

# ZEITSCHRIFT FÜR BAUWESEN

---



REESE LIBRARY  
OF THE  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

RECEIVED

Oct. 1891

Accession No. 45266

Shelf No.





# ZEITSCHRIFT FÜR BAUWESEN.

HERAUSGEGEBEN

IM

MINISTERIUM DER ÖFFENTLICHEN ARBEITEN.

---

REDACTIONS-COMMISSION:

H. HERRMANN,	J. W. SCHWEDLER,	O. BAENSCH,	H. OBERBECK,	F. ENDELL,
<small>OBERBAUDIRECTOR.</small>	<small>GEH. OBERBAURATH.</small>	<small>GEH. OBERBAURATH.</small>	<small>GEH. OBERBAURATH.</small>	<small>GEH. BAURATH.</small>

REDACTEUR:

**L. v. TIEDEMANN,**

REGIERUNGS- UND BAURATH IM MINISTERIUM DER ÖFFENTLICHEN ARBEITEN.



**JAHRGANG XXXIV.**

MIT LXXIV KUPFERTAFELN IN FOLIO UND QUART UND VIELEN IN DEN TEXT  
EINGEDRUCKTEN HOLZSCHNITTEN.



---

BERLIN 1884.

VERLAG VON ERNST & KORN.

(GROPIUSWEGE BUCH- UND KUNSTHANDLUNG.)

IV 43  
Z 33  
J. 34

# Inhalt des vierunddreißigsten Jahrgangs.

## A. Landbau.

Zeichnung. Blatt.	Pag.	Zeichnung. Blatt.	Pag.
Die Berliner Stadt-Eisenbahn.		von Herrn Geh. Ober-Baurath F. Adler in Berlin	40-43
Schlesischer Bahnhof	16-17		139
Bahnhof Alexanderplatz	18-20	Der Dom zu Mainz, von Herrn Domprä- bendaten Dr. Friedr. Schneider in Mainz	50-58
Haltestelle Börsen	21		191, 239 403
Das neue Universitätsgebäude in Kiel von den Herren Architekten Gropius und Schmieden, Text von Herrn Reg.- Baumeister von Walther in Berlin	26-30	Kaiser Wilhelms-Universität Straßburg I. Physikalisches Institut von Herrn Land- Baupräsident H. Eggert in Straßburg	59-67
Das National-Denkmal auf dem Nieder- wald	31	Abbruch des nördlichen Themas am Dom in Halberstadt, von Herrn Kreis-Bau- inspector Vorschagen in Halberstadt	72
Restaurationsplan des Westthurms an der Pfarrkirche St. Nicolaus zu Pritzwalk	31		439

## B. Wasser, Maschinen-, Wege- und Eisenbahnbau.

Zeichnung. Blatt.	Pag.	Zeichnung. Blatt.	Pag.
Die Berliner Stadt-Eisenbahn.		Hirschfeld, am Elbing-oberländischen Canal, mitgetheilt von Herrn Reg.-Baumeister v. Fragstein in Pillau	B (I. T.)
Einleitung, Lisenführung und allge- meine Anordnung	1	Bau der Molen zur zweiten Hafeneinfahrt in Wilhelmshaven, von Herrn Marine- Ober-Ingenieur Conrad Möller in Danzig	68-70
Der Bahnkörper. Viaducte, Belastungs- versuche an Pfeilern aus Ziegelmauer- werk auf sandigem Baugrunde	1, 2 3-9	Die Eisenbahnbrücke über den Atefalsaya- Strom (Berwick's Bay), von Herrn Be- gierungs- und Baurath Lange in Wa- shington	71
Böcken	10-15	Neuere Anlagen und Bauausführungen auf englischen Eisenbahnen, mitgetheilt von Herrn Reg.-Baumeister Künzler in Magdeburg	306
(Fortsetzung folgt.)	349		306
Straßen- und Wegunterführungen		Die neuen Straßenbrücken im Warthehale bei Cüstrin, von Herrn Wasser-Bau- inspector R. Roeder in Ratibor	22, 23
Noiz über die Schleusenanlage zu Bougival (Seine), von Herrn Reg.-Baumeister Dörp in Düsseldorf	33	Der Hafen zu Memel, von Herrn Geh. Ober-Baurath L. Hagen in Berlin	24, 25
Ueber Peilungen mittelst Drahtseils im Rhein, von Herrn Reg.-Bauführer Hugo Rößler	39	(Schluß folgt.)	385
Die wichtigsten Kunstbauten der Staats- bahnstrecke von Göls bis zur Reichsgrenze bei Perl (Moselbahn).			
Fortsetzung aus dem Jahrgang 1883.	34-39		
Schluß	44-48		
Hänge-Eisenbahn auf der Zuckerfabrik	141		

## C. Kunstgeschichte und Archäologie.

Zeichnung. Blatt.	Pag.	Zeichnung. Blatt.	Pag.
Einige Bemerkungen über die Johanniskirche in Leipzig und die im Innern an der Decke derselben befindlichen Flachornate aus der Periode der deutschen Renaissance, von Herrn Stadtbaudirector Hugo Licht in Leipzig	32	Der Dom zu Mainz (siehe A. Landbau). Ueber die horizontalen Curvatur an der- selben Tempelbauten, von dem zeitigen Director der technischen Hochschule, Herrn Geh. Regierungsrath Professor G. Hanck in Berlin	325
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XXXIV.			33

**D. Theoretische Abhandlungen und Allgemeines aus dem Gebiete der Baukunst.**

	Zeichnung. Blatt.	Pag.		Zeichnung. Blatt.	Pag.
Rauchverbrennung und Ausnutzung der Brennmaterialien . . . . .	A (i. T.)	93	Ueber die Beziehung des Verkehrs auf den Strafen zu dem erforderlichen Strafenunterhaltungsmaterial, von den Herren Landes-Baurath F. Dreling und Reg.-Baumeister L. Samans in Düsseldorf . . . . .		447
Das Normalprofil der Flüsse, von Herrn Reg.-Baumeister Mau in Minden . . . . .		181	Profilformen und Abmessungen von Bauwerken in höheren Dämmen, von Herrn Reg.-Baumeister L. Dyrsian in Magdeburg . . . . .		457
Ermittlung des Eisengewichtes der Senkkasten (Calissons) für Luftdruck-Gründungen von Herrn Ingenieur L. Brennecke in Berlin . . . . .		313			
Beitrag zur Theorie des durch einen Balken versteiften Bogens, von Herrn Heitor Müller-Breslau, Dozent an der technischen Hochschule zu Hannover . . . . .		323			

**E. Bauwissenschaftliche und Kunstnachrichten.**

	Zeichnung. Blatt.	Pag.		Zeichnung. Blatt.	Pag.
Zusammenstellung der bemerkenswerthen Preussischen Staatsbauten: aus dem Jahre 1882, Landbauten betreffend . . . . .		67	Verzeichniß der im Preussischen Staate und bei Behörden des Deutschen Reiches angestellten Baubeamten (Ende October 1884) . . . . .		463
aus dem Jahre 1882, aus dem Gebiete des Wasserbaues . . . . .	49	135	Verzeichniß der Mitglieder der Königl. Akademie des Bauwesens . . . . .		483
aus dem Jahre 1883, Landbauten betreffend . . . . .		485			

**F. Literatur.**

	Zeichnung. Blatt.	Pag.		Zeichnung. Blatt.	Pag.
Denkschrift über die Verminderung der Hochwasser-Verheerungen im Pfalzgebiet . . . . .			der Steinlach durch Anlage von Sammelwehren. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1883 . . . . .		217

**G. Nekrolog.**

Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen. Vortrag, gehalten bei der Feier des Schinkelfestes in Berlin, am 13. März 1884 von Herrn Regierungs- und Baurath Endell in Stettin . . . . . Beigabern Heft IV—VI.

**Statistische Nachweisungen,**

betreffend die in den Jahren 1871 bis einschl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preussischen Staatsbauten. Im Auftrage des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten aufgestellt von den Herren Geh. Baurath Endell und Regierungs-Baumeister Frommann in Berlin. Fortsetzung:

XI. Regierungs-, Ministerial-Gebäude etc. . . . .	Seite 1	XIV. Steueramtsgebäude . . . . .	Seite 103
XII. Geschäftshäuser für Gerichte . . . . .	8	XV. Wohngebäude für Oberförster . . . . .	115
XIII. Gefängnisse und Strafanstalten . . . . .	35	Desgl. für Förster . . . . .	131



*S. Hagen.*





## Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen.

Vortrag, gehalten bei der Feier des Schinkelfestes in Berlin, am 13. März 1884  
von Herrn Regierungs- und Baurath Dresel in Stettin.

### Hochgeehrte Fest-Versammlung!

Indem wir an dem heutigen Tage an erster Stelle des Mannes gedenken, dessen Namen unsere Erinnerungsfeier trägt, in dem wir den größten unter den großen Reformatoren verehren, welche der klassicistischen Baukunst unseres Jahrhunderts zuerst den Weg gezeigt haben, knüpft sich hieran unwillkürlich unsere Erinnerung ebensowohl an diejenigen Männer, welche nach Schinkel, in seinem Geiste, die neuen Bahnen der modernen Architektur betreten und weiter ebneten, als auch an die geistesverwandten Genossen jener Zeit, welche an der Pflege der Kunst mitgearbeitet und durch weitreichende Erfolge sich um dieselbe hochverdient gemacht haben. Die meisten von ihnen schauten noch in unsere Zeit hinein, haben noch unter uns gewandelt, und dieser Umstand erklärt die tiefempfundene Rührung, mit der wir die stets willkommenen Pflicht der Pietät gegen unsere Meister üben, indem wir, ihnen Kränze der Erinnerung weihend, diese an ihrem gemeinsamen Ehrentage hier und an ihrer Grabstätte niederlegen. Für uns bedarf es noch nicht der Gedenktafeln, welche ihre Namen, mit dankbarer Verehrung genaunt, von Geschlecht zu Geschlecht, dem Gedächtnis der Nachwelt überliefern werden, — diese Namen sind tief eingegraben in unsere Herzen. — Mit Schinkel stehen der Zeit nach voran: Beuth, Eytelwein, Tieck, Rauch, Stier, Stüler, Knoblauch, Strack, Lencze, Hitzig und andere, denen vor wenigen Monaten Giersberg, erst vor wenigen Wochen der größte einer — der Ober-Landes-Baudirector Hagen — nachgefolgt sind.

Wenn ich es übernehmen, heute an dieser Stelle diesem letzten der Dahingegangenen Worte der Erinnerung nachzurufen, so geschah es vornehmlich in der Absicht, in der Sprache eines dankbaren Herzens ein aufrichtiges Zeugnis der Liebe und der Verehrung für den ehrwürdigen Nestor unserer Kunst abzulegen, nachdem ich während einer längeren Reihe von Jahren dienstlich und außerdienstlich mit demselben im Verkehr gestanden und daher unmittelbar Gelegenheit gehabt habe, seine hohen Tugenden zu bewundern und aus dem Schatze seiner Erfahrungen und seines Wissens Belehrung und Erhebung zu schöpfen.

Nicht nur ein langes, fast drei Menschenalter umfassendes, sondern ein überaus reiches und wechselvolles Leben liegt hier vor uns, dessen Gesamtbild anschaulich vor unser Auge treten wird, wenn wir dieses Leben in den einzelnen Phasen seines Werdens und Wachsens verfolgen. Bin ich mir auch bewußt, daß Wesen und Charakter eines großen Mannes nicht aus bloßen Schilderungen und einzelnen Erzählungen sich erkennen lassen, so werde ich gleichwohl versuchen, die flüchtigen Umrisse einer Lebensskizze zu zeichnen, die dann später unter der Hand eines Künstlers sich zu einem lebensvollen Gemälde gestalten mögen. — Was Hagen der Wissenschaft und der Kunst im Besonderen gewesen ist, und was er zu deren Förderung als Lehrer, Ingenieur und Gelehrter, deren Eigenschaften er in gleich hohem Maße in sich vereinigte, beigetragen hat, wird in vollem Umfange erst verstanden werden aus seinem Verhältniß zur nachfolgenden Zeit, wenn die Größe und die Fülle seiner wissenschaftlichen Bedeutung und seiner Leistungen auf technischem Gebiete zur verdienten allgemeinen Kenntniß gelangt sein werden.

Ich hoffe, Sie nicht zu ermüden, indem ich Ihnen die Ereignisse seines vielbewegten Lebens vorführe, vereinzelt und schmucklos aneinander gereiht wie Perlen an einer Schnur, — es sind eben Perlen, die, zu einem Ganzen gefügt, einen Schmuck darstellen.

Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen wurde am 3. März 1797 zu Königsberg i/Pr. geboren, wo sein Vater als Consistorialrath lebte. Er entstammt einer weitverbreiteten Familie, welcher eine Anzahl verdienter Männer angehört, an deren Reihe er als der hervorragendere sich anschließt. — Den ersten Schulunterricht empfing er während der Jahre 1806 bis 1809 in der französisch-reformirten Schule, für deren Besuch er durch Privatunterricht vorbereitet war. Nachdem er sich hier die Kenntniß der französischen Sprache angeeignet hatte, ging er zur deutsch-reformirten Schule über, einer zwar bößern aber damals weniger guten Lehranstalt. Diese verließ er im Jahre 1811, um in das Collegium Fridericianum einzutreten, dessen Director Gotthold als angezeichneter Philologe und kenntnißreicher Forscher



des klassischen Alterthums in der Fachwelt noch heute bekannt ist. Den Unterricht in der Mathematik, in Physik und Chemie ertheilte der Oberlehrer Lenz in höchst anregender Weise, indem er überall, wo sich Gelegenheit bot, auf die Anwendung der Lehren hinwies. Dadurch fesselte er das Interesse des jungen Hagen in hohem Grade, und dies bewog wiederum den Lehrer, sich eingehender mit diesem Schüler zu beschäftigen und ihn bis zu seinem Abgang von der Schule, über das Schulpensum hinaus, in die Lehren der höheren Analysis einzuführen. — Mit Hilfe einer in den letzten Jahren seiner Schulzeit zum Geschenk erhaltenen, allerdings ziemlich primitiven Drehbank stellte Hagen sich selbst die Apparate zu seinen physikalischen Experimenten her.

Als Napoleon von Elba zurückgekehrt war, trieb es ihn, sich freiwillig zum Eintritt in den Militärdienst zu melden; doch machte sein Vater diesen Schritt wieder rückgängig, weil der Sohn für den Dienst körperlich noch zu schwach war.

Uaterdeß war Bessel (1810) nach Königsberg gekommen und hatte sich zwei Jahre später mit einer Tochter des Medicinalraths Hagen, eines Onkels unseres G. Hagen, vermählt.

Das Testimonium maturitatis, welches Hagen am Fricdericianum zu Ostern 1816 erlangte, besagt, daß er die Rechte oder das Baufach studiren wolle. Auf Wunsch seines Vaters belegte er auch ein juristisches und ein philosophisches Colleg; außerdem hörte er Bessel, und dieser nahm seine Aufmerksamkeit sehr bald und fast ausschließlich in Anspruch. Bessel, welcher an der Bearbeitung der Seminararbeiten den eifrigsten und fleißigsten Schüler erkannte, zog ihn an sich und veranlaßte ihn, an den Beobachtungen auf der Sternwarte theilzunehmen, gab ihm auch bald nachher den Auftrag, die Sonnenfinsternis vom 18. November 1816 in Cohn zu beobachten. Leider wurde der Hauptzweck dieser Expedition durch ungünstige Umstände vereitelt. Zwar konnte der Eintritt der Verfinsternung noch mit aller Schärfe festgestellt werden, doch machten eintretender Schneefall und vorüberziehende Wolken die Fortsetzung der Beobachtung unmöglich. Immerhin waren die Grundlagen für die Aufstellung ausgedehnter Berechnungen gewonnen, welche auch von Hagen durchgeführt wurden und im I. Bande der Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften von Lindenau und Bohnenberger veröffentlicht worden sind. Für diese Arbeit wurden ihm, als Zeichen der Anerkennung, die Hand Bessel's im Auftrage der Akademie der Wissenschaften Laplace, mécanique céleste, und Delambre, Astronomie théorique et pratique, überreicht.

Im Herbst 1817 wurde Hagen Soldat, um als Freiwilliger seiner Militärpflicht zu genügen.

Nach der Feldmesserprüfung im April 1819 erhielt er das Qualifications-Attest von 26. Juni desselben Jahres mit dem Prädicat „als Feldmesser brauchbar und vorzüglich zu empfehlen.“

Am 31. August 1819 wurde er als Regierungs-Conducteur vernahmt und seitdem mit der Leitung von Reparaturbauten an der Universität und am Observatorium durch den Regierungs- und Bauath, Baudirector Müller beschäftigt, der ihn auch speciell in seinem Berufsfache unterwies. Nebenbei betheiligte er sich fortgesetzt an den Beobachtungen auf der Sternwarte, gewöhnlich in Gemeinschaft mit

Argelander, der die von Hagen ausgeschlagene Assistentenstelle bei Bessel erhalten hatte.

Auf seinen Antrag waren ihm die Probe-Aufgaben für das Baumeister-Examen zugesandt worden. Dieselben bestanden — für den Wasserbau — in der Ausarbeitung eines Regulirungs-Proiectes der Pregelmündung, welche als verflacht angenommen war, so daß die Fahrzeuge, welche nach Königsberg hinaufgingen, hier leichten mußten, — für den Maschinenbau — in der Construction eines Hebekrahnes von 500 Ctr. Tragfähigkeit, — und für den Landbau — in dem Entwurf eines Invalidenhauses. Am 31. Januar 1822 machte er sich mit den fertigen Probe-Arbeiten nach Berlin auf den Weg. Nach einer zehntägigen Fahrt kam er hier an. Ein Prüfungstermin war für ihn noch nicht anberaumt. Während er darauf wartete, hospitierte er an der Universität und an der Bauakademie, besuchte Fabriken und industrielle Anlagen und trat in persönlichen Verkehr mit dem Chemiker Heinrich Rose und dem Astronomen Bode. Der Oberlandes-Baudirector Eytelwein widerrieth ihm auf das Bestimmteste, das Baufach zu seinem Lebensberuf zu machen: er werde darin nicht die Befriedigung finden, welche ihm das Studium der Mathematik und der Astronomie gewähren würde. Im April ging er zur mündlichen Prüfung vor, Schinkel und Crelle waren seine Examinatoren. Das Zeugniß vom 15. April spricht seine vorzügliche Befähigung zur Ausstellung als Baumeister aus.

Nummehr hielt er eine Studienreise durch Holland und Frankreich für unerlässlich, und wurde ihm zu derselben, auf seinen Antrag, von dem Minister Maassen eine Unterstützung von 600 Thlrn. überwiesen. Nachdem er sich für die Reise, welche größtentheils zu Fuß zurückgelegt werden sollte, durch eine viertägige Probetour nebst Nachtmarsch-Übung gehörig vorbereitet hatte, machte er sich, mit Empfehlungen von Bessel und dem Staatsrath Nicolovius in der Tasche und mit dem Ränzels auf dem Rücken, als „Wanderbursch mit dem Stab in der Hand“, am 26. Juli 1822 auf den Weg; zunächst über Stettin, Swinemünde, Rügen, Stralsund, Rostock und Warnemünde nach Wismar. Hier widerfuhr ihm etwas, woran er vorher nicht gedacht hatte: weil er ohne Paßvisum sein letztes Nachtquartier verlassen, sollte er, um das Versäumnis nachzuholen, dahin wieder zurückgeführt werden. Dieser Unannehmlichkeit entzog er sich, indem er auf Anrathen des Thorschreibers mit Extrapost aus Wismar hinausfuhr und nicht wieder dahin zurückkehrte. Seitdem vermied er es, wo er konnte, mit dem Ränzels auf dem Rücken das Ange einer hohen Stadtblrigkeit auf sich zu laden und wie ein Handwerksbursche kontrollirt zu werden. — Ueber Lübeck und Traventunde kam er am 26. August in Hamburg an, wo der berühmte Mechaniker Repsold und der Wasserbaudirector Woltmann ihn freundlich aufnahmen; dann ging es, nach einem Besuche des Holsteinschen Canals, über Cuxhaven nach Bremen, wo er mit dem Astronomen Olbers und dem Wasserbaudirector Blohm bekannt wurde. Ueber Oldenburg, Varel, am Ufer des Jadebusens entlang, über Emden, Leer, IJingen und Zwolle kam Hagen nach Amsterdam und Nordholland, wo der Nordholländische Canal unter Blanken-Janszoon's Leitung gebaut wurde, dann über Rotterdam, Antwerpen, Brüssel und Verviers am 23. November nach Paris mit der Absicht, hier den Winter hindurch die Vorträge über Wasserbau an der

Ecole des ponts et chaussées zu hören. Die dazu nachgesuchte Erlaubnis wurde indessen nicht erteilt, weil die Vorlesungen bereits im October begonnen hatten. Dagegen bot sich vielfach Gelegenheit zum Studium an den großen und zahlreichen Werken der Pariser Ingenieurkunst. In Folge eines von Bessel erhaltenen Auftrages trat Hagen auch mit Arago in nähere Beziehungen.

Im Frühjahr 1823 wurde ein Ausdang nach Cherbourg unternommen, wo Fourqué-Duparc die Hafenbauten leitete. Ueber Lo Havre kehrte Hagen am 23. April nach Paris zurück, besichtigte den Canal St. Quentin, begab sich darauf nach Belgien und Holland und von hier über Münster nach Paderborn, dann wieder die Lippe abwärts nach Wesel und im Juli den Rhein hinauf nach Schaffhausen, Zürich und Wesen an der Linth. Die Touren durch das Hochgebirge machte er nach Karte und Compas; Führer schienen ihm entbehrlich. Mitte August zog er über den Simplon nach Mailand und Venedig, Anfangs September durch Tyrol nach München, Berchtesgaden, Reichenbach, Linz, Donaustrudel, Wien, Prag und über Dresden zurück nach Berlin, wo er am 9. November 1823 eintraf. Im December kehrte er in seine Vaterstadt zurück.

Die nächste Frucht der fast anderthalbjährigen Wanderschaft war ein Reisebericht an den Minister, in welchem diejenigen Bauwerke, die seine Aufmerksamkeit vorzugsweise erregt hatten, beschrieben waren. Diese Beschreibungen sind später, nach zuvor eingeholter ministerieller Genehmigung und nach entsprechender Umarbeitung, veröffentlicht worden unter dem Titel: Beschreibung neuerer Wasserbauwerke etc. Den Verlag übernahmen die Gebrüder Bornträger in Königsberg, welche dem Verfasser ein Honorar von 6 Freizeitemplaren zugestanden.

Unter anderen Aufträgen, welche dem jungen Baconductor damals von der Regierung zu Königsberg überwiesen wurden, war ihm, auf Veranlassung des Oberpräsidenten von Stein, aufgegeben worden, Untersuchungen über die Ausführbarkeit einer schiffbaren Verbindung zwischen den masurischen Seen und dem Pregel anzustellen. Zu den geometrischen Aufnahmen bediente er sich der Hilfe von Feldmessern, das Nivellement führte er jedoch nach der, in den Grundzügen der Wahrscheinlichkeitsrechnung von ihm angegebenen Methode selbst aus. Das generell ausgearbeitete Project ist später bei dem Brande des Regierungsgebäudes in Gumbinnen zu Grunde gegangen.

Im März 1825 wurde Hagen zur commissarischen Vertretung des nach Marienwerder versetzten Geh. Regierungs- und Bauraths Hartmann nach Danzig einberufen. Hier blieb er etwa 5 Monate. Seine Thätigkeit während dieser Zeit war eine wenig erfreuliche, weil ihm die nöthige Geschäftsroutine mangelte und weil er fühlte, daß nach dem jungen, 28 Jahre alten Baconductor im Regierungscollegium und in Kreisen der Fachgenossen mit Mißtrauen begegnet wurde.

Als der Wasserbauinspector Petersen aus Pillau zu Hartmann's Nachfolger ernannt und in Danzig eingetroffen war, meldete sich Hagen zu der so vacant gewordenen Stelle in Pillau, deren Verwaltung ihm auch, zunächst interimistisch, von der Regierung übertragen wurde. — Nach einem sehr heißen Junitage des Jahres 1826 verließ Hagen Abends gegen 11 Uhr, frohen Muthes sich auf's Refs schwingend,

seine Vaterstadt und traf gegen Morgen in Pillau ein, um das neue Amt anzutreten. Der Hafen stand unter Verwaltung der Kaufmannschaft zu Königsberg; der Bauinspector war controlirender Staatsbeamter, wurde aber auch mit der unmittelbaren Leitung der Bauausführungen von der Kaufmannschaft betraut. Es war üblich geworden, die Bauten in General-Entreprise durch Unternehmer ausführen zu lassen, weil man die Erfahrung gemacht hatte, daß die Bauten auf Rechnung sehr theuer, und die Anschlagssummen häufig überschritten wurden. Als Hagen eingetreten war, beklagte sich der Unternehmer eines Bohlwerksbaues, daß er bei den niedrigen Contractpreisen nicht im Stande sei, den hohen Anforderungen, welche in Bezug auf die Erfüllung der Vertragsbedingungen an ihn gestellt wurden, nachzukommen, und bat um Aufhebung des Contractsverhältnisses. Hierauf wurde eingegangen, nachdem Hagen auf Befragen erklärt hatte, den Bau auf Rechnung ausführen zu wollen. Das Resultat war eine Ersparnis von 25 % gegen die Anschlagssumme, bei einer musterhaften Ausführung unter verschärfter Controlle von Seiten der Kaufmannschaft. Dies erweckte ein solches Vertrauen, daß ihm schon im October 1826 die Ausführung aller Hafenbauten gegen eine jährliche Remuneration von 400 Thlrn. übertragen wurde. Im November erfolgte seine Anstellung seitens der Staatsregierung mit einem etatsmäßigen Gehalt von 484½ Thlrn.

Große Bauten kamen in Pillau allerdings nicht zur Ausführung, dennoch bot die Stelle Gelegenheit, die Kräfte zu prüfen und zu üben, und manche, in jener Gegend noch nicht bekannte Methoden und Arbeitsmaschinen, unter anderen die Kunstramme und den Wuchtbau einzuführen.

Der Seedeufel und Dünenaufbau an der „Frischen Nehrung“ fesselte Hagen's Interesse aufs höchste. Hier eröffnete sich ihm ein weites Feld der Thätigkeit, auf dem er seiner Liebingsneigung zu Beobachtungen und Versuchen nachgeben konnte. In kurzer Zeit erzielte er die überraschendsten Erfolge, und deute noch geschieht die Pflege der Dänen nach denselben Principien, welche zu jener Zeit von ihm in Anwendung gebracht wurden.

Der Aufenthalt in Pillau hat stets zu den angenehmsten Erinnerungen seines Lebens gehört. Zu dem Navigationschullehrer Becker entwickelte sich bald aus einer anfänglich wissenschaftlichen Verbindung ein freundschaftliches Verhältniß, und zwischen ihm und den Mitgliedern der Kaufmannschaft, den Kaufleuten und Rhedern bestanden die angenehmsten Wechselbeziehungen, welche von gegenseitigem Vertrauen getragen wurden. Als er einmal gelegentlich den Wunsch äußerte, England zu sehen, wurde ihm sofort erwidert, er möge nur sagen, wann er die Reise ansetzen wolle, Urlaub und Reisekosten sollten ihm bewilligt werden. Doch hierzu kam es nicht, sein Weg war — wenigstens für jetzt — ein anderer.

Einige Tage vor Weihnachten 1830, als er, nach harter Arbeit, die Kostenanschläge für das nächste Jahr aufgestellt hatte, wollte er dieselben persönlich nach Königsberg überbringen. Der Postwagen war besetzt, und Hagen der Erholung bedürftig, zwei triftige Gründe nach seiner Meinung, den Weg nach Königsberg zu Fuß zu machen. Dies gelang zwar auch zum größten Theil, doch lag schließlich so tiefer Schnee, daß die letzte Wegestrecke vor Königsberg mit Extrapost überwunden werden mußte. Spät Abends erreichte

er das elterliche Haus, wo ihm zur großen Ueberraschung mitgetheilt wurde, daß seine Ernennung zum stimmfähigen Assessor mit dem Titel Oberbaurath in der Oberbaudeputation, bei der Regierung eingetroffen sei. Hagen war hiervon keineswegs erbaut; seine Stellung in Pillau war ihm lieb geworden, und die Kaufmannschaft, welche ihn fesseln wollte, hatte ihm ein ebenso hohes Gehalt angeboten, wie das, welches ihm in seiner Stellung bei der Oberbaudeputation in Aussicht stand. Er ließ sich jedoch zur Annahme der neuen Stelle bestimmen durch die Mittheilung eines höheren Beamten in Königsberg, welcher erfahren haben wollte, daß ihm das technische Decernat über die Ostseehäfen gegeben werden solle. Auf seine zusage Erklärung, in welcher er die Hoffnung ausgesprochen hatte, daß er mit Wasserbau beschäftigt werden würde, erhielt er das von Sr. Majestät vollzogene Anstellungspatent vom 16. December 1830.

Am 27. April 1827 hatte Hagen die zweite Tochter, Auguste, des Rathsassessors und Kaufmanns Hagen zu Pillau geheirathet, von welcher ihm im Mai 1828 eine Tochter und im August 1829 ein Sohn geboren worden war. Nach Auflösung des Haushaltes in Pillau geschah die Uebersiedelung der Familie nach Berlin gegen Ende Januar 1831.

Hier meldete sich Hagen bei Schinkel, welcher ihm eröffnete, daß er die Landbauten in Rheinland und Westfalen zu bearbeiten haben würde, und daß die Revision einiger größerer und recht interessanter Projekte, namentlich des Regierungsgebäudes in Köln, auf ihn warte. — Ob dieser Mittheilung erschrak H. über die Maßen. Schinkel bemerkte dies und fügte hinzu, Benth habe ihn zwar zu anderen Zwecken nach Berlin berufen, angeblich sei aber nur das ihm zugeheilte Decernat vacant. — Hagen glaubte nun einwenden zu müssen, daß er sich mit Hochbauten niemals eingehend beschäftigt habe und der ihm zugemutheten Aufgabe sich nicht gewachsen fühle; er wolle daher bitten, ihn wieder nach Pillau zurückkehren zu lassen, wo seine bisherige Stelle noch unbesetzt sei. Falls dieses nicht angehe, würde er vorziehen, aus dem Staatsdienste auszutreten, um anschließend als Beamter der Königsberger Kaufmannschaft die Leitung der Hafenhäfen wieder zu übernehmen. — Schinkel empfahl, vorläufig keine Schritte zu thun, er werde zunächst mit Benth die Sache besprechen. Noch an demselben Tage erhielt H. die Nachricht, daß seinem Decernat neben den erwähnten Landbauten auch die Wasserbauten in Westfalen zugelegt werden sollten, andernfalls lasse sich die Sache für jetzt nicht einrichten, voraussichtlich werde sich aber bald Gelegenheit finden, ein Arrangement herbeizuführen, welches seinen Wünschen entspreche. Vollständig beruhigt wurde H. erst durch die, ihm von Benth selbst gemachte Mittheilung, daß er ihn bei seiner Berufung für die Vorträge im Wasserbau aussersehen habe, welche an der Bauakademie, nach ihrer bevorstehenden Umwandlung in eine „Allgemeine Bauschule“, in dem Cursus für Wasserbauinspektoren gehalten werden sollten. Benth gab dabei zu verstehen, daß die Lehrer an der Bauschule eine feste Anstellung nicht erhalten würden, weil er sich die Befugniß vorbehalten müsse, jede Lehrkraft, die sich nicht als brauchbar erweise, ohne Weiteres zu entlassen, damit nicht, wie derzeit an der Bauakademie, die höchsten Gehälter von denen bezogen würden, deren Namen zwar im Lehrplan aufgeführt ständen, die aber persönlich ihre Stelle an der Bauakademie nicht ausfüllten.

H. erhielt nun den Auftrag, seine Ansicht über den mathematischen Unterricht an der Bauschule darzulegen. In seinem hierauf erstatteten Gutachten hob er besonders hervor: der Unterricht müsse vorzugsweise das Gebiet der Anwendungen berücksichtigen; den mathematischen Vortrag dürfe man daher nicht zu weit ausdehnen; die höhere Analysis müsse, soweit sie die einfacheren Fälle betreffe, sehr bald vorgetragen werden; der Versuch, die Gesetze der Mechanik ohne höhere Analysis abzuleiten, sei überaus schwierig, und genau genommen nichts Anderes, als die Darstellung der Analysis in einer Umkleidung, welche das Wesen der Sache verhülle und den inneren Zusammenhang der einzelnen Disciplinen nicht erkennen lasse; dies sei auch der Grund, weshalb in so vielen Fällen der Anwendungen stets neue Herleitungen aufgesucht werden müßten; besonderes Gewicht sei endlich auf eine gute Übung im Zahlenrechnen zu legen. Lange Zeit verging, bis hierauf die Antwort erfolgte, daß seine Vorschläge als durchaus unhalthar zu verwerfen seien, jedoch solle die definitive Entscheidung von einer in Gegenwart von Benth abzuhaltenden Disputation zwischen H. und einem bewährten Lehrer der Mathematik abhängig gemacht werden. — Dieser Bescheid war von dem Commissionsrath Brix entworfen, der bekanntlich bis zum Ende seiner Lehrtätigkeit ein Gegner der Differential- und Integralrechnung und deren Anwendung auf die Mechanik geblieben ist. H. antwortete: da Benth bereits entschieden habe, so scheine ihm die Disputation zwecklos. Dieselbe ist dann auch nicht weiter angeregt worden.

Obwohl hiernach in der Unterrichtsfrage die Meinungen von Benth und Hagen weit auseinandergingen, so erfuhr sich letzterer doch stets des unbedingten Vertrauens und eines großen Wohlwollens von Seiten seines Chefs, in dessen Hause er mit Rauch, Gropius und andern berühmten Männern, welche Benth um sich versammelte, zusammentraf. Ein ähnlicher Familienverkehr bildete sich aus mit Schinkel, Nicolovius, Rose und den Fachcollegen Severin, Günther und Elmsen.

Bald nach seiner Ankunft in Berlin kaufte H. eine schöne eiserne Drehbank, später auch eine Hobelbank. Es entstand eine vollständige mechanische Werkstatt im Kleinen, die ihm bei Herstellung der Apparate für wissenschaftliche Beobachtungen und Versuche, sowie für häusliche Zwecke 53 Jahre hindurch treue Dienste geleistet hat.

Noch im Jahre 1831 unternahm H. eine längere Dienstreise nach Westfalen und Rheinland. In Münster folgte er der Einladung des Oberpräsidenten v. Vinke, bei ihm im Schlosses Wohnung zu nehmen. v. Vinke liebte es, mit Männern der Wasserbaupraxis sich zu unterhalten und, da der vielbeschäftigte Mann mit seiner Zeit sparsam umging, dieselben bei Tisch und zu andern Zeiten um sich zu haben, wenn er von dienstlichen Abhaltungen frei war. An den Strombefahrungen betheiligte sich der Oberpräsident immer persönlich, meistens leitete er auch selbst die Verhandlungen. Die Banten zur Schiffarmachung der Ruhr, der Ems und der Lippe verdanken hauptsächlich seiner Energie und seinem persönlichen Eingreifen ihre Entstehung, ihre rasche Förderung und ihre großen Erfolge. H., der es sonst vermied, auf seinen Reisen in Privathäusern zu wohnen, sprach sehr gern von dem ungewungenen und angenehmen Aufenthalte im v. Vinke'schen Hause, sowie von den Befahrungen der Ems und der Ruhr, denen v. Vinke sich angeschlossen hatte.

In Döseeldorf trat H. mit den Regierungs- und Bauärthen Eversmann und Umpfenbach zusammen. Das Entgegenkommen dieser Männer, deren ausgezeichnete Leistungen im Ingenieurfach bekannt waren, bewirkte sehr bald ein engeres Anschließen und einen vertrauten Umgang, der den Betheiligten besonders deshalb zusagte, weil die Verfolgung ähnlicher Ziele mannigfache Berührungspunkte darbot und zum Austausch von Erfahrungen Anreuzung gab. H. hatte zwar mit den Strombauern am Rhein dienstlich nichts zu thun, dennoch unternahm er eine Rheinfahrt bis Coblenz hinauf unter Führung von Eversmann, der die Strombauern mit größter Umsicht und Sorgfalt leitete.

Zu H.'s dienstlichen Obliegenheiten gehörten auch die Prüfungen. Zehn Jahre hindurch hatte er in den theoretischen Disciplinen examinit, bis dieser Theil des Exams den Lehrern der Mathematik an der Bauschule zufiel, während ihm die Prüfungen in den praktischen Fächern — Wasserbau und Straßenbau — übertragen wurden.

Im Februar 1832 übernahm er den Unterricht im Wasser-, Brücken- und Straßenbau an der Artillerie- und Ingenieurschule, eine für ihn sehr willkommene Vorbereitung zu seiner zwei Jahre später beginnenden Lehrthätigkeit an der Bauschule. In der Stellung als Lehrer erwarb sich H. durch die Methode und Klarheit seines Vortrags die innigste Liebe und höchste Verehrung seiner Zuhörer.

H. wurde am 26. Februar 1837 zum Geh. Oberbaurath ernannt, — am 28. Juni 1842 als Mitglied in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen, — am 28. October 1843 von der philosophischen Facultät zu Bonn zum Doctor hon. causa, — am 22. Januar 1850 zum Ministerial-Baurath, — und am 24. Juli 1851 zum Geheimen Ober-Baurath mit dem Range eines Raths II. Klasse ernannt.

Bald nach seinem Eintritt in die Oberbaudeputation wurde ihm das Decernat über die Wasserbauten in Rheinland und Westfalen übertragen, diesmal mit ausdrücklichem Ausschluss der Landbauten. Am Rhein und an der Weser erstreckte sich nun seine Thätigkeit bis in das Gebiet der Nachbarstaaten hinein. Die jährlichen Strombereinigungen wurden auf Ersuchen der Herzoglich-Nassauischen Regierung über Bingen hinaus und durch den Rheingau hinauf fortgesetzt; auf Antrag der Stadt Bremen wurde auch die Unterweser auf Bremischem Gebiete alljährlich von ihm befreit. Seit dem Jahre 1842, als H. bezüglich dieses Stromtheils in Gemeinschaft mit dem Ober-Baurath Lange aus Cassel ein Gutachten abgegeben hatte, wurde er der ständige Berater der Stadt Bremen in wichtigen Fragen auf dem Gebiete des Wasserbaues. Anfänglich war man nur zaghaft auf seine Vorschläge eingegangen, man wagte nur kleine Verbesserungen auszuführen und einzelne, besonders schwierige Stellen des Stromes zu corrigiren, weil man die Anwendung größerer Kosten scheute und des Erfolges nicht sicher sein zu können glaubte. Bald jedoch hatte H. die Gengthung, daß man auf seine mehr durchgreifenden Verbesserungsvorschläge ungeachtet der damit verbundenen größeren Kosten einging, nachdem man erkannt hatte, daß mittelst der kleinen Correctionen nur wenig für die Verbesserung des Fahrwassers zu erreichen sei. In jene Zeit fällt auch die Wiedereröffnung eines früher coupirten Wasserarmes bei Niederbüren, wodurch der Stromlauf so begründet wurde, daß die Fluth erheblich weiter und höher als bisher aufließ.

Von 1850 ab scheinen auch die Wasserbauten der Provinz Sachsen zu H.'s Decernat gehört zu haben, wenigstens sind, von dieser Zeit an, jährliche Befahrungen der Elbe, der Saale und der Unstrut, und commissarische Reisen in Meliorations-Angelegenheiten der Provinz verzeichnet.

Im August 1852 benannte H. einen längeren Urlaub zu einer Reise nach England, wo er die Anlage der Sicherheitshäfen, namentlich Dover und Holyhead eingehend studirte. Ausführliche Beschreibungen derselben sind in der Zeitschrift für Bauwesen im Jahr. 1853 mitgetheilt.

Nach Abschluß des Vertrages vom 20. Juli 1853 zwischen Preußen und Oldenburg und des Nachtrages zu demselben vom 1. December 1853, betreffend den Bau eines Preussischen Kriegshafens am Jadebusen, wurde Hagen im Januar 1854 das Decernat für Land- und Wasserbau bei der technischen Abtheilung der Königl. Admiralität nebenamtlich übertragen. Dieses Nebenamt führte ihn nach Danzig, nach der Jade und nach Rügen.

Offenbar war die Arbeitslast, welche H. hiermit auf sich genommen hatte, eine überwältigende, weil die jährlichen Strombefahrungen schon einen großen Theil der Arbeitszeit vorweg in Anspruch nahmen. Er wurde deshalb vom 16. September 1855 ab, nachdem er zum Vorsitzenden der Commission für den Bau eines Kriegshafens an der Jade ernannt worden war, auf 7 Monate aus dem Handelsministerium zur Admiralität beurlaubt, um sich den Projectarbeiten und der Einleitung des Baues am Jadebusen ohne Störung hingeben zu können. Bis zur Einführung des Hafen-Baudirectors Goecker, im April 1856, war er wiederholt genöthigt, sich längere Zeit in Wilhelmshaven aufzuhalten, auch wurde er veranlaßt, im Mai 1856 einer Recognoscirungsfahrt des Prinzen Adalbert an der Rügen'schen Küste sich anzuschließen.

Am 11. August 1856 trat H. auf seinen Wunsch in das Handelsministerium zurück und erhielt, da sein früheres Departement inzwischen besetzt war, das Decernat über die Elbe mit ihren Nebenflüssen und die Pommerschen Ostseehäfen. 1862 kam auch die Preussische Ostseeküste hinzu, während im Jahre 1867 die Elbe mit ihren Nebenflüssen in ein anderes Decernat überging.

Vom 26. August bis 2. October 1857 bereiste H. die französischen Häfen am Canal und am Mittelmeer. Zum letzten Male sah er die nordfranzösischen Häfen im J. 1863.

Nach Severin's Pensionirung im November 1855 wurde Mellin zum Vorsitzenden der technischen Baudeputation und H. zu dessen Stellvertreter ernannt. Im April 1859 trat Hühner an Mellin's Stelle und diesem folgte H. gleichzeitig mit der Ernennung zum Ober-Baudirector. Am 1. März 1869 wurde er zum Ober-Landes-Baudirector mit dem Range eines Raths I. Klasse ernannt. — Bei seinem 50jährigen Dienstjubiläum, am 31. August 1869, empfing er den Stern zum Rothen Adlerorden II. Klasse mit der Zahl „50“.

Ein Antrag auf Pensionirung, den er im Jahre 1870 eingereicht hatte, wurde ihm zurückgegeben. Erst im J. 1875 schenkte man seinen wiederholten Anträgen Beachtung, und seine Versetzung in den Ruhestand erfolgte durch Patent vom 15. December 1875 unter Ernennung zum Wirklichen Geheimen Rath mit dem Prädicat „Excellenz“.

Im November 1879 ließ H. sich in der Akademie der Wissenschaften veteranisiren, wodurch er von den regel-

mäßigen Vorträgen, die jedes Mitglied zu halten verpflichtet ist, befreit wurde.

H. war:

seit 1821 Mitglied der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg,

seit 1832 und bis 1882 Mitglied des Vereins zur Beförderung des Gewerleißes in Preußen,

seit 1846 Mitglied des Marburger Vereins zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften,

seit 1847 ordentliches Mitglied des Eisenbahn-Vereins zu Berlin,

seit 1848 Mitglied des Architekten-Vereins zu Berlin,

seit 1854 correspondirendes Mitglied des Architekten- und Ingenieur-Vereins für das Königreich Hannover,

seit 1858 Ehrenmitglied dieses Vereins,

seit 1865 correspondirendes Mitglied des österreichischen Ingenieur-Vereins zu Wien,

seit 1867 Ehrenmitglied des Koniglich Institut von Ingenieuren im Haag,

dann noch Ehrenmitglied des technischen Vereins zu Riga und des Ostpreussischen Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Königsberg.

Die Stadt Pillau hatte ihm das Ehrenbürgerrecht verliehen; sie ehrte das Andenken ihres Mitbürgers am Tage der Beerdigung durch Aufziehen der Flaggen auf Halbmast.

Im Architekten-Verein ist Hagen 20 Jahre hindurch als Mitglied des Vorstandes thätig gewesen; im Eisenbahn-Verein führte er bis zum Jahre 1868 den Vorsitz. Beide Vereine überreichten ihm am Tage seines 50jährigen Dienstjubiläums, im Jahre 1869, Geldsummen von 15000 Mk. und 13500 Mk., aus deren Zinsenertrag Stipendien für Studierende des Bau- und Maschinenfachs zur Vertheilung gelangen.

1860 wurde H. in den Verwaltungsrath der Berlin-Anhaltischen Eisenbahn gewählt. Die Genehmigung zur Annahme dieser Wahi wurde von dem Minister v. d. Heydt anfangs ertheilt, dann einige Zeit danach zurückgezogen, und später wieder, auf Wunsch der Vorstände der genannten Eisenbahn, durch den Minister v. Itzenplitz erneuert. H. ist immer ein thätiges Mitglied dieser Verwaltung gewesen. Bis zu seiner Pensionirung verzichtete er auf den ihm zufallenden Tantiembetrag zu Gunsten der Beamten- und Wittwen-Unterstützungs-Kasse des Bahnpersonals.

1857 erhielt H. den russischen St. Annen-Orden II. Klasse, 1868 das Comthurkreuz des Kais. Oesterreichischen Franz-Joseph-Ordens,

1873 bei der Welt-Ausstellung in Wien die Fortschritts-Medaille, und

1881 die erste, neugestiftete Medaille in Gold für Verdienste um das Bauwesen.

Als durch Allerhöchsten Erlaß vom 7. Mai 1880 die technische Baudeputation aufgelöst, und an deren Stelle die Akademie des Bauwesens getreten war, wurde H. durch den Minister Maybach, sofort bei der Gründung der Akademie, als außerordentliches Mitglied in dieselbe berufen und der Abtheilung für das Ingenieur- und Maschinenwesen zugetheilt. An den Verhandlungen der Akademie hat er bis zuletzt thätigen Antheil genommen.

Nach H.'s Pensionirung wurde dessen Sohn, Ludwig Hagen, in das Ministerium der öffentlichen Arbeiten berufen und demselben das erledigte Decernat seines Vaters über-

tragen. Hierdurch blieb dem alten Herrn eine maßgebende Einwirkung bei der Feststellung größerer Bauprojekte noch lange erhalten, indem der Sohn sich gewöhnt hatte, alle Fragen von einiger Wichtigkeit mit dem Vater zu besprechen, und nicht eher zu entscheiden, bis dieser seine Ansichten und Absichten gut geheilt hatte.

H.'s oratorische und didaktische Befähigung war eine hervorragende. Wie in der freien Rede und im Lehrvortrag waren seine Leistungen auch auf literarischem Gebiete klar und logisch wie sein ganzes Denken, leicht und gewandt in der Diction, klassisch in der Form, stilistisch vollendet, nach Inhalt und Umfang hochbedeutsam. Vor ihm war man fast ausschließlich auf die französische Literatur angewiesen, wenn man über Wasserbau und Lehren, welche damit im Zusammenhang stehen, in wissenschaftlich gehaltenen Werken Belehrung suchte; in der deutschen Literatur bestand ein gänzlicher Mangel an Werken dieser Art. Die Schriften von Gilly und Eytelwein entsprachen nicht den Anforderungen der Zeit, sie galten als Vorschriften und Instructionen, welche auf den denkenden Baumeister mehr hemmend als fördernd einwirken mußten. — Ein langer Zopf aus jener Zeit wird heute noch mit Vorliebe bei den Gerichten gepflegt, wo der Baumeister gewohnheitsmäßig und spachebräuchlich nach den „Regeln der Kunst“ gefragt wird, wenn man ein sachverständiges Gutachten von ihm verlangt. — Selbst ein Feind aller Dogmen, suchte H. seine Jünger dem Kreise der dogmatisierenden Meinungen zu entführen und ihnen zu zeigen, daß alle dogmatischen Ansichten, annähernd wie alles Beschränkte, nur fortleben in Vorurtheilen und geistlosen Formen. Er wollte, daß der Baumeister selbst prüfen und in jedem gegebenen Falle nach eigenem Urtheile den richtigen Weg finden sollte. Dazu bedurfte es eines Führers, und deshalb entschloß er sich, das „Handbuch der Wasserbaukunst“ zu schreiben. Der 1. und 2. Theil des Buches erschien von 1840 ab bei Bornträger in Königsberg. Nach längerer Unterbrechung, in Folge eingetretener Differenzen mit dem Verleger, übernahmen Ernst & Korn in Berlin den Verlag, und es erschien von 1862 bis 1865 der 3. Theil. In den Jahren 1869 bis 1881 folgte die dritte Bearbeitung der beiden ersten Theile und die zweite Bearbeitung des 3. Theils. In der Vorrede zur 1. Ausgabe des 3. Theils dieses Handbuchs schildert H. den Zustand der bestehenden Baupraxis und deren Gegensatz zur Theorie, sowie seine eigene Auffassung über das Verhältniß beider mit scharfen aber treffenden Worten und übereinstimmend mit seinen Bemerkungen über den wissenschaftlichen Zustand der Wasserbaukunst, welche er schon im Jahre 1826 in dem ersten Ansatze seiner „Beschreibung neuer Wasserbauwerke“ ausgesprochen hatte. Auch in der Vorrede zur 2. Ausgabe seiner „Grundzüge der Wahrscheinlichkeitsrechnung“ erhebt er noch einmal die berechtigte Klage über die allgemein verbreitete Abneigung gegen die Anwendung der Theorie auf die in der Praxis vorkommenden Fälle. Diese „Grundzüge“ erschienen zum ersten Male im Jahre 1837, darauf in 1862 in zweiter und 1882 in dritter Bearbeitung. Im Februar d. Js. erschien noch ein von H. bearbeiteter Nachtrag zur 3. Ausgabe, über „der Constanten wahrscheinliche Fehler“.

Ein Aufsatz über „Form und Stärke gewölbter Bogen“ war schon 1844 in den Abhandlungen der Akademie der

Wissenschaften niedergelegt, 1862 erschien eine neue Bearbeitung desselben mit einer Vorrede, in welcher H. nochmals andeutet, daß es mit dem „vermeintlich praktischen Gefühl“ nicht gethan sei, Gewölbebogen widerstandsfähig zu construieren, oder die Abmessungen widerstandsfähiger Gewölbebogen richtig zu bestimmen. 1859 veröffentlichte H. in der Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Vereins für Hannover einen Aufsatz über „Form und Stärke gewölbter Kuppeln“, worauf im Jahre 1874 die Abhandlung über „Form und Stärke gewölbter Bogen und Kuppeln“ im Druck erschien.

Die Themata, welche H. für die in der Akademie der Wissenschaften jährlich zu haltenden Vorträge auswählte, erforderten stets sehr weitläufige Vorbereitungen und auf praktische Versuche gestützte Beobachtungen, die H. mit staunenerregender Beharrlichkeit und unermüdlicher Ausdauer solange fortsetzte, bis er zu den Principien durchgedrungen war. Mit seinem umfassenden Verstande vereinigte er den Physiker und den Metaphysiker in einer Person, und stellte — bei seinem Streben, die Bewegung, das Grundphänomen aller Thätigkeiten in der Natur zu erforschen — nichts ohne wissenschaftliche Begründung auf. Von der Wahrheit des Dictums „In's Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist“ war gerade er, dem mit dem Wissen der Zweifel gewachsen war, am meisten überzeugt, jedoch wenn es auch keine vollständige und erschöpfende Kenntnis der Dinge gab, so mußte doch die Erkenntnis einer Sache, insofern sie aus ihrem Grunde gewußt wird, wahr und gewiß sein, ein Kriterium, durch welches die mühsam errungenen Resultate seiner Speculationen sich auszeichnen, und welches uns entgegentritt, wenn wir den Gang dieser Speculationen mit Aufmerksamkeit verfolgen. Za den wichtigeren Arbeiten auf dem Gebiete der Erfahrungserkenntnis, welche uns von ihm bekannt geworden sind, gehören die Untersuchungen:

über die Oberfläche der Flüssigkeiten,  
über die Auflösung flüssiger Cylinder in Tropfen,  
über die Scheiben, welche sich bei dem Zusammenstoß zweier Wasserstrahlen bilden,  
über den Einfluß der Temperatur auf die Bewegung des Wassers in Röhren,  
über die Ausdehnung des destillirten Wassers,  
über die Bewegung des Wassers in cylindrischen Leitungen, über die Stellung, welche drehbare Plattscheiben im strömenden Wasser annehmen,  
über Fluth und Ebbe in der Ostsee,  
über die Frage, ob die preussische Ostseeküste eine Hebung oder Senkung bemerken lasse,  
über die Veränderung der Wasserstände in den preussischen Strömen,  
über die Bewegung des Wassers in Strömen, wobei H. zuerst (1868) zu der Formel

$$v = 2,13 \sqrt{t} \sqrt{A}$$

gelangt war, die er 1876, auf Grund der ihm bis dahin bekannt gewordenen Beobachtungen und Messungen, auch derjenigen von Darcy und Bazin, durch zwei andere Formeln ersetzte und zwar:

$$v = 3,14 \sqrt{t} \sqrt{A} \text{ für } t > 0,11 \text{ m}$$

$$v = 4,18 t \sqrt{A} \text{ für } t < 0,11 \text{ m}$$

Hierauf folgten noch Untersuchungen:

über die Zunahme der Geschwindigkeit des strömenden Wassers mit der Größe des Abstandes vom Boden (1881),

über die Geschwindigkeit des strömenden Wassers in verschiedenen Tiefen (1883), endlich  
über den Seitendruck der Erde — Druck und Bewegung des Sandes etc. —

Gegen das Metermaass hatte H. eine unbesiegbare Abneigung, die ihn leider dazu trieb, in seinen Schriften sich ausschließlich des Fußmaasses zu bedienen, auch dann noch, als das Metermaass bereits gesetzlich eingeführt war.

Mit kurzen Worten möge noch derjenigen Arbeiten gedacht werden, denen H. im Auftrage städtischer und ausländischer Behörden sich unterzog, und bei denen es sich meist um die Abgabe von bautechnischen Gutachten handelte, die ihrer Bedeutung wegen Erwähnung verdienen:

1843 über den städtischen Hafen zu Stralsund,

1858

1863 } über den Hafen am Sandthor zu Hamburg,

1876 }

1860 über die Pumpen bei der Wasserkunst in Magdeburg,

1861 über die Wasserleitung in Frankfurt a.M.,

1865 über die Sicherung des Strandes an der mecklenburgischen Küste, und  
über die Wasserleitung in Breslau,

1866 } über den Hafen zu Riga,

1874 }

1867 über die Schleifung der Oster-Schelde, und

über den Donau-Durchstich bei Wien,

1880 über die Herstellung eines tieferen Fahrwassers zwischen Königsberg und Pillau,

1882 über den Zollhafen zu Hamburg.

Nicht immer liefs H. sich bereit finden, auf Privatarbeiten dieser Art einzugehen. Er vermied es, auf Controversen sich einzulassen, weniger aus Mißtrauen in das Maass seiner Kräfte — denn ein Selbstgefühl und ein Bewußtsein seiner Tüchtigkeit war ihm gewiß nicht fremd —, als vielmehr aus einer gewissen Abneigung gegen minder wichtige Dinge, die ihm seine kostbare Zeit rauben und seine Maass stören konnten. Er selbst äußerte sich einst darüber:

„Ich bin sehr bereit, jedesmal meine Ansicht auszusprechen, aber wenn Widerspruch erfolgt, so schweige ich, streiten habe ich im Leben nicht gekannt. Ich möchte gern entgegen treten, aber mir hat eine ähnliche Sache schon so viel Noth gemacht, daß ich mich bedanke, wieder anzuknöpfen. M. E. thut derjenige ein allgemein nützlich und gutes Werk, der die Verhältnisse näher beleuchtet.“ — In diesen Worten lag seine ganze verurtheilende Kritik. Scharf wie sein Verstand war auch seine Kritik, aber stets milde in der Form. Wenn er schwieg, war sein Schweigen beredter als viele Worte, und wenn er sein Urtheil aussprechen mußte, so geschah es mit Unbefangenheit, Aufrichtigkeit, Unparteilichkeit und Pflichttreue, aber auch mit Mäßigkeit und Wohlwollen, wie es seiner humanen Denkweise entsprach, die jeder an ihm kannte, der unter dem Eindruck seiner Persönlichkeit gestanden hatte.

Bekannt sind die in den Fachzeitungen, alsbald nach H.'s Tode, veröffentlichten Nekrologe, welche uns von seinem Leben, Wesen und Wirken ausführliche, getreue und würdige Schilderungen gebracht haben, weniger bekannt dürfte das sein, was die politischen Zeitungen über seine Persönlichkeit und sein Privat- und Familienleben enthielten. Es möge mir gestattet sein, aus einer derselben eine darauf

bezügliche Mittheilung zu Ihrer Kenntniss zu bringen, welche einem Briefe entnommen ist:

„Die herrliche, tief lebenswürdige Natur, den aus Zartheit, Milde, Energie und Festigkeit so wundersam gemischten Charakter dieses Mannes in ganzer Schönheit zu erkennen, ist mir in einer früheren Lebensperiode bereits reichliche Gelegenheit gegeben worden. Hatte ich doch an ihn und die treue, ihm so ähnlich geartete, seelenverwandte Gefährtin seines Lebens eine warme Empfehlung seines nächsten Freundes, Director Professor Strehlke in Danzig, von dort mit nach Berlin gebracht, als ich, sechzehnjährig, hierher kam. Mir wurde in seinem Hause eine Aufnahme, da ich mich bald wie ein Mitglied der Familie fühlen durfte. Und während vieler Jahre bin ich dann steter Zeuge des stillen, reinen Glücks dieses Hauses gewesen. Wenige Familien habe ich im Leben kennen gelernt, in welchen eine so durchaus klare und gesunde, geistige und sittliche Lebensluft herrschte, wie hier, so viel schlichte Natürlichkeit, so vollständige Gleichgültigkeit gegen allen falschen Glanz und Flitter, alle hohlen Eitelkeiten und aufgeschaukelten Nichtigkeiten des Lebens, wie sie heut in so vielen Häusern, nicht nur Berlins, das Sinnen und Denken der alten wie der jungen Familienmitglieder vorzugsweise beschäftigten, ihr Thun bestimmen, ihr Trachten und ihren Ehrgeiz auf sich concentriren. An jedem Sonntag versammelte sich in dem gastlichen Hause in der Chausseestraße, in dem H. während vieler Jahre wohnte, ein Kreis, der zumeist aus seinen Collegen und deren Frauen, erwachsenen Söhnen und Töchtern, und andererseits aus einer in jedem Semester erneuerten Schaar von jungen Bauschülern, Bauführern und Baumeistern bestand. Diese verkehrten in dem Hausbrenn den großen, weitberühmten Meister ihres Faches. Aber sie blickten allerdings auch nicht ohne eine heilige Scheu zu dem unerbitlich gestrengen Examiner auf, von dem in ihres jungen Lebens schwersten Prüfungsstunden die Entscheidung über ihr Glück und ihre Zukunft abhing. Sie wußten es wohl, daß in dieser zarten, gütigen, bescheidenen Seele, die sich der eigenen Größe gar nicht bewußt zu sein schien, die mit fast ängstlicher Scheu jedes Hervorragen der eigenen Persönlichkeit, jedes Betonen der eigenen Wichtigkeit vermied, ein tiefer erbarmungsloser Haß, eine unaussprechliche Verachtung gegen Alles lebte, was der Oberflächlichkeit, dem Dilettantismus, dem Scheinwissen, der inneren Untüchtigkeit und dem äußeren Praukn mit nur angenehmem Werth glich. In schönem Gleichmaß floß dieses arbeitsvolle, ehrenhafte Leben dahin. Wie sich auch die Ehren und die Ruhmeskränze, und die Jahre auf H.'s Scheitel häuften, — er blieb Derselbe, milden, sanften und zugleich erschütterlich festen Herzens, klaren Geistes, unbegrenzter Arbeitslust und -Kraft, selbstlos und bescheiden bis zur äußersten Grenze für seine Person.“

Im Februar 1831 hatte H. seinen bleibenden Wohnsitz in Berlin genommen. Im Juli desselben Jahres wurde ihm der zweite Sohn geboren. Als er im Jahre darauf seine Familie zu einem Besuche in die alte Heimath nach Königsberg führte, hatte er das Unglück, sein Töchterchen am Nervenfieber zu verlieren. Im September 1849 starb der drittälteste Sohn an der Cholera im Alter von 16 Jahren.

Der jüngste Sohn hatte bereits promovirt und zur Freude seines Vaters sehr anerkannteswerthe Arbeiten auf dem Gebiete der mathematischen Physik geleistet, als er brustkrank wurde und im October 1860 nach Madeira gehen mußte. Die erhoffte Genesung trat nicht ein. Der Vater holte den todtkranken Sohn in Liesabon ab, und brachte ihn im Frühjahr 1862 nach Berlin zurück, um ihn bald nach der Rückkehr durch den Tod zu verlieren. Im Sommer 1882 starb auch der zweitälteste Sohn, welcher als Ober-Maschinenmeister bei der Märkisch-Posener Eisenbahn in Guben stand. — Das waren harte Schläge des Schicksals, die ihm nicht erspart geblieben sind, und an denen wir wiederum erkennen: „was die Götter ihren Lieblingen rügedacht haben, Glück und Unglück, das geben sie ihnen ganz“.

H. ertrug das Geschick mit starker Seele und mit der Festigkeit eines Charakters, der sein Leben nach Innen und Außen harmonisch und dauernd geordnet und von den wechselnden Einflüssen innerer Stimmungen und äußerer Verhältnisse frei gemacht hat. Ein glückliches Naturell in Bezug auf Constitution und Temperament kam ihm hierbei zu Hilfe. Er erfreute sich einer vortheilhaften, kernigen Gesundheit. Gegen große Kälte war er fast unempfindlich. Er schloß bei offenen Fenstern unter leichter Decke, arbeitete oft in ungeheizten Zimmern und war stets leicht gekleidet. Regenschirm und Überzieher waren ihm lästige, ja überflüssige Dinge. Sogar für größere Reisen an der Küste, wo die Witterung häufig und plötzlich wechselt, traf er wenig Vorsorge zum Schutz gegen Nässe und Kälte. Als er eines Tages eine Schlittenfahrt über das Haß von Stettin aus unternahm und ihm von den Herren, die ihm bis zum Schlitten das Geleit gaben, vorgestellt wurde, daß es bedenklich sei, ohne Pelzmantel zu reisen, wies er die Annahme eines so beschwerlichen und der Gesundheit schädlichen Kleidungsstücks entschieden von sich. Im Augenblick, als die Pferde anzogen, hatte der Ober-Maschinenmeister sich des eigenen Pelzmantels entledigt, und diesen auf den Schlitten geworfen, in der Meinung, H. könne davon Gebrauch machen, wenn er wolle. Aber da kannte er den alten Herrn noch nicht. H. erhob sich, und mit dem halbunwilligen, halbbesorglichen Zuruf: Alverdes, Sie werden sich erkälten! fuhr der Mantel über die Eisfläche seinem Eigenthümer wieder zu, und erleichtert ging die Fahrt von dannen, im scharfen Trabe dem schneidenden Nordostwind entgegen.

Wenn wir auf der Spitze des Streckelberges standen und der Sturm vom Strande herauf den Sand 70 m hoch aufwirbelte mit solcher Heftigkeit, daß wir vor dem Anprall der scharfen Sandkörner Gesicht und Hände kaum zu bergen wußten, und wenn der Sand in Augen und Ohren und in jeder Falte der Kleidungsstücke sich abgelagert hatte, so daß wir wandelnden Sandtinnen nicht mühslich haben, dann war H. von Herzen vergnügt und brachte ein Meßinstrumentchen nach dem andern zum Vorschein, denn zu messen gab es immer etwas, sogar auf dem Streckelberg, im ärgsten Sandtreiben.

„Wenn man alt ist, muß man mehr thun, als da man noch jung war“, so dachte mit Goethe auch H.; und nicht leicht hat einer den Werth der Zeit höher gehalten als er, sein ganzes Leben hindurch. Es beunruhigte ihn, wenn er gezwungen war, unthätig zu sein. Während der Dienst-

reisen schrieb er seine Berichte an das Ministerium, und benutzte dazu jede günstige Stunde, die sich darbot. So hatte er sich auch bei Gelegenheit einer längeren Seefahrt an der Kiste in die Kajüte zurückgezogen, um seine Correspondenz zu erledigen. Die Kajütenfenster hatte er geöffnet, und ein frischer Luftzug zog durch den niedrigen Raum ihm über den Kopf, wie er es gern hatte. Allmählig wurde die See bewegt, und die Schwankungen des Schiffes mochten auch schon längst die Festigkeit seiner Schriftzüge beeinträchtigt haben, als er wassertriefend an Deck kam und dem Stewart zurief, er möge die Kajütenfenster schließen, zwei Seen habe er schon über den Kopf bekommen und das Wasser ergieße sich über die Sitze. Für sich selbst dachte er nicht daran, sich umzukleiden.

In früher Jugend hatte er in Folge eines Nervenfiebers das Gehör auf dem linken Ohre verloren, wodurch er mitunter etwas behindert wurde. In längeren Zwischenräumen wurde er auch von Gichtanfällen heimgesucht, woran sein Vater und seine Geschwister in hohem Grade gelitten hatten. Sonst war er so gesund und kräftig, daß er noch in den letzten Lebensjahren durch weite Spaziergänge, nach des Tages Arbeit gern zur Erholung unternommen, jüngere Fachgenossen, die doch nicht zurückbleiben mochten, zuweilen in Verlegenheit brachte. — In Swinemünde war es seine Gewohnheit, nach Erledigung der oft recht ermüdenden Arbeiten des Vormittags und nach Abschluß der Bereinigungsprotocole den eine halbe Meile von Swinemünde entfernten Golmberg zu besteigen und sich an der weiten Rundschau zu erfreuen.

Im Juli 1872, auf einer Reise zwischen Rügenwalde und Stölp, als er bei bewegter See von Bord eines Dampfers durch die Brandung an Land setzen wollte und einen weiten Sprung aus dem Boote auf den Strand wagte, beschädigte er sich das Knie. Die Verletzung war eine höchst bedenkliche und hatte eine dauernde Schwächung des Fußes zur Folge. Obwohl er wieder soweit hergestellt wurde, daß er sich bei seinen Bewegungen nicht behindert fühlte und sogar weite Wege ohne Ermüdung zurücklegen konnte, so war er doch genöthigt, behutsamer aufzutreten, als er bis dahin gewohnt gewesen war.

1869 benutzte er den ihm ertheilten Urlaub zu einer Schweizerreise in Begleitung seiner Frau und Tochter, ebenso 1874; im Jahre 1871 ging er zunächst nach Carlsbad und von da nach Salzburg.

Nach seiner Pensionirung lebte Hagen während des Sommers mehrere Monate ansehnlich Berlina. Hagen hielt er sich in Heringsdorf auf, wo er in dem Schatten des Lanthaldes seine wissenschaftlichen Arbeiten fördern konnte, und wo er den Swinemünder Hafen in der Nähe hatte, für den er stets ein besonderes Interesse bewahrte. — Bis zum Jahre 1880 unterließ er auch nicht, die hinterpommerschen und preussischen Häfen zu besuchen, und von dem Fortschreiten der Erweiterungsarbeiten, die von ihm noch eingeleitet waren, durch eigene Anschauung sich zu unterrichten.

In den ersten Tagen des Jahres 1883 zog er sich, bei einem Falle auf der Straße in Berlin, zum Glück in der Nähe seiner Wohnung, einen Bruch des Oberschenkels zu, der, trotz seines hohen Greisenalters, nach 6 Wochen vollständig geheilt wurde. — Dieser Unfall und der Verlust

seines zweiten Sohnes, des Ober-Maschinenmeisters, wirkten zusehends auf die Abnahme seiner Kräfte. Seine Sonne neigte sich zum Untergange. Das fühlte er auch selbst, und daher seine Klage in einem Briefe vom 25. Juni 1883:

„Mir ist es in der letzten Zeit recht schlecht ergangen. Das Alter, das Alter! alle möglichen Leiden und Schwächen treten hervor, ich habe hier sogar 2 Tage im Bett liegen müssen, und bin noch so schwach und kraftlos, daß ich selten aus der Stube komme, die Hoffnung, daß das schöne Heringsdorf mir helfen soll, schwindet mehr und mehr. Ich bin viel elender, als bei meiner Ankunft vor einem Monat.“

Wenige Tage darauf traf ich ihn Morgens, bei kühler und feuchter Witterung, im Walde sitzend, ohne Acht auf das, was in seiner Umgebung vorging, in Rechnungen vertieft, und aus seinen kleinen Logarithmentafeln lange Zahlenreihen niederschreibend. Einige Wochen vorher hatte er mich ersucht, gelegentlich mit ihm in Swinemünde zusammen zu treffen. Es ist rührend, zu hören, wie er bat, wo er befehlen konnte. Am 24. Mai schrieb er:

„Vorgestern sind wir in unserer Sommerwohnung hier angelangt, glücklicher Weise besitzt eins unserer vier Zimmer einen kleinen Ofen, der sogleich geheizt wurde und, wie es scheint, in Dienst bleiben wird. Das schöne helle Grün der Bichen ist entzückend, doch sonst Alles recht ungemüthlich. Sollten Sie vielleicht nach Swinemünde reisen, so lassen Sie es mich doch wissen, damit ich Sie begrüßen, vielleicht, wenn Sie es erlauben, auch in bequemer Weise alte bekannte Dinge wiederschen kann.“

Wenn wir dann am Bohlwerk entlang gingen, langsamer und bedächtiger als sonst, so hörten wir wohl an der Unterhaltung der Hafenarbeiter, denen er Zeit ihres Lebens eine bekannte Erscheinung war, unter andern die Bemerkung: „Söh! doa is bei ok wedder, bei kann dat doch immer noch nieh loaten.“ —

In der That, er konnte es nicht lassen, er konnte trotz des Alters Ungemach auch nicht ablassen von seinen wissenschaftlichen Bestrebungen. Am Schlusse des vergangenen Jahres, als er den Nachtrag zu den Grundrissen der Wahrscheinlichkeitsrechnung beendet hatte, stellte er sich noch die Aufgabe, den Widerstand, welchen plane Scheiben bei der Bewegung durch die Luft erfahren, und zwar den Einfluß, welchen die Form und namentlich die Begrenzung von durchbrochenen Scheiben hierbei ausübt, durch Formeln auszu-drücken. Den hierzu erforderlichen Apparat hatte er sich selbst hergestellt, und noch am 28. Januar 1884 war von ihm das letzte Stück auf der Drehbank in Metall abgedreht worden. Mit der Zusammenfassung beschäftigt, fühlte er am Morgen des 31. Januar eine Steifigkeit im Genick, die ihm bei der Arbeit hinderlich war. Am 2. Februar befand er sich augenscheinlich wohler, namentlich gegen Abend. Nachts fing er an zu phantasiren. Der herbeigerufene Arzt gab ihm Morgens 6 Uhr eine leichte Morphiumeinspritzung, nach der er bis 2 Uhr Nachmittags in ruhigem Schlummer lag. Dann wurde der Athem unregelmäßig — eine krampfartige Bewegung mit der rechten Hand — und das Ziel der irdischen Laufbahn war erreicht, das Werkzeug für die Aeußerungen der Lebenskraft verbrannt. —



Ohne Ueberschätzung können wir sagen, daß der Dahingeschiedene das Beste gethan hat, was der Mann thun kann in der Zeit, die er auf Erden durchlebt. Mit seltener Aufopferung und Hingebung ist Hagen nach den verschiedensten Richtungen ansehergewöhlich thätig gewesen, überall hat er auffindend, umgewaltend, belebend und anregend gewirkt. Bis zur letzten Stunde seines Lebens bewahrte er eine wunderbare Klarheit des Urtheils. Beide Seiten des Denkens, die umfassende sowohl wie die erweiternde Thätigkeit des Geistes befähigten ihn in hervorragendem Maasse, die Erscheinungen nach ihren hervorbringenden Gründen und in ihrem inneren, nothwendigen Zusammenhange zu begreifen, und die Natur — das ewig Werden und deshalb Unermeßliche — nicht bloß denkend, sondern auch fühlend zu betrachten, das Wahre vom Wahrscheinlichen zu trennen, das Ordnungsmäßige und Gesetzmäßige vernunftgemäß zu erkennen, „den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht“ zu suchen. Er war in dem glücklichen Besitze einer empirischen und speculativen Gewöhnung, die nur durch strenge Geistesarbeit zu erringen ist und, unabhängig von Tradition und Autorität, zu einer befriedigenden Einsicht in das Wesen, die letzten Gründe und höchsten Zwecke der Dinge zu führen vermag.

Es ist wohl angedeutet worden, daß seine eminente Befähigung, zu beobachten und den Gründen der Dinge nach-

zuforschen, die stärkere Seite bei ihm war, welche weitaus die andere Seite, die aus der Beobachtung gewonnene Erkenntniß praktischen Zwecken dienstbar zu machen, überwogen habe. Meines Erachtens würde ihn kein Vorwurf weniger treffen, als der des Unpraktischen. Die meisten seiner Untersuchungen sind angeregt worden durch das praktische Bedürfnis und haben praktisch verwendbare Resultate ergeben. Gerade aus dem Ineinandergreifen von Leben und Wissenschaft, aus Empirie und Speculation in ihrer gegenseitigen Durchdringung, Begründung, Berichtigung, Erweiterung und Ergänzung entsprang bei ihm die unerschöpfliche Kraft und Thätigkeit, sein icht praktisches Wirken und Sein. In diesem Sinne war er ein bewunderungswürdiger praktischer Mann.

„Ein großes Master wirkt Nacheiferung.“ Sein unter uns lebender Geist und das Gedächtnis seines Wirkens und Strebens wird die Mahnung, ihm nachzufolgen, lebendig erhalten bei allen, denen sich bewußt oder unbewußt Gelegenheit geboten hat, von ihm zu lernen.

War sein Leben in jedem Betracht ein schönes, so war sein Tod nicht minder schön, und es bewährt sich bei ihm das Wort des Isokrates, daß die Natur zwar das Sterben allen Menschen zubeschieden, den schönen Tod aber nur den edelsten Männern eigenthümlich vorbehalten habe.

# Die Berliner Stadt-Eisenbahn.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 1 bis 25 im Atlas.)

## I. Einleitung.

Entsprechend den acht Haupt-Bahnlinsen, welche den Verkehr zwischen der Hauptstadt und den Provinzen Preussens vermittelten, besaß Berlin im Anfang des vorigen Jahrzehnts acht Bahnhöfe. Diese lagen sämtlich weit von dem Verkehrs-Mittelpunkt der Stadt entfernt und, mit Ausnahme des Anhalterischen und des Potsdamer Bahnhofes, selbst außerhalb der damals bebauten Viertel. Auch unter sich hatten sie, was den Personenverkehr betrifft, keinerlei Verbindung, dagegen war für den durchgehenden Güterverkehr ein Uebergang von einer Bahn zur anderen durch die zu Anfang der sechziger Jahre dem Betrieb übergebene Ringbahn ermöglicht worden.

Die erste Anregung, diesen besonders für das durchreisende Publikum sehr lästigen Uebelständen abzuhelfen und die einzelnen Bahnhöfe mittelst einer quer durch die Stadt geführten Bahn in Verbindung zu setzen, wurde von Herrn Bau Rath Orth gegeben.

Im Jahre 1872 trat die Deutsche Eisenbahnbau-Gesellschaft unter der Leitung des 1878 verstorbenen Winkl. Geheimen Ober-Regierungs Rath Hartwich dem Bau einer Stadtbahn näher, welche sie im Anschluß an eine sogenannte Südwest-Bahn zur Ausführung zu bringen gedachte, um durch letztere über Charlottenburg, Potsdam, Erfurt, Meiningen den Weg vom südwestlichen Deutschland und der Schweiz nach der Hauptstadt des Reiches möglichst abzukürzen. An die Stadtbahn sollten zugleich außer den in Berlin mündenden beiden östlichen Staatsbahnen auch die von Westen und Südwesten her kommenden drei Privatbahnen, die Berlin-Potsdam-Magdeburger, die Berlin-Lehrter und die Berlin-Hamburger Bahn, angeschlossen werden.

Nachdem die Staatsregierung sich dem Unternehmen, namentlich soweit es die Stadt Berlin betrafte, äußerst entgegenkommend gezeigt, und die Ertheilung der Concession in sichere Aussicht gestellt hatte, ging die Gesellschaft mit der specielleren Ausarbeitung des Entwurfes vor, und versuchte durch Ankauf einer größeren Anzahl, sowohl in Berlin, wie in der Charlottenburger Feldmark geeigneter Grundstücke die Ausführung des Baues vorzubereiten. Die Ungunst der finanziellen Conjecturen des Jahres 1873 wirkte jedoch derartig lähmend auf die Verwirklichung des geplanten großartigen Unternehmens, daß der Bau der eigentlichen Südwest-Bahn gänzlich aufgegeben und für die innerhalb Berlins und Charlottenburgs gelegene Strecke, die sogenannte Stadtbahn, deren Wichtigkeit und Nützlichkeit allgemeines Interesse erweckt hatte, ein anderweitiges Abkommen getroffen werden mußte.

Durch Vertrag vom 15. December 1873 vereinigten sich die Königliche Staatsregierung, die Berlin-Potsdam-Magdeburger, die Magdeburg-Halberstädter und die Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft mit der Deutschen Eisenbahnbau-Gesellschaft zu einem Actienunternehmen für den Bau und Betrieb einer Eisenbahn von einem Punkte in der Nähe

des früheren Ostbahnhofes quer durch die Stadt bis zu einem Punkt südlich von Charlottenburg zwischen letztgenannter Stadt und dem Kurfürsten-Damm gelegen.

Außer dem auf die Förderung des Stadtverkehrs gerichteten allgemeinen Interesse verfolgte jede der bei dem Vertragschluß theilnehmenden Parteien noch besondere Zwecke. Die Regierung versprach sich von der Verwirklichung des Entwurfs den Vortheil einer unmittelbaren Verbindung ihrer östlichen Linien mit der bereits im Bau begriffenen großen westlichen Staatsbahn Berlin-Coblenz-Metz, für welche die Anlage eines besonderen Bahnhofes in Berlin erforderlich geworden wäre. Die genannten Privatbahnen hingegen sicherten sich durch den Beitritt zur Gesellschaft die Möglichkeit, ihre Züge in die nahe dem Mittelpunkt der Stadt gelegenen Bahnhöfe der Stadtbahn unter angemessenen Bedingungen einlaufen zu lassen.

Das Actiengutachten, für welches nach den ersten Kostenüberschlägen ein Grundcapital von 48 Millionen Mark angenommen war, wurde durch das Gesetz vom 20. März 1874 bestätigt.

An dem Grundcapital theilnehmen:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) der Fiskus mit . . . . .   | 21 Millionen „ |
| 2) die Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahngesellschaft mit . . . . . | 6 „            |
| 3) die Magdeh.-Halberstädter Eisenbahngesellschaft mit . . . . .      | 6 „            |
| 4) die Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft mit . . . . .           | 3 „            |
| 5) die Deutsche Eisenbahnbau-Gesellschaft mit . . . . .               | 12 „           |

Zusammen 48 Millionen „

Nach erfolgter Einzahlung der ersten Rate von 10% des vorbezeichneten Actiencapitalis constituirten sich die Theilnehmer in der ersten Generalversammlung am 2. Juli 1874 als die „Berliner Stadteisenbahn-Gesellschaft.“ Gleichzeitig wurde der Aufsichtsrath auf ein Jahr gewählt, als dessen Vorstand nach dem abgeschlossenen Vertrage eine vom Staate eingesetzte Behörde, die Königliche Direction der Berliner Stadteisenbahn-Gesellschaft, in Wirkksamkeit trat. Geldnoth machte es indeß der Deutschen Eisenbahnbau-Gesellschaft unmöglich, mehr als zwei Raten von je 10% der von ihr gerechneten Actien einzuzahlen, so daß die letzteren auf Grund des Gesellschaftsstatuts seitens des Aufsichtsraths durch Beschluß vom 10. Februar 1877 als kaduzirt, die bereits eingezahlten 20% im Betrage von 2 400 000 „ als verfallen erklärt und zur Beschaffung des entstandenen Ausfalls am Actiencapital in Höhe von 9 600 000 „ neue Verhandlungen eingeleitet werden mußten.

Inzwischen hatte eine auf Grund genauerer Vorarbeiten vorgenommene Revision des ersten Kostenüberschlages ergeben, daß das für die Ausführung angeworfene Capital in keiner Weise ausreichend sein werde, und daß eine Ueberschreitung desselben um mindestens 9 100 000 „ nicht zu ver-

meiden sei, es mußte mithin, falls der bereits angefangene Bau nicht anvollendet liegen bleiben sollte, für eine Summe von 18700000  $\mathcal{M}$  Deckung gesucht werden.

Die zu diesem Behufe zwischen der Regierung und den drei beteiligten Eisenbahngesellschaften geführten Verhandlungen fanden ihren Abschluß in dem Vertrage vom 23. Febr. 1878, dessen wesentlicher Inhalt im Folgenden wiedergegeben wird.

1) Die Regierung und die drei Eisenbahngesellschaften verpflichten sich, in einer zu diesem Zwecke einzuberufenden Generalversammlung der Actionäre der Stadteisenbahn-Gesellschaft für die demnächst von der zuständigen Staatsbehörde zu genehmigende Auflösung dieser Gesellschaft zu stimmen.

2) Die Liquidation der Stadteisenbahn-Gesellschaft erfolgt derart, daß das Eigentum an dem gesamten Unternehmen auf den Fiscus übergeht.

Als Liquidator fungirt die bisherige Königliche Direction der Bahn.

3) Die von der Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft bis zur Kaduzierung ihrer Actienbetheiligung geleisteten Einzahlungen verbleiben der Stadtbahn.

4) Die drei beteiligten Privateisenbahn-Gesellschaften zahlen als einen unverzinslichen und niemals zurückzufordernden Beitrag zu den Bankkosten der Stadtbahn 40% des von ihnen gezeichneten Actiencapitals, d. h. zusammen 6000000  $\mathcal{M}$ .

5) Der Vertrag vom 15. December 1873 tritt, soweit er sich auf das Verhältnis der Privateisenbahn-Gesellschaften zu der Stadteisenbahn-Gesellschaft bezieht, außer Kraft.

6) Den Privateisenbahn-Gesellschaften wird das Recht, ihre Bahnen an die Stadtbahn anzuschließen, gewährt, soweit dasselbe nicht bereits durch Concessionierung der Anschlüsse seine Erledigung gefunden hat.

7) Die Privateisenbahn-Gesellschaften verpflichten sich, die Anschlüsse an die Stadtbahn spätestens bis zum Zeitpunkt der Vollendung der Stadteisenbahn betriebsfähig herzustellen.

8) Die Privateisenbahn-Gesellschaften können verlangen, daß directe Expeditionen von Personen und Gepäck, soweit es das Verkehrsbedürfnis erfordert, und es ausführbar erscheint, zwischen der Stadtbahn und ihren bezw. den rückliegenden fremden Bahnen eingerichtet, und daß ihre Züge von der Stadtbahn übernommen und durchgeführt werden.

9) Die Züge der Staatsbahnen gehen den gleichartigen Zügen der Privatbahnen vor.

10) Die Festsetzung der Transportsätze auf der Stadtbahn ist lediglich Sache der Regierung.

11) Die Stadtbahn nimmt keinen Theil an den Kosten (Löhne, Besoldung, Meilengeld etc.) des Wagenbedienungs-Personals der auf sie übergeführten Züge der Privateisenbahn-Gesellschaften. Wagenmiete zahlt sie nur für die Fahrzeuge in den sogenannten Vorortzügen.

12) Die Betheiligung der Privatbahnen an den auf der Stadtbahn etwa einzurichtenden Güterverkehr heißt besonderer Vereinbarung vorbehalten.

Auf Grund des vorgenannten Vertrages vom 23. Febr. 1878 wurde mit Allerhöchster Genehmigung dem Landtage unterm 8. März 1878 ein Gesetzentwurf über die Fertigstellung der Berliner Stadteisenbahn für Staatsrechnung zur

verfassungsmäßigen Beschlußnahme vorgelegt, nach welchem der erforderliche Geldbedarf:

1) zur Deckung des in Folge der Auflösung der Berliner Stadteisenbahn-Gesellschaft entstandenen Ausfalles am Anlagecapital, sowie

2) zur Deckung der zur Vollendung der Bahn erforderlichen Mittel über den, dem Gesetze vom 20. März 1874 zu Grunde liegenden Kostenanschlag hinaus, einschließlich der Mittel für, über den Bedarf angekaufte bezw. anzukaufende und später wieder zu veräußernde Grundstücke im Gesamtbetrage von 35 700 000  $\mathcal{M}$  durch Veräußerung eines entsprechenden Betrages von Schuldverschreibungen angebracht werden sollte. Die geforderte Summe setzte sich folgendermaßen zusammen:

1) Ausfall am Anlagecapital durch Ausscheiden der Privateisenbahn-Gesellschaften . . . . .	9 600 000 $\mathcal{M}$
2) Ausfall in Folge Kaduzierung der Actienbetheiligung der Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft . . . . .	9 600 000 „
3) Bedarf über den ursprünglichen Kostenanschlag hinaus . . . . .	9 100 000 „
4) Für über den Bedarf angekaufte bezw. anzukaufende und später wieder zu veräußernde Grundstücke . . . . .	8 000 000 „
Zusammen	35 700 000 $\mathcal{M}$

Nachdem der Entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung der Landesvertretung gefunden hatte, wurde das Gesetz unterm 26. Juni 1878 an Allerhöchster Stelle vollzogen. Somit beträgt die vom Staate für die Stadtbahn aufzuwendende Gesamtsumme:

1) aus den durch das Gesetz vom 20. März 1874 bewilligten Mitteln in Höhe von . . . . .	21 000 000 „
2) aus den durch das Gesetz vom 26. Juni 1878 bewilligten Mitteln in Höhe von . . . . .	35 700 000 „
Zusammen	56 700 000 $\mathcal{M}$

Hierzu kommen noch:

1) die verfallenen Actieneinzahlungen der Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft in Höhe von . . . . .	2 400 000 $\mathcal{M}$
2) die Beiträge der drei Privateisenbahn-Gesellschaften (40% des gezeichneten Actiencapitals) in Höhe von . . . . .	6 000 000 „
zusammen	8 400 000 $\mathcal{M}$

Das zur Verfügung gestellte Baucapital belief sich demnach auf

$$56 700 000 + 8 400 000 = 65 100 000 \mathcal{M}$$

In vorstehender Summe sind die Kosten für Herstellung der beiden Anschlußbahnhöfe im Osten Berlins und in Charlottenburg nur zum Theil enthalten.

Für diese beiden Bahnhöfe waren besondere Banfonds geschaffen, an denen sich das Baucapital der Stadtbahn nur mit einer entsprechenden Summe betheiligte, während der Rest von den betreffenden Anschlußbahnen getragen wurde, und zwar beim östlichen Anschlußbahnhof von den beiden östlichen Staatsbahnen, beim westlichen Anschlußbahnhof in Charlottenburg von der Magdeburg-Halbstädter, der Berlin-

Hamburger, der Berlin-Wetzlarer, der Niederschlesisch-Märkischen und der Berlin-Potsdam-Magdeburger Bahn. Man ging hierbei von der Erwägung aus, daß die Bahnhöfe einen Theil der Anschlüsse bilden, zu deren Herstellung sich die Anschlussbahnen durch den Vertrag vom 28. Februar 1878 verpflichtet hatten, und daß die Bahnanlagen zum Theil dem speciellen Interesse dieser Bahnen demnächst dienen sollten.

Die Kosten des östlichen Anschlussbahnhofes bis zur Andreasstraße, jedoch mit Anschluß der Geisrampe, welche von dem hochgelegenen Bahnbesitzplanum bis zum Niveau der beiden Staatsbahnen hinabführt, sollten nach dem Anschlag 5200000  $\mathcal{M}$  betragen, hierzu hatte der Stadtbahnaufwands 1700000  $\mathcal{M}$  zu zahlen.

Die Kosten des westlichen Anschlussbahnhofes, angefaßt von der Wilmersdorferstraße bis zum östlichen Widerlager der Straße No. 19, waren im Anschlag auf 5661000  $\mathcal{M}$  festgesetzt. In Folge einer Einschränkung der Bahnbefreiung gegenüber dem ursprünglichen Entwurf ermäßigte sich die Anschlagssumme auf 4570101  $\mathcal{M}$ . Der Antheil des Stadtbahnaufwands an dieser Summe betrug  $\frac{1}{3} = 1523466 \frac{2}{3} \mathcal{M}$ , der verbleibenden fünf Anschlussbahnen je  $\frac{5}{15} = 609387 \mathcal{M}$ .

Die Antheile der Stadtbahn an den Kosten der Endbahnhöfe von 1700000 bzw. 1523466  $\mathcal{M}$  sind in den oben aufgeführten 6510000  $\mathcal{M}$  mit enthalten.

Das ganze für die Herstellung der Stadtbahn, einschließlich der Endbahnhöfe, in Aussicht genommene Capital betrug also rund 71647000  $\mathcal{M}$ .

Die Ansanbeitung der Entwürfe für die beiden Anschlussbahnhöfe, sowie die Leitung der Bauausführungen innerhalb der den obengenannten drei Anschlägen zu Grunde liegenden Grenzen wurde der Königl. Direction der Berliner Stadteisenbahn mit übertragen, während die außerhalb dieser Grenzen liegenden Anschlüsse u. s. w. von der Königl. Eisenbahn-Direction Berlin und den beteiligten Privat-Eisenbahn-Gesellschaften ausgeführt wurden.

Der von der Generalversammlung der Actionäre der Berliner Stadteisenbahn-Gesellschaft am 1. Juli 1878 gefasste Beschluß, die bestehende Gesellschaft aufzulösen, wurde durch die Allerhöchste Ordre vom 15. Juli 1878 genehmigt, und nachdem die Uebertragung des gesamten Unternehmens an den Staat durch den, zwischen einem Commissarius des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten und den Liquidatoren der Stadteisenbahn-Gesellschaft am 12. October 1878 abgeschlossenen, seitens des Herrn Ministers am 30. October 1878 genehmigten Vertrag stattgefunden hatte, nahm die leitende Baubehörde auf Grund Allerhöchster Ordre vom 15. Juli 1878 den Titel: „Königliche Direction der Berliner Stadt-Eisenbahn“ an.

In Folge der durch die Gesetze vom 20. Decbr. 1879 bzw. vom 14. Februar 1880 vollzogenen Verstaatlichung der Magdeburg-Halberstädter und der Berlin-Potsdam-Magdeburger Bahn war bei der Eröffnung der Berliner Stadtbahn nur noch die Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft als Besitzerin einer Privatbahn an dem Stadtbahn-Unternehmen betheiligt.

Die nach der im Jahre 1874 erfolgten Gründung einer Actiengesellschaft vom Staat mit der weiteren Ansanbeitung der Entwürfe beauftragte Behörde, die damalige Königliche Direction der Berliner Stadteisenbahn-Gesellschaft, fand beim

Beginn ihrer Thätigkeit umfassende, von der Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft ausgeführte Vrarbeiten, sowie eine in den Haupttrassen durch Ankäufe von Grundstücken bereits festgelegte Linie vor. Nach diesen Vorarbeiten war eine viergleisige Viaductbahn geplant, welche, an einer Stelle zwischen den Bahnhöfen der Niederschlesisch-Märkischen Bahn und der Ostbahn beginnend, als selbständiges Verkehrs-glied Berlin durchkreuzen und in Charlottenburg an die geplante Südwestbahn ihren Anschluß erreichen sollte. Zwei Geleise waren für den Personenverkehr, die beiden anderen für den Güterverkehr bestimmt.

Durch das Eingreifen des Staats und nach Aufgabe des Banes der Südwestbahn traten natürlich ganz andere Gesichtspunkte zu Tage, als bisher für das Unternehmen maßgebend gewesen waren. Aus einem Privatunternehmen, bei welchem der Natur der Sache nach die Frage der Rentabilität in der Vordergrund tritt, wurde es ein Staatsunternehmen, und hatte als solches nicht nur Geld einzubringen, sondern in erster Linie der Förderung der allgemeinen Interessen und dem Verkehrsbedürfnis zu genügen.

Seitens der Staatsbehörde wurden daher unter möglicher Benutzung des von der Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft bereits gelieferten Materials nochmals sämtliche Verfragen in der gründlichsten Weise erörtert. Umfassende Beobachtungen der damaligen Verkehrsverhältnisse sämtlicher in Berlin mündenden Bahnen, Studium der Stadtbahnen in London und New-York, sowie sonstige Vorüberlegungen führten zu der Ueberzeugung, daß die Berliner Stadteisenbahn vor Allem dem Personenverkehr zu dienen habe, und daß sämtliche vier Geleise diesem Zwecke nutzbar zu machen seien. Die Bahn sei nicht nur als eine Verbindung der in Berlin mündenden Bahnen untereinander und mit dem Mittelpunkt der Stadt, sondern auch als ein bequemes und brauchbares Verkehrsmittel zwischen den einzelnen Stadttheilen, sowie zwischen letzteren und den auf der Ringbahn und den anderen Bahnlinsen gelegenen Villenstädten und Vororten von größter Wichtigkeit. Man ging von der Annahme aus, daß gerade der letztgenannte Zweck von innerst heilsamem Einfluß auf die Wohnungsverhältnisse der Stadt sein würde.

Als die beiden wichtigsten Punkte, welche auf Grund vorstehender Erwägungen in das neue Programm aufgenommen wurden und welche wesentliche Veränderungen der von der Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft aufgestellten Entwürfe zur Folge hatten, sind die nachstehenden zu bezeichnen:

1) Die Bahn ist nicht als selbständiges Verkehrsglied zu betrachten, sondern in engste und wechselseitige Beziehung zu der bereits fertiggestellten oder in Ausbau begriffenen Ringbahn zu bringen.

2) Von der Benutzung der Stadtbahn zum Güterverkehr ist vorläufig Abstand zu nehmen. Die vier Geleise sind lediglich für den Personenverkehr bestimmt, und zwar sollen zwei Geleise dem Fernverkehr und zwei Geleise dem Stadt- und Ringbahnverkehr sowie dem Vorortverkehr dienen.

Zu bemerken ist hier, daß diese letztere Bestimmung bei der Eröffnung der Bahn eine einschneidende Abänderung fand, indem der gesamte Fernverkehr auf die Ferngeleise übernommen worden ist.

## II. Linienführung und allgemeine Anordnung.

Bei der Linienführung war auf Terrainschwierigkeit irgend welcher Art keinerlei Rücksicht zu nehmen, da Berlin,

mit Ausnahme einiger Vorstädte im Norden und im äußersten Süden, in einer Ebene liegt. Dafür stellten sich aber andere Hindernisse ein, welche auf die Wahl der Linie von bestimmendem Einfluß waren, und die sich im Wesentlichen auf die Höhe der Grunderwerbskosten, auf die Verkehrsverhältnisse der Großstadt, welche keine Beschränkung erlauben durften, u. s. w., bezogen.

Nach längeren Erwägungen wurde als östlicher Ausgangspunkt der Linie, durch welchen gleichzeitig der Anschluß an die östlichen Staatsbahnen sowie an die Ringbahn zu vermitteln ist, der frühere Frankfurter Bahnhof bestimmt, als westlicher Endpunkt und gleichzeitig als Anschlußpunkt an die westlichen Bahnen sowie an die Ringbahn, ein südlich von Charlottenburg neu zu errichtender Bahnhof.

Eine annähernd geradlinige Verbindung dieser beiden Punkte wäre über die Michaelbrücke hinweg, am Spittelmarkt vorbei, parallel zur Leipzigerstraße und demnach durch die zwischen Thiergarten und Landwehrkanal gelegene Vorstadt hindurch, am Südrande des zoologischen Gartens entlang zu führen gewesen. Diese Führung hätte nicht nur die Bahnlänge, gegenüber der zur Ausführung gelangenden Linie, um 20% abgekürzt, sondern auch im höheren Maße, wie es jetzt geschieht, die Hauptverkehrsachsen der Stadt dem Bahnverkehr erschlossen. Die hohen Kosten des Grunderwerbs machten diese Linie unmöglich. Das ganze Unternehmen war nur lebensfähig, wenn ein Weg ausfindig gemacht werden konnte, der die dichtbebauten Hausviertel möglichst vermied, dem Verkehrsmittelpunkte aber nahe lag.

Der alte Königsgraben, welcher als Wasserstraße nur noch geringe Bedeutung hatte, und dessen Zerschüttung schon wiederholt in Anregung gebracht war, bot mit seinen angrenzenden Gärten, Höfen und Lagerplätzen für die Bahn den geeignetsten Boden und zeichnete im Allgemeinen die Linie vom östlichen Ausgangspunkt bis zum Schloßpark Moabit, bzw. bis zum Bahnhof Friedrichstraße vor. Von diesem Punkte aus bis zur Charlottenburger Feldmark kamen verschiedene Concurrenzlinien in Betracht. Der erste, von der Deutschen Eisenbahnbau-Gesellschaft aufgestellte Entwurf führte auf dem südlichen Ufer der Spree bis zur Sommerstraße und von dort quer durch den Thiergarten nach Charlottenburg. Eine derartige Durchschneidung des Thiergartens erhielt die höhere Genehmigung nicht, und mußte, da auch eine Untertunnelung wegen der Rampenanlagen auf Schwierigkeiten stieß, von dieser scheinbar passendsten und billigsten Richtung Abstand genommen werden.

Ein anderer Entwurf, welcher, wie die jetzige Linie, die Spree am Schiffbauerdamm überschritt, dann aber dicht oberhalb der Unterbaum-, jetzt Kronprinzenerbrücke auf das südliche der Bismarckstraße über das später zum Erweiterungsbau des Generalstabesgebäudes benutzte Grundstück hinweg, dem südlichen Spreerfer folgend, bis zum Schloßpark Bellevue weitergeführt wurde, fand von verschiedenen Seiten, unter andern auch seitens des Militärseins einen energischen Widerspruch und mußte gleichfalls aufgegeben werden. Dessen Entwürfe folgten noch verschiedene andere, die sämtlich auf dem nördlichen Spreerfer verblieben und nur in der Art und Weise, wie die Kreuzung mit der Lehrter Bahn und die Ueberschreitung des Humboldt-Hafens bewerkstelligt werden sollte, von einander abwichen. Nach vielfachen zeit-

raubenden Verhandlungen mit den zuständigen Behörden, der Magdeburg-Halbsteädter Eisenbahngesellschaft sowie den übrigen Interessenten, wurde schließlich für den westlich der Friedrichstraße gelegenen Theil der Bahn die den Interessen der Schifffahrt und des allgemeinen Verkehrs am besten entsprechende und das Ansehen des fraglichen Stadttheils am wenigsten schädigende Linie festgestellt und zur Ausführung bestimmt.

Die endgültige Festlegung der Linie östlich der Friedrichstraße konnte erst nach längerer Zeit stattfinden.

Zunächst wurde es ungemein schwer, eine Einigung der einzelnen Behörden in Betreff der Lage der Bahn auf der Museumsinsel und in den angrenzenden Stadtvierteln zu erzielen, und ferner zog sich die Frage, ob der Königsgraben als Wasserlauf beizubehalten sei oder zugeschüttet werden könne, derartig in die Länge, daß erst im October 1875 die Zuschüttung seitens der zuständigen Behörde unter gewissen Bedingungen als zulässig bezeichnet wurde, und erst im Mai 1878 seitens des Magistrats der Stadtverordneten-Versammlung die bezüglichen Vorschläge zugehen.

Im Frühjahr des Jahres 1879 waren die Verhandlungen schließlich so weit gediehen, daß zur speciellen Feststellung der Linie im Königsgraben geschritten und mit der Ausarbeitung der Specialentwürfe begonnen werden konnte.

Im Vorstehenden sind die Gesichtspunkte, welche für die Feststellung der Linie maßgebend waren, nur ganz im Allgemeinen angegeben. Von einem Eingehen auf die Einzelheiten wird hier, weil solches zu wenig Interesse bietet, Abstand genommen, es mag nur noch erwähnt werden, daß unendliche Mühen und Opfer erforderlich waren, die einzelnen Detailfragen zu erledigen, da die Rücksichtnahme auf die Höhe der Grunderwerbskosten, auf die mehr oder minder wichtigen Interessen der Privaten, sowie auf die verschiedenartigen Wünsche und Forderungen der Staats- und städtischen Behörden zu allerlei, die Bahnanlage schwer schädigenden Zugeständnissen und zu wiederholten Abänderungen der einmal gewählten Linienführung zwang.

Die Länge der Stadtbahn einschließlich der beiden Endbahnhöfe, soweit solche von der diesseitigen Bauverwaltung ausgeführt sind, beträgt rund 12145 m. Die Strecke beginnt 312 m östlich der Fruchtstraße am Ostende des Schlesischen Bahnhofes und erstreckt sich bis zum östlichen Widerrager der Unterführung der Straße No. 19 am Westende des Bahnhofes Charlottenburg.

Von der ganzen Strecke liegen rund 4920 m in Curven, 2270 m im Gefälle, 1320 m gleichzeitig im Gefälle und in Curven. Die Krümmungsradien der Curven schwanken zwischen 280 und 500 m, das Gefälle zwischen 2‰ und 8‰. Die Gradienten der Bahn folgt möglichst der Bodengestaltung. Für die Höhenlage der Bahnkronen sind die Straßeneinführungen maßgebend gewesen, welche eine lichte Höhe von mindestens 4,4 m erhalten haben. Senkungen von Straßen wurden nur in ganz vereinzelten Fällen gestattet, wie z. B. in der Fruchtstraße.

Den höchsten Punkt erreicht die Bahn beim Ueberschreiten der Straße Alt-Moabit. Die Differenz der Höhenlage der Bahn zwischen den beiden Endpunkten beträgt nur 0,76 m, die Differenz zwischen dem höchsten und tiefsten Punkt 3,4 m.

Die Bahn ist eine Hochbahn, d. h. sämtliche Straßen und Verkehrswege sind unter derselben hindurch geführt. Am Ostende der Bahn, ungefähr bis zur Andreasstraße, liegen die Geleise auf einer durch Futtermauern eingefassten Erdschüttung, innerhalb der eigentlichen Stadt auf Viaducten, und in der Feldmark Charlottenburg auf einer gewöhnlichen Dammschüttung.

Für die Strecke durch die innere Stadt und den Thiergarten waren höheren Orts mit Rücksicht auf das bessere Aussehen und die freiere Communication zwischen den durch die Bahn getrennten Stadttheilen von vorn herein Viaducte vorgeschrieben. Für die Wahl des Unterbaues auf den Strecken außerhalb der Stadt war lediglich die Kostenfrage maßgebend. Zu bemerken ist hier, daß die vorgenannte Forderung eines massiven Viaducts sich fast durchweg mit

dem Interesse der Bahn deckte, da nach einer vergleichenden Kostenberechnung der Viaduct innerhalb der Stadt einer gewöhnlichen Dammschüttung gegenüber wegen des geringeren Grunderwerbs, einer Erdschüttung zwischen Futtermauern gegenüber wegen demnachstiger Ausnutzung der unter dem Viaduct geschaffenen Räume, sich als weniger kostspielig zeigte.

Wie bereits erwähnt, ist die ganze Strecke vorgeleisig ausgebaut. Von den Geleisen dienen die beiden nördlichen zur Zeit dem Stadt- und Ringbahnverkehr, die südlichen dem Fern- und Vorortverkehr.

Als seiner Zeit die Frage der Geleisenbenutzung erörtert wurde, brachte Herr Hartwich, welcher bei Uebernahme der Bannausführung durch den Staat vom Unternehmen zurückgetreten war, demselben indeß bis zu seinem Abgehen ein

Situation  
der Berliner Stadt- und Ringbahn



reges Interesse bewahrte, in Vorschlag, den Fernverkehr auf die mittleren Geleise, den Stadt- und Ringbahnverkehr auf die äußeren Geleise zu übernehmen.

Diese Art der Geleisevertheilung bietet scheinbar mancherlei Vortheile, im vorliegenden Falle war dieselbe indeß nicht annehmbar, zunächst wegen der vielen unvermeidlichen Geleiskreuzungen an den Endbahnhöfen, und ferner wegen Zertörung der dem Stadt- und Ringbahnverkehr dienenden Stationen in zwei durch die Geleisanlagen des Fernverkehrs getrennte Hälften, welcher Umstand ein doppeltes Personal für diese Stationen erfordert hätte. Die Angelegenheit ist übrigens in den Fachzeitungen sehr eingehend erörtert wor-

den, und wird dieserhalb auf die Deutsche Bauzeitung, Jahrgang 1878, Seite 118, 138 und 155 verwiesen.

Die Entfernung der beiden mittleren Geleise ist auf der freien Viaductstrecke, mit Ausnahme der Muscuninsel, wo sie 5 m, und der Charlottenburger Dammschüttung, wo sie 4,3 m beträgt, zu 4,0 m, die der beiden äußeren Geleise von den mittleren zu je 3,3 m angenommen. Auf den Bahnhöfen ist die Entfernung der Geleise 4,3 m.

Die ganze circa 12 km lange Bahn hat vier Bahnhöfe (einschließlich der Endbahnhöfe) und fünf Haltestellen, welchen letzteren in nächster Zeit voraussichtlich noch eine sechste am Kreuzungspunkt mit der Berlin-Charlottenburger

Chaussee (im Thiergarten) hinzutreten wird. Die Bahnhöfe dienen gleichmäßig dem Fern- und Vorortverkehr, sowie dem Stadt-Ringbahnverkehr, die Haltestellen nur dem letzteren.

Die Lage und Bezeichnung der Bahnhöfe und Haltestellen, sowie deren Entfernung von einander, ist aus der vorseitig eingefügten schematischen Darstellung der Linie ersichtlich.\*)

Die noch anzubauende Haltestelle an der Charlottenburger Chaussee kommt zwischen die Haltestelle Bellevue und den zoologischen Garten zu liegen.

Die Erweiterung der Haltestelle am zoologischen Garten zu einem Bahnhof ist in nahe Aussicht genommen, wodurch ein fünfter Haltepunkt für den Fernverkehr geschaffen wird.

### III. Der Bahnkörper.

Der Unterbau der Bahn ist, wie schon angedeutet, von verschiedenartiger Beschaffenheit. Von der ganzen, 12145 m langen Strecke sind ausgeführt als:

- 1) gewölbter Viaduct, einschließlich der Bahnhöfe, Haltestellen und steinernen Brücken, . . . . . 7964 lfd. m
  - 2) Viaduct mit eisernem Ueberbau, einschließlich der Strafen-Unterführungen und eisernen Brücken, . . . . . 1823 "
  - 3) Dammschüttung zwischen Futtermauern, einschließlich des schlesischen Bahnhofes, . . . . . 675 "
  - 4) Gewöhnliche Dammschüttung, einschließlich des Bahnhofes Charlottenburg, . . . . . 1683 "
- 12145 lfd. m.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Constructionstheile	Lichtweiten der Gewölbe					Bemerkungen
		6,0 m	8,0 m	10,0 m	12,0 m	15,0 m	
1	Pfeilhöhe des Bogens . . . . . m	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	Die ideale Terrainlinie ist 5,5 m unter Schienenunterkante angenommen.
2	Stützstärke des Bogens . . . . . m	0,38	0,51	0,51	0,64	0,77	
3	Kämpferstärke desgl. . . . . m	0,38	0,51	0,51	0,64	0,77	
4	Pfeilerstärke in der idealen Terrainlinie . . . m	0,8	1,0	1,0	1,2	1,6	
5	Pfeilerstärke in der idealen Terrainlinie . . . m	0,8	1,0	1,2	1,7	—	

Das für die verschiedenen Lichtweiten mit Rücksicht auf den möglichst günstigen Verlauf der Drucklinie im Gewölbe gewählte Pfeilverhältnis der Bögen ist durch vergleichende Rechnung als das vorteilhafteste bei Ausführung von Kreisbögen ermittelt worden. Eine Ausnahme macht die Normale für Gewölbe von 8 m Lichtweite, bei welcher mit Rücksicht auf eine bessere Ausnutzung der unter dem Viaduct befindlichen Räume eine geringe Abweichung von der vorteilhaftesten Gewölbeform stattfand.

Die in der Tabelle angegebenen Dimensionen sind Minimalwerte und nur gültig für ganz normale Verhältnisse. Bei der Berechnung ist keinerlei Rücksicht genommen auf die Durchbrechungsöffnungen in den Pfeilern und Bögen, auf die Abfahlschächte u. s. w. Die statistischen Untersuchungen

\*) Die Bahn verfolgt im Allgemeinen die Richtung von Osten nach Westen, es soll daher im Folgenden bei Besprechung der einzelnen Strecken und Bauwerke zur Vermeidung von Irrthümern überall die gleiche Orientierung beibehalten werden, selbst dort, wo größere Abweichungen von der vorgenannten Richtung vorkommen, wie im Königsgraben, am Humboldtthum und im Thiergarten. Unter östliches Widerlager eines Bauwerkes ist u. B. immer dasjenige Widerlager zu verstehen, welches zunächst dem schlesischen Bahnhof liegt, u. s. w.

### A. Gewölbter Viaduct.

#### 1. Allgemeines.

Bei der geringen Höhe von ca. 6 m, in welcher sich die Bahnkrone über dem Erdboden hinbewegt, konnte für den vorgeschriebenen Viaduct, mit Rücksicht auf die Kosten, nur Steinconstruction in Frage kommen; wo ausnahmsweise Eisenconstruction gewählt wurde, gaben locale Verhältnisse die Veranlassung.

Die Viaducte sind, abgesehen von der Entfernung der Pfeiler, auf der ganzen Strecke ziemlich gleichmäßig constructirt, als Bogenform hat überall die Kreislinie Anwendung gefunden.

Von den Kosten für die gesammten Bauausführungen der Stadtbahn, ausschließlich des Grunderwerbs, welche im Anschlag zu 34300000  $\mathcal{M}$  berechnet waren, entfallen auf den massiven Viaduct, einschließlich der beiden steinernen Brücken über die Spree an der Museumsinsel und den Schiffahrtskanal, 12400000  $\mathcal{M}$ . Bei der Höhe der Bausumme erforderte die sachgemäße und ökonomische Ausbildung der Gewölbe und die Vertheilung der Pfeiler eine sorgfältige Prüfung. Dementsprechend gingen der Ausarbeitung der Specialentwürfe Untersuchungen und Berechnungen allgemeiner Natur voran. Diese führten zu dem Resultat, daß 5 verschiedene Viaductanordnungen, die sich verhältnismäßig günstig in Bezug auf Raumgestaltung und Materialaufwand erwiesen hatten, als Normale ausgearbeitet wurden.

Die Dimensionen der einzelnen Constructionstheile dieser Normale, wie solche durch Rechnung ermittelt sind, giebt die nachstehende Tabelle.

sind auf graphischem Wege durchgeführt, und sind denselben folgende Annahmen zu Grunde gelegt:

Gewicht des Mauerwerks — 1600 kg pro cbm, desgl. des Ueberschüttungsmaterials — 1600 kg pro cbm, Ueberschüttungshöhe im Schritt = 0,5 m, Verkehrslast = 0,5 m Belastungshöhe, Beanspruchung des Gewölbemauerwerks im max. 9 kg pro qcm, Beanspruchung des Pfeilermauerwerks — 7,5 kg, Beanspruchung des Baugrundes — 4,5 kg pro qcm.

Bei Ausarbeitung der Specialentwürfe ist von obigen Annahmen häufig abgewichen, namentlich ist das Gewicht des Mauerwerks und des Ueberschüttungsmaterials höher angenommen, meistens zu 1800 kg pro cbm.

Für die Wahl einer der obengenannten fünf Normalanordnungen zur Ausführung war die Fundamenttiefe, d. h. die Höhendifferenz zwischen Schienenunterkante und dem tragfähigen Boden, maßgebend. Vergleichende Kostenberechnungen hatten die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Werthe für die einzelnen Viaductgattungen mit Berücksichtigung der zunehmenden Fundamenttiefe ergeben.

Die Kosten sind für das qm Grundfläche des Viaducts in Wertheinheiten ermittelt unter der Voraussetzung, daß das

cbm aufgehenden Mauerwerkes . . . = 1 Wertheinheit,  
 - Gewölbemauerwerkes . . . = 1,5 -  
 - Hintermauerung . . . = 0,75 -  
 gerechnet wird.

Der Zuschlag für die Fundamente und Mauerotheile unterhalb der in der Tabelle näher bezeichneten ideellen

Terrainlinie wurde nach den Marktpreisen des Jahres 1875 ermittelt und durch den Preis eines cbm aufgehenden Mauerwerkes, welcher zu 26,00  $\mathcal{M}$  angenommen ist, auf Wertheinheiten reducirt.

Vergleichende Zusammenstellung der veranschlagten Kosten für die verschiedenen Anordnungen der Viaducte, welche bei der Berliner Stadtbahn zur Verwendung gekommen sind.

Höhen- differenz zwischen dem tragfähigen Boden und der Schienen- unterkante	Lichtweite des Gewöl- bes 6 m, Stütz 1:4			Lichtweite des Gew. 8 m, Stütz 1:6			Lichtweite des Gew. 10 m, Stütz 1:4,5			Lichtweite des Gew. 12 m, Stütz 1:4			Lichtweite des Gew. 15 m, Stütz 1:3,5			Bemerkungen
	Mauerkörper v. d. ideellen Terrain- linie aufwärts bis zur ideellen Terrainlinie			Mauerkörper v. d. ideellen Terrain- linie aufwärts bis zur ideellen Terrainlinie			Mauerkörper v. d. ideellen Terrain- linie aufwärts bis zur ideellen Terrainlinie			Mauerkörper v. d. ideellen Terrain- linie aufwärts bis zur ideellen Terrainlinie			Mauerkörper v. d. ideellen Terrain- linie aufwärts bis zur ideellen Terrainlinie			
	Fundament			Fundament			Fundament			Fundament			Fundament			
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
1. 6,5 m	2,01	0,88	2,23	2,11	0,19	2,39	2,37	0,44	2,71	2,55	0,36	2,91	3,04	0,30	3,34	Die ideelle Ter- rainlinie ist 5,5 m unter Schienen- unterkante ange- nommen; ferner für Fall 1 und 3 direkte Fundierung, für Fall 3 bis 7 Fun- dierung auf Beton oder Brücken, für Fall 7 bis 10 Pfahlrost.
2. 7,5 m	2,01	0,69	2,70	2,11	0,51	2,62	2,37	0,66	2,98	2,55	0,54	3,09	3,04	0,44	3,48	
3. 8,5 m	2,01	0,57	2,98	2,11	0,60	2,91	2,37	0,66	2,98	2,55	0,54	3,09	3,04	0,44	3,48	
4. 9,5 m	—	—	—	2,11	1,69	3,13	2,37	0,84	3,11	2,55	0,69	3,34	3,04	0,59	3,63	
5. 10,5 m	—	—	—	2,11	1,38	3,39	2,37	1,07	3,24	2,55	0,81	3,48	3,04	0,72	3,76	
6. 11,5 m	—	—	—	2,11	1,79	3,59	2,37	1,33	3,30	2,55	1,05	3,50	3,04	1,07	4,11	
7. 12,5 m	—	—	—	2,11	2,09	4,30	2,37	1,61	4,08	2,55	1,44	3,99	3,04	1,37	4,37	
8. 13,5 m	—	—	—	2,11	2,43	4,54	2,37	2,17	4,44	2,55	1,85	4,60	3,04	1,65	4,69	
9. 14,5 m	—	—	—	2,11	2,76	4,81	2,37	2,64	4,31	2,55	2,17	4,72	3,04	1,92	4,94	
10. 15,5 m	—	—	—	2,11	3,74	5,75	2,37	3,15	5,45	2,55	2,76	5,81	3,04	2,33	5,27	

Die vorstehende Tabelle veranschaulicht die Beziehungen zwischen Fundamenttiefe und Spannweite sehr deutlich, es geht aus derselben hervor, daß eine kleine Entfernung der Pfeiler von:

6 m bei einer Tiefe des tragfähigen Baugrundes unter der ideellen Terrainlinie . . . bis zu 2 m

8 m desgl. von 2 bis 4 m

10 m desgl. - 4 - 6 m

12 m desgl. - 6 - 10 m

15 m desgl. - 10 m an

am vorteilhaftesten ist.

Die Baufertigung begnügt sich indess nicht mit der Untersuchung der gemauerten Viaducte, sondern ließ nebenher Concurrentenwürfe in Eisen für Spannweiten von 10, 12, 15 und 21 m anarbeiten und speciell veranschlagen. Diese Entwürfe wurden in 3 Varianten angefertigt, und zwar:

- 1) eiserner Ueberbau auf schmiedeeisernen Pfeilern,
- 2) desgl. auf gemauerten Pfeilern,
- 3) desgl. auf gußeisernen Röhrenpfeilern.

Die Kosten der Eisenconstruktionen stellten sich indess durchweg höher wie die der gemauerten Viaducte, so z. B. ergab die Veranschlagung bei 15 m Spannweite, 10 m Fundierungstiefe und 14,5 m Viaductbreite

bei Variante 1 pro Lfd. m . . . 2316  $\mathcal{M}$ ,

- - - 2 - - - . . . 2451  $\mathcal{M}$ ,

- - - 3 - - - . . . 2627  $\mathcal{M}$ ,

während der gemauerte 15 m weite Viaduct unter gleichen Verhältnissen nach der vorstehenden Tabelle nur 5,11 · 14,5 · 26,0 = rund 1987  $\mathcal{M}$  kostete.

Die Ergebnisse dieser Vorerhebungen haben im Allgemeinen bei der nachfolgenden specielleren Bearbeitung der einzelnen Viaductstrecken und namentlich bei Bestimmung

der Pfeilerweiten Verwendung gefunden, soweit eben die lokalen Verhältnisse eine directe Uebertragung zuließen.

Häufig war dies nicht möglich, denn die vielfachen Unterbrechungen der Viaducte durch die in Eisen construirten Ueberbaue der Straßenunterführungen, die Carven, die Durchbrechungen der Pfeiler und Gewölbe, und sonstige Unregelmäßigkeiten haben in vielen Fällen Abweichungen von den in den Tabellen angegebenen Werthen erforderlich gemacht.

## 2. Breite des Viaductes.

Die Breite des Viaductes der freien Strecke aus dem Stütz zu Stütz 15,5 m. Dieses Maas ergibt sich aus dem Abstände der Geleise von 4,0 bzw. 3,2 m, sowie aus der Vorschrift, daß die Entfernung von Mitte des äußeren Geleises bis zur Außenkante des Viaductes noch 2,12 m betragen soll.

Nach den bisher auf der Stadtbahn gemachten Erfahrungen muß dieses Maas bei Viaducten mit starkem Verkehr als nicht genügend bezeichnet werden, da die Beamten und Arbeiter den Zügen nicht immer mit hinreichender Sicherheit ausweichen können. Wo es irgend angiebt, und sobald die Kosten es erlauben, wird es sich empfehlen, von Innenkante des Geländers bis zur Mitte des nächsten Geleises 2,50 m, also eine Gesamtbreite des Viaductes von 16,0 m zwischen den Geländern zu wählen. Den Arbeitern muß Gelegenheit gegeben werden, überall an das Gelände herantreten zu können, ohne Gefahr zu laufen, von den hervorstehenden Theilen der Locomotive und der Wagen, namentlich von den offenstehenden Thüren der letzteren gestreift zu werden.

Einzelne der zuerst erbauten Viaductstrecken, wie z. B. die auf Blatt 1 dargestellte von 15 m Lichtweite, zeigen



eine Gesamtbreite zwischen den Strichen von nur 14,3 m. Die genügende Lichtweite zwischen den Geländern ist hier durch Anstragen seitlicher Fußgängerwege auf Caisens erzielt. Eine derartige Anordnung ist trotz der Kostenersparnis von etwa 6 % nicht zu empfehlen, denn erstens wird der Zwischenraum zwischen dem äußeren Schienenstrange und der Rückseite der Stirnmauer so gering, daß ein ordnungsmäßiges Anheben und Unterstopfen des Geleises kaum mehr möglich ist, auch die Stirnmauer durch die directe Einwirkung der Radstöße auf ihre Rückenfläche gefährdet wird.

In Fällen, wo die Mittel es erlauben, wird es angezeigt sein, auch die Entfernung der mittleren Geleise etwas größer zu wählen, wie hier geschehen, weil dadurch die Sicherheit der Beamten etc. wesentlich erhöht und die Unterhaltung der Geleise erleichtert wird.

Die Bauverwaltung der Stadtbahn hat wiederholt in Erwägung gezogen, die Entfernung der mittleren Geleise durchweg auf 4,3 m festzusetzen. Die Höhe der Kosten für diese Verbreiterung, welche einschließlich des Grunderwerbs für den ganzen Viaduct ca. 1200000 M. betragen haben würde, veranlaßten jedoch, wenigstens soweit der Viaduct der freien Strecke in Frage kam, von diesem Gedanken Abstand zu nehmen, und nur, wie bereits erwähnt, innerhalb der Bahnhöfe und Haltestellen, sowie auf der Dammstrecke in der Charlottenburger Feldmark den mittleren Geleisen die vorerwähnte größere Entfernung zu geben.

### 3. Fundamente.

Zur Gewinnung der Grundlagen für die Bestimmung der vorteilhaftesten Pfeilerweiten, sowie für die Construction der Fundamente ließ die Bauverwaltung sofort nach Festlegung der Linie eine sorgfältige Untersuchung des Baugrundes vornehmen. Auf der ganzen Strecke wurden in Entfernungen von ungefähr 20 m Bohrlöcher abgebohrt.

Diese Bohrungen, welche sich auf einen Terrainstreifen von etwa 30 m Breite erstreckten, sind einem Unternehmer in Submission übertragen und mittelst Ventilbohrer in eisernen Röhren ausgeführt.

Der Bohrapparat erwies sich im Allgemeinen als brauchbar, nur unter Wasser, namentlich wenn Moorschichten durchbohrt sind, hat man mit Vorsicht zu Werke zu gehen, weil die vom Bohrer geförderten Bodensproben dann nicht immer zuverlässig sind. Durch die Bewegungen des Gestänges wird das Wasser in den Röhren vollkommen schlammig. Der Schlamm setzt sich zum Theil in den Bohrproben ab und man erhält diese auch dann noch rein und mit organischen Stoffen durchsetzt, wenn thatsächlich schon reiner scharfer Sand erbohrt worden ist.

Nach den Ergebnissen der Bohrungen wurden Schichtenpläne gefertigt und diese den speciellen Entwurfsarbeiten zu Grunde gelegt.

Die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen müssen als verhältnißmäßig günstig bezeichnet werden. Mit Ausnahme kürzerer Strecken stand tragfähiger scharfer Sand bis auf wenige Meter unter der Oberfläche an. Nur an wenigen Stellen, wie z. B. an der Haltestelle Börse, zwischen Stallstraße und Spree, sowie zwischen Louisenstraße und Lehrter Bahnhof, wo die Linie mehrfach alte Flusläufe berührt, waren die tragfähigen Schichten äußerst unregelmäßig gelagert und vielfach mit starken Moerlagen bedeckt. In ganz kurzen Entfernungen kamen Tiefdifferenzen bis zu 18,6 m

vor. So z. B. traf man auf der Westseite des Humboldthafens erst bei 18 m unter dem Wasserspiegel auf scharfen Sand, während sich der letztere in der Mitte des Hafens, in einer Entfernung von kaum 60 m von der vorgenannten Stelle, bereits bei 3 m unter dem Wasserspiegel vorfand.

Noch auffallender war das Verhältniß auf der Strecke zwischen Louisenstraße und Carlstraße, wo der tragfähige Boden an einer Stelle erst bei 21 m unter Terrain, in einer Entfernung von 30 m bereits bei 5,3 m und in einer Entfernung von 100 m sogar bei 2,3 m erbohrt wurde.

Je nach der Tiefe des Baugrundes und der Lage des Grundwasserstandes kamen 5 verschiedene Fundirungsarten zur Anwendung:

- 1) directes Mauerwerk,
- 2) directes Mauerwerk mit Sohlstücken zwischen Spundwänden,
- 3) Beton zwischen Spundwänden,
- 4) Senkbrunnen,
- 5) Pfahlrost.

Vergleichende Kostenberechnungen ergaben, daß bis zu 3 m Tiefe directes Mauerwerk ohne Spundwände, bzw. bei höherem Grundwasserstande zwischen Spundwänden mit Sohlstücken am vorteilhaftesten ist, und von 3 bis 7 m Tiefe Spundwände mit Beton oder Senkbrunnen annähernd gleich vorteilhaft und billiger als Pfahlrost werden, welcher letzterer infolge von 7 m Tiefe ab die geringeren Kosten verursacht.

Die Wahl der Fundamente erfolgte fast durchweg nach den Ergebnissen dieser Vorerhebungen. Nur an einzelnen Stellen mußte, wegen der für die benachbarten Häuser gefährlichen, beim Rammen der Pfähle verursachten Erschütterungen, die Fundirung auf Brunnen gewählt werden.

Von der rund 7964 m langen Viaductstrecke sind fundirt:

1) durch directes Mauerwerk . . . . .	4593 m
2) durch directes Mauerwerk mit Sohlstücken zwischen Spundwänden . . . . .	773 m
3) mittelst Betonrens zwischen Spundwänden . . . . .	1406 m
4) mittelst Senkbrunnen . . . . .	633 m
5) mittelst Pfahlrost . . . . .	559 m
zusammen 7964 m.	

Die Ausführung der Fundamente verursachte keine wesentlichen Schwierigkeiten. Ueber die unter 1) bis 3) aufgeführten Fundirungsarten sind besondere Bemerkungen nicht zu machen, dagegen bieten die Fundamente der im Bette der Spree liegenden Viaductstrecke, welche aus einzelnen Brunnen bestehen, einiges Interesse.

Seitens der Bauverwaltung war beabsichtigt worden, die Brunnen von hölzernen Plattformen mit fahrbarer Rüstung zu versenken, der Unternehmer erwirkte sich infolge des Eriahns, statt dessen kleine, von leichten Spundwänden eingeschlossene Inseln in das Flußbett zu schütten und von hier aus das Absenken vorzunehmen. Für jeden Pfeiler wurde eine Insel von ca. 18 m Länge und 8 m Breite geschüttet.

Zwischen den Brunnen und der anschließenden Spundwand verblieb ein Zwischenraum von mindestens 1 m bei einer Wassertiefe von 3 m. Ein Erdkörper von dieser Stärke wurde für erforderlich gehalten, um das Einbrechen des Wassers zu verhindern, und der damit gewonnene Streifen gewährte den nötigen Arbeitsraum zum Aufstellen der Bagger. Der Boden für die erste Insel wurde auf Kähnen

herbeigefahren, während die anderen Inseln mit der aus den Brunnen gewonnenen Baggererde angeschüttet wurden.

Die Brunnenkränze haben eine annähernd quadratische, an den Ecken abgeschragte Form erhalten, sind  $1\frac{1}{2}$  m stark aus Eichenholz hergestellt und an den Ecken mit Eisenschienen armirt. Die äußere Weite der Kränze schwankt zwischen 4,1 und 5,4 m. Starke, 4 m lange Eisenstangen dienten zur Verankerung des Kranzes mit dem Mauerwerk. Einzelne Kränze, welche nahe an vorhandene Gebäude zu liegen kamen, wurden mit parabolischen Schneiden versehen, um das Nachströmen des äußeren Bodens möglichst zu verringern.

Die Brunnen, siehe Blatt 1, hatten die Gestalt abgestumpfter Pyramiden von der Grundrisform der Kränze. Die Wandungen waren 2 Stein stark aus Klinkern in Cementmörtel aufgeführt. Außen wurden die Brunnen mit Cementmörtel geputzt, innen blieb Verzahnung stehen. Nach dem Versenken wurde die Sohle der Brunnen 1,5 m hoch ausbetonirt, demnach das Wasser ausgepumpt und der übrige Theil des Brunnenkessels angemauert. Die Brunnenwände hatten nach dem Auspumpen einen Wasserdruk bzw. Erdruk von 4 m zu widerstehen. Rechnungsgemäß ergaben sich hierbei 10 kg Zugspannung im Mauerwerk; um Unglücksfällen vorzubeugen, wurden die Brunnen vor Beginn des Ausmauerns im Innern provisorisch ausgesteift.

Bei Beginn des Absenkens der Brunnen wurde der Boden direct ausgeworfen, event. unter Zuhilfenahme von Kästen, die herabgelassen, gefüllt und wieder heraufgezogen wurden. Sobald der Wasserrandrag zu groß wurde, ging man zum Baggern über.

Sackbohrer erwiesen sich bei den großen Brunnen als zu wenig leistungsfähig. Ein kleiner Verticalbagger, welcher demnachst in Thätigkeit gesetzt wurde, hatte den Uebelstand, daß der Boden nicht genügend aus den Ecken des Brunnens entfernt wurde. Die jüdische Schaufel, welche schließlich verwendet wurde, bewährte sich sehr gut und leistete mit 4 Mann Bedienung 1 cbm pro Stunde. Um das Senken der Brunnen zu beschleunigen, wurden dieselben wiederholt ausgepumpt.

Der Untergrund zeigte sich durchweg ziemlich frei von Hindernissen, einige Baumstämme, deren Lage durch Sondiren ermittelt worden war, wurden vorher mittelst langer Stemmeisen durchgestemmt.

Die Zeit, welche zum Herstellen eines Brunnens einschließlich des Ausmauerns, jedoch mit Ausschluß der Inweltschüttung erforderlich war, betrug im Durchschnitt 4 Wochen und vertheilte sich wie folgt auf die einzelnen Leistungen:

Verlegen des Kranzes . . . . .	1 Tag
Aufmauern des Brunnens . . . . .	3 Tage
Erhalten des Mauerwerks . . . . .	4 Tage
Senken durch directes Ausgraben . . . . .	3 Tage
Aufmauern des oberen Brunnentheiles . . . . .	1 Tag
Senken durch Baggern . . . . .	5 Tage
Betoniren . . . . .	1 Tag
Erhalten des Betons . . . . .	6 Tage
Ausmauern des Brunnens . . . . .	2 Tage
<b>zusammen</b>	<b>26 Tage</b>

oder rund 4 Wochen.

Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XXXIV.

Es sind auf diese Weise 25 Pfeiler mit je 3 bis 4 Brunnen oder im Ganzen 83 Brunnen hergestellt. Dieselben haben pro Stück incl. Materialien bei einer durchschnittlichen Tiefe von 5,5 m unter dem mittleren Wasserspiegel 3750  $\mathcal{M}$  gekostet.

Einige Pfeiler, welche sehr nahe an einem vierstütkigen mangelhaft fundirten Gebäude zu stehen kamen, wurden mittelst eiserner Caissons hergestellt. Diese bestanden aus einzelnen, 1,1 bis 2,4 m hohen Trommeln von 3 m Durchmesser und 6,1 mm Blechstärke, die mit einander verschraubt wurden. Nach dem Absenken wurde die Sohle ausbetonirt, die Trommel alsdann so ausgemauert, daß ein kleiner Spielraum zwischen Mauerwerk und dem eisernen Mantel verblieb, und letzterer demnachst wieder entfernt.

Die bei den Fundirungen geschütteten Inseln wurden später beseitigt, und durch Ausbaggern stellte man die frühere Wassertiefe um die Pfeiler wieder her.

Ueber die bei Ausführung von Pfahlrosten gewonnenen Resultate ist bereits im Jahrgange 1880 dieser Zeitschrift, S. 267, Mittheilung gemacht, und wird hier von einem weiteren Eingehen auf diese Arbeiten Abstand genommen.

#### 4. Die Pfeiler.

Bei den Pfeilern waren End-, Zwischen- und Gruppenpfeiler zu unterscheiden. Die Endpfeiler sind äußerst verschiedenartig ausgebildet, da sich fast bei jeder Straßenunterführung eine andere Grundrisform ergab, außerdem die Gestaltung der Eisenconstruction der Unterführung, je nachdem dieselbe mittelst Bögen, continirlicher oder gewöhnlicher Balkenträger überspannt werden sollte, von wesentlichem Einfluß auf die Vertheilung der Mauermassen in diesen Pfeilern war. Einige Lösungen von Endpfeilern sind auf Blatt 1 und 2 zur Darstellung gebracht. Die Zwischenpfeiler bieten zu besonderen Bemerkungen keinen Anlaß; in den Curven sind dieselben trapezförmig gestaltet, um, soweit möglich, überall normale, im Grundriß rechteckige Gewölbe zu erhalten.

Die Dimensionen der Zwischenpfeiler sind zu bemessen, daß bei der ungünstigsten Belastung der Druck im Mauerwerk und auf den Baugrund die oben angegebenen Grenzen nicht überschreitet.

Gruppenpfeiler sind in Entfernungen von je 4 bis 6 Bogenöffnungen angeordnet. Die Dimensionen sind so berechnet, daß diese Pfeiler im Stande sind, den einseitigen Schub des unbelasteten Gewölbes anzufrachten. Bei einigen der zuletzt angeführten Viaductstrecken ist, unbekümmert um die Gruppenpfeiler, die Pfeilertheilung ganz gleichmäßig gewählt. Die Gruppenpfeiler haben hier im Kämpfer dieselbe Stärke wie die Mittelpfeiler erhalten, verbreitern sich jedoch nach unten hin so weit, daß sie im Stande sind, die obigen Bedingungen zu erfüllen. Es lag dieser Anordnung die Absicht zu Grunde, während der Bauausführung freiere Hand bei der Disposition der Gruppenpfeiler zu behalten.

#### 5. Pfeilerdurchbrechungen.

Viaductpfeiler, welche Räume begrenzen, deren spätere Ausnutzung als Lagerräume, Läden u. s. w. in Aussicht genommen ist, sind mit ein bis zwei Oeffnungen versehen, welche die einzelnen Bogenöffnungen mit einander verbinden.

Diese Durchbrechungen haben sehr verschiedene Gestalt erhalten. In den älteren Viaducten sind dieselben nur schmal

und beschränken sich lediglich auf die eigentlichen Pfeiler, d. h. sie bleiben mit der Oberkante unter dem Kämpfer des Gewölbes. In den neueren Viaducten sind die Durchbrechungen meist breiter angelegt und schneiden mehr oder minder weit in das Gewölbe ein, beim Viaduct im Königsgraben auf den Bahnhöfen Alexanderplatz und Friedrichstraße sogar bis zum Scheitel.

Die lichte Weite der Öffnungen in den Pfeilern schwankt zwischen 1,3 m und 4 m. Eine Öffnung von 4 m Weite wurde bei dem Viaduct im Königsgraben (Blatt 1) zu dem Zwecke angelegt, einen dem städtischen Canalnetz angehörigen Nothauslaufsanal, welcher unter der Mitte des Viaductes durchgeführt wurde, unabhängig vom Pfeilermauerwerk anzuführen.

Bei Anordnung der breiteren und höheren Durchbrechungen entstanden sowohl im Gewölbe wie in den Pfeilern bedeutende Kantenpressungen. In den Bahnhöfen wurden diese Öffnungen daher mit Werksteinen eingefasst, in den Viaducten der freien Strecke begnügte man sich mit einer Einfassung aus Klinkern in verlängertem Cementmörtel; nur im Scheitel und da, wo die Drucklinie besonders nahe an die Kanten herantrat, wurden einzelne Werksteine eingefügt.

#### 6. Gewölbe.

Die Gewölbe des Viaductes sind durchweg nach der Kreislinie gekrümmt und haben fast ausnahmslos einen gleichmäßig rechteckigen Grundriß; nur an den Stellen, an welchen die Verbrößerung für die Bahnhöfe und Haltestellen beginnt, treten trapezförmige Grundformen auf. Schiefe Gewölbe sind nur vereinzelt ausgeführt.

Aufsergewöhnliche Gewölbeconstructions von besonderem Interesse kommen auf der freien Strecke nicht vor. Wo der Viaduct in der Steigung liegt, sind die Kämpfer an den Pfeilern gleich hoch und die Gewölbe steigend angelegt.

Die Gewölbe sind meist mit einer Schicht aus Hohlsteinen, welche der Länge nach mit zwei Löchern versehen waren, abgedeckt, um etwa durch die obere Deckschicht dringende Feuchtigkeit vom Gewölbe abzuhalten. Die Hohlsteine wurden so verlegt, daß die Löcher von der einen Viaductseite bis zur anderen durchgingen. In den Stirmanern wurden, dem Rücken des Gewölbes folgend, kleine Canäle angelegt, welche die Löcher der Hohlsteine unter einander und mit der Außenluft verbinden, so daß in den Hohlräumen eine dauernde Luftcirculation stattfindet. Bei den Viaducten des Bahnhöfes Friedrichstraße bleibt diese Hohlsteinschicht in der Fassade sichtbar, indem sie als ein Glied des über dem Bogen befindlichen Profils ausgebildet ist. Bei dem Verlegen der Hohlsteinschicht ist die äußerste Sorgfalt zu verwenden, damit sich die Löcher nicht durch eindringenden Mörtel verstopfen und der Zweck dieser Deckschicht illusorisch wird.

Die Zwischel zwischen je zwei Gewölben sind bei den kleineren Spannweiten (6 bis 8 m) mit Concretmauerwerk ausgefüllt, bei den größeren Spannweiten (10 bis 15 m) wurden Hohlräume angeordnet. Die Hohlräume sind parallel zur Pfeileraxe gelegt und bestehen je nach der Größe des auszufüllenden Zwischenraums aus 1 bis 5 Abtheilungen. Bei dem 15 m-Viaduct sind diese Hohlräume in der Stirnansicht bemerkbar, bei den übrigen Viaducten jedoch durch eine Mauer

abgeschlossen. Im letzteren Falle sind dieselben durch Einsteigschächte vom Bahnplau aus (siehe Blatt 1), oder durch seitliche Öffnungen von den Pfeilerdurchbrechungen aus (siehe Blatt 2) zugänglich gemacht. Die zwischen den Hohlräumen und dem Gewölbe verbleibenden kleineren Vertiefungen wurden mit Concretmauerwerk ausgefüllt, und ist die ganze Oberfläche mittelst Flachschiebt aus Klinkern in Cementmörtel, mit Gefälle nach den Entwässerungsschächten hin, abgedeckt worden.

#### 7. Abdeckung.

Auf die über den Gewölben befindliche Flachschiebt legt sich die eigentliche wasserdichte Abdeckung. Bei den Viaducten der Stadtbahn sind durchweg sogenannte Asphaltfilzplatten zur Verwendung gekommen; nur versuchsweise hat man an einzelnen Stellen andere Materialien, wie Asphaltzappe in doppelter Lage, Holzcement, Gufasphalt in doppelter Lage u. a. m., zugelassen, welche sich zum Theil bedeutend billiger stellten.

Die Asphaltfilzplatten, welche von der Firma Büsscher und Hoffmann in Eberswalde hergestellt werden, haben eine Stärke von rund 10 mm und bestehen aus einer filzartigen, mit bituminösen Substanzen getränkten und überzogenen Masse; sie werden in einzelnen Platten von etwa 2,3 m Länge und 0,30 m Breite angeliefert, an der Verwendungsstelle passend zugerichtet und mittelst einer aus Asphalt, Theer u. s. w. bestehenden Masse zusammengeklebt. Die Nähte werden nachher mit einer ähnlichen Masse, wie solche zum Kleben benutzt wird, überzogen. An den Stirmanern greift die Abdeckung in eine circa 5 cm tiefe Nuth ein und ist mit Asphalt oder Cement eingelenkt. Sicherer ist der Erfolg, wenn die Rückenfalten der Stirmanern auch mit abgedeckt und die Filzplatten bis unter die Hanstein-Abdeckplatten geführt werden.

Diese Gewölbeabdeckung, welche lose auf der Klinkerflachschiebt aufliegt, hat sich bis jetzt im Allgemeinen bewährt, dieselbe setzt jedoch eine äußerst sorgfältige Ausführung voraus, namentlich an den Stellen, wo sie an die Stirmanern anschließt. Trockenes Wetter ist für diese Arbeit durchaus erforderlich, außerdem müssen die Platten, sobald nur irgend möglich, durch eine Sandschüttung oder in sonst geeigneter Weise vor der directen Einwirkung der Sonnenstrahlen und der Luft geschützt werden.

Über die Haltbarkeit der Abdeckung liegt eine Erfahrung bisher nicht vor, der Lieferant hat jedoch eine Garantie von zehn Jahren übernommen. Die Kosten betragen 3,3 bis 4 M. pro qm.

#### 8. Entwässerung.

Sämmtliche Viaducte werden durch die Pfeiler entwässert; die hierbei zur Anwendung gekommenen Methoden sind bei den einzelnen Strecken sehr verschieden.

Einige der am häufigsten vorkommenden Formen sind auf den Blättern 1 und 2 dargestellt. Am zweckmäßigsten erscheint die auf Blatt 2 im Detail gezeichnete Construction. Die Hanben der Abfallschächte etc. sind ohne Störung des Betriebes von den Hohlräumen über den Pfeilern aus leicht zugänglich, ferner liegt die Öffnung, welche sich im Scheitel der mittleren Capelle zum Abfahren des Tagewassers befindet, genau senkrecht über dem Abfallschacht im Pfeiler und hat einen geringeren Durchmesser, wie der letztere. Das

berabtropfende Wasser kann die Wandungen des Schachtes nicht berühren, sondern fällt frei herunter bis zu einer frostfreien Tiefe. Ein Durchhassen des Pfeilermauerwerks oder Einfrieren des Schachtes ist also ausgeschlossen, so lange die Gewölbedeckungen wasserdicht bleiben. Beim Viaduct im Königsgraben (Blatt 2), wo nicht die gleiche Vorsicht beobachtet ist, zeigten sich auch sehr bald Uebelstände. Das Wasser tropft hier durch die in dem Scheitel der Capelle befindliche Öffnung auf die allerdings wasserdicht abgedeckte Sohle der Capelle und fließt auf derselben entlang nach dem Abfallschacht. Die herabfallenden Tropfen zerstäuben indeß und durchnässen die Seitenwandungen der Capellen, so daß das Wasser durch die Kämpfer der Gewölbe hindurchdringt.

Die über den Entwässerungsöffnungen im Scheitel der Capellen befindlichen gußeisernen Hauben, von denen auf Blatt 2 eine im Detail dargestellt ist, sind mit einer Art Schlammfang versehen, um das Hinausfließen von Sand in die Abfallschächte zu verhindern; dieselben haben sich vielfach als nicht genügend groß erwiesen und waren namentlich im Anfang verschiedentlich verstopft. Es empfiehlt sich, die Löcher in denselben möglichst weit, etwa 4 bis 5 cm zu machen, und mit einer starken Schicht aus groben Feldsteinen sorgfältig zu umpacken. Derartige Hauben ist nach den gemachten Erfahrungen ein circa 60 cm weiter, bis zur Schienenoberkante aufgenauelter Schacht mit stark durchbrochenen Wandungen vorzuziehen, der sich auf die wasserdichte Deckschicht aufsetzt und wie die Hauben mit Stein- und grobem Kies zu umpacken ist. Oben wird der Schacht mit einem Holzdeckel, einem Gitter oder in sonst geeigneter Weise abzuschließen sein. Ein derartiger Schacht bietet, abgesehen von der leichten Zugänglichkeit, den großen Vortheil, daß die oberen Schichten der Kiesbettung besser und rascher entwässert werden, ein Umstand, der besonders bei eintretendem Thauwetter von Wichtigkeit ist, wenn die unteren Schichten noch gefroren und undurchlässig sind.

Versuche mit derartigen Schächten sind bei den zuletzt angeführten Viaducten mit bestem Erfolge gemacht worden.

Die im Pfeilermauerwerk befindlichen Abfallschächte haben, wo irgend zugänglich, Anschluß an bestehende Entwässerungskanäle erhalten; wo solche nicht erreichbar waren, sind sie durch die Fundamente hindurch bis zum Grundwasser hinausgeführt. Diese letztere Anordnung ist bei dem auf der ganzen Bahnstrecke sich vorfindenden durchlässigen Sandboden angängig, kann indeß als nachahmungswürdig nicht bezeichnet werden, da Verstopfungen unausbleiblich sind. Zur Vornahme von Revisionen sind in beiden Fällen fast überall am Fuße der Pfeiler leicht zugängliche Revisionsgruben angelegt. Wo ein Anschluß des Abfallschachtes an einen Entwässerungskanal nicht vorhanden ist, haben diese Gruben keinen gemauerten Boden erhalten, um das Eindringen des Wassers in den Boden durch Vergrößerung der Filterfläche zu erleichtern.

#### 9. Mittelgang.

Als Ersatz für die Verwitterung des Viaductes, welche, wie bereits erwähnt, bedächtigt war, indeß der Kosten wegen nicht zur Ausführung gelangte, wurde in der Mittellinie des Viaducts ein Mittelgang von 0,15 m Breite und 0,80 m durchschnittlicher Tiefe angelegt (vergl. die Zeichnungen auf Blatt 1 u. 2). Die Dimensionen waren so berech-

net, daß ein Arbeiter entweder sitzend oder stehend sich außerhalb der Normalprofile der beiden angrenzenden Geleise aufhalten kann.

Dieser Mittelgang hat, wie leicht ersichtlich, sowohl für die Bahnaufführung, wie auch für die Bahnunterhaltung verschiedene Mifstände im Gefolge, für erstere insofern, als die wasserdichte Gewölbedeckung durch die seitlichen Begrenzungsmauern des Mittelganges durchschnitten wird und nicht einheitlich über die ganze Viaductbreite verlegt werden kann.

Für die Bahnunterhaltung ist zunächst die Trennung des Planums durch diese grabenähnliche Vertiefung störend, ferner treten die seitlichen Begrenzungsmauern des Mittelganges, obgleich ihre Stärke auf das denkbar kleinste Maas eingeschränkt ist, zu nahe an die nächstliegenden Schienenstränge heran, und behindern die Unterhaltung der letzteren. Als Zufluchtsort für die Arbeiter beim Passiren der Züge hat der Mittelgang nur einen zweifelhaften Werth, da für die körperlich nicht immer gewandten Leute das rasche Hinaufsteigen in die Vertiefung nicht leicht genug von Statten geht. Eine Vergrößerung des Abstandes der beiden mittleren Geleise bis auf 4,1 m wäre entschieden zu wünschen.

Die Entwässerung des Mittelganges wird durch kleine Öffnungen in den seitlichen Begrenzungsmauern bewirkt.

#### 10. Stirnmauern.

Die äußeren Stirnmauern des Viaductes sind Futtermauern; bei den älteren, nur 11,5 m breiten Viaducten haben dieselben nicht nur dem Erdschub der Kiesbettung, sondern auch dem seitlichen Schubb des äußeren Schienenstranges zu widerstehen. Bei den 15,4 m breiten Viaducten trifft der von der belasteten Schiene ausgehende Druck die Rückfläche der Stirnmauern nicht mehr, wenn angenommen wird, daß die Fortpflanzung dieses Druckes im Bettungsmaterial nach einer, unter dem Reibungswinkel geneigten Ebene erfolgt.

Bei Berechnung der für die Stirnmauern der schmaleren Viaducte erforderlichen Stärke ist als Auflast das Gewicht einer Maschine von 1,5 m Radstand und 7 t Radruck angenommen, eine Auflast, welche, gleichmäßig vertheilt, pro lfd. m Schiene einen verticalen Druck von  $\frac{7000}{1,5} = \text{rot. } 4700 \text{ kg}$  auf die Kiesbettung ausübt. Ferner wurde nach Hagen angenommen, daß die hinter der Futtermauer liegende Erde nebst Auflast das Bestreben hat, sich unter dem Reibungswinkel gegen die Verticale von der übrigen Erde loszulösen und längs der Trennungsfläche abzugleiten. Von dem Gewicht dieses abgleitenden Erdkörpers und der Größe der Auflast hängt somit der in bekannter Weise zu ermittelnde, seitliche Druck auf die Futtermauer ab, der maassgebend für die Dimensionirung derselben ist.

Vorausgesetzt bei dieser Berechnung ist ein ruhiger, auf die Schiene gleichmäßig vertheilter Druck, sowie die gewöhnliche Reibung, während die durch die Züge entstehenden Erschütterungen, das Hinausgleiten des äußeren Schienenstranges in den Curven, die Wirkung des die Reibung vermindernenden Wassers, die Einwirkung des Frostes, sowie des Unterstopfens der Langschwellen ganz außer Acht gelassen ist, da eine auch nur annähernd genaue Werthbestimmung dieser Kräfte nicht möglich war. Eine Verstärkung der Stirn-

mauer nach rückwärts war wegen des beschränkten Raumes nicht angängig, man entschloß sich daher, an den vorgenannten unbekannten Kräften nach Möglichkeit Rechnung zu tragen, die bei dem 14,1 m breiten Viaducte zur Befestigung der Consolen für die ausgetragten Fußgängerwege erforderlichen Anker nicht vertical, sondern möglichst schräg nach rückwärts zu legen und ihren Durchmesser entsprechend zu verstärken. In Folge dieser Vorsichtsmaßregel haben sich an den äußeren Stirnmauern keinerlei Bewegungen gezeigt, wohl aber bei den seitlichen Begrenzungsmauern des Mittelganges, welche keine Anker erhalten haben; letztere sind in den Curven, mit Ausnahme derjenigen Stellen, wo Cementmörtel verwendet war, durchweg ausgewichen und haben nachträglich durch quer über den Mittelgang reichende Traversen abgestützt werden müssen. In den geraden Strecken haben sich die vorerwähnten Ausweichungen nicht gezeigt.

Die Stirnmauern, sowie die Mittelgangsmauern sind mit Platten aus Granit oder Sandstein abgedeckt. Letzteres Material ist nicht zu empfehlen, da dasselbe durch die Geleisunterhaltungsarbeiten zu leicht beschädigt wird, und sich zu rasch abnutzt. Die Platten haben eine Stärke von 0,15 m, und liegt die Oberkante derselben in Höhe der Schienenunterkante. Die Erfahrung hat gelehrt, daß es zur sicheren Lagerung des Geleises vorthellhaft ist, die Stirnmauern bis zur Schienenoberkante hinaufzuführen.

Die Rückenflächen der Stirnmauern sind mit Cementputz versehen und haben nachträglich einen Theeranstrich erhalten.

#### 11. Geländer.

Seitlich in der Höhe des Planums sind die Viaducte mit Geländern eingefast, von denen verschiedene Arten Verwendung gefunden haben, nämlich solche mit einfacher Ausstattung für entlegene Theile des Viaductes, und reicher ausgestattete Geländer für die Viaductstrecken, welche in der Nähe der Straßenübergänge, an vorhandenen resp. in Aussicht genommenen Parallelstraßen sowie im Thiergarten gelegen sind.

Das einfachere, sogenannte Stangengeländer besteht aus gußeisernen Pfosten, die durch drei horizontale schmiedeeiserne Gasrohre verbunden und, wie letztere, verzinkt sind. Ein solches ist auf Blatt 1 mit den erforderlichen Details dargestellt und zeigt trotz der großen Einfachheit ein gefälliges Aussehen. Die, in Entfernungen von durchschnittlich 2,1 m angeordneten Pfosten sind mit Steinschrauben auf die Abdeckplatten der Stirnmauern befestigt. Die Stöße der horizontalen Rohre liegen in den Pfosten und haben hier genügenden Spielraum für die Temperaturausdehnung. Zwischen je zwei Pfosten sind die drei Rohre durch ein geschweißtes Band aus Schmiedeeisen unter einander verbunden. Der Preis dieser Art Geländer stellte sich einschließlich des Anstellens auf durchschnittlich 7,15 M pro lfd. m.

Bedeutend reicher ist das unter andern am Viaduct im Königsgraben (Blatt 1) verwendete Geländer; es besteht aus einzelnen ornamentirten Balustern, welche oben von einer Handleiste aus C-Eisen abgedeckt und zusammengehalten werden. Die Baluster sind als hohle und auf der Rückseite offene Kästen in Gußeisen ausgeführt. Dieses Geländer, an welchem ebenfalls alle Eisentheile verzinkt sind, kostete einschließlich Montage rund 40,6 M pro lfd. m.

Die dritte Construction der Geländer ist mit Ausnahme der oberen Handleiste, welche von einem Winkelisen gebildet wird, ganz in Gußeisen ausgeführt. Eine Darstellung derselben wird auf Blatt 14 gegeben. Die Kosten betragen einschließlich Montage rund 27 M pro lfd. m.

#### 12. Bettung.

Die zwischen den beiden Stirnmauern und den Mittelgangsmauern eingeschlossenen Koffer sind bis zur Schienenunterkante mit Kies ausgefüllt. Ursprünglich hat man für die unteren Schichten Sand genommen, ned nur die obere Schicht als Bettungsmaterial für die Schwellen aus Kies hergestellt. Die Sandschüttung hat sich sehr bald als ungeeignet erwiesen; dieselbe war zu undurchlässig, das Wasser blieb zu lange in derselben stehen, durchnässte die Stirnmauern und drang durch letztere in die Gewölbe sowie die Pfeiler ein. Die feinen Sandtheilchen wurden vom Wasser mit fortgerissen und gaben Veranlassung zur Verstopfung der gußeisernen Hauben und der Abfalleichte. Um nur einigermaßen Abhilfe zu schaffen, sah man sich genöthigt, die derartig hergestellten Bettungen zu drainiren.

Die Verwendung von grobem Kies oder besser Steinschlag hätte vor der Sandbettung ohne Zweifel den Vorzug verdient.

#### 13. Material und Ausführung.

Die Fundamente und das abgehende Mauerwerk der Viaducte sind mit geringen Ausnahmen ganz in Ziegeln, die Gewölbe in Klinkern hergestellt. Zur Mörtelbereitung wurde Wasserkalk verwendet.

Das Mischungsverhältnis war bei Bereitung des Mörtels mit der Hand im Allgemeinen = 1:2, bei Bereitung mittelst Maschinen = 1:2½ vorgeschrieben. Nach dem Ermessen der bauleitenden Beamten wurde für besonders in Anspruch genommene Theile des Mauerwerks des Mörtel ein Zusatz von 10 bis 20% Cement gegeben.

In ihrer äußeren Erscheinung sind die Viaducte im Allgemeinen sehr einfach gehalten; man begnügte sich mit einer sauber ausgeführten Verbindung mittelst Verblendklinker, sowie einem kleinen Gesimse unter der Abdeckplatte der Stirnmauern; auf einigen Strecken erhielten die Pfeiler noch schwache Rinalite.

Nur an den Straßenunterführungen, entlang den Parallelstraßen, sowie an einigen anderen besonders bevorzugten Stellen wurde ein größerer Aufwand, sowohl in Bezug auf die architektonische Durchbildung der Pfeiler wie auf das Material, zugelesen.

Auf den Blättern 10 bis 15 kommt eine Anzahl von Straßenunterführungen zur Darstellung, aus welchen sich erschen läßt, in welcher Weise die Inverwaltung bemüht gewesen ist, den Viaduct in der Nähe der Straßenunterführungen zu gestalten. Bei Beschreibung der letzteren wird hierauf näher eingegangen werden.

Es mag hier nur noch erwähnt werden, daß für diese mehr in die Augen fallenden Theile des Viaductes sowohl von Granit und Sandstein wie auch vom besten Verblendsziegelmaterial in reichlichem Maße Gebrauch gemacht worden ist, um die Pfeiler und Bögen in ihrem Aussehen zu beleben.

(Fortsetzung folgt.)

## Das neue Universitätsgebäude in Kiel.\*

(Mit Zeichnungen auf Blatt 16 bis 30 im Atlas.)

Als im October des Jahres 1665 der Herzog Christian Albrecht von Holstein-Gottorp unter großen Festlichkeiten die Hochschule in Kiel errichtete, wurden derselben die Gebäude eines Franziskanerklosters überwiesen, welche seit der Reformation ein Jahrhundert hindurch der Stadt als Armenhäuser gedient hatten und wegen ihrer Baufälligkeit durch eine umfassende Restauration für die Zwecke der Universität hergerichtet worden waren.

Nur kurze Zeit genügten diese Gebäude; schon bald mußten sie zum größeren Theil verlassen werden, weil ihr Einsturz drohte, und da es an Geld zum Bauen fehlte, behalf man sich in gemieteten Räumen und hielt die öffentlichen Akte in der Klosterkirche ab. Erst als die Kaiserin Catharina II. die vormundschaftliche Regierung in den deutschen Erblanden ihres Sohnes Paul übernahm, traten günstigere Zeiten für die Christian-Albrecht-Universität ein. Diese Fürstin hatte den Erbauer der Michaeliskirche zu Hamburg, den Baumeister Ernst Georg Sonnin, zur Wiederherstellung des sehr verfallenen herzoglichen Schlosses nach Kiel berufen; sie beauftragte denselben auch mit dem Bau eines neuen Universitätsgebäudes und genehmigte, daß der Bauplatz für dasselbe durch Abtragung einiger vor dem Schlosse gelegenen alten Gebäude gewonnen wurde.

In der kurzen Frist von 1½ Jahren war der Neubau vollendet, und wurde die Einweihung desselben unter der allgemeinen Theilnahme von Stadt und Land von dem Fürstbischof Friedrich August von Eutin am 3. October 1768 vollzogen. Eine noch vorhandene, von dem Professor Ferdinand Philipp Hane verfaßte Schrift, welche alle dabei stattgehabten Festlichkeiten genau aufzählt, liefert zugleich eine Beschreibung von der Einrichtung des neuen Hauses und giebt der vollsten Befriedigung Ausdruck über die bequeme Anlage und vortreffliche Zubereitung der für die akademischen Erfordernisse bestimmten Gemächer.

Im Erdgeschosse befanden sich zwei Säle für öffentliche Vorlesungen, von denen der größere eine Tribüne enthielt und auch als Aula benutzt wurde. Im oberen Stockwerk diente ein größerer zweiseitig beleuchteter Raum zugleich als Büchersaal und für die Sitzungen des Universitätsgerichts; die Anatomie nahm die übrigen beiden Zimmer dieses Geschosses ein. Professor Hane sagt, daß ein weiterer Raum im Gebäude nicht mehr verblieb, es seien denn die Dachgiebel, von denen er schreibt: „Davon war nun kein besserer Gebrauch zu machen, als zwey Behältnisse darin anzulegen, die zwar nicht zu einer beständigen Wohnung dienen sollten, aber doch denjenigen auf eine Zeitlang zum Aufenthalte mögten bestimmt werden, welche nach denen allergeledesten Gesetzen, wie solche denen freyen Mäsen insgemein zugeschrieben sind, den schuldigen Gehorsam zu leisten sich nicht entschließen wollten.“

Ein größerer Bedarf an Auditorien war zu damaliger Zeit nicht vorhanden, die Professoren, von denen viele ihr eigenes Haus besaßen, lasen in ihren Wohnungen und gestatteten den weniger gut situirten Collegen die Benützung

ihrer Privat-Auditorien gegen geringen und wohl auch ohne Entgelt. So bescheiden hiernach der Umfang des Neubaus zu sein brauchte, um in vollem Maße allen Anforderungen zu genügen, eben so bescheiden, ja so dürftig war auch das Äußere desselben, und bleibt es unerklärlich, wie trotz fürstlicher Munificenz der als hervorragend geltende Baumeister Sonnin seinem Werke nicht eine charakteristische Gestaltung zu geben vermochte, sich vielmehr darauf beschränkte, in knapster Weise dem Bedürfnis zu genügen.

Auch das Unzulängliche der Räumlichkeiten wurde bald empfunden und veranlaßte schon nach wenigen Jahren die Verlegung der Bibliothek in das Schloß, wodurch man einen Saal für die Sitzungen des Consistoriums gewann. Die Anatomie verließ erst 1839 das Gebäude, als für dieselbe ein besonderes Haus hergerichtet worden war. Ergaben sich nun hieraus in den freigewordenen Räumen zwei neue Auditorien, so stellten die Fortschritte der Wissenschaft in neuer Zeit doch stets höhere Ansprüche an die handlichen Einrichtungen der Universität, welche trotz aller Nothbehelfe durch den Sonnin'schen Bau nicht erfüllt werden konnten, zumal auch die Zunahme der Zahl der Studierenden zu einer Vermehrung der Räume drängte. Die politischen Verhältnisse der Herzogthümer vertheilten jedoch alle dahin zielenden Bestrebungen, die Christiana Albertina war sich selbst überlassen, und nur eine mächtige und wohlwollende Hand hätte hier Hilfe bringen können.

Da faßte der Professor der Philosophie Dr. Gustav Ferdinand Thaulow im Jahre 1861 den Gedanken, daß das Land selber der Hochschule zu ihrem 200jährigen Jubelfest (1865) ein würdiges Haus als Ehrengabe darbringen sollte. Dieser Gedanke, mit Begeisterung in das Land hinaus getragen, wurde überall freudig erfaßt. Unter einem Central-Comité, welches sich für die Erbauung eines neuen Universitätsgebäudes constituirte, bildeten sich zur Organisation von Geldsammlungen in vielen Orten der Herzogthümer Local-Comités, deren Zahl bald auf 72 angewachsen war.

So erfreulich die Resultate der Sammlungen und so berechtigt demnach auch die Hoffnungen waren auf baldige Erreichung des angestrebten Zieles, so blieben doch noch viele Schwierigkeiten zu überwinden. Alle Bauentwürfe, sowohl die prämiirten der 1865 ausgeschriebenen architectonischen Concurrenz, wie die später im Auftrage des Central-Comités bearbeiteten, vermochten es nicht, über die zunächst zu erledigende Frage des Bauplatzes eine Entscheidung herbeizuführen.

Die politischen Umgestaltungen des Jahres 1864 blieben ohne günstigen Einfluß auf die Angelegenheit des Universitätsbaues. Die Trennung von Dänemark hatte für Viele die Motive hinfällig werden lassen, welche früher einen besonderen Eifer für die Sache der Landes-Universität geweckt hatten: Im Jubeljahr 1865 ging der 200jährige Geburtstag der Christiana Albertina ohne jegliche Feier vorüber, es schien sogar, als ob im Lande die Hoffnung erloschen wäre, daß die Herzogthümer aus eigenen Mitteln ein dem „Kleinde des Landes“ würdiges Heim würden beschaffen können. Als dann aber das Jahr 1866 die dem Vaterlande wiedergewonnenen Herzogthümer mit der Krone Preussens vereinigte,

\*) Mit Benützung der „Beiträge zur Geschichte der Christiana-Albrecht-Universität zu Kiel“ von Dr. Friedrich Vollbrecht, Kiel 1876.

übernahm dieser Staat die Sorge, ein der Universität Kiel entsprechendes Haus nach einem für ihre Bedürfnisse auf lange Zeit hin ausreichenden Plane zu errichten.

Nachdem das Bauprogramm unter Zuziehung des Rektors und der Professoren von besonders dabei interessierten Disziplinen beraten und festgestellt worden, beauftragte das Kultusministerium die Architekten Gropius & Schmieden mit der Ausarbeitung eines bezüglichen Entwurfes für den im Schloßgarten gewählte und durch Königliche Entscheidung gewährten Bauplatz.

Das von den Architekten vorgelegte Project fand die Zustimmung der zuständigen Behörden, und wurden erstere auch mit der Ausführung des Baues betraut, nachdem die in dem Anschlag auf 207000 Thlr. berechneten Kosten mit der Maafgabe bewilligt worden waren, daß von dieser Summe 86000 Thlr. als Gesamtbetrag der früheren Sammlungen von dem Central-Comité an die Staatskasse würden zu erstatten sein. Im Sommer 1873 wurden dann die Baarbeiten eingeleitet; die feierliche Grundsteinlegung fand am 3. August desselben Jahres in Anwesenheit Sr. Kaiserlichen und Königlich-hohelien des Kronprinzen des Deutschen Reiches und von Preußen statt, und am 25. October 1876 konnte die Universität, begleitet von der freudigsten Theilnahme des ganzen Landes sowie zahlreicher Verehrer der alma mater aus anderen Ländern, in würdevoller Freie festlichen Einzug in die neue — seit ihrer Gründung dritte — Wohnstätte halten.

Diese bestand jedoch zunächst nur in dem sogenannten Collegiengebäude der geplanten umfangreichen Gebäudeanlage, mit welcher die Hochschule ausgestattet werden sollte. In nächster Nähe des Schloßgartens in der Richtung nach den akademischen Heilanstalten wurde alsbald durch den Staat ein stark ansteigendes Terrain erworben, auf welchem seitdem in besonderen Gebäuden die Institute der Universität: das physiologische, das chemische, das anatomische, das zoologische zugleich mit naturhistorischem Museum und endlich die Bibliothek errichtet worden sind. In der Nähe dieser Neubauten ist auch ein Institut für das Studium der Botanik seit längerer Zeit entworfen, und hofft man, daß die Mittel zur Errichtung dieses letzten in der Reihe der Institute noch fehlenden bald werden gewährt werden.

Das hier auf den Ausblättern 26 bis 30 dargestellte, in vortheilhaftester Lage im Schloßgarten als Abschluß einer prächtigen Allee erbaute Collegiengebäude erhebt sich auf einem ebenmäßig angelegten und nicht weiter unterteilten Unterbau von 4,80 m Höhe in zwei Geschossen und erreicht in den Hauptgebäudetheilen eine Gesamthöhe von 15,80 m bis zur Simakante des Hauptgesimses. Aus der 53,80 m langen Front tritt ein 17,80 m breites Mittelrisalit um 2,80 m hervor, dessen Gesimsabschluß die Höhe von 18,20 m erreicht. Dieses Risalit enthält den Haupteingang zum Erdgeschofs, zu welchem anseier einer Anrampung des Terrains eine 13 m breite Freitreppe in 7 Stiegenungen hinauführt. An das 12,80 m tiefe Frontgebäude schließen sich beidseitig nach hinten 9,80 m tiefe Flügelfbauten an, durch welche den Seitenfronten eine Längsentwicklung von 37,80 m gegeben wird; jede derselben ist mit einem 2 m vortretenden, 12,80 m langen Mittelrisalit ausgestattet.

In der Mittelaxe des Gebäudes schließt, entsprechend dem Vorsprung der Hauptfront, rückseitig und in der gleich-

chen Breite von 17,80 m, die durch beide Hauptgeschosse hindurchreichende Aula an mit einer Tiefe von 11,80 m und einer halbkreisförmigen Concha von 6,50 m Radius. Die zu beiden Seiten der Aula belegenen dreiseitig abgeschlossenen Terrainenflächen sollten zu Schmuckplätzen hergerichtet werden, und, wie in den Zeichnungen dargestellt, an der vierten Seite Gitterabschlüsse zwischen Bogenöffnungen erhalten, die indessen wegen Unzulänglichkeit der Baugelder vorläufig nicht zur Ausführung gelangen konnten.

Das hier im Grundriß nicht wiedergegebene Erdgeschofs enthält, außer den angemessen vertheilten Heizapparaten der Central-Luftheizung nebst den zugehörigen Kohlengassen, rechtsseitig nach vorn einen vierfenstrigen Saal für diverse Sammlungen und daran anschließend im Flügelfbau die Räume für die akademische Lesehalle. Unter der Aula sind die Aborte angeordnet, und hat der übrige disponible Platz dieses Geschosses zu Wohnungen für zwei Pedelle, den Auditorienwärter und den Heizer Verwendung gefunden.

Von dem im Mittelrisalit der Hauptfront angelegten, mit einem flachen Klostergewölbe überdeckten Eingangsvestibül wird nach Ueberschreitung des Corridors die große Aula erreicht, sowie auf den in das Vestibül hineingehenden zweiarmligen Treppen das obere Stockwerk. An die Hinterfronten in beiden Geschossen stellen hallenartige, überwölbte und mit Abgüssen antiker Bildwerke geschmückte Corridore von 4 m lichter Weite im Hauptbau und 2,50 m Weite in den Flügeln, anschließend an die in letzteren disponierten Nebentreppen, die weiteren Verbindungen im Gebäude her. Das Erdgeschofs enthält das Auditorium für Seminaranordnungen sowie ein solches für public gehaltenen Vorlesungen mit 50 Sitzplätzen, außerdem ein kleines Auditorium für 16 Zuhörer; im Uebrigen sind hier zwei Räume für die anthropologische Sammlung, ein kleines Bibliothekszimmer, ein Facultätsdiner mit Cabinet und ein Sprechzimmer der Dozenten rechts von der Mittelaxe angeordnet. Auf deren linker Seite befinden sich drei Zimmer je für das Syndikat, den Rector und die Quästor, ferner der Consistorialsaal für beratende Versammlungen von 40 Theilnehmern und endlich das Pedellenzimmer.

Das obere Geschofs enthält ein zweites Facultätszimmer, ein Cabinet für die Dozenten, die kleine Aula für Promotionen, 2 Auditorien für je 48 Zuhörer, von denen das eine dem historischen Seminar dient und deshalb mit einem für Zeichnungen bestimmten Nebenraume in Verbindung gebracht wurde. Von den weiteren hier befindlichen 9 Auditorien sind, ihren Größen entsprechend, je eines für 13 resp. 20, 22, 27 und 30 Zuhörer und die 4 anderen für je 18 Zuhörer eingerichtet. Es sind demnach, abgesehen von der kleinen Aula und dem Auditorium für Seminaranordnungen, 13 Auditorien mit zusammen 346 Zuhörerplätzen vorhanden.

Die große Aula enthält in der Concha 34 Sitzplätze für den Senat, welche die Rednerbühne halbkreisförmig umgeben, überdies insgesamt 368 Sitzplätze, von denen unten 236 und auf den Emporen 132 angeordnet sind; mit Hinzurechnung von Stehplätzen, welche weitaus für 332 Personen genügen, kann die Aula an 700 Besucher aufnehmen, eine Anzahl, die nur bei ganz außerordentlicher Veranlassung jemals erreicht werden dürfte. Der Zugang zu den Emporen erfolgt von dem oberen Corridor aus, da-

selbst ist der Concha gegenüber eine Orgel aufgestellt, für welche die von den Damen zu Kiel und Segeberg in den Jahren 1862—64 zum Schmuck des Gebäudes gesammelten Gelder Verwendung fanden.

Mit Ausnahme des mit directer Ofenheizung versehenen Untergeschosses sind sämtliche Räume des Gebäudes an die vier großen Apparate der Calorifere-Heizung angeschlossen. Zwei solche Apparate kleinerer Dimension sind unter der Aula aufgestellt und dienen zur Anwärmerung der Ventilationsluft, während für die constante Erhaltung der Temperatur in der Aula die strahlende Wärme von vier eisernen, im Räume selbst aufgestellten Mantelöfen wirkt.

Durch Verteilung der Massen und Betonung der bedeutenderen Innenräume in der äußeren Gliederung wurde dem Gebäude eine monumentale Gestaltung gegeben; die angewandten Kunstformen der italienischen Renaissance sind meist einfache, sie erhielten eine besondere Steigerung nur an hervorragender Stelle.

In dem für seine Bauausführungen auf die Ziegelproduktion angewiesenen Lande war es das Bestreben, den Bau in einer vollendeteren als der ortsüblichen Ziegeltechnik zur Ausführung zu bringen. Es wollte sich jedoch nur mit Hilfe auswärtiger, in ihren Leistungen bereits fortgeschrittener und erprobter Fabriken gelingen, und so war es die Augustinische Thonwarenfabrik in Laaben, welche zum größten Theil sowohl die hellrothen Verblendsteine und gelben Farbstreifen, als auch die Terrarotten der Umrahmungen für die flachbogig geschlossenen Öffnungen und die Gesimse lieferte, deren Ornamente sich theils von grün, theils von braun glasierten Grunde abheben. Nur zu dem 1 m hohen Plinthesockel ist braunrother Granit aus Norwegen verwendet worden.

Eine ganz besondere Zierde hat das Gebäude durch vier in Sandstein ausgeführte Statuen von 3 m Höhe erhalten, welche erst in neuerer Zeit auf 1 m hohen Postamenten vor den Thürpfeilern auf dem Podest der großen Freitreppe aufgestellt worden sind. Es war zunächst die Absicht gewesen, weibliche Idealfiguren der vier Facultäten zu beschaffen, wie sie noch der Stich der Hauptfacade veranschaulicht; doch entschied man sich später für idealisirte Porträtfiguren griechischer Gelehrter (Plato, Aristoteles, Hippocrates und Solon), deren Ausführung das Cultusministerium dem Bildhauer Bau übertrug, den jedoch ein frühzeitiger Tod ereilte, so daß anderen Kräften die Vervollendung der Arbeit übertragen werden mußte. Demnach sind nun die Figuren des Plato und Solon von Eberlein, die des Aristoteles und Hippocrates von Karl Bogas modellirt.

Im Innern des Gebäudes zeigt die Vereinigung des Vestibüls mit den Haupttreppen eine eigenartige Gestaltung, und durfte die Anordnung, die große Aula direct vom Erdgeschoß aus zugänglich zu machen, nicht ohne Nachfolge bleiben. Nur diese beiden Räume, Vestiböl und Aula, konnten mit einer etwas reicheren architektonischen Ausstattung bedacht werden, weil eine Nachbewilligung zu den für die

Bauausführung bereit gestellten ansehnlichen Mitteln nicht zu erwarten war. Mit dem Aufwande einiger Holztäfelungen und Pfeilerbekleidungen, dem Bemalen der Fenster mit den Wappen der Städte, in welchen sich die Local-Comités für die Geldsammlungen seiner Zeit gebildet hatten, sowie durch eine harmonische Farbentönung des Raumes wurde es möglich, der Aula ein reiches und durchaus würdiges Ansehen zu verleihen, während es im Vestiböl die Treppenanlagen waren, welche durch ihre originelle Anordnung den Raum zur Wirkung bringen. Der Stuckmarmor an den Wänden und die reichen schmiedeeisernen Geländer der Treppen, auch die reiche ornamentale Bemalung des Deckengewölbes kommen hier zur vollen Geltung, aber seinen bedeutungsvollsten Schmuck wird dieser Raum erst durch die aus dem Kunstfonds des Preussischen Staates gestifteten Wandgemälde erhalten, welche auf den hohen Seitenwänden des Vestibüls ausgeführt werden sollen.

Die für den Bau veranschlagte Summe von 621000  $\mathcal{M}$  war eine für heutige Verhältnisse hohe, denn bei 1530 qm bebauter Fläche und 26000 cbm Räuminhalt des Gebäudes kamen 406  $\mathcal{M}$  auf das Quadratmeter und 23,90  $\mathcal{M}$  auf das Cubikmeter. Dennoch gelang es trotz Vermeidung von jedem über eine solide und in bescheidenen Grenzen monumentale Bauausführung hinausgehenden Luxus nur mit Noth, die Anschlagssumme nicht zu überschreiten, da die Hochkoth der Preise der 70er Jahre, als sie in Berlin schon merklich abgenommen hatte, sich in Kiel, wesentlich durch die dortigen großen Hafenbauten veranlaßt, noch längere Zeit erhielt. Während hier beispielsweise 1000 gewöhnliche Ziegelsteine kleinsten Formates, von denen zu 1 cbm Mauerwerk 625 Stück erforderlich sind, zur Zeit des Universitätsbaues in Kiel 40  $\mathcal{M}$  kosteten, wurden 1000 Ziegel mittleren Formates (400 Stück per 1 cbm) in Berlin nur mit 38  $\mathcal{M}$  bezahlt, woraus sich für die damaligen Ziegelpreise in Kiel und Berlin ein Verhältniß von 25 : 15, ergibt.

Die specielle Bauleitung war dem Architekten A. Freyger übertragen, welcher seine Aufgabe mit Tüchtigkeit und Geschick gelöst hat.

Der Besuch der Kieler Universität war früher im Allgemeinen ein sehr schwankender, namentlich aber schwach in den Zeiten des Krieges. Während derselbe im 1. Semester 1665/66 sich auf 140 Studierende belief, zählte die Universität im Jahre 1818 die wenigsten Besucher, nämlich nur 74, und während in dem Jahre 1828 Kiel 370 Studenten frequentirten, sank diese Zahl (bis dahin die höchste) in den Kriegsjahren 1864 auf 162 und 1871 sogar auf 102 herab. — Zur Zeit der Uebersiedelung der Universität in ihren neuen Wohnsitz waren 214 Studierende eingetragen, seitdem aber ist die Zahl derselben stetig gewachsen und hat zur Zeit bereits 450 erreicht. —

Berlin, im October 1883.

v. Weltzien.



## Das National-Denkmal auf dem Niederwald.

(Zeichnung auf Blatt 31 im Atlas.)

Durch treffliche Darstellungen und begeisterte Schilderungen haben unsere illustrierten Blätter mit einander gewetteifert, die Kunde von der Enthüllung des Nationaldenkmales auf dem Niederwald als einer Schöpfung, in welcher alle Ausprägungen des Jubsels über Deutschlands wiedergewonnene Einheit und alle Empfindungen der Freude über den durch Kampf und Sieg errungenen Frieden zu einem mächtigen Schlussaccord zusammenföhen, überall im Vaterlande und über seine Grenzen hinaus zu verbreiten und weithin über ferne Meere zu tragen. So weit die deutsche Zunge klingt, wird der Name des Meisters, dem es vergönnt war, das hehre Denkmal zu entwerfen, zu gestalten und endlich vollendet seinem Kaiser, seinem Volke zu übergeben, mit Bewunderung genannt: Johannes Schilling ist im schönsten Sinne des Wortes durch dieses Werk volkstümlich geworden. Jeder, der es gesehen hat, ist beim ersten Anblick ergriffen von dem mächtigen Eindruck des Ganzen und erkennt bei prüfender Betrachtung des Einzelnen, in wie hohem Maasse es dem Meister gelungen ist, den Vorzug der Bildhauerkunst, in unvergänglichem Erz und Stein allgemein verständlich zum Herzen zu sprechen, bei der Gestaltung der Germania und der Fülle der Nebenfiguren, künstlerisch vollendet zur Geltung zu bringen. Zugleich aber auch wird jeder Kunstverständige erkennen, daß die Architektur, obwohl sie hier nur als die bescheidene Dienerin ihrer gefeierten und populären Schwesterkunst auftritt, zur Gesamtwirkung des Monumentes in hervorragender Weise und aufs glücklichste das Ihre beigetragen hat. Schilling selbst hat seinem Mitarbeiter und Freunde, dem Architekten Professor Karl Welfshach, welcher die Verhältnisse des Postamentes mit sicherem Blicke abgewogen hat, den großartig gedachten Unterbau schuf und durch die statlichen Treppenanlagen das Monument so würdig der Umgebung anzupassen wußte, an dem Gelingen seiner Schöpfung einen ruhmvollen Antheil zugesprochen.

Muß sonach das Werk auch von seiner architektonischen Seite gewürdigt werden, so ist, meinen wir, auch seine Darstellung in dieser Zeitschrift wohl am Platz. Die Tafel 31 zeigt das Denkmal in einer geometrischen Ansicht, welche nach den bei der Ausführung zu Grunde gelegten Originalzeichnungen zusammengestellt ist. Die Terrasse, auf welcher sich der Stufenunterbau erhebt, liegt etwa 200 m über dem Rhein. Die Figuren der Germania und der

Genien des Krieges und des Friedens sind auf der Kupfertafel mit hinreichender Deutlichkeit in Haltung und Ausdruck erkennbar. Das Relief am Unterbau stellt in lebensgroßen Figuren Kaiser Wilhelm in Mitten der deutschen Fürsten, der siegreichen Feldherren und der Staatsmänner dar, welche durch Rath und That zur Einigung Deutschlands beigetragen haben. Unter diesem etwa 200 Portraitfiguren enthaltenden Bildwerk sind die Worte des Liedes „Die Wacht am Rhein“ eingemeißelt. Zu beiden Seiten des Unterbaues schildern zwei weitere Reliefs den Auszug der Krieger zum Kampfe und die Heimkehr der Sieger. Das Postament, auf dem die Germania thront, trägt die Widmungs-Inscription:

Zum Andenken  
an die einmüthige  
siegreiche Erhebung  
des deutschen Volkes  
und an  
die Wiederaufrichtung  
des deutschen Reiches  
1870. 1871.

Auf einer Bronzetafel in der Futtermaner der oberen Terrasse sind die von Kaiser Wilhelm bei der Grundsteinlegung gesprochenen und bei der Enthüllung wiederholten Worte verzeichnet:

Den Gefallenen zum Gedächtniß,  
den Lebenden zur Anerkennung,  
den künftigen Geschlechtern zur Nachbeiferung.

Die Entwicklungsgeschichte des Denkmals und seine Ausführung mit allen technischen Einzelheiten nebst Angabe der Namen aller derer, welche sich um die Verwirklichung des patriotischen Gedankens ein bleibendes Verdienst erworben haben, ist im Centralblatt der Bauverwaltung in Nr. 39 des Jahrganges 1883 ausführlich dargestellt. —

Möge das Denkmal auf seiner Höhe den Stürmen der Jahrhunderte Trotz bieten und fort und fort immer aufs Neue im Herzen jedes Deutschen, der diese geweihte Stätte betritt, den Wunsch entzünden, dem Johannes Schilling in seinem Dankeswort für den Fackelzug, welcher ihm von den Bürgern Dresdens am 18. October dieses Jahres dargebracht wurde, Ausdruck gegeben hat:

Hoch lebe,  
in Frieden blühe  
das deutsche Vaterland!

— H —

## Einige Bemerkungen über die Johanniskirche in Leipzig und die im Innern an der Decke derselben befindlichen Flachornamente aus der Periode der deutschen Renaissance.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 32 im Atlas.)

**Historisches.** Die Johanniskirche in Leipzig steht ansehnlich der alten Stadt, jedoch noch innerhalb des ehemaligen, wegen der Erstürmung durch die Königsberger Landwehr in der Schlacht bei Leipzig am 19. October 1813 vielfach genannten äußeren Grima'schen Thores, und etwa in der Mitte eines Platzes, welcher ein Theil des alten, jetzt auf-

gelassenen Johannisfriedhofes ist, dessen Begräbniskapelle die genannte Kirche ehemals war.

Dieselbe ist an Stelle der bei der Belagerung der Stadt 1547 durch Churfürst Johann Friedrich den Großmüthigen zerstörten älteren Johanniskirche in den Jahren 1582 bis 1584 erbaut worden. Diese ältere Kirche, welche urkund-

lieh 1399 zuerst genannt wird, lag aber nur einige Schritte mehr gegen Süden zu; sie wurde, nachdem ihr Dach niedergebrannt worden, von den Belagerern mit Faschinen und Erde angefüllt, und war dann eine Batterie zur Beschließung der Bastion am inneren Grimma'schen Thore darauf errichtet worden.

Gravisse Scenen haben sich im Inneren der jetzigen Kirche abgespielt, welche während der Völkerschlacht bei Leipzig am 16. bis 19. October 1813 als Lazareth und Amputationsraum für die aus den Gefechten von Wachau, Liebertowitz und Probstheide in den ersten Schlachttagen hereingebrachten Franzosen diente; es wurden diese Unglücklichen von den eindringenden Verbündeten (Russen) ausgeplündert; auf dem umliegenden, von einer Mauer umzogenen Friedhofe waren nach der Erstürmung die zusammengebrachten Gefangenen internirt und tagelang ohne Nahrung eingeschlossen.

**Bauliches.** Die jetzige Kirche ist in einfachster Weise von Backsteinen mit vorgelegten Strebeböfeln und spärlicher Verwendung von rothem Röchitzer Porphyr für die Pfeilerabdeckungen, die Gewände und das sehr primitive Maaßwerk der noch spitzbogig geschlossenen Fenster erbaut und auf steilem Dache mit Ziegeln eingedeckt. Der der Westseite vorgelegte, sehr schön silhouettirte Thurm zeigt die Formen der späteren Renaissance und datirt vom Jahre 1691. Die übrigen anscheinend Anbauten (a, b, c im Grundriß) sind neueren Datums.

Das Innere ist, wie der Grundriß zeigt, als oblonges Rechteck gestaltet, im Chor durch vier Seiten eines Siebenocks geschlossen. Kunstformen treten am Bau nirgends auf, nur die durch einfach profilirte Leisten in flache Cassetten zerlegte horizontal verschaltete Holzdecke zeigt die auf Blatt 32 abgebildeten interessanten Flachornamente, unmittelbar auf das Holz aufgeschabirt. Durch Verstellung der Reihenfolge der wiederkehrenden sechs Motive — im Grundrisse durch die Zahlen 1 bis 6 angedeutet — wird, ganz abgesehen von der Schönheit der Zeichnung im Einzelnen, ein Eindruck von angenehm reicher und phantasievoller Erfindung des Ornamentes hervorgebracht. Das siebente Motiv, das Stadtwappen behandelnd, tritt nur ein Mal (an der im Grundriß mit 7 bezeichneten Stelle) auf.

Sodann enthält das Innere der Kirche noch eine Anzahl von Epitaphien der späteren Renaissance, sowie einige mittelmäßige Bilder, aber in interessanten Rahmen, schließlich eine gut gezeichnete Kanzel von 1587 und einen sehr schönen und gut erhaltenen, bemalten Frührenaissance-Altar, der im Jahre 1607 aus der Nicolaikirche hierher versetzt worden ist.

Die oben genannten Deckenmalereien waren bis zum Jahre 1880 durch einen mehrmaligen Kalkfarbenaustrich überdeckt; sie wurden zu dieser Zeit gelegentlich einer Restauration der Kirche von dem Unterzeichneten gefunden und wieder zur Erscheinung gebracht.

Leipzig, im December 1882.

Hugo Licht.

## Notiz über die Schleusenanlage zu Bougival (Seine).

(Mit Zeichnungen auf Blatt 33 im Atlas.)

Bekanntlich ist die französische Regierung eifrig bestrebt, die Schifffahrtsverhältnisse auf der canalisirten Seine zwischen Paris und dem Meere zu verbessern. Man hat sich hierbei die Aufgabe gestellt, dem Schifffahrtsbetriebe eine möglichst günstige Gestaltung zu geben und die Kettenschleppschifffahrt in ausgedehntestem Maße zur Anwendung zu bringen.

Der Schifffahrt auf canalisirten Flüssen erwächst vornehmlich durch die mit jeder Wehranlage notwendig verbundenen Schleusenanlage ein unbehaglicher Aufenthalt. Um diesen Zeitverlust möglichst zu reduciren, construierte man Wehre, durch welche ein außerordentlich Anstau erzeugt werden kann\*), und beschränkte so die Zahl der Kammerschleusen. — Für die Kettenschleppschifffahrt ist jedoch die Nothwendigkeit, die Schifffahrtsschleusen passieren zu müssen, von nicht geringerem Nachtheil. Da man nämlich den Schleusen nicht die Länge eines ganzen Zuges zu geben im Stande ist, so kann der Tonsur nur die ersten Kähne mit in die Schleuse ziehen, während die folgenden durch Menschen- oder Pferdekraft in die Schleuse getreidelt werden müssen. Der hierdurch entstehende Zeitverlust soll zweijahreslang drei- bis viermal so groß sein, als der durch die eigentliche Schleusung notwendige Aufenthalt.

In dem Centralblatt der Bauverwaltung (Jahrg. I, Nr. 22, S. 191) ist bereits auf diese Schwierigkeiten hingewiesen,

auch dabei das Project erwähnt, nach welchem mit Hilfe von maschinellen Einrichtungen das Verhören einzelner Kähne bewirkt werden soll; an der citirten Stelle ist weiterhin gesagt, daß man die übrigen Schleusenmanöver ebenfalls mechanisch betreiben will, und daß man voraussichtlich mit der Schleuse von Bougival versuchsweise vorgehen werde. Bei dieser Schleusenanlage zeigt sich nämlich die erwähnte Calamität deshalb ganz besonders, weil hier, wie sich aus der umstehenden Situationszeichnung\*\*) und dem Längenprofil ersieht, gleichzeitig der Verkehr zu bewältigen ist, welcher durch die Oise der Seine zugeführt wird, während demnach der Canal von St. Denis die Seine wiederum entlastet, so daß an die folgende Schleuse von Suresnes erhebliche geringere Anforderungen gestellt werden. Wie bedeutend der Mehrverkehr ist, den die Schleuse zu Bougival zu bewältigen hat, lehrt ein Blick auf die an der bezeichneten Stelle des Centralblattes der Bauverwaltung mitgetheilte Tabelle.

Nachdem nun im Laufe dieses Jahres die fraglichen Apparate bei der Schleusenanlage zu Bougival angebracht sind, soll hier über die Einzelheiten derselben unter Voranschickung einiger allgemeinen Bemerkungen Näheres mitgetheilt werden.

Wenn es sich darum handelt, auf einer Anzahl verschiedener Punkte und zu verschiedenen Tageszeiten variable

\*) Vergl. Zuehr. f. Bauwesen Jahrg. 1878, S. 513 u. f.; Bauesch., Mittheilungen von der Pariser Weltausstellung im Jahre 1878.

Zuehr. f. Bauwesen. Jahrg. XXXIV.

\*\*) In dieser Situation ist der Deutlichkeit wegen der Fließ bedeutend verbreitert dargestellt.

Kraft in Anwendung zu bringen, so bedient man sich bekanntlich mit Vortheil des Wassers unter großem Druck, das man, dem Dampf der Dampfmaschinen ähnlich, direct auf die Apparate wirken läßt. Nachtheilig in Bezug auf den Nutzeffect ist hierbei, daß das Wasser wegen seiner fast vollständigen Unzusammendrückbarkeit ohne Expansion wirkt.

Zur Erzeugung des Druckwassers dient eine durch einen Motor (Dampfmaschine etc.) in Bewegung gesetzte Pumpe, welche dasselbe in einen Kraftsammler treibt, in welchem es bis zu beliebiger Verwendung zum Betriebe einer Arbeitmaschine aufgespeichert wird. Hiernach wirkt also der Motor nicht unmittelbar auf die Arbeitsmaschine ein, wodurch ein nicht unerheblicher Theil der Kraft durch Reibungswiderstände in den Pumpen, in den Röhren, durch die Ventile und die Schleber verloren geht. Und in der That würde eine allgemeine Anwendung des hier in Rede stehenden Systems gerade so sein, als wenn man eine Dampfmaschine benutzen wollte, um Wasser auf eine Höhe zu pumpen, und um dann mit diesem Wasser eine Turbine in Bewegung zu setzen.

Trotzdem aber liegt in der Concentrirung der Kraft-erzeugung und in der Eigenschaft des Accumulators, Kraft aufzuspeichern, ein solcher Vortheil, daß das System, Arbeitsmaschinen durch Wasser unter großem Druck zu bewegen bei variablem Kraftverbrauch an verschiedenen Punkten und zu verschiedenen Zeiten, dem System der directen Kraftwirkung an einzelnen Punkten vorzuziehen ist.

Ein Beispiel einer solchen, auch bei uns bereits öfter zur Ausführung gekommenen centralen Anlage findet sich in Frankreich u. a. in dem Hafen zu Marseille, wo Kräne, Elevatoren und Drehbrücken mit außerordentlich günstigem Erfolge von einer centralen Kraftstelle aus auf hydraulischem Wege in Bewegung gesetzt werden. Die Anlage ist von Herrn L. Barret, ingénieur en chef de la compagnie des docks et entrepôts zu Marseille, ausgeführt, und rührt von diesem auch das definitive Project her, nach welchem bei den Schleusen zu Bougival die Schleusenmanöver mit Zuhilfenahme des Wassers unter großem Druck betrieben werden.

Als Herr Barret die Aufgabe erhielt, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie der Betrieb der Seine-Schleusen mit Zuhilfenahme mechanischer Einrichtungen ausgeführt werden könne, arbeitete er zunächst eine Idee aus, die bei jeder Schleuse zur Anwendung gelangen kann: der Wehrsturz wird benutzt, um eine Turbine zu treiben, und die Turbine bewegt eine Pumpe, welche das Wasser unter einem Drucke von 60<sup>\*)</sup> Atmosphären in einen Accumulator treibt; von hier geht eine Druckleitung zu den Cabstans, welche die Schiffe in die Schleuse ziehen, zu den Cylindern, deren Preßkolben die Thore bewegen, und zu den Cylindern, deren Kolben die Schützen der Umläufe öffnen und schließen.

Dieses allgemeine Project war nun dem im Folgen-


den näher bezeichneten speciellen Verhältnissen anzupassen, welche bei der Schleusenanlage zu Bougival maßgebend waren.

Am oberen Ende der langgestreckten Insel, welche sich zwischen Bezons und St. Germain in der Seine befindet (vgl. die beistehende Situation<sup>\*)</sup>), liegt in dem rechten Flußarm das Wehr de la Morne, während der linke Flußarm am unteren Ende der gedachten Insel durch die Wehranlage bei Bougival (Nadelwehr F G und Grundablaß F J [s. Fig. 1<sup>\*)</sup> auf Bl. 33]) geschlossen wird. Diese Wehranlagen wurden zur Zeit erbaut, um mit

Hilfe des Wehrsturzes 6 Wasserräder von je 12 m Höhe und 4,5 m Breite in Bewegung zu setzen; die letzteren befinden sich in dem Maschinenhause D (Fig. 1) und versorgen mittelst Pumpen und einer Druckleitung Versailles mit Wasser.

Als Schiffahrtstrasse dient von Bezons bis Bougival der linke Flußarm; an letzterem Orte wird sie durch die Schleuse A (Fig. 1 u. 2) in den rechten Arm übergeleitet. Diese Schleuse A genügt nicht, um den bedeutenden Verkehr

<sup>\*)</sup> Für hydraulische Apparate hat sich ein Druck von 50 bis 60 Atmosphären als günstig erwiesen; so arbeiten z. B. die hydraulischen Apparate der Compagnie des docks et entrepôts zu Marseille mit einem Druck von 52 Atmosphären. Allerdings muß der Rohrwand bei diesem Druck eine größere Stärke gegeben werden, als bei der Anwendung von geringerem Druck; die Preßkolben etc. erhalten indessen einen viel geringeren Durchmesser, so daß im Ganzen durch die Anwendung von höherem Druck an Material gespart wird.



auf der Seine zu bewältigen; es wurden deshalb zwei neue Schleusen B und C erbaut, von denen B eine nutzbare Länge von 220 m, eine Breite von 17 m in der Kammer und von 12 m an den Häuptern hat.

Wie die Situation der Fig. 1 zeigt, ist die Entfernung der Schleusen B und C von dem Maschinenhaus D nicht sehr groß; der Gedanke lag daher nahe, in diesem speziellen Falle die Wasserräder an Stelle der Turbine des allgemeinen Projects zum hydraulischen Schleusenbetrieb zu benutzen. Hiermit verband man noch einen weiteren Vorteil: die von D ausgehende Druckleitung, welche in das auf der Höhe gelegene Reservoir ihr Wasser ausgießt, ist mit dem Boden dieses Reservoirs durch ein Rohrstück mit Schieber verbunden. Wird letzterer geöffnet, so kann man im Falle einer Reparatur an den Wasserrädern das durch die Druckleitung ahwärts fließende Wasser benutzen, um die hydraulischen Apparate der Schleuse zu betreiben. — So wurde der Schleusenbetrieb von dem Motor im Flusse unabhängig gemacht.

Das Wasser der Versailles'er Druckleitung hat einen Druck von 15 Atmosphären. Zur Hervorbringung des Druckwassers von 60 Atmosphären wird es durch die mit *c* bezeichnete Leitung in das Maschinenhaus E (Fig. 1 und 2) befördert; hier treibt es die beiden neben einander liegenden Wasserpumpenmaschinen mit den zugehörigen Pumpen, woran es zu dem Unterwasser abgeführt wird. Die Leitung, welche diese Functionen übernimmt, ist mit *d* bezeichnet. Jede Wasserpumpenmaschine hat zwei Cylinder, in denen sich die Kolben bewegen. Vermittelst Steuerung läßt man das Wasser abwechselnd vor und hinter die Kolben treten. Die Kolbenstange geht durch den Cylinderdeckel und trägt an ihrem anderen Ende den Pumpenkolben der Pumpe mit etwa 4 mal kleinerem Durchmesser. Die Pumpen pressen auf diese Weise das ihnen zugeführte Wasser unter einem Drucke, welcher 4 mal größer ist, als der des Aufschlagwassers, in die Druckleitung, welche mit dem Accumulator in Verbindung steht.

Für die Schieber, Kolben etc. der Cabstans, der Apparate, welche die Thore bewegen und welche die Schützen der Umläufe öffnen und schließen, ist es, weil Sandkörner etc. eine bedeutende Abnutzung derselben verursachen würden, von Wichtigkeit, das möglichst gereinigte Wasser verbraucht wird. In dem Maschinenhaus ist deshalb in der Höhe von etwa 3 m über der Axe der Pumpen ein Reservoir angebracht, welches das gereinigte Wasser enthält, mit dem die Pumpen gespeist werden. Damit dieses nicht verloren geht, ist neben der Druckleitung eine zweite Rohrleitung angebracht, durch welche das Wasser in das Reservoir des Maschinenhauses zurückströmt, sobald es durch Abgabe seines Druckes die Schleusenapparate in Bewegung gesetzt hat. Die beiden Leitungen sind in Fig. 2 mit *a* und *b* bezeichnet.

Der Accumulator (Fig. 2) speichert zunächst die Kraft bis zum Verbräuche auf; er regulirt weiterhin den Druck in der Leitung, indem sein Kolben am Ende seines Laufes ein Sicherheitsventil der Druckleitung hebt; er wirkt ferner auf den Gang der Wasserpumpenmaschinen und Pumpen ein, indem sein Kolben in der untersten Stellung einen Schieber in der mit *b* bezeichneten Leitung öffnet, in der obersten Stellung jedoch denselben Schieber schließt, so daß

dem Apparate stets die gerade erforderliche Menge Aufschlagwasser zugeführt wird.

Nachdem hiernit kurz die Aufgabe des im Centrum der Anlage stehenden Accumulators gekennzeichnet ist, folge nun die Beschreibung der einzelnen Apparate.

Die Cabstans, durch welche die einzelnen Kähne eines Trains in die Schleuse gezogen werden, sind auf Bl. 33 in den Fig. 3 bis 8 dargestellt. Ihre Entfernung von einander beträgt 55 m.

Um trotz des erwähnten Mangels an Expansion eine kontinuierliche, stoßfreie Bewegung hervorzubringen, wandte man 3 Cylinder an, deren Kolben *k* (Fig. 6) auf die Welle *w* (Fig. 4) wirken. Durch Kegeiradübersetzung (Fig. 3) wird die Axe des Cabstans in Bewegung gesetzt; diese Axe ist mit dem gabelsternenförmigen Mantel (Fig. 3), auf den sich das Seil aufrollt, durch den Kuppelungsstiel (Fig. 3 und 7) verbunden. Derselbe wird abgenommen, wenn nach Aufwicklung des Seiles der Kahn bis zu dem Cabstan bewegt ist, und das Seil abgewickelt werden soll. Letzteres wird durch den Arbeiter bewirkt; indem derselbe an dem Seile zieht, dreht sich der Mantel des Cabstans um seine Axe. Das Druckwasser tritt durch das Rohr *h* (Fig. 5) ein; es findet bei *H* einen Schieber, und bei *e* ein Einlassventil. Man hat die beiden Absperrvorrichtungen *H* und *e* angebracht, weil man sich auf die gute Functionirung einer einzigen mit Rücksicht auf den gewählten Wasserdruck nicht verlassen wollte. Ein an dem Hebelarme *g* wirkendes Gewicht *g* hält das Ventil geschlossen. Durch einfache Handhabung wird es geöffnet: ein Arbeiter tritt mit dem Fuße auf den Knopf *h* (Fig. 3, 4, 5), um dem Druckwasser den Weg durch das Rohr *rrr* in die Schieberkästen *e<sub>1</sub>*, *e<sub>2</sub>* und *e<sub>3</sub>* (Fig. 5) zu öffnen, und so den Apparat in Bewegung zu setzen.

Um die bedeutenden\*) Abnutzungen zu vermindern, denen ein gewöhnlicher Schieber bei dem großen Drucke ausgesetzt sein würde, wird die Oberfläche des Schiebers durch den Kolben *h<sub>2</sub>* (Fig. 8) entlastet.

Das verbrauchte Wasser strömt durch den Schieber *J* und das Entleerungsrohr *e* (Fig. 3 und 5) in das Wasserreservoir des Maschinenhauses zurück.

Das Cabstan hat 8 Pferdestärken; der Durchmesser der Kolben beträgt 0,113 m, ihr Hub 0,1 m.

Nachdem durch die Cabstans die einzelnen Schiffe in die Schleuse gebracht sind, werden die Thore geschlossen, welche Manipulation der in den Figuren 9 bis 14 dargestellte Apparat ausführt. Es sind hier nicht, wie sonst üblich, Ketten und festliegende Cylinder mit Gegencylinder

\*) Herr Barret berichtet über eine ähnliche „machine rotative“, welche in den Anlagen der Compagnie des docks zu Marseille eine Zuckermühle treibt, und welche mit einem gewöhnlichen Schieber versehen war: „La seule objection que nous avons eue à faire sur ces machines, dès le début de leur mise en service, c'est la pen de durée destructive de distribution que nous étions obligés de remplacer régulièrement tous les mois. Cette œuvre provient de l'homme pression que ces tiroirs ont à supporter, pression qui est égale, pour chacun d'eux, à la surface de la partie frottante, multipliée par la pression de l'eau. On comprend qu'une pression si élevée, répartie sur une si petite étendue, détériore promptement le tiroir et la plaque frottante, surtout lorsque le diamètre du tiroir n'est pas parfaitement le même dans tout l'intérieur de la pièce. Il nous est arrivé parfois d'avoir eu à les remplacer après un service de 8 jours de 10 heures de travail. Lorsque les surfaces frottantes commencent à devenir rugueuses, le travail de frottement des tiroirs, joint aux parties d'eau saupoudrées elles donnent lieu, absorbe une partie notable du travail total de la machine.“

angewandt, die Kolbenstange greift vielmehr direct an den Thoren an, so daß die Kette überflüssig und Kraftverlust durch Reibung vermieden wird (action directe).

Da der Angriffspunkt bei der Bewegung des Thores einen Kreis beschreibt, so mußte der Apparat so construiert werden, daß er um eine Drehaxe schwingen kann (Fig. 9 u. 10). Bei dem Drehen gleiten die Verbindungen  $C_1$  und  $C_2$  auf den Gleitflächen  $g$ , während — wie das Detail Fig. 13 zeigt — die Rohrstücke  $C$   $C_1$  und  $C_2$   $C_3$  (Fig. 9) der Drehung folgen können.

Die Rohre sind aus Schmiedeeisen hergestellt, und so im Stande, die Inanspruchnahme zu überwinden, denen sie bei der Drehung ausgesetzt sind.

In dem Druckcylinder bewegt sich der Kolben  $k$  (Fig. 14). Soll das Thor geöffnet werden, so setzt man den Raum  $R_0$  mit dem Entleerungsrohr in Verbindung und läßt das Druckwasser in den Raum  $R_1$  eintreten, wo es auf die Fläche  $f$  wirkt. Soll das Thor geschlossen werden, so setzt man auch den Raum  $R_0$  mit dem Druckrohr in Verbindung. Das Druckwasser wirkt dann sowohl auf die Fläche  $f$ , als auf die Fläche  $F$ ; da  $F > f$ , so wird das Thor geschlossen.

Das Wasser, welches sich in dem Raum  $R$  befindet, wird in den Accumulator zurückgepresst, geht also nicht verloren.

In den Figuren 11 und 12 ist zur weiteren Verdeutlichung des Vorganges ein Schnitt durch die Schieber dargestellt: Während der Raum  $R_0$  mit dem Entleerungsrohr  $f$  (Fig. 10 und 11) durch die in Fig. 11 gezeichnete Lage des Schiebers in Verbindung steht, kommt das Druckwasser durch das Rohr  $e$  an, tritt durch Oefnen von  $d$  durch das Rohr  $e$  in den Raum  $R_1$  des Druckcylinders und öffnet das Thor.

Soll das Thor geschlossen werden, so wird das Excenter  $A$  (Fig. 10 und 11) bewegt, der Schieber  $s$  wird in die punktierte Lage (Fig. 11) gebracht; das Druckwasser gelangt in den Raum  $R_0$  und schließt das Thor. Durch Schließen

der durch  $d$  freigemachten Oefnung läßt sich die Bewegung in jedem Augenblicke hemmen.

Um in besonderen Fällen das Wasser aus dem Druckcylinder entfernen zu können, sind die Entleerungshähne  $i$  (Fig. 10) angebracht. — Sollte eine Beschädigung des Apparates eintreten, so wird das Thor mit Hilfe eines Cabstans bewegt, indem man das Seil an dem Thorriegel befestigt.

Den Umläufen der großen Schleuse sind solche Dimensionen gegeben (1,6 m Breite, bei 3,2 m Höhe), daß die Schleuse theoretisch in 10 Minuten gefüllt werden kann. Bei der beträchtlichen Oberfläche der Kammer ist eine geraume Zeit erforderlich, bis die Differenz zwischen Ober- und Unterwasser bis auf das letzte Centimeter ausgeglichen ist. Nach dieser Richtung haben die hydraulischen Apparate den Vortheil, daß sie — allerdings wohl auf Kosten der Dauerhaftigkeit der Thore — das Oefnen derselben bereits bei einem geringen Ueberdruck gestatten.

Die Umläufe selbst werden durch 4 übereinander liegende Drehschützen geschlossen, welche durch eine an der Seite liegende Stange bewegt werden. Die Stange geht an ihrem oberen Ende in einen vertikalen Druckcylinder, in welchem sie ebenso bewegt wird wie der Kolben, der die Schlensthore öffnet und schließt. Mit ihr ist ein Zeiger verbunden, welcher dem Arbeiter die Größe der Oefnung angibt.

Die Apparate haben sich bei den angestellten Versuchen gut bewährt.

Die Schiensen zu Bongival werden in kurzer Zeit dem Verkehre übergeben werden; hoffentlich erfüllen sich dann dauernd alle Hoffnungen, welche man von der neuen Einrichtung hegt. —

Die Berechnung der hydraulischen Apparate baut sich auf Versuche auf, welche von Herrn Barret zur Zeit über den Nutzeffect der hydraulischen Apparate der Compagnie des docks et entrepôts zu Marscille angestellt wurden.

Wir behalten uns vor, hierauf später zurückzukommen.


Düsseldorf, im August 1883.

Dorp.

## Ueber Peilungen mittelst Drahtseils im Rhein.

Im Gebiete der Königlichen Rheinstrombau-Verwaltung werden seit 2 Jahren Peilungen in größerem Umfange nicht mehr mittelst Leine, sondern mit Hilfe eines Drahtseils ausgeführt, und hat sich dieses Verfahren in jeder Beziehung vortreflich bewährt. Das verwendete Drahtseil, von Felten und Guilleaume zu Mülheim a/Rh. (Carlswerk) geliefert, hat 4,975 mm Durchmesser und besteht aus 49 verzinkten Gußstahldrähten von 0,25 mm Stärke, je 7 zu einer Litze vereinigt. Jeder Draht hat eine absolute Festigkeit von 20 kg, das ganze Seil also eine solche von fast 1000 kg. In den später gelieferten Seilen gehen bei 1100 m Länge derselben die einzelnen Drähte vollständig durch, so daß weder eine Verlöthung von Enden derselben innerhalb des Seils, noch ein Zusammenschnissen der Litzen notwendig ist. Da der Strombreite nach in Entfernungen von je 5 m getastet wird, so ist das Drahtseil dem entsprechend eingetheilt. Dies geschah zuerst durch kleine Bleiknetchen, abwechselnd rund und eckig, welche von einem durchgesteckten Draht-


stift gehalten wurden, sich aber nicht sehr bewährten, weshalb die Marken später dadurch hergestellt wurden, daß man die einzelnen Litzen auf eine Länge von 2,3 bis 3 cm



mit Draht unwickelte (Fig. 1), und zwar bei den Marken abwechselnd mit Kupfer- und mit Messingdraht. Es zeigte sich bald, daß das Drahtseil, dessen Dauerhaftigkeit übrigens bei richtiger Behandlung vortreflich ist, durch die notwendige scharfe Anspannung, besonders nach längerem Gebrauche, sich immerhin etwas anlehnt. Daher wurden zuletzt die Marken im spannungslosen Zustande des neuen Seils anstatt 5 m nur 4,975 m von einander entfernt angeordnet.

Nachdem das Seil in der Mitte durchgeschlagen ist, wird je die Hälfte desselben auf die Trommel einer ent-

sprechend stark konstruierten eisernen Bockwinde mit einfachem Vorgelege aufgerollt, welche mit Bremse und Sperrvorrichtung versehen und so eingerichtet ist, daß die Kurbelarme sich auch auf die Trommelachse selbst aufstecken lassen, und daß das Vorgelege ausgesetzt werden kann. Diese Winden müssen außerdem vorzüglich gearbeitet sein, damit bei der ungleichmäßigen Kraft, welche in dem gespannten Drahtseil wirkt, erhebliche Unglücksfälle durch dieselbe möglichst ausgeschlossen bleiben.

Fig. 2<sup>a</sup>.Fig. 2<sup>b</sup>.

Beide Drahtseilwinden werden in einem recht breiten Nachen, welcher etwa 10 bis 12 elm Kies laden kann, meist auf einer Holzunterlage stehend gut befestigt und nöthigenfalls noch unter einander durch starken Draht sicher verbunden. Sie sind im Nachen ziemlich weit nach vorn aufgestellt, um dessen Steuerfähigkeit bei halbgespanntem Drahtseil nicht zu sehr zu beeinträchtigen (Fig. 2<sup>a</sup> u. 2<sup>b</sup>).

Fig. 3.




Zum Versenken des Drahtseils befinden sich in diesem Nachen zwei 7 kg schwere Bleikugeln mit Ringen (Fig. 3). Auf jedem Schanddeck ist der Mitte der Winde gegenüber in einem Bügel eine Rolle zur Führung des Drahtseils befestigt (Fig. 4 u. 5). Es empfiehlt sich noch,

Fig. 4.



Fig. 5.



im Kopf des Nachens eine kleine Ankerwinde oder wenigstens eine Leitrolle für das Tau anzubringen, um, namentlich wenn das Drahtseil im Wasser hängt, das Aufholen des schweren Ankers zu erleichtern. Da dieser Winden nach versenkt meist mitten im Strome liegt und, wenn das Drahtseil ausgefahren ist, nicht seine volle Steuerfähigkeit besitzt,

so ist er sehr oft gefahren, wenn Schiffe die Arbeitsstelle passieren. Für die aus 5 bis 6 Mann bestehende Besatzung desselben hängt daher stets ein kleiner Rettungsnach an, welcher auch sehr oft zu anderen Hilfeleistungen benutzt wird.

Zwischen dem Winden nach und dem Ufer liegen, je nach Breite und Stärke des Stromes, in Entfernungen von 40 bis 80 m (meist 60 bis 70 m) 2 bis 3 „Bucht nachen“. Die Besatzung dieser (guten und) nicht zu kleinen Fahn nachen besteht aus 2 bis 4, meist aus 3 Mann. Im Kopf des Nachens steht ein kleiner Bock aus Flacheisen (Fig. 6—8),

Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.




mit einer von einem Bügel umfaßten Rolle (ebenso konstruiert wie Fig. 4 zeigt), welcher nach vorn und hinten mit starkem Draht festgebunden wird. Die Rolle dient wieder zur Aufnahme des Drahtseils und steht etwas schief, um sowohl das nach hinten und unten im Wasser hängende Seil beim Anspannen gut zu führen, als auch demselben im gespannten Zustande noch ein gutes Auflager zu bieten. Der Dorn *a* und der Haken *b* (Fig. 6) verhüten, daß das Seil nach vorn aus der Rolle heraussteigen kann.

Zum Versenken des Drahtseils hat jeder Bucht nach eine Bleikugel (wie oben), welche in einem sog. „Hriddel“, einem Federhaken (Fig. 9) hängt. Dieser selbst ist an einer 20 bis 30 m langen starken Hanfleine befestigt.

Fig. 9.



Fig. 10.



Der zur Profil-Aufnahme bestimmte „Peil nachen“ hat im Kopf einen Bock mit Rolle, ganz wie die oben beschriebenen, aber in umgekehrter Anstellung, so daß der Nachen mit-

teilst der Rolle an dem Drahtseil hängt (Fig. 10). Die zum Ausfahren des Drahtseils notwendige Zugleine ist stets in diesem Nachen aufgeschossen, um jeden Augenblick zur Benützung bereit zu sein. Wird ohne Dampfboot gepellt, so sind 5 Mann, andernfalls deren 4 nötig (1 zum Steuern, 1 zum Führen der Zugleine beim Ausfahren derselben und 2 bis 3 zum Radern).

Schließlich liegt noch an dem einen Ufer ein kleiner Flieger, mit welchem das Ende des Drahtseils event. um dort liegende Schiffe u. dergl. herangefahren wird. Ferner dient derselbe dazu, das Hängenbleiben des Drahtseils am Boden zu verhüten oder, wenn dies doch geschehen, diesen Uebelstand wieder zu beseitigen, sowie auch natürlich, um unter Umständen Mannschaften oder fortschwimmende Geräte retten zu können.

Am Ufer wird das Drahtseil in sehr lockerem Boden an einem kleinen Anker, meist aber an drei 60 bis 70 cm langen und ca. 3 cm starken eisernen Pfählen befestigt, welche durch schwere Hämmer tief eingeschlagen werden. Es sind auf jedem Ufer gewöhnlich 3 Mann notwendig, welche auch die Einmessungen in die Standlinie und die Aufnahme der Landprofile bewirken helfen.

Das Verfahren bei diesen Peilungen ist nun, nachdem dieselben ohne Zuhilfenahme eines Dampfbootes oder mittelst eines solchen vorgenommen werden, folgendes:

#### a) Peilungen ohne Dampfboot.

Der Windenachen wird, wenn möglich, zwischen die Richtungen von Berg- und Thalfahrt, und namentlich so gelegt, daß die Gesamtstärke der Strömung auf beiden Seiten desselben etwa gleich ist, damit im stärkeren Strome die Buchtnachen, wie gesagt meist zwei auf jeder Seite, näher an einander liegen. Diese müssen sich ebenfalls so vertheilen, daß sie möglichst gleiche Stromengen aufnehmen. Um das Drahtseil von den beiden Winden zu nach dem entsprechenden Ufer ziehen zu können, führt sodann der Peilnachen eine Leine an den Windenachen. Das eine Ende derselben wird inzwischen langsam dem Profil zugezogen, wobei die betreffenden Arbeiter stets etwas höher bleiben müssen als der fahrende Nachen, und dabei so viel als möglich wieder Leine aus dem Wasser herausziehen




Fig. 11.  
 ————— Gespanntes Drahtseil.  
 ..... Weg des Peilnachsens P beim Ausfahren der Zugleine.  
 Muß die Mannschaft desselben helfen, das Drahtseil an das Land zu ziehen, und muß in i angelangt werden zu peilen, so hat derselbe den Weg a b c d e f . . . bis i zurückzulegen.

(Fig. 11). Bei schwacher Strömung kann man wohl auch den Windenachen zuerst so hoch liegen lassen, daß von dort aus die Leine nach beiden Ufern gebracht werden kann. Das Drahtseil selbst aber läßt sich in dieser Weise absolut nicht ausfahren; auch nur in kleinen Partien aufgeschossen, verschlingt es sich ganz unentwirrbar. In den Buchtnachen, welchen die Leine allmählich zutreibt, wird dieselbe in die Rolle gelegt und läuft darin ebenso wie später das angekuppelte Drahtseil. Bevor dieses am Ufer oder doch nahe an demselben ist, können natürlich dieselben Schwierigkeiten eintreten wie beim Peilen mit Leine, aber diese Gefahr nimmt fortwährend ab, da das dünne, glatte Drahtseil dem Strome eine viel geringere Angriffsfäche bietet, als die raue, dicke Leine. Ferner hat man es hier immer nur mit der Hälfte der Strombreite zu thun, und die andere Seite bleibt untermessen für den Schiffsverkehr völlig frei. Während der Arbeit auf der anderen Seite können dann, wie wir sehen werden, die Schiffe auf der ersten Hälfte der Strombreite passieren, ohne im geringsten zu stören.

Ist das Drahtseil an einem Ufer fest, so wird mit der entsprechenden Winde schon der größte Theil desselben gleich wieder aufgewunden, damit der Zug, welchen der Strom darauf ausübt, nicht so groß bleibt. Nachdem es endlich auch am anderen Ufer befestigt ist, wird mit beiden Winden so lange angedrückt, bis es bei einer Entfernung von 60 bis 70 m vollständig aus dem Wasser heraus ist. Die verticale Durchhängung ist dann nur äußerst gering, die Spannung im Seil aber ganz erheblich, so daß bei Handhabung der Winden nicht vorsichtig genug verfahren werden kann.

Am Ufer richtet man es so ein, daß eine Marke der 5 m-Einheit gerade an den Wasserrand kommt; am Windenachen wird die Entfernung der beiden nächsten links und rechts vom Nachen befindlichen Marken jedesmal besonders gemessen. Die Aufnahme des Profils geschieht im Uebrigen ganz wie gewöhnlich. Der Peilnachen giert dabei mit der Rolle an dem glatten Drahtseile meist sehr leicht.

Passirt während der Arbeit ein Schiff oder auch ein kleines Floß den Strom, so ist die hierdurch bewirkte Störung nur eine ganz geringe. In den Buchtnachen wird das Drahtseil aus der Rolle herausgenommen, in den Briddel gelegt, in welchem schon die Hleikugel hängt, und, an dessen Leine geführt, hinter dem Nachen in das Wasser abgeworfen. Da man gleichzeitig im Windenachen das Drahtseil zuerst wenig, und dann, nachdem ebenfalls eine Hleikugel daran festgebunden ist, ganz lose ablaufen läßt, so fällt es vollständig auf den Boden. Ist das Schiff über die Arbeitsstelle ohne Zwischenfall hinweg, so wird das Drahtseil einfach wieder angespannt. Während des Andrechens wird es vermittelt der Briddeln wieder in die Buchtnachen gezogen, event. aus dem Briddel herausgenommen und in die Rolle gelegt. Um jetzt wieder dieselbe Spannung im Seil zu erhalten, wie vorher, wird vor dem Losdrehen am Rande des Windenachsens ein Zeichen an dasselbe gebunden; ebenso auf beiden Seiten, wenn auf beiden Seiten versenkt wird. Letzteres ist aber nur dann nötig, wenn gleichzeitig auf beiden Seiten Schiffe vorkommen.

Im Peilnachen wird gleichfalls diejenige Marke, an welcher der letzte Pollstich vor dem Versenken genommen wurde, durch Blindfaden bezeichnet. Befindet er sich gerade

auf der Seite, auf welcher versenkt werden muß, so fährt er an den nächsten Buchtnachen und wartet, bis das Drahtseil wieder gespannt ist. Manchmal bleibt, bei günstiger Richtung des Stromes, wenn auch auf der einen Seite versenkt ist, doch das Seil auf der anderen so scharf angespannt, daß dort ununterbrochen weiter gepellt werden kann.

Ist das Drahtseil gerissen, was bei allzusehrer Anspannen wohl vorkommen kann, so wird das abgerissene Stück nach dem Windenachen gefahren, die Enden werden in die einzelnen Litzen aufgedreht und dann genau so zusammengesplitt wie bei einem Tau. Hierbei geht aber jedesmal ein Stück von 5 m Länge verloren, denn die 5 m-Eintheilung darf nicht gestört werden. Man legt daher die beiden Marken, zwischen welchen der Riß eintrat, neben einander und schlägt die zum Splissen nicht nötigen Stücke ab. Schließlich wird die ganze Stelle mit dünnem, verzinktem Draht sorgfältig umwickelt.

Es muß hier erwähnt werden, daß bei dem Ausweichen des Windenachens, bei jedem Versenken des Drahtseils auch, weil der Nachen bald auf dieser, bald auf jener Seite weiter vom einen Ufer abliegt als vom anderen, eine ganz erheblich größere Länge des Seils erforderlich ist, als die Strombreite selbst beträgt. Wenn man sicher gehen will, nimmt man, auch mit Rücksicht auf etwaige Verluste, mindestens das Dreifache; am Rhein erhielt bei 300 bis 350 m durchschnittlicher Breite das Drahtseil eine Länge von 1100 m.

Ist ein Profil aufgenommen, so wird das Drahtseil etwas nachgelassen, und sämtliche Nachen holen so weit vor („unter die Anker“), daß der Anker mit einem kräftigen Ruck gekippt werden kann. Auf das Commando „Kippen!“ geschieht dieses und das Hochziehen der Anker in allen Nachen gleichzeitig, so daß die ganze Linie mit dem losen Drahtseil, welches auf beiden Ufern, an eine kurze Leine geknüpft, stromabwärts getragen wird, dem nächsten Profile zutreibt. Nähern sich die Nachen demselben, so wird ihnen einzeln oder allen gleichzeitig, je nachdem sie ankommen, durch Rufen, Pfeifen oder Winken bedeutet, wenn sie die Anker fallen lassen sollen. Sie werden hierauf eingerichtet, und das Drahtseil wird am Ufer befestigt und wieder gespannt. Auf diese Weise wurden häufig Profile von 300 m Breite und mehr, einschließlich der beiden Landprofile, in einer halben Stunde aufgenommen.

#### b) Peilungen mit Dampfboot.

Der ziemlich umfangreiche Apparat, mit 8 bis 10 Nachen und 20 bis 31 Mann, wird erst richtig eingesetzt, wenn ein kleines Dampfboot hinzutritt; auf dem Rhein wurde ein solches von 7 Pferdestärken verwendet. Die dabei erzielte Zeitersparnis ist eine ganz erhebliche. Abgesehen von einer Menge kleiner, aber sehr wesentlicher Hilfeleistungen, wird das bei Verwendung von Arbeitern so zeitraubende und anstrengende „an's Land ziehen“ des Drahtseils jetzt schnell und leicht durch das Dampfboot bewirkt. Der Peilnachen hängt sich auf der dem Ufer abgewandten Seite an das Boot und wird, wie Fig. 12 zeigt, an den Windenachen herangefahren. Dort wird das lose Drahtseilende herübergereicht, um die hintere Nachenbank und einen Dolzen d. gl. geschlungen und, je nachdem das Fließbett am Ufer steil oder flach ist, eine kürzere oder längere Leine

angeknüpft. Das Boot fährt dann, während das Drahtseil langsam und nicht zu lose von der Windtrommel abläßt,




Fig. 12.

hinter den einzelnen Buchtnachen her, bringt durch Vorfahren (Fig. 13) jedem derselben das Seil, um es in die



Fig. 13.



..... Weg des Dampfbootes mit d. Peilnachem P.  
 ..... Weg des Peilnachens allein.  
 ————— Zwischenlegen des Drahtseils.  
 ————— Angespanntes Drahtseil.

Rolle zu legen, und kommt so bis möglichst nahe an das Ufer heran. Hier wird der Peilnachten losgemacht, gleichzeitig das Drahtseil losgeschlungen und event. mit der daran geknüpften Leine bis an das Ufer selbst gebracht, wo es wie gewöhnlich befestigt wird. Ist das Drahtseil hierauf ebenso an das andere Ufer gebracht, so kann die Aufnahme des Profils beginnen.

Es ist noch zu bemerken, daß die ganze Art dieser Arbeit es nicht zuläßt, daß, mittags oder überhaupt, absichtlich irgend eine Pause gemacht wird.

Bei den hier besprochenen Peilungen im Gebiete der Königlichen Rheinstrombau-Verwaltung wurden die Profile in der Strommitte 100 m von einander genommen und normal zur mittleren Stromlinie gelegt (Fig. 14). Sie wurden in Standlinien eingemessen, welche gegeben waren durch die der Neumessung des Rheins zu Grunde gelegten Fixpunkte (große Basaltsteine). Die Einmessung selbst geschah nur ausnahmsweise vor, meist während der Aufnahme des Wasserprofils, und wurde dann von tüchtigen, übrigens entsprechend kontrollierten Meßgeschiffen ausgeführt. Es waren dies immer zwei der auf jedem Ufer beschäftigten Leute, der



Stromstrecken	Kilometer-Station	Länge in Kilometern										Die Verpeilung geschah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Kosten in Mark					Zahl der					Ein Peil kostete daher					Anzahl der verpeilten Profile																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Tagelohn (und Wochen)					Nachemiethe					Arbeitsstage					Tagewerke					im Ganzen					durchschnittlich					in maximo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Reparaturen und Lieferungen (excl. Drahtseil u. Winden)					Tagelohn der Mannschaft für den ganzen Monat					Reparaturen und sämtl. Lieferungen (Kohlen etc.)					im Ganzen					für das Dampfboot					im Ganzen					an Tagelohn (und Wochen) allein					an Tagelohn (u. Wochen) u. incl. d. Kost. f. d. Dampfboot					an Tagelohn (u. Wochen) allein					an Tagelohn (u. Wochen) u. incl. der Kosten für d. Dampfboot																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

## Verpeilung mit Drahtseil ohne Dampfboot.

Coblenz - Newwied	423-440 incl. Neben- armen	30,6	4790,26	—	rad	—	—	4850,6	58	1877	290	3,4	7	24,16	23,46	—	—	Januar bis Mai 1881	M. W. bei H. W.	—	—	—	—
	638-645,2	7,2	1786,16	235,25	116,25	122,25	202,25	2416,32	707,6	70	3,4	8	34,66	25,22	31,46	25,22	30,96	September bis H. W.	M. W. bei H. W.	157,46	100	—	—

## 2) Verpeilung bei zeitweiser Benützung eines Dampfbootes.

## 3) Verpeilung bei dauernder Benützung eines Dampfbootes.

a) Gießwickenham-Oh	630-638	8,6	908,41	71,26	30,42	165,6	56,15	126,22	119,6	81	6,2	10	15,28	11,22	14,86	11,09	14,86	—	—	—	—	—	—
b) bei Biedt und Onoye	612-616	7,2	1141,26	136,25	206,25	165,6	127,17	1776,25	447,6	74	5,6	11	24,61	15,42	19,28	15,12	19,28	—	—	—	—	—	—
c) Onoye-Gießwickenham	602-603,2	6,2	622,25	630	8,2	101,25	79,26	15,26	165,6	126,25	40,6	6,7	4,2	10	30,28	15,22	19,28	—	—	—	—	—	—
d) Biedt-Hampel und Gießwickenham	607-609	7,2	676,26	84,25	23,25	165,6	124,68	1073,22	332,6	73	6,1	13	14,76	9,47	13,28	11,28	15,28	—	—	—	—	—	—
e) Wied-Kaden	645,2-654,2	9,2	785,25	87,26	31,25	165,6	114,26	1183,22	348	98	7,1	13	12,76	8,46	11,28	9,26	12,28	—	—	—	—	—	—
f) Cohn-Mühlheim und bei Nibel	519,6-524,1	5,4	878,27	9,26	—	—	—	9	299,26	56	6,2	12	—	15,49	—	12,22	—	—	—	—	—	—	—
Summa (a-f)	3255-3271,2	42,2	5388,46	486,26	—	—	—	724,21	2165,6	444	5,6	13	17,28	12,46	15,28	12,46	15,28	—	—	—	—	—	—

Die billigen Profile überhaupt waren 13 an einem Tage bei der Strecke e aufgenommen. Dessen Kosten an Tagelohn je nur 4,26 Mk.

## Bemerkungen.

- 1) Exaktliche Schweißkosten in dem starken Strom bei Biedt, wo an 6-7 Tagen je nur 1 Profil gewonnen werden konnte.
- 2) Das Dampfboot war nur 12 Tage (von 21) gegenwärtig; die Benützung durch die Schiffahrt war, besonders dicht an der Wester Schiffbrücke, fast erhaltlich; vielfach hobes Wasser; insbesondere Anstehungen. Daher ungenügende Resultate.
- 3) Viel Regen.
- 4) Viel Regen.
- 5) Tagelohn auf einem Ufer durch einen Zentel aufkommen.
- 6) Meist wie vor.
- 7) Oben Berechnung der letzten Strecke f.

dritte mußte dauernd bei den Pfählen am Profil bleiben. Wollte die Nachenlinie in das folgende Profil treiben, so mußten alle 3 Mann das Seil tragen. Mit denselben Arbeitern wurden sodann die Landprofile, meist von dem auch die Wasserprofile Verpeilenden allein, aufgenommen. Hierdurch traten aber nicht selten merkliche Verzögerungen der Arbeit auf dem Wasser ein, welche erst vermieden wurden, als auf demjenigen Ufer, wo die Landprofile bis in die Standlinie am längsten waren, diese durch einen Kribbmaister o dgl. aufgenommen wurden, welcher hier auch die Einmessung in die Standlinie bewirkte.



#### Resultate.

Vergleicht man die verschiedenen Peil-Methoden in Bezug auf Kosten und Zahl der täglich gepeilten Profile, so ergibt sich kurz Folgendes:

##### 1. Verpeilung mit Leine.

Das Profil kostete an Tagelohn mindestens 30  $\mathcal{M}$ ; man konnte selbst bei geringem Schiffsverkehr durchschnittlich höchstens 3 Profile täglich aufnehmen.

##### 2. Verpeilung mit Drahtseil ohne Dampfboot.

Bei gleichem Lohnsatz wurde für das Profil an Tagelohn gezahlt 23,50  $\mathcal{M}$ , und es wurden trotz ungünstiger Verhältnisse durchschnittlich 3  $\frac{1}{2}$ , in maximo 7 Profile an einem Tage aufgenommen.

##### 3. Verpeilung mit Drahtseil und Dampfboot.

Ebenfalls bei gleichem Lohnsatz wie vor (2,50  $\mathcal{M}$ ) kostete ein Profil an Tagelohn allein 12,50  $\mathcal{M}$  und einschließlich der Kosten für das Dampfboot 15,50  $\mathcal{M}$  (\*). Pro Tag wurden durchschnittlich fast 6 und in maximo 10 Profile aufgenommen, wenn die Landprofile ohne Beihilfe, dagegen 13, wenn dieselben zum Theil von einem Zweiten aufgenommen wurden.

\*) Hierin sind die Kosten für das Dampfboot während der ganzen Zeit, nicht nur an den wirklichen Arbeitstagen, also einschließlich des gesammten Kohlenbedarfes, der ganzen Löhne der Mannschaft und der sämtlichen Reparaturen berechnet.

Die Tabelle auf S. 47/48 giebt eine genauere Uebersicht über die Kosten der Verpeilung verschiedener Stromstrecken; in ihr ist auch angegeben, in welcher Jahreszeit, etwa bei welchem Wasserstande und bei welcher Frequenz der Schifffahrt die meisten dieser Strecken bearbeitet wurden.

Was die Genauigkeit anbetrifft, so ist darüber Folgendes zu bemerken. Bei Peilungen mit einer Leine und bei Strombreiten von 300 bis 350 m sind Fehler von 15 bis 20 m in der Breitenmessung (mit der sich hieraus ergebende Verschiebung der einzelnen Tiefenmessungen) nicht zu vermeiden. Es ist die Folge der bedeutenden Ausdehnung der Leine und namentlich des Umstandes, daß sie sich zwischen den Nachen im Wasser in großen Bögen („Buchten“) durchhängt. Alle Versuche zur Ausgleichung dieser Fehler können keine wirklich genauen Resultate ergeben.

Beim Peilen mit Drahtseil dagegen werden, so lange dasselbe nur einigermaßen zweckentsprechend ist, selbst die größten Profile nahezu absolut richtig. Ein Profil z. B. von 638 m (Wasserspiegel-) Breite hat mit der Karte im Maßstabe 1 : 2500 genau abgereinstimmt.

Die Anschaffungskosten für die oben erwähnten Peilgerätschaften stellen sich wie folgt:

Felten und Gaillemaire zu Mulheim a. Rh. lieferten 1100 m Peildrahtseil, wie angegeben, zu 32  $\mathcal{A}$  pro Meter, und kostete das Anbringen der 219 Marken pro Stück 30  $\mathcal{A}$ . Demnach ist das Meter fertigen Seiles auf 38  $\mathcal{A}$  zu stehen gekommen. Ferner kostete eins der beschriebenen Bockwinden 110  $\mathcal{M}$ , ein eiserner Bock mit Rolle (Fig. 6—8) ca. 8  $\mathcal{M}$ , ein Bock mit Rolle (Fig. 4 n. 5) ebensowiel, eine 7 kg schwere Helikugel 4,50  $\mathcal{M}$ , ein Hindel 2  $\mathcal{M}$ , 1 kg des zum Flecken des Drahtseils benutzten, 0,6 mm starken verzinkten Galfstahldrahtes 2  $\mathcal{M}$ .

Zum Schluß mag noch erwähnt werden, daß in dem viel schwächeren Strome der holländischen Rheinstrecke die Peilungen mit Hilfe eines noch dünneren Seiles aus Kupferdraht ausgeführt werden. Die ganz leichten hölzernen Winden werden hierbei am Ufer aufgestellt und müssen beim Fortschreiten aus einem Profile in das andere getragen, resp. erst nach dem Einladen in einen Nachen weiter gefahren werden. Der Apparat wird hierdurch wohl etwas weniger beweglich, und es wird die Aufstellung der Winden am Ufer, sowie besonders ihre gute Befestigung, oft mit Schwierigkeiten verbunden sein.

Berlin, im Januar 1883.

Hugo Rösler.

## Die wichtigeren Kunstbauten der Staatsbahnstrecke von Güls bis zur Reilsgrenze bei Perl (Moselbahn).

(Fortsetzung,\*) mit Zeichnungen auf Blatt 34 bis 39 im Atlas.)

### 3. Die Moselbrücke bei Bülly.

(Blatt 34 bis 39.)

#### A. Der Unterbau.

Unmittelbar hinter dem Bahnhof Bülly setzt die Bahnlinie von dem rechtsseitigen auf das linksseitige Moselufer über und überschreitet den Fluß vermittelst einer Brücke

mit eisernem Ueberbau, bestehend aus einer Stromöffnung von 85 m und 5 Flutöffnungen von je 33,4 m Lichtweite, zu welchen an jedem Brückenende noch eine 10,50 m weite Wegeunterführung tritt. Dieses Bauwerk besitzt eine Gesamtlänge von 322 m zwischen den Stirnmauern der Endpfeiler und liegt zum Theil in einer Curve von 400 m Radius.

\*) Vgl. Jahrg. 1885, S. 421—442.

Eigentümlich ist seine Gestaltung durch die vereinigte Ueberführung der Eisenbahn und einer Straße, von welchen diese in Höhe der oberen Gurtung der eisernen Ueberbauten angeordnet ist. Die Anlage der Straßeneinfahrt, welche im Interesse des Verkehrs zwischen den beiderseitigen Moselführern als ein Bedürfnis bezeichnet war, konnte bei der Ausführung der Eisenbahnbrücke ohne verhältnismäßig bedeutende Mehrkosten Berücksichtigung finden, weil die Höhenlage der Bahn und der Straße gegen den Moselfuß die bezeichnete zweistöckige Anordnung ohne Schwierigkeiten gestattete.

Die allgemeinen Verhältnisse des Bauwerkes sind auf Bl. 34 dargestellt. Von den Pfeilern, deren speciellere Anordnung auf Bl. 35 u. 36 zu ersehen ist, sind diejenigen der rechteitigen Stromöffnungen radial gestellt und behufs Erzielung eines rechtwinkligen Abschlusses der in der Curve liegenden Öffnungen keilförmig gebildet. Ihre obere Länge beträgt 12,11 m, die zugehörige mittlere Breite 3,26 m, während sich die bezüglichen Maße der Pfeiler der Hauptöffnung auf 13,22 m und 4,21 m belaufen. Sämtliche Pfeiler sind auf beiden Strasseiten halbkreisförmig abgeschlossen und haben allseitig einen Anlauf von 1:35 erhalten. Die Landpfeiler sind in derselben Weise ausgebildet, wie bei der Moselbrücke bei Eller (s. Jahrg. 1883, S. 428 n. f.).

Das Material der Fundamente und des inneren Pfeilermauerwerks besteht aus Grauwacke, welche aus den Brüchen der Umgegend bezogen wurde. Die Pfeilervorköpfe in den tiefer gelegenen Schichten und die Auflagersteine sind aus Quadern von Niedermendig Basalt, die höheren Theile der Pfeilervorköpfe und die Pfeilerabdeckungen aus Sandsteinquadern, die sonstige Verbindung der Pfeiler aus Kalksteinen von der oberen Mosel und aus ausgesuchten Grauwacken hergestellt.

Zu den Fundamenten ist ein aus 1 Theil Cement, 2 Theilen Kalk und 6 Theilen Sand bestehender Mörtel verwendet, während für das aufgebauete Mauerwerk dieses Mischungsverhältniß aus 1 Theil Cement, 4 Theilen Kalk und 10 Theilen Sand sich zusammensetzte.

Den Cement lieferte die Firma Böcking und Dietzsch zu Malstatt bei Saarbrücken, den Kalk eine in der Nähe gelegene Brennerei; der Sand wurde aus der Mosel genommen.

Die Anfuhr der Materialien erfolgte theils zu Wasser, theils zu Lande; Arbeits- und Lagerplätze waren auf beiden Ufern des Flusses und auf der zwischen denselben liegenden Bullayen Insel eingerichtet, und gestaltete sich so der Arbeitsbetrieb als ein einfacher und günstiger.

Nach den angestellten Bodenuntersuchungen (sfr. Bl. 34) liegt im Flusbett über dem Thoschieferfelsen, welcher am linken Ufer schroff abfällt und sich am rechten Ufer der Terrainlinie folgend wieder erhebt, eine Schicht von grobem, an den Ufern mit Lehm und Letten überdecktem Kiese, und betrug die größte, bei dem Pfeiler V zu erreichende Fundamenttiefe 7,5 m (mit 1,5 m Wasser und 6,5 m Kies). Da die Absenkung von Brunnen wegen der unregelmäßigen Oberfläche des Felsenuntergrundes auf Schwierigkeiten gestößt wäre, so wurde eine directe Aufmanerung auf den Felsen unter eventueller Umschließung der Baugruben mit Fangdämmen in's Auge gefaßt. Bei den Landpfeilern und den Fluthpfeilern II a. III wurde eine künstliche Umschließung der Baugruben nicht erforderlich; die Wandun-

gen der letzteren waren einmalig abgebocht und wurden, wo sie sich den Angriffen des Wassers gegenüber als nicht hinreichend standfähig erwiesen, durch reihenweise eingerammte eiserne Pfähle von 3 bis 4 cm Durchmesser und hiebei dieselbe eingebrachte Faschinenbündel mit Erfolg befestigt.

Bei dem am Rande der Insel stehenden Fluthpfeiler Nr. IV, welcher bei dem vorhandenen Sommerwasserstande noch vom Lande aus fundirt werden konnte, reichte jedoch diese Sicherung in Folge starken Wasserzuflusses nicht aus; es ergab sich vielmehr die Nothwendigkeit, die Wandungen der Baugrube vollständig zu verschalen und gegen einander abzusteuern. Der Wasserrandrag war bei diesem Pfeiler sehr stark und konnte nur durch Anstellung von 3 Centrifugalpumpen mit Dampftrieb bewältigt werden.

Die doppelten Endpfeiler sind vollständig im Trockenen aufgemauert.

Zur Gründung der im Strom liegenden Pfeiler V und VI waren Fangdämme erforderlich, deren Anordnung auf Blatt 36 dargestellt ist.

Vor Beginn der Hammerarbeit für diese Fangdämme wurde die Kiesschicht durch Baggerung theilweise entfernt, um das Eintreiben der Pfähle zu erleichtern; die Pfahlspitzen erhielten fufseiserne Schöße und wurden mit Zug- und Kunstramme bis auf den Felsen hinuntergestoßen. Die äußere Wand war eine Spundwand, die innere eine Pfahlwand. Letztere wurde zuerst geschlagen; um dabei den einzelnen Pfählen die nöthige Führung zu geben, wurde, ähnlich wie bei dem Bau der Ellerbrücke, ein schwimmend eingebrachtes und gehörig abgestelltes Gerüst mit doppeltem Führungsrahmen zur Anwendung gebracht.

Bei dieser Fundirung machten sich zwei Uebelstände als besonders störend bemerkbar. Der eine bestand darin, daß der lehmige Boden, welcher zur Verfüllung der Fangdämme diente, durch das Wasser aufgeweicht und durch die Fugen der inneren Spundwand in die Baugrube hineingetrieben wurde, in Folge dessen öftere Wasserdurchbrüche vorkamen. — Durch Umkleidung der Spundwand mit starkem Segeltuche wurde diesen Störungen vollkommen vorgebeugt.

Der andere Uebelstand ergab sich aus der zu hohen Anstellung der Centrifugpumpe auf dem Fangdamm und aus der Verwendung fester Sangrohrstänge, wodurch bei der bedeutenden Saughöhe ein häufiges Abfallen der Pumpen und öftere Ueberbrechungen in der Wasserbewältigung bei der Tiefrierung des Pumpensumpfes entstanden. — Nachdem die Pumpen in einen Anschluß der Fangdämme, welcher bei etwa steigenden Wasserständen geschlossen werden sollte, entsprechend tiefer aufgestellt und die Sangrohre mit leicht verstellbaren Einschieberöhren mit Stopfbuchsverschlüssen versehen waren, ging die Wasserbewältigung und die Herstellung der Fundamente ohne weiteren störenden Zwischenfall von Statten.

Die Aufmanerung der Pfeiler wurde sodann unter Benutzung gewöhnlicher Manerrüstungen vorgenommen.

#### B. Der eiserne Ueberbau.

Der eiserne Ueberbau besteht aus einem Träger der Hauptöffnung von 88,4 m Stützweite, 5 Trägern der Fluthöffnungen von je 35,44 m und 2 Biechträgern der an die

Brücke anschließenden Wegenüberführungen von je 11,8 m Stützweite. Sämtliche Träger sind im Grundriß rechtwinklig gestaltet, und sind die trapezförmigen Zwischenräume über den in der Curve liegenden Pfeilern durch verschiedene lange Consolen ausgefüllt. Durch die in zwei übereinander liegenden Etagen anzuordnenden Fahrbahnen für die Straße und die Eisenbahn war die Verwendung von Trägern mit parallelen Gurtungen geboten, wie es andererseits die bevorzugte Lage des Bauwerks erforderte, daß für die große und für die kleineren Stromöffnungen gleichartig ausgebildete Constructionen zur Anwendung gelangen, um auf diese Weise die sämtlichen Ueberbauten möglichst als einheitlich durchlaufenden Balken zur Erscheinung zu bringen.

Auf Grund angestellter Vergleichsberechnungen für verschiedene in Concurrenz tretende Systeme wurde das zur Anwendung gebrachte 4fache Fachwerkssystem ohne Verticalen mit stark geneigtem Strebenwerk als dasjenige ermittelt, welches den geringsten Materialaufwand ergab, und hierdurch von Neuem festgestellt, daß diejenigen Systeme die verhältnismäßig sparsamsten sind, bei welchen der Weg von den Lastpunkten durch das Füllwerk nach den Auflagern der relativ kürzeste ist.

Aus der vorbezeichneten allgemeinen Anordnung der eisernen Ueberbauten und der Höhenlage der Eisenbahn- und Straßen-Fahrbahn, welche letztere im Interesse der Dampfschiffahrt so hoch angeordnet werden mußte, daß die Unterkante der Construction noch 4,6 m über dem höchsten bekannten Hochwasser liegt, ergab sich das Verhältniß zwischen Höhe und Stützweite der Träger für die große Öffnung zu 1 : 9, für die Fluthöffnungen zu 1 : 3,4.

Die Brückenträger sind in der oberen Fahrbahn für die Doppelgleise in 3,6 m Entfernung, in der unteren für eine 6,0 m breite Straßenbahn angelegt; von letzterer entfallen 4,6 m auf den mittleren Fahrweg,  $2 \times 0,71$  m auf die seitlichen, erhöht liegenden Fußstege. Beide Fahrbahnen sind aus einem System von Quer- und Längsträgern gebildet, welches oben die Querschwellen für das Eisenbahngleise, unten die Unterlagshölzer für den Bohlenbelag der Fahrbahn aufnimmt.

Von einer directen Befestigung der Schienen auf den Längsträgern mußte bei den in der Curve liegenden Ueberbauten wegen des Bogenauschlags und der Gleisüberhöhung Abstand genommen werden; die deshalb gewählte Unterstützung des sammt Langschwellen durchlaufenden eisernen Oberbaues vermittelt hölzerner Querschwellen ist der Gleichmäßigkeit halber auch für die in der Geraden liegenden Öffnungen zur Anwendung gebracht.

Zum Schutz der unteren Straßefahrbahn gegen den Funkenwurf der Locomotiven ist die obere Eisenbahnfahrbahn zwischen den Schienen mit Wellblech, welches zur Abführung des Niederschlagswassers mit einzelnen Löchern versehen ist, abgedeckt.

#### Der Ueberbau der großen Öffnung.

Es beträgt die Stützweite, wie bemerkt, 88,46 m, die ideelle Höhe 9,46 m, die Entfernung der beiden Tragwände von Mitte zu Mitte Gurtung 6,16 m; die Stützweite ist in 20 Intervalle à 4,43 m getheilt.

Der statischen Berechnung der Construction sind folgende Annahmen zu Grunde gelegt:

a) Eigengewicht im Ganzen 705 t oder pro lfd. m Brücke rot. 7950 kg; dasselbe stimmt mit der Ausführung ziemlich genau überein.

b) Verkehrslast:

1. für die Berechnung der Hauptträger pro lfd. m Gleise 3800 kg, pro qm der Straßefahrbahn 400 kg.
2. für die Berechnung der Zwischenconstructionen:
  - a. der Eisenbahnfahrbahn: eine Locomotive, wie dieselbe bei der Moselbrücke bei Eller (im Holzschnitt auf S. 433, Jahrg. 1883) dargestellt ist.
  - β. der Straßefahrbahn: ein Wagen mit 5000 kg Radbelastung, 4,6 m Radstand, 8,0 m Länge und 2,7 m Breite; außerdem Menschengedränge ( $\approx 400$  kg pro qm).

Die vorbezeichnete gleichmäßig vertheilte Belastung der Eisenbahngleise schien auch für die Berechnung der Diagonalen als ausreichend, da diejenigen gleichzeitigen Belastungen der oberen und unteren Fahrbahn, welche die Maximalbeanspruchung der genannten Constructionsglieder bedingen, nur äußerst selten eintreten werden.

c) Zulässige Maximalbeanspruchung des Materials pro qm:

1. für die Gurtungen . . . . . 930 kg
2. für die Gitterstäbe . . . . . 646 bis 790 -
3. für die Querträger der Eisenbahn . . . 690 -
- "   "   " der Straßefahrbahn . . . 750 -
4. für die Längsträger beider Fahrbahnen . 646 -
5. für die Niete . . . . . 700 -
- (Pressung in der Laibung . . . . . 1050 -)
6. für die Windverbände . . . . . 1000 -

Die sich nach dem Vorstehenden ergebenden Belastungen der einzelnen Knotenpunkte sind zumeist in Fig. 2 eingetragen; in derselben sind die Eigenlasten mit  $p$  und  $P$ , die Verkehrslasten mit  $g$  und  $Q$  bezeichnet.

Bei der statischen Berechnung des gewählten vierfachen Fachwerksystems war nun zunächst zu berücksichtigen, daß dasselbe ein statisch vollkommen bestimmtes nicht ist, da die auf halber Höhe der Endverticalen angreifenden Diagonalen eine ungleiche Spannung besitzen und demnach auf die Endverticalen einen Horizontalschub ausüben, in Folge dessen die Knotenpunkte  $M$  (cfr. den Holzschnitt Fig. 1) als feste nicht betrachtet werden können.

Dem hiernach vorhandenen Uebelstande, daß das System nicht die nötige Anzahl von einander unabhängiger Constructionsglieder enthält, konnte aus auf mehrfache Weise abgeholfen werden:

a) indem die von unten resp. oben in den Knotenpunkten  $M$  angreifenden Diagonalen nicht hier, sondern an dem oberen resp. unteren Ende der Endverticalen angeschlossen wurden,

b) indem in der Brücke mitte das noch fehlende unabhängige Constructionsglied in Gestalt einer Verticalen eingefügt wurde,

c) indem man die Endverticalen so gestaltete, daß sie den im Knotenpunkt  $M$  wirkenden Horizontalschub mittelst Biegunspannung aufnehmen konnten,

d) indem durch Verbindung der Knotenpunkte  $M$  mit den Knotenpunkten 11 mittelst zweier neuen Constructionsglieder die Endverticalen durch secundäre den Horizontalschub aufnehmende Constructionen armirt wurden.

In Berücksichtigung der durch diese Lösungen bedingten Vortheile und Nachtheile theils ästhetischer, theils constructiver Natur wurde schließlich der sub d) bezeichneten Anordnung der Vorzug gegeben.

Eine weitere Erwägung führte sodann noch zur Einfügung des horizontalen Zugbandes ( $AB$  in der beistehenden Fig. 1) in Höhe der oberen Durchkreuzung der Diagonalen. Die statische Berechnung, im Speziellen die Ermittlung der

Fig. 1.




Fig. 2-5. Berechnung der Hauptsysteme.



Spannungen der Diagonalen, wurde nämlich auf Grund der Knotenpunktbelastungen durchgeführt, welche sich aus den im Vorstehenden angegebenen gleichmäßig über die Träger vertheilten Eigen- und Verkehrslasten ergaben.

Da sich nun diese Knotenpunktbelastungen naturgemäß geringer stellten, als die in Wirklichkeit eintretenden Belastungen einzelner Punkte durch schwere Locomotiven, so konnte die Voraussetzung der statischen Berechnung, die gleichmäßige Vertheilung der sämtlichen, also auch der Verkehrs-Lasten auf die 4 Systeme des Trägers, nur dann zutreffen, wenn die an einzelnen Knotenpunkten auftretenden, die Annahme der statischen Berechnung überschreiten den Einzellasten durch Biegungsspannungen der Diagonalen und oberen Gurtungstheile entsprechend vertheilt wurden. Da aber diese Biegungsspannungen zu vermeiden waren, so wurde ein secundärer Träger angeordnet, dessen obere Gurtung mit der oberen Hauptgurtung zusammenfällt, dessen untere Gurtung das genannte horizontale Zugband  $AB$  bildet, und dessen Füllwerk aus den oberen Vierteln der Diagonalen des Hauptträgers besteht. Die Berechnung dieses secundären Trägers, welcher also die gleichmäßige Vertheilung der in einzelnen Knotenpunkten concentrirten Einzellasten auf die 4 Systeme des Hauptträgers zu besorgen hat, wird weiter unten gegeben werden.

Die Berechnung der Spannungen in den Haupttheilen des Trägers erfolgte auf Grund der Zerlegung desselben in seine 4 Systeme nach der Methode der statischen Momente, nachdem sich die Anwendung des von Mohr in der Zeitschrift des Hannoverschen Architekten- und Ingenieur-Vereins, Jahrgang 1874 mitgetheilten Verfahrens zur Berechnung des unzerlegten Trägers wegen der großen Anzahl der

vorhandenen Constructionsglieder und der vielen zu berücksichtigenden Laststellungen als zu zeitraubend ergeben hatte; die Resultate der Berechnung sind in den vorstehenden Figuren 2 bis 5 eingetragen.


Während zu dieser allgemeinen Berechnung Besondere nicht zu bemerken ist, bleiben folgende Einzelheiten hervorzuheben:

Berechnung des Horizontalbandes  $M-11$  und der durch die Einfügung des letzteren bedingten Verstärkung der Diagonalen  $D_8$  und  $D_{20}$ .

Der in den Knotenpunkten  $M$  der Endverticalen auftretende überschüssige Horizontalschub soll von dem Horizontalbande aufgenommen und vermittelt der Diagonalen  $D_8$  und  $D_{20}$  auf die Gurtungen übertragen werden.

Fig. 6 u. 7. Berechnung der Spannungen der Enddiagonalen  $D_8$  u.  $D_{20}$ .

Fig. 6.



Die Diagonale  $D_2$  erleidet ihre größte Beanspruchung, wenn das System I voll belastet ist und der Ueberschuß des Horizontalschubes aus den Systemen III und IV ein negatives Maximum erreicht. Letzteres ist der Fall, wenn  $D_1$  die größte Beanspruchung erleidet, System III also ganz belastet ist, und wenn zugleich  $D_2$  die geringste Beanspruchung erleidet, System IV also unbelastet ist. System IV kann aber nicht als vollständig unbelastet betrachtet werden, da seine Belastung naturgemäß von der Belastung der Systeme I und III abhängig ist. Die sich hieraus ergebende Belastung der Systeme I, III und IV, welche zur Bestimmung der Diagonale  $D_2$  maßgebend ist, geht aus Fig. 6 hervor.

Bezeichnet  $H$  den überschüssigen Horizontalschub,  $R_{III}$  und  $R_{IV}$  den Schub in den Systemen III und IV, und  $d_2$  den Zuschlag für die Diagonale  $D_2$ , so ergibt sich mit Bezug auf das Gesagte

$$R_{III} = D_1 \cdot \cos \alpha = + \frac{R_{II}}{\sin \alpha} \cdot \cos \alpha$$

$$R_{IV} = D_{11} \cdot \cos \alpha = - \frac{R_{IV}}{\sin \alpha} \cdot \cos \alpha$$

$$H = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} (R_{III} - R_{IV}) \text{ und}$$

$$d_2 = \frac{H}{2 \cos \alpha},$$

$$d_2 = \frac{1}{2 \cdot \sin \alpha} (R_{III} - R_{IV}), \text{ und nach Ein-}$$

setzung der betreffenden Zahlenwerthe


$$d_2 = + 6,25 \text{ t;}$$

der Zuschlag für die Diagonale  $D_2$ , ergibt sich in analoger Weise aus der hier in Fig. 7 skizzierten Laststellung zu

$$d_{20} = - R_{11} \text{ t.}$$

Das Horizontalband erhält die größte positive Beanspruchung, wenn System III vollständig unbelastet, System IV vollständig belastet ist.


Fig. 7.



Diese Belastungsannahmen können aber in Wirklichkeit nicht vorkommen, vielmehr kann bei der Belastung der oberen Fahrbahn nur der Fall eintreten, daß beim Aufahren eines Zuges der erste Knotenpunkt in System IV belastet wird, während System III an der Belastung noch nicht Theil nimmt. Auf der Straßefahrbahn wäre es allerdings möglich gewesen, die Wagenbelastungen derart anzu-

ordnen, daß hauptsächlich System IV belastet wurde, während System III unbelastet blieb; es ist jedoch von diesem sehr unwahrscheinlichen Falle abgesehen und nur der erste Knotenpunkt der unteren Fahrbahn im System IV als belastet angenommen, anderentheils sind jedoch nicht die gleichmäßig vertheilten Eigen- und Verkehrslasten, sondern die wirklichen Reactionen der Einzellasten an betreffender Stelle in Rechnung gestellt.

Fig. 8 u. 9. Berechnung des horizontalen Zugbandes M—11.



Die bezüglichen Zahlen sind in Fig. 8 eingetragen. Es ergibt sich hieraus:

$$H_{III} = - 41,915 \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = - 37,235 \text{ t}$$

$$H_{IV} = + 79,235 \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = + 72,252 \text{ t}$$

$$\text{mithin } H_{max} = + 35,017 \text{ t}$$

Unter ähnlichen, in Fig. 9 dargestellten Annahmen ergibt sich

$$H_{min} = - 32,911 \text{ t}$$

Der Zuschlag zu den Gurtungen in Folge Anordnung der Horizontalbänder M—11 brauchte nicht berücksichtigt zu werden, da dieselben schon aus anderweitigen constructiven Rücksichten binreichende Querschnitte besaßen.


Berechnung des Horizontalbandes AB und der mit demselben in Verbindung stehenden Constructivglieder, cfr. Fig. 10 der Holzschmitte.

Steht auf jedem Bahngleise je eine Locomotive mit der in vorbezeichnete Figur angegebenen Axenbelastung mit ihrer Mittelaxe über einem Knotenpunkt (0), so entfällt in Folge der Vertheilung durch die Schienenträger auf den Knotenpunkt 0 eine Last von

$$15,5 + 2 \cdot 15,5 \cdot \frac{(4,45 - 1,5)}{4,45} = 36,0 \text{ t,}$$

auf die Knotenpunkte 1 je eine Last von

$$\frac{15,5 \cdot 1,5}{4,45} = 5,22 \text{ t.}$$

Fig. 10. Berechnung des horizontalen Zugbandes  $AB$ .

Da aber bei gleichmäßiger Verteilung der Einzelast ( $-4g$ ) auf die 4 Systeme die Knotenpunkte 1 und 0 je 1  $g$ , die Knotenpunkte 2 je  $\frac{1}{2}g$  aufnehmen müßten, so hat der sekundäre Träger folgende Reactionen auszuüben:

$$\text{im Knotenpunkt 0} \quad 36 - \frac{3 \cdot 15,5}{4} = 24,4 \text{ t}$$

$$\text{in den Knotenpunkten 1} \quad 5,22 - \frac{3 \cdot 15,5}{4} = -6,46 \text{ t}$$

$$\text{in den Knotenpunkten 2} \quad -\frac{3 \cdot 15,5}{4 \cdot 2} = -5,8 \text{ t}$$

Auf Grund der hiernach bestimmten Belastung des sekundären Trägers ergibt sich die Spannung des Horizontalbandes  $AB$

$$s_0 = \frac{(6,4 + 5,8 \cdot 2) \cdot 4,43}{2,465} = \text{rot. } 32 \text{ t}$$

$$s_1 = \frac{5,8 \cdot 4,43}{2,465} = \text{rot. } 10,4 \text{ t}$$

Hiernach ergab sich der Querschnitt des Zugbandes und die Zahl der Niete für dessen Anschluß an die Kreuzpunkte der Diagonalen. Die Zuschläge zu den oberen Theilen der Diagonalen bestimmen sich annähernd, aber hinreichend genau folgendermaßen:

Wird die Gesamtlast einer im Knotenpunkt 0 stehenden Locomotive ( $4g$ ) durch das horizontale Zugband gleichmäßig auf die benachbarten Knotenpunkte der 4 Systeme vertheilt, so wirkt im Knotenpunkt 0 eine Reaction  $= 3g$ , welche in den Diagonalen eine Beanspruchung

$$D = \frac{3g}{2 \cdot \sin \alpha}$$

Dieser mußte der obere Theil der Diagonalen entsprechen, und mußten daher die ohne Berücksichtigung des Zugbandes und der concentrirten Einzellasten ermittelten Querschnitte der Diagonalen hiernach modificirt werden.

Auf die obere Gurtung hatte die Einfügung des Horizontalbandes  $AB$  keinen Einfluß, da die Ermittlung der Spannungen der Gurtungen unter Zugrundelegung der gleichmäßig vertheilten Einzellasten hinreichend sichere Resultate lieferte.

In Fig. 1 auf S. 55/56 sind die Spannungen in den einzelnen Gliedern des Hauptträgers eingetragen, wie sich dieselben durch Addition der betreffenden Zahlen der Einzelsysteme und nach vorstehend erläuterten Ermittlungen ergaben.


Berechnung der Horizontalverbände und der Portale.

Bei der Berechnung der in Höhe der beiden Fahrbahnen angeordneten Horizontalverbände ist angenommen, daß das Bauwerk dem mit 125 kg pro qm angesetzten Winddrucke in der oberen Gurtung eine Fläche von 3 qm, in der unteren Gurtung eine Fläche von 2,15 qm pro lfd. m Bauwerkslänge darbiete, und daß die Verkehrslast auf der


oberen Fahrbahn eine Fläche von 2,1 qm, auf der unteren Fahrbahn eine Fläche von 2,0 qm pro lfd. m besitze;

Fig. 11. Großer Träger.

Unterer Windverband.




Oberer Windverband.



hiernach ergaben sich die hier in Fig. 11 eingetragenen Knotenpunktbelastungen, sowie die zugehörigen Spannungen der Windverbände.

Die Übertragung des in der Höhe der oberen Gurtung wirkenden Winddruckes nach den Auflagern vermitteln die Portale, deren allgemeine Anordnung auf Blatt 38 dargestellt ist, während das geometrische Verhältniß derselben aus der beistehenden Fig. 12 hervorgeht.

Fig. 12. Geometrische Anordnung und Spannungen des Windportals des großen Trägers.



Die Beanspruchung der einzelnen Theile des Portals berechneten sich unter Berücksichtigung des Umstandes, daß dem gesammten zu übertragenden Winddrucke (rot. 16 + 14 = 30 t) eine gleiche Horizontalkraft in Höhe der Auf- und der unteren Gurtung eine Fläche von 2,15 qm pro lfd. m Bauwerkslänge darbiete, und daß die Verkehrslast auf der Fahrbahn eine Fläche von 2,1 qm, auf der unteren Fahrbahn eine Fläche von 2,0 qm pro lfd. m besitze;

$$\text{Pressung der Verticellen} = \frac{14 \cdot 12,5 + 16 \cdot 10}{5,13} = 52,4 \text{ t}$$

Da die Beanspruchung des oberen und unteren Theils derselben durch den Hauptträger 97,1, resp. 292,8 t betragen hatten, so erhöhten sich hiernach diese Zahlen auf 149, resp. 344,9 t.

$$\text{Druck in der Horizontalstrebe} = \frac{15 \cdot 10,45}{5,13} = \text{rot. } 30 \text{ t}$$

Die Diagonalen im oberen Felde des Portals mußten, da mangels eines Diagonalverbandes im unteren Felde in den Verticellen Biegespannungen entstehen, einen Zug von 30 t direct auf die eine, und einen gleichen Zug vermittelt der Horizontalstrebe auf die andere Verticale ausüben.

Hiernach beträgt der

$$\text{Zug der Diagonale} = \frac{30 + 30}{\cos \alpha} = 76,4 \text{ t.}$$

Das Biegemoment der Verticalen beträgt in der Höhe der Horizontalreihe  $15 \cdot 5,1 \text{ m} = 7800 \text{ cm t.}$  Dieses Biegemoment nimmt nach den Enden der Verticalen in gleichmäßiger Weise ab.

#### Berechnung der Auflager.

Das Eigengewicht des Trägers bei der Montage (ohne Belag etc.) beträgt pro Auflager rot. 150 t, die Projection der oberen Walze 739 qcm, mithin deren Beanspruchung bei der Montage  $\frac{150}{739} = \text{rot. } 0,2 \text{ t pro qcm.}$

Nach der Anströmung traten die Nebenkeile mit in Wirkung, und beträgt dann die Druckfläche 1971 qcm. Dio zu übertragende gesammte Eigen- und Verkehrslast beläuft sich in maximo auf 370 t pro Auflager, woraus sich ein Druck in der oberen Auflagerfläche von  $\frac{370}{1971} = \text{rot. } 0,19 \text{ t pro qcm}$  ergibt.

Die untere Walze hat eine Projectionsfläche von 1710 qcm, wonach der Maximaldruck  $\frac{370}{1710} = 0,22 \text{ t pro qcm.}$  beträgt.

Die zulässige Beanspruchung der Pendel pro Flächen-einheit ergibt sich aus der von Winkler gegebenen Formel

$$K = \sqrt{\frac{9 \cdot D^3}{16 (A + A') n^2 l^2 A}}, \text{ worin } D \text{ den Druck auf die Pendel } (= 370 \text{ t}), A \text{ und } A' \text{ Erfahrungscoefficienten } (= 0,022), n \text{ die Anzahl der Pendel } (= 9), l \text{ die Länge der Pendel } (= 115 \text{ cm}), d \text{ den Durchmesser der Pendel } (= 21 \text{ cm}) \text{ bezeichnet, auf rot. } 0,14 \text{ t, während die wirkliche Inanspruchnahme nur } \frac{370}{9 \cdot 115} = \text{rot. } 0,36 \text{ t beträgt.}$$

Die Fundamentplatte übt bei einer Grundfläche von 16800 qcm auf den Auflagerstein einen Druck von  $0,022 \text{ t pro qcm}$  aus.

Ueber die constructiven Einzelheiten des Hauptträgers ist Folgendes zu bemerken:

Die obere Gurtung besitzt ein kastenförmiges Profil, bestehend aus 2 Verticalplatten von 630 mm Höhe und 14 mm Stärke, 4 dieselben säumenden Winkelbleisen, von welchen jedoch die beiden inneren im ersten Felde fehlen, und einer über dieselben gelegten Horizontalplatte, welche bei 11 mm Stärke von variirender Breite ist. Die Verticalplatten haben durchweg eine Entfernung von 478 mm zwischen sich, um zunächst die je 14 mm starken Doppeldiagonalen und zwischen diesen die 450 mm hohen Verticalen aufnehmen zu können; der Gurtungszwachs ist durch Auflegen von Horizontalplatten und Zufügung äußerer Verticalplatten erzielt. Blatt 38 zeigt den schwächsten Querschnitt am Trägerende, sowie den stärksten Querschnitt in der Trägermitte. Die Verticalplatten sind zwischen den Knotenpunkten gestosfen.

Zur Aussteifung der unteren Kanten der Verticalbleche sind an dieselben im Innern Winkelbleisen von  $90 \cdot 90 \cdot 10 \text{ mm}$  angeietet, auf welchen ein leichtes Gitterwerk aus Flach-eisenstäben von  $60 \cdot 10 \text{ mm}$  befestigt ist, während die Knotenpunkte durch die Anschlüsse der Druckdiagonalen zwischen den verticalen Wandungen genügend aussteift werden.

Die untere Gurtung besteht aus 2 Verticalplatten von 800 mm Höhe und 14 mm Stärke, welche aus den vor-erwähnten Gründen eine durchlaufende gegenseitige Ent-fernung von 478 mm besitzen; der Gurtungszwachs wird durch nach außen aufgelegte weitere Verticalplatten her-gestellt (cfr. Blatt 38). Zwischen den Knotenpunkten sind die beiden Gurtungshälften an zwei Punkten durch verticale Querbleche vermittelt zweier Anschließwinkel mit einander verbunden; eine ähnliche, jedoch kräftigere Verbindung findet zur Ausgleichung von Spannungsdifferenzen und zur Aufhängung der Straßebahn in den Knotenpunkten selbst statt. Die hier angebrachten Querbleche werden von den über die ganze Höhe der Gurtungen wegreifenden Druck-diagonalen durchbrochen, während wiederum die Mittelrippe der Druckdiagonalen eine Öffnung zur Aufnahme der an den genaunten Querblechen der Gurtung befestigten, zur Anhängung der Querträger der unteren Fahrbahn dienen-den Laschen erhalten hat.

Die Zugdiagonalen sind aus 2 Flach-eisenstäben von durchweg 14 mm Stärke und variabler Breite gebildet; in den mittleren Feldern, wo geringe Zugspannungen mit geringen Druckspannungen wechseln, sind diese Flach-eisen-stäbe durch angenietete Winkelbleisen gegen seitliches Aus-biegen verstärkt. Die Druckdiagonalen bestehen aus voll-wandigen Blechträgern mit 10 mm starker Mittelrippe und 4 säumenden Winkelbleisen verschiedenen Calibers, zu welchen bei den am stärksten beanspruchten Diagonalen noch ange-legte Deckplatten treten.

Die Höhe dieser sämtlichen Druckdiagonalen beträgt zwischen den Oberkanten ihrer Gurtungen durchweg 450 mm, den freien Raum zwischen den doppelten Zugdiagonalen; bei den Kreuzungspunkten der Druckdiagonalen ist eine der-selben gestosfen.

Die Querträger beider Fahrbahnen sowie die zwischen-ge-spannten Längsträger sind als Blechbalken hergestellt. Besonderer Werth wurde bei der Construction ihres An-schlusses darauf gelegt, daß sich die durch dieselben über-tragenen Lasten gleichmäßig auf die beiden Tragwände der Hauptträger vertheilen; zu dem Ende sind die Querträger der oberen Fahrbahn auf ein in der Mitte der oberen Gur-tung angebrachtes Unterlagsblech aufgelagert, während die Querträger der unteren Fahrbahn vermittelt Doppellaschen von 150 mm Breite und 13 mm Dicke an die Mitte der zwischen den Knotenpunkten eingespannten, bereits vor-stehend erwähnten Querbleche angeschlossen sind.

Die oberen Längsträger, welche die Querschwellen tragen, sind in der Mitte zwischen 2 Querträgern gegen seitliche Durchbiegungen durch eine verticale Verjitterung gegen einander ausgesteift (cfr. Blatt 38), bei den Längs-trägern der Straßebahn, deren oberer Gurtung durch die darauf befestigten Bohlen in ausreichender Weise gegen-seitig verbunden sind, genügte es, an den Unterkanten eine untergeordnete Aussteifung herzustellen, welche durch ein quer darunter befestigtes Winkelbleisen von  $65 \cdot 65 \cdot 8 \text{ mm}$  erreicht wird; außerdem wird den seitlichen Verschiebungen der Längsträger durch ihre Verwötung mit den horizontalen Diagonalbändern entgegengewirkt. Diese horizontalen Kreuz-bänder bilden in Verbindung mit den Querträgern und den Gurtungen der Hauptträger die Windverbände beider Fahr-bahnen; sie bestehen aus einem einfachen System sich in



jedem Felde kreuzender Streben aus Flacheisenstäben, welche bei der oberen Fahrbahn unter den Schwellenträgern liegen und sich mit ihren Enden vermittelt einer 13 mm dicken Horizontalplatte, welche zwischen die Auflagerenden der Querträger und deren schmale Unterlagsplatte eingeschoben ist, an die Hauptträger und zugleich an die Querträger anschließen.

Der untere Horizontalverband ist in der Schwerpunkts-ebene der unteren Hauptträgergurtung angebracht und liegt auf den oberen Gurtungen der Längsträger auf; zu seiner Befestigung an die Hauptträger dienen gleichfalls besondere Anschlußplatten, welche durch die Gurtungswinkelisen resp. durch besonders zu diesem Zwecke angesetzte Winkelisenstücke befestigt sind.

Die Anordnung und Befestigung der Fahrbahnconstruction und der Windverbände ist auf Blatt 38 dargestellt.

Die Endverticalen sind senkrecht stehende I-Träger, deren Gurtungen in der Ebene der Haupttragwände liegen und aus je 4 auf einander gelegten Platten mit einer Gesamtdicke von 49 mm bestehen; die beiden innersten dieser Gurtungsplatten haben eine größere Breite als die übrigen erhalten, um den Anschluß der Diagonalen der Hauptträger passend gestalten zu können.

Um diese Verticalen auch für die aus den Seitenbelastungen verursachte Beanspruchung auf relative Festigkeit zu befähigen, sind die erwähnten beiden Plattenwände in ihrer ganzen Höhe durch einen vollen Mittelsteg aus doppelten Platten und 4 Anschlußwinkelisen zu einem homogenen Querschnitt vereinigt. Die Details dieser Endverticalen und der zwischen denselben liegenden Portalverbände sind auf Blatt 38 ersichtlich.

Das feste Ende des Trägers ruht auf einem Kipplager, das beweglich auf einem Kipplager mit Pendelstuhl (sfr. Blatt 37); sämtliche Lagertheile bestehen mit Ausnahme der schmiedeeisernen Kelle aus Gußeisen. Abweichend von den sonst üblichen Constructionen sind hier 2 Lagerwalzen angebracht; die größere, Hauptlagerwalze, liegt unten senkrecht zur Brückenaxe, die darüber befindliche kleinere Walze kreuzt die erstgenannte unter einem rechten Winkel und hatte den Zweck, während der Montage bei noch nicht vollkommen richtiger Lagerung der unteren Centrirungswalze eine einseitige Belastung derselben zu verhüten. Nach erfolgter Fertigstellung und Regulirung der Brückenkörper wurden die Nebenkeile gezogen, wodurch auch diesen ein entsprechender Antheil des Druckes zugewiesen wurde.

Die untere glatt gebobene Auflagerfläche der Endverticalen ist durch 2 stämmende Winkelisen von 105 · 105 · 14 mm verbreitert und auf die obere Kopfflatte des Auflagers mit 8 mm dicker Bleizwischenlage aufgesetzt.

Der Auflagerstuhl ist, um kleinere Arbeitsfehler in der Länge der Träger ausgleichen zu können, auf der Fundamentplatte verschiebbar, ruht auf derselben vermittelt einer zweiten Bleimaterialie von 8 mm Dicke auf und ist durch Kelle festgestellt.

Die Auflagerplatte selbst ist mit Cement untergossen und durch in den Auflagerstein eingreifende Rippen mit diesem unmittelbar verbunden.

Die auf Blatt 39 dargestellte Compensations-Vorrichtung ist der bei der Moselbrücke bei Eller angewandten Construction analog ausgebildet.

#### Der Ueberbau der Fluthöffnungen.

Es beträgt die Stützweite, wie bemerkt, 35,44 m, die ideelle Höhe 9,80 m, die Entfernung der beiden Tragwände von Mitte zu Mitte Gurtung 6,3 m; die Stützweite ist in 8 Intervalle von 4,48 m Weite getheilt.

Der statischen Berechnung der Construction sind folgende Annahmen zu Grunde gelegt:

- a) Eigengewicht im Ganzen 174 t oder pro lfdm. m Brücke rot. 5000 kg; dasselbe stimmt mit der Ausführung überein.
- b) Verkehrslast:

1. für die Berechnung der Hauptträger pro lfdm. m Geleise . . . . . 4600 kg
2. für die Berechnung der Zwischeneconstructionen dieselben Lasten wie bei der Hauptöffnung.

- c) Zulässige Maximalbeanspruchung des Materials wie bei der Hauptöffnung, nur daß die Beanspruchung der Gurtungen auf 790 kg ermäßigt wurde.

Die statische Berechnung ist im Uebrigen in derselben Weise durchgeführt, wie für den Ueberbau der Hauptöffnung, und ist nur noch hervorzuheben, daß hier zu den die Beanspruchung des oberen Horizontalverbandes und der Portale bedingenden Horizontalkräften die auf die Verkehrs-last wirkende Centrifugalkraft hinzutrat, welche pro Knotenpunkt bei Befahrung beider Geleise mit einer Geschwindigkeit von 17 m pro Secunde betrug:

$$\frac{2 \cdot 17^2 \cdot 4,48 \cdot 4,9}{400 \cdot 9,81} = 3,9 \text{ t.}$$

Ueber die constructive Anordnung der Träger ist unter Hinweis auf Blatt 39 Folgendes zu bemerken:

Die in der Curve liegenden Träger sind derartig stützt, daß der sich auf 0,397 m belaufende Bogenausschlag zu gleichen Theilen auf beide Seiten der Trägeraxe fällt; die Schwellenträger der oberen Fahrbahn sind entsprechend versetzt.

Die obere Gurtung hat ein T-förmiges Profil, welches aus einer 400 mm hohen, 20 mm starken Mittelrippe und 2 den oberen Rand stämmenden Winkelisen von 150 · 105 · 13 mm gebildet wird; zur weiteren Querschnittvergrößerung sind in der Mitte des Trägers horizontale Deckplatten aufgenietet.

Die Stoßstellen der Verticalplatten liegen seitwärts von den Knotenpunkten.

Die untere Gurtung besteht aus 2 in Abstände von 20 mm liegenden Verticalplatten und 2 an die Oberkante aufsenstellig befestigten Winkelisen von 70 · 70 · 10 mm; die Querschnittvergrößerung wird durch Verstärkung der Verticalplatten von 15 auf 20 mm und zwei von außen zugefügte Verticalplatten bewirkt. Der Zwischenraum zwischen den unteren Gurtungsplatten ist durch schmale an den Rändern derselben angebrachte Füllstäbe geschlossen, während zur weiteren Ansteifung der Platten einzelne Entneringe angebracht sind. An den Knotenpunkten findet die Ausfüllung durch die Anschlußplatten der Diagonalen statt.

Die Zugdiagonalen sind Flacheisenstäbe von variabler Breite und Dicke; die Druckdiagonalen bestehen aus 2 oder 4 Winkelisen, welche theilweise noch durch zwischengelegte Flacheisenstäbe verstärkt sind. Die Zugdiagonalen liegen in der Ebene des Stehblechs der oberen Gurtung und sind an diese sowie an die Knotenpunkte der Druckdiagonalen und die Anschlußplatten der unteren Gurtung vermittelt Laschen

befestigt; die Druckdiagonalen legen sich zu beiden Seiten des Stehbleches der oberen Gurtung und der Anschlußplatten der unteren Gurtung an.

Die Fahrbahnen und die Windverbände sind, abgesehen von kleineren Modificationen in den Anschlüssen derselben an die Hauptträger, in derselben Weise hergestellt, wie bei der Hauptöffnung. Schließlich muß noch eines Uebelstandes gedacht werden, welcher sich sofort nach der Fertigstellung der kleinen Öffnungen bei der Befahrung derselben herausstellte, und der in einer nicht unbedeutenden Schwankung des Fachwerkes in der zur Trägeraxe rechtwinkligen Richtung bestand. Diese Erscheinung mußte auf den Umstand zurückgeführt werden, daß bei Berechnung der Knickfestigkeit der Diagonalen zu günstige Annahmen gemacht, im Speciellen eine zu geringe Länge der geknickten Stäbe unter zu weit gehender Berücksichtigung deren gegenseitiger Aussteifung in die Rechnung eingeführt war.

Da eine nachträgliche Verstärkung der Diagonalen mit Schwierigkeiten verbunden gewesen wäre, so half man sich auf anderem Wege, durch Festlegung des mittleren und oberen Kreuzungspunktes der Diagonalen vermittelst eines Querverbandes, welcher in der Ebene der nach der Trägermitte aufliegenden Diagonalen liegt, und dessen System in der rechten Hälfte der betreffenden Figur auf Blatt 39 angedeutet ist. — Diese Maßnahme hat vollkommen befriedigenden Erfolg gehabt.

Lieferung und Aufstellung der eisernen Ueberbauten.

Die Anlieferung und Aufstellung der eisernen Ueberbauten wurde auf Grund vorhergegangener Submission der Actiengesellschaft für Eisenindustrie und Brückenbau, vormals Harkort, zu Duisburg übertragen und von dieser zur Zufriedenheit der Banverwaltung ausgeführt.

Die Abnahme resp. Untersuchung der Materialien, sowie deren Reinigung und Anstrich erfolgte in derselben Art und Weise, wie bei dem Ban der Moselbrücke bei Eller.

Die sämtlichen Eisenheile wurden zu Schiff angefahren und auf dem rechten Flußufer in der Nähe der ersten Fluthöffnung gelagert; in dieser Öffnung war neben dem Pfeiler II ein hölzerner Hebethurm aufgestellt, dessen obere Querbalken eine Laufkatze trugen, vermittelst welcher die Eisenheile aufgewunden und auf kleine Wagen gebracht wurden, welche auf in Höhe der oberen und unteren Fahrbahn angelegten Geleisen liefen und die Vertheilung der Materialien vermittelten. Die Montage begann in der zweiten Fluthöffnung und schritt öftersweise bis zur sechsten Öffnung fort, indem hierbei nach Abbruch der Gerüste der fertiggestellten Öffnungen die genannten Transportgeleise auf die Fahrbahnen der definitiven Träger aufgelagert wurden. Nach Beendigung der Montage der sechsten Öffnung wurde der Hebethurm abgebrochen, und nacheinander auch die erste Öffnung fertiggestellt.

Die Montagegerüste der Fluthöffnungen bestanden aus Pfahlbojen, von denen aus der unter der Straßensfahrbahn liegende Gerüstboden in einfacher Weise abgestützt war; auf diesem unteren Gerüstboden erhob sich das aus Stiel- und Strebenwerk bestehende Obergerüst zur Aufstellung der oberen Gurtung und Fahrbahn, sowie der Diagonalen.

Bei der Hauptöffnung war die Herstellung des Montagegerüsts dadurch erschwert, daß für die Durchfahrt der Schiffe zwei Öffnungen von je 30, m lichter Weite, deren

Unterkannte nicht tiefer als 1,2 m unter der Eisenconstruktion liegen durfte, ausgespart werden mußten; diese Öffnungen sind vermittelst Howescher Träger überspannt, und sind deren Anordnung sowie die sonstigen Einzelheiten des Gerätes der Mittelloffnung auf Blatt 36 dargestellt, wozu noch zu bemerken bleibt, daß in den Querträgern des unteren Gerüstbodens die noch nicht eingebauten eisernen Längsträger der Straßensfahrbahn benützt wurden.

An Hilfsvorrichtungen kamen bei der Aufstellung der Träger außer dem bereits erwähnten feststehenden Hebethurm und den Transportgeleisen nur noch Flaschenzüge in Verwendung, vermittelst welcher die schweren Eisenheile von den kleinen Transportwagen abgehoben und in die richtige Lage gebracht wurden.

Der Gang der Montage-Arbeiten war im Allgemeinen folgender: Sobald in einer Öffnung die von dem Hebethurm abliegenden Auflagerpunkte genau markirt waren, wurden die beiden Endverticalen hochgezogen, auf untergelegte Holzkeile gestellt, und daran anschließend die unteren Gurtungsstücke bis an das andere Trägerende unter gleichzeitigem Einspannen der Quer- und Längsträger vorgelegt, worauf alsdann das zweite Endportal in gleicher Weise wie das erste zur Anstellung gelangte.

Die Knotenpunkte der unteren Gurtung ruhten beim großen Träger auf Kopfschrauben- und Keilstellungen, bei den kleinen Trägern wechselten Kopfschrauben- mit Keilstellungen ab.

Nach Anbringung und Befestigung der zur unteren Fahrbahn gehörigen Theile wurde die untere Gurtung ausgerichtet, ihre Höhenlage unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Ueberhöhung einmalt und die Regulirung mit Hilfe der vorbezeichneten Stützvorrichtungen an den Knotenpunkten vorgenommen; selbstverständlich blieb auch späterhin die Justirung einer ständigen Controle unterworfen. Nacheinander war der untere Trägertheil vollständig festgelegt, so daß die provisorischen Holzkeile unter den Endverticalen beseitigt, die eisernen Auflagerseile untergeschoben und die Auflagerplatten vergossen werden konnten. Während der Vornahme dieser Arbeiten hatte bereits das Hochziehen und Einbauen der Diagonalen von beiden Trägern aus begonnen und, damit gleichmäßig fortschreitend, nach beendeter Aufstellung der Windportale das Aufbringen der oberen Gurtung; die aus folgenden Arbeiten schlossen sich in ihrer Reihenfolge denen der unteren Fahrbahn an.

Erst nach beendeter Aufstellung der Träger und Beseitigung der Knotenpunktstützen wurden die Löcher für die Diagonalkreuzungspunkte gehöhrt und deren gegenseitige Vernetzung vorgenommen.

#### C. Bauzeit und Kosten.

Der Ban der Brücke umfaßte von Beginn der Fundamentarbeiten bis zur gänzlichen Fertigstellung und Ausrüstung der eisernen Ueberbauten einen Zeitraum von 26 Monaten.

Im Jahre 1876 gelangte nur die Fundirung und Aufmauerung des Pfeilers VI bis zur Höhe des Mittelwassers zur Ausführung, die Arbeiten des Jahres 1877 umfaßten die gleichen Arbeiten für die übrigen Mittel- und einen Landpfeiler, und der Rest der Maurerarbeiten wurde bis zum 1. Juli 1878 fertig gestellt. Die Montage der Eisen-

construction wurde am 1. Mai 1878 begonnen und am 1. December desselben Jahres vollendet.

Die Gesamtkosten der Brücke betragen einschließlich der Verwaltungskosten 977 000  $\mathcal{M}$ , und entfallen hiervon auf den Unterbau 514 000  $\mathcal{M}$ , auf die eisernen Ueberbauten 463 000  $\mathcal{M}$ .

Von den Kosten des Unterbaues sind rot. 310 000  $\mathcal{M}$  auf die Herstellung der Pfeilerfundamente bis zur Höhe des Mittelwasserstandes und rot. 204 000  $\mathcal{M}$  auf die Herstellung des aufgebenden Mauerwerks verwendet. Sämmtliche Pfeiler enthalten zusammen 9680 cbm Mauerwerk, und zwar 4180 cbm Fundament- und 5500 cbm aufgebendes Mauerwerk, wonach sich der Durchschnittspreis für das gesammte Mauerwerk auf 52,50  $\mathcal{M}$ , für das Fundamentmauerwerk auf 73,60  $\mathcal{M}$  und für das aufgebende Mauerwerk auf 36,10  $\mathcal{M}$  pro cbm stellte. Während der letztere Preis für sämmtliche Pfeiler sich annähernd gleich blieb, schwankte der Preis des Fundamentmauerwerks je nach der geringeren oder größeren Schwierigkeit der Anführung zwischen 30  $\mathcal{M}$  und 131  $\mathcal{M}$  pro cbm. Da das Fundamentmauerwerk an Material und Arbeitslohn einen Kostenaufwand von 25,7  $\mathcal{M}$  pro cbm erfordert hat, so ergaben sich die Kosten für die Herstellung, Sicherung und Trockenhaltung der Baugruben auf 4,13 bis 105,18  $\mathcal{M}$  pro cbm Mauerwerk.

Das Gewicht der schmiede- und gußeisernen Theile der eisernen Ueberbauten beträgt in der Hauptöffnung 619 t, in je einer der Fluthöffnungen 155 t, im Ganzen demnach 1394 t.

Bei einem Einheitspreise pro Tonne von rot. 300  $\mathcal{M}$  ist für die Anlieferung, Anstellung und den Anstrich der Eisentheile der Ueberbauten eine Summe von rot. 418 000  $\mathcal{M}$  und für die Herstellung der Beläge etc. der Fahrbahnen eine Summe von 45 000  $\mathcal{M}$  vorausgalt.

Zum Schluss der vorstehenden Erörterung dürfte eine kurze Mittheilung über einen bei der Construction der eisernen Ueberbauten angestellten Versuch, an Stelle von Schweisseisen als Brückenmaterial Stahl zur Anwendung zu bringen, nicht ohne einiges Interesse sein.

Bei der bedeutenden Belastung der Brücke in Folge der Anordnung zweier Fahrbahnen lag nämlich der Gedanke nahe, durch Benutzung eines widerstandsfähigeren Materials das Eigengewicht der Ueberbauten möglichst zu vermindern, und sind daher die Berechnungen und Constructionen der Träger auch für die Verwendung von Stahl durchgearbeitet; hierbei ist die Beanspruchung des Stahls um 50 bis 55 Procent höher angenommen, als diejenige des Schweisseisens, jedoch sind nur diejenigen Constructionsglieder in Stahl projectirt, bei welchen eine wesentliche Redaction der Querschnitte zu erzielen war, während die anderen Theile, so die Anschlüsse der Läng- und Querträger und die schon an und für sich wenig voluminösen Glieder der Tragwände der kleinen Oefnungen, der Billigkeit halber in Schweisseisen vorgesehen wurden. Das Resultat dieser Untersuchung ergab, daß bei der Verwendung des Stahls etwa 10 Procent der Kosten der Ueberbauten zu ersparen waren.

Da jedoch zur Zeit des Abchlusses dieser Ermittlungen die von holländischen Eisenbahn-Verwaltungen auf den Werken der Actiengesellschaft Harkort und der Dortmunder Union mit genieteten Stahlträgern angestellten Belastungsversuche derartig günstige Resultate ergeben hatten, daß gegen die Verwendbarkeit des deutschen Stahles zu Brückenconstructionen gerechtfertigte Bedenken entstehen mußten, so wurde auf die vorbezeichnete eventuelle Ersparnis verzichtet und der Verwendung des Schweisseisens der Vorzug gegeben.

(Schluß folgt.)

## Zusammenstellung der bemerkenswerthen Preussischen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1882 in der Ausführung begriffen gewesen sind.

(Ans den Jahres-Rapporten für 1882.)

(Fortsetzung, s. Jahrg. 1882, S. 465—478.)

### IV. Gymnasien und Realschulen.

Von den 19 während des Jahres 1882 im Bau begriffen gewesen hierher gehörigen Bauten (gegen 21 im Vorjahre) wurden 12 zu Ende geführt. Das Gymnasium zu Eisleben (XVII) wird voraussichtlich im Jahre 1883 zur Vollendung gelangen.

#### a) Neubauten.

1) Das Gymnasium zu Breslau (XIII) soll zum Herbst 1884 vollendet werden. Das Gebäude, 61,2 m lang, liegt im Innern eines Häuser-Viertels und hat den Zugang nur von der Sonnenstraße her. Für die Architektur ist einfacher Ziegelrohbau mit fachhohen Oefnungen gewählt. Ueber dem gewölbten Kellergeschoß erheben sich 4 Geschosse von je 4,1 m Höhe. Das Dach wird mit deutschem Schiefer auf Schalung eingedeckt.

An dem westlichen Giebel liegt im Erdgeschoß die Wohnung des Schulknechts r, im II. und III. Stock die Wohnung des Directors. In dem übrigen Theile des Ge-

bäudes sind in 20 Klassen, davon 6 im Erdgeschoß, für je 50 bis 60 Schüler, im Ganzen 1070 Schüler unterge-



braucht. Außerdem enthält der I. Stock ein Konferenzzimmer, einen Raum für Sammlungen und die Schüler-Bibliothek, der II. Stock eine physikalische Klasse mit Cabinet und die Lehrer-Bibliothek, und der III. Stock eine Aula von 270 qm Grundfläche und einen Zeichensaal. Die Treppen für die Anstalt werden aus Granit, die für die Directorwohnung aus Schmiedeeisen mit Holzbelag hergestellt. Die Anstaltsräume sollen Luftheizung, die Wohnungen Kachelöfen erhal-

ten. Anschlags. 314025.  $\mathcal{M}$  (290,  $\mathcal{M}$  à qm, 13,  $\mathcal{M}$  à cbm und 293,  $\mathcal{M}$  à Schüler).

Für die Nebenanlichkeiten sind ausserdem 59850.  $\mathcal{M}$  veranschlagt.

2) Der Bau des Gymnasiums zu Göttingen (XXI) ist im Laufe des Jahres 1882 im Rohbau vollendet worden und eingedeckt. Das Gebäude steht vollständig frei auf einem vor dem Albani-Thore gelegenen, an den Königl. botanischen Garten grenzenden Grundstücke, welches von der Gemeinde Göttingen abgetreten ist. Die Architektur ist in einfachen Renaissance-Formen gehalten. Die aufseren Ansichtsfächen mit Ausnahme des obersten Stockwerkes, welches Tuffstein-Verblendung erhält, werden mit Sandstein verkleidet. Das Gebäude ist 53,  $\mathcal{M}$  lang, im Mittelbau 20,  $\mathcal{M}$ , in den Seitenbauten 18,  $\mathcal{M}$  m tief, und gänzlich unterkellert; es enthält ein Erdgeschos und zwei Stockwerke. Das Mansardendach ist in den steilen Flächen mit deutschem Schiefer auf Schalung in englischer Manier eingedeckt; die flachen Dachtheile haben ein Holzcementdach erhalten.

In dem Gebäude befinden sich 19 Klassen für 730 Schüler, eine Director- und eine Schuliener-Wohnung. Das Erdgeschos enthält 8 Klassen, 1 chemisches Laboratorium, 1 naturwissenschaftliches und 1 physikalisches Cabinet, 1 Klasse für Chemie und Physik und einen Theil der Schulienerwohnung, der I. Stock 11 Klassen, 1 Reserveklasse und ein Konferenzzimmer, endlich der II. Stock 1 Reserveklasse, 1 Zeichensaal, 2 Bibliotheksräume, die Aula und die Directorwohnung. Im Kellergeschos befinden sich außer Waschküche, Rollkammer und Keller für den Director noch 2 Räume für Schwefelwasserstoff und Säuren, ein Theil der Schulienerwohnung, sowie die Heizkammer und Kohlenräume. Im Dachgeschos sollen neben der zur Directorwohnung gehörigen Mädchenkammer noch Sammlungsräume eingerichtet werden. Sämmtliche Treppen werden aus Velpker Sandstein hergestellt. Die Corridore und Treppenhänge werden mit Mettlicher Fliesen belegt. Sämmtliche zu Schulzwecken bestimmte Räume erhalten Lüftung, während Director- und Schulienerwohnung durch Kachelöfen geheizt werden. Anschlags. 378000.  $\mathcal{M}$  (347,  $\mathcal{M}$  à qm, 18,  $\mathcal{M}$  à cbm und 519,  $\mathcal{M}$  à Schüler).

Ferner sind für eine Turnhalle 28000.  $\mathcal{M}$ , für die Aborte 15000.  $\mathcal{M}$ , für Einfriedigungen etc. 34500.  $\mathcal{M}$ , für Basileitung 7500.  $\mathcal{M}$  und für allgemeine Kosten 2500.  $\mathcal{M}$  veranschlagt, so daß die Gesamtkosten sich auf 466300.  $\mathcal{M}$  berechnen.

3) Das Gebäude für die höhere Töchtertschule zu Münster (XXVI) ist im Rohbau fertig gestellt und unter Dach gebracht worden. Dasselbe ist auf dem zu einem Theil vom Provinzial-Schulcollegium, zum anderen Theil vom Lehrerinnen-Seminar abgetretenen Grundstücke auf drei Seiten freistehend, mit der vierten an den Giebel des Kastastergebäudes sich anlehnend erbaut worden. Es hat eine Länge von 17,  $\mathcal{M}$ , eine Tiefe von 13,  $\mathcal{M}$ , und ist ganz unterkellert. Außer dem gewölbten Kellergeschos enthält es Erdgeschos und I. Stock von je 4,  $\mathcal{M}$  Höhe. Die äußeren Fronten sind mit gelben Ziegeln verkleidet, während Sockel und Plinthe, sämmtliche Gesimse, die Giebelabdeckungen und Fenstersohlhänge aus Ibbenbüren Sandstein hergestellt sind. Das Dach ist mit Schiefer auf Schalung eingedeckt.

Im Erdgeschos liegen 3 Klassen und 1 Garderobe, im I. Stock 3 Klassen, sowie je 1 Zimmer für Lehrer und Lehrerinnen. Die Heizung erfolgt durch eiserne Öfen, und zwar in den Klassen durch Ventilations-Schlöfen, in den übrigen Räumen durch Regulirflöfen. Anschlags. 39400.  $\mathcal{M}$  (156,  $\mathcal{M}$  à qm, 12,  $\mathcal{M}$  à cbm und 179,  $\mathcal{M}$  à Schülerin). Für Mobiliar und Nebenanlagen sind noch 5260.  $\mathcal{M}$  veranschlagt, mithin Gesamt-Anschlags. 44660.  $\mathcal{M}$

b) Um- bzw. Erweiterungsbauten.

1) Für das Königl. Gymnasium zu Danzig (III) wurden Einfriedigungen und Kienstchnitten ausgeführt. Die Einfriedigungen bestehen für den Spielplatz aus Mauern, welche in Ziegelrebbau auf einem Fundament aus Beten hergestellt werden. Die kleinen Verplätze des Klassengebäudes wurden mit Drahtzäunen eingefast. Die Anschlags. von 12000.  $\mathcal{M}$  wird um 4000.  $\mathcal{M}$  überschritten werden.

2) Das Königl. Gymnasium zu Wilhelmshaven (XXV) ist durch einen Anbau vergrößert worden. Der neue Anbau schließt sich mit einer Länge von 12,  $\mathcal{M}$  m und einer Tiefe von 16,  $\mathcal{M}$  m an die Westseite des alten Gebäudes an, und zwar so, daß seine Fronten vor denen des letzteren jederseits um 1,  $\mathcal{M}$  m vorpringen. Derselbe enthält drei Geschosse, von denen jedes der beiden untersten Klassenräume, das oberste die Aula aufnimmt. Der Baugrund, welcher in ganz Wilhelmshaven für schwere Gebäude keine genügende Tragfähigkeit besitzt, mußte durch Pfahlrost befestigt werden. Die einzelnen Pfähle stehen bei einer Länge von 9,  $\mathcal{M}$  m und 22 cm Stärke unter den Umfassungswänden 0,  $\mathcal{M}$  m, unter den Scheidewänden 1,  $\mathcal{M}$  bis 1,  $\mathcal{M}$  m von einander entfernt. Anschlags. 50000.  $\mathcal{M}$  (232,  $\mathcal{M}$  à qm und 14,  $\mathcal{M}$  à cbm).

Außerdem sind veranschlagt 11000.  $\mathcal{M}$  für die Pfahlrost-Fundierung, 10400.  $\mathcal{M}$  für den Umbau des alten Gebäudes, 6000.  $\mathcal{M}$  für die innere Ausstattung, 22000.  $\mathcal{M}$  für die Turnhalle mit innerer Einrichtung, 4000.  $\mathcal{M}$  für das Abortgebäude und 2600.  $\mathcal{M}$  für Umwehrung, so daß die Gesamt-Anschlags. 106000.  $\mathcal{M}$  beträgt.

3) Der Anbau an das Gymnasium zu Emmerich (XXXII) bildet, conform mit dem rechteckigen Seitenflügel, einen sich linksseitig anschließenden Seitenflügel. Er enthält im Erdgeschos Turnhalle und Gerütherraum und im I. Stock eine Aula mit Garderobe. Der Anbau wird übereinstimmend mit dem vorhandenen Gebäude in einfachen antiken Formen aus Ziegeln mit äußerem Verputz aufgeführt und mit blauen Dachziegeln eingedeckt. Die Heizung der Räume erfolgt durch eiserne Öfen. Anschlags. 32300.  $\mathcal{M}$  (109,  $\mathcal{M}$  à qm und 8,  $\mathcal{M}$  à cbm).

#### V. Erziehungsanstalten.

Das katholische Waisenhaus zu Liebenbal (XIV), eine Stiftung des Grafen Ludwig v. Schlabrendorf, liegt in unmittelbarer Nähe des kath. Lehrer-Seminars im Südwesten der Stadt. Es ist 35,  $\mathcal{M}$  lang, im Mittelbau 18,  $\mathcal{M}$  m und in den Seitenbauten 15,  $\mathcal{M}$  m tief, ganz unterkellert, und hat zwei Stockwerke, im Mittelbau noch ein drittes. Der 2. m hohe Sockel ist mit Sandsteingewand verkleidet, im Uebrigen zeigen die Außenmauern rothe Siegersdorfer Vorblendziegel. Für die Gesimse, Fensterbrüstungen und Giebelabdeckungen sind im Charakter des mittelalterlichen Backsteinbaues rothe, theilweise glasierte Formziegel verwendet.

Das Dach ist mit deutschem Schiefer auf Schalung eingedeckt.

Im Erdgeschosse liegen 3 Wohnräume für 20 Waisenknaben, Speisesaal, 2 Zimmer für die Waisenumutter, 2 desgl. für die Waisenküchen, 1 Zimmer für den Hausdiener und 1 Krankenzimmer; der I. Stock enthält die Wohnung des Inspectors, 3 Schulzimmer, 1 Orgel-, 1 Flügelsaal und die Bibliothek. Im II. Stock sind die Schlafale untergebracht. Von der Gesamt-Anschlags. von 129600  $\mathcal{M}$  entfallen auf das Hauptgebäude 113700  $\mathcal{M}$  (193  $\mathcal{M}$  à qm und 14,55  $\mathcal{M}$  à cbm), 2900  $\mathcal{M}$  auf das Nebengebäude und 13000  $\mathcal{M}$  auf Nebenanlagen, als: Brunnen, Einzäunung, Pflasterung, Auffahrtsweg und Drainirung.

#### VI. Seminarbauten, Pädagogien.

Im Jahre 1882 waren 13 Seminarbauten (gegen 8 im Vorjahre) in der Ausführung begriffen, darunter 5 früher begonnene, welche sämtlich im Laufe des Jahres vollendet sind.

Begonnen wurden 3 Neubauten und 5 Um- und Erweiterungsbauten.

##### a) Neubauten.

1) Der Bau des Seminars in Ortelshurg (I), für welchen die Materialen-Lieferung in diesem Jahre begonnen, wird in der nächsten Zusammenstellung eingehender beschrieben werden.

2) Für das Lehrer-Seminar zu Delitzsch (XVII) ist im Jahre 1882 der Bau des Hauptgebäudes und des Wirtschaftsgebäudes in Angriff genommen. Das Hauptgebäude wird parallel zur Delitzsch-Dübener Straße mit der Hauptfront nach Norden errichtet. Sämtliche Gebäude werden in Backsteinrohbau unter beschränkter Anwendung von Formsteinen erbaut. Die Dächer werden mit deutschem Schablonenschiefer auf Schalung eingedeckt.

Das Hauptgebäude, welches eine Länge von 75 m und eine Tiefe von 16,3 m im Mittelbau und 18,3 m in den Seitenflügeln erhält, ist zur Aufnahme von 60 internen und 30 externen Seminaristen bestimmt. Außerdem sollen 3 verheiratete Lehrer, 1 unverheirateter Hilfslehrer, sowie Oekonom und Hauswart Wohnung darin finden. Es enthält Kellergeschoss und 3 Stockwerke, und zwar in dem Kellergeschoss nur Vorraths- und Kohlenräume, sowie unter der Wohnung des Hauswarts 2 Wirtschaftsräume für den letzteren. Die Heizung wird für jeden Raum besonders durch eiserne Öfen mit Chamotte-Feuerklöten erfolgen. Anschlags. 253000  $\mathcal{M}$  (206,92  $\mathcal{M}$  à qm, 11,22  $\mathcal{M}$  à cbm und 2811  $\mathcal{M}$  à Seminarist).

Außerdem sind veranschlagt 20000  $\mathcal{M}$  für Möbilen, 12000  $\mathcal{M}$  für eine Turnhalle, 3500  $\mathcal{M}$  für Turngeräte, 8300  $\mathcal{M}$  für ein Wirtschaftsgebäude und 18500  $\mathcal{M}$  für allgemeine Anlagen, daher Gesamt-Anschlags. 315300  $\mathcal{M}$ .

3) Der Neubau des Lehrer-Seminars zu Eckernförde (XIX) wurde im Juli 1883 begonnen, und sind in diesem Jahre die Mauern des Keller- bzw. Erdgeschosses fertig gestellt. Das Gebäude liegt vollkommen frei an einer Anhöhe, und zwar so, daß der Fußboden des Untergeschosses an der Vorderfront i. M. 0,12 m über Terrain, an der Hinterfront dagegen 1,12 m unter Terrain liegt. Es sind deshalb die Räume an der Hinterfront zur Unterbringung der Brennmaterialien und als Kellerräume benutzt, während

die vorderen Räume zur Aufnahme einer Wohnung für den Hauswart und als Musikzimmer dienen. Ueber diesem Geschosse befinden sich noch 2 Stockwerke, welche die Klassen für 240 Übungsschüler und 135 externe Seminaristen, eine Aula, die Wohnung für den Director und eine Wohnung für den ersten Lehrer in sich vereinigen.

Das Gebäude wird in Ziegelrohbau unter mäßiger Verwendung von Formsteinen errichtet, und soll mit deutschem Schiefer auf Schalung eingedeckt werden. Im Innern werden Vestibül, die Corridore und das Treppenhaus, sowie die Räume an der Hinterfront des Untergeschosses überwölbt, sämtliche übrigen Räume mit gestakten Balkendecken versehen. Die Haupttreppe soll aus Granit auf schmiedeeisernen Wangen und mit eichendem Bohlenbelage hergestellt werden. Für sämtliche Räume mit Ausnahme der Wohnräume, welche Kachelöfen erhalten, sind eiserne Mantelöfen vorgesehen. Anschlags. 216000  $\mathcal{M}$  (253,14  $\mathcal{M}$  à qm, 18,42  $\mathcal{M}$  à cbm und 1600  $\mathcal{M}$  à Seminarist).

Außerdem sind veranschlagt 29000  $\mathcal{M}$  zu einer Turnhalle für 32 Turner (96,22  $\mathcal{M}$  à qm, 15,45  $\mathcal{M}$  à cbm und 906,22  $\mathcal{M}$  à Turner), 6730  $\mathcal{M}$  für Umwehungen und 6270  $\mathcal{M}$  für allgemeine Anlagen, daher Gesamt-Anschlags. 258000  $\mathcal{M}$ . Hierzu kommen noch das Inventar und die Turngeräte.

##### b) Um- und Erweiterungsbauten.

1) Das Lehrerinnen-Seminar zu Droyßig (XVII) wird durch Anbau eines Klassengebäudes von 15,12 zu 15,66 m Seitenlängen an das vorhandene Seminargebäude und Errichtung einer neuen Turnhalle erweitert. Die Verbindung des vorhandenen mit dem neu zu errichtenden Klassengebäude wird durch einen Zwischenbau hergestellt. Im Kellergeschoss des Anbaues, welches sich nur auf einen Theil desselben erstreckt, ist behufs Anlage einer Central-Luftheizung eine Heizkammer nebst den erforderlichen Räumen für Ventilation und Heizmaterial angeordnet. Im Erdgeschosse liegen 3 Uebungsklassen und 1 Musikzimmer, im I. Stockwerk 2 Seminarklassen und 1 physikalische Lehrklasse nebst physikalischem Cabinet, im II. Stockwerk die Aula.

Die zur Anwendung kommende Bauweise ist der Gegend angepaßt, und ist Bruchsteinmauerwerk mit äußerer Kalkdervorblendung aus Droyßiger Sandstein nebst innerer Backsteinverkleidung vorgesehen. Dementsprechend sind auch die Architekturformen der Gesimse und Consolen angeordnet. Das Dach soll mit Schiefer auf Lattung eingedeckt werden. Anschlags. 56190  $\mathcal{M}$  (208  $\mathcal{M}$  à qm und 12,2  $\mathcal{M}$  à cbm).

Für die Turnhalle, welche später durch einen bedeckten Gang mit dem Zwischenbau des Anbaues verbunden werden soll, sind 19000  $\mathcal{M}$  (69  $\mathcal{M}$  à qm, 11,9  $\mathcal{M}$  à cbm und 380  $\mathcal{M}$  à Turnerin) veranschlagt.

2) Das Seminar zu Eisterwerda (XVII) wird durch den Bau eines eingeschossigen, 26,5 m langen und 10,76 m tiefen Schulgebäudes vergrößert. Dasselbe ist an Stelle eines abgebrochenen Schnappens in Ziegelrohbau mit Kronendach unter theilweiser Verwendung des Abbruchmaterials errichtet worden. Es enthält 3 Klassen für 100 Übungsschüler, einen Zellehaushalt, ein chemisches Laboratorium, eine physikalische Klasse, und zwei für Sammlungen disponible Räume. Anschlags. 13000  $\mathcal{M}$  (45  $\mathcal{M}$  à qm, 10,7  $\mathcal{M}$  à cbm und 130  $\mathcal{M}$  à Uebungsschüler). Für Abbruch des

alten Schuppens sind 300  $\mathcal{M}$  und für Nebenanlagen 1230  $\mathcal{M}$  vorgesehen.

3) Das Seminar zu Eisleben (XVII) erhält durch einen als Ziegelrobban ausgeführten Anbau an das Wohngebäude von 13,5 m Länge und 9,2 m Breite eine neue Aula, über welcher das Dach mit Ziegeln eingedeckt ist. Die am östlichen Giebel angebaute Orgelniche mit Balgkammer erhält ein Holcmentdach. Im Erdgeschosse befinden sich die notwendigen Wirthschafteräume, deren Anordnung durch den darunter belegenen Keller des abgebrochenen Wirtschaftsgebäudes bedingt war. Anschlags. 14100  $\mathcal{M}$  (95,4  $\mathcal{M}$  à qm und 11,1  $\mathcal{M}$  à cbm).

Für den inneren Anbau des vorhandenen Lehrgebäudes sind 6000  $\mathcal{M}$  und für ein Abortgebäude 4200  $\mathcal{M}$  ausgeworfen.

4) Das Seminar zu Aifeld (XXI) erhält eine Erweiterung durch Verlängerung des alten Hauptgebäudes. Der 27,0 m lange und 16,5 m breite Anbau wird in Ziegelrobbau ausgeführt und ist gänzlich unterkellert. Das Dach wird mit Pfannen auf Lattung eingedeckt.

Im Kellergeschosse sind Kellerräume für den Director und den Oekonomen, sowie Kohlenräume für die Anstalt untergebracht. Das Erdgeschosse enthält 5 Uebungsklassen für 200 Kinder und eine combinirte Seminar- und Seminaristen; im I. Stock liegen 5 Arbeitszimmer für 36 Seminaristen, Stube und Kammer für einen Hilfslehrer und ein Musiksaal. Im II. Stock befinden sich die Aula und 2 Schlafäle für je 15 Seminaristen, sowie ein Waschraum. Die Heizung wird durch eiserne Ofen bewirkt. Anschlags. 69500  $\mathcal{M}$  (137,45  $\mathcal{M}$  à qm, 9,4  $\mathcal{M}$  à cbm und 2316,45  $\mathcal{M}$  à Seminarist).

Für Veränderungen im alten Gebäude und für Nebenanlagen enthält der Anschlag 9650  $\mathcal{M}$ .

5) Für das Lehrer-Seminar und die Stadtschule zu Schlächtern (XXIX) ist ein altes Klostergebäude daselbst umgebaut worden. Außer den Lehr-, Arbeits- und Schlafzimmern für 75 interne Seminaristen sind die Lehrzimmer der Stadtschule, die Dienstwohnung des Directors, zwei verheiratheten und eines unverheiratheten Lehrers untergebracht. Die zur Herstellung und Umänderung der Lehr- und Arbeitszimmer etc. erforderlichen Trennungswände sind theils massiv aus gebrannten Lehmsteinen, theils aus Fachwerk mit Ausmauerung von Schwammsteinen ausgeführt. Zur Unterstützung der Decken sind statt der früheren durchgehenden Holzunterzüge eiserne Träger eingebracht. Um einen leichteren Verkehr im Gebäude zu vermitteln, ist eine neue feuerfeste Sandsteintreppe eingebaut. Die Heizung der Räume erfolgt durch eiserne Regulirfüllen.

Von der gesammten Anschlags., 83100  $\mathcal{M}$ , entfallen 60600  $\mathcal{M}$  auf die Einrichtung der Seminarräume, 3900  $\mathcal{M}$  auf ein neues Abortgebäude, 7000  $\mathcal{M}$  auf Beschaffung der Mobilien, 10200  $\mathcal{M}$  auf die Stadtschule und 1400  $\mathcal{M}$  auf die Nebenanlagen.

#### VII. Turnhallen.

In der Ausführung befinden sich während des Jahres 11 Bauten von Turnhallen (gegen 20 im Vorjahre). Von denselben waren 9 für Gymnasien, 1 für ein Realgymnasium und 1 für ein Seminar bestimmt; 5 davon waren fortgesetzte Bauten, welche sämmtlich, bis auf eine, für welche noch der innere Leinwand-Anstrich auszuführen ist, voll-

endet wurden. Von den 6 neu angefangenen Bauten wurden 4 zu Ende geführt, 2 blieben noch unvollendet, werden aber voraussichtlich im nächsten Jahre in Benutzung genommen werden. Diese sind:

- a) die Turnhalle für das Gymnasium zu Bartenstein (I), Anschlags. 29670  $\mathcal{M}$  (82,43  $\mathcal{M}$  à qm, 15,33  $\mathcal{M}$  à cbm und 453,4  $\mathcal{M}$  à Turner). Dieselbe ist massiv in Ziegelrobbau unter verschaltem Pfannendach für 50 Turner erbaut;
- b) die Turnhalle für das Seminar zu Petershagen (XXVII), massiv in Ziegelrobbau mit Dach von Falzziegeln für 60 Turner erbaut. Anschlags. 17000  $\mathcal{M}$  (62  $\mathcal{M}$  à qm, 8,52  $\mathcal{M}$  à cbm und 283,22  $\mathcal{M}$  à Turner).

Neu begonnen und vollendet wurden:

- 1) die Turnhalle für das Gymnasium zu Schneidemühl (XII), massiv in Ziegelrobbau mit Dach von englischem Schiefer auf Schalung, für 80 Turner erbaut. Anschlags. 23700  $\mathcal{M}$  (86,1  $\mathcal{M}$  à qm, 16,15  $\mathcal{M}$  à cbm und 296,43  $\mathcal{M}$  à Turner);

- 2) die Turnhalle für das Gymnasium zu Glogau (XIV). Dieselbe ist in verriegeltem, innen und außen verschaltem Fachwerk unter Pappdach für 100 Turner errichtet. Ausführungskosten 11979  $\mathcal{M}$  (40,1  $\mathcal{M}$  à qm, 8,5  $\mathcal{M}$  à cbm und 119,19  $\mathcal{M}$  à Turner);

- 3) die Turnhalle für das Gymnasium zu Norden (XXV), massiv in Ziegelrobbau unter Pfannendach, für 50 Turner erbaut. Anschlags. 18550  $\mathcal{M}$  (70,33  $\mathcal{M}$  à qm, 11,86  $\mathcal{M}$  à cbm und 371  $\mathcal{M}$  à Turner);

- 4) die Turnhalle für das Gymnasium zu Marburg (XXIX), welche in ausgemauertem Fachwerk unter Pappdach für 50 Turner errichtet ist. Anschlags. 14300  $\mathcal{M}$  (70,4  $\mathcal{M}$  à qm, 13,1  $\mathcal{M}$  à cbm und 286  $\mathcal{M}$  à Turner).

#### VIII. Universitätsbauten.

Von den im Jahre 1882 in der Ausführung begriffen gewesenen 20 Universitätsbauten (gegen 13 im Vorjahre) wurden 5 neu begonnen, 10 von den fortgesetzten beendet. Unvollendet blieben noch:

- 1) das Gebäude für das chemische Laboratorium der Akademie zu Münster (XXVI), dessen innere Einrichtung und Fertigstellung der Nebenanlagen im Jahre 1883 erfolgen wird;

- 2) das Auditoriengebäude daselbst, für welches noch die Anlagen auf dem Hofe sowie eine Einfriedigungsmauer herzustellen sind;

- 3) die Regulirung des Terrains der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Bonn (XXXIII), welche voraussichtlich erst zum Frühjahr 1884 zur Vollendung gelangen wird;

- 4) die chirurgische Klinik daselbst, welche voraussichtlich zum October 1883 der klinischen Verwaltung übergeben werden kann;

- 5) das Obductionshaus daselbst, dessen Capelle mit Rücksicht auf die noch vorhandene Feuchtigkeit der Mauern im Innern bis jetzt noch nicht fertig ausgemalt werden konnte.

Neu begonnen wurden:

- 1) der Bau eines Universitäts-Auditoriums zu Berlin (V) auf dem Hofe des Grundstücks Dorotheenstr. 5. Das Gebäude ist massiv ein Geschloß hoch errichtet, an den Fronten mit besseren Steinen verblendet und mit Pappe ein-

gedeckt. Es enthält einen durch 4 eisernen Ofen zu erwärmenden Hörsaal für 212 Zuhörer, ein Zimmer für den Dozenten und ein Entrée. Anschlags. 18400  $\mathcal{M}$  (76  $\mathcal{M}$  à qm, 10,63  $\mathcal{M}$  à cbm und 76,43  $\mathcal{M}$  à Zuhörer).

2) Auf denselben Grundstücke wurde im Vorderhaus eine medizinische Poliklinik eingerichtet und an der Hoffront ein massives mit Holzcement gedecktes Auditorium, mit Seiten- und Oberlicht, für 60 Hörer, angebaut. Anschlags. 28200  $\mathcal{M}$ , wovon voraussichtlich 1000  $\mathcal{M}$  erspart werden.

3) Erweiterungsbauten der medizinischen Universitätsklinik zu Königsberg (I). Dieselben bestehen im Umbau der alten medizinischen Klinik, Trockenlegung der Keller derselben, Herstellung eines Brunnens, Herstellung zweier Verbindungsgänge zwischen der alten medizinischen Klinik und der chirurgischen Klinik bzw. dem pathologischen Institut, sowie der inneren Ausstattung. Anschlags. für sämtliche Arbeiten 102000  $\mathcal{M}$ .

4) der Neubau einer Baracke für die geburtshilfliche Klinik der Universität zu Kiel (XIX). Das Gebäude ist 17,18 m lang, 7,44 m tief und hat einen Anbau von 5,47 m Länge erhalten, welcher um 2,5 m vorspringt. Das nur zum Theil unterkellerte Geschos umfasst einen Saal mit 8 Betten für Wöchnerinnen, 2 Kleideräume, ein Zimmer für eine Wärterin, 1 Theeküche, einen Baderraum und ein Closet. Der Saal hat Marmor-Mosaikfußboden und geputzte Wände, welche mit Oelfarbe gestrichen sind. Die Dachsparren bilden zugleich die Decke, indem dieselben mit Stakung versehen und unterwärts mit gebogelbten und mit Oelfarbe gestrichenen Brettern verschalt sind. Das Dach ist ein Holzcementdach. Anschlags. 19350  $\mathcal{M}$  (133,09  $\mathcal{M}$  à qm, 19,35  $\mathcal{M}$  à cbm und 248,38  $\mathcal{M}$  à Bett), außerdem 2700  $\mathcal{M}$  für innere Einrichtung und 650  $\mathcal{M}$  für Nebenanlagen.

5) Reparaturen an den Dächern der Universitätsgebäude zu Bonn und Poppelsdorf. Die zum Theil sehr schadhafte alten, größtentheils mit deutschem Schiefer auf Schalung eingedekelten Dächer werden in gleicher Weise wieder hergestellt. Anschlags. 31950  $\mathcal{M}$ .

#### IX. Gebäude für wissenschaftliche und künstlerische Institute, bzw. Sammlungen.

Von den 5 in der Ausführung befindlich gewesenen, hierher gehörigen Bauten (ebensoviel als im Vorjahre) wurden 4 fortgesetzt und einer neu begonnen.

##### Fortgesetzte Bauten.

1) Ueber den Fortschritt der künstlerischen Ausstattung des Zeughauses zu Berlin (V) ist Folgendes anzuführen: Die Malereien in der Kuppel der Herrscherhalle sind vollendet. Von den Wandgemälden historischen Inhalts ist der „Anruf von 1813“ und die „Huldigung Schlesiens“ fertig gestellt, das Bild „die Kaiser-Proclamation in Versailles“ nahezu beendet. Von den Herrscherstatuen sind Gypsmodelle für den „Großen Kurfürsten“, „König Friedrich I.“ und „König Friedrich Wilhelm IV.“ im Kuppelsaal aufgestellt. Die Marmorpostamente für die 7 Staaten sowie für die 4 sitzenden Idealfiguren sind zum Theil geliefert. Von den 32 Feldherrnbüsten sind 21 fertig modellirt und 20 Gypsabgüsse davon zur Zeit aufgestellt, 1 Büste ist zur Anfertigung eines Prolegueses in Bronze vergeben. Mit der Lieferung der Marmorpostamente für die Bauten ist begonnen. Die Schränke und Vitrinen sind größtentheils beschafft.

2) An dem ethnologischen Museum zu Berlin (V) wurde i. J. 1882 in erster Linie die Herstellung der Bekleidung der Fronten mit Werksteinen bzw. mit Verblendsiegeln ausgeführt. Die Verblendung der Hoffronten ist größtentheils fertig gestellt, die Fronten der Hauptflügel in der Königsgräberstraße und verlängerten Zimmerstraße jedoch wurden nur zum Theil gefördert.

3) Für das Bibliotheksgebäude der Universität zu Greifswald (X) ist noch die innere Einrichtung zu beschaffen und die Ausführung der Nebenanlagen fertig zu stellen.

4) Das Bibliotheksgebäude der Universität zu Kiel (XIX) wurde im Monat December unter Dach gebracht. Die Vollendung wird voraussichtlich im Jahre 1883 erfolgen.

Neu begonnen und vollendet wurde nur das Victoria-Regia-Haus in Berlin (V) im Königl. botanischen Garten. Das Haus hat die Form eines regelmäßigen Zehnsecks von 15,3 m innerem Durchmesser und enthält ein mittleres Bassin für die Victoria regia von 8,3 m Durchmesser, einen Umgang von 1,3 m Breite und ein seitliches, ringförmiges Bassin von 1,3 m Breite für andere Wasserpflanzen. (Specielle Zeichnungen von diesem Gebäude sind im Centralblatt der Bauverwaltung Jahrg. 1883, Nr. 15 mitgetheilt).

Der Aufbau des Gebäudes besteht aus einem eisernen Rippenwerk von glockenähnlicher Form, welches eine Eindeckung von Doppelglas erhalten hat. Als Untergrund für die Bassins und den Umgang ist eine Sandschüttung hergestellt, deren oberen Abschluss eine 30 cm starke Betonschicht bildet. Gegen die Anschlags. von 15000  $\mathcal{M}$  (70  $\mathcal{M}$  à qm und 19  $\mathcal{M}$  à cbm) steht eine Ersparniß von 1000  $\mathcal{M}$  in Aussicht.

#### X. Technische Lehranstalten, Akademien und Fachschulen.

Von Bauten dieser Art, 5 an der Zahl, wurden im Jahre 1882 fortgesetzt:

1) der Bau der technischen Hochschule bei Charlottenburg (V). Derselbe ist im Wesentlichen vollendet;

2) der Bau der höheren Weschschule zu Crefeld (XXXII). Bei diesem Bau wurde im Jahre 1882 das Mauerwerk und die Dacheindeckung sowie der innere Putz vollendet. Die vollständige Fertigstellung des Baues einschl. Beschaffung der Utensilien soll bis October 1883 erfolgen.

Neu begonnen wurden:

1) der Erweiterungsbau der Königl. Kunst-Akademie zu Königsberg (I). Derselbe besteht aus 2 Flügelnbauten an das vorhandene Hauptgebäude, welche Erdgeschos, 2 Stockwerke und ein Dachgeschos enthalten. Untergebracht sind darin, außer Durchfahrt, den Treppenhäusern und einigen Utensilienräumen, 3 Meister-Ateliers für Bildhauer, Historienmaler und Kupferstecher, 1 Sprechzimmer für den Director, 1 Actsaal und 1 Theil der Gypsklasse. Die Fassade der Neubauten ist wie die des Hauptgebäudes in Putz hergestellt. Die Dächer sind Holzcementdächer, die Treppen an Ort und Stelle hergestellte Cementtreppen mit gußeisernem Geländer. Die Heizung stämmlicher Räume wird durch Kachelöfen bewirkt. Anschlags. 87000  $\mathcal{M}$  (414  $\mathcal{M}$  à qm und 23,3  $\mathcal{M}$  à cbm).

2) der Bau des pathologischen Institutes der Thierarzneischule zu Berlin (V). Das Gebäude besteht aus einem Mittelbau und zwei vorspringenden Seitenbauten, ist mit Ausnahme des städlichen Seitenbaues unterkellert und

enthält außerdem 2 Geschosse, welche im Mittelbau 5,0 m bzw. 5,87 m, im nördlichen Seitenbau 5,0 bzw. 6,1 m und



im südlichen Seitenbau 7,1 bzw. 6,1 m hoch sind. Im Kellergeschoß befinden sich eine Wohnung des Hausdieners, 3 Heizkammern, Räume für Brennmaterial, Räume für Kühlung und Filtrierung der Luft, und Abortanlagen. Der Fußboden des südlichen Seitenbaues, welcher einen Secirsaal *p* und einen Operationsaal *a* enthält, liegt zu ebener Erde, um die Cadaver von außen direct hineinschaffen zu können, zu welchem Zweck der Secirsaal mit einer Einfahrt versehen ist. Im Erdgeschoß des Mittelbaues liegen südlich vom Vestibül und Treppenhause ein Zimmer *d* für den Docenten, ein Sammlungsraum *s* und eine Garderobe *g*, von welcher eine Treppe in den Secirsaal hinabführt, nördlich ein Zimmer des Assistenten, *l*, ein Zimmer des Hospitanten, *z*, und ein Laboratorium *c*. Das Erdgeschoß des nördlichen Seitenbaues wird ganz vom Mikroskopisraum *m* eingenommen. Im ersten Stockwerk befindet sich im südlichen Seitenbau über *a* und *p* ein Hörsaal mit Vorbereitungszimmer für den Docenten, im Mittelbau über *s* eine Garderobe und 1 Ciset, sonst ist derselbe sowie der nördliche Seitenbau zu Sammlungsräumen eingerichtet.

Das Gebäude ist in Ziegelrobbaun unter Verwendung von Formsteinen und farbigen, glasierten Friesen erbaut und das Dach mit Siegersdorfer Falzziegeln eingedeckt. Die Haupttreppe wird in Gussstein mit eisernem Bohlenbelag, die Nebentreppe freitragend in Granit ausgeführt. Die Fundierung mußte wegen des schlechten Baugrundes teilweise auf Erdbögen erfolgen. Für die Heizung ist mit Ausnahme der Wohnung des Hausdieners Luftheizung vorgesehen. Die Anschlags. beträgt 188512  $\mathcal{M}$  (202,1  $\mathcal{M}$  à qm und 14,8  $\mathcal{M}$  à cbm) und außerdem 13488  $\mathcal{M}$  für die innere Einrichtung, mithin insgesamt 202000  $\mathcal{M}$ .

3) der Erweiterungsbau des Hundehospitals für dieselbe Anstalt. Derselbe besteht aus einem Hauptbau von 15,00 m



Länge und 11,11 m Tiefe, welcher durch einen 7,04 m langen und 6,11 m tiefen Zwischenbau mit dem vorhandenen Spital verbunden sind. Der Zwischenbau enthält ein Untersuchungszimmer *a*, sowie Badezimmer *b* und Küche *c*. Im Hauptbau sind ein Operationsaal *d*, 2 Räume für an Staupe erkrankte Hunde *f, f* und ein Raum *e* für an Rande erkrankte Thiere für zusammen 16 Hundekäfige untergebracht. An der Westseite des Hauptbaues liegt ein bekisteter Tunnelplatz *g, g* für Hunde, welcher mit einer Umwehrungsmauer umgeben und durch eine Bretterwand in 2 Theile getheilt ist. In der einen Ecke desselben ist ein massiver Keller *k* über der Erde angelegt zur Aufbewahrung des Futters, da die Bodenverhältnisse eine Unterkellerung des Gebäudes nicht gestatten. Der ganze Anbau ist massiv und dem vorhandenen Gebäude entsprechend mit Birkenwerder Steinen verbunden. Das Dach ist mit glasierten Siegersdorfer Falzziegeln eingedeckt. Die Wände sind im Innern 1,1 m hoch mit Oelfarbe gestrichen und haben außerdem einen

0,1 m hohen Sockel von Saarbrücker Fliesen. Mit demselben Material sind auch sämtliche Fußböden belegt. Jeder Raum hat einen Wasserauslauf und Fußbodenentwässerung sowie Gasbeleuchtung erhalten. Die Heizung der Räume erfolgt durch eisernen Ventilationsmantelöfen, denen von außen durch antoridische Canäle frische Luft zugeführt wird. Um das gemeinschaftliche Rauchrohr sind 4 Ventilationsrohre, für jeden Raum eins, gruppiert, mit einem Querschnitt, welcher eine dreimalige Lufterneuerung in der Stunde gestattet. Zur Verstärkung der Aspiration ist in jedem dieser Rohre ein Bunsen'scher Brenner angebracht. Anschlags. 16700  $\mathcal{M}$  (75,87  $\mathcal{M}$  à qm, 11,96  $\mathcal{M}$  à cbm und 1162,1  $\mathcal{M}$  à Käfig). Außerdem sind 1300  $\mathcal{M}$  für Umänderungen im vorhandenen Gebäude und 600  $\mathcal{M}$  für den Keller veranschlagt.

#### XI. Hospitler und Krankenhäuser, Bäder, Blinden- und Taubstummen-Anstalten.

Bauten genannter Art wurden 3 im Jahre 1882 neu begonnen. Es sind dies:

1) das St. Marienstift-Gebäude in Königsberg (I). Das auf dem Tragheimer Kirchplatz gelegene Gebäude von 40,11 m Länge und 12,00 m Tiefe besteht aus dem Kellergeschoß, 3 Stockwerken und dem Dachgeschoß. Jedes der 3 Stockwerke enthält 4 für unverheiratete Damen bestimmte Wohnungen von Stube, Cabinet, Kammer, Küche, Speisekammer und Ciset. Für jede dieser Wohnungen ist im Kellergeschoß ein Vorrathskeller und im Dachgeschoß ein Bodenraum vorgesehen.

Die Fäçaden des im gothischen Style als einfacher Ziegelrobbaun projectirten Gebäudes sind mit roten Ziegeln verblendet und sollen Gesimse aus Formsteinen erhalten. Für die beiden Eingänge sind Stulen und Gesimse von Sandstein in Aussicht genommen. Das Dach wird mit Pfannen auf Schalung eingedeckt. Die Heizung sämtlicher Räume erfolgt durch Kachelöfen. Anschlags. 106000  $\mathcal{M}$  (213,00  $\mathcal{M}$  à qm, 14,00  $\mathcal{M}$  à cbm und 8833,33  $\mathcal{M}$  à Stufstade).

2) der Neubau eines gynäkologischen Pavillons für die Königl. Charité zu Berlin (V). Die Anordnung der Räume im Erdgeschoß ist aus der Skizze ersichtlich, in




welcher *k*, 4 Krankenzimmer für 2 resp. 3 Kranke, *d* Zimmer des Directors, *p* Apparatenzimmer, *k* Krankensaal für 17 Betten, *f* Flur, *b* Bad und *t* Theeküche bezeichnet. Das erste Stockwerk im Mittelbau enthält eine Wohnung für einen unverheirateten Assistentenarzt, sowie Zimmer für Wärterinnen. Das Gebäude wird in Ziegelrobbaun hergestellt, das Dampelgeschoß jedoch geputzt und gestrichen. Das Dach ist Holzcementdach. Die Fußböden des Corridors, sämtlicher Krankenzimmer, der Bäder, der Theeküche und des Operationsaales bestehen aus Granitstrich. Die Wände werden 2,1 m hoch mit Oelfarbe gestrichen. Die Erwärmung der Räume des Erdgeschoßes soll durch Dampf- bzw. Dampfwasserheizung geschehen. Die Ventila-



tion erfolgt durch Aspiration nach 2 Schloten, welche durch Dampfspiralen erwärmt werden. Außerdem hat der Krankensaal zur Ventilation in der wärmeren Jahreszeit noch eine Firstventilation erhalten. In dem Gebäude sollen 29 Betten aufgestellt werden. Anschlags. 112100  $\mathcal{M}$  (172,5  $\mathcal{M}$  à qm, 15,14  $\mathcal{M}$  à cbm und 3866  $\mathcal{M}$  à Bett).

3) Colonnadengebäude nebst Trinkhalle zu Langenschwalbach (XXX). Das Gebäude besteht aus einem Mittelbau, in dessen oberer Etage sich die Brunnenmeister-Wohnung befindet, und aus zwei sich anschließenden Flügeln mit Verkaufsläden und vier Flaschenmagazinaräumen  $\alpha$ . Die Enden der Flügel werden von je einem Pavillon flankiert.



Der stellenweis sumptige Baugrund wurde zur Sicherung der Fundamente durch Beton-Einschüttungen gedichtet. Der Sockel wird mit Niedermendiger Basaltlava, das aufgebende Mauerwerk mit sogenannten Oel-Steinen verblendet. Säulen und Verbindungsbogen der Halle bestehen aus Gusssteinen. Das Dachgespärre über diesen Hallen ist aus Schmiedeeisen hergestellt. Die Eindeckung erfolgte bei dem Mittelbau und den beiden Eckpavillons mit glattem Zink auf Holzteilen, bei den Hallen und dem Flaschenmagazin mit Wellblech. Hallen sowohl, als Läden haben Asphalt-Fußboden auf Beton-Unterlage erhalten. Anschlags. 59000  $\mathcal{M}$  (87  $\mathcal{M}$  à qm und 13,80  $\mathcal{M}$  à cbm). Im nächsten Jahre soll die Trinkhalle vor dem Mittelbau zur Ausführung gelangen.

## XII. Ministerial-, Regierungs- und Dienstgebäude anderer Behörden.

Von den 6 Bauausführungen dieser Art wurden 4 im Laufe des Jahres 1882 zu Ende gebracht.

Für das Oberpräsidial- und Regierungsgebäude zu Danzig (III) wurde im Jahre 1882 der innere Ausbau des in der Ausführung begriffenen Theiles so weit gefördert, daß der linke Flügel zum April 1883 bezogen werden kann. Der rechte Flügel und Mittelbau geben gleichfalls ihrer Vollendung entgegen. Die Fertigstellung des ganzen Baues wird voraussichtlich im Jahre 1885 erfolgen.

Der Umbau des Reichs-Dienstgebäudes zu Berlin, Wilhelmstraße 75, welches zur Aufnahme des auswärtigen Amtes bestimmt ist, wurde neu begonnen und fertig gestellt. Derselbe erstreckte sich auf theilweise Erneuerung der Balken, der Dielungen, des Wand- und Deckenputzes, der Thüren, Fenster und Treppen, sowie auf die Herstellung von Brandmauern, Ziehen neuer Wände, Durchbruch bzw. Vermauerung von Thüröffnungen und auf Verbesserung von Schornsteinanlagen. Im Vorderhause ist Kachelofen-Heizung eingerichtet, während in den Seitenflügeln eine Dampf-Wasserheizung unter Benützung der vorhandenen Einrichtungen hergestellt ist. Die veranschlagte Summe von 105000  $\mathcal{M}$  wird voraussichtlich nicht überschritten werden.

## XIII. Geschäftshäuser für Gerichte.

Im Jahre 1882 waren 33 Geschäftshäuser für Gerichte (gegen 34 im Vorjahre) in der Ausführung begriffen. Darunter befanden sich 5 Gebäude, welche zugleich ein Gefängnis enthalten. Von den 19 aus früheren Jahren fortgesetzten Bauten wurden 14 beendet. Unvollendet blieben:

1) das Geschäftsgebäude für das Landgericht zu Potsdam (VI). Bei demselben ist das Aeußere vollendet, die Lüftungsanlage vollständig eingerichtet, mit den Decorationsmalereien für die Säle und das Treppenhause begonnen, und die Anfertigung der Utensilien in Angriff genommen. Die Uebergabe des Gebäudes war zum April 1883 vorgesehen;

2) das Landgerichtsgebäude zu Neu-Ruppin (VI). Die neuen Gebäudetheile dürften voraussichtlich zum Herbst 1883 in Benützung genommen werden können, die Umbanten dagegen erst zu Ende des Jahres 1884 zur Vollendung gelangen;

3) der Bau des Geschäftshauses für das Landgericht in Guben (VII). Derselbe ist soweit gefördert, daß als Termin der Uebergabe zur Benützung der 15. März 1883 festgesetzt werden konnte;


4) das Landgerichtsgebäude zu Essen (XXXII). Dasselbe ist einschl. der Steinmetzarbeiten im Rohbau vollendet. Die inneren Putzarbeiten sind zur Hälfte zur Ausführung gelangt. Die Fertigstellung des Baues soll zum Mai 1884 erfolgen;

5) das Amtsgerichtsgebäude in Xanten (XXXII). Bei demselben ist noch der innere Ausbau herzustellen, und wird das Gebäude voraussichtlich in der Mitte des Jahres 1883 zur Benützung übergeben werden können.

Von den 14, in 1882 neu begangenen Gerichtsbauteilen betrafen 8 Neu-, 6 Um- bzw. Erweiterungsbauten.

### a) Neubauten.\*)

1) Das Geschäftsgebäude für die Civilabtheilungen des Land- und Amtsgerichts II zu Berlin (V) wurde im August 1882 auf dem zwischen dem Halleschen Ufer und der Kleinen Beerestraße gelegenen Theile des früher der Porzellan-



\*) In den beigefügten Grundrisszeichnungen von Geschäftshäusern für Gerichte bezeichnen:  $\alpha$  Schöffensaal,  $\beta$  Berathungszimmer,  $\gamma$  Zimmer für Zeugen,  $\delta$  Polizeizimmer (Warten),  $\epsilon$  für Angeklagte,  $\zeta$  Vestibül, Corridor,  $\eta$  Grundbuchamt,  $\theta$  Pfandlokal,  $\iota$  Auctionslokal,  $\kappa$  Küche,  $\lambda$  Speisekammer,  $\mu$  Wohnung des Kassallens (Gerichtsdiensten, Warten),  $\nu$  Assistenten,  $\xi$  Depositen Acten,  $\pi$  Parteien,  $\rho$  Vertheilungsraum,  $\sigma$  Richterzimmer,  $\tau$  Schreibst., Gerichtsschreiberei,  $\upsilon$  Bureau,  $\phi$  Untersuchungsrichter,  $\chi$  Archiv,  $\psi$  Anwalt (Polizei-, Rechts-),  $\omega$  Registratur,  $\alpha$  Gerichtsaum,  $\beta$  Zellen für Gefangene.

Manufaktur gehörigen Terrains in Angriff genommen und bis zum Fußboden des I. Stockwerkes aufgeführt. Die Hauptfront des Gebäudes mißt rund 80 m. Die Geschöfshöhen betragen im Keller 3,20 m, im Erdgeschoß 4,20 m, im I. Stock 5,10 m und im II. Stock 4,20 m. Das ganze Erdgeschoß und die beiden oberen Stockwerke des Hinterhauses wird das Amtsgericht, das Landgericht dagegen das I. und II. Stockwerk des Vorderhauses einnehmen. Das Vestibül, sämtliche Corridore, die Treppenhäuser, die Durchfahrt, sowie alle diejenigen Geschäftsräume, welche zur Unterbringung der Grundbücher und Asservate bestimmt sind, sollen mit feuericheren Decken versehen, die Haupttreppen in Schmiedeleisen, die Nebentreppe des Hinterhauses in Granit construiert, und die Dächer mit Schiefer eingedeckt werden.

— Für alle Vorräume, die Corridore, die Wartehalle und die Treppen ist Luftheizung, für die Geschäfts- und Arbeitszimmer Warmwasserheizung angenommen.

Die Vorderfagade des Gebäudes, in Renaissanceformen entworfen, wird mit mattrrohen Ziegeln verblendet werden, wobei für sämtliche Architekturglieder Postelwitzer Sandstein zur Verwendung gelangt. Die Hinterfronten erhalten eine Verblendung von hellrothen Ziegeln ohne Verwendung von Terracotten. Anschlags. 815000 M. (385,9 M. à qm und 20,9 M. à cbm).

2) Mit dem Ban des Amtsgerichts- und Gefängnisgebäudes in Schwiebs (VII) wurde im Mai 1882 begonnen, und soll derselbe zum October 1883 vollendet sein. Das Gebäude



enthält Keller, Erdgeschoß und I. Stockwerk. Im Hauptgebäude sind die Geschäftsräume für zwei Amtsrichter, der Schöffensaal und die Wohnung des Gefängniswärters untergebracht. Ein Zwischenbau, welcher die Verbindung des Hauptgebäudes mit dem Gefängnisgebäude vermittelt, enthält außer der Nebentreppe Closets, einen Geräthraum und einen Spärraum. Das Gefängnisgebäude nimmt 12 Einzelzellen auf, ferner 2 größere Zellen für 3 bis 4 Gefangene und im Keller außer den Vorräumen eine Reinigungsstelle, eine Dadezelle und eine Waschküche.

Das Gebäude wird massiv in Ziegelrohbau ausgeführt, unter geringer Verwendung von Formsteinen zu den Fenstern und Thüreinfassungen und den Gesimisen. Die Haupttreppe, die Freitreppe und die Eingangstreppe werden aus Granit, die Nebentreppe im Zwischenbau dagegen, welche lediglich von den Gefangenen benutzt wird, aus Holz hergestellt. Das Kellergeschoß, die Haupttreppe und das Grundbuchzimmer sind überwölbt, die übrigen Räume haben Balkendecken erhalten, und ist das Dach mit englischem Schiefer auf Schalung eingedeckt. Die Heizung geschieht durch Kachelöfen. Anschlags. 78000 M. (160,1 M. à qm und 13,6 M. à cbm).

3) Der Neubau des Geschäftshauses für das Land- und Amtsgericht zu Schweidnitz (XII) erfolgt auf dem Platze des alten, bereits abgebrochenen Gefängnisses und des alten Schwurgerichtsgebäudes, welches vor Fertigstellung des neuen Schwurgerichtssaales nicht beseitigt werden darf; etwa der vierte Theil des Gebäudes kann daher erst später errichtet werden. Bei dem Beginn des Banes wurde die Fundamentierung dadurch erheblich erschwert und verzögert, daß man auf Grundmauern alter Festungswerke stieß, welche beschi-

tigt werden mußten; auch erforderten zugeschüttete alte Festungsräume eine bedeutende Tieferführung der Fundamente.



Der Grundriß hat die Form eines Oblongs von 52,4 m und 16,4 m Seitenlängen, an das sich ein 21,9 m langer Mittelflügel anschließt, welcher den Schwurgerichtssaal aufnimmt. In dem 4,9 m hohen, gänzlich unterkellerten Erdgeschoß sind die Geschäftsräume für fünf Amtsgerichte einschl. des Schöffensitzungssaales angeordnet, während in den beiden oberen Stockwerken von bezw. 4,9 m und 4,9 m Höhe sich die Räume für das Landgericht mit den Sitzungssälen für das Schwurgericht, die Straf- und die Civilkammer befinden. Mit Ausnahme des Schwurgerichtssaales soll die Heizung überall durch Kachelöfen bewirkt werden.

Das Gebäude erhebt sich auf einem Sockel und dosierter Plinthe von Granit als ein Ziegelrohbau in einfacher Rundbogenarchitektur, bei welcher, neben mäßiger Verwendung von Formsteinen, die Gesimse und Fenstersohlbänke aus rothem Sandstein bestehen. Die Dachflächen werden zum größeren Theile mit Schiefer, im Uebrigen mit Zink eingedeckt. Anschlags. 287000 M. (228,11 M. à qm und 12,14 M. à cbm).

4) Der Neubau des Amtsgerichtsgebäudes nebst Gefängnis zu Merseburg (XVII), im Laufe des Jahres begonnen und bis zur Unterkannte des Hauptgesimises im Mauerwerk hochgeführt, bildet im Grundriß ein mit seiner Längsrichtung an der Poststraße stehendes Rechteck von 37,12 m Länge, 15,91 m Breite, aus welchem in der Mitte der Vorder- und Hinterfront ein 11,12 m bezw. 4,72 m langes Rinalit hervortritt. Das Gerichtsgebäude besteht aus dem gewölbten Sonnterrain mit 1,8 m hoher Plinthe, einem 4 m hohen Erdgeschoß und einem 4,2 m hohen Stockwerk darüber, und enthält im Kellergeschoß Räume für Brennmaterial, Pfandstücke und reponierte Acten, im Erdgeschoß, außer der Wohnung für den Castellan, die Geschäftsräume zweier Amtsrichter, je ein Zimmer für den Castellan, die Grundbücher, Parteien und Zeugen, und einen Abort, schließlich im I. Stock einen Schöffensaal, die Geschäftsräume zweier Amtsrichter, eine Schreibstube und je ein Zimmer für Rechtsanwält, Boten, Parteien und Zeugen, Amtsanzahl und Asservate, und einen Detentionsraum.

Die Architektur des Gebäudes ist im Style der Renaissance gehalten. An der Vorderfront besteht der Sockel aus Granit, an den übrigen drei Seiten ist derselbe, sowie die ganze Plinthe, mit beigem Seeburger Sandstein bekleidet. Von dem gleichen Material werden auch die Ecken, Gesimse, Sohlbänke, Thür- und Fenstereinfassungen, die Mauerflächen dagegen im Ziegelrohbau hergestellt. Zur Eindeckung der Dächer ist inländischer Schiefer in altdeutscher Art auf Schalung vorgesehen. Kachelöfen, welche vom Corridor aus

geheilt werden, sollen die Erwärmung der Räume bewirken. Anschlags. 109000  $\mathcal{M}$  (179,4  $\mathcal{M}$  à qm. und 13,3  $\mathcal{M}$  à cbm).

Das zugehörige Gefängnisgebäude bietet Raum zur Aufnahme von 30 Gefangenen, von denen 14 in Einzelzellen untergebracht werden können; Kellergeschoß, Corridore und Zellen in demselben werden überwölbt, die Dachflächen wie die des Gerichtsgebäudes eingedeckt, und die äußeren Mauerflächen mit doppelt gepreßten, rothen Ziegeln verblendet. Anschlags. 50500  $\mathcal{M}$  (167,37  $\mathcal{M}$  à qm. 14,25  $\mathcal{M}$  à cbm und 1683  $\mathcal{M}$  à Gefangenen).

5) Das Geschäfts- und Gefängnisgebäude für das Amtsgericht zu Blankenese (XIX) ist im Rohbau vollendet und besteht aus einem vorderen Hauptgebäude, 20,15 m lang, 16,15 m tief, einem Zwischenbau, 5,45 m lang, 10,14 m breit, und einem 13,44 m langen und 6,55 m tiefen Hintergebäude. Das Vordergebäude und die Hälfte des Zwischenbaues enthalten die Geschäftsräume für das Amtsgericht und eine Wärterwohnung, die hintere Hälfte des Zwischenbaues und das Hintergebäude die Gefängnisräume, in welchen, bei acht Einzelzellen, 16 Gefangene untergebracht werden können. Die Keller- und sämtliche Gefängnisräume, die Corridore und das Grundbochzimmer sind überwölbt, die übrigen Räume mit Balkendecken versehen. Die Haupttreppe im Gerichtsgebäude ist, sowie die äußere Freitreppe, von Granit, die Treppe im Gefängnisgebäude von Klinkern mit Bohlenbelag hergestellt. Zur Heizung sind theils eiserne, theils Kachelöfen in Aussicht genommen.

Die äußeren Fronten des Gebäudes werden unter Anschluß von Fernsteinen mit Ziegeln verblendet, die Dachflächen mit deutschem Schiefer auf Schalung eingedeckt. Anschlags. 83000  $\mathcal{M}$  (210  $\mathcal{M}$  à qm und 19,8  $\mathcal{M}$  à cbm).

6) Der Bau des Schwurgerichtsgebäudes nebst Untersuchungsgefängnis in Lüneburg (XXII) wurde im Mai 1882 begonnen. Beide Gebäude, deren Längsachsen mit einander einen rechten Winkel bilden, sind durch einen kleinen Zwischenbau verbunden, welcher den Verkehr vermittelt.



Das Gerichtsgebäude besteht aus Keller, Erdgeschoß und einem Stockwerk, das Gefängnisgebäude hat außer diesen ein zweites Stockwerk. Im Gerichtsgebäude enthält das Kellergeschoß im Wesentlichen Keller- und Utensilienräume und die Centralheizungsanlage. Außerdem befindet sich darin noch eine Straf-, eine Reinigungs- und eine Badzelle, welche durch einen gegen die übrigen Räume abgeschlossenen Corridor mit dem Gefängnisgebäude in Verbindung gesetzt sind. Das Erdgeschoß umfaßt außer der Wohnung des Gefängnisinspectors, bestehend aus zwei Stuben, Kammer, Küche und Speisekammer, die Räume für die Staatsanwaltschaft, für die Registratur und für den Untersuchungsrichter, dessen Zimmer

in die Nähe des Verbindungsbaues gelegt ist, um die Verführung der Gefangenen möglichst zu erleichtern. Das erste Stockwerk enthält den großen Schwurgerichtssaal, sowie die zugehörigen Räume für den Präsidenten, die Richter, die Geschworenen, die Zeugen und die Boten.

In dem Gefängnisgebäude enthält das Kellergeschoß außer einigen Straf-, Bade- und Reinigungszellen nur Wirtschaftsräume. In den drei darüber überwölbt Geschossen von je 3,3 m tiefer Höhe befinden sich Zellen zur Aufnahme von 50 Gefangenen, von denen 35 Männer bez. 8 Weiber in Isolirhaft und 4 Männer bez. 3 Weiber in gemeinschaftlicher Haft untergebracht werden können. Außerdem sind ein Expeditionszimmer, die erforderlichen Wärterzimmer und je ein großes Krankenzimmer für Männer bezw. Weiber vorgesehen. Für den großen Schwurgerichtssaal ist Luftheizung mit Ventilation durch Aspiration, für alle übrigen Räume Ofenheizung angenommen.

Das Gebäude ist auf einer Sandsteinsplinthe in Ziegelrohbau unter Verwendung von Terracetten und Formsteinen ausgeführt, das Dach mit Schiefer auf Schalung eingedeckt. Für die Fundirung wurde eine 2 m hohe Sandschüttung notwendig, deren Kosteü sich auf 8050  $\mathcal{M}$  (9,4  $\mathcal{M}$  à qm) belaufen. Anschlags. für das Gerichtsgebäude 113795  $\mathcal{M}$  (230,4  $\mathcal{M}$  à qm und 16,7  $\mathcal{M}$  à cbm), für das Gefängnisgebäude 83155  $\mathcal{M}$  (230,4  $\mathcal{M}$  à qm, 16,7  $\mathcal{M}$  à cbm und 1663  $\mathcal{M}$  à Gefangenen).

7) Das Amtsgerichtsgebäude nebst Gefängnis zu Oldendorf (XXIX) wurde im Juni 1882 begonnen und im selben Jahre unter Dach gebracht. Das Gebäude enthält Kellergeschoß, Erdgeschoß und I. Stockwerk, und besteht aus einem 13,15 m langen, 13,77 m tiefen Mittelbau und zwei seitlichen Anbauten von 6,55 m und 10,52, bezw. 4,95 m und 10,55 m Seitenlänge. Derjenige dieser Anbauten, in welchem die 4 Einzelzellen untergebracht sind, hat nur ein Erdgeschoß mit Zinkdach darüber. Im Kellergeschoß liegen außer der Küche und Speisekammer des Gefangenenwärters eine Reinigungs- und Kellerräume, im Erdgeschoß sind außer den schon erwähnten 4 Einzelzellen 2 Zellen für je 3 Mann in gemeinschaftlicher Haft, ein Zeugzimmer, ein Zimmer für Asservata und eine Wohnung für den Gefangenenwärter untergebracht. Das I. Stockwerk umfaßt einen Schöffensaal, ein Beratungszimmer, Bureau, eine Schreibstube, ein Grundbuch- und ein Botenzimmer an.

Das Gebäude ist in Ziegelrohbau ausgeführt und mit Falzziegeln eingedeckt. Die Heizung erfolgt durch eiserne Öfen. Anschlags. 44000  $\mathcal{M}$  (164  $\mathcal{M}$  à qm und 14,5  $\mathcal{M}$  à cbm). Für die Nebenanlagen sind 6000  $\mathcal{M}$  im Anschlags vorgesehen.

8) Das Geschäftshaus für das Amtsgericht in Diordorf (XXXI) wurde im Jahre 1882 unter Dach gebracht; es ist vollständig unterkellert und wird die erforderlichen Geschäftsräume in einem Erdgeschoß und 2 Stockwerken von bezw. 4,0, 4,3 und 3,7 m tiefer Höhe aufnehmen. Außerdem ist im Erdgeschoß eine Wohnung für den Castellan und im II. Stockwerk eine Dienstwohnung für einen Richter angeordnet.

Die äußeren Fronten werden mit gelben Ziegeln verblendet, dagegen die Gesimse, Fenster- und Thürumfassungen aus rothem Kyllburger Sandstein hergestellt. Das Dach ist mit Cauh'er Schiefer in deutscher Art eingedeckt. Anschlags.

61000  $\mathcal{M}$  (214,13  $\mathcal{M}$  à qm und 12,8  $\mathcal{M}$  à cbm). Für ein Nebengebäude sind 3070  $\mathcal{M}$ , für einen Brunnen 602  $\mathcal{M}$  und für sonstige Nebenanlagen 958  $\mathcal{M}$  veranschlagt.

b) Um- bzw. Erweiterungsbauten.

1) Für das Amtsgericht zu Heinrichswalde (II) sind im Jahre 1882 ein Abortgebäude, Hofpflasterungen und eine Mauer um den Gefängnis- und den Vorhof hergestellt worden, deren Ausführungskosten 10983  $\mathcal{M}$ , (Anschlags 10920  $\mathcal{M}$ ) betragen haben.

2) Das frühere fürstlich Salkowski'sche Schloß zu Lissa (XI) wird zu einem Geschäftsgebäude umgebaut, welches das Land- und das Amtsgericht, das Haupt-Steueramt und das Katasteramt aufnehmen soll. Das Erdgeschoß ist für das Amtsgericht, Haupt-Steueramt, Kataster- und Grundbuchamt, der 1. Stock für das Landgericht und die Staatsanwaltschaft bestimmt; das II. Stockwerk soll demnächst später zu Dienstwohnungen für die Vorstandsbeamten umgebaut werden. Die Anschlags betr. 86850  $\mathcal{M}$ .

3) Das Landgerichtsgebäude zu Ostrowo (XI) wird durch eine Verlängerung des alten Gebäudes um 6 m, an welche sich ein 10,04 m langes und 10,81 m tiefes Rissalit anschließt, erweitert; die Verlängerung hat nur Erdgeschoß und ein Stockwerk, der Rissalit hat noch ein Stockwerk mehr erhalten. Durch den Anbau ist Ramm geschafft für eine Castellanswohnung, einen Schöffens- und Strafkanzleraal und für Geschäfte für das Land- und Amtsgericht. Anschlags 51500  $\mathcal{M}$  (167  $\mathcal{M}$  à qm und 13,8  $\mathcal{M}$  à cbm).

4) Der Erweiterungsbau des Landgerichtsgebäudes im Verden (XXIII), welcher im Juli 1882 begonnen und im Laufe des Jahres im Rohbau vollendet wurde, besteht aus einem mit der Front nach Osten gerichteten Mittelbau, dessen Erdgeschoß, außer Commissionzimmer (s') und Gerichtsschreiberz., Archiv und Bibliothek (s'), und dessen

I. Stock den Schwurgerichtssaal enthält. Nördlich und südlich schließt sich an den Mittelbau je ein Seitenbau zu Geschäftsräumen für das Landgericht an. Westlich vermittelt ein, ebenfalls zu Geschäftsräumen bestimmter Zwischenbau die Verbindung mit dem vorhandenen Gebäude.

Bei den Fäçaden, welche in Ziegelrohbau mit besseren Verblendsteinen ausgeführt werden, ist für die Pflichten, Gesimse, Solibänke und Säulen Mauerwerk aus Sandstein verwendet. Das Dach ist mit Fliesen eingedeckt. Die Heizung erfolgt durch Oefen, und ist nur in dem Schwurgerichtssaal besonders für Ventilation gesorgt. Anschlags 117000  $\mathcal{M}$  (212,13  $\mathcal{M}$  à qm und 15,33  $\mathcal{M}$  à cbm).

5) Der Erweiterungsbau des Amtsgerichtsgebäudes zu Nassau (XXX), im Mai 1882 begonnen, wird voraussichtlich zum October 1883 vollendet sein. Derselbe schließt sich durch einen 4,8 m langen Verbindungsgang an die Hinterfront des vorhandenen Gebäudes an, und enthält einen Schöffensaal, die nötigen Büroräume, eine Wohnung für den Gefängniswärter, und Zellen für 10 Gefangene. Die äußeren Fronten sind mit Ziegeln verblendet, während Gesimse, Thür- und Fenstereinfassungen sowie die Abdeckungen aus Haustein bestehen. Das Dach ist mit deutschem Schiefer eingedeckt. Anschlags 30000  $\mathcal{M}$  (130,13  $\mathcal{M}$  à qm und 14,33  $\mathcal{M}$  à cbm). Außerdem sind noch 2850  $\mathcal{M}$  für Arbeiten im alten Gebäude vorgesehen.

6) Der Erweiterungsbau des Amtsgerichtsgebäudes zu Langenschwalbach (XXX) schließt sich unmittelbar an das vorhandene Gebäude an und soll in dem ganz unterkellerten Erdgeschoß einen Schöffensaal mit den erforderlichen Geschäftsräumen und ein Grundbuchzimmer aufnehmen. Die äußeren Flächen sind geputzt, Hauptgesimse sowie die Fenster- und Thüreinfassungen aus Sandstein hergestellt, das Dach ist mit rheinischem Schiefer auf deutsche Art eingedeckt. Anschlags 18500  $\mathcal{M}$  (123,33  $\mathcal{M}$  à qm und 16,13  $\mathcal{M}$  à cbm).

#### XIV. Gefängnisse und Strafanstalten.

Unter den 34 Gebäuden dieser Art (gegen 38 im Vorjahre) blieb von den fortgesetzten Bauten das Hauptgebäude und das Thorgebäude der Strafanstalt zu Herford (XXVII) unvollendet. — Neu begonnen wurden:

1) das Gefängnis für das Amtsgericht zu Fürstenwalde (VII). Dasselbe enthält im Erdgeschoß eine Wohnung für einen Gefängniswärter und außerdem Ramm zur Unterbringung von 26 Gefangenen. Es wird in Ziegelrohbau errichtet und durch Kachelöfen geheizt. Anschlags 38600  $\mathcal{M}$  (155,43  $\mathcal{M}$  à qm, 15,06  $\mathcal{M}$  à cbm und 1485  $\mathcal{M}$  à Gefangenen). Für Nebenanlagen sind 4680  $\mathcal{M}$  veranschlagt.

2) Für das Zellengefängnis in Hannover (XX) wurde der Bau von 2 neuen Gebäuden im Mai 1882 begonnen. Das eine ist für 80 weibliche, das andere für 80 männliche Gefangene bestimmt. Jedes dieser Gebäude enthält Kellergeschoß, Erdgeschoß und 2 Stockwerke. Die äußeren Fronten werden unter sparsamer Verwendung von Glasurziegeln mit sortierten Hintermauerungsziegeln verblendet, die Sockel, das Hauptgesimse und die Fenstersolibänke aber aus Mauerwerk und Sandstein hergestellt. Das Dach ist mit glasirten Dachpfannen auf Lattung eingedeckt. Sämtliche Räume sind überwölbt; eine Heißwasserheizung erwärmt dieselben. Anschlags 294900  $\mathcal{M}$  (263,1  $\mathcal{M}$  à qm, 17,13  $\mathcal{M}$  à cbm und 1991  $\mathcal{M}$  à Gefangenen). Für innere Einrichtung sind 24778  $\mathcal{M}$  und für die Nebenanlagen 10900  $\mathcal{M}$  veranschlagt.


3) Bei dem Bau der Strafanstalt zu Herford (XXVII) wurden im Jahre 1882 neu begonnen:

a) der Bau des Director-Wohnhauses. Dasselbe enthält im Keller Wirtschaftsräume, Waschküche und Gesindestube, im Erdgeschoß 3 Wohn-, 2 Schlafzimmer, Küche, Speisekammer und Badezimmer, und im Dachgeschoß 2 Giebelzimmer und eine Kammer. Anschlags 30000  $\mathcal{M}$  (121,3  $\mathcal{M}$  à qm und 14  $\mathcal{M}$  à cbm).

b) das Wohnhaus für einen Oberaufseher und den Hanvater. Dasselbe enthält im Erdgeschoß 2 Wohnungen, jede bestehend aus 2 Stuben, Kammer und Küche, und im Dachgeschoß je eine Giebelstube. Anschlags 16540  $\mathcal{M}$  (82,1  $\mathcal{M}$  à qm und 14,3  $\mathcal{M}$  à cbm).

c) die Verbindungshalle zwischen dem Hauptgebäude, Krankenhaus und Wirtschaftsgebäude. Anschlags 8800  $\mathcal{M}$  (76  $\mathcal{M}$  à qm).

d) das Wirtschaftsgebäude. Im Kellergeschoß desselben befinden sich Vorratsräume und die Heizung für die Trockenkammer, im Erdgeschoß die Küche a, mit der Speisekammer b und dem Gemüsepflanzraum c, die Waschküche d, die Bäckerei f mit der Backstube g und dem Ramm für Mehlvorräte h, sowie die Brodkammer e; das Dachgeschoß



ler angeordnet. Anschlags. 62000  $\mathcal{M}$  (100  $\mathcal{M}$  à Hl. m).

f) die Hofheilungsmauer, welche wie vor, aber ohne Strebepfeiler, hergestellt ist. Anschlags. 23500  $\mathcal{M}$  (156,1  $\mathcal{M}$  à Hl. m).

4) Das Amtsgerichtsgefängnis zu Homberg (XXIX). Dasselbe enthält im gewölbten Kellergeschoss Kohlen- und Vorrathsräume, im Erdgeschoss eine Wohnung des Gefangenewärters, bestehend aus 2 Stinben, Kammer, Küche und Speisekammer. Die beiden darüber liegenden Stockwerke sind zur Aufnahme von 18 Gefangenen bestimmt, wovon 10 in Einzelzellen und 8 in 2 Zellen zu gemeinschaftlicher Haft unterzubringen sind. Das Gebäude wird in Ziegelrohbau unter Ziegeldach mit Solbänken aus Sandstein ausgeführt. Die Heizung erfolgt durch Oefen. Anschlags. 29360  $\mathcal{M}$  (198,5  $\mathcal{M}$  à qm, 14,15  $\mathcal{M}$  à cbm und 1630  $\mathcal{M}$  à Gefangenen). Außerdem sind für Nebenanlagen und innere Einrichtung 7740  $\mathcal{M}$  veranschlagt.

5) Das Gefängnis für das Landgericht in Limburg a/L. (XXX). Das Gebäude besteht aus einem 26,66 m langen, 10,44 bzw. 9,00 m tiefen Vorderbau, an welchen sich in der Mitte ein 18,49 m langer und 11,00 m breiter Flügelbau anschließt. Im Vorderbau liegen außer 2 Wohnungen für Aufseher die Geschäfts- und Lagerräume, 1 Ietsaal, 1 Arbeitssaal und Zellen für 11 weibliche Gefangene, in dem Flügel Zellen für 49 männliche Gefangene. Sämtliche Zellen und Corridore sind überhöht. Die äußeren Fronten sind mit Ziegeln verblendet, Hauptgesims, Fenster- und Thüröffnungen aus Werksteinen hergestellt. Die Heizung erfolgt durch eiserne Oefen. Die ganze Anlage ist von einer 4,5 m hohen Mauer umschlossen. Anschlags. 156600  $\mathcal{M}$ , wovon 123400  $\mathcal{M}$  auf das Gebäude (247,17  $\mathcal{M}$  à qm, 17,35  $\mathcal{M}$  à cbm und 2056,1  $\mathcal{M}$  à Gefangenen), 28100  $\mathcal{M}$  auf die Nebenanlagen und 5100  $\mathcal{M}$  auf die Utensilien eufallen.

#### Um- und Erweiterungsbauten.

1) Für die Strafanstalt zu Jauer (XIV) wurde im Jahre 1882 mit der Erbauung eines neuen Oekonomiegebändes begonnen. Das unterkellerte Hauptgebäude enthält im Erdgeschoss eine Kochkiche mit Gemüsepflanzraum und eine Waschküche mit Rollkammer. An dasselbe schließt sich ein Dampfkesselhaus mit Kohlenschuppen an. Das Gebäude ist

enthält Lagerräume für Heulensfrüchte, einen Trockenboden und 2 Trockenkammern. Anschlags. 82500  $\mathcal{M}$  (180  $\mathcal{M}$  à qm und 17,3  $\mathcal{M}$  à cbm). —

Sämtliche Gebäude werden in einfachem Ziegelrohbau ausgeführt und mit Falzziegeln eingedeckt.

e) die Einfriedigungsmauer. Dieselbe wird aus guten, wetterbeständigen Ziegeln mit Abdeckung von Sandsteinsplatten hergestellt. Ihre Höhe beträgt 5,10 m, und sind in je 6 m Entfernung äußere Strebepfeiler angeordnet.

In Ziegelrohbau mit überstehendem Holzcementdach erbaut. Anschlags. 54000  $\mathcal{M}$  (135,4  $\mathcal{M}$  à qm und 14,47  $\mathcal{M}$  à cbm).

2) An das Amtsgerichtsgebäude zu Mäander a/Deister (XX) ist ein Gefängnisgebäude von 10,9 m Länge und 11,0 m Breite angebaut. Dasselbe enthält nur ein Erdgeschoss, in welchem 4 Einzelzellen, eine gemeinschaftliche Zelle für 4 Gefangene, eine Reinigungsstelle und ein Utensilienraum untergebracht sind. Ueber letzterem ist im Dachboden ein Grundbuchzimmer angebaut. Das Gebäude ist in Ziegelrohbau errichtet und mit englischem Schiefer auf Lattung eingedeckt. Das überwölbte Grundbuchzimmer hat ein Zinddach erhalten. Die Heizung erfolgt durch eiserne Oefen. Anschlags. 12700  $\mathcal{M}$  (113,4  $\mathcal{M}$  à qm, 26,57  $\mathcal{M}$  à cbm und 1587,9  $\mathcal{M}$  à Gefangenen). Für Nebenanlagen sind 3796  $\mathcal{M}$  veranschlagt.

3) Die Strafanstalt zu Celle (XXII) wird durch Aufbau eines Stockwerkes auf dem Zellenflügel vergrößert. In demselben sind 24 Isolirzellen und 2 Arbeitsäle für 92 Gefangene untergebracht. Das Äußere wird dem vorhandenen Gebäudetheile entsprechend verputzt, das Dach mit Ziegeln eingedeckt. Anschlags. 55009  $\mathcal{M}$  (52,99  $\mathcal{M}$  à qm, 16,94  $\mathcal{M}$  à cbm und 474,12  $\mathcal{M}$  à Gefangenen).

4) In Ziegenhain (XXX) wird das alte massive Frucht- bodengebäude zu einem Weibergefängnis umgebaut. Keller- geschos, Erdgeschoss und 1. Stockwerk werden 42 Einzelzellen und gemeinschaftliche Räume für 48 Gefangene sowie die erforderlichen Nebenanlagen enthalten. Die Wände, größtentheils direct auf die starken Kreuzgewölbe des Kellers aufgesetzt, werden aus leichten Schwemmsteinen aufgeführt, die Einzelzellen durch eine Warmwasserheizung erwärmt. Anschlags. 89630  $\mathcal{M}$  (87,63  $\mathcal{M}$  à qm, 9,99  $\mathcal{M}$  à cbm und 975  $\mathcal{M}$  à Gefangenen). Für die innere Einrichtung und die Nebenanlagen sind 20370  $\mathcal{M}$  vorgesehen.

5) Bei dem Strafgefängnis am Plötzensee (V) bei Berlin wurden die auf 22518  $\mathcal{M}$  veranschlagten Veränderungen und Instandsetzungen dem Bedürfnis entsprechend im Laufe des Jahres zur Ausführung gebracht.

#### XV. Steueramtsgebäude.


Von den hierher gehörigen Bauten, 9 an der Zahl, wurden im Laufe des Jahres 1882 das Verwaltungsgebäude für die directen Steuern in Berlin (V) und die Zoll-Abfertigungsstelle am Neuhöfener Quai bei Altona (XIX) zu Ende geführt. — Neu begonnen wurden:

1) die neue Packhofsanlage zu Berlin (V), deren Beschreibung einem besonderen Artikel vorbehalten bleibt.

2) das Haupt-Steueramtsgebäude zu Potsdam (VI), an der Burgstraße gelegen. Das Kellergeschoss wird 2,38 m, das Erdgeschoss 4 m und das 1. Stockwerk 3,15 m hoch. Ein seitlicher Anbau, für die Registratur bestimmt, erhält nur Keller- und Erdgeschoss mit denselben Höhen wie beim Hauptgebäude.

Bei den Facaden, welche als Putzban ausgeführt werden, besteht der Sockel aus Granit, Haupt- und Gurtgesims aus Sandstein. Das Hauptgebäude wird mit Schiefer eingedeckt, der Anbau dagegen mit Holzcement. Das Gebäude ist des schlechten Baugrundes wegen zum größten Theil auf Kästen fundirt, welche durch Rundbögen verbunden sind. Anschlags. 69000  $\mathcal{M}$  (204,43  $\mathcal{M}$  à qm und 17,0  $\mathcal{M}$  à cbm). Hierzu 8200  $\mathcal{M}$  für künstliche Fundierung.

3) das Provinzial-Steuerdirectionsgebäude zu Posen (XI). Dasselbe wird in der Wilhelmstraße an Stelle des Hauptsteueramtes erbaut. Der Grundriß zeigt einen Hauptbau *A* von 42,88 m Länge, an welchen sich nach dem Hofe zu zwei ca. 12 m lange Seitenflügel anschließen. Das Gebäude enthält aber einem 2,97 m hohen, durchweg gewölbten Erdgeschosß ein Erdgeschosß und 2 Stockwerke von je 4,10 m lichter Höhe.



Das Kellergeschosß umfaßt, neben den Wirthschaftskellern für die beiden Dienstwohnungen und den Materialkellern für die Geschäftsräume, die zur Dienstwohnung des Castellans gehörige Küche und Speisekammer, 2 Waschküchen und einen Raum für Poststücke, welche leicht dem Verderben ausgesetzt sind. Das Erdgeschosß nehmen je zur Hälfte die mit *a, a*, *a* bezeichneten Geschäftsräume des Haupt-Steueramtes und der beiden mit *b, b*, *b* bezeichneten Erb-schaftsteuerämter ein. Von dem letzteren ist, nach dem Hofe zu am Haupteingange gelegen, eine Dienstwohnung für den Castellans (*a', a', a'*) abgezweigt. Der I. Stock enthält die Dienstwohnung des Provinzial-Steuerdirectors und des Haupt-Amtsvorstehers. Im II. Stock liegen die Geschäftsräume der Provinzial-Steuerdirection.

Die Haupttreppe sowie eine der Nebentreppen wird massiv aus Granit, die andere Nebentreppe aus Holz hergestellt. Treppenhäuser, Corridore des Erdgeschosßes und I. Stockes werden überwölbt.

Die Vorderfacade und die anstossenden Rinalite der Seitenfacaden werden mit feinen Ziegelsteinen verblendet, unter Verwendung von Sandstein für die Gesimse und von Terracotten für Friese, Fensterbrüstungsfüllungen u. dgl. Der Plüthensockel wird durchweg mit Striegauer Granit bekleidet, das Dach mit Schiefer auf Schalung eingedeckt, und die Heizung durch Kachelöfen bewirkt. Anschlags. 257000  $\mathcal{M}$  (277,8  $\mathcal{M}$  à qm und 15,1  $\mathcal{M}$  à cbm). Hierzu 23000  $\mathcal{M}$  für die künstliche Fündirung (Sandschüttung).

Das zugehörige Speichergebäude *B* in der südöstlichen Ecke des Grundstückes, an welches sich das Stall- und Remisengebäude *C* anlehnt, wird wie die Hoffronten des Hauptgebäudes in einfachem Ziegelrohbau errichtet. Es enthält ein Kellergeschosß, 2,75 m hoch, ein 3,22 m hohes Erdgeschosß, ein 2,25 m hohes I. Stockwerk und ein im Mittel 2 m hohes Dampelgeschosß. Das Dach ist ein Holzcementdach. Anschlags. 38000  $\mathcal{M}$  (130,7  $\mathcal{M}$  à qm und 11,85  $\mathcal{M}$  à cbm).

4) das Neben-Zollamtsgebäude in Wüstegiersdorf (XIII). Dasselbe enthält im unterkellerten Erdgeschosß ein Amtszimmer und 2 Dienstwohnungen, welche je aus 2 Stuben

und einer Küche bestehen. Es wird in Ziegelrohbau unter Ziegeldach erbaut. Anschlags. 16500  $\mathcal{M}$  (75,11  $\mathcal{M}$  à qm und 12,55  $\mathcal{M}$  à cbm). Die Nebenanlagen, als Schwarzwieh-stall, Brunnen, Umwebrung und Pflasterung, sind zu 3310  $\mathcal{M}$  veranschlagt.

5) der Bau des Zolltablissements zu Schwerta (XIV). Das Wohnhaus, 10,9 m lang und 10,3 m tief, ist unterkellert und hat Erdgeschosß und I. Stockwerk erhalten. Ein 4,80 m langer, 8,80 m tiefer Anbau, in welchem das Dienstzimmer und der Waagraum liegen, hat nur ein Erdgeschosß. Im Hauptbau sind im Erdgeschosß und I. Stockwerk je eine Dienstwohnung von 3 Stuben, Küche und Speisekammer untergebracht. Die äußeren Fronten erhalten Cementputz. Das Dach des Hauptbaues wird mit Ziegeln eingedeckt, das des Anbaues mit Holzcement. Anschlags. 15000  $\mathcal{M}$  (95,13  $\mathcal{M}$  à qm und 11,9  $\mathcal{M}$  à cbm).

Das Stallgebäude, ebenfalls mit Holzcement gedeckt, enthält 2 Holzställe, einen Pferdestall und die Abtritte. Anschlags. 2000  $\mathcal{M}$  (35,11  $\mathcal{M}$  à qm und 11,55  $\mathcal{M}$  à cbm). Für Nebenanlagen sind noch 1500  $\mathcal{M}$  im Anschlag vorgesehen.

6) das Zoll-Hebgebäude zu Poteaux (XXXV) an der belgischen Grenze. Das Erdgeschosß enthält das Geschäftszimmer und die Wohnung des Hebebeamten, das I. Stockwerk zwei Wohnungen für Unterbeamte, das Dachgeschosß 2 Giebelkammern. An der einen Seite des Gebäudes ist ein Revisionschuppen, an der anderen ein Pferdestall angebaut. Die Gebäude werden in den Umfassungswänden in Bruchstein ausgeführt, Thüren und Fenster mit Hausteineinfassungen. Zur Heizung dienen eiserne Öfen. Anschlags. 21500  $\mathcal{M}$  (101,9  $\mathcal{M}$  à qm und 9,99  $\mathcal{M}$  à cbm).

7) das Grenz-Zolltablissement in Schirwindt (II). Das Wohnhaus besteht aus einem 16 m langen, 10 m tiefen Hauptbau, welcher die Amtsstube und Dienstwohnung (3 Stuben, Küche und Speisekammer) enthält, und aus einem 7 m langen, 4 m tiefen Anbau für die Waage. Das Gebäude ist im Aeusseren verputzt und mit Pfannen auf Schalung eingedeckt. Ausführungskosten 14539  $\mathcal{M}$  (77,55  $\mathcal{M}$  à qm und 13,15  $\mathcal{M}$  à cbm).

Für das zugehörige 10,5 m lange, 5,5 m breite Stallgebäude, welches Holzstall, Kuh- und Schweinestall und 2 Abtrittsteile enthält, sind veranschlagt 2401  $\mathcal{M}$  (45,7  $\mathcal{M}$  à qm und 16,9  $\mathcal{M}$  à cbm). Ein 12,0 m tiefer Brunnen kostete 1102  $\mathcal{M}$ , und für Pflasterung sind 939  $\mathcal{M}$  verwendet. Die Gesamtkosten betragen sonach 18981  $\mathcal{M}$ .

Der letztgenannte Bau wurde vollendet und abgerechnet; die übrigen Bauten dürften, mit Ausnahme der zuerst genannten Packhofsanlage zu Berlin, sämtlich im Jahre 1883 vollendet werden.

#### XVI. Gebäude zu wohnlichen Zwecken.

##### a) Schlösser.

Bei dem fortgesetzten Restaurationsbau des Kaiserhauses zu Goslar (XXI) wurde im Laufe des Jahres 1882 eine neue Blitzableiter-Anlage ausgeführt, der Kaisersaal mit einer Circulations-Luftheizung versehen und an den inneren Decorationen weiter gearbeitet.

##### b) Beamtenwohngebäude.

Außer den im Zusammenhang mit anderen Etablissements schon erwähnten Wohngebäuden befinden sich im Jahre 1882 noch in der Ausführung:

## 1) Für Beamte verschiedener Art:

3 im vorigen Jahre begonnene Bauten, welche zu Ende geführt worden sind. Neu begonnen wurden:

1) ein Wohnhaus für 8 Aufseher bei der Strafanstalt in Insterburg (II). Dasselbe enthält Kellergeschoß, Erdgeschoß und I. Stockwerk. Es wird massiv in Ziegelrohbau unter verschaltem Pfannendach erbaut. Anschlags. 33600  $\mathcal{M}$  (85,3  $\mathcal{M}$  à qm und 9,9  $\mathcal{M}$  à cbm), wobei jedoch die billigeren Arbeitskräfte der Gefangenen mit 7400  $\mathcal{M}$  in Rechnung gezogen sind.

2) das Grenzanseher-Etablissement zu Wielowie (XI). Dasselbe umfaßt ein Wohn- und ein Stallgebäude. Beide sind massiv in Ziegelrohbau unter Ziegelfronndach erbaut. Das Wohnhaus enthält in einem Erdgeschosse 2 Aufseherwohnungen, bestehend aus je 2 Zimmern, 1 Küche und einer Giebelstube. Anschlags. 12510  $\mathcal{M}$ , wovon 9960  $\mathcal{M}$  (74,89  $\mathcal{M}$  à qm und 23,31  $\mathcal{M}$  à cbm) auf das Wohngebäude und 2550  $\mathcal{M}$  (55,48  $\mathcal{M}$  à qm und 20,28  $\mathcal{M}$  à cbm) auf das Stallgebäude entfallen.

3) das Grenzanseher-Etablissement zu Piaski (XI). Dasselbe entspricht im Wesentlichen dem vorgenannten Etablissement. Von der Anschlags. von 14320  $\mathcal{M}$  entfallen auf das Wohnhaus 11000  $\mathcal{M}$  (81,06  $\mathcal{M}$  à qm und 26,19  $\mathcal{M}$  à cbm), auf das Stallgebäude 2100  $\mathcal{M}$  (58,19  $\mathcal{M}$  à qm und 23,81  $\mathcal{M}$  à cbm), auf den Brunnen 440  $\mathcal{M}$  (4,9  $\mathcal{M}$  à m) und 780  $\mathcal{M}$  auf die Umwahrungen.

4) der Umbau des ehemaligen Gerichtsgefängnisses zu Hoyerswerda (XIV) zu Dienstwohnungen für Steuerbeamte. In dem 14,11 m langen, 10,32 m tiefen Gebäude, welches aus Bruchsteinen erbaut ist, wird im Erdgeschoß eine Wohnung aus 3 Stuben, Küche und Speisekammer, und ein Amtszimmer eingerichtet, im I. Stockwerk werden 2 Wohnungen von je 2 Stuben, Küche und Speisekammer hergestellt. Anschlags. 9066  $\mathcal{M}$  und 1160  $\mathcal{M}$  für Nebenanlagen.

Die beiden erstgenannten Bauten werden voraussichtlich im Jahre 1883 fertig gestellt, während die beiden letzten bereits im Jahre 1882 in Benutzung genommen sind.

## 2) Für Oberförster.

Früher begonnene Bauten dieser Art, 7 an der Zahl, wurden mit Ausnahme des Wohnhauses auf dem Etablissement Neuho (IX), für welches noch einige vom Unternehmer mangelhaft ausgeführte Arbeiten in abnahmefähigen Zustand herzustellen blieben, vollendet.

Neu begonnen wurden 2 Etablissements und 2 Wohnhäuser auf schon vorhandenen Etablissements:

1) das Oberförster-Etablissement zu Oedelsheim (XXIX). Dasselbe erhält ein Wohnhaus, welches im Keller- und Erdgeschoß massiv, im I. Stock in Fachwerk ausgeführt ist, Anschlags. 20500  $\mathcal{M}$  (118  $\mathcal{M}$  à qm und 12,9  $\mathcal{M}$  à cbm), und ein massives Stallgebäude mit angebautem Holzstall und Wagenremise in Fachwerk, Anschlags. 7000  $\mathcal{M}$  (36,9  $\mathcal{M}$  à qm und 7,75  $\mathcal{M}$  à cbm). Für die Nebenanlagen sind 1600  $\mathcal{M}$  veranschlagt.

2) das Oberförster-Etablissement in Oberaula (XXIX), aus massivem Wohnhaus und Stallgebäude bestehend. Das erstere enthält ein unterkellertes Erdgeschoß und I. Stockwerk mit zusammen 8 heizbaren Zimmern nebst Zubehör. Anschlags. 21900  $\mathcal{M}$  (130,87  $\mathcal{M}$  à qm und 14,6  $\mathcal{M}$  à cbm). Für das Stallgebäude sind 7800  $\mathcal{M}$  (51,88  $\mathcal{M}$  à qm und

10,14  $\mathcal{M}$  à cbm), für Pflasterung und Einfriedigung 2175  $\mathcal{M}$  und für eine Wasserleitung 425  $\mathcal{M}$  veranschlagt.

3) das Wohnhaus für den Oberförster in Norkaiten (I). Das Gebäude, 20,19 m lang und 12,99 m breit, enthält im unterkellerten Erdgeschoß 6 Stuben, Küche und Speisekammer, im Dachgeschoß 4 Stuben. Es ist massiv erbaut und mit Pfannen eingedeckt. Anschlags. 25400  $\mathcal{M}$  (100,3  $\mathcal{M}$  à qm und 9,31  $\mathcal{M}$  à cbm).

4) das Wohnhaus für den Oberförster in Tawellingken (II). Dasselbe enthält Kellergeschoß und Erdgeschoß sowie 4 Zimmer im Dachgeschoß. Es wird massiv in Ziegelrohbau unter Pfannendach errichtet. Anschlags. 25000  $\mathcal{M}$  (100,8  $\mathcal{M}$  à qm und 13,8  $\mathcal{M}$  à cbm).

## 3) Für Förster

Von den 54 Försterhausbauten (gegen 62 im Vorjahre) wurden 20 beendet, 34 in diesem Jahre neu begonnen. Von letzteren, unter welchen 18 ganze Etablissements und 16 nur Wohnhäuser auf schon bestehenden Gehöften betrafen, wurden 7 zu Ende geführt, während die übrigen 27 im Jahre 1883 ihrer Vollendung entgegengehen. Die Baukosten ganzer Gehöfte schwanken nach den Anschlags zwischen 20810  $\mathcal{M}$  (Hinzertath XXXIV) und 10700  $\mathcal{M}$  (Hobefeld XXI), pro qm bebauter Fläche zwischen 105,7  $\mathcal{M}$  (Eichenquast XVI) und 44,56  $\mathcal{M}$  (Ringelab XXII), und pro cbm Rauminhalt zwischen 34,18  $\mathcal{M}$  (Eichenquast XVI) und 11,59  $\mathcal{M}$  (Everode XXI). Die Durchschnittskosten pro qm bebauter Grundfläche stellen sich auf 82,37  $\mathcal{M}$  und auf 16,82  $\mathcal{M}$  pro cbm Gebäudeninhalt. Für Wohnhäuser schwanken die Anschlagskosten zwischen 11500  $\mathcal{M}$  (Taubenwasser III) und 10000  $\mathcal{M}$  (Wolfsarten XII), pro qm bebauter Fläche zwischen 93,59  $\mathcal{M}$  (Taubenwasser III) und 74,16  $\mathcal{M}$  (Steinberg I), und pro cbm Gebäudeninhalt zwischen 29,11  $\mathcal{M}$  (Grodzisko II) und 13,42  $\mathcal{M}$  (Steinberg I). Die Durchschnittskosten pro qm bebauter Grundfläche betragen 87,18  $\mathcal{M}$  und pro cbm 18,18  $\mathcal{M}$ .

## e) Wohngebäude auf Königl. Domänen.

## 1) Pächterhäuser.

Solcher waren 10 im Jahre 1882 in der Ausführung begriffen, von welchen 5 bereits im vorangegangenen Jahre in Angriff genommen waren und in diesem Jahre vollendet wurden. Unter den 5 neu begonnenen Bauten befanden sich 3 Neubauten und 2 Anbauten.

Das Wohnhaus auf der Domaine Sodargen (II) wird massiv in Ziegelrohbau unter verschaltem Pfannendach erbaut. Die Anschlags. 56000  $\mathcal{M}$  (106,11  $\mathcal{M}$  à qm und 13,79  $\mathcal{M}$  à cbm) wird voraussichtlich um ca. 2000  $\mathcal{M}$  überschritten.

Das Wohnhaus auf der Domaine Deutschhof (XI) erhält ein Holzcementdach. Anschlags. 22000  $\mathcal{M}$  (86,44  $\mathcal{M}$  à qm und 8,66  $\mathcal{M}$  à cbm).

Das Wohnhaus auf der Domaine Melmke (XVI) ist massiv in Ziegelrohbau, mit Fenster-Sohlbänken und Einfassungen aus Sandstein hergestellt, das Dach mit Schiefer auf Schalung eingedeckt. Anschlags. 46180  $\mathcal{M}$  (138,9  $\mathcal{M}$  à qm und 12,8  $\mathcal{M}$  à cbm).

Das Pächterwohnhaus zu Patzetz (XVI) wird durch einen An- und Aufbau, welcher auf 20460  $\mathcal{M}$  veranschlagt ist, erweitert.



Das Wohnhaus auf der Domaine Bornstedt (XVII) erhält ebenfalls eine Vergrößerung durch einen An- und Aufbau, welcher auf 42200  $\mathcal{M}$  veranschlagt ist.

#### 2) Familienhäuser.

Unter den 7 derartigen Bauten, welche im Jahre 1882 sich in der Ausführung befanden, ist ein Haus für 7 Familien, 1 für 6, die übrigen sind für 4 Familien bestimmt. Die Anschlagssummen schwanken zwischen 28700  $\mathcal{M}$  (Uszballen II, für 7 Familien) und 12000  $\mathcal{M}$  (Waldau XII), die Kosten für das qm bebauter Grundfläche zwischen 50,0  $\mathcal{M}$  (Gable XIII) und 68,33  $\mathcal{M}$  (Waldau XII), und für das cbm Gebäudeinhalt zwischen 11,3  $\mathcal{M}$  (Galow IX) und 16,8  $\mathcal{M}$  (Uszballen II). Im Durchschnitt stellen sich die Kosten für das qm bebauter Grundfläche auf 59,33  $\mathcal{M}$  und für das cbm Gebäudeinhalt auf 14,13  $\mathcal{M}$ .

### XVII. Wirtschaftsgebäude, Stallungen u. s. w.

#### 1) Scheunen.

Sämtliche 18 Scheunenbauten des Jahres 1882 wurden vollendet; 10 davon sind in Ziegelfachwerk und 8 massiv hergestellt; 8 erhielten ein Ziegeldach, 4 ein Pappdach, 2 ein Schieferdach, 2 ein Holzcementdach, 1 wurde mit Rohr und 1 mit Stroh eingedeckt. Die Anschlagssummen schwanken zwischen 10800  $\mathcal{M}$  (Schachtberg XVII) und 29200  $\mathcal{M}$  (Podelzig VII), die Kosten pro qm bebauter Grundfläche zwischen 16,10  $\mathcal{M}$  (Schachtberg XVII) und 37,00  $\mathcal{M}$  (Wendershausen XXIX) und pro cbm Gebäudeinhalt zwischen 2,4  $\mathcal{M}$  (Schachtberg XVII) und 7,41  $\mathcal{M}$  (Steine XIII). Die Durchschnittskosten nach dem Anschläge belaufen sich auf 27,35  $\mathcal{M}$  pro qm bebauter Grundfläche und auf 4,90  $\mathcal{M}$  pro cbm Gebäudeinhalt. Die Kosten des hierher gehörigen zweigeschossigen Speichergebäudes zu Wilkersdorf (VII) stellten sich auf 77,8  $\mathcal{M}$  pro qm bebauter Grundfläche und auf 8,4  $\mathcal{M}$  pro cbm Gebäudeinhalt.

#### 2) Stallgebäude.

Unter den 31 Stallbauten im Jahre 1882 wurden 26 neu begonnen und von diesen 22 auch zu Ende geführt. Zur Aufnahme verschiedener Viehgattungen waren 7 Stallungen bestimmt, 7 waren Pferde-, 6 Rindvieh-, 3 Schaf- und 3 Schweineställe. Die Anschlagspreise betragen bei den ersten im Durchschnitt pro qm bebauter Grundfläche 45,23  $\mathcal{M}$  und pro cbm Gebäudeinhalt 8,25  $\mathcal{M}$ , bei Pferde- ställen 39,23  $\mathcal{M}$  à qm und 6,90  $\mathcal{M}$  à cbm, bei Rindvieh- ställen 43,12  $\mathcal{M}$  à qm und 7,88  $\mathcal{M}$  à cbm, bei Schaf- ställen 25,04  $\mathcal{M}$  à qm und 3,82  $\mathcal{M}$  à cbm und bei Schwein- ställen 65,03  $\mathcal{M}$  à qm und 17,14  $\mathcal{M}$  à cbm.

4 Gebäude nehmen Scheunen und Stallungen zusammen auf. Die Anschlagskosten stellen sich hierfür im Durchschnitt auf 30,10  $\mathcal{M}$  à qm und 6,01  $\mathcal{M}$  à cbm.

#### 3) Wirtschaftgebäude für technischen Betrieb.

Solcher Gebäude befanden sich 5 in der Ausführung, wovon die 2 früher begonnenen vollendet wurden.

Von den neu in Angriff genommenen Bauten wurde das Brennereigebäude zu Clossow (VII) massiv in Ziegel- rohbau mit Holzcementdach ausgeführt, Anschlags. 34600  $\mathcal{M}$  (81,00  $\mathcal{M}$  à qm und 9,00  $\mathcal{M}$  à cbm), und die Sägemühle bei Heraberg (XXI) durch einen An- und Umbau ver- größert, für welchen 42500  $\mathcal{M}$  veranschlagt sind.

Auf der Domaine Caselow (VI) wird eine Stärke- fabrik mit Rindviehstall erbaut. Das Gebäude wird im unteren Geschosse aus Feldsteinen, im oberen aus Ziegel-

fachwerk errichtet und erhält ein Holzcementdach. An- schlags. 27010  $\mathcal{M}$  (35,43  $\mathcal{M}$  à qm und 4,09  $\mathcal{M}$  à cbm). Für die Nebenanlagen sind 4431  $\mathcal{M}$  vorgesehn.

### XVIII. Gestütblasbaisements-Bauten.

Früher begonnene Bauten dieser Art wurden im Jabro 1882 vollendet. Neu begonnen wurden:

1) der Deputanten-Viehstall auf dem Hauptgestüt-Vor- werke Danzkehmen (II), Anschlags. 15750  $\mathcal{M}$  (46,15  $\mathcal{M}$  à qm und 7,33  $\mathcal{M}$  à cbm);

2) der Deputanten-Viehstall auf dem Hauptgestüt-Vor- werke Trakchmen (II), Anschlags. 15000  $\mathcal{M}$  (46,07  $\mathcal{M}$  à qm und 9,13  $\mathcal{M}$  à cbm);

3) der Fohlenstall auf dem Hauptgestüt-Vorwerke Jo- nathal (II), Anschlags. 33000  $\mathcal{M}$  (43,45  $\mathcal{M}$  à qm und 6,73  $\mathcal{M}$  à cbm);

4) der Ackerpferde- und Ochsenstall daselbst, Anschlags. 34000  $\mathcal{M}$  (44,44  $\mathcal{M}$  à qm und 6,83  $\mathcal{M}$  à cbm);

5) eine Scheune daselbst, Anschlags. 32000  $\mathcal{M}$  (26,12  $\mathcal{M}$  à qm und 4,26  $\mathcal{M}$  à cbm).


Die vier erstgenannten Bauten sind massiv in Ziegel- rohbau unter verschaltem Pfannendach errichtet, der letzte ist in Fachwerk ausgeführt und mit überstülpten Brettern verkleidet.

6) Der Bau eines Reitbahngebäudes für das Landgestüt in Marienwerder (IV). Dasselbe ist massiv in einfachem Ziegelrohbau unter Holzcementdach ausgeführt, Anschlags. 18870  $\mathcal{M}$  (51,9  $\mathcal{M}$  à qm und 6,30  $\mathcal{M}$  à cbm).

Sämtliche 6 Neubauten wurden im selben Jahre auch beendet.

### XIX. Öffentliche Denkmäler.

Auf dem Carlsberge bei Oliva (III) wurde ein Aussichtsturm mit Belvedere errichtet. Der massive Thurm





ist im unteren Theile quadratisch und mit einer an den Ecken gebrochenen Gallerie aus Banzauer Sandstein abgeschlossen, im oberen Theile ist derselbe rund und nach oben zu verjüngt. Vier erkerartige Aushäuten, welche von Sandsteinsconsolen unterstützt sind, und über denen sich das aus Holz construirte und mit deutschem Schiefer auf Schalung gedecktes Dach erhebt, bilden den oberen Abschluss. Im Innern vermittelt eine hölzerne Wendeltreppe das Besteigen des Thurmes.

Unmittelbar an diesen lehnt sich das achteckige Belvedere, welches bei dem Besuch des Denkmals Schutz gegen die Witterung gewährt. Das zeltartige Dach wird in der Mitte von einer eisernen Säule getragen und ist flach mit Holzcement abgedeckt, um das Betreten des Plateaus und den Genuß der Aussicht von demselben zu ermöglichen. Das ganze Bauwerk stellt sich als ein nordischer Ziegelrohbau dar. Die Kosten desselben werden aus einem von Sr. Majestät dem Kaiser bewilligten Fonds gedeckt. Anschlags. 14800  $\mathcal{M}$  (269  $\mathcal{M}$  à qm und 40  $\mathcal{M}$  à cbm).

An den Königs-Colonnaden zu Berlin wurde die zum Theil sehr verwitterten Sandsteinwerkstücke, insbesondere die Postamente der Säulen, sowie die oberen Ansätze mit ihrem reichen Figurenschmucke erneuert und ausgebessert. Anschlags. 27700  $\mathcal{M}$ .

## XX. Hochbauten aus dem Gebiete des Wasserbaues.

Bauten dieser Art haben sich 13 in der Ausführung; von den in früheren Jahren begonnenen wurden 6 zu Ende geführt. Unvollendet blieb das Dienstgebäude für das Personal der neuen Flakenschleuse zu Harburg (XXII), für welches noch die Fußböden und der Anstrich herzustellen waren.

Neu begonnen wurden:

1) das Canal- und Brückenwärter-Wohnhaus am Gr. Friedrichsgraben bei Grabenhof (I). Das durchweg unterkellerte Gebäude besteht aus einem 11,14 m langen, 10,14 m breiten Hauptplan und einem 5,32 m langen, 11,4 m breiten Seitenbau und enthält 2 Wohnungen. Es wird in einfachem Ziegelrohbau ausgeführt, und das Dach mit Pfannen auf Schalung eingedeckt. Anschlags. 18300  $\mathcal{M}$  (103  $\mathcal{M}$  à qm und 13,7  $\mathcal{M}$  à cbm);

2) die Herrichtung eines Bauhofes zu Eberswalde (VI). Die am Finow-Canal gelegene Baustelle besitzt in dem südlichen, höher gelegenen Theile, auf welchem das Dienstgebäude, der Stall und der Gerätheschuppen angeordnet sind, guten Haugrund. Der nördliche Theil, auf welchen die Schmiede und der Arbeitsschuppen zu stehen kommen, ist Sumpfland und machte deshalb die Fundirung der beiden Gebäude auf Pfahlrost notwendig. Durch Entwässerung

bezw. Aufhebung wird auch dieser Theil des Bauplatzes trocken gelegt. Das Wohnhaus, der Stall, der Gerätheschuppen sowie die Schmiede sind in Ziegelrohbau hergestellt, der Arbeitsschuppen in ausgemauertem Fachwerk ausgeführt. Sämmtliche Dächer, mit Ausnahme desjenigen vom Dienstwohngebäude, welches ein Ziegelfronendach erhält, sind mit Pappe eingedeckt. Die Umwagungen des ganzen Gebäudes, welche wegen der freien Lage notwendig waren, bestehen zum größten Theile aus Bretterläufen, sonst aus Stacketzläufen. Von der Gesamt-Anschlags. von 83500  $\mathcal{M}$  entfallen 17500  $\mathcal{M}$  auf das Wohngebäude, 2000  $\mathcal{M}$  auf den Stall, 16000  $\mathcal{M}$  auf den Gerätheschuppen, 5500  $\mathcal{M}$  auf den Arbeitsschuppen und 35500  $\mathcal{M}$  auf Grunderwerb, Aufhebung, Einfriedigung und Herstellung der Höfe;

3) das Bühnenmeister-Wohnhaus zu Oppeln (XIV). Das 11,85 m lange, 10,11 m tiefe Gebäude ist zum Ersatz eines alten, banfalligen Blockhauses bestimmt, und wird massiv in Ziegelrohbau unter Schieferdach hergestellt. Es enthält im unterkellerten Erdgeschosse die aus 4 Stuben, Küche und Speiskammer bestehende Wohnung des Bühnenmeisters, im Dachgeschosse ein Commissionszimmer. Anschlags. 12000  $\mathcal{M}$  (103,33  $\mathcal{M}$  à qm und 14,41  $\mathcal{M}$  à cbm);

4) der Bau einer fiscalischen Werft am Hafen zu Magdeburg (XVI). Die Anlage umfaßt die Herstellung eines Werkstatteingebäudes in Ziegelfachwerk, Anschlags. 25602  $\mathcal{M}$  (47,1  $\mathcal{M}$  à qm und 9,14  $\mathcal{M}$  à cbm), eines Wohnhauses für den Werkstattevorsteher, gleichfalls in Ziegelfachwerk, Anschlags. 6000  $\mathcal{M}$  (74,35  $\mathcal{M}$  à qm und 13,14  $\mathcal{M}$  à cbm), eines Kellers, Anschlags. 600  $\mathcal{M}$  (50  $\mathcal{M}$  à qm und 20  $\mathcal{M}$  à cbm), eines Abtrittgebäudes, Anschlags. 1200  $\mathcal{M}$  (81,65  $\mathcal{M}$  à qm und 30  $\mathcal{M}$  à cbm) und der erforderlichen Arbeitmaschinen, veranschlagt auf 22108  $\mathcal{M}$ . Die Gesamtanschlagsumme beträgt 55510  $\mathcal{M}$ ;

5) das Etablissement für einen Fährmann und einen Lootsen am Hafenbassin zu Neufahrwasser (III). Das Wohnhaus enthält 2 aus Stube, Kammer und Küche bestehende Wohnungen. Es ist massiv in Ziegelrohbau ausgeführt und mit Pappe eingedeckt. Anschlags. 14000  $\mathcal{M}$  (77,65  $\mathcal{M}$  à qm und 16,25  $\mathcal{M}$  à cbm). Für das in Ziegelfachwerk hergestellte Stall- und Abtrittgebäude sind 1150  $\mathcal{M}$  im Anschlage vorgesehen;

6) der Bau eines Schmiede- und Werkstattgebäudes auf der königlichen Werft zu Stralsund (X). Das Gebäude ist massiv in Ziegelrohbau ausgeführt und mit Pappe auf Schalung eingedeckt. Es enthält die Schmiede mit 4 Feuer, an welche sich eine Werkstätte, ein Zimmer für den Werkführer, ein Maschinen- und ein Kesselraum anlehnen. Anschlags. 12000  $\mathcal{M}$  (39,35  $\mathcal{M}$  à qm und 10,41  $\mathcal{M}$  à cbm). (Schluß folgt.)

## Rauchverbrennung und Ausnutzung der Brennstoffmaterialien.

(Mit Zeichnungen auf Blatt A im Text.)

In allen großen Städten ist schon seit längerer Zeit die Belästigung, welche die von Fabrikanlagen, Centralheizungen und Haushaltsfeuerungen erzeugten Rauchmassen hervorrufen, als ein großer Uebelstand anerkannt worden, welcher die menschliche Gesundheit durch Verschlechterung

der Athemluft und durch Lichtentziehung schädigt, den Pflanzenwuchs erheblich beeinträchtigt und zugleich durch Beschmutzung unserer Gebäude, Denkmäler und öffentlichen Sammlungen, der Stoffe und Vorhänge in jedem Hause erhebliche Verluste herbeiführt, abgesehen von dem wirth-

# **Statistische Nachweisungen,**

betreffend die in den Jahren 1871 bis einschl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preussischen Staatsbauten.  
Im Auftrage des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten aufgestellt von

**Endell**                      und                      **Frommann**  
Geheimer Bausrath.                      Regierungs-Baumeister.

(Fortsetzung.)

## **XI. Regierungs-, Ministerial-Gebäude etc.**

Die in der folgenden Tabelle XI enthaltenen statistischen Angaben beziehen sich auf 13 verschiedene Bauausführungen, welche in den Jahren 1871 bis incl. 1880 unternommen worden sind, um für einzelne königliche Verwaltungsbehörden theils neue Räumlichkeiten zu beschaffen, theils die vorhandenen älteren Gebäude den erweiterten Raumanprüchen gegenüber durch Errichtung neuer Theile zu vergrößern. Demnach zerfallen dieselben in 4 Gruppen, wie folgt:

- Nr. 1—2: kleine Anbauten unbedeutenden Umfangs.  
„ 3—7: Erweiterungsbauten bestehender Gebäude durch Anfügung neuer Flügel.

Nr. 8—9: Aufführung neuer Nebengebäude zu bestehenden Banlichkeiten.

„ 10—13: vollständige Neubauten.

Die allgemeine Anordnung der Tabelle XI weicht in keiner Weise von derjenigen der vorhergehenden ab. Wegen der geringen Anzahl der hier behandelten Bauausführungen jedoch ist von der Aufstellung der Ergänzungstabellen a) und b) in der üblichen Form abgesehen worden. Statt dessen sind die einzelnen Bauten zur leichteren Vergleichung ihrer auf 1 qm bzw. cbm bezogenen Einheitskosten, nach letzteren geordnet, nachstehend aufgeführt:

a) Einheitskosten pro qm beb. Grundfl. . . . .	77,8	89,6	132,4	223,8	261,9	270,4	284,9	306,8	309,4	315,6	351,5	507,9	598,2
Hfd. Nr. des betr. Baues . . . . .	9	6	8	4	1	11	5	2	10	3	7	12	13
b) Einheitskosten pro cbm Inhalt . . . . .	11,5	13,7	14,9	14,9	16,6	17,9	19,7	19,9	22,8	22,6	23,1	23,4	27,4
Hfd. Nr. des betr. Baues . . . . .	6	11	9	10	3	8	4	5	2	7	1	13	12

Die zur Verwendung gekommenen Materialien etc. sowie die in den einzelnen Regierungs-Bezirken etc.





im Ganzen aufgewendeten Kosten sind aus der hier vorweg beigefügten Tabelle XI<sup>4</sup> zu ersehen.

**Tabelle XI<sup>4</sup>.**

Regierungs- bez. u. Land- drostl- Bezirk	Hfd. Nr.	Anzahl	Materialien der																Heizungen						Kosten im Ganzen		
			Fundamente			Mauern		Facades				Dächer															
			Ziegel	Feldstein	Bruchstein	Ziegel	Sandstein	außerer Rohbau	Rohbau mit Formst.	Rohbau mit Sandst.	Putzbau mit Sandst.	Quaderbau	Fliesen	engl. Schief.	Lattung	festgeh. Sch. auf Schalung	Zink	Holztafel	nicht vorbandl. bew. nicht ausgeg.	steinerne Ofen	Kachelofen	Luftheizung	Warmwasser- Heizung	Heizungs- Heizung	nach dem An- der Aus- schlag	nach föhrung	
der Bauteile																											
Königsberg	8	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24500	19700
Marlenwerder	6	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	21000	24090
Berlin	13	3	—	—	3	3	—	—	1(10)	—	1(3)	1(11)	—	—	1(11)	—	—	—	—	1(3)	1(2)	—	—	—	—	153082	1508115
Posen	5	2	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	103000	102750
Schleswig	13	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	1643400	1817949
Wiesbaden	4	2	—	2	2	—	—	—	—	—	1(3)	1(8)	—	—	—	—	—	—	—	1(8)	1(6)	—	—	—	—	140000	138884
Coblenz	3	2	—	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1(3)	—	1(9)	—	—	—	—	489100	461526
Trier	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11000	10998
Summa	13	1	4	8	12	1	2	1(2)	3	4(6)	1	2	1	2	1	5	4	(1)	4	1	5	(2)	2	1	3852862	4064012	





Bemerk. Die mitgetheilten Zahlen beziehen sich auf die Anzahl der Bauten. Soweit erforderlich, sind die Hfd. Nr. derselben in (—) beigefügt.

## XI. Ministerial-,



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bezw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt Anzahl und Bezeichnung der Nutzflächen	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung					
					im Erdgeschosse	davon unterkellert	Keller	Erdgesch. und der Stockwerke			Drempels	in Ganzen	pre			
													qm	qm	m	m
					qm	qm	m	m	m	cbm	„	„	„	„	„	
1	Regierungsgeb. zu Trier <i>Anbau</i>	Trier	78-79	Enthält im E. eine offene, mit Kreuzgew. bedeckte Unterfahrt u. dient im I. zur Vergrößerung des Empfangssaales.	42,0	—	—	E=5,10 I=3,64	—	476,3	—	11000	10068	201,8	23,1	—
2	zu Coblenz <i>Anbau</i>	Coblenz	77-78	Enthält im E. je ein Arbeitszimmer f. d. Archlvorstand u. Secretär; im I. ein Zimmer für d. Registratur.	68,8	68,8	3,25	E=5,4 I=4,6	0,63	949,2	—	24200	21039	305,8	22,2	—
3	Gebäude f. d. Ev. Ob.-Kirchenrath zu Berlin (Koblenzstr. 36) <i>Nachbau u. Seitenflügel a. d. Hof</i>	—	78-80	K. enth. d. Sitzungssaal nebst Vorhalle. Zw. g. „ d. Wohnung f. d. Hofmeister. I. „ d. Wohnräume f. d. Präsidenten. Dachg. „ d. Wohnung f. einen Secretär.	155,7	155,7	2,60	E=5,93 Zw. g. =3,14 I=4,0	1,11 3,76	2952,1	—	49400	51078	338,1	17,8	—
4	Polizei-Directionsgebäude zu Wiesbaden <i>Erweiterungsbau</i>	Wiesbaden	75-76	 E. a. b = Büroräume. c = Closet. d = Gefängnis. I. a = zur Wohnung des Pol.-Dir. b nebst Corr. = Büroräume.	158,6	130,8	2,75	E=3,82 I=4,20	0,9	1703,8	—	40000	38775	245,4	21,6	—
5	Posen <i>Erweiterungsbau u. Umbau</i>	Posen	75-76	 E. a = Büreau. b = Wache. c = Closet. d = für Gefangene. e = für Kohlen. f = Flur. r = Hauswart. I. a, b, f = für d. Polizei-Präsident. r, d = Conferenzz. f = Pol.-Anwalt. II. enthält weitere Büroräume.	251,8	251,8	2,1	E=3,8 I=3,0 II=3,0	0,8	3596,4	—	76000	75932	301,8	21,1	—
6	Reg.-Präsidial-Gebäude zu Marienwerder <i>Erweiterungsbau</i> <i>Zwischenbau</i> <i>Treppebau</i> <i>Incl. künstl. Fundierung</i>	Marienwerder	78-79	 K. enthält Wirtschafts- u. Vorrathsräume. E. 1 = Saal. 2 = Stuben. 3 = Kammer. c = Closet.	200,3 219,5 18,3 17,0	219,5 2,9 3,9 3,9	3,6 4,0 4,0 —	1,8 0,6 —	2049,7 1839,8 131,8 79,1	—	—	23190	89,0	11,3	—	
7	Regierungs-Gebäude zu Wiesbaden <i>Erweiterungsbau (entf. Vorhalle)</i>	Wiesbaden	75-76	 K. enthält die Registratur. I. u. II. = Büroräume.	206,8	206,8	2,7	E=3,82 I=4,24 II=3,72	1,6	4149,0	—	—	98679	375,6	24,0	—
	Sa. tot.										100000	100100	—	—	—	

## Regierungsgebäude etc.

12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauzeitung	innere Ausstattung	einzel. bez. Bauteile	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Fläche	im Ganzen	pro Mann	Fundamente	Mauern	Festsetzungen	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sand-bruchst. 4,5 m tief	Sand-bruchst.	geputzt, Sockel, Ges., Fenst.-Einf. u. Gieb. v. Haust.	Schiefer auf Schalung	E. gew., l. Balkendecke	—	—	entw. u. ausgef. v. Bau-inspector Bruns. In deutsch. Renaissance.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	mit Mainzer Hohlz. verbl.; Plinthe von Basalt. Ges., Einf. v. Sandst.	Schiefer auf Schalung	Balkendecke	—	—	entw. v. Reg.-u. Bau-rath Cremer, ausgef. v. Land-Bauinspector Delius.
1756 (8,4 %)	206 f. 20 ausr. L. Stützsaal	—	2920	232	919	36,7	1889	236	Kalk-bruchst.	Ziegel	geputzt	Wellenzink auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Sandstein, Wendeltreppe	—	entw. u. ausgef. v. Bau-rath Schrodt.
3415 (9,7 %)	—	—	466	83	419	26,1	292	73	Bruchst.	Ziegel, Scheidewand im E. u. L. v. Fachwerk	geputzt	rhein. Schiefer auf Schalung	Keller gewölbt, sonst Balkend.	v. Holz	—	entw. u. ausgef. v. Bau-inspector Kiser.
4433 (6,9 %)	—	—	im Einzelnen nicht zu ermitteln				—	—	Feldst.	Ziegel	geputzt mit Antika v. Haustein	Zink	Keller gewölbt, sonst Balkend.	v. Granit, freitrag.	—	entw. v. Bauinsp. Petersen, ausgef. v. Bauinsp. Bier. Einbegriffen sind die Kosten für den Um- u. Ausbau der alten Gebündetheile.
—	—	—	1506	166	110	5,5	—	—	Feldst. auf Sand-schütt.	Ziegel	geputzt in reicherem Formen	Zink	Keller gewölbt, sonst Balkend.	v. Holz	v. Holz, l. Hauptsaal Parquet	entw. u. ausgef. v. Bau-inspector Becker. Der Hauptsaal hat Glanz-tapeten sowie Stock-Gesimse und Rosetten erhalten. Von der Baasumme ist auch die innere Ausstattung eines der vorhandenen Säle bestritten.
—	—	für die künstl. Fundierung 900	—	—	—	—	100 f. eine Regenwasser-cisterne 130 f. die Badeeinrichtung 30 f. den Küchen-angels etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6286 (6,1 %)	—	f. d. Anfa. Gas- u. Wasser-zuleitung 230	1409	82,1	529,5	24	513,6	73,1	Bruchst.	Ziegel	ander Straäse v. Sandst. Im Hofe in d. Flächen geputzt. Gurtges. von Sandst., Hpt-ges. v. Holz	rhein. Schiefer auf Schalung	sämtl. gewölbt	v. Sandstein auf grobk. Säulen u. Wangen	—	entw. u. ausgef. v. Bau-inspector Eyer. Die Verhalle hat 30,1 qm behaute Grundfl. u. ist 6,5 m hoch (nur E.). Die Kosten derselben sind in d. Baasumme enthalten.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- besw. Landdr.- Bezirk	Zeit der Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt Anzahl u. Bezeichnung der Nutztheile	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung				
					im Eigenthum qm	davon unterstellt qm	Keller m	Erdschb. und der Stokwerke m			Drempels m	im Ganzen M	pro		
													qm	cub	Nutz- einheit
8	Kgl. Polizei- Präsidium zu Königsberg <i>Nebengebäude</i> a) <i>westlich. Theil</i> b) <i>östlich. Theil</i>	Königsberg	78/79	 E. 1 = Pferdestall. 2 = Kutscherstube. 3 = Wohnung des Kastellans. I. besw. Dr. 1, 2 = Heuboden. 3 = Geschäftsr.	147,1 99,9	— —	— —	E=2,46 I=3,65	1,7 —	1143,3 699,5	— —	94500 14550	19700 145,6	133,4 16,1	17,2 —
9	Reg.- u. Ober- präsidialgeb. zu Posen a) <i>Stallgebäude, Wagenremise etc.</i> <i>Stallungen etc.</i> <i>Hühnerstall</i> <i>Speisenhaus</i> b) <i>Trinkhaus</i> Sa. tot.	Posen	75/76	 a) a = Speisenzimmer. d = Pferdestall. b = Wagenremise. e = Geschirrkammer. c = Flur (unterkellert). f = Holzstall. g = Federviehstall. Im I.: a = Küche. b = 2 Stuben. b) d = Kalthaus. e = Heizraum. f = Warmhaus. I = Hühnerhof. n = Wirtschaftshof.	262,9 88,0 194,4 17,6 22,5	— 30,4 — — —	2,5 — — — —	E=3,5 I=3,2 — — —	0,3 1,6 — — —	1379,6 696,0 567,6 45,9 70,9	— — — — —	— — — — —	20457 22682	77,9 86,3	14,9 16,6
10	Diensterialgeb. zu Coblenz a) <i>Hauptgebäude</i> b) <i>Nebengebäude mit Bismarck- wohnung</i> Sa. a) u. b) Sa. tot.	Coblenz	76/78	 E. 1 = Friedensgerichte. 2 = Kastenamt. I. 1, 2 = Provinzialschulcollegium. II. 1 = Consistorium. 2 = Kastenamt.	1180,0 50,3	1180,0 50,3	4,0 2,6	E=5,0 I=5,9 II=4,8	1,9 — —	24540,0 — —	— — —	407000 96506	382179 369,4	324,0 14,8	15,8 —
11	Dienstgebäude des Kgl. Finanz- ministeriums zu Berlin a) <i>Flügel hinter dem Geflügel</i> b) <i>Flügel an der Dorchesterstraße</i> Sa. tot.	—	68/71	 E. a = Arbeitszimmer. b = Generalstatistik. c = Tresor. d = Wg. f. d. Kastellan. e = Wg. f. d. Vorst. d. Central-Büreaus. I. a, b, c = Arbeitszimmer etc. d. I. Abth. d, e = Arbeitszimmer etc. d. II. Abth. II. a, b = Zoll-Abrech.-Büreau u. Calcul. d. III. Abth. c, d, e = Calculatur d. II. Abth.	1258,6 609,3	609,3 609,3	3,14 3,14	E=4,50 I=4,62 II=4,28	3,22 — —	11960,0 — —	— — —	373106 940774	356093 370,8	285,8 13,7	14,4 —

12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausattung	elast. bes. Bauteile	Heizungsanlage	Gasleitung	Wasserleitung				Fundamente	Mauern	Festsetzungen	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
in	pro	in	in	pro	in	pro	in	pro								
100 qm	100 qm	100 qm	100 qm	100 qm	100 qm	100 qm	100 qm	100 qm								
—	—	—	800 Kachelöfen	181	38,8 (1 Flamme)	—	nicht vorhanden	—	Feldst.	Ziegel	Robban ohne Formst.	Dachpflannen auf Schal.	Balkend.	fehlen	—	entw. v. Baumg. Wolf, ausgef. v. Baumg. Das Enthält im E. Wohnung für den Kastellan.
—	—	f. künstl. Fundir. 2225	—	—	—	—	—	—	Feldst. auf Sand-schütt.	Ziegel	Robban	engl. Sch. auf Lat. sonst Balkend.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	entw. v. Landbaumeister Hahrmann, ausgef. v. Landbaumeister v. Str. Enthält im I. Wohnung für den Kutscher.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Glas-pulldach	—	—	—	—
17113 (4,1%)	—	—	3039 Kachel- u. eiserne Öfen	45	1160 (56 Flammen)	20,7	1631 nur zur Spülung der Ab-tritte und Pissoirs	—	Bruchst.	Ziegel	einf. Robban, Fenster-einf., Ges. u. Ecken v. Quaderst. (Basalt, Trachyt, Kyllb. Sandst.)	Cauber Sch. auf Schal.	K. u. Corr. gew., sonst Balkend. z. Th. auf eis. Träg.	—	—	entw. v. Bsp. u. Bauarch. Cremer, ausgef. v. Land-Baumgeist. Dietz.
—	30900	—	—	—	—	—	—	—	Bruchst.	Ziegel, Scheide-wände v. Fachwerk	Robban, Fensterbänke von Nidern. Basaltlava, Hauptges. v. Holz	Cauber Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	Enthält in jedem Geschos zwei Wohnräume und das Treppenhaus.
—	—	f. d. Nebenanlag. 17628 vgl. die Bemerk.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3060 M f. Abort, Pis-soirs etc., 1464 M f. 50 m Ziegel-mauer (2,5 m hoch, 1 1/2 St. st.) a 29,3 M, 13104 M f. Terrainregulierung etc.
18817 (5,1%)	—	—	38678 Warmwasser-leitung 1707 285 Kachelöfen in den Dienst-wohnungen	405	901 (32 Flammen)	30	2862 an die etädt. Canalisation angeschlossen	159	Kalk-bruchst.	Ziegel	a) gepulzt b) feiner Backstein aus d. Strafee, die Hoffronten in einf. Robban	Ziek	K., Corr. u. Durch-fahrt gewölbt, die Gen.-Staats-kasse gew. ein. Trägern, sonst Balkend.	Granit	—	entw. u. ausgef. v. Bau-inspector Neumann. Enthält im K. Wohnung. f. e. Kantsidier u. f. d. Helzer, im K. f. d. Kastellan u. f. d. Vor-steher d. Centr.-Bür.
—	36267	f. d. Nebenanlag. 2652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2502 M f. Pflasterung, 150 M f. Brunnenrepa-ratur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier. bew. Landdr. Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt: Anzahl u. Bezeichnung der Nutenheiten	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung				
					im Erdgeschosse qm	davon unentgeltl. qm	Keller m	Erdgesch. ober d. Stockwerks m			Drempels m	im Ganzen	pro		
													qm	qm	cbm
12	Erweiterungs- bau d. Kgl. Min. f. öffentl. Arb. in Berlin a) Hauptgeb. Vofstrasse 35	—	75-77		1335,1			E=6,25 I=6,25 (3,5) II=6,1 (3,5) III=6,25	28203,4	—	815000	610,4	38,9	—	
	Vordergeb.				980,1	920,7	3,25	1,0	19286,7	—					
	Hofgeb.				404,4	404,4	3,25	1,0	8816,4	—					
	b) Anbau an d. Hofgeb. Sa. ad a) u. b)				149,9	149,9	3,25	0,3	1902,7	—	51000	340,4	26,1	—	
					1484,8			1=3,00	30105,8	—	866000	593,8	28,6	—	
										—	837717	637,3	27,4	—	
	c) Anschluß d. Neubaus an d. alten Gebäude- theil, sowie Umbau letzterer									—	912548	—	—	—	
	d) Stallgeb.				112,9	—	—	2 Geschosse zus. 7,1	863,9	—	109507	—	—	—	
	Sa. tot.									1008992	1068325	—	—	—	
	Regierungsgeb. in Schleswig	Schleswig 75-79			2700,6	2700,6	3,5	E=5,07 Z=3,7 I=5,31 II=5,07	2,5	68040,0	—	1664716	616,8	24,3	—
	a) Hauptgeb.									—	1615060	398,8	33,7	—	
										—	1520050	1727829	—	—	—
	b) Wirtschaftgeb.				282,6	—	—	3,88	1,1	1574,0	—	19672	70,8	12,9	—
	Sa. tot.									—	21150	21084	—	—	—
										—	1643400	1817949	—	—	—

12			13						14						15	
Kostenbeträge für die			Kostenbeträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.	
Bauführung	innere Ausattung	einz. bes. Bauteile	Heizungsanlage		Gasleitung		Wasserleitung		Fundamente	Mauern	Fayaden	Dächer	Decken	Treppen		Fußböden
			im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Flamme	im Ganzen	pro Malm								
38283 (4,6 %)	—	—	In Vordergeb. 31170   405 Warmwasser- heizung (42000   546) Incl. d. Ventila- tions-einricht.	—	3162	29,5	7154   140,5 an d. städti- sche Canali- sation ange- schlossen	—	Kalk- bruchst.	Ziegel	an d. Straße m. Backwitz Sandst. verbl. nach d. Hofe m. Laubener Ziegeln	a) engl. Sch. auf Lattung b) u. d) Holz- cement	K. E. u. Corr. u. Treppen- häuser m. Mar- mor-bez Holzbe- lag. Ne- bentreppe v. Granit	ind. Corr. Metallach Fliesen, sonst v. Holz	neu u. ausgef. v. Baumst. Hager. N.B. Die Gesamthöhe be- trägt an d. Straße 19,05, nach dem Hofe 21,5 m, wozu i. M. 20,05 m. Enthalt im K. Wg. f. d. Portier u. f. d. Heizer, im E. Wg. f. d. Bureau- vorsteher.	
—	46548 (Anschl. 40000)	—	In d. Hofgeb. 19000   451 Luftheiz. incl. d. Ventilations- einrichtung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Enth im I eine Kutscher- wohnung.
—	—	—	In d. Dienst- wohnungen 7213   479 Kachelöfen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	693. A f. Plasterarb., 891. A f. Gartenarb., 1650. A f. eine Fontaine nebst Figur, 3500. A f. e. Gartenhalle, 4500. A f. 61 m Ziegelm., 4734. A. 686. A f. Brun. (25,4 m tief) à 27. A., 550. A f. Asch- u. Müll- grube etc.
49650 (3,1 %)	—	—	1936 Bittsch. 4019 pneumat. Telegr.	—	11238	19	12223 90 Ziegel auf einer i. M. 2 m starken Kies- schüttung	—	Ziegel	Ziegel	reich Backst.- Bau in Re- naissancefor- men. Sockel v. belg. Granit. Pinther. rich. Sandst., Geol. etc. v. grauem Sandst. Hpt.- ges., Fenster- u. Thürschw. v. Terracotta. Flächen von hellrothen schlesischen Blöcken	engl. Schief. auf Schal.	K. Vent. u. einz. Räume d. E. sowie Guiseisen alle Corr. gewölbt, sonst Balk- end. u. Th. auf eis. Träg.	Haupt- treppe v. Guiseisen m. rich. Trittschuf. Neben- treppe v. Holz	Fliesen bezw. Holz	neu u. ausgef. v. Landbauern Kühler, u. ge- samt. Heymann u. Stuchmann. Enth. im K. Wg. f. d. Kas- tellan, Kassenboten, Maschinen, u. d. Boten- meister, im I. d. Wg. d. Ober-Präsidenten.
—	13100 f. Belk. körp. 16720 maschin. Einricht. f. d. Waa- servorrich- tung	33293 f. künstl. Pundir. (à 12,5 A pro qm)	—	—	—	—	—	—	Ziegel.	Ziegel	Robbau mit Vorblendat. Die Dampfel- wände n. Gie- bel v. Fachw.	engl. Sch. auf Schal. über- stehend	Pferde- stall gew. zw. eis. Trägern, sonst Balkend.	—	—	25210. A f. Terralregul. u. Gartenanlagen, 16440. A f. Wegeanl. etc. 19733. A f. eis. Gitter etc. 3804. A f. einen Brun., 10,5 m tief, 3849. A f. Gas- u. Lan- serleit. außer d. Gebäuden.
—	—	—	f. künstl. Fundir. 1412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	f. d. Neb- anlagen 60036 (Anschl. 96200)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—






## XII. Geschäftshäuser

Die Tabelle XII dieser statistischen Nachweisungen enthält Angaben über die Kosten etc. von 56 Gerichtsgebäuden, welche in den Jahren von 1871 bis einschl. 1880 ausgeführt wurden. Die Reihenfolge derselben ist derartig gewählt, daß unter Nr. 1—26 Geschäftshäuser für Amtsgerichte, nach der Anzahl der bei denselben angestellten Richter geordnet, zusammengefaßt sind. Hierbei beziehen sich Nr. 1—6 auf den Umbau, bezw. die Erweiterung bestehender Gebäude, während Nr. 7—26 vollständige Neubauten darstellen. Die letzteren enthalten außer den eigentlichen Geschäftsräumen nur kleine Wohnungen für einen oder mehrere Unterbeamte, mit Ausnahme der Gerichtsgebäude zu Niebüll (Nr. 7), Geestmünde (Nr. 9), Coepenick (Nr. 11) und Samter (Nr. 17), in welchen außerdem noch die Dienstwohnung für einen Amtsrichter untergebracht ist, und ferner mit Ausnahme von Nr. 26, welches Amt und Amtsgericht zu Wilhelmshaven vereinigt.

Unter Nr. 27—50 folgen alsdann Geschäftshäuser für Landgerichte u. s. w., von denen wiederum die ersten 4 (Nr. 27—30) sich auf Erweiterungs- bezw. Umbauten beziehen. Bei den unter Nr. 40, 43 und 49 aufgeführten Gerichtsgebäuden zu Duisburg, Bielefeld und Altona, welche gleichfalls nachträglich erweitert werden mußten, sind die hierauf bezüglichen Angaben unter Nr. 40\*, 43\*, 49\* beigefügt.

Schließlich sind unter Nr. 51—53 drei Amtsgerichtsgebäude behandelt, welche neben den Geschäftsräumen für das Gericht noch die zugehörigen Gefängnisräume enthalten und mithin den Uebergang bilden zu den später in Tabelle XIII mitzutheilenden Gefängnisgebäuden.

In Bezug auf die Einrichtung der Tabelle XII ist zu bemerken, daß in Spalte 9 zwar die Anzahl der am dem betr. Gerichte thätigen Amtsrichter, soweit dies möglich war,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bezw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Reboute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Stützweiten	Anschlagsumme	Kosten d. Ausführung			
					im Erdgeschoß	davon unterkellert	Kellers	Erdgesch. und der Stockwerke				Drempels	im Ganzen	pro	
														qm	qm
1	Amtshaus zu Rennerod Anbau d. höhern Theil d. niedrigeren Theil	Wiesbaden	79/80	 1. Unter r. Küche u. Speisek. des Amtmanns. Ueber / Vorplatz, daneben Abort.	132,4 36,3 96,3	124,1 28,5 96,2	— 2,7 2,7	E=3,30 H=3,18 E=3,30	— — 0,8	977,4 314,5 662,9	— — —	15600 — —	12396 11672	93,5 88,2	12,1 12,0
2	Geschäftshaus f. d. Amtsgericht zu Meldorf Anbau eines I. Geschosses	Schleswig	79/80	Enthält Treppenhaus, Corridor und zu beiden Seiten denselben je 2 Geschäftszimmer.	211,5	—	—	4,4	0,8	1057,5	—	12000	10494	40,6	9,5
3	Weissenfels Anbau	Merseburg	79/80	 1 wie K.	226,9	—	—	E=4,3 H=	—	1051,3	—	27536	23865 23145	105,7 102,0	12,3 11,3
4	Carthaus Erweiterungsbau	Danzig	73/74	 1 — Kasse. 2 — Tresor.	251,0	251,0	2,3	E=3,65 H=3,54	1,8	2960,4	—	23220	29068	115,9	10,1
5	Noest Anbau an d. Gefängnisgebäude	Arnsberg	75/77	K. 4, 1 nebst Kellerräumen. E. g., m und Corridor. I. 3 Richt-zimmer und Kanzlei. II. Schoffensaal, Beratungszimmer u. Zimmer für Boten u. Parteien.	180,3	180,3	2,87	E=3,45 H=4,00 H=4,00	0,8	2960,4	— —	— 41156	42756 217,1	225,4 15,2	14,4 13,2
												48000	46252	—	

## für Gerichte.







angegeben ist, um hieraus einen ungefähren Maassstab für die Bedeutung der einzelnen Gerichte zu gewinnen. Diese Richterszahl ist jedoch nicht in dem Sinne als Nutzenheit zu betrachten, da aus derselben ein Einheitspreis für die einzelnen Gerichtsgebäude hätte berechnet werden können, und ist daher in Spalte 11 von der Mittheilung der auf die Nutzenheit bezogenen Ausführungskosten abgesehen worden. Im Uebrigen sind die Tabelle XII sowohl, als auch die Ergänzungstabellen XII<sup>a</sup>, XII<sup>b</sup> und XII<sup>c</sup>, nach den nämlichen Gesichtspunkten aufgestellt, wie die entsprechenden früher mitgetheilten Tabellen.

Die Bedeutung der Buchstaben etc., welche in den in Spalte 5 gegebenen Grundrisskizzen, bzw. der zugehörigen Legende zur Bezeichnung der einzelnen Räume benutzt worden sind, geht aus folgender Zusammenstellung hervor.





- a = Schöffensaal,  
 b = Beratungszimmer,  
 c = Zeugen,  
 d = Boten (Wartez.),  
 e = Angeklagte,  
 f = Vestibül, Corridor,  
 g = Grundbuchamt,  
 h = Pfandlocal,  
 i = Auctiionslocal,  
 k = Küche,  
 l = Speisekammer,  
 m = Wohnung des Kastellans,  
 n = Gerichtsdieners, Wärters),  
 o = Asservate,  
 p = Reponirte Acten,  
 q = Parteien,  
 r = Vorratsräume,  
 s = Richterzimmer,  
 t = Secretär, Gerichtsschreiber,  
 u = Büreauräume,  
 v = Untersuchungsrichter,  
 w = Archiv,  
 x = Anwalt (Polizei-, Rechts-),  
 y = Registratur,  
 z = Geräthraum,  
 z = Zellen für Gefangene.

Die Bedeutung der Zahlen ist in jedem einzelnen Falle in der Legende angegeben.





12			13						14						15	
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.	
			Heizungs- anlage		Gasleitung		Wasser- leitung									
Bauführung	innere Ausstattung	eins. loc. Bauhölze	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Flamme	im Ganzen	pro Höhe	Fundamente	Mauern	Festsetzen	Dächer	Decken	Treppen		Fußböden
694 (6 %)	—	—	107 eis. Zimmer- ofen	11	—	—	—	—	Bruchst. (auch f. d. Keller- mauern)	Ziegel (im In- nern z. Th. Fach- werk.)	Robbau einfach	rhein. Schiefer auf Schal.	K. gew., sonst Balken- decken	v. Holz	—	entw. u. ausgef. v. Bousinap. Büchling.  Enthält im I.: Küche und Speisekammer für d. Amt- mann.
in Ge- neral- ent- preis ausge- führt	—	—	750 Kachelöfen	149	—	—	—	—	—	Ziegel	Robbau einfach	engl. Sch. auf Latt.	Balkend. (Trepp- enhaus gew.)	massiv	v. Holz	entw. u. ausgef. v. Bousinap. Krichen.  Zum Dach wurde das alte Material wieder benutzt.
840 (3,6 %)	—	—	—	—	—	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	Robbau	Kronen- dach	Corr., Ar- chiv u. Treppen- haus gew. u. Balkend.	v. Sandst. zwischen Wangen- mauern	v. Holz, ind. Corr. etc. von Asphalt	entw. u. ausgef. v. Bousinap. Heidelberg.
nicht vor- handen	—	—	870 Kachelöfen	146	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	geputzt u. Oel- anstrich	engl. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balken- decken	v. Holz	gehobelt und ge- spannd	entw. v. O. Wendt, ausgef. v. Krichenauer, Schreier.
1600 (10,9 %)	981 f. Re- par. alt. Clement. 561 für neue Nebd.	1470 f. d. grüß- einne Treppe C. Neben- anlagen 1954	1750 Kachelöfen u. eis. Heiz- kasten, 1 eis. Mantel- ofen	127	196 (2 Flammen)	98	—	—	Bruchst. (Mergel- sandst. bis zur Plinthe)	Ziegel	geputzt, u. etc. v. Sandst.	engl. Sch. auf Latt.	K. Corr. n. das Grund- buchamt im E. gew. sonst Balkend.	i. alt. Geb. vorhand. v. I zu II führt eine gefein. Treppe	K. a. Flur mit Stein- platten sonst v. Holz	entw. v. Bousinap, Uhlmann, ausgef. v. Bousinap, Halle.  256. A f. Repar. i. alt. Geb., 363. f. d. Abtrittsgeb., 67. f. Hofpflasterung, 1268. für Umwehrungs- mauern etc.
	1542															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.-besw. Landdr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Inhalt Cubischer	Anzahl u. Bezeichnung der Nuteninhalten	Anschlagssumme	Kosten d. Ausführung				
					im Erdgeschoß qm	davon unterkellert qm	Kellers m	Erdboden-oberhalb Stockwerke m				Drempels m	im Ganzen	qm	pro	cbm
6	Geschäftshaus f. d. Amtsgericht zu Culm Um- u. Ausbau	Marienwerder	78/79	 K. u. E. des alten Geb. sind fast unverändert geblieben; die oberen Stockwerke sind abgebrochen u. neu wieder aufgeführt worden.	614,0	614,0	2,9	E=4,0 I=4,3 II=4,1	1,3	9701,3	—	72000	96688 92545	157,5 150,7	10,0 9,5	
7	Niebbüll	Schleswig	79	 K. s = f. Feuerung. r = a, h. Closet. s = Waschküche u. Rellk. p, t, g = Kellerräume. 1. Wohnung d. Richters.	218,1	218,1	2,5	E=3,85 I=3,55	0,9	2355,7	1 Amtsr.	38100	36624 35839	108,4 164,8	15,5 18,3	
8	Wittenberge Mitteln die Flügel aus	Potsdam	79/80	 L. e, f, g = a. d = c. s = 2 (im E. Closet). An jeder Seite eine Giebelstube (b und s).	314,7 169,5	162,5	3,15	E=3,4 I=3,4	1,6	3116,5 1876,9	1 Amtsr.	51500	45658 47605	145,1 135,4	14,7 13,7	
9	Geestemünde	Stade	75/76	 E. 1 = Vorhörszimmer. 2 = Sitzungssaal. L. w = a. r' = z. Im Uebr. Wohnung des Amtsrichters.	360,9	360,9	3,0	E=4,0 I=4,0	1,6	4619,9	2 Amtsr.	73267 70937	83291 78633	230,8 917,8	18,0 17,0	
10	Stafsfurt	Magdeburg	79/80	 K. w, d = a. e, f, r, r' = m. g, s' = Kellerräume. L. r, f, r = a. s' = b. s' = c. g = e. s' = a. w, d = z.	358,5	358,5	3,3	E=4,7 I=4,6	2,5	5417,3	3 Amtsr.	68600	63777 59790	177,7 163,1	11,8 10,9	
11	Cöpenick	Potsdam	78/79	 K. e, r, s, s' = m; im Uebr. Kellerräume. L. s = r f. d. dritten s = s' Richter. Im Uebr. Wohnung für einen Richter.	366,1	366,1	3,3	E=4,3 I=4,0	1,6	4814,3	3 Amtsr.	72000	65823 63929	179,9 174,6	13,7 13,3	

12			13						14							15	
Kostenbeträge für die			Heizungsanlage			Gasleitung		Wasserleitung		Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausstattung	extr. loc. Baufelds	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Flamme	im Ganzen	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Fassaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden		
4143 (4,1%)	—	—	5104	—	228	—	—	—	—	Ziegel	geputzt	engl. Sch. auf Schal.	K. u. E. gew., sonst Balkend.	v. schles. Granit	—	entw. u. ausgef. v. Wasserbauinsp. Koculowski.  (2759 „ f. Retr. u. Stallgeb. 2718 „ f. Pflasterung etc. 1115 „ f. d. Umw. mauer.	
	für die Neben- anlagen 3317	für die Anlagen 6605			Abänderung d. vorhandenen Anlage												
785 (1,1%)	—	—	1035	175,4	—	—	—	—	Ziegel	Ziegel	Robbau einfach	engl. Sch. auf Schal.	K. gew., 2. Th. auf eis. Trägern, sonst Balkend.	v. Holz mit aufgesetzten Stufen	—	entw. u. ausgef. v. Baupers. Enthält im I. die Wohnung des Amtsrichters.	
			Kachelöfen mit eisernen Unterkasten 210 eis. Ofen 105														
3063 (7,2%)	—	—	3370	132,6	—	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	Robbau mit Verblendst. ohne Format.	engl. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	massiv v. Granit	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauperspect. Töbe.	
	2776 f. d. inn. Einr. d. Ger.- u. d. Gef.-geb.	—	Kachelöfen, (hierin enthalten die Kosten für die Ofen im Gefangnisgeb.)		nicht vorhanden				Ziegel, auf Pfählen mit Betonfüllung darw.	Ziegel	Robbau m. Verblendst.	engl. Sch. auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	entw. u. ausgef. v. Bauarch. 54/monn. Enthält im I. die Wohnung des Amtsrichters.	
4698 (5,9%)	—	—	2461	144	—	—	—	—									
	f. Minst. Pandir. 11442 (15600 nach d. Anschl.)	—	eis. Ofen														
	f. d. inn. Einr. d. tier.- u. d. Gef. geb. 3672	—															
4518 (1,1%)	—	—	1453	70	85	4,5	384	64	Bruchst.	Ziegel	Robbau mit Bitterfelder Verblat., Plinthe v. Aderstedter Bogenst.	Rimogne Sch. auf Schal.	K. u. Treppenhause gew., sonst Balkend.	massiv v. Aderstedter Werkst.	K. geputzt, sonst gedicht	entw. im Minist. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauperspect. Enthält im K. die Wohnung des Kastellans.	
	f. Uten- alien 1271	550 f. Heleucht- körper	Kachelöfen		(19	Flammen)	(6 Hähne)										
1804 (2,9%)	—	—	2513	125	—	—	—	—	Kalkbruchst.	Ziegel	Robbau m. Formsteinen	engl. Sch. auf Schal.	K. gew. (ausschl. d. Wohnräume) letztere u. sonst im R. u. I. Balkend.	massiv v. Granit	K. geputzt, sonst gedicht	entw. im Minist. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Wasserbauinsp. Stengel. Enthält im K. die Wohnung f. den Kastellan, im E. für einen Amtsrichter.	
			Kachelöfen														






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.-bezirk, Landtr.-Bezirk	von Zeit d. Ausführung bis	Grundrissklasse nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Gebäud. Inhalt Anzahl und Bezeichnung der Nuteinheiten	Ausschlagsumme	Kosten d. Ausführung		
					im Erdgeschoss	davon unterkellert	Kellers	Erdgesch. und der Stockwerke	Drempels			im Ganzen	pro	
													qm	qm
12	Geschäftshaus f. d. Amtgericht zu Calbe a/S. <i>Müroden</i>  <i>die Flügel aus.</i>	Magdeburg	76 77	Im Allgemeinen wie Nr. 10. Im II. Arbeitst. u. Büreau f. d. 3. Richter, sowie 2 dispositive Räume neben d. Treppe. Das Gebäude ist beiderseits eingebaut.	369,9 272,0 144,6	222,0 3,0 144,6	E <sub>1</sub> —4,7 I <sub>1</sub> —4,5 E <sub>1</sub> I <sub>1</sub>	2,5 2,5 2,5	6483,9 4520,1 2163,2	3 Amtsr. —	60600 — 72800	67805 66301 81731	185,9 181,8 —	10,4 16,3 —
13	Berent	Danzig	70 80	 K. u. r. t. d. m. g. u. h. r' = l. l. Brennmater., d. d. d. Tonnensraum. L. u. f. g. u. h. r' = b. u. w. r = r. l. = l. d. = d. r' u. Chort = u. x.	423,9	423,9	E <sub>1</sub> I <sub>1</sub>	4,9 1,0	5439,4	3 Amtsr. —	89000 — 72852	70526 172,1	187,9 14,6	14,6 13,4
14	Brilon	Arnsberg	76 78	 E. 1 = Vormundsch.-u. Untersuchungs-Büreau. 2, 3 = Katasterbü. L. u. g. 4 = u. r. = r (b). d. d. u. f. u. r. 3 = p. 1, 2 = disponibel.	485,0	485,0	E=4,5 I=4,9	1,7 1,7	7068,9	3 Amtsr. —	121200 — 109618	114012 235,0 226,0	16,3 18,4	16,3 18,4
15	Witten	Arnsberg	79 80	 L. p. f. n. u. a. x = r (b). d. d. = p. r = r. p. m = l.	493,0	493,0	E <sub>1</sub> I <sub>1</sub>	4,3 1,8	6704,9	3 Amtsr. —	— — 82384	167,1 181,1	12,9 11,5	12,9 11,5
16	Münsterberg	Breslau	78 79	 K. g'. g. m. x = h. r' = l. u. p'. p = Räume f. Utensilien etc. d. d'. w = Räume f. Brennmaterial. L. u. p'. l = u. a. g' = h. g = r. f = u. p = d. d'. u. w = r. d. d. = u. d' = Polizeianwalt. p = Bodentreppe.	600,0	600,0	E=4,6 I=4,7	1,7	8407,9	3 Amtsr. —	100000 — 88551	93427 155,6 148,1	11,1 10,9	11,1 10,9

12			13						14						15	
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.	
Bearbeitung	innere Ausstattung	eine bes. Baustelle	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Platten	im Ganzen	pro Platten	Fundamente	Mauern	Pfeiler	Dächer	Decken	Treppen	Fachböden	
1504 (3,1 %)	—	—	1769	70,5	418	—	—	—	Bruchst. (auch d. Keller- umfassen- mauern)	Ziegel	Rohbau v. Grep- piner St. Hptges. v. Terra- cotta, Plinthe u. Grö- naer Oolithst. bedeckt	engl. Sch. auf Schal.	K., Corr. u. Grund- buckant gew., sonst Balkend.	massiv aus Gronauer Oolith zw. Wan- genm.	—	entw. im Minist. d. öffentl. Arch., ausgef. v. Kreisbau- meister, Puchelmann. Enthält im K. die Wohnung d. Gerichtsdieners. 6263 A f. d. Abtrittgeb. (Ziegelbohr. u. Zink- bleistech) u. d. Um- wehrungsmauern, 5359 f. 595qm Holzpflaster u. 9 A. 61 f. 51 qm Trettoir u. 1,2 A.
6674 (9,1 %)	—	—	2523	110,5	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Schal.	K., Corr. Haupt- treppe sowie d. Käume f. Auer- vale u. Grund- buckler gew., sonst Balkend.	v. Granit, freitrag.	—	entw. v. Oberbaur. Herrmann, ausgef. v. Baumeist. Hermann. Enth. im K. die Wohnung d. Gerichtsdieners. 1158 A f. d. Abtrittgeb. 570 f. Reparatur eines Eis- kellers 3625 f. Pflasterung, Gar- tenanlagen etc. 5297 f. Umwehrung v. Ziegeln, 297 f. einen Brunnen.
4490 (4,5 %)	—	—	1412	46,5	—	—	593	197,1 (3 Hähne)	Bruchst.	Ziegel	Rohbau, Ges., Thür- einf. v. Sandst.	deutsch. Sch. auf Schal.	K., Corr. ein Th. d. E. gew., sonst Balkend.	massiv, zw. Wan- genm.	—	entw. v. Kreisbaumeist. Heller, ausgef. v. Reg.-Baumeister Niermann. Enthält im K. die Wohnung d. Gerichtsdieners.
7884 (10,7 %)	—	1064 f. d. Ent- wässerung d. Kellers	993	39,4	626	31,3 (20 Flammen)	496	62 (8 Hähne)	Bruchst.	Ziegel	Rohbau, Ges., Fenster- einf. v. Sandst.	Ramm- länder Sch. auf Schal.	K., Corr. Vestib. Treppe- haus, Grund- buckant gew., sonst Spalt- decken u. Well- erboden	v. Sand- stein, freitrag.	K. Ziegel- pflast. u. Asphalt, Vent., Corr. u. Treppen- haus v. Sinziger Mosaik- platten, sonst v. Eichenh.	entw. v. Baumeist. Hermann, ausgef. v. Reg.-Baumeister Hermann. Enthält im E. die Wohnung des Gerichtsdieners.
4476 (3,5 %)	—	—	1950	49,1	—	—	—	—	Granit- bruchst.	Ziegel	Rohbau m. Form- steinen	engl. Sch. auf Latt.	K., Corr. Vestib., Treppe- haus u. Grundb- uckant gew., sonst Balkend.	v. Granit, freitrag.	Vest., Corr. v. Weiser- sandst.- platten	entw. u. ausgef. v. Baumeist. Bauer. Enthält im K. die Wohnung d. Kastellans. Die Kosten f. ein schmiede- eisernes Straßengitter sind hier eingeschlossen.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung  von bis	Grundrisskizze  nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Beschreibung der Nutzseinheiten	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung			
					im Erdschals qm	davon unterkellert qm	Keller m	Erdsch. und der Stockwerke m				Drempels m	im Ganzen qm	pro qm	cbm
17	Geschäftshaus f. d. Amtsgericht zu Sömmer  <i>die Flügel aus.</i>	Posen	71/73	 E. = Kattentramt. 1. = Wg. f. d. Richter. f, r, p = t. x, g = l. w, s = h. d = d.	696,8 304,0	304,0	2,98	E <sub>1</sub> = 3,11 I <sub>1</sub> = 3,92 II = 3,35	3,1	9034,7 3912,3	3 Amter.	93000 107758 — 100678	161,6 156,7	11,2 11,1	
18	Wanzleben  <i>Hauptgebäude</i>  <i>Verbindungsbau z. Gef. gebäude</i>	Magdeburg	70	 E. 1 = disponibel. 2 = Closet. I. 1, f, p = a. r, t = r, l. m, k = s. g = a. g' = d. w = c. d = Garderobe. 2 = Closet.	545,0 511,4	511,4	2,8	E <sub>1</sub> = 4,1 I <sub>1</sub> = 3,85	1,75	7040,4 6774,6	4 Amter.	70000 67553 — 65955	123,0 101,4	9,6 9,3	
19	Königshütte	Oppeln	78/80	 K. 1, 2, 3 = m. r, d, r' = h. g = l. Im Uebr. Raum f. Brennmat. E. 1 = Kasse, 2 = Tresor. d' = über dimer. I. 1 = disponibel. 2 = s. g = s. p = b. f, r = t. d', r', t = l. r' = h. d = d.	676,8 676,8	676,8	3,5	E = 4,33 I = 4,8	1.	9427,7	4 Amter.	90325 94586 — 90336	139,8 133,5	10,9 9,6	
20	Harburg	Lüneburg	67/73	K. Badezelle, Abort, Wasch, Plättstube, Wirtschafts- u. Kellerraum. E. Arbeitsz. u. Bureau f. einen Richter, Wartez., Zelle, Wohnung f. d. Gerichts- diener u. f. d. Oberaufseher. I. Schöffensaal, 4 Richterzimmer, Bureau, Schreibstube etc. II. Betan., Predigerzimmer, 7 Isolirzellen, 4 desgl. f. gem. Haft, Stube f. d. Wär- terin etc.	531,6 531,6	531,6	3,44	E = 3,44 I = 4,38 II = 3,93	1,04	6824,6	5 Amter. (im II. St. 11 Zel- len f. 23 weibl. Gefan- genen)	— — 146013151694	145582 140471	273,9 264,3	16,4 15,3
21	Guben	Frankf. a. O.	74/76	 K. g, g' = h. r = l. d = s. p, r', r' = m. t = f. Brennmaterial I. g, f, d = a. g' = b und t. r = p. t = w. p = Polizeianw. r' = Vorz., z. r' = l. II. wie I.	596,8 596,8	596,8	3,23	E = 4,4 I = 4,38 II = 4,3	1,0	10650,2	5 Amter.	— — 160038146744	130869 120319	241,4 230,0	12,8 12,7

12				13						14						15
Kostenbeträge für die				Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.
Heizungs- anlage	Gasleitung	Wasser- leitung	Fundamente	Mauern	Fenster	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden							
Bauführung	innere Ausbattung	einzel. bes. Bauteile	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Flamm	im Ganzen	pro qm Fläch	Fundamente	Mauern	Fenster	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	Bemerkungen.
7080 (7,0%)	—	—	3152	50,9	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau m. Formsteinen	engl. Sch. auf Schal.	K. u. Vest. u. Arch. gew. sonst Balkend.	v. Granit, zw. Wangen.	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Schwenberg. Enthält im E. die Wohnung des Gerichtsdieners. im I. die Wohnung für einen Amtsrichter.
2298 (3,1%)	—	—	1906	88,1 Kachelöfen mit eis. Heiz- kisten	—	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	Robbau m. Formsteinen, Ges. von Wohnlebens-Sandst.	engl. Sch. auf Schal.	K. u. Corr. u. Treppenhause u. Grundbuchant gew. sonst Balkend.	v. Granit freitrag.	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. 60/2. Enthält im E. d. Wohnung d. Kastellans. Abfuhr der Fäkalien nach dem Tonnensystem.
4250 (4,7%)	—	5000 für die Teichschwitser Thonwaren zu den Ges etc.	2335	65,4 Kachelöfen	197 (15 Flammen)	13	—	—	Kohlen-sandst.	Ziegel	Robbau m. Verblend- u. Formst., Sockel u. Plinthen- ges. von Sandst.	engl. Sch. auf Latt.	K. u. Corr. u. Theile des E. gew. sonst Balkend.	Granit	Corr. im K. Asphalt, Corr. im E. Granit- flossen, sonst gediebt	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Kreisbauinsp. Homig. Enthält im K. d. Wohnung d. Kastellans. In den Closets sind Petri- sche Desinfectionstühle aufgestellt.
—	—	2550 f. Neben- anlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f. Abtrittgeb., Plastrung, Pflasterung u. Umwehrung des Hofes.
5121 (3,4%)	—	732 für d. Blitzabl. 960 für d. Teiegr- leitung f. d. Bel- körp. 459 für das Inventar 4637 Fundir. 5126 (p.qm1,5)	4800	306,5 Warmwasser- heizung im II. Stock. 1908 u. 151,1 Kachelöfen mit eis. Heiz- kisten in den übr. Räumen	1457 (50 Flammen)	29,1	616 (11 Hähne)	56	Ziegel auf einer Os m hohen Sand- schütt	Ziegel	Robbau gedämpf. hell. Pflanzen mit Cement- verstrich	Bis auf d. Bet- maal im II. St. sämmtl. gewölbt	massiv	—	—	entw. v. Landbauinsp. Bode, ausgef. v. Bauinsp. Sogener. Enthält im E. d. Wohnung für d. Gerichtsdieners u. für d. Oberaufseher
6560 (8,4%)	—	—	4417	— Kachelöfen	243 (23 Flammen)	10,4	—	—	Bruchst.	Ziegel	Robbau mit Ver- blend- u. Formst.	engl. Sch. auf Schal.	K. u. E. sowie Corr. gew. sonst Balkend.	massiv zw. Wangen.	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. Polisch. Enthält im K. d. Wohnung d. Kastellans. (1830 A f. d. Abtrittgeb. (Ziegelrobau mit Dachpappe), 7813 u. f. d. Umwehrungen, Arch- und Müll- grube etc.







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.-bez. Landdr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrissakzise nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Nutzstebien	Anschlagsname	Kosten d. Ausführung		
					im Erdgeschoss qm	davon unterkellert qm	Keller m	Erdsch. und der Stockwerke m				Drampeln m	im Ganzen qm	pro qm
22	Geschäftshaus f. d. Amtsgericht zu Stolp <i>Hauptgebäude</i>  <i>Cloakenthen</i>	Coalin	70/80		318,4 303,3	303,3	3,8 3,8	E=4,84 II=4,98	1,7	5530,6 5295,6	6 Amtsr.	77402 71922	242,9 225,5	14,0 12,0
				K. g, g', r = m, c = h. I. u, f, g = a, g' = b, d = c, t, r = t, c = r. II. u, f, g = a, g' = r, t = t, t = t. d = disponibel.  der Verhandlungssaal mit dem Landgerichtsgebäude ist hier nicht mit berechnet	15,3	15,3	3,8	E=4,84 II=8,65	—	235,0		96500	92070	—
23	Landsberg	Frankf.a.O.	78/80		436,0	436,0	3,84	E=3,90 II=3,40	0,9	6714,4	6 Amtsr.	64557 57985	148,0 132,0	9,6 8,0
				K. d = h, 1, 2, u, t = m, r = h, r' = l. 4 = Tonnent, f, 3, c = Brennmat. E. 1 = Kasse, 2 = Tresor, 3 = Kastellanz. 4 = Closet. I. t, f = a, 3 = h, c = c, u, r = r. 1, d, s = l, 4 = d. II. 1 = w, d = d, u, r = r, t, f = t, r = s, 3 = p, c = w, 4 = Wie E.								104000	85440	—
24	Bielefeld <i>d. Mittelbau</i>  <i>d. Flügel zw.</i>	Minden	70/80		594,3 179,3	179,3	3,5	E=4,3 II=4,5	1,55	8200,0 2556,0	6 Amtsr.	94690 89414	159,3 150,4	11,5 10,3
				K. d, t', r, g = m, 1 = Kasse. Im Uebrigen Keller- u. Tonnenträume. E. 1 = Kasse, 2 = Garderobe. I. p, f, d = h, 2 = c, 3 = c, r, t' = r. 1, g, r' = t, t = w, t' = s.	415,0	415,0	3,5	E=4,3 II=4,5	1,5	5644,0		112000	96663	—
25	Cassel	Oppeln	69/72		690,2	690,0	3,45	E=4,24 II=4,39	2,77	12723,9	7 Amtsr.	116100 109297	169,9 157,0	9,3 8,3
				K. t = c, t' = h, g = i, r, f, g' = Kellerr. 1 = 3, r = p, 4 = 6 = Wg. f. 2 Unterbeamte. E. 1 = disponibel, 2, 3 = Unterstaumant. 4 = 6 = Katasteramt. I. t = t, r = r, t' = a, g, g' = d, d, 1 = w. 2 = p, 3 = r, r', f, p = a, 4 = h, 5, 6 = t. II. t, r = t, t', g, g', 1 = disponibel, 3 = p. 3 = r, r' = f, Vormundchaftsachen. f, p = r, 4, 5 = 6 = t.										
26	Amt u. Amtger. zu Wilhelmshaven	Aurich	77/78		712,4	712,4	2,48	E=4,00 II=	1,6	8869,4	1 Amtsr.	173522 161359	243,6 226,3	19,6 18,6
				E. 1 = Gesch.räume des Amtes, 2, 4 = Wg. d. Ger.-Dienera, 3 = Gesch.r.d. Amtsrgerichts. I. 1, 2 = Wg. d. Polizei-Inspectors. 3, 4 = Wg. d. Amtsrchters.								220000	211268	296,6

12		13						14						15		
Kostenbeträge für die		Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.	
Heizungs- anlage	Gaseleitung	Wasser- leitung	Fundamente	Mauern	Fassaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden							
Darführung	in M.	in M.	in M.	in M.	in M.	in M.	in M.	in M.	in M.	in M.	in M.	in M.	in M.	in M.	in M.	in M.
6180 (8,1%)	—	d. Kosten d. künstl. Fundir. sind in d. Kostent. (Sp. 11) einbegeg. 6358	2530 137 Kachelöfen m. Ventilations- röhren	—	—	—	—	Feldst. auf einer im boh. Sand- schicht	Ziegel	Robbau auf Latt.	engl. Sch. auf Latt.	K., Corr. v. Trepp- gew., sonst Balkend.	d. Trepp- en bis zum E. v. Granit, d. Etage- treppen v. Ziegeln a. eieg. Kappen m. hölz. Tritts.	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. Arndt.  Enthält im K. die Wohnung d. Kastellans.	
6572 (11,9%)	—	—	2530 81 Kachelöfen	329 33 (10 Flammen)	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	Putzba- gequert	engl. Sch. auf Schal.	K., Corr. gew., sonst Balkend.	massiv, freitrag.	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. Petersen.  Enthält im K. die Wohnung des Kastellans.	
5272 (8,1%)	—	f. d. inn. Einrich- tung 1960	4811 159 Kachelöfen	192 21,3 (9 Flammen)	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	Robbau m. Form- stein zu d. Thür- u. Fenst- einfass., Sandst. m. Sockel u. Ges.	engl. Sch. auf Schal.	K., Corr. v. Trepp- hans, Kasse u. Grund- buchamt gew., sonst Balkend.	v. Ober- kirkener Sandst., freitrag.	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. Cramer.  Enthält im K. die Wohnung d. Kastellans.	
8034 (7,6%)	—	—	4614 92 Kachelöfen	—	—	—	—	Ziegel	Ziegel	Robbau m. Ver- blendst. u. einf. Format	engl. Sch. auf Latt.	K., Corr. etc. gew., sonst Balkend.	Granit	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Müller.  Enthält im K. Wohnung f. 2 Unterbeamte.	
12263 (7,6%)	—	—	—	—	—	—	—	Ziegel auf Pfahlrost	Ziegel	Robbau m. Ver- blendst.	engl. Sch. auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. Tölsch.  Enthält im E. die Wohnung d. Gerichtsdieners, im I. d. Wohnungen für d. Polizei- inspector u. f. d. Amts- richter.	
—	—	f. künstl. Fundir. 37746 (53 p. qm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- besw. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebante Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt ebm	Anzahl und Bezeichnung der Nutzflächen	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung			
					im Erdboden qm	davon unterirdisch qm	Kellern m	Erdboden und der Stützwerke m	Dachstuhl m				im Ganzen —	pro qm	ebm	
27	Geschäftshaus f. d. Amts- u. Land- gericht zu Elbing 2 Anbauten aus.	Danzig	76—	Die beiderseitigen Flügel des alten Gebäudes wurden durch je einen Anbau von je 6,32 m Länge erweitert und dadurch in jedem Geschosse 4 neue Zimmer hergestellt. Im E. befindet sich eine Durchfahrt.	198,6	198,6	3,9	E II = 4,00	1,5	3386,5	—	—	45210 43995	227,4 220,8	13,8 15,0	
28	Görlitz Umbau u. Anbau u. 3 Flügel, aus.  Sa. tot.	Liegnitz	78-79	—	293,2	293,2	3,27	E=4,37 II=4,00	1,2	4986,3	—	—	64054 103887	218,5 91203	11,0	
29	Grandsenz Um- bezw. Erwei- terungsbau d. baid. Anbauten aus.	Marie- werder	79-80	  E. 1—5=Richterzimmer. (a f. d. 6. Richter). 6=Kasse. 7=zur Verfügung. I, 7, a=Civilkammer. b=b. 1=Commissionsz. 2=Director. 3=Bübl. d=s. m=Verz. c=Präsident. a', 4, 5, 6, 7, g=Staatsanwaltschaft. g=p. g=2. a''=b n. Garderobe. a', f, Corr.=Schwurger. (auch Strafammer). d=Zugang f. d. Publikum. n=Geschworene. e=2 Zellen f. Angeklagte.	524,0	524,0	2,23	E II = 4,00	0,11	6183,3	6 Amt.	—	—	88265 80799	168,8 154,2	14,3 13,0
30	Konitz Um- bezw. Erwei- terungsbau des alten Gebäude (A. B. C. D)  d. Anbau u. Giebel  d. Seitenflügel  d. Mittelbau (1—6,73 Dr.—1,42)	Marie- werder	78-79	  E. 1—Kasse. 2=Treasor. 3=2. Verfü. 4=Closet. I. a, u, n, Corr.=Schwurger. 4, b=Geschw. 2=2. a''=b. d=d. g=p. 2. 1=2. 2. r=Strafkammer. 1, w, f=2. 2, 3, 4, 5=31. x=2. a'=C. d=d. g=Präs. f=s. e=Director. II. g, f, c=Civilk. 1=b. 2, r=Commiss. 2. d=d. r=s. u, 2, 3, 4, 5=Staatsanwaltsch. 1'=Kanzlei.	806,1 487,8 67,4 390,0 (146,9)	508,9	2,5	E=3,57 I=3,77 II=3,76  E=3,57 I=3,17	1,07  0,11	12637,3 7587,8  4534,8 545,0	6 Amt.	178878 —	189009 180989	211,6 200,8	15,0 14,2	
												183000	202125	—	—	

12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauleitung	Innere Ausstattung	einzel. u. Baukosten	in Gasen	pro 100 cbm	in Gasen	pro Flamm	in Gasen	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Fagaden	Dächer	Döcken	Treppen	Fußböden	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1308 (3 %)	—	—	766	60,7	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Zink	K. gew., sonst Balken-döcken	In den Anbauten nicht vorhanden	—	entw. v. ausgeführt v. Bau-inspector Tassarg.
•	1629	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	An den linken Flügel ist noch ein Abtrittgebäude angeschlossen. Die Fäkalien werden in eisernen Tonnen abgefahren.
nicht ermittelt	—	—	1350	63	—	—	—	—	Bruchst. bis zum Plinthen-großes, Sockel m. Granitpl. bekleidet	Ziegel	Robbau m. Ges. u. Fenster-Einf. v. Sandst.	engl. Sch. auf Schall.	Keller gewölbt, sonst Balkend.; im Straf. kammer-saal eine verzierte Holz-decke	In den Anbauten nicht vorhanden	—	entw. im Ministerium d. öffentl. Arb., ausgef. v. d. Bauinsp. Meierow u. Starke.
—	4047 für Ausstattungs-gegenst.	3351 f. d. Neb.-anlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Für Umbauten im alten Gerichtsgeb. 19751 ..
7466 (9,2 %)	—	—	2951	104,5	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Ziegel-kronen-dach	Keller gewölbt, sonst Balkend.	d. Treppe befindet sich im alten Gebäude	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bau-rath Schmidt. Im alten Geb. sind einzelne neue Scheide-mauern eingezogen worden.
•	4306 für die Utensilien	3071 f. d. Neb.-anlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1846 .. f. d. Abtrittsgeb. (4 Sitze, 5 P.st.) 1619 .. für das Trottoir, 135 m lang, 1,25 m breit (9,6 .. pro qm) 768 .. für den Brunnen, 10,5 m tief, 1,1 m i. L. v. Ziegeln mit eis. Pumpe (71 .. pro m) 36 .. für die Asch- u. Müllgrube.
9550 (5,5 %)	—	3250 für die Gefäße, Treppe	1800	208	2087	27,6	—	—	Feldst. auch f. d. Keller-umf.m.	Ziegel	geputzt, Hpt. ges. v. Sandst.	engl. Sch. auf Latting für den Mittelbau d. Seiten-flügels Zink-dach	Keller gewölbt, sonst Balkend.	Im alten Gebäude von Gefäßen, im Seiten-flügel v. Granit, freitrag.	—	entworfen von Landbau-mstr. F. Schultz (Berlin), ausgef. v. Krusch-mstr. Langhain.
•	10492 für die Utensilien	2024 f. d. Neb.-anlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Das alte Geb. ist bis auf den größeren Theil der Fagaden ganz umgebaut; außerdem ist d. II. Stockwerk neu aufgesetzt worden.  Enthält im K. Dienstwohn.
•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	608 .. für die Terraien-galung 518 .. für Plasterung 899 .. f. Abschluss-mauern.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier. bzw. Landdr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt	Anzahl u. Beschreibung der Nutzräume	Auszahlungssumme	Kosten der Ausführung		
					im Erdgeschosse qm	davon unterkellert qm	Kellers m	Friedgenh. und der Stockwerke m	Drempels m				im Ganzen	qm	ebm
31	Geschäftshaus f. d. Criminalgericht zu Hirschberg <i>d. Mittelbau</i> <i>d. Seitenfl. zw.</i>	Liegnitz	78/90	 E. w, v, g, t' = Staatsanwaltschaft. 1 = Comm. z. 2 = corp. del. 3 = Closet. I. w, f, s = Schwurger. u, c = Geschw. t = b. d = d. 1 = c. 2 = L. t' = a. 3 = Verteidiger. t' = Director.	533,0 174,5 356,5	174,5	3,25 3,25	E=4,0 I=0,3 E=4,0 I=0,0	0,5 —	7202,0 2512,5 4750,1	— — —	90000 90907	81107 79307	154,0 150,0	11,3 10,3
32	Kreisgericht zu Hamm <i>Hauptbau</i> <i>Seitbau</i>	Arnsberg	74/75	 I. u, l, s' = Schwurger. 2 = Geschw. 3 = c. s' = b. f = Vorz. u = Präz. t = Anwalt. z = Staatsanwaltschaft.	638,3 431,2 226,6	428,2 201,6 226,6	2,5 2,5	E=4,4 I=4,2 E=4,4 I=0,6	1,24 —	7811,0 4751,0 3050,1	— — —	110709 106665 106800	168,2 162,0 114626	14,3 13,7 —	
33	Stadtgericht in Magdeburg <i>d. Hauptbau</i> <i>d. Altristambau</i>	Magdeburg	71	 E. 1 = Actuar. 2 = Kasse. 3 = Gerichtsrath. 4 = Kanzlei. I. 4, d = a. u = b. s' = r. z = s. 1 = d. 2 = w. m' = c. f = e. u = l. m = Director.	554,4 541,8 12,6	541,8	3,3 3,3	E=4,0 I=4,4 II=4,0 E=4,0 I=4,2	1,0 —	9626,4 9481,5 144,9	— — —	80500 93250	145,2 93250	8,4 —	
34	Amtsgerecht zu Ortelaburg <i>Mittel- u. Hinterbau</i> <i>d. Seitenfl. zw.</i> <i>d. Anbauten zw.</i>	Königsberg	67/72	 Im I. St. liegt über 1—3 der Sitzungssaal. Über 4—5 der Schwurgerichtssaal.	631,0 254,6 219,0 57,4	254,6	2,98 2,98 "	R=4,24 I=4,0 II=3,0 E=4,4 I=4,0 "	— — — 1,51 "	11083,0 4794,1 5407,0 882,8	— — — —	133500 110127	187,1 174,5	10,4 9,9	

12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Kostenbeträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauhering	innere Ausstattung	stich. ba. Fortschleife	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Flamme	im Ganzen	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Facaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
1800 (1.1°/a)	—	—	1880 Luftheizung im Schwar- gerichtssaal 1604   116 Kachelofen Vent. mittelst Aspirations- schlot	193	—	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	geputzt. Sockel u. Haupt- gesims v. Sandst.	engl. Sch. auf Schalung	K. gew. sonst Balkend. Im Schw- gerichts- saal Oberlicht	massiv v. Granit	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. Kauspisch. An das alte Gefängniß an- gebaut. 616 M für d. Garten u. Hofregulierung 2843 M für die Umweh- rungen 1974 M für Brunnen und Entwässerung.
6367 für die Mobilien	6433 für die Neben- anlagen															
4021 (1.1°/a)	—	—	2596 eis. Ofen	82,7	785 (60 Flammen)	13,1	—	—	Ziegel, d. ungün- stigen Bau- grundes wegen 3—3,5 m tief	Ziegel	geputzt	Chabl- schiefer auf Schalung	K. u. Cor- u. Zellen gewölbt, sonst Balken- derke	v. Sand- stein, frei- tragend	von Eichen- bzw. Tannen- holz	entw. u. ausgeführt v. Kreis- baupractor Hammacher 1570 M für die Abtritts- anlagen 527 M für Planirung u. Entwas. d. Hofes 778 M f. 78 m Trottoir v. Hinterplatten 308 M f. d. Einfriedigung 31 M f. d. äussere Gas- zuleitung.
706 für die Beleuch- tungskörper	3214 für die Neben- anlagen															
nicht mehr zu er- mitteln	—	—	2300 Kachelofen mit eisernen Heizkästen	60	erst	später	eingerichtet	—	Bruchst.	Ziegel	Robbau, einfach	engl. Sch. auf Schalung	K. u. die Durch- fahrt im E. gew. sonst Balkend.	v. Sand- stein	—	entw. u. ausgeführt v. Bau- rath Pökel. Im E. die Wohnung f. d. Kastellan. Ergänzungen d. Hofpflasters u. d. Umwehrungen.
12000 für die Mobilien	760 für die Neben- anlagen															
7942 (1.1°/a)	einschl. d. Kosten für d. Bauleitung des zugehörigen Gefängnisgeb.	2438 Kachelofen	61,3	—	—	—	—	—	Feldstein	Ziegel	Robbau mit Ver- blendet. u. Forst.	engl. Sch. auf Schalung	K. u. Cor- gewölbt, sonst Balkend.	Haupt- treppe v. Ziegeln auf steig. Kappen mit eich. Tritt- stufen; Neben- treppe v. Holz	—	entw. v. Bauinsp. Zechert, ausgef. v. Bauinsp. Robinson. Enthält im K. d. Wohnung des Kastellans. Die Fäkalien werden durch eis. Röhren in eine ver- schlossene fahrbare Tonne geführt.







12			13						14						15	
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.	
Bauführung	innere Ausstattung	einz. bes. Bauteile	Heizungsanlage		Gasleitung		Wasserleitung		Fundamente	Mauern	Façaden	Decken	Treppen	Fußböden		
<i>ℳ</i>	<i>ℳ</i>	<i>ℳ</i>	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Flächene	im Ganzen	pro Hahn								
11103 (6 %)	—	5350 f. d. eis. Treppe	20629	376 Heißwasser- heizung	nicht genau zu ermitteln	—	nur in den Closets	—	Feldst.	Ziegel	geputzt	eis. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst. Balkend.	von Schmiede- eisen mit Schiefer- platten- belag	—	entr. v. Schlafkammer, W.-f., ausgef. „ „ „ Medthal. Enthält im K. die Wg. für einen Unterbeamten. 455 <i>ℳ</i> f. 40 lfd. m Zann aus verriegelt. Pfosten u. vertik. Bretterbchl. 8539 <i>ℳ</i> für die nachträg- liche Beseitigung d. Haus- schwammes.
—	11098	8994 vgl. die Bemerk.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Enthält im K. die Wg. für einen Unterbeamten.
7451 (2,3 %)	—	1350 f. d. eis. Treppe	10314	149 Kachelofen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Enthält im K. die Wg. für einen Unterbeamten.
—	15796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15302 (6,8 %)	—	6300 f. d. eis. Treppe	25384	400 Warmwasser- heizung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Enthält im K. die Wg. für einen Unterbeamten.
—	16947	455 f. d. Um- wehrung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40 lfd. m Zann, wie zu Nr. 35.
33856	43841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16190 (10,8 %)	—	—	5564	118 Kachelofen m. Ventilation	—	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	Rohbau m. Form- steinen, Sockel v. Granit, Ges. v. Sandst.	Holz- cement	K., Vest., Corridor, Treppen- haus und zwei Räume im E. gewölbt, sonst. Balkend.	frei- tragend v. Granit	—	entr. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. Kämpisch. Enthält im K. die Wg. des Kastellans. 2885 <i>ℳ</i> für d. Garten- u. Hofanlagen 8199 <i>ℳ</i> für die Umweh- rungen 2333 <i>ℳ</i> für Brunnen und Entwässerung.
—	8275 für das Mobiliar	13417 f. d. Ne- benanlag.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bauw. Landdr.- Bezirke	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisseskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Nutsinhalten	Anschlagssumme	Kosten d. Ausführung			
					im Erdgeschosse	darauf untergeleitet	Kellern	Erdgesch. u. d. Stockwerke				im Ganzen	pro		
														qm	qm
39	Geschäftshaus f. d. Amtsgericht zu Wesel <i>Mittelbau</i> <i>die Bestenbügel</i>	Düsseldorf	69/72	 E. 1—Kasse. 2—Expedition. 3—5—Wohnung d. Gefangenwärters. I. d, s, l, f, r—Wohnung d. Amtsrichters. f—Bibl. b. f—s. g—r—p—v. t—Durcharf—Gerichtsschreiberei. 2—Krankens. 3—Betsaal. 4—Corridor. 5—Gefangenzelle.	851,2 174,4 676,8	174,1 3,14 676,8	E=4,39 I=6,23 E=4,39 I=4,15	1,10 2591,4 1,68 9292,4	11884,4	—	—	156500	183,3	13,2	
40	Duisburg	Düsseldorf	73/74	 E. 1—Kasse. 2—Abtritt. I. a, c', e—Schwurger. u—b. s—e. d, f—Geschw. p—p. e—w. u—s. t—Präs. r—b. g, f, l—1. Civilk. d—d. 2—Abtr. e—Bibl. f—2. Civilk. r—Gardrobe u. Flur. II. a, c', e, d, b—Comm. f, p, s, u—s. e, u—Dir. d, r, g, f, l, e—Staatsanwaltschaft. d—d. 3—Bodentr. e—Corp. del. u. Flur.	697,0 697,0 3,38	—	E=4,14 I=5,04 II=4,39 Im Mittelbau I=5,54 II=3,79	2,11 13521,4	4 Amt.	—	—	296659	425,6	22,8	
40*	Landgericht zu Duisburg <i>Anbau an d. vorige</i> <i>(A, B, C, D)</i>	—	79/80	 E. 1—Kasse. 2—Abtritt. I. a, c', e—Schwurger. u—b. s—e. d, f—Geschw. p—p. e—w. u—s. t—Präs. r—b. g, f, l—1. Civilk. d—d. 2—Abtr. e—Bibl. f—2. Civilk. r—Gardrobe u. Flur. II. a, c', e, d, b—Comm. f, p, s, u—s. e, u—Dir. d, r, g, f, l, e—Staatsanwaltschaft. d—d. 3—Bodentr. e—Corp. del. u. Flur.	628,0 628,0 3,8	—	E=4,14 I=5,04 II=4,39	1,11 1555,1	—	—	—	147220	234,4	12,1	
41	Cottbus	Frankf. a. O.	74/78	 E. 1—Kasse. 2—7—Staatsanwaltschaft. I. a—Crim. k. 1—b. d—f. t—c. e—e. f—Präs. u. Vorz. u—Vizepräs. d—d. v—w. 1—r. e—u. 2, 3—Bibl. 4—f. 5, 6—Civilk. 7—b. II. a—x. 1—z. d—Vorz. t, u—Geschw. e—e. d, f, r—Schwurger. 2, 3—b. s—Zugang f. d. Puhl. e—c. 4—7—Kanzlei u. Secretariat.	896,4 896,4 3,4	896,4 3,4	E=4,1 I=5,0 II=4,4 (188,4 Schwurger, anal 6,0 3,2)	18068,2 17770,8 317,4	—	—	292123	310379	346,4	17,2	
												—	191839	826,8	14,1
												175000	150750	—	—





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- besw. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nächst Legende	Bekante Grundfläche		Hohen des		Anzahl u. Bezeichnung der Nutzflächen	Ausgabensumme	Kosten der Ausführung				
					im Ergebnisse	davon unterkellert	Kellern	Fußhoch- und d. d. Stückwerke			Drumpels	Cubischer Inhalt	im Ganzen	pro	
					qm	qm	m	m		m	cbm	fl.	fl.	fl.	fl.
42	Geschäftshaus f. d. Amts- u. Landger. zu Liegnitz	Laognitz	70/73	 <p>E. 1 = r (L) 2 = t (A) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>II. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>III. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>IV. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>V. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>VI. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>VII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>VIII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>IX. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>X. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XI. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XIII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XIV. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XV. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XVI. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XVII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XVIII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XIX. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XX. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXI. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXIII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXIV. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXV. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXVI. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXVII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXVIII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXIX. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXX. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXXI. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXXII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXXIII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXXIV. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXXV. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXXVI. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXXVII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXXVIII. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>XXXIX. 1 = Kasse (L) 2 = Referenz (L) 3 = d (L) 4 = d (L) 5 = d (L) 6 = d (L) 7 = r (A) 8 = m (L) 9 = z. Verf.</p> <p>L. = Landgericht. A. = Amtsgericht.</p>	1085,0	1085,0	3,12	E=4,39 I=4,35 II=4,35	2,2	20441,0	6	Amst.	206118	190,0	10,0
										191847	177,0	9,4			
										246700	227,0				
										298466	298,86				
43	Landgericht zu Bielefeld	Minden	68/71	 <p>E. 1 = Tresor. 2 = Kasse. 3 = z. Verf. 4 = Oberlicht.</p> <p>I. f = Sitzungssaal. d = b. c = Bibliothek. r = r. r' = z. Verf. i = z. Verf. 2 = z. Verf. p = n. 1 = o. u. Kanzlei.</p> <p>II. f = Sitzungssaal. c = z. Verf. r' = r. i = z. Verf. 2 = p. o. d = z. Verf.</p>	938,0	661,2	3,14	E=4,24 I=4,22 II=4,20	1,37	1110,0	—	176340165028	176,0	11,1	
	Vorderbau				661,2	661,2	3,14	4,24	2,00	158263	167,0	11,1			
	Zwischenbau				62,6	62,6	3,14	4,24	2,00	661,4					
	Hinterbau				209,1	209,1	3,14	4,24	1,00	1926,3					
										190401177412					
43*	Bielefeld Erweiterungsbau	Minden	70/81	 <p>K. a = Eing. s' = f. 1, 2, a = Wg. d. Kast. a = Luftleit., im Uebr. Kellern.</p> <p>E. 1 = Steuerk. 2 = Tresor. 3 = Aufgang für das Publ. 4 = degl. für die Angekl.</p> <p>I. a = Pür die Geschw. a = Closet. s' = f. 1, 2 = Schwurgerichtsaal. a = Beratungsz. s = z. Zellen.</p>	—	145,5	3,24	E=4,24 I=4,21 II=4,20	0,30	1787,1	—	57051	—	15,0	
	Neuer Anbau				145,5	145,5	3,24	4,24	0,30	1787,1	—	15,1			
	Stationsbau				209,1	209,1	3,14	4,24	0,61	1457,4					
	Erhöhung des Zwischenbaus				62,6	62,6	3,14	4,24	0,30	305,0					
	Sa. tot.									73200	62100				
44	Gerichtsbau zu Hechingen	Nig.- maringen	73/70	 <p>E. 1 = 6 = z. Wg. d. Dir. 2 = Madehenk. I. r = Commissionss. s = d. c = W. d. f = Sitzungssaal. 1 = Bibl. 2 = b. 3 = Vorz. 4 = Dir. 5 = Exped. 6 = Geschw. 7, 8 = z. r, a, u = Schwurger. s = z. s' = b. II. r, a, s, d, f, 1 = z. 2 = 6 = Staatsanw. k = d. b = a. a = Kanzlei.</p>	1160,0	850,0	3,0	E=4,4 I=4,4 II=4,4	1,0	15900,0	—	306019345790	290,0	16,0	
	Hauptbau				850,0	850,0	3,0	4,4	1,0	15900,0	—	16,1			
	Clostenbau, links				12,0	12,0	3,0	4,4	—	171,4					
	Bauhaus				196,0	196,0	3,0	4,4	2,0	3217,1					
	Zwischenbau				35,0	35,0	3,0	4,4	—	428,0					
	Hinterer Anbau				70,0	70,0	3,0	4,4	0,0	899,0					

12			13						14						15	
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.	
Heizungs- anlage	Gasleitung	Wasser- leitung														
innere Ausstattung	innere Ausstattung	elaz. bez. Bauteile	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Flamme	im Ganzen	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Festsetzungen	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
14271 (1,4%)	—	—	18806 (incl. Corr. etc. 193)	279	1910 (60 Flammen)	32	—	—	Mauer- bögen v. Ziegeln auf Sockel- kasten, 1 m hoch im Beton gestellt, dann mit Granit- bruchst. ange- mauert 5 m unter Keller- sohle	Ziegel	Rohbau im Blend- steinen u. einfachen Format.	engl. Sch. auf Latt.	K., Vest. u. Corr. gewölbt, sonst Balkend.	massiv zw. Wan- genm.	—	ente. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. d. Bau- insp.
—	—	—	14096 für d. Neben- anlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im K. Wohnungen f. Unter- beamte.
8793 (3,6%)	—	—	112579 Heißwasser- heizung 390   121 Kachelöfen	177	467	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	Rohbau mit Ocker- hauser rothen Blend- u. Format. Plinthe, Ges. etc. v. Biele- felder Sandst.	engl. Sch. auf Latt.	K., Corr. u. Trep- penraum gewölbt, sonst Balkend.	v. Berle- bocker Sandst., zw. Wan- genm.	l. d. Corr. von Höxter Platten, sonst v. Eichen- holz bzw. Tannen- holz	ente. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. d. Bau- insp.
—	—	—	f. d. Neben- anlagen 12384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im K. Wohnung für einen Unterbeamten.
2732 (1,1%)	f. Utens. 9279 Bel. körp. 942 Gasuhr 158 4079	—	6002 Luftheizung m. Ventilation im Schwur- gerichts- saal 950   133 Kachelöfen	640	324 (45 Flammen)	6,15	—	—	Bruchst.	Ziegel	Rohbau m. Form- steinen. Sockel u. Ges. von Sandst.	engl. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Ober- kirchner Sandst., freitrag.	—	ente. u. ausgef. v. Bauinsp. Cramer.
—	—	—	für die äußere Gas- leitung 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Der Schwurgerichtssaal hat Holzpaneele, Oberlicht u. hohes Seitenlicht.
13610 (1,1%)	—	—	13188 Luftheizung im Schwur- gerichts- saal etc. 6762   92 f. Kachel- u. eis. Öfen	265,4	3519 (56 Flammen)	62,8	206,5 (12 Hähne)	103,2	Bruchst.	d. innere Mauern v. Zugeln, d. Umfa- sungen. von Bruchst.	Rohbau. Sockel u. Erdsch. mit Sandst.- quadern verb., darüber Tuffst.- quadern; Ges. etc. v. Sandst.	franzö- sische auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	Haupt- treppe v. Sandst., auf eis. im Vest. Trägern; Nebentr. v. Sandst., zw. Wan- genm.	K. u. Corr. Sandst.- bleiern; auf eis. im Vest. Metall- lacher Fliesen, sonst v. Holz (tannen- bleiern)	ente. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Reg. - u. Bauarch Leur.
—	—	—	für das Inventar 9206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Enthält im E. d. Wohnung d. Directors.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- besw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundriss-Skizze nebst Legende	Hebante Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Nutztheile	Anschlags- summe	Kosten d. Ausführung		
					im Erdboden qm	daran unterirdisch qm	Keller m	Fußboden und der Stoßwerke m				im Ganzen	pro qm	ebm
45	Geschäftshaus f. d. Amts- u. Land- gericht zu Kiel <i>Vorderbau</i> <i>Hinterbau</i>	Schleswig	74 78	  E. 1—Criminalkammer. 8—Kanzlei. 3, 5, 7—Amtsr. 2, 4, 6—Secretär. I. 1—Schwurger. d'—Publ. b, c, d. 6, 7—Geschw. 8—Präs. r—Comm. z. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz	1393,2 1008,1 384,8	1008,1 384,8	3,5 3,5	E=5,00 I=5,20 II=4,70 E=5,52 I=7,40	27110,2 30268,5 6841,7	5 Amtsr.	591911 —	588774 36712	422,6 407,1	21,7 20,9
46	Justizgebäude zu Osnabrück <i>der Mittelbau</i> <i>die Zwischenbauten</i> <i>zusammen</i> <i>die Flügelbauten</i> <i>zusammen</i>	Osnabrück	75 78	  K. w, f, e, a, b—g, 5—7—Wg. f. 2 Beamte. 1—4, 8—1. Im Ueber Heizr. Brennpunkt etc. E. 1—9—Räume f. d. Amtsgerecht. I. 1—Crim. k. 5—Civ. k. 6—b. 1, 2—r. f—Präs. u. Vorz. 3—Vizepräs. 4—Comm. z. c, 9—c, p. d'—2 z. w, n', d' 6, 7—s. 8—W. n—Garderobe. d—d. II. w, f, c, e—Schwurger. b—h. 1—Geschw. 2—Präs. d'—2 z. n' a' s. d'—c, d—d. f, 3—9—Staatsanwaltschaft. u—Garderobe.	1231,6 182,3 604,3	182,3	3,5 3,5	E=4,10 I=4,90 II=4,30 E=4,10 I=4,90 II=4,30	24304,2 3772,6 11270,5	— — —	— — —	456758 438906	370,9 346,6	18,6 17,7
47	Amts- u. Land- gericht zu Posen <i>der Hauptbau</i> <i>der Anbau</i>	Posen	74 77	  E. 1—Abort. 2—corp. del. I. r', s'—Civ. senat. d, f, t—Crim. senat. a, r', t—Schwurgericht. r', r', t', s'—b. f, r—Geschw. w'—Vorz. u. Bibliothek. d', s'—Vorz. u. Präz. p—c, n, p, 1, s—c. d', 2—d. s—Rechtsanw. d—Expedient. II. Räume für die Staatsanwaltschaft, Registratur etc.	1241,6 1140,1 100,9	1140,1	3,5 3,5	E=4,3 I=5,0 II=4,3 E=4,5 I=5,0	23114,2 21661,2 1452,8	— — —	— — —	458417 443169	369,4 357,1	19,9 19,1

12			13						14						15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.
Heizungs- anlage	Gasleitung	Wasser- leitung	Material			Construction									
Bauführung	Innere Ausstattung	ein- u. aus- Bauteile	im Gesamten	pro 100 qm	im Gesamten	pro Flamme	im Gesamten	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Fugaden	Dächer	Decken	Treppe	Fußböden
21562 (7,0 %)	—	—	22000 314,3 Wärmewasser- leitung 3700 210,5 Luftleitung 670 107,5 Kachelöfen	2426 15,0 (162 Flamm.)	6896 104,5 (99 Hähne)	Ziegel	Ziegel	Bohau engl. Sch. m. feinen auf Latt. Blendst., Terrakotten u. Sandst. zu tes.	engl. Sch. F. in einz. Räumen, Vest. u. Corr. gew. Blt. sonst Balkend	K u. Th. von Gaisstein	—	—	—	—	—
2126 M für d. Hol- u. Körper 16418 M für d. Utensilien 19144	30500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29652 (7,0 %)	—	1019 für Blitz- ableiter	34613 250 Heizwasser- leitung	2258 23,5 (96 Flamm.)	—	Bruchst., Mauer- bögen auf Senk- pfeilern von Bruchst.	Ziegel (Umf. m. d. K. v. Bruchst.)	d. Sockel d. E. u. d. auf Latt. Mittel- risalit in den übr. Stockw. sind mit Sandst. quadern verblend, die übr. Flächen in gelben Ziegeln; Gesims, Fenster- einf. etc. v. Sandst.	engl. Sch. der Wg., Corr., Vestibül, Haupt- treppe u. einzelne Räume d. Erdgesch. gew. sonst Balken- decken in den Sälen sichtbare Holz- decken	K. v. An- sandstein phalt. Ind. Vest. Mettflach. Fliesen; Ind. Corr. Solen- hofer Platten, sonst v. Tannen- holz	—	—	—	—	
—	für die Bel.Körp. 2112	für d. Mündl. Fundir. 57520 (46,7 M pro qm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15252 (3,1 %)	—	18133 f. Stein- metz- arbeiten 7115 für die ge- w. eiserne Treppe	5330 — Luftleitung im Schwer- gerichts- saal 9667 250 Kachelöfen	11342 — incl. d. Zu- leitung u. d. Bel.körper	8596 142 (99 Hähne)	Feldst.	Ziegel	Bohau engl. Sch. mit Lau- bauer in Blitz- Blendst., Ges. etc. v. Rack- witz Sandst.	engl. Sch. auf Latt. ab- leitet treppen gew., Trit- stulen; sonst d. übr. Treppen v. Sandst. u. von Granit	K. v. An- sandstein phalt. Ind. Vest. Mettflach. Fliesen; Ind. Corr. Solen- hofer Platten, sonst v. Tannen- holz	—	—	—	—	
—	22917 für die Utensilien	30238 f. Neben- anlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier- bzw. Landdr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Rechte Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Ständerbohlen	Anschlagssumme	Kosten d. Ausführung			
					im Erdgeschosse	davon unterkellert	Keller	Erdgesch. und der Stockwerke				im Ganzen	pro		
					qm	qm	m	m	m	cbm	qm	qm	cbm		
48	Geschäftshaus f. d. Amts- u. Landgericht zu Stargard i.P.	Stettin	74/77		1280,2					24326,2	4 Amtsr., 8 Landr., 2 Ständerrnw.	413440	374766	290,7	15,4
	d. Hauptbau				1168,7	1168,7	5,55	E=4,15 I=4,15 II=4,05	2,5	27618,2		396640	335431	373,7	14,3
	d. Anbauten				170,2	170,2	5,55	E=4,3 I=4,35	1,4	1708,2		461310	435389	—	—
49	Altona	Schleswig	72/74		1214,5					23365,5	—	340100	381300	314,0	16,2
	d. Mittelbau				723,5	723,5	1,14	E=4,15 I=4,15 II=4,15 III=4,15	—	4684,5		—	569000	308,9	15,2
	d. Flügelbauten zw.				870,0	870,0	3,14	E=4,15 I=4,15 II=4,15	2,05	16976,0		—	—	—	—
	d. niedrigere Anbau				114,0	114,0	5,16	E=4,3 I=4,35	2,5	1704,0		361500	403500	—	—
40	Erweiterungsbau (rechts von A—B)		79/80	<p>E. 1, 2 = Kasse, 3—5 = Zimm. f. Richter, Secret. etc. 2' = Corp. del.</p> <p>I. a, c, e = Schwurgericht. 9, f = Geschworene. 6, 8' = b. f = r. 8 = Rtbl. w = t. p = p. 9, g = Dir. a. g', f, l = Crim. k. 5, 4 = Civ. k. 2, 3 = b. d, e = d. z. w' = p. 6. d' = w. 6, 7 = w. Durchfakt = Dir. u. Comm. z.</p> <p>II. 4, 8', f = r. 1, f, g', g, d, p, w, 8 = Staatsanwaltsch. ft. im U-br. Kanzlei u. Ger. chr. überl.</p>	540,0					11120,0		144520	267,0	13,0	
	d. Hauptbau				117,0	417,0	3,14	E=4,15 I=4,15 II=4,15	—	8756,0		—	121890	244,1	11,9
	d. Anbau				123,0	123,0	3,14	E=4,15 I=4,15 II=4,15	3,44	7384,0		188800	153960	—	—

12			13						14						15	
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.	
			Heizungs-anlage		Gas-leitung		Wasser-leitung									
Bauführung	innere Ausstattung	einzelne Bausteine	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Plaster	im Ganzen	pro Plaster	Fundamente	Mauern	Fußböden	Decken	Treppen	Fußböden		
19332 (9,4 %)	—	39000 f. Formst. u. Terracotten 950 f. d. Closet-einrichtung 1899 f. d. Belkorp. für die 18730 f. d. Utenail. 21559 39044	5860 403 Luftheizung m. Vent. im Schwangerensaal 10012 139 Kachelöfen	—	1950 — im Schwarzenrichtersaal sowie auf den Treppen, Fluren u. Corr.	—	nicht vorhanden	—	Feldst.	Ziegel	Kobbau m. Verblend- u. Formst. sowie reichen Terracotten	engl. Sch. auf Schal.	K. Plaster, Corr., Treppenhäuser, Grundbock- u. Closträume gew., sonst Balkend.	v. schles. Granit zwischen Wangenmauern	Flure u. Corr. Mett-lacher Fliesen, Closets, Asphalt, sonst v. Holz	entw. im Minist. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Baursapen, Freund. 497 A f. d. äußere Gas-zuleitung 21373 „ f. d. Abtragung d. Bauplatzes 4361 „ f. Regul. u. Pflasterung d. Hofes 7585 „ f. Regul. u. Plaster d. Vorplatzes 1279 „ f. d. Drainierung 812 „ f. d. Brunnen, 13 m tief 2797 „ f. d. Abtrittgeb. 280 „ f. d. Asch- u. Müll-grube.
12390 (9,3 %)	—	780 für die Blitzabl. f. d. Belkorp. 3250 für die Nebenanlagen 18950	26000 296 Heißwasser-heizung	—	2250 17 (133 Flammen)	—	4000 200 (30 Hähne)	—	Ziegel	Ziegel	Kobbau m. Blendsteinen, Formst. u. Glasursteinen	engl. Sch. auf Schal.	K. Vest., n. Corr., gew., sonst Balkend.	v. Sandstein, die Nebentreppe v. Holz	Kräume Ziegelpflaster, im Uebr. gediehl	entw. im Minist. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Baursapen, Freund. Enthält im K. Wohnung f. 3 Unterbeamte. (11250 A f. Planierung, Pflasterung u. Drainierung d. Hofes 6000 „ f. Umwahrungen 430 „ f. d. Asch- u. Müll-grube 530 „ f. Passage 500 „ f. d. Gasbeleuchtung d. Hofes 200 „ f. d. Wasserzuleitung.
12700 (9,8 %)	—	11300 f. elektr. Klingel-züge 7500 f. d. eis. Tr. 230 f. d. Belkorp. 4430 f. d. Inventar 8660	2124 65 eis. Ofen 660 130 Kachelöfen	—	650 19 (34 Flammen)	—	2420 105 (23 Hähne)	—	—	—	—	—	—	v. Gußeisen	—	ausgef. v. Baursapen, Freund. 1550 A f. d. Regulierung des Hofes 1950 „ f. d. Sielleitung.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.-bezirk, Landdr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt	Anzahl und Bezeichnung der Nebengebäude	Auszahlungen	Kosten d. Ausführung			
					im Erdgeschosse qm	davon unterkellert qm	Kellern m	Erdgesch. und der Stockwerke m	Treppenh. m				im Ganzen qm	pro qm	ebm	
50	Geschäftshaus f. d. Landgericht zu Stendal	Magdeburg	75/78	E. 1 — Abort, 2, 3 — Grundbuchrichter, 4 — Commissionär, w — Polizeianwalt.  <p>I. g' = Crim.senat. g'' = Verz. 2, g = h. 3 = Exped. 4 = e. s = e. r, t = Präz. r' = Vicepräz. u. Biol. d = d. p = e. u, f, s'' = Civilsenat. s, t, s' = Schwurger. t', u = h. s' = Rechtsanw. b = Geschw. e = e. 1 = Abort.</p> <p>II. Staatsanwaltsch. n. Gerichtsbüreau.</p>	1452,6	1182,3	1182,3	3,0	E = 4,6 I = 5,0 II = 4,3	2,4	29916,4	—	340065	344543	237,2	12,8
	der Hauptbau				270,3	270,3	3,0	E = 4,6 I = 5,0	1,5	3811,2	—	—	—	—		
	die seitlichen Anbauten und der mittlere Vorbau										—	333916	239,9	12,5		
											—	368820	373182	—		
51	Amtsgericht zu Bestendorf	Magdeburg	79	 <p>I. m, f, k = h. m' = r. h, l = g. s''' = p. o, Corr. = t. z'' = Corr. = s. z, z = d. z''' = zum Corridor.</p>	312,2	312,2	312,2	2,7	E = 3,3 I = 4,8	1,5	3685,1	1	61000	69212	192,6	16,9
	Saal u. Treppenhause				(87,9)	Mehrküche	—	—	87,9	5 Zell. für 11 Gef. davon 3 in Isolirhaft	—	58620	187,4	15,5		
52	Gollub	Marienwerder	79/80	 <p>K. z = h. m = l. m' = k. m'' = z', z'', z''' = Kellerräume. Unter z Reinigungs- u. Badzelle und Räume für Geräthe etc.</p> <p>I. s, m, f, Corr. = a. m' = b. m'' = c, d. z' = g. z'' = k. z''' = s.</p>	383,4	388,1	388,1	2,8	E = 3,5 I = 4,3 (für den Saal: I = 5,0 0,3)	1,2	3399,5	1	50000	54215	141,6	13,6
	Hauptbau				788,1	788,1	2,8	E = 3,5 I = 4,3 (für den Saal: I = 5,0 0,3)	1,2	3399,5	—	49165	128,2	12,4		
	Rüsterbau				81,9	83,5	2,8	E = 3,5	0,4	536,7	2	—	—	—		
	Abtrittsanbau				11,4	11,4	1,6	2,7	—	49,0	—	—	—	—		
53	Briesen	Marienwerder	80	 <p>K. g = h. r, t = l. t, m = Keller d. Wärters. g = Tonnenraum. z' = Reinigungszelle. Im Uebr. Räume f. Brennmaterial etc.</p> <p>I. r, f, g = h. m' = c. k = d. l, m = s. r, t = r, l. g = Closet. z, z = z, z.</p>	435,5	340,1	340,1	2,8	E = 4,1 I = 4,3	1,5	4421,9	2	75000	67090	154,9	12,4
	Vorderbau				340,1	340,1	2,8	E = 4,1 I = 4,3	1,5	4421,9	—	63541	145,9	11,7		
	Hinterbau				95,4	95,4	2,8	E = 3,5 I = 4,3	1,0	992,3	—	84105	84076	—		

12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausstattung	einzelne besondere Bautheile	Heizungsanlage	Gaskitung	Wasserleitung				Fundamente	Mauern	Fassaden	Decken	Treppen	Fußböden		
ℳ	ℳ	ℳ	im Ganzen pro 100 qm	im Ganzen pro 100 qm	im Ganzen pro 100 qm	im Ganzen pro 100 qm	im Ganzen pro 100 qm	im Ganzen pro 100 qm								
10627 (3,9%)	—	5920 für die Haupt- treppe	8350 Kachelöfen	85,2 100 qm	2100 (120 Flammen)	17,5	nicht vorhanden	Feld- u. Bruchst.	Ziegel	Rohbau m. feinen Blend- u. Formst., sowie Gneis- v. Sandst.	Zink (Leisten- dach)	K. Vest., Corridor, Haupt- treppe, sowie d. Grund- buchamt im E. gewölbt, sonst Balkend.	Haupt- treppe von Güfseisen m. eich. Tritt- stufen, Nebentr. v. Holz	—	—	entr. v. Gelsen, Oberbaurath Herrmann, angef. v. Kres- tanow, Schöder. Die Decken in den Sälen haben sichtbare Holzcon- struction. Die Fäkalien werden im K. in Kübeln gesammelt und abgefahren.
	1820 ℳ für d. Bel- körp., 17471 ℳ für d. Uten- silien etc.	f. d. Neb- anlagen 19342	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4526 ℳ für Pflasterung, Trottoir, Brunnen u. für die äußere Gas- zuleitung, 4816 ℳ f. 134 m 1 St. st. Ziegeln, 2,1 m hoch.
1692 (1,9%)	—	—	Kachelöfen 1420 142 f. d. Wohn- u. Geschäft- 600 300 f. d. Gef.- Zellen	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau m. Ver- blendst. u. glas. Ziegeln	deutscher Schiefer auf Schal. sonst Balkend.	K. Corr. gew., sonst Balkend.	massiv v. Hau- steinen	—	—	entr. im Min. d. öffentl. Arb., angef. v. Bauinsp. Wagen- führ. Enthält im E. die Wohnung f. d. Kastellan. An Nebenanal. ist e. mass. Abortgrube (m. Ziegeldach) nebst Dunggrube vorhand., die Kosten derselben sind in Sp. 11 mit enthalten.
5050 (10,4%)	—	—	1436 108,7 Kachelöfen	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau engl. Sch. auf Schal. mit Patent- first	engl. Sch. auf Schal. Balken- decken	K. gew., sonst Balken- decken	Granit- stufen, Podeste gegen Eisen- träger gewölbt	—	—	entr. im Min. d. öffentl. Arb., angef. v. Bauinsp. Klingner. Enthält im E. die Wohnung d. Wärters.
3549 (3,4%)	—	—	Kachelöfen 1470 105 für die Geschäfte, 330 157 f. d. Gef.- Zellen	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau m. Blend- steinen	engl. Sch. auf Schal.	Keller, Treppen- haus u. Grund- buchamt gew., sonst Balkend.	Granit, freitrag.	—	—	entr. im Min. d. öffentl. Arb., angef. v. Baurath Schwandt. Enthält im E. die Wohnung d. Wärters.
	1040 für die Uten- silien	15046 f. d. Nebenanlag.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1292 ℳ f. 2 Abortgeb., 1079 ℳ f. Pflaster etc., 12585 ℳ f. Umwehrungs- mauern, 820 ℳ f. d. Brunnen m. eiserne Pumpe, 70 ℳ für d. Aich- u. Müllgrube.

## Ausführungskosten der in Tabelle XII aufgeführten Geschäftshäuser für Gerichte,

Tabelle XII<sup>a</sup>,

auf die Einheit eines qm bebauter Grundfläche bezogen.

Tabelle XII<sup>b</sup>,

auf die Einheit eines qm bebauter Grundfläche bezogen.

	50	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	225	250	275	300	325	350	400	425	Sa.	8,5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	24			
1) Nach den Regierungsbez. bzw. Landr. teils geordnet:																			1) Nach den Regierungsbez. bzw. Landr. teils geordnet:																			
Königsberg Md. Nr.							34						37							4		34						37		36	35							
Danzig			4				13				27									3		4																
Marlenwerder			52			$\frac{63}{6}$ $\frac{120}{20}$				30										5		6				$\frac{127}{13}$ $\frac{152}{20}$	29	30										
Potsdam				8			11													2						11	8											
Frankfurt a.O.				23						21				41						3	23					21			41									
Stettin												48								1							48											
Cöslin											22									1							22											
Posen						17											47			2					17					47								
Breslau						16														1																		
Liegnitz						31			42			$\frac{23}{38}$								4		42			$\frac{31}{28}$	38												
Oppeln				19			25													2	25		19															
Magdeburg			18		33			10	12	51		50								6	33	18	12	10	50			51										
Merseburg				3																1					3													
Schleswig			2				7					40*	49			45				5		2		49*			7	40			45							
Lüneburg												20								1								20										
Stade											9									1										9								
Osnabrück																46				1											46							
Aurich											26									1											26							
Minden	43*					24	43													3					$\frac{124}{143}$			43*										
Arnsberg						15	32					$\frac{5}{14}$								4					15		5	32	14									
Wiesbaden			1																	1																		
Düsseldorf								39				40*								3							40*	39					40					
Signaringen													44							1									44									
Anzahl der Gerichtstage	1	1	3	1	3	2	8	3	5	3	1	1	11	1	3	2	1	4	1	56	3	3	5	9	8	7	4	3	6	1	4	1	1					
Beginn des Baues:	2) Nach der Ausführungszeit geordnet:																			2) Nach der Ausführungszeit geordnet:																		
vor. Jahre 1870 H.Nr.								25	$\frac{143}{134}$	39				20						5	25		34	43		39			20									
im Jahre 1870										42										1		42																
- - 1871							33	17												2	33			17														
- - 1872														49		36				2								49		36								
- - 1873				4										44						3			4						44				40					
- - 1874								32					21	48	37	41	47	45		7				21		$\frac{32}{148}$		$\frac{41}{137}$	47	45								
- - 1875												$\frac{5}{9}$ $\frac{150}{30}$							5					50	5					9	46	36						
- - 1876								12					14							2			12						14									
- - 1877												26								1											26							
- - 1878						$\frac{23}{118}$		$\frac{11}{31}$ $\frac{6}{1}$	11		30	$\frac{23}{18}$								9	23	6	19		$\frac{16}{31}$ $\frac{28}{1}$	38	11	30										
- - 1879	43*	2	$\frac{1}{18}$ $\frac{3}{1}$		52	8	$\frac{24}{15}$ $\frac{129}{26}$	7	$\frac{110}{113}$	51		$\frac{40*}{27}$ $\frac{22}{1}$	40*							18	18	2		$\frac{24}{10}$ $\frac{15}{3}$	$\frac{40*}{43*}$ $\frac{22}{52}$	$\frac{22}{13}$ $\frac{13}{1}$	8	$\frac{43*}{151}$	7									
- - 1880																				1																		

Tabelle XII<sup>4</sup>.

Regierungs- Bezirk besw. Landdrost	Anzahl vorhanden	Material der																				Kosten im Ganzen											
		Fundamente				Mauern		Facades				Dächer				Heizungen				nach dem Anschlage M	nach der Ausführung M												
		Ziegel	Feldstein	Bruchsteine	künstl. Fundm.	Ziegel	Bruchsteine	Ziegel-Rohbau		Putzbau	Schiefer				Holzboven	eiserne Ofen	Kachelöfen	doubl. mit eis. Heizr.	Loft			Warmwasser	Heizwasser										
								einfach	mit Form- stein, etc.		mit Sandst. u. Ges. etc.	einfach	mit Sandst. u. Ges. etc.	Quaderbau										Kreuzdach	Pflasterdach	Lattung	engl.	franz.	deutlich.	Zink			
Königsberg	4	—	4	—	—	4	—	1	—	3	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	933300	937489					
Danzig	3	—	3	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	178160	169024					
Mariewerder	5	1	4	—	—	5	—	2	—	1	1	1	—	1	—	3	—	—	—	—	5	—	(1)	—	—	—	522105	543058					
Potsdam	2	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	127000	114257					
Frankf. a/O.	3	—	1	2	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	(1)	—	—	—	562161	542593					
Stettin	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	(1)	—	—	—	401310	433399					
Cölin	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	90500	92070					
Posen	2	—	2	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	(1)	—	—	—	601000	619330					
Breslau	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	100000	93427					
Liegnitz	4	1	—	3	1	4	—	1	2	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	3	—	(1)	—	1	—	632353	632459					
Oppeln	2	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	218100	205433					
Magdeburg	6	—	2	4	—	6	—	1	4	1	—	—	—	—	—	3	1	1	1	—	4	2	—	—	—	—	736820	741736					
Merseburg	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	27536	3965					
Schleswig	5	1	4	—	—	5	—	2	2	1	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	1	2	1	(1)	1	—	1237460	1243016					
Lüneburg	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	407325	516390					
Stade	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	(1)	—	—	140013	151694					
Osnabrück	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	90584	98405					
Aurich	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	220000	211208					
Minden	3	—	—	3	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	(1)	—	(1)	—	375001	336175					
Arnsberg	4	—	1	3	—	4	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	373900	359913					
Wiesbaden	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	15000	12396					
Düsseldorf	3	—	1	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	1	(1)	—	635454	617238					
Sigmaringen	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	317314	355056					
Summa	56	2	11	18	25	(6)	55	1	12	17	16	7	3	1	2	1	15	26	2	5	4	1	9	36	5	1	(9)	1	(3)	4	(6)	9055437	9029201

Halle a. S., Buchdruckerei des Waisenhauses.




Fig. 1.




Fig. 18.




Fig. 19.



Fig. 20.




Fig. 21.





Fig. 23.




Fig. 7.









Fig. 8.







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bew. Landr.- Bezirke	Zeit u. Ausführung von bis	Grundriss-Skizze nebst Legende	Lebante Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt Anzahl u. Bezeichnung der Nationalitäten	Anschlagssumme	Kosten d. Ausführung		
					im Erdboden	davon unterirdisch	Keller	Endgesch. und der Stoekker			Drempels	im Ganzen	pro
45	Geschäftshaus f. d. Amts- u. Land- gericht zu Kiel <i>Vorderbau</i> <i>Hinterbau</i>	Schleswig	74/78		1303,2 1008,4	1008,4	3,5	E=5,00 I=5,20 II=4,20	27110,5 30268,8	5 Amst.	591911 —	598774 422,8	21,7 29,9
				E. 1=Criminalkammer. 8=Kanzlei. 3, 5, 7=Amst. 2, 4, 6=Secretär. I. 1=Schwurger. d'=Publ. b, c, d= b, c, d. 6, 7=Geschw. 8=Präs. r=Comm. u. r=Comm. u. v. r'=u. p. v'=Vizepräsident. p, f, 2=Civilk. 3=b. 4=Vorz. b=s. II. r, s, d, e, r', s'=Staatsanwaltschaft. Im Ubrigen Comm. u. Kanzlei.						639000	638415	—	—
46	Justizgebäude zu Osnabrück <i>der Mittelbau</i> <i>die Zwischenbauten</i> <i>zusammen</i> <i>die Flügelbauten</i> <i>zusammen</i>	Osnabrück	75/78		1231,6 182,3	182,3	3,5	E=4,10 I=4,20 II=4,20	24204,3 3732,0	—	—	456758 428806	370,9 316,6
				K. w, f, e, s, b—g, b—7=Wg. f. 2 Beamte. 1=4, 8=1. Im Uebr. Holzr., Brennst., etc. E. 1=2=Räume f. d. Amtsgesicht. I. s=Crim. k. b=Civilk. d, p=6, 1, 2=r. f=Präs. u. Vorz. 3=Vizepräs. 4=Comm. u. e, 9=c, p. d'=2 s. u. s', d', 7=s. 8=Schw. u. Garderobe. d—d. II. w, f, c=s=Schwurger. d=b. 1=Geschw. 2=Präs. d'=2 s. u. s', d'=c, d=d. f, 3=9=Staatsanwaltschaft. n=Garderobe.						407325	516390	—	—
				(f. d. Schwurgericht 7,98 —)									
47	Amts- u. Land- gericht zu Posen <i>der Hauptbau</i> <i>der Anbau</i>	Posen	74/77		1241,0 1140,1	1140,1	3,5	E=4,3 I=5,0 II=4,5	23114,0 21661,0	—	—	458417 443165	369,4 357,1
				E. 1=Abort. 2=corp. del. I. r', t'=Civilsenat. d, f, t=Crim. senat. u, r', t=Schwurgericht. r', r', e=b. f, r=Geschw. u'=Vorz. u. Bibliothek. e', u'=Vorz. u. Präz. p=c, u. p. 1, e=s. e', f=d. s=Rechtsanw. d=Expedient. II. Räume für die Staatsanwaltschaft, Registratur etc.						508000	511572	—	—

12			13						14						15									
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.									
Heizungs- anlage	Gasleitung	Wasser- leitung	Fundamente			Mauern			Fugen			Dächer				Decken			Treppen			Fußböden		
Bauführung	innere Ausstattung	ein- u. z- weigesch. Haartheile	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Flamme	im Ganzen	pro Hahn																
21562 (3,8%)	—	—	22000 314,3 Warmwasser- heizung 3700 216,5 Luftheizung 670 1167,5 Kachelöfen	2426 15,0 (162 Flamm.)	6890 104,5 (90 Hähne)				Ziegel	Ziegel	Robbau engl. Sch. m. feinen auf Latt. K. u. Th. K. einz. Gussstein													entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Baumap. Friedr.  Enthält im K. Wohnungen für Unterbeamte.  8500 . $\mathcal{M}$ f. Pflanzung, Gar- tensanlagen u. Pflas- terung. 20000 . $\mathcal{M}$ f. ein schmiedeei- sernes Gitter (1,2 m hoch) zw. Pfeilern auf gem. Sockel. 2000 . $\mathcal{M}$ f. d. Wirtschafts- hof nebst Abtritts- geb. u. Brunnen.
	3126 . $\mathcal{M}$ für d. Bel- körper	16418 . $\mathcal{M}$ für die Uten- silien	19144 30500																					
29902 (7,0%)	—	1019 für Blitz- ableiter	34613 259 Heizwasser- heizung	2258 23,5 (96 Flamm.)	—	—	Bruchst. Maner- bogen auf d. K. v. Bruchst. Sockel- pfeilern von Bruchst.	—	Ziegel (1 m f. m. d. auf Latt. d. E. u. d. auf Latt. d. K. v. Bruchst.)	4. Sockel (1 m f. m. d. auf Latt. d. E. u. d. auf Latt. d. K. v. Bruchst.)	engl. Sch. K. u. Th. K. einz. Gussstein	K. u. Th. K. einz. Gussstein	Dolomit K. v. As- phaltpfl.	K. v. As- phaltpfl.	K. v. As- phaltpfl.									entw. v. Reg. u. Bauap. Friedr.  Im K. Wohnung für zwei Unterbeamte.
	für die Belkörper 2112	für d. Kachel- öfen 57320 (46,7 . $\mathcal{M}$ pro qm)																						
15252 (3,4%)	—	81331 f. Stein- metzar- beiten 7118 für die eiserne Treppe	5350 — m. Ventilation im Schwar- gerichtssaal 9067 293 Kachelöfen	11342 — incl. d. Zu- leitung u. d. Belkörper	8500 142 (90 Hähne)		Feldst. Ziegel	Robbau engl. Sch. m. feinen auf Latt. K. u. Th. K. einz. Gussstein	4. Sockel (1 m f. m. d. auf Latt. d. E. u. d. auf Latt. d. K. v. Bruchst.)	engl. Sch. K. u. Th. K. einz. Gussstein	K. u. Th. K. einz. Gussstein	Dolomit K. v. As- phaltpfl.	K. v. As- phaltpfl.	K. v. As- phaltpfl.										entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Baumap. Friedr.  Enthält im K. 2 Wohnungen für die Unterbeamten.  4640 . $\mathcal{M}$ f. d. Abtrittsgeb., 5238 . $\mathcal{M}$ f. Regulierung u. Pflasterung d. Hofes, 3,5 . $\mathcal{M}$ pro qm. 7860 . $\mathcal{M}$ f. d. Trottoir an der StraÙe, 13,2 . $\mathcal{M}$ pro qm. 12500 . $\mathcal{M}$ für die Mauern, 1 1/2 St. stark, 3,75 m hoch.
	22917 für die Uten- silien	30238 f. Neben- anlagen																						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.-bez. Landr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Sitzabtheilungen	Kosten d. Ausführung				
					im Erdgesch. qm	davon unterkellert qm	Keller m	Erdsch. und der Stockwerke m			Dachstuhl m	Anschlagssumme .M.	pro		
													im Ganzen .M.	qm .M.	cub. .M.
48	Geschäftsbaus f. d. Amts- u. Landgericht zu Stargard i.P.	Stettin	74/77		1280,2				24320,2	4 Amtsr. richt., 8 Landr. richt., 2 Staats-anw.	413440	374766	290,7	15,4	
	<i>d. Hauptbau</i>				1168,0	1168,0	3,35	E = 4,30 I = 4,00 II = 4,00	2,5	22618,0		396640	355432	275,7	14,3
	<i>d. Anbauten</i>				120,2	120,2	3,56	E = 4,90 I = 4,00	1,1	1708,0		401310	435369	—	—
49	Altona	Schleswig	72/74		1214,0				23365,7	—	340100	381500	314,0	16,3	
	<i>d. Mittelbau</i>				223,6	223,6	3,14	E = 4,30 I = 4,00 II = 4,00 III = 4,20	—	4684,0		—	369000	302,0	15,8
	<i>d. Flügelbauten zw.</i>				876,0	876,0	3,14	E = 4,30 I = 4,00 II = 4,00	2,60	16976,0					
	<i>d. niedrigere Anbauten</i>				114,0	114,0	3,14	E = 4,30 I = 4,00	2,5	1704,0		361500	403500	—	—
49	Erweiterungsbau (rechts von A-B)		79/80	<p>E, 1, 2 = Kasse, 3-5 = Zimm. f. Richter, Secret. etc.</p> <p>2' = Corp.-del.</p> <p>1, 2, 3, 4 = Schwärger richt. 9, f = Geschworene.</p> <p>6, 8' = b. 1 = r. 8 = Bld. w = t. p = p.</p> <p>9, g = Dir. z. g' f. 1 = Crim. k. 3, 4 = Civ. k.</p> <p>2, 5 = b. d, 4 = d. z. w' = p. 6, d' = w.</p> <p>6, 7 = Inspec. fahr = Dir. u. Comm. z.</p> <p>II. h, k, l' = r. 1, f, g', g, d, p, w, s = Staatsanwalt-sch-ft; im U-br. Kanzlei u. Ger.-chr.-berol.</p>	540,8				11120,0	—	144520	267,0	13,0		
	<i>d. Hauptbau</i>				417,0	417,0	3,14	E = 4,30 I = 4,00 II = 4,00 III = 4,20	—	8736,0		—	131820	244,0	11,9
	<i>d. Anbau</i>				123,0	123,0	3,14	E = 4,30 I = 4,00 II = 4,00	2,60	2384,0	186800	153080	—	—	

12		13						14						15
Kostenbeträge für die		Beträge für die						Material und Construction						Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausstattung	einzelne Bauteile	im Ganzen	pro 100 Cdm	im Ganzen	pro Platten	im Ganzen	Fundamente	Mauern	Fugaden	Decken	Tropfen	Festsetzen	
10332 (5,4 %)	—	139000 f. Formst. a. Terracotten 570 f. d. Closet-einricht.	5900 409 Luftheizung m. Vent. im Schwungrad 10012 139 Kachelöfen	—	1950 im Schwungrad richtungslos wie auf den Treppen, Flur- u. Cor.	nicht vor- handen	Feldst.	Ziegel	Robbau m. Ver- blend- u. Formst. sowie rei- chen Ver- racotten	engl. Sch. auf Schal.	K. Plur. v. Cor. Treppen- häuser, Grund- loch- u. Closet- räume gew., sonst Balkend.	v. schles. Granit zwischen- Wangen- mauern	Flur u. Cor. Mett- lacher Fliesen, Closets, Asphalt, sonst v. Holz	entw. im Minist. d. öffentl. Arch., ausgef. v. Bauarch. Freund. 497. A f. d. äußere Gas- zuleitung. 21373 „ f. d. Abtragung d. Bauplatzes. 4561 „ f. Regul. u. Pfla- sterung d. Hofes. 7585 „ f. Regul. u. Plaster. d. Vorplatzes. 1279 „ f. d. Drainirung. 872 „ f. d. Brunnen, 13 m tief. 2797 „ f. d. Abtrittgeb. 280 „ f. d. Asch- u. Müll- grube.
12300 (3,3 %)	—	780 für die Blitzabl. 21550	26000 296 Heißwasser- heizung	2250 17 (133 Flammen)	4000 200 (20 Hähne)	—	Ziegel	Ziegel	Robbau m. Blend- steinen, Formst. u. Glasur- steinen	engl. Sch. auf Schal.	K. Vest. u. Cor. gew., sonst Balkend.	v. Sand- stein, die Neben- treppe v. Holz	K. runde Ziegel- pflaster, im Lehr- gedielt	entw. im Minist. d. öffentl. Arch., ausgef. v. Bauarch. Holz. Enthält im K. Wohnung f. 3 Unterbeamte. 11750. A f. Planirung, Pfla- sterung u. Drainir- ung d. Hofes. 6000 „ f. Umwahrungen. 450 „ f. d. Asch- u. Müll- grube. 550 „ f. Placoir. 500 „ f. d. Gasbeleuch- tung d. Hofes. 200 „ f. d. Wasserzulei- tung.
12700 (2,6 %)	—	11300 f. elektr. Klingel- züge 7500 f. d. eis. Tr. 8430 f. d. f. Neben- anlag. 800	2124 65 eis. Ofen 060 139 Kachelöfen	650 19 (34 Flammen)	2420 105 (23 Hähne)	—	—	—	—	—	—	v. Guis- eisen	—	ausgef. v. Bauarch. Freund. 4550. A f. d. Regulirung des Hofes. 750 „ f. d. Stelleitung.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.-bez. Landr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Gebäudlicher Inhalt Anzahl und Bezeichnung der Nitzräume	Ausschlagssumme	Kosten d Ausführung			
					im Erdgesch. qm	davon unterkellert qm	Kellern m	Erdgesch. Stockwerke m	Drempels m			qm	qm	qm	
															pro
50	Geschäftshaus f. d. Landgericht zu Stendal <i>der Hauptbau</i> <i>des seitlichen Anbaues und der seitlichen Treppen zusammen</i>	Magdeburg	75/78	E. 1 = Aborte. 2, 3 = Grundbuchrichter. 4 = Commissionenz. w = Polizeianwalt.  I. g' s' = Crim. senat. g'' = Vorz. 2, g = h. 3 = Exped. 4 = c. s = d. r, t = Präz. r' = Vicepräz. u. Bibl. d = d. p = c. w, f, i' = d' = r' = senat. a, t, s' = Schwurger. t', n = b. r' = Rechtsanw. b = Geschw. c = r. 1 = Aborte. II. Staatsanwaltch. u. Gerichtsbureau.	1452,6 1187,3 270,3	1182,3 270,3	3,0 3,0	E = 4,6 I = 5,0 II = 4,3 E = 4,6 I = 5,0	2,1 1,5	22818,6 3811,3	26920,4 — —	340005 — 368820	344543 — 373182	237,8 — —	12,9 — —
51	Antsgericht zu Beetzendorf <i>Saal u. Treppenhause</i>	Magdeburg	79 —	 I. m, f, h = a. m' = r. l, t = g. s''' = p. s, Corr. = t. s'', Corr. = s. s, s = d. s'' = zum Corridor.	312,3 312,3 (87,2)	312,3	2,7	E = 3,3 I = 4,3 = 1,0	1,5 —	3685,1 87,9	1 Amtsr. richt. 5 Zell. für 11 Gef. davon 3 in Isolirhaft	61000 — 58520	60212 187,4	192,8 15,5	16,9
52	Gollub <i>Hauptbau</i> <i>Hinterbau</i> <i>Abtrittsanbau</i>	Marienwerder	79/80	K. s = h. m = l. m' = k. m'' = c'. s'' = Kellerräume. Unter s Reinigungs- u. Badecelle und Räume für Geräte etc. I. a, m, f. Corr. = a. m' = b. m'' = c, d. s' = g. s'' = z. s''' = s. 	383,4 288,1 81,3 11,4	288,1	2,8	E = 3,5 I = 4,3 I = 3,0 0,5	1,2 —	3399,5 636,7 49,0	1 Amtsr. richt. 9 Zell. für 15 Gef.	59000 — 49165	54215 128,2	141,6 12,4	13,6
53	Briesen <i>Vorderbau</i> <i>Hinterbau</i>	Marienwerder	80 —	 K. g = h. r, t = i. l, m = Keller d. Wärters. y = Tonnenraum. s' = Reinigungszelle. Im Uebr. Räume f. Brennmaterial etc. I. s, f, g = a. m' = c. k = d. l, m = s. r, t = r. l. y = Closet. s, s = z, z.	435,5 340,1 95,4	340,1	2,8	E = 4,1 I = 4,5 E = 3,3	1,2 —	5413,5 4421,3 992,3	2 Amtsr. richt. 6 Zell. für 12 Gef.	75000 — 94105	67000 145,5	154,9 11,7	12,4

12			13						14						15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.
Bauführung	Innere Ausstattung	einzelne besondere Bausteine	Heizungsanlage		Gasleitung		Wasserleitung		Fundamente	Mauern	Fassaden	Dächer	Decken	Treppen	
„	„	„	im Ganzen	pro 100 cbm	im Ganzen	pro Flamm	im Ganzen	pro Hahn							
10627 (3,4%)	—	5920 für die Haupttreppe	8350 Kachelöfen	85,3	2160 (120 Flammen)	17,5	nicht vorhanden	—	Feld- u. Bruchst.	Ziegel	Robbau m. feinen Blend- u. Formst., sowie Gebräue v. Sandst.	Zick (Leintendach)	K. Vest., Corridor, Haupttreppe, sowie d. Grundstufen, im E. gewölbt, sonst Balkend.	Haupttreppe v. Fußseilen m. eich. Trittstufen, Nebentr. v. Holz	—
„	1820 „ für d. Belkorp., 17411 „ für d. Utensilien etc	f. d. Nebenanlagen 9342	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1692 (2,9%)	—	—	Kachelöfen 1420 (142 f. d. Wohn- u. Geschäftszellen	—	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau m. Verblend- u. glas. Ziegeln	deutscher Schiefer auf Schal.	K. Cor. gew., sonst Balkend.	massiv v. Hausteinen	—
5050 (10,4%)	—	—	1436 Kachelöfen	108,7	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau engl. Sch. auf Schal. mit Patentflirst	K. gew., sonst Balkendecken	Granit, stein, Podeste gegen Eisen-träger gewölbt	—	—
3349 (5,6%)	—	—	Kachelöfen 1470 105 für die Geschäftszellen 330 157 f. d. Gef.-Zellen	—	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau engl. Sch. auf Schal. m. Blend- u. Strichen	Keller, Treppenhaus u. Grundbuchant gew., sonst Balkend.	Granit, freitrag.	—	—
„	1040 für die Utensilien	15946 f. d. Nebenanlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
entw. v. Gehleim, Oberbau nach Herrmann, ausgef. v. Kirschbaumg. Schreider. Die Decken in den Sälen haben sichtbare Holzconstruction. Die Fäkalien werden im K. in Kisten gesammelt und abgefahren.  4526 „ für Pflasterung, Treppst., Brunnent. u. für die äußere Gasleitung, 4816 „ f. 134 m 1 St. st. Ziegelm., 2,1 m hoch.  entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. Wagenführ. Enthält im E. die Wohnung f. d. Kastellan. An Nebenall. ist e. mass. Abortgeb. (m. Zingeldach) neben Dunggrube verhand., die Kosten desselben sind in Sp. 11 mit enthalten.  entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. Eisenf., Enthält im E. die Wohnung d. Wärtera.  entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. Schwanndt, Enthält im E. die Wohnung d. Wärtera.  1592 „ f. 2 Abortgeb., 1059 „ f. Pflaster, etc., 12585 „ f. Umwehrungsmauern, 820 „ f. d. Brunnent. m. eiserner Pumpe, 70 „ für d. Asch- u. Müllegrube.															

## Ausführungskosten der in Tabelle XII aufgeführten Geschäftshäuser für Gerichte,

Tabelle XII<sup>a</sup>,

auf die Einheit eines qm bebauter Grundfläche bezogen.

Tabelle XII<sup>b</sup>,

auf die Einheit eines qm Gebäudinhalt bezogen.

A	50	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	225	250	275	300	325	350	400	425	8a.	8,5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22a.		
1) Nach den Regierungsbez. bzw. Landdrosteien geordnet:																					1) Nach den Regierungsbez. bzw. Landdrosteien geordnet:																
Königsberg Md. Nr.	—	—	—	—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	37	—	—	—	—	—	4	—	34	—	—	—	—	—	37	—	36	35	—	—				
Danzig	—	—	—	4	—	—	—	13	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Marlenwerder	—	—	—	52	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Potsdam	—	—	—	8	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Frankfurt a. O.	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	3	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Stettin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Coeslin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Posen	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Breslau	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Liegnitz	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Oppeln	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Magdeburg	—	—	—	18	—	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	33	18	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Merseburg	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Schleswig	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Lüneburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Stade	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Osnabrück	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Aurich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Minden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Arnsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Düsseldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Signaringen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Anzahl der Gerichtsgelände	1	1	3	1	3	2	8	3	5	3	1	1	11	1	3	2	1	4	1	56	3	3	5	9	8	7	4	3	6	1	4	1	1				
Beginn des Baues:	2) Nach der Ausführungszeit geordnet:																				2) Nach der Ausführungszeit geordnet:																
verd. Jahre 1870 H.Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
im Jahre 1870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
- - 1871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
- - 1872	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
- - 1873	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
- - 1874	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
- - 1875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
- - 1876	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
- - 1877	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
- - 1878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	23	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
- - 1879	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
- - 1880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

Tabelle XII<sup>4</sup>.

Regierungs- Bezirk besw. Landdrostei	Anzahl	Material der																				Kosten im Ganzen											
		Fundamente			Mauern	Facades			Dächer				Heizungen																				
		Ziegel	Feldstein	Bruchsteine	künstl. Fundam.	Ziegel	Bruchsteine	Ziegel-Rohbau		Putzbau	Kriechdach	Plattendach	Lattung	Schalung	engl.	franz. Schalung			deutsch. Schalung	Zink	Holzement	eiserne Ofen	Kachelöfen	degl. mit eis. Heizk.	Luft	Warmwasser	Heißwasser						
								einfach	mit Feuer- stein etc.	mit Sandst. zu Ges. etc.							einfach	mit Sandst. zu Ges. etc.										mit Sandst. zu Ges. etc.	Quaderbau				
<div> </div>																																	
Königsberg	4	—	—	4	—	4	—	—	1	—	3	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	1	1	933500	937499							
Danzig	3	—	—	3	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	176160	169024							
Marionwerder	5	1	—	4	—	5	—	—	—	—	1	1	1	—	1	3	—	—	—	5	—	(1)	—	—	522105	543058							
Potsdam	2	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	127600	114257							
Frank a/O.	3	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	(1)	—	—	502161	542563							
Stettin	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	(1)	—	—	461310	435390							
Cöslin	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	90500	92070							
Posen	2	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	2	—	(1)	—	—	601060	619330							
Breslau	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	100600	93427							
Liegnitz	4	1	—	3	1	4	—	—	1	2	—	1	—	—	1	2	—	—	1	3	—	(1)	—	1	652353	632459							
Oppeln	2	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218100	205433							
Magdeburg	6	—	—	2	—	6	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	736920	741736							
Merseburg	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27536	3985							
Schleswig	5	1	4	—	—	5	—	—	2	2	1	—	—	—	2	3	—	—	—	1	2	1	(1)	1	1237400	1243016							
Lüneburg	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	467325	516390							
Stade	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	146913	151694							
Osnabrück	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90384	96405							
Aurich	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	220000	211208							
Minden	3	—	—	3	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	(1)	—	(1)	375001	336175							
Amberg	4	—	1	—	3	4	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	373600	359913							
Wienbaden	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15000	12395							
Düsseldorf	3	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	(1)	—	635454	617238							
Sigmaringen	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	317314	350595							
Summa	56	2	11	18	25	(6)	55	1	12	17	16	7	3	1	2	1	15	26	2	5	4	1	9	36	5	1	(9)	1	(3)	4	(6)	9055437	9052601

Halle a. S., Buchdruckerei des Waisenhauses.




Fig. 1



Fig. 18



Fig. 19




Fig. 7




Fig. 20



Fig. 21





Fig. 23





schaftlichen Schaden, der mit einer unvollkommenen Ausnutzung der Brennstoffe verbunden ist.

Um diese schweren Mifstände zu verringern und thnlichst zu beseitigen, sind in den letzten Jahren, wie bekannt, eine Reihe von Vorschlägen gemacht und eine Anzahl Erfindungen mit Feuerungsverbesserungen einfacher und complicirtester Art patentirt, auch mit mehr oder weniger Erfolg praktisch zur Ausführung gelangt. Im Folgenden sollen die Ergebnisse der neuesten Versuche und Beobachtungen auf diesem auch für die Bautechnik wichtigen Gebiete kurz zusammengefaßt werden auf Grund der amtlichen Berichte, welche die von der Deutschen Reichsregierung und Preussischen Staatsregierung zu der im December 1881 in London stattgehabten „International smoke abatement exhibition“ entsandten Commissaro, Kgl. Gewerberath Dr. Wolff aus Düsseldorf und Dozent an der technischen Hochschule in Berlin Dr. Weeren erstattet haben.

Der Gewerberath Dr. Wolff äußert sich in seinem Berichte wie folgt: Hervorgegangen aus dem Bedürfnis, den sanitären Uebelständen abzuhelfen, welche die Kohlenverschwendung in den häuslichen Feuerungen und die dadurch veranlaßten Rauchnebel Londons mit sich bringen, hatte die Anstellung dementsprechend ein rein großbritannisches, fast locales Gepräge. Unter 230 Ausstellern befand sich nur etwa ein Dutzend fremder, und die große Mehrzahl der Ausstellungsgegenstände entfiel auf Zimmer- und Küchenfeuerungs-Anlagen. Als solche Vorrichtungen wurden einerseits Feuerungen für festes Brennmaterial (Anthracit, Kokes und Steinkohlen) und solche für gasförmiges Brennmaterial (Leuchtgas und Wassergas), andererseits gewöhnliche Heißeiswasserheizungen vorgeführt. Die Feuerungen für festes Brennmaterial lassen sich unterscheiden als solche, in welchen nur kohlenstoffarme anthracitische Kohlen oder Kokes verbrannt werden, und als solche, in welchen beliebige Kohlenarten verbraucht, die entstehenden Rauchmassen aber verwertet werden sollen.

#### 1) Feuerungen für anthracitische Kohlen und Kokes.

Unter ihnen sind vor allen die mannigfachen Constructionen zu erwähnen, welche darauf ausgehen, die äufere Erscheinung und die unzweifelhaften Annehmlichkeiten des offenen Kaminfeuers beizubehalten. Die älteren Constructionen für flammige Kohlen, wie sie in London und fast überall in England in thnlichster Anlehnung an den historisch gewordenen Holzfeuer-Kamin im Gebrauche sind, eignen sich für den Brand schwierig entzündbaren und wenig flammigen Materials nicht, weil die Verbrennung in ihnen zu langsam vor sich geht, und die nur noch glühenden Kohlen in hohem Grade der abkühlenden Wirkung der eisernen Feuerungswände ausgesetzt sind. Diesen Mängeln abzuhelfen, hat man einerseits die Wände der Feuerstätte aus feuerfesten Platten hergestellt, andererseits die Verbrennung dadurch zu beschleunigen, die Feuerwirkung zu concentriren gesucht, dafs man entweder die Brandgase nach unten oder durch die Rück- und Seitenwand der Feuerstätte in die Esse eintreten liefs und im übrigen jede Verbindung der letzteren mit dem Zimmer aufhob (Fig. 1 u. 2, Bl. A), oder, dafs die Brandgase in der alten Weise nach oben abgeleitet, und durch die Anwendung vertical oder hori-

zontal beweglicher Schieber (als „blowers“ bezeichnet), welche den offenen Raum über dem Feuer theilweise oder gänzlich gegen das Zimmer hin abzusperren gestatten, die Möglichkeit gegeben wurde, den Esenung auf das Feuer zu concentriren (Fig. 3 u. 4). Für eine einigermaßen günstige Wirkung dieser Einrichtungen scheint es nothwendig, die Esen mit guten Sangkappen zu versehen.

Wie ersichtlich, wird durch beide Systeme der Charakter des alten Kamins stark beeinträchtigt. Die zingelnde Flamme verschwindet mehr oder weniger; durch die blowers wird das Feuer dem Auge entzogen, die Strahlwärme vermindert und der Luftwechsel im Zimmer auf eine ähnlich tiefe Stufe wie bei gewöhnlichen Öfen hinabgedrückt. Einzelne Fabrikanten gingen auch noch einen Schritt weiter, indem sie die blowers in durchsichtige Glas- oder Glimmer-Thüren, den scheinbaren Kamin in einen geschlossenen Ofen verwandelten.

Behufs besserer Ausnutzung der Wärme sind die Kamine vielfach mit Heizkammern für frische oder Zimmerluft (Fig. 5) und die Zimmer zum Ersatz der Lüftung durch die Esse mit besonderen Lüftungseinrichtungen versehen worden.

Von den festländischen Ofenconstructions, welche auf der Anstellung vertreten waren, sind als die besten anzusehen die Öfen von Löhndt,\*) Reck, Koblhoff, Mungrave (Fig. 6), Donitson & Farwig (Fig. 7). Namentlich bei dem erstgenannten ist der Zuführung und Erwärmung frischer Luft besondere Aufmerksamkeit zugewendet worden.

#### 2) Feuerungen für Kohlen jeder Art.

Als die einfachsten unter den ausgestellten Einrichtungen zur Vermeidung des Rauches sind zu bezeichnen der centrale Connsrost von Wawish (Fig. 8), der geneigte Rückwandrost von Gray (Fig. 9) und die durchbrochenen Feuerungswände von Griffin (Fig. 10). Für den ersteren wird eine Kohlenersparnis von 40 % behauptet.

Complicirter sind die Einrichtungen, welche darauf gerichtet sind, die frischen Kohlen unter einer Schicht heilbrennender aber schon entgaster Kohlen zu verkoken. Dahin gehört eine keilförmig zugeschärfte und geschlossene aber mit beweglichem Oberrtheil und Kolben versehene Kohlen-schanke von Melville (Fig. 11), welche indeß nur für Kleinkohle verwendbar ist. Ähnlich wirkt die Einrichtung von Thompson, bei welcher die glühenden Kohlen und der verticale Vorderrost durch einen einschiebbenden Hebel mit breiter Endplatte — und diejenige von Hollands, bei welcher die glühenden Kohlen durch einen hebelartig bewegten Zwischenrost vom Unterrost gehoben und dieser dann mit frischen Kohlen beschießt wird.

Im schließlichen an die am zwei horizontal gelagerte Zapfen drehbaren Cylinderröste von Rosser & Russel (Fig. 12) und von Potter, bei denen die Kohlen, nachdem die obere Rostthür geöffnet ist, aufgelegt, die Rostthür geschlossen und durch eine Drehung des ganzen Cylinders um 180° die frischen Kohlen in die untere, die brennenden Kohlen in die obere Lage gebracht werden. Sie können indessen nur zu einer einigermaßen günstigen Wirkung gelangen, wenn sie jedesmal ganz gefüllt werden.

\*) Dargestellt und beschrieben in der Deutschen Bauzeitung Jahrgang 1883 Nr. 35.

Bei der Einrichtung von Mac Millan (Fig. 13) wird die frische Kohle von unten mittelst eines Kolbens an einmal in die Feuerung gedrückt, sodafs sie deren unterste Schicht bildet, während bei einer Einrichtung von Engert (Fig. 14) der Kohlenbehälter hinter der Rückwand des Kamines horizontal angebracht ist und die frische Kohle je nach Bedarf allmählig in den Feuerungsraum eingepreßt wird.

Während bei den vorstehend angeführten Constructionen die Absicht zu Grunde gelegt und bei sorgfältiger Handhabung auch erreicht wird, der Entstehung sichtbaren Rauchens vorzubeugen, gehen andere Systeme darauf aus, den Rauch, weil dessen Entstehung nicht verhütet werden könne, durch Zufuhr hocherhitzter Luft zu vorgasen, zu verbrennen. Bei einigen der angestellten Constructionen war ein guter Erfolg dieses Verfahrens erkennbar.

3) Feuerungen für gasförmiges Brennmaterial waren in großer Mannigfaltigkeit vertreten, ein getreues Abbild der Beliebtheit, welcher sich das Gas als Stuben- und Küchenfeuerungsmaterial in England erfreut. Grundsätzliche Unterschiede zeigten indess die Ausstellungsanlagen nur in sofern, als sie entweder offene Kaminfeuer nachahmende oder geschlossene Feuerungen darstellten. Bei den besseren Constructionen beider Art war darauf Bedacht genommen, die Verbrennungsproducte aus den Zimmern zu entfernen und frische erwärmte Luft einzuführen. Bei den meisten Apparaten waren aber beide Rücksichten außer Acht gelassen, sodafs die Verbrennungserzeugnisse entweder roh oder nach theilweiser Condensation des entstehenden Wassers in die Zimmer treten. Eigenthümlich mußte es dabei herrschen, dafs Heizapparate letzterer Art als „Hygienische“ oder als besonders für Krankenzimmer geeignet bezeichnet wurden.

Im Anschluß hieran sind die Dr. Stomen's „Gas und Cokefire“-Anlagen (Fig. 15) zu erwähnen, bei welchen in einem offenen Kamin Kokes oder Anthracite mit Hilfe einer Reihe kleiner Gasflammen durch vorgeheizte Luft verbrannt werden. Bei anderen Constructionen ähnlicher Art war von festem Brennmaterial ganz abgesehen und nur dessen äufere Erscheinung dadurch beibehalten worden, dafs an seiner Stelle Asbestknollen eingelegt und vom Gas glühend erhalten wurden. Auch dies System ist nicht tadellos; die Feuerungen geben, wenn auch keinen Rauch, so doch besonders beim Abheizen, managenreiche Gerüche in Menge aus. —

Im weiteren Verlauf seines Berichtes gelangt Dr. Wolf dann zur Besprechung der rauchverhütenden Vorkehrungen an Kesselfeuerungen und zwar

1) solcher Einrichtungen, bei welchen die Kohlen vor der Verbrennung einer völligen oder theilweisen Verkokung ausgesetzt werden. Unter drei auf der Ausstellung vertretenen Constructionen nach diesem System wird die von Engert (Fig. 16) hergestellte als die beste bezeichnet. Bei derselben ist der Verkokungsraum vor den Feuerraum verlegt, so dafs die entstehenden Gase in letzterem verbrannt werden. Die Einrichtung ist ungemein einfach. An Stelle der Feuerthüre in Flammrohren wird eine entsprechend geförmte und weite, mit Thür versehene Röhre  $a$  von  $0,2$  bis  $0,4$  m Länge eingesetzt, oder auf die Frontplatte aufgenietet. Dieselbe ist im Innern mit einer um  $d$  drehbaren und ein wenig ver-

schiebbaren Winkelklappe  $ee'$  versehen, welche es gestattet, den Raum  $a$  sowohl nach seiner Thür hin wie nach der Feuerung hin abzusperren. Nachdem diese Klappe in die Stellung  $ff$  gebracht und dadurch  $a$  nach der Feuerung hin geschlossen worden ist, werden die Kohlen in  $a$  eingebracht, dicht vor  $ee'$  aufgebäuft und dort unter dem Einfluß der auf dem Rost bei  $b$  verbrennenden Koko und des heißen Klappenfußgels  $ee'$  entgast; die entstehenden Gase sind, wie der Flügel  $ee'$  mit Seitenwänden versehen ist, gezwungen, in der Richtung der Pfeile in die dahinter liegende Feuerung zu treten. Das Verkoken nimmt je nach der Größe des Apparates und der Menge der Kohlen 10 bis 20 Minuten in Anspruch. Danach wird die Klappe in die Stellung  $ee$  gebracht, das verkokte Material in die Feuerung geschoben und unnehm die Klappe bis zur Stellung  $ee$  gehoben, die Vorderseite also völlig geschlossen. Dr. Wolf hatte Gelegenheit, die Wirksamkeit dieses Apparates in der Engert'schen Fabrik an einem Lancashirekessel zu beobachten. Es war nur in halbstündigen Zwischenpausen ein schwacher bräunlich gefärbter Rauch jedesmal auf die Dauer von 3 bis 5 Minuten, sonst überhaupt kein Rauch wahrzunehmen. Dabei wurde der Kessel mit flammiger stark rauchender Kohle geheizt; sobald verschweide die Klappe aus der Vorkehrung entfernt wurde, rauchte die Esse beim Anlegen frischer Kohlen 5 bis 10 Minuten lang sehr stark. Der Uebelstand, dafs bei dieser Vorrichtung einem kleinen Theile der Feuerstätte die Strahlwärme des Rostes durch die Klappenschlenkel  $ee'$  entzogen ist, wird aufgehoen dadurch, dafs die Feuerplatte der Einwirkung kalter Luft, während das Feuer gestocht und beschickt wird, nicht ausgesetzt ist. Die Dauer des Klappenschlenkels  $ee'$  anlangend, gab der Besitzer an, dafs er die vorgewiesenen, welche nur am Rande etwas Abbrand zeigten, seit 7 Monaten täglich in Gebrauch habe.

Das dieser Einrichtung zu Grunde liegende Princip einer Verkokung vor der Verbrennung ist in allen Fällen als richtig anzusehen, wo es sich um bituminöses Brennmaterial und um die thunlichste Ausnutzung der Strahlwärme der glühenden Brennschicht handelt. Falls letztere Rücksicht mehr oder weniger fort, so verdient eine gut angeordnete Gasfeuerung in Hinsicht auf Leistung und Rauchverhütung doch den Vorzug. Der Apparat von Engert scheint überall da gut geeignet, wo eine gleichmäßige Dampfenahme stattfindet und wo man größere Kosten zwar nicht aufwenden, aber doch einer ausreichend rauchfreien Verbrennung sicher sein will.

2) Einrichtungen, bei welchen die rauchfreie Verbrennung durch gleichmäßiges Beschütten und Reinhalten des Rostes angestrebt wird. Als bestes Beispiel aus dieser Gruppe wird Mc. Donnell's mechanical stoker (Fig. 17) bezeichnet. Aus dem Kohlenrichter  $B$  fallen die Kohlen zwischen den geriffelten Kopf des Kolbens  $A$  und des Profekopf  $C$ , werden dort zermahlt und dann von  $A$  über  $O$  auf die Roststäbe geschoben. Ein Theil der Kohlen läuft sich unter und vor  $O$  auf und wird dort schon entzündet; zu dem Bohne wird durch die geschützten Platten  $R$  und  $S$  Luft eingelassen. Der Hnh des Stempels  $A$  ist durch  $F$  verstellbar. Die unterbrochen geschützten Roststäbe sind auf einer starken nach drei idealen Axen durch Ausdrehen geklopften Welle so befestigt, dafs jeder Roststab seine besondere Kurbel hat, und dafs ferner, wenn bei

der Umdrehung der Welle der erste Stab seine höchste und der dritte Stab seine tiefste Stellung einnimmt, der zweite Stab sich in der mittleren Höhe befindet; gleichzeitig findet auch, weil die Stäbe hinten auf einer schiefen Ebene verschiebbar sind, eine mit ihrem Hin- und Hergange wechselnde Hoch- und Tiefenlage des hinteren Stabendes statt. Dadurch wird das brennende Material fortwährend gelockert und mit einer Geschwindigkeit nach hinten befördert, welche von derjenigen der Treibwelle allein abhängt. Endlich gelangt die Asche über den hohlen Rostträger nach T, von wo sie nach Bedarf durch Krätze entfernt wird.

Nach ähnlicher Art sind Sinclair's selfacting mechanical stokers (Fig. 18), und Knap's mechanical stokers construit.

Die mechanischen Stöcher haben in England und Schottland eine ziemlich starke Verbreitung im Dampfkesselbetrieb, namentlich bei Innenfeuerungen gefunden, und sich in Bezug auf Rauchverbütung in solchen Fällen bewährt, wo die Dampferzeugung eine recht gleichmäßige, die Beanspruchung des Kessels keine sehr weitgehende und das Brennmaterial ein geeignetes ist. Magere Feinkohle kann in den Apparaten, welche bewegte Roststäbe haben, nicht vortheilhaft verbrannt werden, weil zu erhebliche Mengen derselben zwischen den Stäben durchfallen; kokende und gröbere Kohlen bieten dagegen keine Schwierigkeiten. Am meisten durchgeübt sind die Stöcher von Dongall und von Knap, dafür aber auch so theuer (Preis in England 50 bis 70 £ für Einflamrohr- und 90 bis 120 £ für Zweiflamrohrkessel), daß sie deshalb in Deutschland eine häufige Anwendung kaum finden werden.

3) Feuerungen, in welchen der entwickelte Rauch durch nachträglich zugeführte Luft vergast werden soll (und Roste, welche eine leichte Reinigung und gesicherte Luftzufuhr ermöglichen (Fig. 19).

Die ausgestellten Einrichtungen unterschieden sich principiell nur insofern, als die einen die Luft unter den Roststäben weg in die Feuerbrücke führen und sie von da mehr oder weniger heils in die Rauchgase treten lassen, während die anderen sie entweder von vorne oder von der Seite unmittelbar auf die Brennmaterialien einströmen lassen. Bei den ersterwähnten Systemen ist es ziemlich sicher, daß das Aussehen des Ranches, mag eine theilweise oder gänzliche Verbrennung der Kohle und oxydablen Gase oder nur eine Rauchverdünnung eintreten, verbessert wird; sie entsprechen deshalb auch dem public health act, welcher die Aussendung schwarzen Eisenranches verbietet. Technisch sind sie dagegen an Feuerungen, welche mit oxydierendem Feuer arbeiten dürfen, höchstens insofern zu empfehlen, als sie den Rußansatz an Kesselflächen verhindern helfen, sonst aber als un Zweckmäßig anzusehen, weil sie den Zug in der brennenden Kohlschicht beeinträchtigen, die Gasmenge und deren Geschwindigkeit in den Zügen meistens unnötig vermehren, und weil eine Einrichtung zur Beurtheilung und Regelung der zur Verbrennung gerade erforderlichen Luftmenge nicht vorgesehen ist. Für anwendbar und zweckmäßig sind solche Einrichtungen nur bei Öfen zu errichten, welche mit reduzierender Flamme arbeiten müssen (s. R. Blechöfen), sie können dann in deren Fuchs verlegt werden und zur Rauchverbütung erheblich beitragen.

Vorkehrungen, durch welche die nötige Luft mit einer beträchtlichen Menge von Wasserdampf über dem Rost in die Feuerase eingeführt wird, mögen ebenfalls eine Verbesserung des Eisenranch-Aussehens bewirken, eine Betriebsverbesserung ergeben sie um so weniger, je mehr die Dampfmenge in dem über dem Roste eingeblasenen Dampf-Luftgemenge zunimmt. Die Temperatur der Feuerase wird dadurch erniedrigt, ihr Volumen, ihre Spannung und ihre Geschwindigkeit vergrößert und bei kühlem Speisewasser und einer großen Heizfläche des Kessels die Wahrscheinlichkeit einer Rostbildung an den kühleren Kesselstellen erheblich vermehrt.

4) Feuerungen, in welchen die Rauchverbrennung durch hocherhitztes feuerfestes Material gefördert werden soll. Unter den angestellten Einrichtungen ist Weldon's fuel economiser zu nennen, bestehend aus einem hinter die Feuerbrücke eingebauten Rost von etwa 45° Neigung, welcher mit unregelmäßig ringförmigen Asbestknollen belegt ist. Diese Einrichtung setzt einen Luftüberschuß und große Hitze der Feuerase voraus, wenn kein Rauch sich zeigen soll, ist also unnötig. Bei niedriger Temperatur der Feuerase aber ist sie unwirksam, weil die Asbestknollen nicht heils genug werden, die Verbrennung einzuleiten. Bei einer anderen Anlage: Natts (oder Moores) (Fig. 20) patent furnace sind unmittelbar hinter der Feuerbrücke und dann in Abständen von etwa 1,5 m im Flammrohr Diaphragmen aus feuerfesten Ziegeln so eingebaut, daß der Zug abwechselnd durch ihre obere und ihre untere Hälfte gehen muß. Bei einem praktischen Versuche mit dieser Vorkehrung hat sich ergeben, daß der Rauch vermindert, die Leistungsfähigkeit des Kessels zugleich aber in Folge der Reinträchtigung des Essenzes stark heruntergedrückt wurde.

5) Einrichtungen, welche durch eine Verringerung der Geschwindigkeit der Feuerase den Rauch beseitigen sollen.

Bemerkenswerth in dieser Gruppe ist „Livet's improved boiler and furnace“ (Fig. 21). Die Feuerung hat einen sehr langen und stark nach hinten geneigten Rost, dessen längs liegende Einzelstäbe behufs bequemen Auswechselns kurz bemessen und aus Sparsamkeitsgründen zweitheilig sind, der untere Theil sehr dünn und zum Zweck rascher Erwärmung der Verbrennungsluft von großer Fläche, der obere stärker. Die Feuerbrücke ist etwa 0,5 m lang, nach hinten steigend. Wo sie beginnt, nimmt der Querschnitt des Flammrohrs um etwa 30 % zu, indem er gleichzeitig oval wird. Der dadurch bedingten Verschmälerung ist durch Einsetzung von Galloway-Röhren einigermaßen begegnet. Die Unterzüge des Kessels nehmen mit der Entfernung vom Flammrohr immer mehr an Weite zu und sind durch noch weitere Kammern (expansion chambers) an den Zugkehren mit einander verbunden. Das System hat entscheidende Vorzüge. Die Vergrößerung der Rostfläche um etwa 40 bis 50 % bedingt eine vermehrte Wirkung der Strahlwärme, die vertiefte Rostlage ein längeres Verweilen der Feuerase unter der Feuerplatte, die Ausweitung des Flammrohrs hinter der Feuerbrücke und in den Zügen eine langsamere Bewegung der warmen Gase, die Anwendung der Galloway-Röhre eine innigere Mischung und Einwirkung der Gase auf die Kesselfläche, und die lange Feuerbrücke giebt eine wei-

tere Gelegenheit zur Erhitzung und Verbrennung der Kohlentheilchen im Rauche.

Dieses Princip ist indess kein neues. Gail stellte es schon Anfangs der fünfziger Jahre auf; es findet auch beim Einbau von Kesseln hin und wieder Anwendung. Im vorliegenden Falle aber erscheint die Ausführung besonders einfach und erfolgreich.

6) Die Goodfellow'sche (eigentlich Johnson & Hobbs'sche) Rauchwaschmaschine (Fig. 22). Dieser Apparat besteht aus einem am Fuße der Esse angelegten Kasten, welcher mit Wasser oder Kalkmilch so hoch gefüllt ist, daß einige in Abständen von etwa 5 m angebrachte und mit Stiften besetzte Walzen *a* eben dessen Oberfläche berühren. Worden dieselben in rasche Umdrehung versetzt, so schleudern sie einen dichten Regen in der Zugrichtung gegen maschenförmige Diaphragmen *c*, durch deren Zwischenräume der Rauch hindurchstreichen muß. Am Ende des Kastens ist ein Flügelrad *b* angebracht, welches zur Verstärkung des durch die Temperaturniedrigung verminderten Zuges der Esse gewöhnlich nötig ist. Zu bemerken ist, daß schon Anfangs der fünfziger Jahre ein ähnlicher Apparat von R. Jean construiert wurde. Der Goodfellow'sche Apparat hat in England eine häufige Anwendung noch nicht gefunden, seine Wirkung aber ist als eine vollkommene zu bezeichnen. —

Dr. Wolff knüpft an die im Vorstehenden auszüglich wiedergegebene Schilderung der Londoner Ausstellung zum Schluß folgende Bemerkungen: Wenn auch der Rauchnug in unseren deutschen Städten noch nicht eine Höhe und Verderblichkeit für den menschlichen Körper erreicht hat, wie in London und den großen englischen Industriestädten, und wenn namentlich die Beschwerden der Bevölkerung noch nicht so hervorgetreten sind, wie dort, so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß auch in unseren Fabrikgegenden ein Rauchnug und eine schwere Belästigung und Schädigung der Bewohner besteht. Dieselbe geht jedoch nicht wie in England wesentlich vom Hausbrand, sondern von der Großfeuerungen der Industrie aus. In Orten wie Barmen, Elberfeld, Gladbach entstammt der Rauch wesentlich den Kesselfeuerungen, in Duisburg, Mülheim, Ruhrort, Oberhausen, Essen hauptsächlich den Röst-, Koke-, Stahl- und Puddel-Ofen, den Hochöfen und Walzwerken. Dieser Herkunft entsprechend ist sein Aussehen, seine Wirkung und seine Menge verschieden. Während der aus den Kesselfeuerungen herrührende Rauch hauptsächlich durch seinen Gehalt an Ruß, bituminösen Stoffen und schwefeliger Säure schädlich wird, treten neben diesen Stoffen im Rauch der Hochöfen noch die durchdringendsten Schwefelwasserstoffgerüche, Dünste metallischer Art und Kohlenoxyd, sowie große Massen eines Flinstaubes von bald ätzender, bald sandiger und glasier Natur als schädliche Körper auf.

Es ist kein Wunder, wenn unter solchen Einflüssen die Obstbäume nicht allein und Coniferen, sondern selbst die widerstandsfähigen Getreidegewächse, auch Pappeln und Rüstern ein elendes Aussehen erlangen oder eingehen und die Menschen von Hals- und Brustleiden heimgesucht werden.

In der Stadt Gladbach, welche etwa 40000 Einwohner zählt, deren Industrie bei durchschnittlich 15 stündiger Kesselheizung etwa 4000 Pferdekräfte an Dampf verwendet, werden beispielsweise jährlich ungefähr 100000 Tonnen Kohle

verbraucht. Legt man beinahe einer rohen Schätzung der durch die Kohlenverbrennung eintretenden Luftverunreinigung obige Zahlen zu Grunde und erwägt dabei, daß der Rußauswurf gewöhnlicher Haus- und Kesselfeuerungen  $\frac{1}{4}$  bis  $1\frac{1}{2}$  %, jener der metall-industriellen Großfeuerungen aber weit mehr, und der Schwefelgehalt der Kohlen gewöhnlich 1 bis  $1\frac{1}{2}$  % der verbrauchten Kohle beträgt, so berechnen sich, schätz man wenn man die besonderen von chemischen Fabriken, Hochöfen ausgehenden größeren Schädigungen der Luftbeschaffenheit ganz außer Acht läßt, für nachstehende Industriestädte die Verunreinigungen der Luft durch:

	schwefelige Säure u. Schwefelsäure jährlich:	Ruß jährlich:
Barmen-Elberfeld. . . . .	4000000 kg	800000 kg
Gladbach . . . . .	2500000 "	500000 "
Duisburg-Hochfeld . . . . .	9000000 "	1700000 "
Essen . . . . .	16000000 "	3200000 "
Oberhausen. . . . .	16000000 "	3200000 "

Sind die Verunreinigungen nun auch in den gewöhnlichen Essensgasen in verdünntem Zustande enthalten (die Säuren des Schwefels zu 0,5 bis 2,5 g, der Ruß zu 0,1 bis 1,5 g für das Cubikmeter), so ist ihre Einwirkung auf Menschen und auf den Pflanzenwuchs doch sehr nachtheilig. Schweflige Säure ist mit Leichtigkeit durch ihre Einwirkung auf die Schleimhäute und besonders durch den Geruch wahrnehmbar, wenn sie im Verhältnisse von 0,001 g für das Cubikmeter in einem Gasgemenge enthalten ist, und Schwefelsäuredampf greift Augen und Rachenschleimhäute noch erheblich an, wenn seine Menge 0,005 g für das Cubikmeter beträgt. Um dieselbe so weit zu verdünnen, daß sie durch Geruch und Geschmack nicht mehr wahrnehmbar sind, müßten demnach die Feuerungsgase mit der 300- bis 1000fachen Luftmenge vermischt werden, bevor sie Wohnungen und Aufenthaltsorte von Menschen berühren.

Um ihren bösen Einfluß auf die Vegetation zu vermindern, würde jedoch eine solche Verdünnung nicht genügen, weil der fallende Regen doch noch aus den verdünnten Gasen so viel an Säuren lösen konnte, daß die Vegetation geschädigt würde; es wäre vielmehr zu fordern, daß jene Säuren überhaupt nicht in wahrnehmbar schädigender Menge in die Luft gelangen. Die Durchführbarkeit einer solchen Forderung kann als erwiesen angesehen werden durch die Erfahrungen, welche in Manchester bei einzelnen Fabriken mit dem Goodfellow'schen Apparat, und in Hamborn durch die Firma Grillo bei ihren Röstöfen mit einer ähnlichen Vorrichtung gemacht worden sind. Im ersteren Falle werden 78 % der schwefeligen und Schwefelsäure durch Waschen mit Wasser und Kalkmilch, im letzteren Falle jede Spur derselben gleichzeitig mit dem Ruß aus den Rauchgasen durch Waschen mit Schwefelsäure und Kalk entfernt.

Die Absorption der Säuren durch feuchte Aufnahmemittel wird am so vollständigsten geschehen, je kühler die Gase sind und je langsamer sie sich im Absorbirgefäße fortbewegen. Hierdurch wird es notwendig, die Rauchgase vorher thätlich abzukühlen, und damit zugleich Gelegenheit geboten, die in ihnen enthaltenen, bislang verloren gegangenen Wärmemengen nahezu vollständig auszunutzen.

Der Einwand, daß dann für künstlichen Zug der Feuerungen gesorgt werden müsse, ist nicht mehr berechtigt, sondern sich der künstliche Zug, der Unterwind, nicht nur bei den mächtigen Feuerungen der Metall- und chemischen Industrie, sondern auch bei Kesselfeuerungen als das vortrefflichste Mittel zur Erzielung einer vollständig rationellen Verbrennung und Ausnutzung der Heizstoffe bewährt hat; überdies sind für die Beschaffung künstlichen Zuges, wenn gute Gebläse angewandt werden, höchstens 2 bis  $2\frac{1}{2}$  % der erzeugten Dampfkraft notwendig.

Es erscheint nicht zweifelhaft, daß die Schwierigkeiten, welche einer vollständigen Entschwefelung des Rauches noch entgegenstehen, überwunden, und die schweflige- und Schwefelsäure in einer zum Gebrauch geeigneten Form und in rentabler Weise aus dem Rauche werden gewonnen werden. Damit würde aber außer den unschätzbaren gesundheitlichen Vorteilen auch ein materieller Fortschritt, eine Erhöhung des nationalen Wohlstandes verbunden sein. Nimmt man für die in der preussischen Industrie verwendeten 700000 Dampfferkkräfte einen mittleren Kohlenverbrauch von nur  $2\frac{1}{2}$  kg für die Stunde und Pferdekraft, eine mittlere tägliche Arbeitszeit von 15 Stunden und den Gehalt der Kohlen an flüchtigem Schwefel zu nur 1 % an, so berechnet sich daraus die alljährlich mit den Rauchgasen der Kesselfeuerungen entweichende Schwefelmenge als gleichwertig mit etwa 240000 Tonnen concentrirter Schwefelsäure. Dieser ungeheuren Menge verschwendeter Schwefelsäure gegenüber beträgt die Erzeugung nutzbarer aus theuren, zum Theil vom Auslande bezogenen Erzen hergestellter Schwefelsäure 106000 Tonnen oder 44 %. Der gesammte Bedarf an Schwefelsäure in Preußen könnte danach mehr als gedeckt werden, wenn entweder die Hälfte der jetzt aus Kesselfeuerungen in die Luft vertriebenen Schwefelverbindungen rationell gewonnen, oder bei der Hälfte aller Kesselfeuerungen der gesammte Schwefelgehalt der Gase nutzbar gemacht würde.

Ein Einschreiten des Staates gegen den Rauchfang würde sonach nicht nur für die öffentliche Gesundheitspflege von höchstem Segen, sondern auch für die Industrie von bedeutendem Vortheil sein und eine Quelle des Wohlstandes für die Nation erschließen, wie sie sicherer, stetiger und umfassender kaum gedacht werden kann. —

Die Beobachtungen, welche der vom Cultusminister zum Studium der International smoke abatement exhibition nach London gesandte Dr. Julius Weeren dort gemacht, und die kritischen Bemerkungen, welche er in seinem Bericht niedergelegt hat, stimmen in allen wesentlichen Punkten mit den ersterwähnten Darstellungen überein. Zunächst wird in höchst anschaulicher Weise das bekannte Uebel des Londoner Nebels geschildert: Dieser Nebel ist ganz und gar eigenartiger Natur. Er zeigt nicht die gewöhnliche weisse Farbe der durch alleinige Condensation von Wasserdämpfen entstandenen Gebilde, wie sie in den Hochgebirgen auftreten, sondern eine gelbliche bis ins bräunliche gehende Farbe, ist selbst in verhältnißmäßig dünnen Schichten undurchsichtig und wirkt deshalb in hohem Grade abtörend auf Alles, was Licht ist. Selbst das kräftige elektrische Licht durchdringt ihn nur unzulänglich. Ueber die Ursache dieser Nebel herrschen zur Zeit keine Zweifel mehr. Das nasskalte Klima, die eigenenthümliche Lage Londons an dem bis 300 m

breiten Themseestrome, in dessen Bett die warmen große Mengen Wasserdunst ausauchenden Fluthen des Meeres bei Ebbe und Fluth ihr Spiel treiben, während die Hingelkette, welche sich um die Stadt bis zu 150 m Höhe erhebt, die Atmosphäre über dem von zahlreichen Canälen durchzogenen Häusermeer leicht stagniren läßt, und dazu der riesenhafte Verbrauch von Steinkohlen zu Haushaltungs- und industriellen Zwecken, diese drei Factoren erzeugen gemeinsam die Nebelplage. Durch neuere Untersuchungen ist festgestellt, daß die Bildung des Nebels besonders leicht von statten geht, daß sie gewissermaßen eingeleitet wird, wenn sich schwebende Körperchen, wie Staub und Ruß, in der mit Feuchtigkeit gesättigten Luft befinden. An diese lagern sich die condensirenden Wassortheilchen, welche den Nebel bilden, in derselben Weise an, wie Krystalle an die Fäden, welche man in eine gesättigte Salzlauge hängt. An solchen schwebenden Theilchen kann es in London nicht, es sind die schwarzen und braunen Rauchwolken, welche ununterbrochen aus den Schornsteinen der Privathäuser und der Fabriken aufsteigen.

Obwohl London eine relativ unbedeutendere Industrie hat, als viele andere englische Städte, so ist nichtsdestoweniger der Kohlenverbrauch dort überraschend groß. Man schätzt denselben auf jährlich 110 Millionen Centner. Von diesen werden in maßlos verschwenderischer Weise drei Viertel bis vier Fünftel zu Haushaltungs- und Heizungs zwecken verwendet. In den 645000 Wohnhäusern Londons sind annähernd 4 Millionen Fensterstellen an den nasskalten Nebeltagen in Thätigkeit. Dazu kommt, daß die englische Kohle, trotzdem sie die gepriesenste der Welt ist, außerordentlich viel Rauch und Ruß absetzt, daß ferner die offenen englischen Zimmerfeuerungen die denkbar schlechtesten der Welt sind und der Entstehung von Rauch und Staub jeglichen Vorschub leisten. In England, dessen Bewohner wegen ihrer praktischen Begabung sprüchwörtlich geworden sind, ist man seit Hunderten von Jahren nicht über den primitiven Heerd hinausgekommen, der für die Verbrennung gewaltiger Holzschelte immerhin zweckmäßig und für die technische Auffassung früherer Jahrhunderte angemessen sein mochte, dessen einzige Verbesserung aber mit Einführung der Steinkohle in der Anlage von Kaminröhren bestanden hat. Im Uebrigen hat der praktische Engländer seine Kamine nur nach dem wechselnden Modegeschmack in ästhetischer, nicht aber in technischer Weise verändert, so daß man von ihnen sagen kann, sie belästigen mehr als sie erwärmen. Die allmächtige Gewohnheit aber läßt trotz der Erkenntniß, daß der Rauchfang mit dem kolossalen Anwaschen der Stadt ein höchst verderblicher geworden ist und dringender Abhilfe bedarf, einen wirklichen Fortschritt auf diesem Gebiete kaum aufkommen. Beispielsweise wurden die schon oben erwähnten vom Ingenieur Lünholdt in Frankfurt a/M. nach amerikanischen Vorbildern ausgeführten Öfen, welche neben dem Vorzuge einer sparsamen, inferneuernden und rauchfreien Heizung auch die Annehmlichkeit bieten, daß man durch Glimmerscheiben in die lodernde Kohllenghuth sehen kann, auf der Londoner Anstellung kaum beachtet, obwohl ihre Einführung den Kohlenverbrauch der Stadt voraussichtlich bis auf etwa ein Fünftel verringern und auch zur Verminderung der Nebelplage sicher erheblich beitragen würde. Ein Hinweis auf die Zweckmäßig-

keit dieser Oefen wurde mit dem einfachen Bemerken abgewiesen, für England seien sie unmöglich, weil sie gegen das Herkommen, die Sitte und die Gewohnheiten verstießen. Freilich paßt das Gesagte, wenigleich in geringerem Maße, auch auf unsere einheimischen Zustände. Dafs beispielsweise auch in Berlin Unsummen an Brennstoffen verloren gehen, und dafs der gewöhnliche Berliner Kachelofen das Gegenheil einer ökonomischen Heizungsanordnung ist, unterliegt keinem Zweifel. Dafs derselbe in der Regel keinen Rost hat, und dafs der Zutritt der Verbrennungsluft in einer vom technischen Standpunkte verwerflichen Weise eingerichtet ist, sind die Hauptverwürfe, welche gegen ihn zu erheben sind. — Die Beschreibung, welche Dr. Weeren an die auf der Ausstellung vertretenen Verbesserungen an Heerd- und Kaminfeuerungen knüpft, kann hier übergangen werden, weil sie in den Hauptzügen mit der ausführlicher wiedergegebenen Beschreibung und Kritik von Dr. Wolff übereinstimmt. Nur bei Gelegenheit der Gasfeuerungen wird ein neuer Gedanke erwähnt, der Beachtung verdient. Der Erfinder des Luftfrischprocesses, Henry Bessemer, macht nämlich den Vorschlag: London mit einem der nächstgelegenen Kohlenfelder unmittelbar durch einen Kupferdraht von 1 Zoll Durchmesser zu verbinden; diese Leitung würde im Stande sein, elektrische Kraft im Betrage von 84000 Pferdekraften zu übertragen, sodaß damit tatsächlich die Kohle anstatt auf der Eisenbahn, durch den Draht herbeigeschafft werden würde. Bei der Annahme, dafs durch die Verbrennung von  $1\frac{1}{2}$  kg Kohle in der Stunde eine Pferdekraft erzeugt werden kann und dafs die Maschinen  $6\frac{1}{2}$  Tag in der Woche arbeiten, würde man zur Erzielung einer solchen Kraft 1012600 Tons Kohle im Jahre bedürfen. Dieses ganz Quantum Kohle könnte nimmehr in unmittelbarer Nähe der Kohlenzeche verbrannt werden und zwar dort zu einem Preise von 2 bis 3 sh. je nach der Güte, das ist aber weniger als  $\frac{1}{4}$  des Kohlenpreises in London. Man würde durch eine solche Einrichtung die Kosten der in der Stadt gebrachten Triekkraft nicht minder als die des elektrischen Lichtes ganz erheblich verringern und zugleich die Ranzhaltung einschränken. Ein Kupferdraht von 1 Zoll Durchmesser kostet für die englische Meile etwa 533 £. Danach würde sich bei einer Entfernung der Kohlenzeche von 120 engl. Meilen und bei einer Zinsberechnung von 5 % für die Anlagekosten der Preis für die Tonne Kohle, an die Verbrauchsstätte geschafft, auf 1 Penny berechnen.

Wenn man erwägt, dafs es gelungen ist, die durch die Niagara-Fälle erzeugte Kraft durch  $\frac{1}{2}$  Zoll starken Kupferdraht auf 300 engl. Meilen Entfernung mit einem Verlust von nur 20 % der ursprünglichen Kraft so zu übertragen, dafs das auslaufende Drahtende noch 21000 Pferdekraft abgibt, so wird man obigen Vorschlag ernsthafter Beachtung werth halten dürfen. —

Zur Einrichtung der Dampfkesselfeuerungen übergehend, spricht Dr. Weeren seine Anschauung dahin aus, dafs eine der wesentlichsten Ursachen der Rauchenstehung bei Verwendung mineralischer oder vegetabilischer Brennstoffe der Umstand ist, dafs man den verbrennenden Stoffen nicht Zeit genug läßt, sich vollständig zu verbrennen, sondern dafs man sie zu frühzeitig abkühlt, und sie, ehe das Maximum der durch ihre Verbrennung zu erzielenden Wärme erreicht ist, schon zur Abgabe von Wärme benützt. Es macht sich dies

besonders dort geltend, wo die Verbrennungsergebnisse mit gutleitenden Körpern, insbesondere mit Metallen in Berührung kommen, und wo diese in unmittelbarer Nähe über dem Heerde der Verbrennung angebracht sind, wie das besonders bei Cornwall-Kesseln, überhaupt bei Kesseln mit Flammrohren, in denen die Feuerung angelegt wird, der Fall ist. Auch tritt dieser Nachtheil ein, wenn ein Strom kalter Luft sich den Verbrennungserzeugnissen zugesellt. Ferner ist es unzweckmäßig, der durch die Verbrennung gebildeten Flamme eine gar zu große Geschwindigkeit zu geben (wie bei engen Flammrohren), weil dadurch die Vermengung der verschiedenen Strömungen gasförmiger Körper — vergaste Brennstoffe und unverbrannte Luft — und ein nachträgliches Verbrennen unmöglich wird. Der erste Umstand wird eintretend, wenn man die bei der Verbrennung maßgebenden Grundlagen in's Auge faßt. Werden frische Kohlen auf einen in kräftigem Glühen begriffenen Rost geworfen, so beginnen diese sofort zu entgasen: es entziehen schwere Kohlenwasserstoffe, Wasserstoffgas und auch durch unvollständige Verbrennung Kohlenoxydgas. Letztere beiden Gase sind unsichtbar und bilden keinen Rauch, selbst dann, wenn sie nicht zur Verbrennung gelangen, was sehr leicht eintreten kann, wenn sie zu früh mit kalten Theilen der Feuerung, so z. B. mit Kesselflächen von höchstens 200 bis 300 Grad Erhitzung in Berührung kommen. Die Entzündungstemperatur liegt bei Wasserstoff auf etwa 850 Grad, bei Kohlenoxydgas auf etwa 930 Grad, d. h. also diese beiden Gase müssen bis auf diese schon beträchtlich hohe Temperatur erhitzt werden, bevor sie überhaupt sich zu entzünden vermögen. Man kann selbst Knallgas-Gemische dieser Gase nicht mit einem nur dunkelroth glühenden Draht (600 bis 650 Grad) anzünden und zur Explosion bringen. Werden mithin die Gase durch fehlerhafte Einrichtung der Feuerung zu rasch abgekühlt (nach Vorstehendem also unter 850 bezw. 930 Grad in ihrer Temperatur herabgebracht), so kann ein Verbrennen nicht mehr eintreten; sie geben verlieren und vermindern die Nutzwirkung des Brennstoffes. Noch erheblich höher, wahrscheinlich erst bei 1100 Grad, liegt die Entzündungstemperatur der schweren Kohlenwasserstoffe; diese entgehen deshalb der Verbrennung noch um so leichter und rufen nun vermöge einer andern Eigenschaft, nämlich bei Kirschrothgluth-Temperatur sich in noch schwere Rufs und Rauch bildende Kohlenwasserstoffe zu zerlegen, die Entstehung des braunen Rauches und der Theerdämpfe hervor.

Soll deshalb eine Feuerung möglichst rauchfrei arbeiten, so dürfen die in ihr gebildeten Verbrennungsergebnisse nicht eher ihre Wärme abgeben, als bis unter der Voraussetzung, dafs eine hinreichende Luftmenge hinzugesetzt ist, sämtliche Verbrennungsvorgänge zu Ende gekommen sind. Man erreicht dies am besten dadurch, dafs man die Verbrennung in einem aus feuerfesten, die Wärme möglichst schlecht leitenden Material bestehenden Ranne bewirkt, und die Anwendung von gut leitenden Metallen (Kesselflächen) anschießt. Man erkennt, dafs das Flammrohr eines Cornwall-Kessels das gerade Gegenheil von solcher Einrichtung ist; ebenso dafs man bei Boillieur-Kesseln die Feuerung nicht zu nahe unter dem Kessel anbringen darf.

In einer der Verschiedenartigkeit der Brennstoffe angepaßten Schutthöhe auf dem Rost, in einer angemess-

senen Geschwindigkeit der Verhennungsgase — etwa 2 bis 3 m in der Secunde — in einer ausreichenden Luftzuführung und in der Beobachtung der Regel, der Flamme erst dann Wärme zu entziehen, nachdem sie sich gebildet hat, d. h. alle brennbaren Bestandtheile in ihr vollständig verbrannt worden, sind demnach diejenigen Bedingungen enthalten, welche an eine Feuerung gestellt werden müssen, wenn sie eine rauchfreie und sparsame Verbrennung gewährleisten soll.

Diesen Grundsätzen entspricht eine der werthvollsten unter den neueren englischen Erfindungen — welche auffallenderweise in der Londoner Ausstellung nicht vertreten war — nämlich die Anwendung von Wellblechen (System Fox) mit geschweiften Längsnähten zu Flammröhren in den Kesseln mit innerer Feuerung. Auf der Dasseldecker Ausstellung vom Jahre 1880 erreichte ein solcher von der Firma Schulz, Krandt & Co. in Essen nach Fox Patent hergestellter Kessel bei den vergleichenden Verdampfungsversuchen die höchste Leistung, nämlich 10,43 kg Dampf durch 1 kg Kohle bei einer Anstrengung von 18,50 kg Dampf für das Quadratmeter Heizfläche. Dieses System, welches gestattet, bei Flammrohrkesseln ohne vermehrte Explosionsgefahr Heizröhren von großem Durchmesser zu verwenden und damit einer zu frühzeitigen Abkühlung der Verbrennungsgase entgegen zu arbeiten, zeichnet sich zugleich durch eine Verringerung der Rauchentwicklung aus, abgesehen davon, daß die vermehrte Dampfenwicklung für die Einheit Kohle schon an sich Rauchverminderung bedeutet.

Im Uebrigen lautet das Urtheil des Dr. Weeren über die einzelnen Einrichtungen, welche die Ausstellung an Kesselfeuerungen aufwies, dahin, daß die Engländer im Allgemeinen die Lösung der Frage der Rauchverbrennung mehr auf mechanischem Wege suchen und dabei zum Theil zu sehr complicirten, kostspieligen und schnell vorgänglichen Apparaten gelangt sind, welche wenig nachahmungswerth erscheinen, abgesehen von einzelnen sehr bemerkenswerthen (oben nach dem Bericht des Dr. Wolff schon aufgeführten) Anlagen.

Die Versuche, das Problem mehr vom chemischen Gesichtspunkte aus zu lösen, treten hinter die mechanischen Einrichtungen zurück. —

Als eine Erfindung, welche seiner Ansicht nach eine bedeutende Zukunft hat, bezeichnet Dr. Weeren einen auf der Ausstellung nur durch ein unscheinbares und deshalb auch wenig beachtetes Modell vertretenen Apparat von Quaglio & Dwight zur Erzeugung von Wassergas. Wie bekannt, sind die Versuche, sogenanntes Wassergas zu erzeugen, alt. Ihre Anfänge reichen bis in die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts zurück. Sie verfolgen den Gedanken, den im Wasser enthaltenen Wasserstoff zu regeneriren, frei zu machen und zu Beleuchtungs- und Heizungszwecken zu verwenden. Das hierfür erdachte Verfahren beruht darauf, über glühende Kohlen, welche sich in thönernen oder eisernen Retorten befinden, Wasserdämpfe zu leiten. Dabei zersetzt sich das Wasser durch die Einwirkung der glühenden Kohlen, der Sauerstoff des Wassers verbindet sich mit dem Kohlenstoff der Kohle zu Kohlensäure bzw. Kohlenoxydgas; der Wasserstoff des Wassers dagegen wird größtentheils frei, und nur ein kleiner Theil desselben

nimmt auch Kohlenstoff auf, damit geringe Mengen von Sumpfgas hildend. Das Endproduct ist mithin: Wasserstoffgas, Kohlenoxydgas, Kohlenäure und Sumpfgas. Von diesen Gasen ist nur die Kohlenäure nicht brennbar; man entfernt sie deshalb aus dem Gasgemenge, indem man letzteres über Kalkhydrat leitet, welches die Kohlenäure absorhirt. Es erfordert aber die Umwandlung der Kohlen und des Wassers in brennende Gase einen sehr beträchtlichen Aufwand an gutem Brennmaterial, wenn dieselbe in Retorten vorgenommen wird. Dabei sind die Herstellungskosten sehr groß, weil das Heizmaterial nur ganz unvollständig ausgenutzt wird. Außerdem ist das Verfahren selbst ungleich complicirter und schwieriger in seinen Einzelheiten, als die Herstellung des gewöhnlichen Leuchtgases.

Diese schwer wiegenden Uebelstände sind nun in jüngerer Zeit durch die Erfindung der oben genannten Amerikaner dadurch beseitigt worden, daß die Zersetzung des Wassers durch glühende Kohlen nicht mehr in Retorten, sondern in einem Schachtofen, der einem gewöhnlichen zum Eisenbahn-schmelzen dienenden Cypoloven gleicht, vorgenommen wird. Die hohe Temperatur, welche für den Zersetzungsprocess erforderlich ist, wird diesem Ofen nicht etwa von außen, wie den Retorten, zugeführt, sondern dadurch erzeugt, daß, gleichwie bei einem Cypoloven, Wind eingeblasen wird, durch den die Kohlen unter Verbrennung eines Theiles in eine sehr hohe Temperatur versetzt werden. Ist diese bis zum Höhepunkt gesteigert, so stellt man den Wind ab und läßt nun in entgegengesetzter Richtung, als der Wind sie hatte, Wasserdampf in den Ofen eintreten. Dieser zersetzt sich mit den glühenden Kohlen in die oben aufgeführten Gase und verzehrt dabei die in den Kohlen aufgespeicherte Hitze. Ist letztere so weit verschwunden, daß die Zerlegung infolge der Temperaturabnahme nicht mehr mit Erfolg fortgesetzt werden kann, so stellt man den Dampfstrom ab und bläst von neuem Luft ein, um die Kohlen wieder zu neuer Gluth anzufachen. So wird das Wechselspiel — ein vollständiger Wechsel ist in etwa 8 bis 10 Minuten vollendet — fortgesetzt. Der Apparat ist so eingerichtet, daß die durch das Einblasen der Luft entstandenen Verbrennungsproducte durch einen Schornstein ins Freie abgeführt, das durch den Dampfstrom erzeugte Wassergas jedoch in ein Gasometer abgeleitet wird.

Sehr wesentlich ist auch noch der Umstand, daß zwei Regeneratoren nach Siemens' Princip mit dem Apparat verbunden sind, der eine, um den heißen Verbrennungsproducten, der andere, um dem ebenfalls heißen Wassergase die Wärme, welche beide sonst mit sich fortführen würden, zu entziehen und für den Process durch Erwärmung und Ueberhitzung sowohl des Windes, als des Wasserdampfes nutzbar zu machen. Die Verbindung des einem Cypoloven ähnlichen Apparates mit den Siemens'schen Regeneratoren ist das eigentlich Originelle der Erfindung, da es durch diese Combination nun ermöglicht wird, mit einem sehr geringen Aufwande an Brennstoff das Wassergas in einem Apparat herzustellen, welcher sehr einfach ist und nur weniger Reparaturen bedarf.

Durch Carburirung des Wassergases kann demselben auch die ihm an sich mangelnde Leuchtkraft gegeben werden. Vorzugsweise freilich scheint es zu Heizzwecken be-rufen zu sein und wohlgeeignet, eine vollständige Umwälzung

in der Heizung und Ventilation unserer Häuser und in der Verwendung für Küchenzwecke hervorzuführen.

Wohl an keiner Stelle wird eine größere Verschwendung mit Brennstoffen getrieben, als bei ihrer Benutzung in den Haushaltungen zum Kochen und Heizen. Die Ausnutzung der Brennmaterialien ist hier unendlich gering, theils durch die althergebrachte Verwendungsweise, theils durch die Mangelhaftigkeit unserer Öfen und Kochmaschinen, theils durch das Mißverhältnis zwischen Aufwand an Brennstoff und wirklicher Leistung (wenn z. B., um 1 bis 2 Liter Wasser, wie es täglich tausendfach vorkommt, in einer großen Kochmaschine zum Sieden zu bringen, ein Korb voll Zandstoffs, Holz und Kohlen, angewendet werden muß), theils durch Unkenntnis der mit der Wartung der Feuerungsanlagen betrauten Personen. Ueberdies ist bei allen hierher zählenden Einrichtungen ein Aufwand von Arbeit verbunden, der selbsteiglichen sucht. Man denke nur an das Aufschichern, Einlegen, Zerkleinern der Brennstoffe, das alltägliche Vertheilen über die verschiedenen Räume einer Wohnung, das knastgerechte Anlegen, Anzünden und Ueberwachen des Feuers, der Beseitigung der Asche und des massenhaften Stannes, der von den Heizungsanlagen entwickelt wird, und — abgesehen von den zerstörenden Einwirkungen des Staubes auf Hausräthe, Vorhänge und Stoffe — die wesentlichste Quelle von Unsanfterkeit und Unbehagen in unseren Wohnungen bildet, — und vergleiche damit die Annehmlichkeit einer Gasheizung, bei der man nur einen Hahn zu öffnen braucht, um sofort die ganze Verbrennungswärme des Gases zur Entwicklung zu bringen, bei der man nur den Hahn zu schließen hat, wenn man der Wärme nicht mehr bedarf.

Im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege hat man auf die Giftigkeit des Wassergases aufmerksam gemacht. Dasselbe kann allerdings nicht abgelehnet werden, ist aber nach Pettenkofer's Ansicht nicht beträchtlicher, als die des gewöhnlichen Leuchtgases, durch welches nachweislich doch nur sehr wenig Menschen vergiftet worden sind.

Auch auf die Explosionsgefahr ist hingewiesen worden. Zweifellos ist auch diese vorhanden, gerade wie bei dem gewöhnlichen Leuchtgase. Indessen hat doch die Möglichkeit der Explosionen letzteres in seiner schnellen und weiten Verbreitung nirgends aufzuhalten vermocht.

Die Herstellung eines billigen Wassergases würde auch in sozialer Hinsicht eine große Wohlthat dadurch in sich tragen, daß sie durch Gewährung einer wohlfeilen und überall zu verwendenden Maschinenkraft die jetzige Centralisation der Gewerbthätigkeit in großen Fabriken mit allen ihren Mißständen da zu beseitigen im Stande wären, wo der Großbetrieb nicht unbedingt erforderlich ist. Denn überall, wo das Wassergas eingeführt würde, könnten kleinere und kleinste Gaskraftmaschinen betrieben werden, welche einer

Concession nicht bedürfen, in jedem Räume aufgestellt werden können und nur der Drehung eines Hahnes bedürfen, um sofort in oder außer Thätigkeit gesetzt zu werden. Wenn auch das gewöhnliche Leuchtgas schon vielfach zu solchen Zwecken angewendet wird, so steht einer ganz allgemeinen Verbreitung desselben als Triekraft für Kleingewerbe sein hoher Preis hindernd entgegen.

Dabei verdient noch hervorgehoben zu werden, daß die Wassergas-Anstalten viel weniger Veranlassung zur Belästigung der Nachbarschaft geben werden, als die Leuchtgas-Anstalten, da das Ausziehen der Retorten und das Ablöschen ihres glühenden Inhaltes fortfällt, und die Entstehung von stinkenden Theerproducten auf ein beträchtlich geringeres Maas zurückgeführt wird.

Die allgemeine und unmittelbare Verwendung des Wassergases zu Beleuchtungszwecken ist um deswillen nicht wahrscheinlich, weil die zum Carburiren des Gases geeigneten Stoffe in hinreichender Menge schwerlich zu beschaffen sein werden. Indessen erschließt sich auch für Beleuchtung dem Wassergas dadurch eine zukünftige Bedeutung, daß es zum Betriebe elektro-dynamischer Maschinen mit Gaskraftmotoren benützt werden kann, und somit, da die Unterhaltungskosten für letztere sich auf etwa ein Drittel der bisherigen Kosten herabmindern, zur weiteren Verbreitung des electrischen Glühlichtes viel beizutragen vermag.

In Amerika ist das Wassergas thatsächlich schon in vielen Städten praktisch verwortheit. Dort sind allerdings die Verbedingungen für dieses Vorfahren insofern besonders günstig, als das Land reich an anthracitischen Kohlen ist, welche sich wegen ihrer großen Dichtigkeit, ihres relativ geringen Aschengehaltes und ihres Vermögens, bei Erhitzung nicht zu schmelzen, bezw. zusammenzubacken, besonders gut zur Erzeugung des Gasgemenges in Schachtöfen eignen. In Deutschland liegen die Verhältnisse schwieriger, weil daselbst vorwiegend backende und aschenreiche Kohlen verbreitet sind. Diese beiden Eigenschaften aber bewirken ein Zusammenbacken der glühenden Kohlen und erschweren dadurch den Durchzug der Luft und des Wasserdampfes durch dieselben.

Es ist indessen zu hoffen, daß es gelingen werde, die amerikanischen Apparate in entsprechender Weise den heimischen Verhältnissen anzupassen, auch wohl in den deutschen Kohlenbecken magere, durch die Hitze nicht zerfallende Kohlenarten aufzufinden.

Auf alle Fälle verdient die neue Erfindung der Wassergasbereitung alle Beachtung; sie muß als ein ansichtsreicher Versuch bezeichnet werden, dem bürgerlichen und industriellen Leben einen ganz vorzüglichen Brennstoff zu verschaffen, welcher alle die mit unseren jetzigen Brennmaterialien und Feuerungsanlagen verbundenen Uebelstände, wenn nicht vollständig zu beseitigen, so doch auf ein ganz unschädliches Maas zurückzuführen verspricht.

— H. —



## Die Berliner Stadt-Eisenbahn.

(Fortsetzung, mit Zeichnungen auf Blatt 4 bis 9 im Atlas.)

## 14. Kosten.

Die Kosten der einzelnen Viaductgattungen, wie solche sich bei der Ausführung ergaben, schwanken ziemlich bedeutend und stellen sich im Durchschnitt erheblich niedriger, als die nach den Vorerhebungen gefundenen Werthe, da der bei letzteren in Ansatz gebrachte Grundpreis von 26  $\mathcal{M}$  pro cbm aufgehendes Mauerwerk kaum erreicht worden ist. In der umstehenden Tabelle sind für eine größere Anzahl von Viaductstrecken die Kosten übersichtlich zusammengestellt. Nach Spalte 21 dieser Tabelle zeigen die 8 m-Viaducte (Nr. 3 und 4) bei annähernd gleich tiefen Fundamenten Unterschiede bis 14  $\mathcal{M}$  pro qm Grundfläche oder 26%, die 10 m-Viaducte (Nr. 7 und 8) desgl. 10  $\mathcal{M}$  oder 13%, die 12 m-Viaducte (Nr. 11 und 14) sogar in einem Falle fast 32  $\mathcal{M}$  oder 36%. Der Grund für diese Preisdifferenzen lag theils in den Schwankungen, welchen der Werth des Materials und der Arbeitskraft in den verschiedenen Bauperioden unterworfen war, theils in der mehr oder minder guten äußeren Ausstattung der einzelnen Viaductstrecken. Ferner trat auch noch die Zeit, welche dem Unternehmer zur Fertigstellung bewilligt wurde, als ein Factor hinzu, welcher nicht unwesentlich auf die Bemessung der Preise einwirkte.

## 15. Belastungsversuche an Pfeilern aus Ziegelmauerwerk auf sandigem Baugrunde.


Während der Bauführungen wurden an Pfeilern mit treppenförmigen Fundamentverbreiterungen Belastungsversuche angestellt, welche den Zweck hatten, zu ermitteln, unter welchem kleinsten Neigungswinkel Fundamentverbreiterungen

aus Ziegelmauerwerk in Wasserkalkmörtel auf einem aus feinkörnigem, dicht gelagerten Sande bestehenden Baugrunde unter Annahme bestimmter Belastungen angelegt werden dürfen, ohne daß Risse in der Verbreiterung entstehen. Man hoffte, hierbei zugleich Aufschluß darüber zu erhalten, wie stark der erwäbte Baugrund überhaupt ohne Nachtheil belastet werden darf.


Die Versuche sind mit Rücksicht auf die Oertlichkeit und die zu Gebote stehenden Mittel in folgender Weise angeführt worden.

Neben den Pfeilerdurchbrechungen des fertigen Viaductes zwischen der Fasanen- und Grolmanstraße in Charlottenburg wurden fünfzehn Versuchspfeiler aus guten Hintermauerungssteinen in Wasserkalkmörtel (2 Theile Kalk, 5 Theile Sand) aufgemauert. Der Untergrund an dieser Stelle besteht, wie erwähnt, aus festgelagertem, feinkörnigem Sande. Die Fundamentunterkante der Versuchspfeiler lag mit derjenigen der Viaductpfeiler in gleicher Höhe, etwa 1,3 m unter Terrain.

Die Versuchspfeiler hatten in dem angehenden Theile eine Grundfläche von  $51 \times 51$  cm und waren parallel zu den Achsen der Viaductpfeiler auf 103 cm verbreitert (vergl. die beistehenden Figuren A und B). Die Verbreiterung um 26 cm nach jeder der beiden Seiten war auf 4, 5, 6, 7 und 9 Schichten gleichmäßig vertheilt (vergl. die Figuren 1 bis 5 auf S. 119/120), wodurch je drei Pfeiler einen gleichen Fundamentanlauf von  $\frac{1}{1,13}$ ,  $\frac{1}{1,43}$ ,  $\frac{1}{1,73}$ ,  $\frac{1}{2,13}$  und  $\frac{1}{2,4}$  erhalten haben.



gezeichnet f. Baumeister. Jahrg. XXXIV.



B

Zusammenstellung der Kosten für eine Anzahl von Viaducten.

Laufende Nr.	Bezeichnung der Viaductstrecke	Anzahl der			Stärke der			Länge des Viaducts zwischen d. Bauflächen		Breite des Viaducts über der Plinthe		Grundfläche des Viaducts		Tiefe der Fundierung unter Mittel-Wasser		Tiefe der Fundierung unter Schienen-Unterkannte		Art der Fundierung.	Inhalt Kasten-Inhalt in cbm	Inhalt Kasten-Inhalt in cbm	Kosten des fertigen Viaducts incl. d. Glasdächer, elektr. Beleuchtung etc.	Kosten des fertigen Viaducts incl. d. Glasdächer, elektr. Beleuchtung etc.	Von den Gesamtkosten des Viaducts entfallen auf Fundierung
		Spannweite der Gewölbe	Zwischen-Gruppen-Strahlen	Pfeiler	Zwischen-Gruppen-Strahlen	Pfeiler in m	Strahlen in m	in m	in m	in qm	in m	in m	in m	in m	in m	in m	in m						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A. 8 m-Viaducte.																							
1	Industriefeld-Kantonsgraben	8,0	19	4	2	1,2	2,00	3,00	220,0	14,5	3284	0	8,7	directes Mauerwerk	1037	53004	5143	147900	290000	01,00	20,00		
2	Leibniz-Bahn-Verlängerung	8,0	11	2	1	1,00	2,00	4,00	140,0	23,0-20,0	3728	0	8,6	-	1724	34700	8016	104300	199070	02,07	12,47		
3	Landberger Straße	8,0	11	2	1	1,00	2,00	4,00	140,0	16,5-27,7	2700	0	7,5	-	774	13177	3816	69224	108341	30,41	13,27		
4	Strasse Nr. 18 (Vollbahn)	8,0	12	1	2	1,15	2,00	3,20	132	15,3	2010	0	7,5	-	489	11428	3411	56384	107812	53,4	10,00		
5	Ordnungs-Strasse Nr. 12	8,0	8	-	4	1,15	-	3,00	97,0	15,4	1406	0	7,5	-	745	13012	3088	63631	81973	54,91	10,91		
B. 10 m-Viaducte.																							
6	Kl. Paulsenstrasse-Fluss	10,0	11	-	2	1,40	-	2,40	130	15,4-16,1	2137	0	9,5	directes Mauerwerk	1815	41506	3736	110552	152278	71,11	27,45		
7	Wertheim-Verlängerung	10,0	20	5	1	1,47	2,40	280	15,3	15,3	4485	1,6	11,0	fast größeres Teil auf Beton	3070	12310	9114	221044	353230	78,10	37,45		
8	Verlängerung Paulinens-Pr.	10,0	10	3	2	1,47	1,90	3,00	230	15,3	3006	2,0	11,12	fast auf Beton m. Spundwand	3232	88417	7900	151037	200414	68,10	30,40		
C. 12 m-Viaducte.																							
9	Arbeitshaus-Verlängerung	12,0	5	-	2	1,47	-	4,40	88	16,3-20,1	1500	2,7	13,00	directes Mauerwerk mit Spundwand	1081	31357	2840	70001	127411	81,43	40,00		
10	Alexanderstraße-Abfahrt	12,0	30	1	6	1,41	2,40	4,50	150	15,3-16,0	2221	1,6	11,00	degl.	6550	109268	12627	430304	630677	87,30	51,00		
11	Paromastri-Verlängerung	12,0	6	-	2	1,47	-	3,40	90	17,18-27,48	8122	2,0	12,00	degl.	2922	60037	3772	114305	175700	82,40	34,17		
12	Kaiser Wilhelmstraße	12,0	21	-	2	1,47	-	1,00	384	15,3-16,0	9018	2,6	12,00	degl.	4560	70033	6408	95483	133806	60,44	28,40		
13	Königsplatz-Verlängerung	12,0	0	2	4	1,46	2,47	4,40	108	15,3-16,0	5013	1,9	11,10	directes Mauerwerk	1504	32707	5270	100937	140306	55,00	26,30		
14	Königsplatz-Verlängerung	12,0	20	6	6	1,46	2,48	3,47	479	15,50	7445	3,5	12,1	auf Beton zwischen Spundwand	9441	219408	15670	322256	541204	72,10	44,80		
D. 12 m-Viaducte zusammen.																							
									1014	1,00	22086	2,48	12,13		29080	642381	52801	1306360	1951216	75,14	38,04		

Die Druckübertragung auf die Versuchspfeiler sollte eine centrische sein und der Druck auf die ganze Querschnittsfläche des Pfeilers, sowie auf die Oberfläche des gedrückten Baugrundes sich gleichmäßig verteilen. Um dies zu erreichen, wurden, abgesehen von der selbstredend centralen Anordnung des Hebeldruckpunktes, die oberen vier Ziegelschichten in Cementmörtel gemauert, und die Gußeisenplatte (Figur A u. B), auf welche die Schneide des Hebels wirkte, wurde mittelfst eines untergelegten doppelten Holzfutters und dazwischen eingefügter Filzlage auf die Pfeiler gelagert. Der erwähnte, ungleichschenklige Hebel bestand aus einem Blechträger. Der kürzere Schenkel dieses Hebels griff unter eine Zimmerung, welche die Oeffnungen in den Viaductpfeilern füllte. Am Ende des längeren Schenkels befand sich eine Waagschale (Fig. C), in welche die aus alten Schienen bestehende Belastung vorsichtig gebracht wurde, nachdem der Hebel mittelfst einer unter denselben gestellten hydraulischen Winde gestützt worden war (vergl. die Figuren A und B). Die Einwirkung des Druckes auf das Mauerwerk des Versuchspfeilers wurde allmählig herbeigeführt, indem man den Stempel der hydraulischen Winde langsam herabließ.

Vor Hinzufügung neuer Belastungen zu den bereits in der Waagschale befindlichen wurde immer erst der Hebel mittelfst der Winde festgestellt.

Die Probabelastungen wurden nach einer Erhaltungsdauer der Pfeiler von ca. vier Monaten vorgenommen.

Die Beobachtungen bei den Probabelastungen beziehen sich hauptsächlich auf den Eintritt der ersten Spuren von Zerstörungen des Mauerwerks, auf Risse in den Mörtelfugen und in den Ziegelleisten. Es wurden auch die Bewegungen des Sanduntergrundes neben und unter dem Pfeiler beobachtet, doch haben diese Beobachtungen wegen der tiefen, theils verdeckten Lage der Fundamentunterkante nicht ganz mit der wünschenswerthen Schärfe ausgeführt werden können.

Die Sohle der Bangrube in der unmittelbaren Umgebung der Probepfeiler hat bis zum Eintritt der ersten Risse in dem Pfeilermauerwerk keine bestimmte meßbare Hebung gezeigt, trotzdem sie bei den letzten Versuchen unbelastet war, während man bei den ersten Versuchen den Druck der Hinterfüllungserde auf die Umgebung der Pfeilersohle durch eine Belastung aus Eisenstücken ersetzt hatte, da man ein Anftreiben des Bodens neben den Pfeilern befürchtete.

Unter den Pfeilern wurde eine mittlere Senkung des Baugrundes und des Pfeilermauerwerks bis auf 4,1 mm vor Eintritt der Risse beobachtet. Es darf angenommen werden, daß vor dem Eintritt der Risse der Druck auf den Baugrund sich in der ganzen Ausdehnung der gedrückten Fläche gleichmäßig verteilt hatte, da die elastische Aenderung des Pfeilermauerwerks nahezu gleich Null anzunehmen ist.

1	2			3		4		5		6
Laufende Nr. des Versuchs	Fundament- verbreiterung			Gleichmäßig verteilter Druck pro qcm des Baugrundes, bei dem noch keine Zerstörung des Mauer- werks sichtbar war		Senkung der Fundament- unterkante bei dem Drucke wie in Spalte 3		Gleichmäßig verteilter Druck pro qcm des Baugrundes, bei dem eine Zerstörung sichtbar war		Bemerkung.
	nach Figur	mit der Neigung	Bei- spiel	im ein- zelnen Falle kg	im Mittel kg	im ein- zelnen Falle mm	im Mittel mm	Größe des Druckes	Zerstörung wie in Figur	
1	t	1:1,15	a	2,2	2,1	0,7	1,0	3,0	1*	
2	"	"	b	2,1		0,4		2,9	1*	
3	"	"	c	2,9		1,9		3,7	1*	
4	2	1:1,15	a	3,1	3,1	0,7	1,0	4,7	2*	
5	"	"	b	3,1		1,6		5,3	2*	
6	"	"	c	2,9		1,0		4,5	2*	
7	3	1:1,15	a	—	3,3	—	1,1	—	—	Mißglickt
8	"	"	b	3,7		1,5		5,4	3*	
9	"	"	c	2,9		2,1		3,7	3*	
10	4	1:2,15	a	—	3,55	—	1,5	—	—	Mißglickt
11	"	"	b	3,0		0,35		3,8	4*	
12	"	"	c	3,7		2,5		4,8	4*	
13	5	1:2,6	a	5,3	5,3	2,2	2,9	6,2	5*	
14	"	"	b	5,4		2,3		6,2	5*	
15	"	"	c	5,3		4,2		6,1	5*	

Die vorstehende Tabelle giebt in Spalte 2 die Form der Verbreiterung des Probepfeilers, in Spalte 3 den Werth des auf die ganze gedrückte Fläche gleichmäßig vertheilten Druckes pro qcm, bei welchem sich noch keine Risse gezeigt haben, in Spalte 4 die mittlere Senkung der Fundamentunterkante unter diesem Druck und in Spalte 5 den gleichförmig vertheilten Druck pro qcm, bei welchem die in den dargestellten Skizzen 1. a.—5. e. dargestellten Risse (s. folgende Seite) eintraten.

In den Figuren 6—8, 9—11 und 12—14 ist der weitere Verlauf der Risse dargestellt, welche bei Fortsetzung des Versuches Nr. 2, 9 und 15 eintraten. Der auch hier (der Wirklichkeit allerdings nicht mehr entsprechend) als gleichmäßig auf den Baugrund vertheilt gerechnete Druck, bei welchem die jedesmal gezeichneten Risse sichtbar wurden, ist bei den betreffenden Figuren angegeben. In dem angehenden Theile der Versuchspfeiler oberhalb der Verbreiterungen war der Querschnitt nur halb so groß, wie die

Fundamentunterfläche. Die Pressung in diesem Theile ist daher doppelt so groß gewesen, wie die des Bangrundes. Hierbei haben sich keine Risse gezeigt, obgleich der Druck bis zu 20 kg pro qcm des Mauerwerks betragen hat.


Aus den vorliegenden wenigen, für eine bestimmte Pfeilerstärke und Art des Bangrundes vorgenommenen Versuchen können allgemein gültige Schlussfolgerungen nicht gezogen werden. Hierzu wird es noch der Anstellung ent-

eine centrale Belastung angewendet werden darf, welche, gleichmäßig auf die Fundamentgrundfläche verrechnet, einen Druck pro qcm derselben ergibt von

2,4 3,2 3,3 3,85 5,8 kg.

Größere Belastungen würden für die einzelnen Verbreiterungsverhältnisse unter allen Umständen zu vermeiden sein, da sonst die Fundamentvorsprünge abreißen.

Für die Entscheidung der Frage, wie stark man den



sprechender Versuche mit anderen Pfeilerstärken und unter anderen Bangrundverhältnissen bedürfen. Vielleicht giebt diese Mittelstellung anderen Bauverwaltungen Anregung hierzu.


Immerhin werden aber die hier besprochenen Versuche für einen sandigen Bangrund, wie er in und um Berlin vielfach vorkommt, einigen Anhalt beim Entwerfen von Mauerwerksconstructionen bieten. Was die Pfeilerstärken betrifft, so ist wohl anzunehmen, daß eine größere Stärke günstig wirkt, und daß man mit hinreichender Sicherheit vorgeht, wenn bei stärkeren Pfeilern, als die hier untersuchten, nach den aus den vorliegenden Versuchen abzuleitenden Regeln verfahren wird.

Diese letzteren lassen sich wie folgt fassen, wenn die Zahlen der obigen Tabelle in Worte gekleidet werden.

Zunächst bestätigen dieselben, was allerdings auch ohne Versuche von vorn herein als unzweifelhaft gelten konnte, daß je größer die Last ist, die pro qcm gleichmäßig auf den Bangrund übertragen werden soll, desto steiler die Fundamentverbreiterung sein muß.

Sodann lehren sie, daß bei einem Anlauf der Fundamentverbreiterung von 1:

1,10 1,15 1,25 2,15 2,6



Bangrund — eine hinreichend steile Abkragung des Fundamentes vorausgesetzt — überhaupt belasten darf, geben die Versuche nur den Anhalt (Spalte 4), daß bei den vorerwähnten Belastungen Senkungen von durchschnittlich

1,0 1,1 1,5 2,0 mm eingetreten sind. Eine gewisse Einsenkung allgemein als die größte zulässige hinzustellen, wird nicht möglich sein. Immerhin kann man wohl aus den mitgetheilten Versuchen schließen, daß ein aus feinkörnigem, dicht gelagerten Sande bestehender Bangrund bei 1 bis 2 m Fundamenttiefe unbedenklich mit 3 kg pro qcm gleichmäßig belastet werden darf, während in den meisten Fällen eine Belastung bis 5 kg noch angängig sein wird. — Ueber die zulässige Kantenpressung auf den Bangrund bei schiefen Belastungen geben die Versuche keinen unmittelbaren Aufschluß.

#### B. Viaducte mit eisernem Ueberbau.

Viaducte mit eisernem Ueberbau sind nur auf einer kurzen Strecke zwischen Spree und Kupfergraben, wo die Bahn die Museuminsel überschreitet, angeordnet und zwar in einer Länge von rund 110 m.

Für die Wahl der Eisenconstruction war lediglich die Rücksichtnahme auf die längst geplante weitere Bebauung

der Museumsinsel maßgebend; man glaubte durch einen, eventuell ohne zu große Betriebsstörung wieder zu besitzenden, eisernen Ueberbau der freien Disposition über den Bauplatz weniger Hindernisse in den Weg zu legen, wie durch einen steinernen Viaduct.

So weit die Bahn auf dem Terrain der Museumsinsel sich befindet, liegt dieselbe in der Geraden und horizontal.

Der Viaduct hat sieben Öffnungen von je 14,5 m Lichtweite. Die Breite ist um 1 m größer gewählt, wie bei den übrigen Viaducten, da die beiden mittleren Geleise eine Entfernung von 5 m erhalten haben, um bei einer etwaigen späteren Ueberbauung Raum für eine Pfeiler- bzw. Säulenstellung zu gewinnen.

In die Ziegelsteine aufgeführten Pfeiler geben zu Bemerkungen keinen Anlaß, desgl. bietet der eiserne Ueberbau nur geringes Interesse.

Für jedes Geleis sind zwei Hauptträger von je 15,55 m Stützweite vorhanden, letztere sind gegliederte Balkenträger einfacher Construction mit parallelen Gütungen, verticaler Feldertheilung, Druckdiagonalen in den Endfeldern, sowie gekreuzten Diagonalen in den mittleren Feldern.

Zwischen den Hauptträgern sind an den Knotenpunkten Querträger von I-förmigem Querschnitt eingespannt, auf denen die den Oberbau tragenden kastenförmigen Schienenträger befestigt sind.

Eine Darstellung dieser Schienenträger ist auf Blatt 7 gegeben, die Anordnung derselben wird bei Beschreibung der Brücken näher beschrieben werden.

Zwischen den Schienenträgern ist der Viaduct in seiner ganzen Breite mit hängenden Buckelplatten dicht abgedeckt und zur möglichsten Minderung des durch die Züge verursachten Geräusches mit einer Kiesschicht überschüttet.

#### IV. Brücken.

Auf der Strecke zwischen den beiden Endbahnhöfen überschreitet die Bahn sechsmal größere Gewässer, und zwar dreimal die Spree, je einmal den Kupfergraben, den Humboldthafen und den Schiffahrtskanal.

Die zur Ueberbrückung dieser Wasserläufe bzw. des Hafenbassins erforderlichen Bauwerke sind durchweg von mäligem Umfange und können sich, was Großartigkeit der Verhältnisse anbetrifft, mit anderen Brücken neuerer Ausführung nicht messen; dieselben zeigen indeß bei näherer Betrachtung eine ganze Reihe von Eigenähnlichkeiten, die bei derartigen Bauwerken nur selten auftreten, und deshalb eine etwas eingehendere Beschreibung wohl rechtfertigen.

Eine einheitliche Bearbeitung der verschiedenen Entwürfe oder gar die Anfertigung von Normalen, wie solches bei den Viaducten geschehen, war bei den Brücken ausgeschlossen, denn die Bedingungen, unter denen letztere entstanden, waren eben zu sehr von einander verschieden.

Nicht nur die eigenartigen örtlichen Verhältnisse im Mittelpunkt der Großstadt, sondern auch die weitgehenden Anforderungen der beteiligten Behörden, die Rücksichtnahme auf den Verkehr, auf die Entwicklung der Stadt, auf die äußere Erscheinung der Anlage u. s. w. wirkten in den einzelnen Fällen bestimmend auf die Wahl der Construction sowie des Materials, und machten für jedes Bauwerk einen besonderen Entwurf erforderlich.

Von den sechs vorerwähnten Brücken sind zwei, die Spreebrücke an der Museumsinsel und die Brücke über den Schiffahrtskanal im Thiergarten, ganz in Stein, die anderen mit eisernem Ueberbau auf steinernen Pfeilern bzw. Widerlagern ausgeführt.

#### A. Steinerne Brücken.

##### 1) Brücke über die Spree zwischen dem Schlosspark Monbijou und der Museumsinsel (Blatt 3).

Das Bahnplanum liegt hier in der Horizontalen, die Bahnachse in einer Curve von 300 m und im Mittel 52° gegen die Flußrichtung geneigt. Die leichte Entfernung der Landpfeiler war seitens der Strombehörden zu 38,16 m vorgeschrieben.

Obwohl die Verwaltung der Königlichen Museen für diesen Bahnübergang mit Rücksicht auf die äußere Erscheinung im Anschluß an die Museumsbauten die Herstellung einer eisernen Bogenbrücke mit nur einer Öffnung beantragt hatte, entschied sich die Bauverwaltung, da die schiefe Lage der Bahnachse zum Stromstrich, sowie die in der scharfen Curve ökonomisch unvorteilhafte Verteilung der Tragebögen unter den Geleisen eine eiserne Bogenbrücke von großer Spannweite unverhältnismäßig theuer machten, für die Ausführung in Steinconstruction, und wurde der bevorzugten Lage des Bauwerks durch eine monumentale Ausstattung der Pfeilerköpfe und der Bogenstirnen Rechnung getragen.

Die Brücke hat, rechtwinklig zur Stromrichtung gemessen, 2 Öffnungen von 16,45 m bzw. 18,97 m Lichtweite erhalten, und hat sich diese Verschiedenheit in der Lichtweite aus der verschiedenen Neigung der einzelnen Öffnungen zum Stromstrich und aus dem Bestreben ergeben, die Bögen von gleicher Spannweite und mit demselben Radius zu construiren.

Als Gewölbeform ist mit Rücksicht auf das gefälligere Aussehen ein aus 5 Mittelpunkten construirter Korbogen gewählt, dessen kleinster Radius, 8,2 m, ein Wolben mit gewöhnlichen Ziegeln ohne Keilsteine noch zuläßt.

Die Breite des Brückenkörpers zwischen den Außenkanten der Stirnen ist wesentlich größer als bei den Viaducten der freien Strecke, und beträgt für die im Grundriß trapezförmige östliche Öffnung im Mittel 18,69 m, für die westliche 18,76 m; dieselbe ist bedingt durch die Lage der Bahnachse in der Curve, ferner durch den Umstand, daß auf eine dennächtige Ueberbauung der Brücke mittelst einer Esplanade in Anschluß an die geplanten Kunstbauten der Museumsinsel Rücksicht genommen werden mußte, und schließlich durch die noch nachträglich erbobene Forderung, der Brücke einen Fußgängerweg zur Verbindung des Schlossparks Monbijou mit der Museumsinsel hinzuzufügen.

Von schiefer Wölbung wurde mit Rücksicht auf den sehr spitzwinkligen Schnitt der Achsen, sowie auf die Form der gewählten Bogenlinie Abstand genommen und die Auflösung des Gewölbes in einzelne, normal zu wölbende Ringe beschlossen. Jede Öffnung hat deren elf von gleicher Breite erhalten; nur in der östlichen Öffnung ist der am weitesten nach Norden gelegene Ring, in Folge der erst während der Bauausführung angeordneten Verbreiterung zur Aufnahme des Fußgängerweges, im Grundriß trapezförmig gestaltet. Von den 11 Ringen dienen 8 zur Unterstützung der vier Geleise, der mittlere, sowie die beiden äußeren sind zur Aufnahme

der Stützen für die in Aussicht genommene Ueberbauung der Brücke, sowie für den Fußgängerweg bestimmt.

Um der ganzen Brücke eine genügende seitliche Steifigkeit zu geben, sind je zwei Ringe durch kräftige eiserne Anker mit einander verbunden. Jeder der innen liegenden Ringe hat 4 Anker erhalten, von denen ihn zwei mit dem nördlich gelegenen Nachbarring, zwei mit dem südlich gelegenen verbinden. Die Ringe an den Stirnseiten der Brücke haben demnach nur 2 Anker. Die Anker sind auf jeder Seite des Scheitels, ungefähr 3 m von letzterem entfernt, angeordnet. Eine Verankerung der Widerlager erschien nicht erforderlich, da hier durch die kräftige, absichtlich durch kleine Hohlräume geschwächte Uebermauerung genaugen Sicherheit gegen seitliche Schwankungen vorhanden ist. Die Anker sind nach Art zweier Glieder einer Gall'schen Kette construiert, das Charnier liegt genau in der Fuge zwischen den beiden Ringen und hat den Zweck, ein Verbiegen oder Abscheren der Anker bei ungleichem Setzen der Ringe zu verhindern.

Die Granitverblendung der Stirnbogen ist mit dem hinterliegenden Gewölbemauerwerk durch je 15 kürzere Anker verbunden, welche in die Fugen zwischen je zwei Quadern eingreifen. Diese Gewölbquadern sind, um ein möglichst gleichmäßiges Setzen gemeinschaftlich mit dem rückwärts gelegenen Hacksteinbogen zu erzielen und, um ein Abplatzen der Steine zu vermeiden, zunächst trocken versetzt. Die Radialfugen wurden durch je zwei schwache Leisten aus ganz weiches Holz gebildet und erst nach erfolgtem Auflagen des Lehrgerüsts mit Cementmörtel vergossen. Die Holzleisten verblieben in den Fugen.

Die Entwässerung erfolgt, wie bei den übrigen Viaducten nach den Pfeilern hin, und zwar durch Schächte, welche bis zum Grundwasser hinreichen; nur beim Mittelpfeiler wird das Tagewasser durch ein Rohr im Kämpfer in die Spree abgeleitet. Die Gewölbe sind mit Asphaltplatten abgedeckt.

Ein Mittelgang befindet sich nicht auf der Brücke, weil die Entfernung der beiden mittleren Geleise von einander überall mindestens 4,5 m beträgt, also genügender Raum für die Aufsichtsbeamten und Arbeiter zwischen den beiden Normalprofilen vorhanden ist.

Die Stärken der Pfeiler und des Gewölbes sind auf graphischem Wege ermittelt, und zwar ist der Mittelpfeiler so stark construiert, daß derselbe den einseitigen Schub des Gewölbes ohne Uebermauerung ausbalancieren kann. Bei der Ausführung war dies eine wesentliche Ersparnis, da nur 6 Lehrgerüste erforderlich waren, die je 4- bzw. 3 mal zur Wiederverwendung gelangten. Für das Gewicht des Mauerwerks und der Ueberbauten wurden bei der Berechnung 1800 kg pro qm und für die bewegliche Last ein Höhenzuschlag von 0,5 m angenommen.

Die Rechnung ergab im ungünstigsten Fall im Gewölbe Pressungen bis zu 13,5 kg, im Pfeiler bis zu 8,5 kg und auf den Baugrund bis zu 4,5 kg.

Die Fundierung verursachte keine Schwierigkeit, da tragfähiger Sand in geringer Tiefe unter der Pfahlnote anstand. Sämtliche Pfeiler stehen übereinstimmend auf Betonschüttung zwischen Spundwänden.

Die Gewölbe sind mit Rücksicht auf den höheren Druck in verlängertem Cementmörtel aufgemauert, während für die

Pfeiler und die Uebermauerung gewöhnlicher Mörtel aus Wasserkalk verwendet wurde. Die Verblendung der Pfeiler und Stirnmauern, sowie die Brüstungen auf den Pfeilern bestehen aus sächsischem Granit, die sonst verwendeten Materialien sind ganz derselben Art wie bei den Viaducten.

Beim Einwölben der ersten 6 Ringe wurden genaue Beobachtungen über das Setzen der Lehrgerüste und der Bögen angestellt; dieselben ergaben bei den Lehrgerüsten, welche in solider Weise hergestellt waren (vgl. Construction auf Blatt 3), durch die vorläufige Belastung mit Ziegelsteinen (pro Ring etwa 40 t) rund 50 mm, während des Wölbens trat eine weitere Senkung im Mittel um 15 mm ein.

Die Gewölbe wurden im Scheitel vorläufig nur zur Hälfte ihrer berechneten Stärke geschlossen; erst nachdem das Lehrgerüst um 25 mm gesenkt war, wurden auch die oberen Schichten eingesetzt. Der Scheitel lag nach dieser Senkung wieder fest auf dem Lehrgerüst auf.

Sechs Tage nach Schluss des Gewölbes wurde vollständig ausgerüstet. Die angestellten Messungen ergaben ein sofortiges Senken der Scheitel um circa 65 mm, dem noch ein weiteres aber allmähliches Senken um etwa 35 mm folgte. Die gemachten Beobachtungen stimmten in ihrem Gesamtwert bei den einzelnen Ringen fast genau überein; die Maximaldifferenz beträgt 12 mm.

Die ganze Senkung der Lehrgerüste ergibt sich demnach zu 65 mm, die der Gewölbe zu 125 mm, zusammen zu 190 mm. Beim Aufstellen der Lehrgerüste war auf eine Senkung der Scheitel um 210 mm gerücksichtigt.

Beim Einwölben der Ringe wurde die Vorsicht beobachtet, daß man in der Kämpfer-Durchlage vorläufig nur die untere Hälfte des Gewölbes in Mörtel herstellte, die obere Hälfte dagegen mit trockenen Steinen auspuckte. Erst nach dem Auflagen des Lehrbogens und dem Einsetzen der Schinfesteine wurde diese Lücke ordnungsmäßig ausgemauert. Dies Verfahren sollte das Klaffen der Bruchfuge verhindern oder doch möglichst unschädlich machen, und hat auch seinen Zweck vollständig erfüllt, denn Risse sind in den Gewölben nur in ganz geringem Maße vorgekommen.

Die Brücke einschließlich der beiden dreieckigen Landpfeiler bedeckt rund 1297 qm Grundfläche und enthält 7010 cbm Mauerwerk einschließlich des Betonfundamentes, des Gewölbemauerwerks sowie der Werksteinverkleidung, d. i. pro qm Grundfläche 5,43 cbm.

Die Kosten der Herstellung belaufen sich einschließlich der Abdeckung, der Geländer etc. auf rund 250 000 M., pro qm Grundfläche auf rund 193 M.

## 2) Brücke über den Schiffahrtscanal. (Blatt 3.)

Die Bahn überschreitet den Schiffahrtscanal rechtwinklig; ihre Achse liegt an dieser Stelle in der Geraden und das Pflaster in der Horizontalen.

Das Bauwerk hat nur eine Öffnung, bei der als leichte Entfernung der Widerlager 24 m vorgeschrieben war. Die Gesamtanordnung ist einfach und die Detailconstruction genügend aus den Zeichnungen auf Blatt 3 ersichtlich. Für das Gewölbe ist wiederum die Form des flachen Korbogens aus 5 Mittelpunkten gewählt.

Mit Rücksicht auf die Lage der Brücke in unmittelbarer Nähe des Thiergartens wurde auch bei diesem Bauwerk ein besonderes Gewicht auf die äußere Erscheinung

gelegt und eine möglichst monumentale Gestaltung angestrebt. Die Pfeilerköpfe und Stirnflächen sind mit Sandstein verkleidet, erstere haben außerdem einen wirkungsvollen decorativen Schmuck in Form von Wappenschildern erhalten. Die Fußgängerwege auf den Strömamauern sind auf kräftigen Consolen ausgekragt und mit einem Balustergeländer, wie solches bereits gelegentlich Besprechung der Viaducte näher beschrieben ist, seitlich abgeschlossen.

Der tragfähige Baugrund befindet sich unmittelbar unter der Sohle des Canals. Die Pfeiler sind auf Beton zwischen Spundwänden fundirt und beiderseits durch eine Steinachüttung geschützt. Dies schien erforderlich, weil das Bauwerk liegt unterhalb des Unterhauptes einer Schiffahrtsschleuze und daher Auskolkungen der Canalsohle nicht ausgeschlossen gewesen wären.

In Bezug auf die Ausführung der Brücke ist hier noch zu erwähnen, daß der Scheitel des flachen Korbogens sowohl während des Einwölbens, wie nach dem Ausrüsten eine ungewöhnlich starke Senkung zeigte. Nach den vorgenommenen Messungen betrug dieselbe ohne die Senkung des Lehrgerüsts durch die vorher aufgebrauchte Belastung rund 25 cm. Der Grund für diese Erscheinung lag zunächst in der zu schwachen Construction des Lehrgerüsts, welches während des Einwölbens nicht unbedeutende Deformationen zeigte. Eine fernere Ursache dürfte indeß auch in der Anordnung der Hohlräume über den Kämpfern zu suchen sein, da die Deckengewölbe dieser Hohlräume im unbelasteten Zustande, wie solches beim Ausrüsten der Fall war, dem Schube des Brückenbogens noch nicht genügenden Widerstand entgegengesetzt konnten.

Die Berechnung der Gewölbe- und Pfeilerstärken ist auch bei diesem Bauwerk auf graphischem Wege durchgeführt; die im Gewölbe, im Pfeiler und für den Baugrund ermittelten Pressungen sind annähernd dieselben, wie bei der Brücke an der Museuminsel.

Die Brücke, einschließlich der Landpfeiler, bedeckt einen Flächenraum von rund 500 qm und enthält etwa 2850 cbm. Mauerwerk, einschließlich Beton, Gewölbemauerwerk u. s. w., d. i. pro qm Grundfläche 5,7 cbm.

Die Gesamtkosten des Bauwerks betragen incl. Gewölbeabdeckung, Geländer u. s. w., jedoch excl. der Kiesbettung, rund 111000 M. oder pro qm Grundfläche 222 M.

Der Unterschied zwischen den Kosten der Canalbrücke und der Sprechbrücke von 29 M. pro qm Grundfläche ist zunächst begründet durch den naturgemäß etwas größeren Materialverbrauch, hauptsächlich aber durch die höheren Einheitsätze, welche sich bei Submission der erstgenannten Brücke ergaben.

#### B. Brücken mit eisernem Ueberbau.

Einen eisernen Ueberbau haben, wie erwähnt, vier Brücken erhalten, und zwar zeigen zwei derselben die Form des elastischen Bogens mit verticaler Zwickeltheilung, zwei die der Balkenbrücken mit parallelen bzw. trapezförmigen Gurtungen. Zu der ersten Gattung gehört

##### 1) Die Sprechbrücke am Schiffbauerdamm. (Blatt 4 u. 5.)

Allgemeine Anordnung. In Stat. 41 überschreitet die Bahn zum zweiten Male die Spree, welche an dieser Stello auf beiden Seiten mit Uferstraßen eingefasst ist.

Die linksseitige Uferstraße ist bis jetzt noch nicht ausgebaut. Die Freihaltung einer Oeffnung für diese Straße wurde indeß verlangt, und war auch im Verkehrsinteresse geboten, um einen Ausfahrtsort für die Fuhrwerke zu schaffen, welche Reisende zum Bahnhof Friedrichstraße gebracht haben. Ueber dem Strom und den beiden Uferstraßen liegt das Bahnhauptplan in der Horizontalen. Die beiderseitigen, nach Vorschrift der Strom-Aufsichtsbörden corrigirten Uferlinien laufen mit einander parallel und bilden mit der Brückenachse einen Winkel von  $72^{\circ} 38' 24''$ .

Nach mehrfachen Erörterungen mit den zuständigen Behörden wurde festgesetzt, daß der Fluß mit einer einzigen Oeffnung von 48,13 m normaler Lichtweite zu überbrücken sei, während für die beiden Uferstraßen, welche eine lichte Weite von 15,03 m bzw. 19,03 m erhalten haben, je zwei Säulenreihen an den Trottoirkanten für zulässig erachtet wurden.

Die Fahrbahnen der beiden Bauwerke zur Unterführung der Uferstraße sind mit derjenigen der Sprechbrücke nicht fest verbunden. Sie sind als mit bängenden Buckelplatten abgedeckte Roste construiert, welche auf continuirlichen Blechträgern liegen. Die uferseitigen Enden dieser Träger ruhen auf schmiedeeisernen Fachwerkwänden, weil der geringe Zwischenraum zwischen Straßeneinfucht und Uferlinie das Anführen massiver Pfeiler nicht gestattete.

Die Strombrücke, welche auf Blatt 4 und 5 zur Darstellung gelangt ist, wurde mit Rücksicht auf die geringe Höhe des Planums über dem Hochwasser der Spree und auf die sonstigen örtlichen Verhältnisse aus Eisen hergestellt. Man entschied sich wegen des bereits erwähnten Mangels an Raum zwischen Strom und Straße für die Form des elastischen Bogens mit senkrecht gegliederten Zwickeln und Gelenken an den Kämpfern. Diesem System wurde gegenüber den Bogenträgern mit Scheitelkarnier aus folgenden Gründen der Vorzug gegeben:

- 1) Die Horizontalbewegung in der Querrichtung der Brücke ist eine geringere, denn, abgesehen von der größeren Steifigkeit der Bögen im horizontalen Sinne, kann die Fahrbahn bei Bogenträgern ohne Scheitelgelenk ununterbrochen durchgeführt und daher in einfacher Weise ohne Mehraufwand an Material so steif gemacht werden, daß sie die auf die Brücke in horizontaler Richtung wirkenden Kräfte in sicherer Weise auf die Endportale überträgt.
- 2) Die Verticalbewegung ist gleichfalls geringer. Nach Winkler (Elasticität und Festigkeitslehre Seite 312) beträgt dieselbe nur 34% von derjenigen, welche bei Bögen mit Scheitelgelenk auftritt.
- 3) Die Construction wird durchweg einfacher, sowohl in Bezug auf die Hauptträger, wie auf die Querverbindungen.

Hinsichtlich des Materialaufwandes stellen sich beide Constructionen annähernd gleich. Die tragenden Bögen ohne Scheitelgelenk werden zwar um etwa 5% schwerer, als bei der anderen Construction, doch wird dieses Mehrgewicht durch den geringeren Bedarf an Querverbindungen reichlich aufgewogen.

Hauptträger. Die Hauptträger der Brücke liegen unter der Fahrbahn. Bei Disposition der Träger ist auf die Richtung der Geleise keine Rücksicht genommen, da spätere Aenderungen der letzteren nicht ausgeschlossen erscheinen. Die Lago des südlichen Hauptträgers war durch ein nach

der Bahngrenze auf dem linken Spreuerufer gelegenes größeres Gebäude, die Reitbahn der Tattersal-Gesellschaft, bedingt, welches nicht herührt werden durfte und von dem der Träger so weit entfernt bleiben mußte, daß noch genügender Raum für die Construction des Widerlagers verblieb. Die Lage des nördlichen Trägers konnte ziemlich willkürlich gewählt werden; derselbe wurde bei genügendem Abstände vom äußeren Geleis parallel dem südlichen Träger und in 27,15 m Entfernung vom letzteren angeordnet.

Zur Ermittlung der vorteilhaftesten Anzahl der Träger ist ein überschläglicher Vergleich des Materialaufwandes zu den Hauptträgern und Querträgern angestellt. Das Ergebnis war, daß das Gesamtgewicht der Brücke bei Anwendung von 6 Trägern geringer ist, als bei Annahme von 7 Trägern und mehr. Die Verwendung von weniger als 6 Trägern erschien aus praktischen Gründen unzweckmäßig; denn 1) läßt sich die erforderliche Materialmenge nur noch schwer in den Trägergurtungen unterbringen, und 2) wird der Druck auf die Widerlager bzw. den Baugrund zu sehr concentrirt, was hier um so mehr vermieden werden mußte, als, wie weiter unten nachgewiesen werden wird, der Druck auf den Baugrund bereits bei Anwendung von 6 Trägern ungefähr die zulässige Grenze erreicht.

Die vier mittleren Träger sind in Abständen von je 5,25 m gleichmäßig zwischen den äußeren verteilt.

Die Mittellinie der nach einem Kreisbogen von 60 m Radius gekrümmten Träger hat zwischen den Auflagern, in der Achse der Brücke gemessen, eine lichte Spannweite von 49,364 m. Die Pfeilhöhe des Bogens beträgt 5,254 m oder rund 11 % der Spannweite. Die Höhe des Trägerquerschnittes ist auf der ganzen Länge dieselbe und beträgt, zwischen den Schwerpunkten der Gurtungen gemessen, etwa 1,11 m.

Der Querschnitt der Hauptträger ist mit seinen verschiedenen Variationen in den Zeichnungen dargestellt; derselbe hat zwei Gurtungen, welche durch ein System von steifen Diagonalen verbunden sind.

Die Gurtungen bestehen aus je 2 Stehblechen, 4 Winkelisen und 1 bis 4 Lammellen. Die Zahl der letzteren wechselt mit der Größe des Moments.

Ein Schema, welches die Verteilung des Materials in den Gurtungen sowie die Lage der Stöße angiebt, folgt unten. Die beiden Bogengurtungen sind am Auflager nach einem Radius von 2 m nach der Bogenmitte hin gekrümmt und zu einem einzigen Stück vereinigt, welches stumpf auf ein Backenstück aus Gufstahl aufsetzt. Dieses Backenstück, welches nach einem möglichst kleinen Radius (200 mm) abgerundet ist, nm dem Charnier genügende Beweglichkeit zu sichern und eine größere Verlegung des Druckangriffspunktes auszuschließen, greift in ein Polster ein, welches nach demselben Radius ausgearbeitet und gleichfalls aus Gufstahl gefertigt ist.

Das mit Polster bezeichnete Stück wird von einem gusseisernen Untersatz mit breiter Fußplatte gestützt, welcher den Druck auf die Auflagersteine zu verteilen hat.

Zwischen Untersatz und Polster sind zur Ausgleichung von kleineren Fehlern bei der Anführung Platten aus Kupfer und Schmiedeeisen eingelegt, welche vor dem Vergießen der Fuge zwischen Quader und Untersatz, die hier mit Hartmetall ausgefüllt ist, eingebracht wurden.

Die Bolzen a a dienen während der Montage zur provisorischen Verbindung des Polsters und des Backenstückes mit dem Bogen, um die gegenseitige Lage dieser drei Theile zu einander bis zur Ausrüstung des Bogens zu sichern.

Die Querschnittsfläche, mit welcher der Bogen auf dem Polster steht, beträgt rund 1820 qcm, der auf diesen Querschnitt kommende Maximaldruck pro qcm 457 kg.

Die äußeren Bogenträger erhalten eine etwas geringere Belastung wie die mittleren Träger, und haben die Gurtungen der ersteren um circa  $\frac{1}{10}$  schwächer construirt werden können.

Fahrbahn. Die Spreerbrücke bildet einen Theil des Planms der Bahnhöfe Friedrichstraße, die Hauptgleise convergiren an dieser Stelle sehr stark, außerdem trägt die Brücke zwei todte Nebengleise und die Verlängerung der Stadtperrons. Diese Verhältnisse bedingten eine gleichmäßig gestaltete, überall auf die größte Belastung berechnete Fahrbahn. Man wählte daher, abweichend von den anderen größeren Brücken, eine Abdeckung aus hängenden Backplatten mit einer 25 cm starken Kiesschicht (zwischen Schienenunterkante und Rand der Backplatte gemessen). Diese Anordnung gestattet zudem die Möglichkeit einer späteren Veränderung der Gleise, falls der zunehmende Verkehr oder sonstige, nicht vorhergesehene Verhältnisse eine solche erforderlich machen sollten.

Die Backplatten werden durch ein Netz von Quer- und Zwischenlängsträgern unterstützt; die Querträger liegen auf den Verticalen der Bogenwölbung bzw. auf der oberen Bogengurtung. Die Zwischenlängsträger liegen mit der oberen Gurtung in gleicher Höhe wie die Querträger, nur unter dem Perron sind dieselben auf den Querträgern angeordnet und mit Wellblech abgedeckt. Für die Zwischenlängsträger hat man Walzen von C-förmigem Querschnitt gewählt. Die Ränder zweier benachbarter Backplatten überdecken sich über diesen Zwischenträgern, welche Anordnung ein Kröpfen des einen Backplattenrandes erforderlich macht, aber den Vortheil bietet, daß der obere Flansch des Profils in Folge der von den Backplatten ausgehenden Horizontalkräfte nicht quer zur Faser beansprucht wird. Wie aus dem Querschnitt auf Blatt 5 ersichtlich, sind je zwei Hauptträger zu einer gemeinsamen Brückenbahn durch die Querträger vereinigt.

Die Querträger der drei Brückensysteme sind consolartig nm die Länge einer Backplatte über die Hauptträger hinaus verlängert. Auf den Enden zweier sich einander gegenüber liegenden Consolen sind kürzere Träger frei aufgelagert und durch die Zwischenlängsträger sowie die Backplatten zu einer zusammenhängenden Fahrbahnfläche vereinigt. Die Auflagerung dieser kleineren Zwischenfahrbahn auf die drei selbstständigen Ueberbauysteme ist so erfolgt, daß die Continuität der ganzen Brückenfahrbahn nach der Breite der Brücke zweimal unterbrochen ist und die Breitenänderung bei Temperaturdifferenzen compensirt wird, ohne daß eine Ueberbrechung der Kiesbettung und des Bahnpflansms eintritt, indem die zwischen je zwei Systemen vorhandenen Dilatationsschlitz durch Biege aus Kupfer abgedeckt sind. Bei dieser Anordnung erhalten die Querträger eine einfache und leichte Construction; die Beanspruchung derselben ist für jede Laststellung schnell berechenbar, außerdem bleibt dieselbe unabhängig von der Senkung der Hauptträger. Die



Auslegung der Hauptträgerverticalen durch Ausdehnung der Querträger wird durch die Anordnung der Schlitzte auf das geringste Maass reducirt.


Zur Abführung des Tageswassers sind die Buckelplatten an der tiefsten Stelle mit einem Loch versehen.

Windverband. Zur Versteifung gegen den Winddruck sind die zu einem Brückensystem gehörigen beiden Hauptträger durch Diagonalen fast mit einander verbunden.

Die steife Fahrbahn hat, wie bereits erwähnt, die auf die Brücke wirkenden Horizontalkräfte aufzunehmen. Zur Uebertragung dieser Kräfte auf die Widerlager sind zwischen den Endverticalen kräftige Diagonalen eingefügt. Ein zweiter Diagonalverband ist zwischen den oberen Gurten je zweier zusammengehöriger Träger angeordnet und bis zum Kämpfer fortgeführt. An den Stellen, wo die Querstreifen des letztgenannten Verbandes an die obere Gurtung anschließen, sind im Innern des Bogens volle Bleche zwischen den Bogen-diagonalen angeordnet, um ein Schiefstellen des Bogens zu verhüten.

Berechnung der Bogenbrücke. Die Berechnung der Bögen ist auf graphischem Wege nach Mohr (Hannoversche Zeitschrift 1870 S. 389) durchgeführt. Die mobile Last ist hierbei als über die Horizontalprojection des Bogens gleichmäßig verteilt und in der Bogenachse angreifend angenommen, doch ist die Größe der gleichmäßig verteilten Last für die verschiedenen Constructionstheile verschieden gewählt. Zur Ermittlung der Belastungshöhe wurde für drei Stellen des halben Bogens (Scheitel, Kämpfer und einen Punkt in der Mitte) die durch Radbelastungen in den Gurtungen sowie in den Diagonalen entstehende Maximalspannung auf graphischem Wege gefunden, und dann rückwärts die diesen Einzellasten gleichwerthige gleichförmig verteilte Last bestimmt. Für die zwischen den drei vorgenannten Punkten liegenden Knotenpunkte ist die Größe der den Radlasten äquivalenten gleichförmig verteilten Last geschätzt.

Das Eigengewicht der Brücke wurde pro lfd. m der mittleren Träger einschliesslich der Kiesbettung und des Oberbaues zu rund 5,4 t ermittelt.



Zur Bestimmung der gleichmäßig verteilten mobilen Belastung sind pro Geleis drei dreischne Tenderlocomotiven von je 14 t Achsgewicht, 1,5 m Radstand mit 8,5 m Gesamtlänge angenommen, der noch auf dem Geleis verbleibende Raum war außerdem mit Wagen von je 8 t Achsgewicht bei 3,0 m Radstand und 6,0 m Gesamtlänge besetzt gedacht.

Die vorläufig in Aussicht genommene Lage der Geleise wurde bei der Berechnung nicht berücksichtigt, sondern es wurde die für die Belastung der Träger denkbar ungünstigste Lage angenommen.

Die Spannungen in den Gurten wurden für die mobile Belastung, die constante Belastung, sowie für Temperaturausdehnung einzeln bestimmt, und dann addirt, jedoch mit Berücksichtigung des Umstandes, daß bei den durch Temperaturwechsel hervorgerufenen Spannungen das Vorzeichen zu nehmen ist, welches die Druck- bzw. Zugspannung zum Maximum macht. Zur Verminderung der Rechenarbeit wurden die Spannungen nur in einem Felde um das andere ermittelt und für das zwischenliegende Feld das arithme-

tische Mittel zwischen den Spannungen der anliegenden genommen, welche Rechnungsweise nach den vorgenommenen Ermittlungen genügende Genauigkeit ergibt.

Die zulässige Beanspruchung des Materials wurde nach Weyrauch („Festigkeit und Dimensionsberechnung der Eisen- und Stahlconstructionen“) zu

$$750 \text{ kg} \left( 1 + \frac{\min. B}{\max. B} \right) \text{ pro qcm}$$

angenommen, wenn nur Druckspannungen oder nur Zugspannungen vorkommen und wenn min. B den absolut kleinsten und max. B den absolut größten Werth derselben bedeutet.

Wenn hingegen in demselben Gurtungsquerschnitt abwechselnd Zug- und Druckspannungen auftreten, so ist die zulässige Beanspruchung zu

$$750 \text{ kg} \left( 1 - \frac{\max. B'}{\max. B} \right) \text{ pro qcm}$$

angenommen, worin max. B' der kleinste, max. B der größte Werth ohne Berücksichtigung der Vorzeichen ist.

In dem auf voriger Seite dargestellten Schema sind die berechneten Spannungszahlen für die Gurtangen in Tonnen eingetragen, und gleichzeitig ist darin die Vertheilung des Materials in den Gurtungen des Bogens angegeben.

Ueber die Berechnung der Verticalen, Querträger und Querconstructionen sind besondere Bemerkungen nicht zu machen; dieselbe erfolgte in der üblichen Weise. Für die Zwischenlängsträger sind 600 kg, für die Querträger 750 kg, für die sonstigen Querconstructionen 1000 kg als zulässige Beanspruchung angenommen.

Die Widerlager. Die Form der Widerlager ist aus Blatt 4 ersichtlich.

Der tragfähige Baugrund befand sich ungefähr 2 m unter Mittelwasser. Die Fundirung erfolgte auf Beton zwischen Spandwänden. Das Betonbett wurde in einzelnen Lagen geschüttet, welche nach hinten im Verhältniß von 1 : 4 ansteigten. Gegen diese geneigte, noch künstlich rauh gemachte Betondecke setzt sich das Widerlagsmauerwerk, dessen Lagerfugen normal zur mittleren Druckrichtung am Bogenkämpfer gestellt sind. Unter dem Auflagerstein sind noch zwei Schichten aus Granitquadern in Cementmörtel angeordnet, um den vom Bogen ausgeübten Druck auf eine möglichst große Fläche des Ziegelmauerwerks zu vertheilen.

Letzteres ist in den oberen Theilen aus Klinkern in Cementmörtel, in den unteren Theilen aus gewöhnlichen Hintermauerziegeln in hydraulischem Kalkmörtel ausgeführt.

Das Mauerwerk aus der Vorderseite der Widerlager hat horizontale Lagerfugen erhalten und ist mit Granitquadern verkleidet. Um das Gewicht dieses Mauerwerks auszunutzen, hat man hier Anker angeordnet, welche zur Aufnahme des negativen Auflagerdruckes der continuirlichen Balkenträger über den beiden Uferstraßen erforderlich sind. Bei Bestimmung der im Widerlager auftretenden inneren Kräfte ist der Bogenträger als nicht voll belastet angenommen, sondern es sind nur solche Strecken mobil belastet, in welchen eine Einzellast eine Kämpferreaction hervorruft, die für sich allein in der fraglichen Kante des Widerlagerquerschnittes nur Druck, nicht Zugspannung eintreten läßt. Es sind daher alle solche Kämpferreactionen ausgeschlossen, deren Richtungen den fraglichen Widerlagerquerschnitt im äußeren, die betrachtete Kante nicht enthaltenden Drittel schneiden.

Das Gewicht der Stahlfundamente, der Erddruck gegen die Rückwand des Widerlagers, sowie das Gewicht des horizontal gelagerten Mauerwerks, welche die Stabilität des ganzen Widerlagers vergrößern, sind bei Berechnung der Pressungen im Mauerwerk, sowie auf den Baugrund unberücksichtigt geblieben. Die Pressungen berechneten sich für die oberen Schichten der Granitwerksteine auf 22,3 kg pro qcm, für den oberen Theil des aus Ziegelmauerwerk hergestellten Widerlagers auf 11,3 kg, für den unteren Theil auf 7,1 kg und für den Baugrund auf 4,1 kg pro qcm.

Montage. Der eiserne Unterbau der Brücke ist auf einem festen Pfahlgerüst montirt, welches in der vollen Brückenbreite aufgeführt wurde, um die Montagearbeiten möglichst zu beschleunigen.

Die Bogenträger wurden in einzelnen Theilen auf die Basting aufgebracht, genau ausgerichtet, verschraubt und demnächst vernietet. Während der Nietung war eine dauernde

Controle erforderlich, da die einzelnen Theile in Folge der Erschütterungen sich häufig gegen einander verschoben.

Nachdem zwei Bogen fertig vernietet und mit Auflagerschrauben versehen waren, wurden dieselben nochmals in Bezug auf die richtige Lage controllirt. Hierauf folgte das Einbringen des Windverbandes, von dem nur die Druckbalken sofort vernietet, die Diagonalen hingegen vorläufig verschraubt bezw. verbolzt wurden.

Dem Einbringen des Windverbandes folgte das Herablassen der Träger auf die Widerlager. Die richtige Höhe der Scheitel wurde durch Einbringen von sauber zugerichteten Platten aus Eisenblech zwischen dem bereits früher erwähnten Polster und dem Untersatz des Widerlagers erreicht. Nach einer nochmaligen sorgfältigen Controle der richtigen Lage sämtlicher Trägertheile wurden auch die Diagonalen des Windverbandes definitiv vernietet und das Trägerpaar demnächst ausgerüstet. Hiernach stellte man die verticalen Stützen in den Bogenanzwickeln auf, deren genaue Länge erst auf der Baustelle durch besondere Nivellements ermittelt wurde. Die Schlußarbeit bildete das Einbauen der Querträger, sowie der übrigen Fahrbahnconstruction.

Vor Beginn der Arbeiten wurden die während und nach der Montage der Bögen zu erwartenden Senkungen möglichst genau ermittelt, und ergaben die angestellten Rechnungen Folgendes:

- 1) Jeder Bogen wird sich in Folge der Elasticität des Eisens durch das auf den Bogen entfallende Eigengewicht der Brücke im Scheitel um 11 mm senken.
- 2) Der Scheitel jedes Bogens wird sich in Folge Zurückweichens bezw. Zusammendrückens der Widerlager, welches zu 32 mm angenommen wurde, um 35 mm senken.

Den Bögen mußte daher vor der Vernietung eine nach den Enden parabolisch verlaufende Ueberhöhung von 46 mm gegeben werden, damit die Mittellinie derselben nach der Fertigstellung überall die richtige Höhenlage erhält.

Die oben angegebenen Maße, sowie die normale Scheitelhöhe der Bögen überhaupt beziehen sich auf eine mittlere Temperatur, welche zu 7° R. angenommen ist. Die verticale Bewegung der Bogenscheitel in Folge von Temperaturänderungen berechnete sich zu 1,33 mm pro 1° R. Man hatte daher bei der Controle der Bogenform jedesmal die Temperatur zu berücksichtigen. Die Messung der Temperatur des Eisens geschah in folgender Weise. An drei verschiedenen Punkten des Bogens wurden in noch offene Nietlöcher mit Quecksilber gefüllte Hohlcylinder (hier in der Längsrichtung durchbohrte Nieten) eingesetzt, und in das Quecksilber einfache kleine Thermometer getaucht. Wo keine Nietlöcher vorhanden waren, wurden mit einem Loche versehen eiserne Klötze auf die Gurtungen geschraubt. Diese kleinen Quecksilberbehälter blieben dauernd an ihrem Platze, so daß man die Temperatur jederzeit ermitteln konnte.

Die Temperaturbeobachtungen erwiesen sich wenigstens relativ richtig, die bei verschiedenen Temperaturen gemessenen Scheitelordinaten, auf die mittlere Temperatur von 7° R. reducirt, lieferten recht genaue übereinstimmende Resultate.

Die gleichzeitig vorgenommenen Messungen der Lufttemperatur ergaben dagegen ziemlich bedeutende Abweichungen von der Temperatur des Eisens, namentlich wenn letzteres der Einwirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt war.

Diese Abweichungen waren so groß, daß eine Annahme der Temperatur des Eisens gleich der der Luft erheblich unrichtige Rechnungsergebnisse ergeben haben würde. Die während und nach der Montage bezüglich der Höhenlage des Bogenscheitels gemachten Beobachtungen stimmen freilich nicht vollkommen, aber doch hinreichend genau mit den vorstehenden vorläufigen Annahmen überein.

Die beiden zuerst ausgerüsteten Träger zeigten noch eine Ueberhöhung von 34 bzw. 37 mm. Nach dem Anrücken des zweiten Trägerpaares ging diese Ueberhöhung auf 26 bzw. 29 mm zurück, verminderte sich also um 8 mm.

Als das dritte Trägerpaar ausgerüstet wurde, konnte das erste nicht mehr genau beobachtet werden, da die Fahrbahn bereits theilweise aufgebracht war; die Ueberhöhung des zweiten Trägerpaares, welche vorher 26 bzw. 28 mm betragen hatte, ging auf 19 bzw. 21 mm, also um 7 mm zurück.

Die letzte Beobachtung am dritten Trägerpaar vor dem Aufbringen der Fahrbahn zeigte noch eine Ueberhöhung beider Bögen um 14 mm.

Weitere Beobachtungen nach Fertigstellung der Fahrbahn ergaben für sämtliche Bögen eine durchschnittliche Ueberhöhung von 10 mm. Durch das Aufbringen der 25 cm starken Kiesschicht verschwand diese Ueberhöhung gänzlich, es stellte sich sogar eine Senkung des Bogenscheitels unter die normale Lage von durchschnittlich 10 mm heraus, so daß die gesammte Senkung des Scheitels vom Augenblick des Ausrüstens bis zur Beendigung der Kiesschüttung 56 mm, also 10 mm mehr wie angenommen, betrug.

Eine nachweisbare Senkung der Widerlager hat nicht stattgefunden, in wie weit ein Zurückweichen derselben im horizontalen Sinne erfolgt ist, konnte leider nicht festgestellt werden, da die zu diesem Zweck auf beiden Ufern fixierten Geraden in Folge des Aufstellens der Eisenconstruction für die Uferstraßen dauernd unzugänglich wurden. Es steht indess außer Zweifel, daß ein Ausweichen bzw. Zusammenrücken der Widerlager stattgefunden hat, da die elastischen Zusammendrückungen im Bogen allein nicht im Stande sind, eine Senkung des Scheitels von 56 mm hervorzubringen.

Die Höhenmessungen sind mit einem guten Nivellirinstrument vorgenommen. Das Ausrüsten des Bogens in Bezug auf seine Längsachse geschah mittelst Theodolits. Bei sämtlichen Trägern zeigte die Montage einen durchaus regelmäßigen Verlauf.

Nachdem der Oberbau auf der Brücke erfolgt war, wurden die Beobachtungen auch auf die durch mobile Belastung hervorgerufene Senkung der Bögen ausgedehnt, und zwar sowohl in Bezug auf den Bogenscheitel, als auch in Bezug auf diejenigen Stellen zwischen Auflager und Scheitel, an denen die Maximal-Biegemomente auftreten.

Die Belastung erfolgte in mehrfach wechselnder Weise, mit zwei bis sechs Locomotiven. Die größte gemessene Durchbiegung in Folge der mobilen Belastung betrug im Scheitel 13 mm; eine bleibende Durchbiegung ist an keiner Stelle beobachtet worden. Bei der sehr unregelmäßigen Lage der Geleise in Bezug auf die Trägersachen machte eine rechnungsmäßige Ermittlung der Durchbiegung nicht unerhebliche Schwierigkeiten, welche Veranlassung gaben, dieselbe nur für den nördlichen Träger, der eine ziemlich parallele Lage zum Geleise hat, durchzuführen. Die Rechnung ergab

bei einer Belastung durch 6 Locomotiven 11 mm Durchbiegung im Scheitel, während in Wirklichkeit 12 mm gemessen worden sind.

**Kosten.** Das Gesamtgewicht des eisernen Ueberbaues, einschließlich der gußeisernen Lager, der Fahrbaubauconstruction u. s. w., beträgt rund 890300 kg oder 573 kg pro qm Horizontalprojection, letztere als durch die Auflagermitten der Hauptträger und die Enden der Querträger begrenzt gedacht.

Die Kosten des ganzen eisernen Ueberbaues betrugen demnach, da der Grundpreis pro 1 kg Schmiedeeisen bzw. Stahl und Gußeisen einschließlich der Montage, der Gerüste und eines viermaligen Oelfarbenanstrichs im Durchschnitt sich zu 32,3 A berechnete, rund 286600 A oder 184 A pro qm Horizontalprojection, während die Gesamtkosten der Brücke, einschließlich der Widerlager, der Geländer, sowie sämtlicher Nebenarbeiten, jedoch mit Ausschuß der Bekiesung und des Oberbaues, sich auf rund 41000 A oder auf 264 A pro qm Horizontalprojection gestellt haben.

## 2) Brücke über den Humboldthafen.

(Blatt 6 und 7.)

Zwischen Stat. 51 und 53 überschreitet die Bahn den Humboldthafen. Dieser Hafen liegt an der Abzweigung des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals von der Spree und bedeckt eine Grundfläche von rund 350 Ar. Zu beiden Seiten befinden sich c. 10 m breite Ladestraßen, an welche wiederum je eine Uferstraße von 15,33 bzw. 26,4 m Breite sich anschließt. An der Stelle, an welcher die Bahn den Hafen überschreitet, hat derselbe, zwischen den Ladestraßen gemessen, eine Breite von rund 160 m, und wurde, da der Schiffsverkehr im Hafen zeitweise ein sehr lebhafter ist, von der Strombehörde vorgeschrieben, daß die vorhandene Wasserfläche nur in geringem Maße durch Pfeiler eingeschränkt werden dürfe. Die Wassertiefe beträgt hier 1,35 m bei mittlerem Wasserstande; der Untergrund ist, wie bereits bei Besprechung der Viaductfundierung erwähnt, sehr verschiedenartig. In der Mitte des Hafens, sowie auf der östlichen Hälfte desselben steht der tragfähige Sand bis wenige Meter unterhalb der Sohle an, während derselbe auf der westlichen Seite mit ziemlich steiler Böschung bis auf 16,5 m unter die Hafensohle zurückweicht. An letztgenannter Stelle befand sich ein alter Wasserlauf, der sogenannte Fenngraben, dessen Bett zum größten Theil mit ganz loser lafsorierende (Bacillarien) aufgefüllt ist.

Über dem Humboldthafen liegt das Bahnplanum in der Horizontalen, die Bahnachse zum größeren Theil in einer Curve von 304 m Radius. Am westlichen Ende der Brücke gabeln sich sowohl die für den Fernverkehr, als auch die für den Stadtverkehr bestimmten Geleise wegen der Perronanlagen der nammentraße an die Uferstraße anschließenden Haltestelle am Lehrter Bahnhof, und erhält hierdurch das Bauwerk eine ganz unregelmäßige Grundrissform.

Die Humboldthafenbrücke nebst den anschließenden Straßenunterführungen ist das größte Bauwerk der ganzen Bahnanlage, zugleich aber auch dasjenige, welches, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Ueberbrückung der Spree an der Museumsinsel, die bevorzugteste Lage hat, denn es kann nicht nur von der näheren Umgebung des Hafens aus, sondern auch vom ganzen Kronprinzenerfer, vom Alsenplateau

und von der Eisenbrücke aus übersehen werden. Dieser Umstand ließ es angezeigt erscheinen, dem architektonischen Aufbau besondere Sorgfalt zuzuwenden, und wurde demgemäß für die Hauptträger zunächst eine Bogenform in Aussicht genommen. Doch mußte man von einer solchen, außer wegen der ganz bedeutenden Mehrkosten, wesentlich auch deshalb wieder absehen, weil es bei der stellenweise außerordentlich tiefen Lage des guten Baugrundes nicht möglich war, den auf Pfählen bzw. Brunnen fundierten Pfeilern diejenige Stabilität gegen seitliche Schwankungen zu geben, welche wegen der Druckdifferenzen, die der Übergang der Eisenbahnzüge über die leichten eisernen Bögen in den Pfeilern hervorgerufen hätte, zur dauernden Erhaltung des Bauwerkes erforderlich gewesen wäre. Um möglichst nur senkrechte Pressungen auf den tiefliegenden Baugrund zu übertragen, war man daher genötigt, eine eiserne Balkenbrückenconstruction zur Ausführung zu bringen.

Allgemeine Anordnung. Die Brücke über dem Hafen hat 5 Öffnungen von annähernd gleicher Lichtweite ( $28_{10} - 29_{10}$  m). Ueber den beiden östlichen Öffnungen behalten im Wesentlichen alle vier Geleise und über der mittleren Öffnung auch noch die drei südlichen Geleise eine zur Bahnachse concentrirte Lage; dagegen divergieren die einzelnen Geleise über den beiden westlichen Öffnungen ziemlich stark.

Die Achsen der mittleren Brückenpfeiler sind unter geringer Abweichung von der zur Bahnachse radialen bzw. normalen Stellung so angeordnet worden, daß nur Träger von zwei verschiedenen Stützweiten, d. i. von 31 m bzw. 30,2 m Länge, für die eisernen Ueberbauten nötig werden, und ist hierbei so disponirt worden, daß für jede der beiden Brücken-Anschnittflächen nur Träger derselben Spannweite zur Verwendung kommen, wie aus den Zeichnungen auf Blatt 6 ersichtlich ist.

Die Pfeiler. Für sämtliche Pfeiler war im Interesse der Schifffahrt vorgeschrieben worden, daß selbige bis 1,3 m unter N. W. keinerlei Vorsprünge erhalten sollten. Ihre obere Breite bedingte sich durch die Größe der Auflagerquadranten, sowie durch die vorerwähnte gleiche Länge der Hauptträger; dagegen wurde die untere Breite der Pfeiler lediglich durch die Größe des Druckes auf den Boden, bzw. auf die Rostpfähle bestimmt. Der Maximaldruck auf den Boden beträgt 3,5 kg pro qm, der Maximaldruck auf den Rost 20 t pro Pfahl.

Die Pfeiler sind in Ziegelmauerwerk hergestellt und haben eine Verkleidung aus Basaltlava erhalten, welche noch etwas unter Niedrigwasser hinabreicht. Die vier östlichen Pfeiler sind auf Beton, die beiden westlichen auf Pfahlrost fundirt.

Der eiserne Ueberbau. Hauptträger. Jedes Geleise wird durch zwei Hauptträger unterstützt, welche eine solche Lage zur Geleismitte erhalten haben, daß auch in der Curve bei gleichförmig verteilter Belastung die Maximalmomente zweier zusammengehöriger Hauptträger annähernd einander gleich sind.

Der Hauptträger besteht nach Analogie einer Holzconstruction aus zwei versteiften, in einander liegenden doppelten Hängewerken, von denen das kleinere, innerhalb gelegene, seinen Auflagerdruck durch kräftige diagonal angeordnete Zugbänder an das größere abgibt. Die Streben der Hänge-

werke sind möglichst flach, etwa unter  $41^\circ$  gegen den Horizont geneigt, angeordnet. Die Vorteile des gewählten Systems beruhen in seiner großen Einfachheit und in der verhältnismäßig geringen Zahl von Knotenpunkten des einzelnen Trägers; auch sind die Gurtungsquerschnitte leicht darstellbar. Die einzelne Gurtung hat nur zwei verschiedene Querschnitte, von so erheblichem Unterschiede, daß er in der Ansicht deutlich erkennbar ist. Die Berechnung eines solchen Systems bietet eine gewisse Unbestimmtheit insofern, als es fraglich erscheinen kann, ob die ineinander gelegten Systeme unter Annahme zweier verschiedenen Gurtungsentfernungen, entsprechend den beiden ineinander liegenden Hängeböcken, gesondert, oder unter Annahme nur einer Gurtungsentfernung, bezogen auf die Schwerpunkte der Gesamtgurtung, zu betrachten seien.

Man entschied sich für eine gesonderte Berechnung jedes der beiden Hängeböcke und verfuhr dementsprechend bei der Bestimmung der Spannungen.



Bei einer Länge der Hauptträger von 31 m ergibt sich nach der bestehenden Systemskizze die Maschenweite zu  $3_1 = 7_{10}$  m, welche freie Länge zur Aussteifung der oberen Gurtung resp. Stützung der Querträger die Anbringung von Hilfsverticalen in den Knotenpunkten 2, 4 und 6 erforderlich macht. Diese Verticalen werden je aus 4 Winkelisen gebildet, die nach oben hin divergieren. Die Hängestangen in den Knotenpunkten 1, 3, 5 und 7 haben nur einen decorativen Zweck; dieselben sind aus Rundisen gefertigt und greifen an einen zwischen den Gurtungsteilen liegenden Stehbolzen an.

Der Abstand je zweier zu einander gehöriger Hauptträger beträgt 2,6 m; diese Breite ist nicht ganz ausreichend, um einen einzelnen Brückenkörper bei gleichzeitiger Einwirkung des Maximalwinddruckes und der Centrifugalkraft der darüber fahrenden Züge genügend gegen Umkanten zu sichern. Es sind deshalb je zwei benachbarte Ueberbauten durch annähernd in der Ebene des oberen Horizontalverbandes liegende Kuppelglieder verbunden, und ist dadurch die nötige Stabilität hergestellt worden. Auf der Westseite der Brücke, wo solche Querverbände wegen des großen Abstandes zweier Brückenkörper von einander nicht wohl thunlich bzw. nicht zweckmäßig erscheinen, ist dem Trägerpaar über den Auflagern eine portalartige Erweiterung, welche an der Basis 3,2 m beträgt, gegeben worden (s. den Querschnitt auf Blatt 7). Jedes Trägerpaar ist mit einem oberen und unteren Horizontalverband versehen, von denen ersterer unmittelbar über dem Obergurt, letzterer in der Ebene des Untergrundes liegt.

Zur Übertragung der hauptsächlich auf den Obergurt der Träger wirkenden Horizontalkraft auf das Auflager hat man die Endverticalen zweier zusammengehöriger Träger mit einem kräftigen diagonalen Strebenpaar verbunden. Die Auflager der Hauptträger sind als Kipplager constructirt und so angeordnet, daß auf denselben Pfeiler nur feste oder nur bewegliche Lager vorhanden sind.

Ueber den Pfeilern, an denen die einzelnen Brückensysteme portalartige Verbreiterungen erhalten haben, sind



tischen, hat man die Querträger in der Curve 50 mm niedriger angeordnet wie in der Geraden. Die Ueberhöhung des aufseren Schlenkentrogens wird durch 100 mm höhere Stützen bewirkt. Die Deckung des Stofes zwischen zwei aneinander folgenden Trögen, ferner die Verbindung über den beweglichen Auflagern der Hauptträger ist auf Blatt 7 dargestellt. Das auf die Schlenkenträge fallende Regenwasser wird durch ovale, im Boden befindliche Löcher abgeführt. Zwischen den Schienen ist die Fahrbahn mit Bohlen abgedeckt.

Diese Fahrbahnanordnung, welche noch bei der Brücke über die Spree am Schlosspark Bellevue und ferner bei einigen Straßenunterführungen sowie auf dem eisernen Viaduct der Museumsinsel Verwendung gefunden hat, kann im Allgemeinen zur Nachahmung nicht empfohlen werden, da das Unterstopfen der Schwellen in den engen Trögen ungewöhnliche Schwierigkeit macht. Auch erfordert die Erhaltung der Schienenneigung besondere Sorgfalt, da die Querswinkel des Langschwellenoberbanes fortgelassen werden müssen. Endlich ist es sehr schwer, diese Art von Fahrbahnen und ihre Anschlüsse an das Mauerwerk wasserdicht herzustellen.

(Fortsetzung folgt.)

Seitlich ist die Fahrbahn durch Geländer aus Gufeisen abgeschlossen. Die Geländer sind ziemlich reich gehalten und ähneln der Detaildarstellung auf Blatt 14.

Kosten. Nach den Gewichtsberechnungen ergibt sich das Gesamtgewicht des eisernen Ueberbanes, einschließlich der Fahrbahnconstruction, jedoch ohne Geländer, zu 851850 kg. Die Horizontalprojection der Eisenconstruction, zwischen den Enden der Querträger und den Auflagerrahmen auf den Uferpfeilern gemessen, ist rund 2800 qm. Das Gewicht des Ueberbanes pro qm Grundfläche ergibt sich demnach zu rund 300 kg. Der Grundpreis pro kg Eisen betrug, einschließlich der Montage, der Rüstungen sowie eines viermaligen Oelfarbenanstrichs, 28  $\text{A}$ . Die Gesamtkesten des eisernen Ueberbanes, einschließlich des Bohlenbelages und der Geländer, stellten sich demnach auf 283800  $\text{A}$  oder 101,  $\text{A}$  pro qm, und diejenigen der ganzen Brücke, einschließlich der Pfeiler nebst Fundamenten und sämtlicher Nebenarbeiten, mit Ausnahme des Oberbaues, und zwar zwischen den Außenkanten der Landpfeiler gerechnet, auf 498000  $\text{A}$  oder pro qm Grundfläche auf 168,  $\text{A}$ .

## Restaurationsbau des Westthürmes an der Pfarrkirche St. Nicolaus zu Pritzwalk.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 40 bis 43 im Atlas.)

Der altalavische Ort Pritzwalk hat im Jahre 1256 deutsches Stadtrecht empfangen. Zur gleichen Zeit oder schon etwas früher wurde die Pfarrkirche St. Nicolaus gestiftet und erbaut. Der Bau ist wie so viele damalige Stadtkirchen in den baltischen Ländern ein Granitbau mittelgroßen Maafstabes gewesen, in üblicher Weise bergestellt von kubisch zugehauenen Quadern erratischer Blöcke aus der nächsten Nachbarschaft. Aus den Maafen und der Struktur des noch erhaltenen oblongen Westthürmes läßt sich durch Vergleichung mit gleichzeitigen Kirchen der ursprüngliche Bau angenähert sicher rekonstruieren. Er war eine dreischiffige Pfeilerbasilika mit schmalern plattgeschlossenen Chöre und einem ehlungen Westthurm; die Arkaden und Fenster höchstwahrscheinlich schon mit Spitzbögen überdeckt, alles im reducirten Uebergangsstile. Dieser alte Bau ist in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts durch einen stattlichen aber einfach gegliederten Backsteinbau in Form einer dreischiffigen Hallenkirche mit Polygonchor ersetzt worden, nur der schwerfällige Westthurm, ein mäßig hohes Stück der Nordmauer und wahrscheinlich ein großer Theil der Fundamente blieben stehen, um wieder benutzt zu werden. Der Hochaltar wurde 1411 eingeweiht und daran schloß sich 1451 die Vollendung der Gewölbe des hohen Chores. Ein halbes Jahrhundert später — 1501 — erfolgte wahrscheinlich in Folge einer Feuersbrunst ein umfangreicher Restaurationsbau, welcher der Kirche — abgesehen von den noch zu erwähnenden Zerstörungen — ihre jetzige einfache aber durch weit vorspringende, mit Giebeln geschmückte Kapellen nicht uninteressante Gestalt gegeben hat. Noch spätere Feuersbrünste 1598, 1642 und 1821 haben Thurm wie Kirche wiederholt und theilweis sehr schwer beschädigt.

Aus alterer Zeit sind zwei Abbildungen — Stadtspektre darstellend — erhalten, in denen die Kirche mit

hinreichender Deutlichkeit hervortritt. Die erste findet sich bei Merian in der Topogr. Elect. Brand. (Ausgabe von 1682); das sicher vor 1642 gezeichnete Blatt giebt eine Ansicht der Stadt von Südwesten. Der oblonge Westthurm ist mit vierfach abgewalmtem Dache versehen, auf dessen First sich ein schlankes durchbrochenes achtseitiges Gieckenthürchen erhebt; ein ähnlicher Dachreiter krönt das Langhausdach in der Mitte. Die zweite bisher unedirte Abbildung rührt von Daniel Petzold her und ist 1710 bis 1711 für den älteren Beckmann behufs Veröffentlichung in dessen Beschreibung der Mark Brandenburg gezeichnet. Da der Zeichner den gleichen Standpunkt und nahezu denselben Maafstab gewählt hat, wie Kaspar Merian, so ist eine Vergleichung beider Darstellungen ebenso leicht wie lehrreich. Man sieht deutlich die in 60 bis 70 Jahren stattgefundenen Veränderungen. Der Dachreiter auf dem Langhause fehlt und der auf dem Westthurme ist in andere Stilformen erneuert worden. Das Thurndach erscheint weniger steil, der Dachreiter aber bedeutend dicker; er ist mit einem offenen Umgange versehen und mit einer welschen Haube bekrönt, ein Beweis, daß der Barockstil — wenn auch in schwächerer Auffassung — seinen Einzug in Pritzwalk gehalten hatte. Nachdem auch dieser Bau am 1. November 1821 durch Brand zu Grunde gegangen war, traten der Magistrat als Patron und der Gemeindegemeinderath am Ende der siebenziger Jahre dem Gedanken eines Restaurationsbaues des Thurmes näher und übertrugen dem Unterzeichneten die Aufstellung des bezüglichen Entwurfs.

Obschon derselbe die Genehmigung aller Instanzen fand, begann doch die eigentliche Bauausführung nach Ueberwindung mehrfacher Schwierigkeiten und Umstände erst im Sommer 1881 unter der speciellen Leitung des Regierungs-Baumeisters Matz, nachdem schon im Winter vorher die

Detailirung des Backsteinbaues durch den Architekten Vollmer vorgenommen worden war. In Folge der sehr zweckmäßig getroffenen Dispositionen des ausführenden Baumeisters und bei regelmäßigem Betriebe gelang es, den Bau im Laufe des Jahres 1882 zu beenden und am 8. December feierlich einzuwählen.

Auf den beifolgenden vier Tafeln 40 bis 43 im Atlas wurde das in ästhetischer, constructiver und praktischer Beziehung Wichtigste des Restaurationsbaues zusammengestellt. Aus denselben geht hervor, daß hier der Versuch gemacht worden ist, auf den alten Granitunterbau einen hohen backsteinernen Mittelthurm mit seitlichen Flügelbauten zu setzen, der, oben in's Achteck übergehend, mit einem schlanken Steinhelme schließt. Die vorausgegangenen Untersuchungen der Fundamente und die daran geknüpften Gewichts- und Belastungsberechnungen hatten jenen Versuch nicht aussichtslos erscheinen lassen, und derselbe ist Dank der sorgfältigen Ueberwachung aller Arbeiten bei der Ausführung zur Zufriedenheit der beteiligten Behörden geglückt.

In dem oblongen Westthurme befanden sich im Erdgeschoße zwei alte Quermauern von hinreichender Stärke und genügender Fundamenttiefe, um die nötigen Backsteinquermauern für den Unterbau des Thurmes unmittelbar darauf zu setzen. Nach Gewinnung der Gleiche des Granitunterbaues erfolgte der Aufbau des backsteinernen quadratischen Mittelthurmes mit seinen seitlichen Flügelbauten, wie solches die Grundrisse *AB*, *CD*, *EF* und *GH* auf Blatt 41 in Verbindung mit dem Längsschnitt auf Blatt 42 und der Vorderfacade auf Blatt 43 durch die Wiederholung derselben Buchstabenpaare an den bezüglichen Punkten deutlich erkennen lassen. Ebenso sind die gewählten Maße, Strukturen und Details aus den Zeichnungen so unmittelbar zu ersehen, daß sie keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Am Bau betheiligt waren die Zimmermeister Boeckmann, Schlossmeister Düfel, Klempnermeister Fensch, Steinmetzmeister Memering — sämmtlich aus Pritzwalk, sowie der Maurermeister Krüger aus Kyritz. Alle Verbindungs- und Formsteine lieferten die Siegersdorfer Werke von Fr. Hoffmann, die Hintermauerungssteine die Ziegeleien des Rittergutes Mesendorf bei Pritzwalk. Die drei Glocken wurden von H. Grosse in Dresden bezogen.

Die Kosten betragen für:

I. Maurerarbeiten . . . . . 10500 „

II. Maurermaterialien

a) Hintermauerungssteine . . . . . 13000 „

b) Verbindungs- und Formsteine . . . . . 22000 „

c) Kalk, Cement, Sand etc. . . . . 10000 „

III. Zimmerarbeiten

a) Gerüst . . . . . 9950 „

b) Arbeiten im Thurme . . . . . 3000 „

IV. Schlosserarbeiten . . . . . 200 „

V. Steinmetzarbeiten . . . . . 600 „

VI. Klempnerarbeiten . . . . . 450 „

VII. Glaserarbeiten . . . . . 45 „

VIII. Bauführungskosten und Insgesamt . . . . . 5000 „

Summa 76645 „

Die Höhenmaße sind folgende:

1. Höhe des vorhandenen und benutzbaren Granitunterbaues im Aeußeren . . . . . 16,50 m

2. Höhe vom Granit bis zum Kreuz . . . . . 56,10 m

Totalhöhe 72,60 m

Die durch den Thurmbau gewonnene Wirkung läßt die Perspective auf Blatt 40 erkennen.

Berlin, im Juni 1883.

F. Adler.

## Die wichtigeren Kunstbauten der Staatsbahnstrecke von Güls bis zur Reichsgrenze bei Perl (Moselbahn).

(Schluß, mit Zeichnungen auf Blatt 44 bis 48 im Atlas.)

### 4. Viaduct an der Pündericher Bergwand.

(Blatt 44.)

Nach Ueberschreitung der Mosel bei dem Orte Bullay und Durchdringung des sich hier am linken Ufer der Mosel erhebenden stellen aber schmalen Gebirgsstockes vermittelst des Prinzenkopftunnels zieht sich die Bahnlinie auf eine Länge von rot. 1 km in einer Höhe von 24 m über dem Flusse an einem Rebengelände hin, welches mit ein- bis ein- und einhalbfacher Böschung abfällt.

Der Untergrund dieses Weinbergterrains besteht aus lose gelagerten Geröllmassen, welche eine Mächtigkeit von 2,0 m bis 10,0 m besitzen und auf dem selbst abfallenden Thonschieferfelsen aufrufen.

Die Gewinnung der nötigen Breite für das Bahnplanum durch Anschliffe hätte die Herstellung gewaltiger, bis auf den Felsen hinaufzuführender Futtermauern bedingt, bei deren Ausführung bedeutende Rutschungen der oberhalb der Bahn gelegenen Weinberge nicht zu vermeiden gewesen wären. — Vorthilhaftere hätte sich schon die Ausführung eines im Auftrage liegenden Bahnkörpers gestaltet, wenn

hierbei auch eine Comprimirung des losen Untergrundes und hiermit verbundene und durch Verstopfungen der unterirdischen Wasseradern beförderte Störungen des Gleichgewichts der Geröllmassen zu befürchten waren. Jedoch auch diese Lösung der Bahnanlage hätte, weil der Böschungsfuß bis an und theilweise bis in die Mosel fiel, durch die erforderlichen Trocken- und Mörtelmauern, sowie die Revetirung der hohen Böschungen sehr bedeutende Kosten verursacht, welche noch durch Anlage mehrerer Wegetenführungen nicht unwesentlich vermehrt worden wären.

Angestellte Ermittlungen hatten nun ergeben, daß die vorbezeichnete Ausführung etwa doppelt so kostspielig sein würde, als die Herstellung eines Viaductes; es wurde daher der Anlage eines solchen um so eher der Vorzug gegeben, als durch diese der wesentliche Vortheil erreicht wurde, die Bahn von den wandelbaren und unsicheren Verhältnissen des Gebirgshanges fast vollständig frei zu machen.

Auf Grund von Concurrentenprojecten wurde demnach festgestellt, daß sich eine Ueberwölbung der Viaductöffnungen, für welche auch ästhetische Gründe und die Rücksichten auf

die Unterhaltung des Banwerkes sprachen, etwas billiger stellte, als die Anordnung eiserner Ueberbauten, und daß bei der auf der größeren Länge des Viaductes vorhandenen Höhe zwischen dem Felsfundament und der Schienenunterkante von 8,0 bis 10,0 m eine leichte Weite der Öffnungen von 7,5 m, welche bei 1,4 m Pfeilhöhe noch mit einem 2 Steine starken Ziegelgewölbe zu überspannen war, die vorthellhafteste sei.

Das Banwerk erhielt senach bei 786,5 m Gesamtlänge 92 gewölbte Öffnungen von 7,5 m Lichtweite, welche letztere, um die Erscheinung des Viaductes nicht zu schädigen und die Ausführung zu erleichtern, auch für diejenigen Strecken heibehalten wurde, innerhalb welcher die Fundamentsohle tiefer liegt, und demgemäß eine größere Weite der Öffnungen vorthellhafter gewesen wäre.

Der Viaduct liegt in einer Steigung von 0,01 (1:100) und zum Theil in einer Curve von 700 m Radius; durch 3 Gruppenpfeiler ist derselbe in 4 getrennt auszuführende Theile zerlegt.

Die Gruppenpfeiler haben in Kämpferhöhe eine Stärke von 2 m, die übrigen Mittelpfeiler eine solche von 1,5 m; sämtliche Pfeiler sind zum Schutz des Manerwerks gegen das beräufelnde Wasser an den Stirnseiten vertical aufgeführt und gehen von dem Fundamentsatze ab in eine Böschung von 1:4 über. An den Langseiten haben die Pfeiler eine Neigung von 1:12; die in der Curve stehenden Mittelpfeiler sind conisch gestaltet.

Die Pressungen des Materials stellen sich folgendermaßen: Druck im Kämpfer 7 kg, Kantenpressung in den Pfeilern 8,6 kg, Druck auf die Fundamentsohle 5,4 kg pro qcm.

Die Pfeiler sind aus Thonschieferplatten ohne Verblendung, die Kämpferschichten und das Gewölbe unter Verwendung besonders geformter Kämpfersteine aus Ziegelsteinen hergestellt. Für das Pfeilermauerwerk bestand der Mörtel aus 1 Theil Kalk,  $\frac{1}{2}$  Theil Traß und  $1\frac{1}{2}$  Theilen Sand, für das Gewölbemaerwerk aus 1 Theil Kalk,  $\frac{1}{2}$  Theil Traß und  $1\frac{1}{2}$  Theilen Sand.

Das Gewölbe ist mit einer Ziegelflachsicht in Cementmörtel abgedeckt, über welche eine doppelte Asphaltlage in der Gesamtstärke von 1,5 cm ausgebreitet ist; die Entwässerung der Gewölbeabdeckung erfolgt durch die über den Pfeilern angebrachten Sickerschlitze.

Der Viaduct, welcher zunächst nur in eingeisiger Anlage mit einer Breite von 4,0 m zur Ausführung gelangte, wurde beiderseitig durch ein eisernes Geländer abgeschlossen, welches aus eisernen mit dem Manerwerk verankerten Eisenstäben, einer Handleiste und zwischen die Verticalstäbe kreuzweise gespannten Eisendrahten besteht; über jedem vierten Pfeiler sind consolartige eiserne Anbauten zum Ausweichen während des Vorbeifahrens der Züge angebracht.

Die hauptsächlichsten Schwierigkeiten der Ausführung lagen in dem Umstande, daß fast sämtliche Baugruben mit regelrechter Schachtkimmerung abgeteuft werden mußten, sowie in der ungünstigen Lage und der Beschränktheit der Baustelle.

Sämtliche Materialien gelangten am Moselufer zur Anlieferung, und erfolgte ihre Föderung nach der hochgelegenen Baustelle mit Hilfe einer Dampfkebelwinde, welche

die Transportwagen auf einer schiefen Ebene emporzog. An diese Aufzugsvorrichtung, welche bei fortschreitender Ausführung mehrere Male verlegt werden mußte, schlossen sich unten am Moselufer und oben auf der Baustelle Geleise zur Heran- und Weiterschaffung resp. Vertheilung der Materialien an.

Der Ban wurde in den Jahren 1877 und 1878 fertig gestellt, und betrugen die Kosten desselben 269000  $\mathcal{M}$ , mithin pro lfdm. Meter 342  $\mathcal{M}$ .

An das östliche Ende des Viaductes lehnt sich die auf Blatt 44 dargestellte Einfahrt des Prinzenkopftunnels an, welche zur Abstützung der faulen Felsmassen über dem Tunnelportal und zum Schutz der Bahn gegen herabstürzende Felsblöcke kasemattenartig ausgebildet ist; das kräftige Gewölbe dieser Kasematte wird durch eine 2,5 m hohe, über dasselbe aufgebrachte Schotterschicht gegen die directen Stöße der Felsstürze geschützt.

Die banlichen Herstellungen an dem Viaduct zur Aufnahme eines zweiten Geleises erfolgten erst nach Eröffnung des Betriebes der Moselbahn. Diese Anlage, deren Construction und Ausführung sich im Uebrigen der vobeschriebenen für das erste Geleise eng anschlöß, ist deshalb bemerkenswerth, weil das zweite Geleise am 0,8 m über das erste Geleise gehoben worden ist, um die weitausgedehnten Fattermauern, welche andertheils zum Abschluß der Bahn gegen den uchen derselben herführenden, an längere Strecken wesentlich höher liegenden Weinbergpfad notwendig geworden wären, theils ganz zu vermeiden, theils einzuschränken.

Für die zu berücksichtigenden beiden Fälle, daß der Weinbergweg tiefer resp. in gleicher Höhe mit der Bahn und daß derselbe höher als die letztere liegt, sind zwei Anordnungen gewählt, welche die Querschnitte des Viaductes auf Blatt 44 verdeutlichen.

Die Kosten des Banes für das zweite Geleise betrugen rot. nur  $\frac{3}{5}$  der Kosten der voreerst angeführten Anlage.

## 5. Salm- und Lieser-Viaduct.

(Blatt 45.)

Auf der Gehirgstrecke der Moselbahn werden von derselben die Thäler zweier Seitenflüssen der Mosel, das Salm- und Lieser-Thal, überschritten.

Wegen des bedeutenden Hochwasserprofils der beiden Wasserläufe und der beträchtlichen Dammböhe, welche im Lieserthal rot. 10,0 m, im Salmthal rot. 17,0 m beträgt, wurde für die erforderlichen Ueberführungen die Form von Viaducten mit eisernem Ueberbau und verlorenen Widerlagern gewählt. Diese Anordnung hatte den Vortheil, daß die Anlage hoher und langer Flügelmauern der Endpfeiler vermieden wurde, und ergab trotz der größeren Länge der Träger eine wesentlich geringere Kostensumme, als das anfänglich aufgestellte Project massiver Ueberwölbungen.

Die beiden Viaducte, von denen jeder 2 Öffnungen hat, zeigen sowohl in der Construction als auch in den Abmessungen nur geringe Verschiedenheiten.

Die Lichtweite einer Öffnung beträgt in Höhe der Auflagersteine beim Lieser-Viaduct 27,5 m, beim Salm-Viaduct 27,0 m. Der erstere überbrückt außer dem Bach noch einen Weg, der letztere einen Mühlgraben und einen Weg.



Die Mittelpfeiler haben eine obere Breite von 2,8 m und auf den 4 Seiten einen Anlauf von 1:34. Die halbkreisförmigen Vorköpfe reichen bis zum Hochwasserspiegel. Beim Salm-Viaduct, welcher in einer Curve von 1000 m Radius liegt, ist der Grundriß des Mittelpfeilers conisch. Die Stärken der Endpfeiler sind mit Rücksicht auf ein etwaiges Abtreiben des Umschüttungskörpers so bemessen, daß sie auch ohne den Gegendruck des letzteren standfähig sind.

Das Mauerwerk der Pfeiler besteht im Innern aus Bruchsteinen und ist bei den Mittelpfeilern beidseits gleichmäßiger Lastvertheilung in Höhenabständen von 2 m durch Binderschichten aus Quadern abgetheilt.

Die Vorköpfe sind mit unter einander verankerten Quadern, die übrigen Ansichtsflächen zwischen den Werksteinen mit gekrönten Moccions bekleidet.

Die Anlieferung der Materialien für den Lieser-Viaduct konnte im Thale unmittelbar an der Baustelle erfolgen, dagegen mußten die Materialien für den Salm-Viaduct wegen der Unzugänglichkeit der an der Salm liegenden Wiesen auf der rechtsseitigen Höhe abgeladen und von da auf einer Transportbrücke zur Baustelle geschafft werden. Diese aus Holz mit Horneschen Trägern construierte Transportbrücke war 90 m lang und trug 2 Schieneneisenbahnen übereinander, von welchen die obere zum Transport von 200000 cbm Erdmassen zur Dammanschüttung, die untere zum Transport der Baumaterialien diente.

Die Fundamente des Lieser-Viaductes stehen auf festgelagertem Kies, die des Salm-Viaductes auf Felsen.

Die Fundirung der Endpfeiler bot keine Schwierigkeit, dagegen erhielten die Baugruben der Mittelpfeiler am Oberhaupt eine Spund- und eine Hohlwand mit dazwischen gestampftem Lehm, an den übrigen Seiten Spundwände.

Vielfach in den Baugruben hervorsprudelnde Quellen wurden, um die Fortspülung des frisch eingebrachten Mörtels zu verhüten, in kleinen, mit reinem Cementmörtel gemauerten Canälen nach dem Pumpenschiefele geleitet und so unschädlich gemacht. Zum Wasserschöpfen diente an der Lieser eine Centrifugalpumpe mit 8pferdiger Locomobile; an der Salm reichten in Folge des günstigen Wasserstandes 2 Doppelpumpen aus.

Die untersten Schichten der Fundamente wurden in reinem Cementmörtel, die darauf folgenden mit einer Mischung von 1 Theil Cement und 2 Theilen Kalk, das übrige Mauerwerk mit verlängertem Cementmörtel (1 Theil Cement, 4 Theile Kalk, 10 Theile Sand) hergestellt.

Der eiserne Unterbau konnte in Folge der bedeutenden Höhe der Fahrbahn über Hochwasser in ökonomischer Weise construiert werden. Die Hauptträger sind Fischbauchträger von 28,3 m resp. 28,1 m Stützwerte, 4 m (ca.  $\frac{1}{2}$  der Länge) Höhe und 2,8 m Abstand der Gurtungsmitten. Auf der oberen geraden Gurtung sind die Querträger und zwischen diesen die Längsträger befestigt; letztere tragen beim Lieser-Viaduct direct die Schienen, während beim Salm-Viaduct mit Rücksicht auf den sich auf 101 m belaufenden Ausschlag der Curve zur Auflagerung des ununterbrochen durchlaufenden Hilfschienen Oberbaues hölzernen Querschwellen angeordnet sind.

Die untere Gurtung ist kreisförmig, das Fachwerk nach einfacher Dreieckform gestaltet.

Die Details der Construction sind auf Blatt 45 dargestellt. Als Maximalspannungen sind für die Gurtungen der Hauptträger und die Constructionsteile der Fahrbahn 700 kg. für das Fachwerk 400 kg. und für den Horizontalverband 1000 kg pro qcm der Berechnung zu Grunde gelegt. Das Eisengewicht des eingelegten Ueberbaues beträgt beim Lieser-Viaduct rot. 72, t., beim Salm-Viaduct rot. 67, t.

Die Fundirungsarbeiten wurden im Frühjahr 1877 begonnen, die Eisenconstruktionen im Sommer 1878 angebracht.

Die Gesamtkosten betrugen: bei dem Lieser-Viaduct 59600 M., bei dem Salm-Viaduct 77900 M.

Hievon kommen auf die Eisenconstruktion incl. Geländer beim Lieser-Viaduct rot. 25000 M., beim Salm-Viaduct rot. 23000 M.

Der Preis von 1 cbm fertigen Mauerwerks stellte sich beim Lieser-Viaduct auf 35 M., beim Salm-Viaduct auf 30 M. im Durchschnitt.

#### 6. Moselbrücke bei Pfalzel.

(Blatt 46.)

In der Nähe des 4,1 km unterhalb der Stadt Trier gelegenen Dorfes Pfalzel geht die Bahn von dem linken auf das rechte Moselufer über, indem sie den Stromstrich des Flusses in rechtwinkliger Richtung kreuzt. Die zu diesem Zwecke erbaute massive Brücke hat 8 Oeffnungen von 22,6 m Spannweite, also eine gesammte lichte Weite von 180,8 m, welche für genügend erachtet wurde, weil sie unter Hinzurechnung von zwei im Flutgebiet vor und hinter der Brücke liegenden Wegeunterführungen ein Hochwasserprofil ergab, welches etwas größer, als das Fluthprofil der etwa 6 km oberhalb gelegenen älteren Eisenbahnbrücke bei Coar ist.

Bei der günstigen Gestaltung der an die Brückenbaustelle anschließenden Ufer war an stromabwärtigen Arbeiten nur die unbedeutende Verlegung des in der ersten linksseitigen Oeffnung durchzuführenden Leinpfades auszuführen.

Außer den beiden Eisenbahngleisen wird durch das 228,8 m lange und zwischen den Stirnen 7,8 m breite Bauwerk auf der stromabwärts gelegenen Seite desselben noch ein Fußsteig über die Mosel geführt; derselbe dient zur Communication zwischen den an beiden Moselarmen gelegenen Ortschaften und besteht aus einem 1,5 m breiten, 0,5 m unter dem Trottoir der Hauptbrücke liegenden und durch eingemauerte eiserne Träger unterstützten Bohlenbelag.

Die Leibungslinie der Gewölbe ist ein aus 3 Mittelpunkten construirter Korbogen, dessen Pfeilverhältniß 1:4,4 ist. Die Gewölbe haben im Scheitel eine Stärke von 1 m, am Kämpfer von 1,5 m. Da dieselben in das Hochwasser eintauchen, so sind die Kanten in der Form der sogenannten Kuhlörner abgerundet, um den Durchgang des Wassers und schwimmender Körper zu erleichtern.

Die stromaufwärts durch spitzbogige, stromabwärts durch halbkreisförmige Vorköpfe abgeschlossenen Mittelpfeiler haben allseitig einen Anlauf von 1:35 und am Kämpfer eine Stärke von 3,44 m, die Endpfeiler ebendasselbe eine Stärke von 7 m erhalten. Auf der stromaufwärts liegenden Seite der Pfeiler sind Auswölkchen angebracht. Die Entwässerung der Gewölbe erfolgt durch deren Scheitel.

Die graphische Construction der Stützlinie ergibt unter Zugrundelegung einer mobilen Belastung von 1380 kg pro

qm Brückenfläche, und eines Gewichts des Mauerwerks resp. des Kieles von 2300 kg resp. 1600 kg pro qm für die ungünstigsten Belastungsfälle einen Maximaldruck von 19,8 kg. pro qm im Gewölbe und eine Kantenpressung von 7,4 resp. 7,8 kg pro qcm auf dem felsigen Baugrund der Mittel- resp. Endpfeiler.

Das Bruchsteinmauerwerk der Fundamente und Pfeiler, die Quaderverblendung und die Hinterschichten der letzteren, sowie das Quadermauerwerk der Gewölbe besteben sämtlich aus einem festen und unverwitterbaren Sandsteinmaterial, welches aus den Bollendorfer Brüchen an der Sauer bezogen wurde.

Als Mörtel ist in den Fundamenten und bis über den höchsten Sommerwasserstand reiner Traßmörtel, von da ab verlängerter Traßmörtel verwendet worden.

Da der Schiffsahrtverkehr der Mosel an der Brückenbaustelle auf der linken Flußseite liegt und demnach auf dieser Seite bequeme Vorrichtungen zur ungestörten Entladung der vielfach auf dem Wasserwege anlangenden Materialien nicht geschaffen werden konnten, das rechtsseitige Ufer aber wegen seiner günstigen Höhenlage und ebenen Gestaltung sowohl die Zufuhr zu Wasser als zu Lande ohne Schwierigkeiten gestattete, so wurden die sämtlichen Lagerplätze auf der rechten Flußseite etabliert; die Disposition dieser Lagerplätze ist durch die auf Blatt 46 dargestellte Situation veridientlich.

Die Fundierung der Pfeiler verursachte keine außergewöhnlichen Schwierigkeiten. In einer Tiefe von rot. 2 m unter dem Bette der Mosel, welche bei Trier zwischen dem rechtsseitigen devonischen Schiefergebirge und der linksliegenden Buntsandsteinformation die Grenze bildet, fand sich eine zur Formation des rothen Todtliegenden gehörige Felschicht, welche in nahezu horizontaler Lage das Flußbett durchsetzt und, wie die bis zu einer Tiefe von 6,3 m angestellten Bohrversuche ergeben haben, eine gleichmäßige Beschaffenheit und Festigkeit besitzt, so daß dieselbe als ein durchaus tragfähiger Baugrund betrachtet werden konnte.

Da hiernach die Fundamentsohle aller Pfeiler nur ca. 6 m unter dem höchsten Sommerwasserstande lag, so konnten die Pfeiler nach Wegräumung der Kiesschicht und der oberen 30 bis 80 cm starken verwitterten Steinschicht ohne Betonierung direct aufgemauert werden. Zu dem Ende wurden die Baugruben der Strompfeiler Nr. I bis V mit Kastenfangdämmen umschlossen, während bei dem linksseitigen Endpfeiler einfache Spundwände genügten, bei den Pfeilern VI und VII aber, sowie beim rechtsseitigen Endpfeiler eine künstliche Umschließung überhaupt nicht erforderlich war.

Das Ausbaggern der Fundamentgruben erfolgte mittelst eines Dampfbaggers, welcher täglich ca. 220 cbm Aushub förderte und an einer Baugrube 4 bis 5 Tage arbeitete. Zum Wassers schöpfen dienten 2 Centrifugalpumpen von 185 und 143 mm Rohrdurchmesser, welche durch 2 auf Kähne gestellte Locomobilen von 4 bzw. 2 Pferdekraften betrieben wurden, und außerdem noch einige Handpumpen. Die Fangdämme reichten mit ihrer Oberkante bis über das höchste Sommerwasser; sie bestanden aus 24 cm starken tanenen Randpfählen und dazwischen eingetriebenen 10 cm starken Spundbohlen. Die Randpfähle waren mit eisernen Schuhen versehen und in Entfernungen von rot. 1,5 m ein-

geschlagen. Als Füllmaterial diente zäher Lehm, welcher sich in der Nähe der Baustelle vorfand. Der freie Raum zwischen dem Mauerwerk und der inneren Fangdämmwand erhielt eine sorgfältige Auspackung mit Bruchsteinen. Sobald die Aufmauerung den höchsten Sommerwasserstand erreicht hatte, wurde die äußere Wand des Fangdammes entfernt, die innere auf eine Höhe von 0,3 m unter Niedrigwasser abgeschnitten und mit schweren Senksteinen umpackt.

Das Hierausschaffen der Materialien vom Lagerplatz geschah anfangs auf einer leichten, auf eingerammten eisernen Pfählen ruhenden Transportbrücke; später wurde ein Vernetzgerüst aufgestellt, welches gleichzeitig zum Transport der Materialien diente. Dasselbe bestand aus zwei Paar Heweschon Trägern, von denen je ein Paar zu beiden Seiten der Brücke auf einzelnen längeren Pfählen der Fangdämme ruhte und auf der oberen Gurtung das Laufkrankeisels, auf der unteren Gurtung das Transporteisel trug. Die einzelnen Träger hatten eine Länge von 52 m und reichten somit über zwei Brückenöffnungen hinweg. Sie wurden auf dem Lande fertig montiert und über die Auflager hinstehgehoben.

Im ersten Baujahre hatte das Gerüst vom rechten Ufer bis zum Pfeiler Nr. III eine solche Höhenlage, daß die untere Fahrbahn über dem höchsten Sommerwasserstande und im Niveau der an dem Lagerplätze vorbeiführenden Straße sich befand. Vor Beginn des Winters wurden diese Gerüste demontiert und im nächsten Frühjahr in einer um 6 m größeren Höhe wieder aufgestellt. Da keine Bankrahne beschafft, sondern die für den Betrieb bestimmten schweren Kräne benutzt werden sollten, so mußten die einzelnen Theile und Verbindungen der Gerüste eine besondere Stärke und Steifigkeit erhalten.

Die Construction der Transportgerüste, sowie der zur Anwendung gebrachten Lehrbögen geht aus den Zeichnungen auf Blatt 46 hervor.

Die Einwölbung wurde am rechten Ufer mit der gleichzeitigen Einarüstung von vier Oeffnungen begonnen. Sobald die achte Oeffnung zugewölbt und 24 Stunden später die Ausrüstung mittelst Sandtöpfe bewirkt war, wurde das Lehrgerüst in die vierte Oeffnung gebracht, darauf kam das Lehrgerüst aus der siebenten Oeffnung in die fünfte, das aus der sechsten in die zweite und das aus der fünften in die erste Oeffnung, und wurden somit sämtliche Lehrbögen zweimal benutzt.

Die Eiusenkung der Gewölbescheitel nach der Ausrüstung betrug 10 bis 12 cm.

Die Arbeiten wurden in den beiden Baujahren 1875 und 1876 soweit gefördert, daß bis zu Ende des letzteren Jahres die Gewölbe incl. Asphaltpflaster fertig und die Gerüste entfernt waren. Im Frühjahr 1877 blieb noch das Bekrönungsgesims anbringen, der Falssteg mit Geländer zu befestigen, das Pflaster anzuschütten und der Oberbau zu legen.

Die Gesamtkosten der Brücke incl. Beschaffung der Hilfsmaschinen belaufen sich auf 832600 Mk. Hiervon sind rot. 59400 Mk. als Erlös für verkaufte Geräthschaften etc. in Abzug zu bringen, so daß sich der Kostenbetrag auf rot. 773200 Mk. ermäßigt. Ein jedes Meter Brücke kostet hiernach 3471 Mk.

Von der Gesamtsumme entfallen:

auf den Aushub der Baugruben rot. . . . .	54000 $\mathcal{M}$ ,
auf die Herstellung der Fangdämme rot. . . . .	57000 $\mathcal{M}$ ,
auf die Wasserbewältigung rot. . . . .	13500 $\mathcal{M}$ ,
auf die Lehr- und Transportgerüste rot. . . . .	88500 $\mathcal{M}$ ,
auf die Einrichtung der Ban- u. Lagerplätze rot. . . . .	76000 $\mathcal{M}$ ,

der Rest auf die Herstellung des Mauerwerks.

Die Kosten des Mauerwerks incl. der Auslagen für die Gerüste stellten sich folgendermaßen pro chm:

Pfeilermauerwerk bis zum Kämpfer . . . . .	25 $\mathcal{M}$ ,
Gewölbemaerwerk . . . . .	88 $\mathcal{M}$ ,
Mauerwerk der Stirnen . . . . .	74 $\mathcal{M}$ ,
Hintermaerwerk der Gewölbe . . . . .	16,5 $\mathcal{M}$ ,
Capellenmaerwerk incl. Ziegelflachschicht . . . . .	28,15 $\mathcal{M}$ .

Die Kosten des Fußgängersteiges haben sich auf rot. 15000  $\mathcal{M}$  belaufen.

## 7. Saarbrücke bei Konz.

(Blatt 47 und 48.)

In der Nähe des Ortes Konz, 2 km oberhalb der Station Karthaus, überschreitet die Moselbahn die Saar kurz vor dem Einflusse derselben in die Mosel. Nach den Bestimmungen der Wasserbauverwaltung war eine Gesamtlichtweite von 130 m normal zum Stromstrich in der Weise zu überbrücken, daß die Stromrinne, welche an dieser Stelle mit Parallelwerken eingefast ist, nebst dem rechtsseitigen Leinpfade unverändert und ungetheilt erhalten blieben.

Bei der gewählten, mit der Richtung des Stromes parallelen und gegen die Bahnhaxe um 82° 40' geneigten Stellung der Pfeiler ergab sich nach Vorbestellung eine normale Lichtweite der Stromöffnung von 38,4 m und eine durch die sonstigen örtlichen Verhältnisse bedingte Verteilung der Gesamtlichtweite auf zwei mittlere Öffnungen von 38,2 m und zwei Endöffnungen von 26,4 m normaler Weite.

Für die vorhandene nur geringe Constructionshöhe eignete sich die Verwendung eiserner Träger Schwedler'schen Systems mit tiefliegender Fahrbahn, welche für jedes der beiden in Entfernung von 5,15 m liegenden Hauptgleise getrennt angeordnet sind.

Die Fundirung der Pfeiler, deren spezielle Anordnung aus Blatt 47 ersichtlich ist, stieß auf keinerlei Schwierigkeit, und konnte, da in einer Tiefe von 2 m unter Niedrigwasser fester Fels vorhanden war und kein Pfeiler in das eigentliche Flußbett zu stehen kam, von einer künstlichen Umschließung der Baugrube abgesehen werden. Zum Wasserschöpfen dienten Handdoppelpumpen und eine Kreiselpumpe mit Locomobilbetrieb. Sämtliches Mauerwerk ist aus Sandbruchsteinen hergestellt; die dem Wasser ausgesetzten Außenflächen des aufgebenden Mauerwerkes sind mit Sandsteinquadern bekleidet, welche aus den Rindorfer Brüchen an der Sauer bezogen wurden. Das Versetzen dieser Werkstücke geschah bei den Endpfeilern mittelst eines einfachen Hebekrahnes, welcher auf der Anschüttung hinter den Pfeilern aufgestellt und dem Baufortschritte entsprechend gehoben wurde.

Bei den sämtlichen, der Reihe nach ausgeführten Mittelpfeilern kam das auf Blatt 47 dargestellte Versetzgerüst zur Anwendung.

Es gelang, da sich auch die Materialanfuhr und die Disposition der beiden Flußufer gelegenen Materiallagerplätze günstig gestaltete, sämtliche Mauerarbeiten und die Pflasterung des Leinpfades, welcher auf eine Länge von 300 m erhöht wurde, innerhalb 6 Monate des Jahres 1876 fertig zu stellen.

Die Träger der eisernen Ueberbauten haben in der großen Öffnung eine Stützweite von 40,5 m, eine ideale Höhe von 5,8 m und 4,15 m Entfernung der Gurtungsmitten von einander; sie sind in 10 Intervalle von 4,05 m geteilt und in den 6 mittleren Feldern mit einem in Höhe der oberen Gurtungen liegenden Querverband versehen.

Die Träger der kleinen Öffnungen haben 28,15 m Stützweite, 3,5 m ideale Höhe und 4,15 m Entfernung der Gurtungsmitten von einander; sie sind in 8 Intervalle à 3,50 m geteilt und nur mit einem unteren Horizontalverbande versehen, während die Querversteifung durch die Verticalen und deren Verbindung mit den Querträgern erzielt ist.

Die eisernen Ueberbauten konnten trotz der schrägen Pfeilerstellung rechtwinklig gestaltet werden.

Da die im Interesse der Schifffahrt normierte lichte Höhe der Stromöffnung nur eine Höhe der Fahrbauconstruktion von 0,15 m zuließ, so sind die Schienen direct auf den Schienenträgern befestigt, und haben dieselbe Neigung wie die Schienen erhalten.

Die Aufstellung des Ueberbaues begann im November 1876 und wurde, durch ungünstige Witterung und Hochwasser vielfach behindert, erst im Mai 1877 beendet.

Die Fluthöffnungen konnten hierbei vermittelst einfacher Hockgerüste vollständig eingestastet werden, die Stromöffnung dagegen mußte der Schifffahrt wegen frei bleiben und wurde mit einem, auf Blatt 47 dargestellten combinirten Hänge- und Sprengwerk überbaut.

An Eisen (Schmiede- und Gußeisen) sind für die beiden größeren Öffnungen 114 t, für die beiden kleineren 64 t, zusammen also 178 t verwendet.

Die Gesamtkosten der Brücke haben 199000  $\mathcal{M}$  betragen; hiervon entfallen auf den Unterbau 126200  $\mathcal{M}$ , auf den eisernen Ueberbau incl. Bohlenbelag 72800  $\mathcal{M}$ .

Zum Schluß der vorstehenden Beschreibung sei noch derjenigen Technik Erwähnung gethan, welche, wie an dem Bau der Moselbahn überhaupt, so im Speziellen an der Ausführung der Kunstbauten derselben hervorragend beteiligt waren:

Als Mitglied der vormaligen Königlichen Eisenbahndirection zu Saarbrücken hatte der Regierungsrath und Bau Rath Fröh die Oberleitung der sämtlichen Bauten zu führen; als Vertreter desselben und Vorsteher des technischen Centralbüreaus fungirten bis zum Beginn des Jahres 1877 der Eisenbahn-Baumeister Honselle, von da bis zum Ende des Baues der Eisenbahn-Baumeister Schobel, durch welchen auch die Zusammenstellung der hier wiedergegebenen Mittheilungen über die Ausführung der Kunstbauten der Moselbahn bewirkt worden ist. Die Namen der sonstigen mit der Ausführung betrauten Beamten geht aus der nachstehenden Zusammenstellung hervor.

Bezeichnung der Bauwerke	Als Abtheilungs-Baumeister fungirte	Als Sections-Baumeister fungirte	An dem Entwurf und der Ausführung der Eisenconstruction waren besonders betheilig
Viaduct bei Wittingen . . . . .	Ingenieur Graff	Reg.-Baumstr. Höft	Ing. Kiel.
Moselbrücke bei Eller . . . . .	Eisenb.-Bmstr. Longeling	Reg.-Baumstr. Kettberg	Ing. Brüggemann.
Moselbrücke bei Ballay . . . . .	Eisenb.-Baumstr. Carpe	Reg.-Baumstr. Höffgen	Ing. Spohn.
Viaduct an der Pöndericher Bergwand . . . . .	Eisenb.-Baumstr. Carpe	Ing. Hüschele	—
Lieser- und Salm-Viaduct . . . . .	Reg.-Baumstr. Prins	Ing. Orth und Reg.-Baumstr. Lottmann	Ing. Kiel und Spohn.
Moselbrücke bei Pfalzelt . . . . .	Reg.-Baumstr. Klein	Ing. Knöbel und Reg.-Baumstr. Renner	—
Saarbrücke bei Conz . . . . .	Ing. Fischer	Reg.-Baumstr. Sauer	Ing. Kiel und Spohn.

## Hänge-Eisenbahn auf der Zuckerfabrik Hirschfeld am Elbing-oberländischen Canal.

(Mit Zeichnungen auf Blatt B im Text.)

Gelegentlich einer im vergangenen Sommer von den Studirenden der Technischen Hochschule zu Berlin unter Führung des Herrn Geheimen Ober-Baurath Hagen unternommenen Besichtigung des Elbing-oberländischen Canals\*) wurde auch die Transportbahn der an demselben gelegenen Zuckerfabrik Hirschfeld in Angesehen genommen und von maassgebender Seite als beachtenswerth bezeichnet. Durch das freundliche Entgegenkommen der Herren Fabrikbeamten ist der Unterzeichnete, obwohl der Leitung des Fabrikbaues fernstehend, in die Möglichkeit versetzt worden, eine Beschreibung dieser Ladevorrichtung hier folgen zu lassen.

Die ganze Anlage hat eine besondere Concession weder seitens der Ansichtsbehörde noch seitens der Canalverwaltung erfordert und ist zugleich an sich so einfacher Art, daß sie auch für vorübergehende Benützung bei Baumausführungen wohl geeignet sein dürfte, wenn gleichartige Arbeiten an verschiedenen Orten in größerer Menge zur Ausführung zu bringen sind.

Im vorliegenden Falle dient die schon durch ihren Namen als oberirdische Bahn charakterisirte Ladevorrichtung sowohl dazu, die der Fabrik in größerer Menge per Schiff zugeführten Rüben vom Canal bis in den Rubenschuppen hineinzufrachten, wie auch zur Verladung der bei der Fabrikation rückständig werdenden Rubenschnitze, welche ein werthvolles Futtermaterial bilden. Hiernach hat die zweigleisige Bahn außer der beiden Zwecken dienenden Canalstation eine Ent- und eine Befladestation, die letztere im Schnittelraum gelegen, wie dies die Figuren 1 und 1\* auf Blatt B in der Gesamtdisposition zeigen. Die Figuren 2, 2\* und 2\*\* geben Grundrisse und Längenschnitte der Canalstation und der Entladestation zugleich mit den tragenden Holzgerüsten. Die ca. 150 m lange gerade Strecke vom Canal bis zum Rubenschuppen, in welcher zugleich eine Höhe von 6,4 m zu erstehen ist, wird als Drahtseilbahn betrieben, indem die hängenden Wagen auf einem aus einer 30 mm starken Rundisenstange gebildeten Laufseil ihren verticalen Gegendruck erhalten und durch ein 14 mm starkes Zugseil

mittels einer kleinen Dampfmaschine in Gang gesetzt werden. In den Be- und Entladestationen selbst und auf dem Wege von dem Schnittelraum bis an die Drahtseilbahn heran ist das Laufseil durch rechteckige auf der Oberseite abgerundete Schienen von 66 mm Höhe und 27 mm Breite ersetzt, und werden auf diesen die hängenden Wagen durch Menschenhand fortgeschoben. Das Aufhängen der Wagen an zwei möglichst nahe hintereinander folgende einspurige Räder gestattet es, Curven bis zu 1,5 m Radius ohne wesentliche Vermehrung der Widerstände zu durchfahren, was namentlich im Innern des Gebäudes notwendig wurde; ebenso leicht werden die stark gekrümmten und ansteigenden Weichen durchfahren, und läßt die Sicherheit im Betriebe nichts zu wünschen übrig, sobald die Anskuppelung der Wagen an das Zugseil sorgfältig erfolgt ist.

Die Laufseile müssen aus sehr sehnigem Eisen (Bezugsort Cöln) gebildet sein, da die Durchbiegung durch die beladenen Wagen nicht unbeträchtlich ist; das eine Ende der Seile wird mittelst starker Schraubenmuttern an einem Querholm des Canalstationsgerüsts befestigt, während das andere Ende in einer starken Oese endigt, in welche eine entsprechend starke, aber eine Rolle fortgeleitete und dann durch einen Gewichtskasten gespannte Kette eingeschmiecht ist.

Der Anschluß der Hängeschienen an die Rundisenstangen (Laufseil) erfolgt mittelst ansteigender Weichenzange, die unterhalb ausgehöhlt ist nach beistehenden Skizzen 1 und 2


Fig. 1.



und wird durch ein auf der Oberseite der Schiene versenktes Schraubenschloßchen gesichert. Bei der bedeutenden Länge des Laufseils werden die Eisenstangen bei der Montirung aus einzelnen Längen zusammengeschmiecht, und erhält die Schweifung die in Skizze Nr. 3 dargestellte Form. Das 14 mm starke Drahtseil ist in einzelnen Litzen aus Tiegelfeststahlradt zusammengedreht und bildet ein Seil ohne Ende,



\*) Ueber die neuerlich ausgeführten Bauten an dieser Wasserstraße werden Mittheilungen in einer der späteren Lieferungen folgen. D. K.



1. **Introduction**  
 2. **Methodology**  
 3. **Results and Discussion**  
 4. **Conclusion**  
 5. **References**




Fig. 3, 4, 5  
Seilunterstützung.  
1:75.



[illegible]

Fig. 4



Fig. 11. Längenprofil  
1 : 750.




Fig. 23. Enladesation, 1300.






Fig. 2b. Entz. Beladestation am Canal 1.300.


$$F_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{H}_2\text{O}} = (\text{mole fraction})^2$$


Agavehede leese rægt melle Wæget mit Schutzeisen

Indrestrænde melle Wæget mit Rader


Agavehede leese rægt melle Wæget mit Schutzeisen

Indrestrænde melle Wæget mit Rader



welches über zwei horizontal gelagerte Seilscheiben von 2 m Durchmesser gespannt ist. Von diesen Seilscheiben, deren

Fig. 3.



Nuth eine Hürndersafrüherung erhalten hat, ist die eine über der Dampfmaschine auf einer vertical stehenden Welle befestigt, deren Rotation mittelst zweier Kegelräder von der Riemscheibe bewirkt wird, während die zweite am andern Seilende befindliche liegende Seilscheibe auf einem verschiebbaren Gestell seine Unterstützung findet. An dieses Gestell greift eine über ein Gufseisenrad geleitete Kette an, die ein ca. 500 kg schweres Contregewicht in Spannung erhält, welches demgemäß auch dem Zugsseil eine zur Vermeidung des Gleitens genügende Spannung erteilt. Die an das Zugsseil nahe den Beladestationen angekupelten Wagen folgen daher auf der Drahtseilbahnstrecke dem Zugsseil, bis sie an die nahe den Laufseilenden angebrachten Ausrücker herankommen, wo sie sich von selbst vom Zugsseil abkuppeln, um durch Menschenhand weiter dirigiert zu werden.

Ähnlich dem Anschluß der Hängeschienen an das Laufseil sind auch die Weichenungen an der Hängbahn geformt, mit dem Unterschiede, daß sie sich einseitig anlegen. Die anschließende gerade oder gekrümmte Weichenzunge steigt auf eine Länge von 0,43 m um 35 mm an, damit die Rillenkranze der Laufäder über die Hauptschiene hinweglaufen können, wie es die Skizzen Nr. 4 und 5 darstellen. Sowohl

Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.

die Hängeschienen, als auch die Seile werden durchweg von hölzernen Gerüsten getragen, und zwar die Hängeschienen von gusseisernen Consolen, die an hölzerne Längsträger angeschraubt sind, und eine seitliche Anbohrung der Bahnachsen am untern Ende gestatten (s. Skizze Nr. 6).

Die Construction der Gerüste an den Stationen ist aus den Figuren 2 bis 2<sup>b</sup> auf Blatt B ersichtlich, die der Seilunterstützung aus den Figuren 3 bis 5. Ein solches Gerüst besteht im Wesentlichen aus einem eingegrabenen und am Fuße verstreuten Randpfahl, der auf dem Kopf einen durch zwei gusseiserne Consolen gehaltenen Holm trägt, auf dem die gusseisernen Schub für die Seilaufhängung angebracht sind. Die tiefer angebohrten verstreuten Zangen sind nur bei dreien der sieben Gerüste vorhanden und tragen gusseiserne Rollen für die Unterstützung der Laufseile.

Für die Benutzung der Bahn sind unter Annahme von 60 m Distanz der Wagenfolge 6 Wagen für die Strecke und

6 für die Stationen zusammen vorgesehen. Die Figuren 6 und 7 geben Seiten- und Vorderansicht eines solchen Wagens von 3, hl Inhalt, was einem Gewicht von ca. 200 kg Rüben entspricht. Das Ladegerät besteht aus einem um eine horizontale Achse drehbaren Kippkabel von rechteckiger Grundfläche und trapezförmigem Querschnitt, dessen untere Ecken abgerundet sind. Die Kippachse wird durch zwei an den Stirnseiten vortretende Zapfenwellen gebildet, die in einem eisernen Rahmen ihre Lager finden, während ein unabsehbliches Kippen durch eine an einer Stirnseite vorhandene Gabelklanke *a* verbunden wird. Das eiserne Rahmengestell hängt in dem Balancier eines Laufäderpaares und kann an diesem in der Fabrrichtung pendeln, während der Balancier selbst diese aus Tiegelgustall gefertigten Laufäder mittelst Aehren trägt, die auf einer Seite kräftige Schmierkapseln erhalten haben und es dem Gestell nebst Ladegerät gestatten, auch normal zur Fabrrichtung eine pendelnde Bewegung auszuführen. Diese Aufhängungsart ist dem Fabrikanten A. Bleichert unter Nr. 1878 D. R. P. patentirt.

In Höhe von 390 mm über Kastenoberkante ist in den Hängerahmen ein horizontales L-Eisen befestigt, das in der Mitte ein Gufstück trägt, welches theils als Lager für die Zugsseilscheibe *g* dient, theils die leicht ausrückbare Vorrichtung *d* und *e* für die Anpressung des Seils in die Seilscheibenrille trägt. Diese Vorrichtung besteht in einem Gufseilagerkopf *e*, aus welchem nach unten eine rechteckige Spindel heranspringt, die einen kleinen pendelnden Kreissektor *d* trägt, in dessen Peripheriefläche ein Rillchen eingefräst ist. Die Stellung der Spindel, mit ihr des Kreissektors, wird durch den um den Zapfen *e* drehbaren Gufseiladorator *b* bedingt, dessen Ansatz *f* entweder nach oben, wie in der Figur, oder nach unten gekehrt sein kann. Bei der oberen Stellung ist das Zugsseil durch den Kreissektor *d* fest auf die um seine Welle leicht rotirende Seilscheibe *g* geklemmt und zwingt dadurch den Wagen, so lange dem Lauf des Seils zu folgen, bis der Ansatz *f* durch den schuhförmig gebildeten, gusseisernen Anrücker niedergedrückt wird und dadurch den Quadranten *b* zu einer Drehung um 180° veranlaßt, was die Lösung des Wagens vom Seil nach sich zieht. Die beiden an zwei Stationen befindlichen Ausrücker sind an ein L-Eisen angeschlossen, welches mittelst zweier Gufseilconsolen an einen Holzständer befestigt ist. Auch die Seilanpressung ist ein Patent Bleichert's und trägt die Bezeichnung D. R. P. Nr. 3761. Das Zugsseil wird bei der Anstellung und im Betriebe durch einen von der Firma A. Bleichert in den Handel gebrachten Seilfahrlis gut im Anstrich erhalten, da die ausführende Firma dies als notwendig bezeichnet, um das Eindringen von Regen zwischen die Drähte zu verhindern.

Zum Betriebe des Zugsseils ist eine 4pferdige Dampfmaschine horizontaler Construction mit 160 mm Cylinderdurchmesser und 260 mm Hub aufgestellt, welche den nötigen Dampf von einer größeren Maschine erhält; bei der einer Wageneutfernung von 60 m entsprechenden Geschwindigkeit des Seils von 1,15 m pro Secunde (75 Wagen pro Stunde) würde eine Maschine von 1,5 H. P. ausreichen.

Die Ausführung der Anlage nebst der Projectbearbeitung war der Fabrik von A. Bleichert & Co. in Loipzig-Gohlis auf Grund eines eingesandten Anschlages, dessen Preisansatz nicht durch Geschäftconcurrentz beeinflusst waren, übertragen, und berechnen sich die Kosten wie folgt:

Position.	Gegenstand der Berechnung.	pro Einheit M	Geldbetrag			
			im Einzelnen		im Gesamten	
			M	h	M	h
1	Für 175 m Bahnhofsanbahn aus 30 mm starkem Qualitäts-Rundisen einschließlich der Zwischenkupplungen . . . . .	4,0	—	—	700	—
2	2 Spannschrauben für die Verankerung der Laufdrähte . . . . .	24,0	—	—	48	—
3	Die kompletten Eisenheile für eine selbstthätige Spannvorrichtung der Laufdrähte . . . . .	—	—	—	330	—
4	Die kompletten Eisenheile zum Antriebsvorgelege des Zugseils mit 2 Seilscheiben von 2 m Durchmesser, conisches Radvorgelege, Betriebsarmescheiben, Ausrücker etc. . . . .	—	—	—	480	—
5	6 Zugseilrollen von 400 mm Durchmesser mit Lagern und Schrauben . . . . .	20,0	—	—	120	—
6	Die kompletten Eisenheile für eine selbstthätige Zugseilspanvorrichtung zu 1 m Hub 375 m Zugseil 14 mm stark . . . . .	0,05	—	—	356	25
7	12 komplette Seilwagen mit kompletten Kupplungsapparaten . . . . .	135,0	—	—	1620	—
8	2 komplette Ausrücker nebst eisernen Kopfstücken . . . . .	65,0	—	—	130	—
9	1 komplette Brusse für die einlaufenden Wagen . . . . .	—	—	—	42	—
10	3124 kg in 254, m Hangeschienen der Stationen . . . . .	0,38	—	—	1194	—
11	130 Handlager zusammen . . . . .	—	—	—	628	—
12	8 komplette ausrichtbare Zungenschienen . . . . .	32,0	—	—	256	—
13	2 Weichenengellager . . . . .	15,0	—	—	30	—
14	1 komplette Schnellwaage mit Einrichtung zum directen Ablesen der Gewichte . . . . .	—	—	—	240	—
15	1 komplette Dampfmaschine für 4 H. P. incl. Betriebsarmescheiben . . . . .	—	—	—	920	—
16	1560, kg Scheiben, Schrauben, Anker für die Holzverbindungen . . . . .	0,45	—	—	704	92
17	Betriebswerkzeuge und Verpackung, Seilfäbrils, consist. Oel, Reservetheile . . . . .	—	—	—	746	31
18	Montage incl. Reisekosten etc. des Monteurs . . . . .	—	—	—	698	—
	Honorar für das Project incl. örtlicher Situationsaufnahme und Detailzeichnungen der Holzconstructions ca. 6 Proc. . . . .	—	—	—	480	—
	In vorstehender Summe sind nicht enthalten die Frachtkosten des Zugseils aus Cöln und der übrigen Eisenheile ab Leipzig, ferner die Löhne der Handlanger und Schmiede bei der Montage.	—	—	—	2976	52
	Die Kosten der Gerüste, Fundamente betragen ferner rund . . . . .	—	—	—	600	—
	Frachtkosten und Hilfsarbeiter bei der Montage rund . . . . .	—	—	—	—	—
	Summa totals . . . . .	—	—	—	13500	—
	Die Betriebskosten werden von den Erbauern angegeben zu:	—	—	—	—	—
	2 Arbeiter zur Bedienung der Endstationen . . . . .	2,0	4	—	—	—
	4 Jungen zum Schieben der Wagen resp. Entleeren . . . . .	1,50	4	80	—	—
	Instandhaltung der Bahn . . . . .	—	—	6	—	—
	Material zum Putzen und Schmieren, Mehrverbrauch an Kohlen des großen Fabrik- kessels, reparirt auf 1 1/2 H. P. . . . .	—	1	40	—	—
	zusammen pro Tag excl. Zinsen und Amortisation zu . . . . .	—	—	—	16	20

Hirschfeld, im September 1883.

v. Fragstein.

## Zusammenstellung der bemerkenswerthen Preussischen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1882 in der Ausführung begriffen gewesen sind.

(Schluß. Mit Zeichnungen auf Blatt 49 im Atlas.)

### B. Aus dem Gebiete des Wasserbaues.

#### I. Seener-, Hafen- und Deichbauten.

Bei dem Hafen zu Memel (I) wurde der durch vielfache Winterstürme in den Vorjahren behinderte Ausbau des Norder-Moleukopfes fortgeführt. Nachdem ein Stillstand in dem Versinken des aus großen Steinen geschütteten Unterbaues eingetreten war, konnte die Wiederherstellung des letzteren, sowie diejenige des beschädigten Fundamentes derart gefördert werden, daß die Aufmauerung im Verbindungsgestütze im Laufe dieses Jahres wohl dürfte beendet worden sein. Die Ueberschreitung des auf 135000 M. veranschlagten Baues wird etwa 3000 M. betragen.

Die Weiterführung der Brastmauer auf der Mole ist bis auf 261 m Länge gediehen. Die Fortsetzung, bezw. Beendigung bis zu 546 m Länge wird erst erfolgen, wenn ein erheblicheres Setzen des eigentlichen Molenkörpers nicht mehr zu erwarten steht, und nachdem die Errichtung der Leuchthake stattgefunden hat, da bei dem Bau der letzteren die Verengung des Arbeitsplatzes und des Transportweges

durch die vorherige Aufführung der Brastmauer unzuweckmäßig erscheint.

In Pillau (I) wurde die Aufmauerung der Südermole zwischen dem bereits 1881, einschließlich des Kopfes, fertig gestellten Pfahlwerkbau bis Joch 47 projectmäßig fortgeführt. Die Vollendung desselben bleibt abhängig vom Setzen des Unterbaues vor Kopf des Mauerwerks. Der in dieser Zeitschrift bereits im Jahrgange 1879, S. 124 nebst Profil auf Bl. 16, gegebene Beschreibung sei hier noch das Folgende hinzugefügt. Nachdem die verzinkten Stahanker, welche die beiden Pfahlwerkwände zusammenhalten, mit dreikantigen Bohlen-Schutzkästen umgeben waren, wurde das Grundbett als eine ca. 1 m über M. W. starke, zusammenhängende Uebermauerung der Fundamentschüttung von Joch 76 bis Joch 194 fortgeführt. Ueber den vor Ausführung der Uebermauerung möglichst tief, d. h. ca. in Höhe des M. W. abgeschnittenen inneren Jochpfählen ist ein Luftraum von 10 bis 15 cm Höhe gelassen,





un beim Setzen des gesamten Steinkörpers ein Aufhängen des Mauerwerks auf die Pflöhe zu verhindern. Die Vorlage-schüttung neben dem Verbindungsgerüst ist durch 9 Stück, an Ort und Stelle aufgemauerte Beschwerungsklötze von je 18 bis 22 cm Inhalt gesichert; außerdem sind auf der Mole neben dieser Stelle noch 10 Beschwerungsklötze, jeder von 9 cm Inhalt, aufgemauert worden, von denen 5 Stück bereits von der Mole herabgestürzt sind.

Das vor dem Westfort am Strande der Ostsee als Uferschütz errichtete Parallelwerk wurde von der Königl. Fortifikation um ca. 136 m verlängert, um einen besseren Anschluß der alten Strecke an das hohe Ufer vermittelt einer sanften Curve herzustellen.

Der Molenbau wird voraussichtlich im Jahre 1885 vollendet werden.

Der Bau des Vorhafendammes am frischen Haff wurde im Jahre 1882 durch den Ausbau der Reststrecke von 10 m Länge, sowie des 20 m langen Molenkopfes (Fig. 1 u. 2) beendet. Der letztere ist auf ca. 9 m



unter M. W. fundiert. Ueber M. W. befindet sich ringsumlaufend eine 2 m hohe Futtermauer, welche den inneren aus Sand bestehenden Kern einschließt. Umgeben ist der Molenkopf von einer Reihe mit einander verholmter Reibepfähle, deren Abstand 1 m v. M. z. M. beträgt. Eine äußere Schüttung aus kopfgroßen Steinen reicht bis auf 5,5 m unter M. W. an der Spundwand herauf.



Der Trennungsdamm zwischen Ver- und Petroleumhafen ist ebenfalls fertig gestellt.

Die beiden Pfeiler für den Pontonverschluss an der Einfahrt zum Petroleumhafen wurden fertig aufgemauert, sowie die Schiffsanlegestellen am Verfabendamm und im Petroleumhafen mit den noch fehlenden Ladebrücken, Schiffsanbindesteinen und Halterungen versehen.

Auch die Baggerarbeiten im Vorhafen konnten mit 1 bis 3 Dampfbaggern, je nach deren Abkömmlichkeit, so gefördert werden, daß die Beendigung derselben für dieses Jahr in Aussicht stand.

Die Erdarbeiten zur Anschüttung des neuen Bauhofes, welche im Jahre 1878 begonnen waren, wurden fortgesetzt. Die 330 m lange Uferhefestigung im inneren Hafen ist nach Abbruch des alten Magazinhofes

daselbst beendet und die außerhalb der neuen Uferlinie gewonnene Wasseroberfläche zunächst bis auf ca. 5 m, ein Drittel derselben bis zur definitiven Tiefe von 7 m, angebaggert. Zur Beschaffung geeigneten Trinkwassers für die Bahnhofsarbeiter und die Mannschaften auf den Dampfbooten und -Baggern, sowie zur Versorgung der Beamtenwohnungen wurden zwei Cisternen für 5200 bzw. 3000  $\text{m}^3$  erbaut. Die erstere (in Fig. 3 und 4 im Querschnitt und




Grundriss dargestellt) wird durch das von der Dachfläche des Werkstätgebäudes aufgenommene Regenwasser gespeist. Dieses fließt durch Rinnen, Abfallrohre und Thonrohrleitungen zunächst den drei Schlickfängen zu, von wo es durch das mit Kies und Sand gefüllte Filterbassin nach dem Sammelbrunnen gelangt. Die horizontal schraffierten Mauerflächen sind in Lochsteinen, bezw. mit offenen Stofsfugen hergestellt.


Der auf eine fünfjährige Dauer veranschlagte Ausbau der Nordmerde ist nunmehr mit Einhaltung dieser Frist durch Vervollendung des Molenkopfes (Fig. 5 bis 7) im Wesentlichen beendet worden. Zur Sicherung der Steinschüttungen vor Kopf, an der See- und der Tiefseite sind Beschwermungsklötze bis zu 24 cbm Inhalt, theils direct an Ort und Stelle aufgemauert, theils von der Mole verstürzt worden. Mit der weiteren Abfertigung von Beschwermungsklötzen und einigen Ergänzungsarbeiten an den Banketten sollte in diesem Jahre fortgefahren werden.

In den umstehenden Skizzen bedeuten: *A* runde Einstiegschächte, *B* Treppen, *C* eiserne Steigleitern, *D* untere alte Verankerung, *E* obere neue centrale Verankerung.

Der im Jahre 1879 begonnene Bau einer Verbindungs-Eisenbahn vom Ostpreussischen Südbahnhof nach dem Petroleumhafen (veranschlagt auf 200635  $\mathcal{M}$ ) ist im Baukörper einschließlich der Befestigung der Dammböschungen fertiggestellt, so daß in diesem Jahre die Verlegung des Oberbaues bewirkt werden konnte.



Der auf 753748  $\mathcal{M}$  veranschlagte Bau einer Uferbefestigung vor Pillau und im Loosenhafen wurde zunächst durch Inangriffnahme des nördlichen Abschlussdammes des Vorhafens begonnen, da die weiteren Specialprojekte noch nicht feststehen. Dieser Damm hat den Zweck, den Vorhafen gegen die von der See her durch das Tief eintretende Schwellung zu schützen. Er wurde zunächst bis zu einer Länge von 210 m angebaut, da die Gesamtlänge erst bestimmt werden wird, nachdem die Wirkungen des ausgeführten Theiles im Laufe eines Winters beobachtet sind. Der Damm besteht aus einer Erdschüttung und ist nach der Tiefseite hin durch eine verankerte Spundwand gestützt und mittelst Steinrevêtement gedeckt. Fig. 8 zeigt das Profil der ersten 110 m, wo Schiffe nicht anlegen sollen,




während Fig. 9 das weitere Profil mit Reispfählen von 4 m Abstand anzeigt.

Bei dem Bau des Hafens zu Neufahrwasser (III) wurden die Baggerarbeiten zur Aushubung des Bassins gleichzeitig mit dem Abbruch der alten Westmole fortgesetzt,

welche letztere namentlich bis auf den äußersten seeseitigen Theil von ca. 90 m entfernt ist. An der neuen Westmole ist die Steinschüttung vollständig eingebracht und die definitive Verankerung der Molenwände bewirkt worden. Da ein Setzen, bezw. Versacken der Schüttung noch auf längere Zeit zu erwarten steht, so wird die Ausführung der Uebermanung noch ausgesetzt.

Die an die neue Westmole sich anschließende Strandhefestigung, deren nächstliegende Strecke erst mit Fertigstellung der Mole selbst ausgeführt werden kann, erfordert fortgesetzte Unterhaltungsarbeiten. Die Befestigung besteht im Wesentlichen aus einer 2, bis 3, m hohen, 12 cm starken Spundwand, welche den Fuß einer zweifachen Dossirung, bestehend aus 30 cm starkem Schotterbett nebst ebenso starker Pflasterdecke in Cement, aufnimmt. Die Spundwand selbst wird noch seeseitig durch schräge Rundpfähle von je 4 m Abstand versteift. Durch den Wellenschlag ist jedoch vielfach der Untergrund zwischen den Fugen der Spundwand hindurchgespült worden, so daß große Flächen der Steindossirung versacken. Diesem Uebelstande ist wiederholt durch Einbringen eines Faschinenbettes auf einer Steinschüttung außerhalb der Spundwand abgeholfen worden.

Die Abbruchsarbeiten der Schlooseninsel an der Einfahrt zum Hafencanal (Fig. 10) wurden fortgesetzt,



und konnte das auf 45 m Breite bei 6,2 m Tiefe erweiterte Fahrwasser dem Verkehr freigegeben werden.

Die neue Quaimauer daselbst ist in einer Länge von 208 m fertig gestellt und hinterfällt. Der Ausbau der mittleren Lücke von ca. 25 m Länge kann jedoch erst nach Forträumung der Hindernisse durch Baggerung, bezw. Tanbararbeit bewirkt werden, da bei dem gewaltigen Wasserzudrange und der Beschaffenheit des Bodens die Sohle des alten Bauwerks in — 2,5 m a. P. durch Tagesarbeit noch nicht erreicht war.

Der Verlängerungsban der Northwestmole an der Mündung des Elblag in das frische Haff wird in diesem Jahre wohl beendet sein; dagegen dürften die Baggerungen im Elbinger Fahrwasser voraussichtlich noch bis 1884 fort-dauern.

Der Molenbau an der Mündung der Kaiser-fahrt (VIII) (Durchstich zwischen Stettiner Haff und Swine) wurde im Jahre 1882 fortgesetzt. Die Westmole ist bis zu 1480 m, die Ostmole bis zu 1340 m Länge gediehen. Zur Verstärkung der Molen sind haffseitig im Abstände von 50 m Traversen ausgeführt, von denen immer je drei aus einer einfachen Pfahlwand bestehen, während jede vierte Traverse in vollem Molenprofil hergestellt ist.

Die Verlängerung des Bohlwerks an der Südost-seite der grünen Fläche bei Swinemünde um 398 m (veranschlagt auf 125000  $\mathcal{M}$ ) wurde im Jahre 1882 be-gonnen und beendet.

Im Hafen zu Stolpmünde (IX) wurden die Bag-gerarbeiten im Vorhafen fortgesetzt und im Ganzen bis auf rot. 60000 cbm gefördert.

Die Uebermanerung der Westmole im Hafen zu Ra-genwaldermünde (IX) wurde im Laufe des Jahres 1882 beendet. Die Ostmole wird voraussichtlich in diesem Jahre vollendet werden.

Mit der Vertiefung des Vorhafenbasins und den Aufbaggerungen der Wipper bis zum Eingang in den früber projectirten Binnenhafen wurde fortgefahren, und sind bis Ende 1882 im Ganzen 187200 cbm Boden gefördert worden. Außerdem wurde unter Zahlfenahme von Tauchern ein Theil der Ueberreste der alten Westmole, bestehend aus alten Steinkisten, beseitigt.

Zum Sebütze des östlichen Theiles von Ra-genwaldermünde wurde als Verlängerung der vorhandenen Schutzmauer der Ban eines 200 m langen Damms be-gonnen. Derselbe besteht bis M. W. aus einer zwischen zwei nach Innen geneigten Pfahlwänden ausgeführten Steinschüt-tung, auf welcher in dichter Reihe Betonblöcke von 3,3 cbm versetzt wurden. Ausgeführt sind im Vorjahre 80 ffd. m Rüstung und einzelne Strecken der Pfahlwände nebst Stein-schüttung.

Im Hafen zu Colberggermünde wurde der Ban von Bohlwerken an der Westseite, Section VII und VIII, begonnen (Anschlagssumme 20000 und 31600  $\mathcal{M}$ ). Ebenso ist die Erweiterung der Hafeneinfahrt von 32,5 m auf 39,5 m durch Zurücksetzen der Gordungswand an die Westmole (veranschlagt auf 38000  $\mathcal{M}$ ) in Angriff genommen. Die Vollendung dieser Bauten in diesem Jahre stand zu er-warten.

Die Bühnenbauten am Weststrande der Insel Syllt (XIX) wurden im Jahre 1882 fortgesetzt. Die Bedeckung der Probsteier Salzweiden ist nebst sämtlichen Ban-werken vollendet; ebenso der Ban von Steindecken auf der Hamburger Hallig.

Be-gonnen und beendet wurden ferner die Reparatur-bauten an den Sommerdeichen bei Altfelde und am alten Stint (veranschlagt auf 32543  $\mathcal{M}$  bzw. 17000  $\mathcal{M}$ ).

Die Unterhaltungsarbeiten am Eidercanal and der Untereider, bestehend in der Unterhaltung von Schleusen, Brücken, Dienstwohnungen, Bureaughäuden, Zichdämmen, Scalen, Uferwerken, duc d'Alben, Stopp- und

Rollpfählen, Dienstfahrzeugen, Baggern, Frähnen u. s. w., haben im vergangenen Etatsjahr 86700  $\mathcal{M}$  gekostet. Die Vertiefung der Fahrlnne in der Untereider bei Klint bis auf 3,5 m unter ord. N. W. bei 30 m Bodenbreite ist mit einem Aufwand von 40000  $\mathcal{M}$  bewirkt worden.

Ferner wurde die im Jahre 1877 in Angriff genommene Baggerung einer 50 m breiten Fahrlnne in der Schleif von Missunde bei Fahrldorf (veranschlagt auf 40000  $\mathcal{M}$ ) fort-gesetzt und steht die Beendigung derselben in ca. 2 Jahren zu erwarten.

Neu begonnen wurde der Abstich am rechten Ufer der Stör bei Heiligenstedten (veranschlagt auf 40800  $\mathcal{M}$ ). Die oberhalb des Heiligenstedtner Schloßgartens in scharfer Krümmung gelegene Engstelle, welche für große Schiffe eine höchst schwierige Passage war, soll durch Ver-breiterung bis auf 80 m in der ord. H. W.-Linie unter An-wendung eines Radius von 170 m für die mittlere Strom-linie beseitigt werden. Die Arbeiten im Abstich des con-plexen Ufers sind durch Abgrabung bis N. W. gediehen, und sollten in diesem Jahre die Baggerungen unter N. W. erfol-gen. Der gewonnene Baggerboden wird zur N. W. Abschlüpfung des concaven Ufers verwendet und hier mittelst Deckwerke befestigt werden.

Neu begonnen und vollendet wurde ferner der Ban einer Verlängerung des Sudegeorgsfehn-Canals, welcher, da die Sohlenhöhe beibehalten wurde, ohne Schleuse ausgeführt werden konnte. Die Tiefe der Sohle unter Terrain beträgt durchschnittlich 7,5 m. An der An-schlagssumme von 27000  $\mathcal{M}$  sind ca. 2700  $\mathcal{M}$  gespart worden.

Auf der Insel Borkum (XXV) wurden die schwie-rigen Arbeiten bei der Verbreiterung der Hauptbahnen II und III, welche nur bei stillem Wetter und niedriger Ebbe betrieben werden konnten, vollendet. Auch der Wieder-aufbau der eingestürzten Schatzmaner und des Banketts vor derselben wurde beendet.

Neu begonnen und mathematisch beendet wurden die Verstärkungen der Köpfe der Strandbuhnen A, B, C und D auf Baltrum, sowie der Buhne C auf Norderney (ver-anschlagt auf 36000  $\mathcal{M}$ , bzw. 22000  $\mathcal{M}$ ); ebenso die Ver-stärkung und Verbreiterung des Vorbanes an dem massiven Dünenstutzwerk auf Norderney (veranschlagt auf 11000  $\mathcal{M}$ ) und die Strandbefestigung auf der Insel Spiekeroog (ver-anschlagt auf 65000  $\mathcal{M}$ ).

## II. Strombauten.

Die Verbreiterung der Delme auf 42 m nebst der Chausseeverlegung und dem Umbau der Institutsbrücke zu Tapiau (I) (veranschlagt auf 268600  $\mathcal{M}$ ), wodurch die baufällige und schiffahrtshemmende Bircke bei Kl. Schleuse in Fortfall kommt, wurde begonnen. In dem neuen Chaussee-damm werden 2 Fluthbrücken mit eisernem Oberbau von 25, bzw. 2  $\times$  25 m Durchlaufweite erforderlich. Die Be-endigung des Baues steht in diesem Jahre zu erwarten.

Ferner wurde die Geradelegung der Delme in den Strecken zwischen Station 53—54,5, 67,5—69 und 72,5—75,5 (veranschlagt auf 110000  $\mathcal{M}$ ) begonnen. Die größtentheils im Moor- und Torfboden liegenden Durch-bew. Abstiche haben eine Gesammtlänge von rot. 1110 m. Die Breite der Durchstiche beträgt im M. W. 52,5 m. Die

Böschungen sind dreifach angelegt und durch Sprentlagen und Flechtzähne befestigt. Der Bau ist bis auf geringe Nacharbeiten beendet.

Die Regulirung des Memel-Stromes auf der 1,15 km langen Strecke Uszpiden-Kallwen (II) (veranschlagt auf 103000  $\mathcal{M}$ ) wurde begonnen und im Wesentlichen vollendet.

Ferner wurde die Regulirung der Stromtheilung bei Kallwen (veranschlagt auf 119500  $\mathcal{M}$ ) begonnen. Dieselbe bezweckt die Verbesserung des Einlaufes in den Gilge-Strom, sowie die möglichste Abhaltung des Memel-Eises von demselben, um die Gefahr eines Deichbruches von den beiderseitigen Niederungen des stark gekrümmten Gilge-Stromes abzuwenden. Die Beendigung des ganzen Baues ist für das kommende Jahr in Aussicht genommen, vorausgesetzt, daß das noch wenig consolidirte Treunungswerk für Hochwasser und Eisgang dem Angriffe des letzteren gut widersteht, da bei dem ersten Eisgange dieses Jahres, welcher bei + 5,5 m Wasserstand am Pegel zu Schanzenkrug stattfand, die Böschung des Werkes durch den starken Ueberfall des Wassers aus dem verstopften Russ-Strom in den offenen Gilge-Strom auf 30 m Länge so erheblich beschädigt war, daß sofort umfassende Reparaturarbeiten vorgenommen werden mußten, um einen vollständigen Durchbruch zu verhindern.

Die Regulirungsarbeiten auf den Strecken Obereissel-Kumma-Bucht, Schmalleningen-Kassigkehmen und Spittler-Schillgallen wurden fortgesetzt, und stand die Beendigung der erstgenannten beiden Strecken in diesem Jahre zu erwarten, während der letztgenannte Bau, wegen Inangriffnahme der wichtigeren Strecke Uszpiden-Kallwen (siehe oben) einstweilen sistirt ist.

Die Regulirung des Russ-Stromes auf den Strecken Klokken-Schneiderende, Kallwen-Baltuskehmen und Tattanischen-Ross, sowie die Regulirung der Stromtheilung bei Russ und die Einschränkung des Skirwih-Stromes wurden fortgesetzt.

Im Gilge-Strom wurde eine Nachregulirung der IV. Section von Badwehen bis unterhalb Skoepen (veranschlagt auf 63000  $\mathcal{M}$ ) neu begonnen, welche ebenso wie die Nachregulirung der vorhergehenden Sectionen anstrebt, eine Fahrtiefe von 1,15 m bei niedrigem Sommerwasser herzustellen. Die Nachregulirungen in den Sectionen II und III von Schanzenkrug bis Badwehen wurden fortgesetzt.

Ebenso wurde an der Nachregulirung des Atmath-Stromes verläug Russ fortgearbeitet.

Bei der Weichsel wurde an der Mündung derselben bei Nenfahr (III) der Bau eines östlichen Parallelwerkes (veranschlagt auf 10700  $\mathcal{M}$ ) begonnen und im Wesentlichen zu Ende geführt.

An der Erhöhung und Verstärkung der Königl. Communicationsdeiche bei Pieckel wurde im Laufe des vorigen Jahres fortgearbeitet. Die Deichstrecke von der Montauer Spitze bis Pieckel ist fertiggestellt, während der Ausbau der Strecke vom linksseitigen unteren Canalkopf bis zu den Großwerder Deichen des Hochwassers wegen im December eingestellt werden mußte. Die Vollendung sollte im Laufe dieses Jahres erfolgen.

Im Bankreise Marienburg wurden die beiden 1881 begonnenen Bahnen am rechten Weichselufer bei der

Konzendorfer Rampe fertiggestellt. Ferner sind von dem zwischen Kl. Schlantz und Gerdin in Ausführung begriffenen Bahnsysteme 6 Werke vollständig, 12 bis auf die Abplasterung hergestellt, so daß der Bau nach Ausfühung der noch fehlenden 11 Bahnen in diesem Jahre vollendet sein dürfte.

Neu begonnen wurde im Jahre 1882 die Regulirung der 105 km langen Weichsel-Strecke (IV) von der russischen Grenze bis Sartowitz (Dispositionssumme 492000  $\mathcal{M}$ ), sowie die Regulirung von hier bis zum Danziger Regierungsbezirke (Dispositionssumme 476850  $\mathcal{M}$ ). Die Arbeiten auf der erstgenannten Strecke sind im Wesentlichen beendet worden, während auf der letztgenannten Baustrecke noch erhebliche Ausführungen für dieses Jahr aufbehalten werden mußten, da die außergewöhnlich lange anhaltenden Sommer- und Herbsthochwasser den Fortgang der Arbeiten gestört haben.

Im Anschluß an die bereits in den Vorjahren ausgeführte Correction des Przemsa-Flusses (XV) wurde stromabwärts die Herstellung des Normalprofils von Station 180 — 207 (veranschlagt auf 50000  $\mathcal{M}$ ) in Angriff genommen und im Wesentlichen vollendet.

Die Vorbereitungen des Horle-Flusses im Kreise Gühras (XIII) ist im Jahre 1882 bis auf die Uferbefestigung und Nachregulirung der Flusssohle fertiggestellt worden; der Fortgang der Bauausführung bleibt abhängig von den Hochwasserhältnissen der Horle sowie von der Regulirung der Vorfluth in der Bartsch.

Der im Jahre 1880 begonnene Bau eines hochwasserfreien Oderdeiches bei dem Dorfe Annaberg (Pr. Oderberg) wurde vollendet; ein Verlängerungsbau des linksseitigen hochwasserfreien Deiches daselbst (veranschlagt auf 175000  $\mathcal{M}$ ) wurde begonnen und dessen Beendigung einschließlich des Baues eines neuen Entwässerungssieles im laufenden Jahre erwartet.

An der Oder wurden ferner die seit den Vorjahren in Ausführung begriffenen Regulirungsarbeiten auf sämtlichen Strecken fortgesetzt.

Als im Jahre 1882 vollendet, sind zu nennen: die Uferschutzbauten von der Deschowitzer Fähre bis zur Weistritz-Mündung, ferner die Regulirungen: bei Auras — von der Reichwalder Ziegelei bis oberhalb Dyhernfurth — bei Kloster Leubus — vom Winterhafen bei Glogau bis zur Herrardorfer Schleuseninsel — am Wartenberger Hause — von der Nadubo bis zum Vorwerk Sattel und oberhalb des Prittager Fischerhauses.

Neu begonnen wurden: die Regulirung von Ratibor bis zur Deschowitzer Fähre (veranschlagt auf 20000  $\mathcal{M}$ );

die Nachregulirung innerhalb der Stromstrecke von Böhlerlo bis Dieban, welche zur schleunigen Beseitigung hervorgetretener Schifffahrtshindernisse notwendig wurde, und deren Anschlagsumme behufs vollständiger Erreichung dieses Zweckes bereits von 30000 auf 15000  $\mathcal{M}$  erhöht werden mußte, ferner

die Regulirung bei Leschkowitz (veranschlagt auf 70000  $\mathcal{M}$ ); die Regulirung bei Reichen (veranschlagt auf 123000  $\mathcal{M}$ ); die Regulirung bei Kl. Tschirne (veranschlagt auf 125000  $\mathcal{M}$ ); die Regulirung innerhalb der Neukendorfer Fähre (veranschlagt auf 63500  $\mathcal{M}$ );

die Nachregulierung bei Blumberg (veranschlagt auf 142000  $\mathcal{M}$ );

die Nachregulierung von Nenendorf bis Polenitz (veranschlagt auf 208000  $\mathcal{M}$ );

die Regulierung vom Kienitz bis zum Luband (veranschlagt auf 210000  $\mathcal{M}$ );

die Regulierung vom Luband bis zur Biessener Unterrähne (veranschlagt auf 164000  $\mathcal{M}$ );

die Regulierung von der Biessener Unterrähne bis zur Alt-Lietzegrücker Fähre (veranschlagt auf 220000  $\mathcal{M}$ );

die Regulierung bei Alt-Rödnitz (veranschlagt auf 170000  $\mathcal{M}$ );

die Regulierung bei Alt-Castrinchen (veranschlagt auf 210000  $\mathcal{M}$ );

endlich die Stromregulierung durch Baggerung (veranschlagt auf 20000  $\mathcal{M}$ ), wobei zu bemerken ist, daß wegen des andauernd hohen Wasserstandes Baggerungen in der freien Stromstrecke entbehrlich waren und die ausgeführten Baggerungen sich beschränken durften auf die Vertiefung des Fahrwassers unterhalb der Brücke der Königl. Ostbahn bei Castrin, sowie unterhalb der Warthebrücke der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn.

Au der Warthe wurde im Reg.-Bez. Posen (XI) die im Jahre 1880 begonnene Regulierung bei Schweinert vollendet (an der Anschlagsumme von 185000  $\mathcal{M}$  sind 6249  $\mathcal{M}$  erspart worden). Weiter fortgeführt wurden die seit 1881 in Ausführung begriffenen Regulirungsbauten bei Rogalin und Wiorek.

Im Reg.-Bez. Frankfurt a/O. (VII) wurden fortgeführt: die Regulierung bei Kötichen — begonnen im Jahre 1878, voraussichtlich beendigt im Jahre 1886;

die Regulierung von der Borkower Deichecke bis zur Mündung der alten Netze — begonnen im Jahre 1880, voraussichtlich beendigt im Jahre 1884 — und

die Regulierung von Fichtwerder bis Wox — begonnen im Jahre 1880, voraussichtlich beendigt im Jahre 1886.

Nun begonnen wurden:

im Reg.-Bez. Posen (XI): die Regulierung zwischen Parskie und Góra (veranschlagt auf 36500  $\mathcal{M}$ ), die Regulierung bei Dreirädmühle (veranschlagt auf 47700  $\mathcal{M}$ ), die Regulierung bei Paszarykówo (ohne Anschlag) und die Regulierung bei Gr. und Ki. Starolenka (veranschlagt auf 64500  $\mathcal{M}$ );

im Reg.-Bez. Frankfurt a/O. (VII): die Regulierung am Wenzelsdorfer Stadtförst (veranschlagt auf 145000  $\mathcal{M}$ ).

An der Netze wurde im Reg.-Bez. Bromberg (XII) der im Jahre 1879 begonnene und bereits 1880 fahrbare Durchstich bei Walkowitz durch Ausführung der oberhalb und unterhalb gelegener Regulirungswerke beendigt. — Fortgesetzt wurden die in den Vorjahren begonnenen Bauausführungen für die Schiffbarmachung der oberen Netze, welche bis auf die Hafenanlage bei Montwey und die projectirten sechs Wendestellen im Wesentlichen als beendigt gelten können. Von der Anschlagsumme von 3450000  $\mathcal{M}$  sind bisher verausgabt 3255000  $\mathcal{M}$ .

Der bereits im Jahre 1878 begonnene, sodann aber wegen Schwierigkeiten des Grunderwerbs bis 1880 eingestellte Bau der Begrädnung der Netze unterhalb Czarnikau ist ebenfalls im Wesentlichen zur Ausführung gelangt. Die Ende vorigen Jahres vollendeten fünf Durchstiche haben sich mit Ausnahme des obersten nahezu bis zur Normalbreite erweitert. Von den alten Flußläufen sind vier coipirt worden,

jedoch erst dann, als dieses zum Zwecke der rascheren Erweiterung der nur mit 10 bis 12 m Sohlenbreite angelegten Durchstiche unumgänglich erforderlich schien. Demzufolge war das erste Winterhochwasser zum großen Theile gezogen, durch die alten Betten abzufließen und dort sehr bedeutende Sandmassen niederzuliegen. Die Verlandung des einen alten Flußlaufes geschah so ausreichend, daß von einer Coipirung desselben abgesehen werden konnte. Auch die im Jahre 1879 begonnene Geradlegung der Netze oberhalb Filehne wurde im Wesentlichen und mit ähnlich günstigem Erfolge zu Ende geführt.

Bei der Regulierung der Netze unterhalb Filehne ist der in der vorjährigen Zusammenstellung als beabsichtigt erwähnte dritte Durchstich ausgeführt worden. Bemerkenswerth ist, daß die nammehr daselbst angelegten drei Durchstiche in einer geraden Linie liegen, weshalb zu besorgen war, daß evont. eine für die Schifffahrt ungünstige Strömung entstehen würde. Diese Befürchtung ist jedoch nicht eingetreten, da die Stromgeschwindigkeit daselbst so mäßig ist, daß die Bergfahrt schon bei kleinem Segelwinde anschwer betrieben werden kann.

Im Reg.-Bez. Frankfurt a/O. (VII) wurde an den Regulirungsbauten der Netze bei Christianssee und bei Trobitz fortgearbeitet. Die Beendigung beider Strecken in diesem Jahre stand zu erwarten. An der Anschlagsumme von 39000  $\mathcal{M}$  bzw. 22000  $\mathcal{M}$  wurden 4000 bzw. 7000  $\mathcal{M}$  gespart.

Nun begonnen wurden:

im Reg.-Bez. Bromberg (XII) die Netze-Regulirungen bei Utsch, bei Nenbößen und unterhalb Filehne (veranschlagt auf 25500 bzw. 29000 bzw. 10500  $\mathcal{M}$ );

im Reg.-Bez. Frankfurt a/O. (VII) die Regulierung der Netze bei Alt-Belitz (veranschlagt auf 31000  $\mathcal{M}$ ). Die Beendigung dieser Bauausführungen ist theils für dieses, theils für das kommende Jahr in Aussicht genommen.

Die im Jahre 1876 begonnene Canalisirung der Untorbrahe (XII) (veranschlagt auf 1222000  $\mathcal{M}$ ) wurde bis auf die Befestigung einer in Bewegung befindlichen Uferstrecke fertiggestellt. Die überwiesenen Geldmittel reichen aus.

An der Elbe sind beendigte Strombauten während des Jahres 1882 nicht zu verzeichnen.

Dagegen wurden folgende bereits seit den Vorjahren in Ausführung begriffene Bauten fortgesetzt:

die Correctionen von Pretzin bis Priestitz — von Gallis bis zum Gasthause „Stadt Dresden“ oberhalb Wittenberg — bei Elster — von oberhalb Wittenberg bis zum Priesterwitzer Holze — von Rothe Ochso bis Pretzin — von Priestitz bis Clöden und vom Priestitzer Holze bis zur Anhaltischen Grenze; ferner

die Normalisirung unterhalb der Nute-Mündung; die Anlage zweier Deckwerke oberhalb der Salze-Mündung bei Beckau;

die Normalisirung unterhalb Niegripp — des zweiten Viertels der Bahnenmeisterstrecke Rogätz — des zweiten und dritten Viertels der Bahnenmeisterstrecke Bitkau — des zweiten Viertels der Bahnenmeisterstrecke Tangermünde — des zweiten Viertels der Bahnenmeisterstrecke Dammholz — des ersten Viertels der Bahnenmeisterstrecke

Werben — der Strecke vom Wittenbergischen Hafen bis Wahrenberg;

die Anlage eines Uferdeckwerks in der Cumlossener Conca-

die Normalisirung der Strecken von Wahrenberg bis Magdeburg — von Vietze bis unterhalb Mödlich — von unterhalb Pölitz bis unterhalb Grippel;

die Normalisirung von 8 Bahnen am Quickborner und Dammater Ufer;

die Normalisirungen bzw. Bahnneubauten am Wehninger Werder und vor Bohnenburg — unterhalb Bohnenburg — am Strachauer Mittel- und Penkefitzer Werder — am Bitterschen Vorlande und Carsener Werder — am Gr. Spökenwerder und Banker Deiche — am Privelacker Deiche und -Werder — bei Dretbom und Glientz — am Kl. Kührner Vorlande, am Darchauer Werder und Darchaner Deich — bei Kohnau, am Cateminer und Bruchdorfer Werder — an der Garger Fähre und dem Garger Werder — am Streitwerder und bei Stiepelse — am Weidenwerder, Schloßwerder, bei Reinkenort und unterhalb der Bleckeder Fähre — am Radegaster Deich und -Werder, sowie an der Lanke- weide — am Brackeder Werder und -Glober — des ersten Viertels der Bahnmeisterstrecke Lauenburg;

der Ausbau des Ufers vor der Stadt Lauenburg;

die Verlängerung von Bahnen unterhalb Sandkrug und oberhalb Hornburgsgrund; ferner

die Normalisirungen am Tesper Werder und -Bälen — sowie der Bahnsysteme vor Elbstorf-Drenthausen, Hame und Fliegenberg nebst dem Neubau der Bahnen am Fliegenberg-Rosenweider Vorlande;

endlich die Anlage der Winterhäfen bei Möbberg und Magdeburg.

Sämmtliche hier aufgeführten Bauausführungen dürften noch im Laufe dieses Jahres vollendet worden sein.

Neu begonnen wurden im Jahre 1882 folgende Strombauten an der Elbe:

die Deckwerke am Großen Werder bei Magdeburg (veranschlagt auf 55500  $\mathcal{M}$ ). Da der starke Strom- und Uferverkehr Bahnen unzuweckmäßig erscheinen ließ, wird die Elbestrecke hier durch beiderseitige Parallel- bzw. Uferdeckwerke eingeschränkt, welche mit Baggerboden nebst 10 cm hoher Kiesabdeckung hinterfüllt werden;

das Parallelwerk am Herrenholz (veranschlagt auf 21150  $\mathcal{M}$ ), welches zum Schutze des stark concaven Ufers daselbst errichtet wird, da die dort vorhandenen Bahnen das Ufer vor weiterem Abbruch nicht genügend bewahrt haben; in Folge beträchtlicher Mehrarbeiten wird die Anschlagssumme um rot. 11000  $\mathcal{M}$  überschritten werden;

die Normalisirungen des dritten und vierten Viertels der Bahnmeisterstrecke Rogätz (veranschlagt auf 62900  $\mathcal{M}$ ) — des zweiten Viertels der Bahnmeisterstrecke Arneburg (veranschlagt auf 20700  $\mathcal{M}$ ) — des zweiten Viertels der Bahnmeisterstrecke Werben (veranschlagt auf 74100  $\mathcal{M}$ ) — der Strecke von Mägddorf bis unterhalb Camlosen (veranschlagt auf 231000  $\mathcal{M}$ ) — vor und unterhalb Schnakenburg (veranschlagt auf 18400  $\mathcal{M}$ ) — von der Lenzener Fähre bis zum Hafen (veranschlagt auf 51700  $\mathcal{M}$ ) — von unterhalb Grippel bis zur Mecklenburgischen Grenze (veranschlagt auf 86500  $\mathcal{M}$ ) — am Barnitzer und Landsater Werder und an den Wehninger Wiesen (veranschlagt auf

86500  $\mathcal{M}$ ) — am Strachaner Werder, an der Wasseger und der Hitzacker Weide (veranschlagt auf 53200  $\mathcal{M}$ ) — am Glientzer und Schüttschauer Ufer, sowie bei Gr. Kühren (veranschlagt auf 69700  $\mathcal{M}$ ) — am Bruchdorfer und Wahrenburger Ufer, sowie am Xengarger Hochufer (veranschlagt auf 69700  $\mathcal{M}$ ) — an der Banersee, bei Stiepelse, am Wendischbainer Werder und -Schaardeiche (veranschlagt auf 82000  $\mathcal{M}$ );

die Bahnneubauten am Radegaster Vorlande und am Brackeder Buschwerder (veranschlagt auf 24300  $\mathcal{M}$ ) — unterhalb Lauenburg und am Glesinger Hochufer (veranschlagt auf 32000  $\mathcal{M}$ ) — unterhalb Avendorf, sowie am Avendorfer und Tesper Werder (veranschlagt auf 25600  $\mathcal{M}$ ) — unterhalb Hornburgsgrund und Tesperhede (veranschlagt auf 43100  $\mathcal{M}$ ) — bei Lasseröde (veranschlagt auf 22900  $\mathcal{M}$ );

die Normalisirung der Bahnen bei Wublenburg (veranschlagt auf 10500  $\mathcal{M}$ ).

Hinsichtlich der Construction und des Materials dieser Strombauten ist allgemein Folgendes zu bemerken: Die Deckwerke wurden aus Sand und Kies geschüttet und ihre stromseitige Böschung unter Wasser durch eine Steinvorlage, über demselben durch Abpflasterung gesichert. Der Fuß der letzteren ist durch eine Pfahlreihe abgefangen. Die Dossirung der vollen Deckwerke ist mit 1/3, diejenige der leichten Deckwerke mit 2/3 angelegt. — Die Bahnen wurden aus Faschinenpackwerk mit 2,3 m Kronenbreite hergestellt, die Köpfe gepflastert und die Kronen überspreitet. Bahnen, vor denen sich eine größere Tiefe als 1,4 m unter N. W. vorfand, wurden mit 1/15 geeigneten Kopfschwellen aus Sinkstücken und Senkfaschinen versehen. Von den Zwischenbahnen sind nur diejenigen, welche vor besonders angegriffenen Ufern liegen, mit voller Kronenbreite ausgeführt, während die übrigen eine solche von 1 m erhalten haben.

Neu begonnen wurde ferner an der Unterelbe (XXII):

die Correction der Strecke zwischen Harburg und Neuhof (veranschlagt auf 793000  $\mathcal{M}$ ). Die vordem durch Bahnen corrigirte Strecke soll, soweit Hamburger Gebiet nicht in Betracht kommt, durch Anlage von Parallelwerken zwischen den Bahnenköpfen wirksam corrigirt werden. Die Werke werden im unteren Theile in Senkranenbau, mit zweifacher Dossirung nach außen hergestellt. Der obere Theil bis 0,5 m über Harburger Null wird in gewöhnlicher Weise in Packwerk ausgeführt. Gleichzeitig wird das Fahrwasser durch Baggerung bis auf 60 m verbreitert und bis auf -3,4 m am Harburger Pegel vertieft. Die Bauzeit wird drei bis vier Jahre währen; ferner

der Ausbau des linken Elbarmes im unteren Kühlbrände (veranschlagt auf 53100  $\mathcal{M}$ ) und die Verbreiterung und Vertiefung des Fahrwassers daselbst (veranschlagt auf 35000  $\mathcal{M}$ ).

Die Beendigung dieser Bauten sollte noch im Laufe dieses Jahres erfolgen.

An der Saale wurden im Bezirke der Elbstrombauverwaltung im Jahre 1882 neu begonnen:

der Bau eines Deckwerks nebst 16 Bahnen unterhalb Trautz (veranschlagt auf 44200  $\mathcal{M}$ );

der Bau eines Deckwerks nebst 3 Bahnen unterhalb Kl. Rosenberg (veranschlagt auf 15600  $\mathcal{M}$ ) und der Bau

eines Deckwerks unterhalb Werkleitz (veranschlagt auf 32000  $\mathcal{M}$ ).

Bemerkenswerth ist, daß bei der Wahl der Bauwerke durchweg das Princip durchgeführt wurde, die concaven Ufer nur mit Deckwerken, die convexen Ufer dagegen mit Buhnen auszubauen, letztere, solange die Streichlinie dem Hochufer nicht näher rückt als bis auf 20 m, in welchem Falle wieder zur Anlage eines Deckwerks geschritten wird.

Im Reg.-Bez. Merseburg (XVII) wurden an der Saale vollendet:

der im Jahre 1876 begonnene Durchstich am Franziger Felsen. Der Darschich, welcher mit 15 m Sohlenbreite angelegt und nachträglich durch Baggerung auf 0,5 m unter N. W. vertieft wurde, sollte durch die kommenden Winterbewässerung auf natürlichem Wege verbreitert werden. Diese Wirkung ist jedoch nur in so geringem Maasse eingetreten, daß zur künstlichen Erweiterung mit einem veranschlagten Kostenaufwande von 42200  $\mathcal{M}$  geschritten werden mußte. Ausgegeben hiervon konnten jedoch im verflossenen Etatsjahre nur rot. 30000  $\mathcal{M}$  werden, da die vollständige Abgrabung im Durchstich, sowie der Schluß der Couvrirung im alten Saale-Bette in Folge zu starker Niveau-Differenzen in ersterem dem kommenden Jahre vorbehalten werden mußten.

Vollendet wurde ferner die Regulierung der Saale vom Gohlitzscher Schafberge bis unterhalb des Rössener Berges.

Fortgesetzt wurde der 1877 begonnene Bau eines Leinpfades für Zugthiere auf der Strecke Weißenfels-Schkupan und die im vorigen Jahre begonnene Regulierung von Trotha bis Lettin.

Neu begannen wurden die Regulirungsarbeiten vom zweiten Doppeldurchstich bis zur Beuditz-Schleuse bei Lobitzsch und oberhalb Creipan (veranschlagt auf 25000  $\mathcal{M}$  bzw. 16500  $\mathcal{M}$ ) und der Ausbau des rechten Ufers unterhalb der Schleuse zu Trotha (veranschlagt auf 12000  $\mathcal{M}$ ). Dieser Bau ist im vorigen Jahre auch beendet worden, während die Fertigstellung der vorhergenannten durch andauerndes Hochwasser behindert wurde.

An der Havel (VI) ist der Durchstich unterhalb des Derfes Doetz beendet worden.

Neu begannen wurden:

die Regulirungsbauten oberhalb Briest: 586 m langes Leitwerk aus Faschinenpackung (veransch. auf 43000  $\mathcal{M}$ ); unterhalb Pritzerbe: 14 Einschränkungswerke (veranschlagt auf 39000  $\mathcal{M}$ ) und oberhalb Milow: 7 Einschränkungswerke, 3 Leitwerke (veranschlagt auf 35000  $\mathcal{M}$ ). — Diese Bauten sind bis auf einige Nacharbeiten beendet; — ferner

die Verbesserung der Wasserstraße Hennigsdorf-Spandauer-See, welche sich im Anschlusse an die oberhalb regulirte Havelstrecke Planow-Hennigsdorf als notwendig erwies. Das linke Ufer wurde ganz, das rechte zum Theil mit Deckwerken versehen, welche indessen auf dem moorigen Untergrunde erheblich versackt sind, so daß die Aufhebung derselben noch dem laufenden Baujahre aufbehalten bleibt. (Anschlagssumme 110000  $\mathcal{M}$ ).

In der Felda wurde eine Regulierung an der Mündener Brücke (veranschlagt auf 12300  $\mathcal{M}$ ) begonnen. In Folge der ungünstigen Abflussverhältnisse des Hochwassers an der Faldabrücke ist die Stabilität der letzteren durch Auskolkungen an den Pfeilern gefährdet. Die Regulierung er-

strebt die Herstellung eines regelmäßigen, sanft gekrümmten Stromschanes durch Abgrabungen und Anlage eines Bahnsystems am linken Ufer. Der Fortgang der Arbeiten ist durch Hochwasser unterbrochen werden.

An der Weser wurde im Laufe des Jahres 1882 vollendet: die Correction bei Windheim (an der Anschlagssumme von 60000  $\mathcal{M}$  sind rot. 13000  $\mathcal{M}$  gespart worden).

Fortgesetzt wurden: der Bau einer Hafenbahn zu Minden; die Correctionsbauten am Taternkopf, Boferkopf und in der Lächtringer Dacht; die Regulierungen in der Wille, an der Karlsrufer Insel und an der Biele — an der Hemeler Gosse, am Wienför und steinernen Kreuz — im Schieferkopf, Wahnbecker Kopf, in der alten Sieburg und im Schubkarrenwehr — endlich in der Aulange; ferner die Correctionen am Ziegenkopf und von der Eisenbahnbrücke zu Ohsen bis zur Fähre bei Ohr im Amte Hameln, sowie die Vervollständigung der Correctionen beim Dürwerder Brück und bei Allerort.

Alle diese Bauten, deren Beendigung im Laufe dieses Jahres in Aussicht genommen war, haben größtentheils gegen die Anschlagssumme Ersparnisse ergeben.

Neu begannen wurden im Jahre 1882:

die Correction am Schnadsteln und in der kleinen Veltbeimer Dacht: 573 m Parallelwerk mit vorgelegten Strom- und Grundschnellen nebst der Vorlage von Stromschnellen an 11 bis 16 Buhnen (veranschlagt auf 41401  $\mathcal{M}$ );

die Correction am Jagdpfahl und an der Gänsekampe bei Petersbagen: Bau von 26 neuen und Verlängerung von 49 alten Buhnen (veranschlagt auf 63000  $\mathcal{M}$ );

die Correction am Kiecksteln: Baggerung einer 25 m breiten Fahrrinne, sowie Anlage von 460 m Parallelwerk und 4 Grundschnellen (veranschlagt auf 14000  $\mathcal{M}$ );

die Correction an der Blankenauer Insel: Baggerung einer 25 m breiten Fahrrinne und Anlage von 365 m Parallelwerk, 25 neuen und 15 zu verlängernden Buhnen (veranschlagt auf 31500  $\mathcal{M}$ );

die Regulierung zwischen Bramför und Bursfelde: durchgehende Einschränkung und Baggerung der Strecke nebst Beseitigung der durch den Nierbach im Strembeite abgelagerten Geröllmassen (veranschlagt auf 21000  $\mathcal{M}$ );

die Regulierung zwischen dem Hiltwartshäuser Kopf und der Hemeler Gosse: durchgehende Einschränkung der Strecke, Baggerung der Untiefen, Beseitigung der Bachgesebte und Kiesbänke und Anlage von Grundschnellen in über tiefen Pfahlen (veranschlagt auf 47000  $\mathcal{M}$ );

die Herstellung von 21 Stück Stromschnellen aus Senkfaschinen am linken Weserufer bei der Lachener Ziegelei (veranschlagt auf 10500  $\mathcal{M}$ );

die Correction unterhalb Brévörde: Einschränkung der Flußstrecke von 100 auf 60 m zur Erzielung einer Fahrtiefe von 1 m bei N. W. durch ein Bahnsystem am convexen Ufer (veranschlagt auf 11000  $\mathcal{M}$ );

die Correction von der Eisenbahnbrücke zu Ohsen bis zur Fähre bei Ohr: Einschränkung wie vorher, durch 12 Buhnen, Anspannung des Wasserspiegels durch 3 Grundschnellen (veranschlagt auf 10800  $\mathcal{M}$ );

die Correction im Oister Ort: dieselbe geschieht durch Verlängerung von 17 Buhnen am linken, concaven Ufer. Zur Beförderung des Abtreibens der weit vortretenden rechtseitigen Grandbank werden vier den Köpfe der in den

scharfsten Concaven gelegenen Bahnen Grundschnellen ausgelegt (veranschlagt auf 23800  $\mathcal{M}$ );

die Vervollständigung der Correction am Nottorfer Ufer durch Armirung zweier Buhnenköpfe. Dieselben erhalten vierfache Dossirungen, welche beim Anschluß an den Buschkörper des Werkes in einfache Dossirungen übergehen. Der äußere Theil wird aus Senkfascinen, der obere 3 m hohe Körper aus Bruchsteinen hergestellt (veranschlagt auf 16100  $\mathcal{M}$ );

die Vervollständigung der Correction unterm Badener Hochufer durch Armirung einer alten und Anlage einer neuen Buhne (veranschlagt auf 14700  $\mathcal{M}$ );

die Vervollständigung der Correction in der Biederseeer Bucht durch Armirung zweier Bahnen (veranschlagt auf 12000  $\mathcal{M}$ );

die Herstellung flacher Kopfdossirungen vor einigen Bahnen bei Rönnebeck (veranschlagt auf 22000  $\mathcal{M}$ ). —

Alle diese Bauten sind mit Ausnahme der Regulierung zwischen dem Hilwardshanser Kopf und der Hemeler Gosse, welche erst 1881 fertig zu stellen sein dürfte, soweit gefördert, daß ihre Beendigung in diesem Jahre zu erwarten stand.

Schließlich wurde noch die Anlage von weiteren 33 Stück Hilfsbahnen bei Blumenthal und Rönnebeck (veranschlagt auf 28000  $\mathcal{M}$ ) in der in den Vorjahren regulirten Strecke von Fahr bis zur Frühlippe (vergl. die vorjährige Zusammenstellung pag. 91) begonnen.

Durch diese nunmehr in der Hauptsache vollendete und verhältnismäßig sehr geringen Mitteln durchgeführte Regulirung ist es doch erreicht worden, daß jetzt täglich Seeschiffe von 3,25 m Tiefgang diese Strecke befahren können.

Die im Jahre 1881 begonnene Correction der Aller am sogenannten strammen Orte ist zu Ende geführt worden.

An der Hamme wurde bei den im Jahre 1881 ausgeführten Durchstichen Nr. 5 und Nr. 7 bei Ritterhude die Anfböschung der etwas versackten Combrungen bewirkt, während die Ausführung der Durchstiche Nr. 3 und Nr. 4 ebendasselbst begonnen und im Wesentlichen vollendet wurde.

An der Ems wurden bei einigen im Vorjahre fertiggestellten Correctionsbauten Nacharbeiten ausgeführt.

Die Instandhaltung der Correctionsanlagen der Ems und Hase sind im Etatsjahre 1882/83 mit 22100  $\mathcal{M}$  veranschlagt worden; in den Ausführungen konnten jedoch wesentliche Beschränkungen eintreten, so daß an der Anschlagsumme erheblich gespart wird.

Fortgeführt wurden ferner die im Jahre 1881 begonnenen Correctionen bei Jemgum und Petkam.

Neu begonnen wurde die Correction bei Borsum im Amte Aschendorf (veranschlagt auf 47700  $\mathcal{M}$ ). Der ungemäße Abbruch des linken Ufers (vergl. die Skizze auf Blatt 49) verursachte durch Ablagerungen weiter unterhalb die Bildung von Untiefen, welche die Schifffahrt beeinträchtigten. Das Project zur Correction, welches auf Grund der im October 1881 aufgenommenen Stromkarte entworfen wurde, ist in der Skizze durch Linien dargelegt. Als jedoch im August 1882, also nach zehn Monaten die Absteckungen zur Bauausführung gemacht wurden, zeigte sich der Uferabbruch um 15 m Breite fortgeschritten, so daß es zweck-

mäßig wurde, auch die projectirten Streichlinien des eingeschränkten Profils zu verschieben. Das abgeänderte Project ist durch punktirte Linien dargestellt. Eine große Anzahl der projectirten Werke ist bereits ausgeführt, und steht die Beendigung des ganzen Baues im Frühjahr 1884 zu erwarten.

Ferner wurde im Jahre 1882 der Bau eines Emsdurchstiches am Blomersbach begonnen. Die Ufer bestehen größentheils aus feinkörnigem Sandboden; in Folge dessen ist die Sinkstoffbewegung eine beträchtliche. Das concave Ufer des sogleich in vollem Profile hergestellten Durchstiches wird durch ein Deckwerk befestigt (Anschlagsumme 14600  $\mathcal{M}$ ).

Am Rhein wurde im Reg.-Bez. Wiesbaden (XXX) der im Jahre 1874 begonnene Ausbau des Hafens zu Schierstein fortgesetzt und der Anbau des Leinpfades unterhalb Rüdesheim (veranschlagt auf 43000  $\mathcal{M}$ ) begonnen. Beide Bauten werden in diesem Jahre vollendet werden.

Neu begonnen wurde ferner der Bau einer Hafenerweiterung nebst Schleuse und Schleusencanal bei Oberlahnstein (veranschlagt auf 567000  $\mathcal{M}$ ). In der auf Blatt 49 gegebenen Situation ist das Project mit kräftigeren Linien eingetragen. Die Erweiterung des Hafens am 8012 qm und seine Vertiefung bis auf 1,2 m am Hafenpegel, wobei die Sohle des alten Bassins 41 cm tiefer gelegt wird, haben den Zweck, auch beladenen Rheinschiffen ein Überwintern bei N. W. zu gestatten. Nördlich wird der Hafen durch eine neue Futtermauer, westlich bis zur Einfahrt durch den hochwasserfreien Döich begrenzt. Der mit 1 m Sohlentiefe unter N. W. und 18 m Sohlenbreite angelegte Verbindungscanal nach der Lahn dient einerseits als Passage für die Lahnseife, andererseits als Liegehafen für anbeladene Rheinschiffe. Die Einfahrt zum Canal durch den ebenfalls hochwasserfreien Lahnleuch wird durch eine Bassinschleuse vermittelt, deren Maximalgefälle 47 cm beträgt. Da aber, wenn auch selten, ein umgekehrtes Gefälle eintreten kann, so sind am Oberhaupt der Schleuse doppelte Thorpaare angeordnet, während am Unterhaupt ein Thorpaar genügt. Das Fluthor wird aus Eisen hergestellt, während bei dem andern Thor Holz verwendet wird. Die massiven Haupter erhalten in den Drempein, Ecken und Nischen Quadern aus Niedermendig Basaltlava, die übrige Verblendung besteht aus Granwacke-Schichtsteinen. Die Lichtweite der Haupter beträgt 5,2 m. Die 45 m lange mit 7 m Sohlenbreite angelegte Kammer ist mit einfachen Böschungen versehen, welche durch 50 cm starkes Trockenpflaster abgedeckt sind. Der Bau wird voraussichtlich im Jahr 1884 vollendet werden.

Im Bezirke der Rheinstrom-Bauverwaltung wurden im Laufe des Jahres 1882 vollendet:

die Stromregulirung bei Braubach (die Gesamtkosten werden rot. 332000  $\mathcal{M}$  betragen);

die Normalisirung des linken Rheinuferes an den Anlagen vor Coblenz (erspart gegen den Anschlag 24990  $\mathcal{M}$ );

die Wiederherstellung und Verlängerung des Parallelwerkes am rechten Ufer der Moselmündung (erspart gegen den Anschlag 10500  $\mathcal{M}$ );

die Erhöhung des Leinpfades vor Lentendorf;

die Herstellung zweier Bahnen am rechten Ufer unterhalb Lentendorf;



die Fortsetzung der Stromregulierung an der Hørseler Insel; die Anlage von 12 Zwischenbahnen unterhalb Wiesdorf; die Befestigung des rechten Hochufers oberhalb Blee; die Regulierung und Vertiefung der Mündung des Erft-canal's in den Rhein bei Heerdt — und die Regulierung bei Orsoy (veranschlagt auf 200000  $\mathcal{M}$ , veranschlagt 313200  $\mathcal{M}$ , infolge der nachträglich angeordneten Mehranlagen.)

#### Fortgesetzt wurden:

der weitere Ausbau der Uferstraße und die Ausbaggerung des Hafens zu Brohl; die Stromcorrection unterhalb des Brohler Hafens; die Stromregulierung an der Insel Nonnenwerth; die Stromregulierung und Anlage eines Ladeplatzes vor Mehlen;

die Vertiefung des Sicherheitshafens bei Düsseldorf; die Regulierungen bei Ehingen, an der Eisenbahnbrücke bei Rheinhausen, von der Knipp'schen Ward bis unterhalb der Emschermündung und von der Ausmündung des Flärschen Canals bis Lippmann;

ferner der Bau zweier Bahnen am Ravensoll unterhalb Emmerich, die Fertigstellung dieser Bauten war bei Eintritt des N. W. in diesem Jahre vorgesehen;

die Spreng- und Räumungsarbeiten zwischen Bingen und St. Goar wurden im Etatsjahr 1882/83 mit einem Kosten-aufwande von rot. 80000  $\mathcal{M}$  fortgesetzt.

#### Neu begonnen wurde im Jahre 1882:

der Ausbau des Leinpfades von oberhalb Bingen bis Lorchhausen (Gesamtproject und Anschlag stehen noch nicht endgültig fest);

die Stromregulierung am Eger'schen Grunde (veranschlagt auf 123000  $\mathcal{M}$ ). Da die in früheren Jahren bereits mehrfach erfolgten Einzel-Baggerungen geringeren Umfangs einen dauernden Erfolg nicht gezeigt haben, so ist die planmäßige Regulierung dieser Stromstrecke nötig geworden. Dieselbe umfasst die Durchbaggerung des Kiesgrundes in 150 m Breite bei einer Tiefe von — 1, m am Coblenzer Pegel, den Einbau von Grundschwellen im linksseitigen tiefen Stromschlanche und die Verlängerung der Buhnen desselben Ufers; ferner

die Stromregulierung bei Lentesdorf (veranschlagt auf 48000  $\mathcal{M}$ ). Das sehr unregelmäßig gestaltete Strombett neben der Insel Krumme-Werth soll durch Baggerung des daselbst gelegenen Kiesortes und Ausführung einer mit Steinschnitt abgedeckten Kiesschlüftung reguliert werden;

die Baggerungen am Rhöndorfer Grunde (veranschlagt auf 48000  $\mathcal{M}$ ). Anlässlich der oben erwähnten Stromregulierung bei Mehlen ist ein Theil des Rhöndorfer Grundes durch Baggerung beseitigt worden. Die in Folge der Profilbeschränkung eingetretene Stromverärterung hat jedoch ein weiteres Abtreiben des Grundes nicht zur Folge gehabt, so daß die Aufnahme umfassender Baggerungen nötig wurde;

die Beseitigung von Schiffahrtshindernissen an den Häufen bei Bonn (veranschlagt auf 33000  $\mathcal{M}$ ). Der am linken Ufer scharf vorspringende Kiesort, welcher bei niedrigen Wasserständen wegen der daselbst in großer Menge zerstreut liegenden Steine der Schiffahrt besonders gefährlich wird, soll durch Abtrümmung und Baggerung beseitigt und aus dem gewonnenen Material ein Parallelwerk am rechten Ufer aufgeschüttet werden. Auch die Sprengung von drei gesunk-

nen Schiffswracks im Fahrwasser unterhalb der Häufen ist im Anschlag vorgesehen; endlich

die Fortsetzung der Stromregulierung am rechten Ufer bei Orsoy (Project und Anschlag sind noch nicht endgültig festgestellt).

An der Mosel wurden folgende im Jahre 1881 begonnene Bauten beendet:

die Erhöhung des Leinpfades zwischen Briedel und Kämt; der Ausbau des Leinpfades von der Brüttiger Fahrrampe bis Nieder-Ernst, unterhalb des Kemperhof, in der Aldegunder Furth und von unterhalb des Quinter Eisenhüttenwerks bis zum Dorfe Issel;

die Regulierung in der Mesenicher Furth;

der Ausbau eines Parallelwerks in der Löffel Furth;

die Räumung und Vertiefung der Ellerner und der Störnbacher Furth.

Im Jahre 1882 wurden begonnen und zu Ende geführt: der Ausbau eines Leinpfades von Reil bis Pünderich (veranschlagt auf 24750  $\mathcal{M}$ ), ferner von Lay nach Gils (veranschlagt auf 26500  $\mathcal{M}$ );

die Erhöhung dreier Traversen gegenüber Seuhals (veranschlagt auf 11300  $\mathcal{M}$ ) und

die weitere Regulierung in der Dieblicher Furth durch ein 930 m langes Parallelwerk (veranschlagt auf 14000  $\mathcal{M}$ ).


Im Jahre 1882 begonnen, doch unvollendet geblieben, sind: die Erhöhung und der Ausbau der Leinpfadstrecken am rechten Moselufer bei Merzich, am linken Moselufer vom Dorfe Issel bis zur Fahrrampe bei Schwell und vom Lieserbach bis zur Fahrrampe bei Mühlheim a. M. (veranschlagt auf 28300 bezw. 18500 bezw. 12000  $\mathcal{M}$ ). Die anhaltenden Hochwasser haben die Bauausführung erheblich gestört und auch durch Abtreiben angeschnittener Bodenmassen geschädigt, so daß die Völlendung erst im nächsten Jahre zu erwarten steht.

#### An der Ruhr wurde im Jahre 1882 beendet:

die Herstellung von 18 Ladebühnen am Ruhrorter Hafen (vgl. die vorjährige Zusammenstellung pag. 93); ferner

die Herstellung der Umwallungsdämme durch den Ruhr-canal und östlich desselben in der Verlängerung des Kaiserhafens, sowie die Verbreiterung des neuen Umwallungsdammes in letzterem;

fortgesetzt wurde die Regulierung zwischen den Schleusen zu Herbede und Blankenstein.



Neu begonnen wurde:

die Regulirung bei Raasdahl oberhalb Hattungen (veranschlagt auf 73000  $\mathcal{M}$ ). Die für die Thalschiffahrt gefahrvolle scharfe Curve von rot. 140 m Radius (s. Fig. 11) wird mittelst eines Durchstiches in eine solche von 230 m Radius verwandelt. Das neue concave Ufer wird durch Parallelwerk mit Traversen, welche zum Theil in der Verlängerung der alten Werke liegen, das convexe Ufer durch die abgeplattete Leinpfadböschung geschützt und

die Herstellung des verlängerten Kaiserhafenbassins bis zur neuen Drehbrücke in Ruhrort (veranschlagt auf 130000  $\mathcal{M}$ ). Das zum größten Theil in einer Curve gelegene Bassin wird 272 m lang, 60 m breit, und mit  $1\frac{1}{2}$ fachen Böschungen, welche am nördlichen Ufer durch Ruhrsandstein befestigt sind, angelegt; während am südlichen Ufer die im jetzigen Kaiserhafen vorhandene Quaimauer zu verlängern ist.

### III. Canalbauten.

Im Reg.-Bez. Königsberg wurden im Jahre 1882 die Arbeiten zur Verbreiterung des Gr. Friedrichs-Grabens von der Adamsbrücke bis Nemonen (veranschlagt auf 969000  $\mathcal{M}$ ) begonnen. Der Graben wird auf 29,8 m in der Sohle und 40 m im Mittelwasser verbreitert. Die Böschungen werden bis Mittelwasser 3 fach, darüber  $1\frac{1}{2}$  fach angelegt und durch Flocktälne mit Spreitlagen befestigt. Für die Gesamtarbeiten ist eine Dauer von 5 Jahren in Aussicht genommen.

Dasselbe ist ferner die seit 1880 in Ausführung begriffene Erhöhung des Treideldamms beendet worden.

Im Reg.-Bez. Danzig ist die Anlage eines Treidelsteges zur rechten Seite des Stobendorfer Bruches für rot. 35000  $\mathcal{M}$  vollendet worden.

Am Bromberger Canal wurde die Vertiefung der Scheitelstrecke zwischen der 8. und 9. Schleuse nebst der Senkung des Wasserspiegels fortgesetzt. Von der 16000 m langen Strecken sind 12600 m in der Sohle fertig und die Böschungen auf der Nordseite in der Länge von 5350 m, auf der Südseite von 6350 m regulirt. Die Beendigung des Baues ist im Jahre 1884 zu erwarten.


Die Verbesserungsarbeiten des Finow- und Vofs-Canals sind im Wesentlichen beendet. Auch der Schifffahrts canal von Zehdenick nach Liebenwalde wurde bis auf geringfügige Nacharbeiten vollendet und am 8. August 1882 dem Verkehre übergeben. An der Anschlagssumme von 1 900 000  $\mathcal{M}$  dürfen rot. 300 000  $\mathcal{M}$  gespart werden.

In Berlin wurde der Erweiterungsbaue des Landwehr-canalns am linken Ufer von oberhalb der Bellealliance-Brücke bis zur Lichtenstein-Brücke im Jahre 1882 begonnen und vollendet. Während die nutzbare Breite des Landwehr-canalns bei niedrigstem Wasserstande früher nur 13 bis 14 m betrug, wird dieselbe durch Anlage eines Revêtements an Stello der zwei- bis dreifachen Erdböschungen auf wenigstens 22,5 m vergrößert. Der zwischen den beiden Spundwänden befindliche Boden wurde theils bei Wasserhaltung angehoben, theils mittelst kleiner Verticalbagger herausgeschafft. Die Betonirung geschah durch drei auf einem Wagen dicht hintereinander montirte eiserne Trichter, welche um je 60 cm in der Länge abnehmend die Betonschicht sogleich in ganzer Breite und Höhe zu schütten ermöglichten. An Arbeitsmaschinen wurden verwendet: neben gewöhnlichen

Zugrammen sechs Dampfkrannen (System Sisson & White) und außer den von Hand betriebenen Verticalbaggern zwei große Dampf bagger und ein Dampfkrannbagger von Gebrüder Priestmann in Hull und London, endlich mehrere Centrifugalpumpen mit Dampftrieb. Die Kosten sind auf 872500  $\mathcal{M}$  veranschlagt.

### IV. Ufermauern, Bohlwerke.

Vor den Packhöfen des Königl. Hauptsteneramts zu Königsberg i/Pr. wurde im Herbst 1882 der Bau einer Quaimauer nach den dargestellten Skizzen (Fig. 12 u. 13) begonnen.



Um einerseits den Löss- und Ladeplatz zu verbreitern, andererseits in pfahlreinem Boden fundiren zu können, ist die Quaimauer vor die Flucht der auferst unregelmäßig gestalteten alten Bohlwerke gerückt. Zn der dargestellten Fundirungsweise gab der sehr schlechte Bangrund Veranlassung. Zunächst konnte nur die halbe Länge der Quaimauer in Angriff genommen werden, da erst nach Fertigstellung und Benützung derselben dem Verkehre die andere Hälfte entzogen werden darf. Die Kosten des im Jahre 1884 voranschichtlich zu beendenden Baues sind auf 329000  $\mathcal{M}$  veranschlagt.

Ueber den Fortgang der Quaimauerbauten zu Neufahrwasser ist unter I berichtet worden.

Im Landdrost-Bezirk Stade wurde zu Brunshausen eine auf Pfahlrost gegründete Quaimauer, welche den an der Mündung der Schwinge in die Elle gelegenen Lössplatz abgrenzt, für die Summe von rot. 55000  $\mathcal{M}$  erbaut.

In Berlin wurde im Anschlus an die bereits in den Jahren 1878 und 1879 hergestellten Ufermauern der Ban der linksseitigen Spreewerkmauer oberhalb der Kronprinzenbrücke begonnen. Die Construction (Fig. 14) ist die gleiche, wie bei den bereits ausgeführten Strecken, doch ist der Vorsprung der vorderen Spundwand in Höhe der Betonoberkante durch unmittelbaren Anschlus an das Mauwerk und Abschrägung des Kopfes der Spundpfähle fortgefallen. Die Kosten sind auf 134500  $\mathcal{M}$  veranschlagt.



### V. Schleusen, Wehre.

Bei Danzkehen wurde der Bau einer Schleuse im Pissa-Canal im Jahre 1882 begonnen und zu Ende geführt. Die aus gesprengten Steinen aufgeführten Wangen der Schleuse stehen auf 60 bis 70 cm starker Betonsoble. Der Anzug der 6 Schützen von je 2,1 m Höhe und 1,15 m Breite geschieht von einer auf verzahnten Trägern ruhenden Lanfrücke. Daneben ist eine Fahrbrücke gleicher Construction hergestellt. Die Kosten betragen ca. 12000 Mk.

An der Rothebinder Schleuse des Weichsel-Haff-Canals wurden die kiefernen Ober- und Unterthore durch eichene ersetzt. Die Kosten betragen 11000 Mk.

Im Reg.-Bez. Potsdam sind von den beim Neuhaun des Zehdenick-Liebenwalder Canals im Jahre 1882 beendigten Bauwerken hier zu nennen: die Schleuse nebst Speisearche bei Crelwin, die Havelliearhe bei Zehdenick, die Fiearhe am Döllnfließ und die Schleuse nebst Speisearche bei Biepschwerder.

Begonnen wurde:

der Neubau der Schleuse zu Bredereiche nebst Verlegung des Fließbettes (s. Zeichnung auf Blatt 49). Die Durchstechung der von der Havel im Unterwasser der Schleuse gebildeten Insel und Halbinsel bezweckt die Begründung dieser Strecke unter Vermeidung der scharfen Ecke bei der Abzweigung vom alten Fließbett. Die Schleuse hat massive, auf Beton fundirte Mauer und geböschte, durch Steinpflaster befestigte Kammerwände. Ihre Lage ist so gewählt, daß die dort bestehende Strafe, welche mittelst einer Portalbrücke über das Oberhaupt geführt ist, eine minimale Verlegung erfordert. Die Neuanlagen sind in der Zeichnung durch kräftigere Linien hervorgehoben. (Anschlagssumme 15300 Mk.); ferner

die Beseitigung der Vofschleuse, welche in Folge der Ausführung des Zehdenick-Liebenwalder Canals, dessen unter Schleuse hinreichend tief gelegt ist, entbehrlich wurde und abgebrochen werden mußte, da sie nunmehr eine der Schifffahrt nachtheilige starke Strömung bildete. Die Baugrube wurde im Schutze von Fangedämmen leergepumpt und mittelst eines 250 m langen interimistischen Canals umgangen, da durch ein Ablassen des Wassers (der Vofcanal bildet gleichzeitig den Zubringer für den Finow-Canal) die Uferdeckungen der 11,4 km langen Finowcanalstrecke zwischen der Liebenwalder und Zerpener Schleuse zu großen Beschädigungen ausgesetzt gewesen wären. (Anschlagssumme 16000 Mk.)

Im Reg.-Bez. Merseburg wurde im Jahre 1882 eine Tieferlegung des Unterdrempels in der Schleuse zu Lancha und der Ersatz von zwei Paar hölzernen durch eiserne Thore bewirkt. Der Drempel ist behufs Erzielung der nöthigen Tiefe von 85 cm bei N. W. um 30 cm gesenkt worden. (Anschlagssumme 20500 Mk.)

Zu Brieg wurde der Umbau des mittleren Oderwehrs begonnen und nahezu vollendet. Das alte hölzerne Wehr ist mit Granitbruchsteinen in Cementmörtel auf 30 cm starker Kieselbettung abgedeckt worden. Am unteren Ende des Abschlußbodens wurde ferner eine Pfahlwand, im Wehrrücken eine 12 cm starke Spundwand mit schmiedeeisernem Fachbaum geschlagen. (Anschlagssumme 73200 Mk.)

Zu Bromberg wurde der Neubau der Stadtschleuse begonnen. Dieselbe ist eine Kopschleuse, bei welcher beide

Häupter neben einander liegen und das Schiff bei der Anfahrt eine rückwärtige Richtung annimmt, die nur um einen geringen Drehwinkel von der Einfahrtrichtung verschieden ist. Von dem Trennungspfeiler der Häupter setzt sich demzufolge ein von zwei Futtermauern eingefasster Damm bis zum festen Lande fort, welcher das Oberwasser vom Unterwasser trennt. Die antzabare Länge der Schleuse beträgt 45,5 m, die Breite am geschlossenen Ende 16,5 m, die Lichtweite der Häupter 6,5 m, das zu überwindende Gefälle bei mittleren Wasserständen 3,5 m. Die Füllung bzw. Entleerung geschieht mittelst Umläufe, welche durch Drosselklappen verschlossen werden. Die Schleuse wird auf 2 bis 2,5 m starker Betonsoble massiv aus Backsteinen unter Granitverwendung bei den Drempeln und Wendeneisen erbaut. Um die Schifffahrtstraße während des Baues offen zu halten, ist die Baustelle 120 m oberhalb der bestehenden Schleuse in den Brahefluß verlegt worden. An Arbeitsmaschinen wurden u. a. verwendet: Simon & White'sche Dampfmaschinen nebst Dampfdruckspritzen, ein Priestmann'scher Excavator\*) und eiserne cylindrische Betontrichter bis zu 11 m Länge bei 0,4 m Durchmesser. Bedeutende Hindernisse im Boden, bestehend aus zwei bis drei Raseneisensteinschichten, vielen Steinen und einem die Baugrube quer durchsetzenden Steindamme haben sowohl die Ramm- als auch die Baugearbeiten ganz außerordentlich erschwert. (Anschlagssumme 382500 Mk., voraussichtliche Ueberschreitung 30000 Mk.)

Im Reg.-Bez. Wiesbaden wurde bei Löhnberg der Umbau des massiven Lahnwehrs begonnen und im Wesentlichen vollendet. Der schadhafte in Trockenmauerwerk hergestellte alte Wehrkörper von rot. 97 m Länge (s. Zeichnung auf Blatt 49) wird durch einen in Mörtelmauerwerk hergestellten Mantel verstärkt, dessen Fuß noch durch eine Reihe eichener Pfähle gesichert ist. Die unregelmäßige Kronenhöhe des alten Wehrs ist unter Beibehaltung des Durchflußprofils derart geändert, daß der mittlere neue Wehrkörper die frühere niedrigste Kronenhöhe erhalten hat, während die beiden seitlichen Wehrtheile am 41 cm höher als jener gelagert sind. Jener mittlere Theil hat behufs Aufnahme einer event. später anzubringenden selbstthätigen Klappenconstruction eine durchlaufende Einklinkung in Quaderfassung erhalten. Der Bau wurde ohne Wasserhaltung im Schutze eines vor der jeweiligen Arbeitsstrecke errichteten Fangedammes angeführt. (Anschlagssumme 25500 Mk.)

### VI. Brücken.

Im Jahre 1882 wurde die Drehrücke über den Gr. Friedrichsgraben dem Verkehr übergeben und die massive Brücke bei Schirwind über den Grenzfluß gleichen Namens fertiggestellt.

Begonnen und nahezu vollendet wurde eine Brücke über den Falster-Canal. Dieselbe hat massive Landpfeiler, zwei Stromjoche aus doppelten Pfahlreihen und hölzernen Oberbau. Die Gesamtweite zwischen den Landpfeilern beträgt 18,5 m. Die mit Drehklappen zum Durchlassen von Segelschiffen überdeckte Mittellöffnung ist 9 m breit. (Anschlagssumme 12400 Mk.)

\*) Centralblatt der Bauverwaltung. Jahrg. 1882, S. 434.

Bei dem Bau des Schiffahrtskanals von Zehdenick nach Liebenwalde kam die Camprücke über die Havel in Zehdenick zur Ausführung. Dieselbe ist eine eiserne Bogenbrücke mit massiven Widerlagern auf Betonfundierung. (Anschlagsumme 32000  $\mathcal{M}$ .)

Zu Rathenow wurde der Erweiterungsban der Joderitzer Brücke über den Schleusencanal begonnen. Die unzureichende Lichtweite von 7,7 m wird durch Hinausrücken des rechten Landpfeilers auf 8,4 m erweitert, um die Unterhavel für 8 m breite Elbkähne zu erschließen. (Anschlagsumme 21500  $\mathcal{M}$ .)

Ferner wurde der Erweiterungsban der im Privatbesitz befindlichen Portalbrücke über den Finow-Canal zu Eisenpalterei begonnen. Die der Schifffahrt gefährliche Strömung unter der Brücke wird durch Herstellung einer neuen, 6,75 m weiten Öffnung am linken Ufer gemildert. Um ferner ein Ausweichen der sich bogenförmigen Fahrzeuge zu ermöglichen, ist auch eine Verbreiterung des Canals auf 200 m Länge vorgesehen. Des kostspieligen Grunderwerbs wegen — das Terrain konnte erst im Enteignungswege erworben werden — mußte statt der raumfordernden Böschungen das neue Canalufer durch eine Futtermauer eingefafst werden. Die massiven Pfeiler der neuen Öffnung sind unmittelbar auf dem festen Thonboden des Untergrundes angefüßt. Der Oberbau besteht aus eisernen Trägern mit Böhlenbelag. (Anschlagsumme 52000  $\mathcal{M}$ .) Die zuletzt genannten beiden Bauten sollten in diesem Jahre fertiggestellt werden.

Zu Neubrück wurde der Bau einer Brücke über die Spreeweg begonnen und derart gefördert, daß dieselbe, bis auf unerhebliche Nacharbeiten vollendet, dem Verkehr übergeben werden konnte. Die Brücke hat massive, auf Beton fundierte Landpfeiler und vier Stromejoche von je zwei Pfahlreihen. Die beiden Öffnungen zunächst dem rechten Ufer sind als Schiffsdurchlässe mit je 6,4 m Lichtweite angelegt. Der hölzerne Oberbau ist zum Teil aus Hängewerken gebildet. (Anschlagsumme 37000  $\mathcal{M}$ .)

An Stelle der alten hölzernen I. Muldefluthbrücke bei Döben ist der Neubau einer eisernen Brücke begonnen worden. Dieselbe ist 108,4 m lang und hat 7 Öffnungen von je 14,005 m Lichtweite. Die Breite der Fahrbahn zwischen den Bordschwellen beträgt 4,4 m, diejenige der Fußwege 0,4 m. Die beiden Landpfeiler der alten Brücke konnten beibehalten werden. Der Oberbau besteht aus zwei eisernen Parallelträgern mit acht quadratischen Feldern von 1,875 m Seite. Die Querräger nehmen Zwischenlängsträger auf, welche mit Tonneubelagen überdeckt sind. Die Fahrbahn wird aus Asphaltbeton mit Asphaltdeckung gebildet. (Anschlagsumme 125000  $\mathcal{M}$ .)

Zu Artern wurde der Neubau der Salpeterbrücke begonnen. Dieselbe enthält eine Öffnung von 30 m Spannweite, welche mit Schwebel-Trägern überspannt wird. Die massiven Landpfeiler sind auf Beton fundiert. Die Hauptträger liegen 7 m v. M. z. M. entfernt, zwischen ihnen befindet sich die asphaltierte Fahrbahn, während die 1,5 m breiten Fußwege außerhalb der Hauptträger angeordnet sind.

Die beiden zuletzt genannten Brücken sollten in diesem Jahre fertiggestellt werden. (Anschlagsumme 96000  $\mathcal{M}$ .)

Zu Merseburg wurde die Verbreiterung der Neumarktbrücke begonnen und fertiggestellt. Durch Hinauslegung der beiden Fußwege konnte die ganze Breite der

Brücke für die Fahrbahn gewonnen werden. Die Fußwege ruhen auf eisernen Bogenträgern, welche zwischen die hochgeführten Pfeilervorkeile gespannt sind. (Anschlagsumme 38000  $\mathcal{M}$ .)

An der Oederbrücke zu Steinau ist die planmäßige Ergänzung und Erneuerung abgahig gewordener Theile mit einem Kostenaufwande von 67000  $\mathcal{M}$  in Angriff genommen. Die Dauer der Arbeiten ist auf drei Jahre vertheilt worden.

An Stelle der alten hölzernen Brücke über die Bober bei Lába wurde neuer Wiederbenutzung der alten Landpfeiler eine Brücke mit 3 Öffnungen von je 12,3 m Lichtweite und massiven auf Pfahlrost gegründeten Mittelpfeilern erbaut. Der hölzerne Oberbau ist in doppelten Hängewerken hergestellt. (Anschlagsumme 25200  $\mathcal{M}$ .)

Bei Kulanowitz im Kreise Oppeln ist der Neubau einer Brücke über die Malapane begonnen und in der Hauptsache vollendet, so daß sie bereits dem Verkehr übergeben werden konnte. Die 67,5 m lange Brücke hat massive auf Beton fundierte Landpfeiler und 6 Stromejoche von je zwei Pfahlreihen. Der hölzerne Oberbau wird durch verzahnte Träger mit Sattelholzern gebildet. (Anschlagsumme 12550  $\mathcal{M}$ .)

Gegenüber Mühlheim a. Mosel ist der Bau einer massiven Leinpfadbrücke über den Lieserbach begonnen worden. Dieselbe hat 3 Öffnungen von je 9 m Weite, welche durch Kreissegmentbögen überwölbt sind. Land- und Mittelpfeiler sind auf dem 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m unter Terrain anstehenden Felsen gegründet worden, nachdem die zunächst ausgehagerte Baugrube mit einem Lehmfangdamm zwischen Eisenstangenengerüst abgeschlossen und leergepumpt war. (Anschlagsumme 27500  $\mathcal{M}$ .)

Der im Jahre 1881 begonnene Bau einer massiven Brücke über die Weser bei Hoya ist vollendet.

Bei Ahlden wurde über die Aller eine 94,4 m lange hölzerne Jochebrücke mit massiven Landpfeilern erbaut. Die mittlere Schiffahrtöffnung ist 10,5 m breit und wird durch zwei Klappen mit Portalauflag. überdeckt. Die Eröffnung der Brücke fand im Januar d. J. statt. (Anschlagsumme 69700  $\mathcal{M}$ .)

#### VII. Dampfbagger, Transportschiffe, Prähme.

Für den Regenwälderhafen ist der Neubau des Dampfbaggers Simson für 96800  $\mathcal{M}$  in Verding gegeben worden.

Für den Ruhrorter Hafen wurden 8 eiserne Transportschiffe zum Preise von 26400  $\mathcal{M}$  beschafft. Dieselben sind 18 m lang, 4 m breit, 0,8 m hoch und haben eine Tragfähigkeit von 67.500 Ctr. (etwa 14 cbm Baggermaterial).

Für die Anlegestellen der Dampfschiffe zu Harburg ist ein zweites eisernes Ponton zum Preise von 30000  $\mathcal{M}$  beschafft worden.

Die Hebung und Wiederherstellung des gesunkenen Ems-Dampfbaggers ist mit einem Kostenaufwande von 68600  $\mathcal{M}$  bewirkt worden.

Für die Elbstrom-Bauverwaltung wurde der im Jahre 1881 in Angriff genommene Bau eines eisernen Dampfbaggers „Vulkan“ nebst 6 Seileuklapp-Prähmen und 3 festen Prähmen für 51400  $\mathcal{M}$  vollendet. Bei der Probefahrt wurden in 10 Arbeitstunden — einschließlich der Betriebspausen beim Prähmwechsel — 910 cbm Boden gefördert.

## VIII. Vorrichtungen zur Bedienung von Schiffgeleisen.

Seitens der Elbstrom-Bauverwaltung ist auf dem rechten Elbufer am rothen Horn bei Magdeburg der Bau eines eisernen Krabens von 200 Ctr. Tragfähigkeit nebst der Neudeckung

der anschließenden Uferstrecke begonnen, jedoch in Folge des andauernd hohen Wasserstandes nur wenig gefördert worden. (Anschlagssumme 35405.4)

Berlin, im December 1883.

## Das Normalprofil für Flüsse.

I. Um das sogenannte Normalprofil für eine zu corrigierende Flusstrecke zu bestimmen, bedient man sich gewöhnlich der beiden bekannten Formeln:

$$1. \quad Q = v \cdot F, \\ 2. \quad v = C \sqrt{R J},$$

in welchen bedeutet:

$Q$  die pro Secunde abgeführte Wassermenge,  
 $J$  den Flächeninhalt des zugehörigen Querprofils,  
 $v$  die mittlere Geschwindigkeit in demselben,  
 $C$  einen Erfahrungs-Coefficienten,  
 $R$  den mittleren Radius, das ist

$$R = \frac{F}{p} = \frac{\text{Querprofilfläche}}{\text{Benetzter Umfang}}, \text{ und}$$

$J$  das Gefälle.

Es wird hier zur Berechnung der mittleren Geschwindigkeit die älteste, Chézy-Eytelwein'sche, Formel angewendet, und nicht eine der neueren Formeln, weil einerseits die letzteren sich sämtlich auf die Gestalt  $v = C \sqrt{R J}$  zurückführen lassen, und außerdem die Rechnung möglichst vereinfacht werden soll.

Indem man aus beiden Formeln  $v$  eliminiert und  $R$  durch  $\frac{F}{p}$  ersetzt, erhält man die Gleichung

$$3. \quad Q^3 = C^3 \cdot \frac{F^3}{p} J.$$

Von den Größen dieser Formel ist das Gefälle  $J$  durch die Sohlenverhältnisse im Längenprofil der Flusstrecke bedingt,  $Q$  durch Messung oder Rechnung bestimmt, während der Werth für  $C$  entweder ebenfalls durch Messung ermittelt ist, oder nach Analogie aus ähnlichen Fällen oder mittelst einer bezüglichen Formel abgeleitet wird.

Als Unbekannte bleiben demnach die Größen  $F$  und  $p$ , für welche letztere ohne große Ungenauigkeit auch die obere Wasserspiegelbreite  $b$  gesetzt wird.



Legt man nun, wie dies wohl meistens der Fall ist, ein trapezförmiges Profil zu Grunde, dessen Seitenwände eine  $n$ -fache Anlage haben, so ist der Flächeninhalt derselben bei einer Tiefe  $= t$

$$F = (b - \pi t) t$$

und man erhält durch Einführung dieses Werthes in Gl. 3:

$$4. \quad \frac{(b - \pi t)^3 \cdot t^3}{b} = \frac{Q^3}{C^3 F}.$$

Ist  $Q$  ann diejenige Wassermenge, welche der Fluß beim niedrigsten Wasserstande abführt, so ist in der Regel für diesen Fall die Minimal-Fahrtwassertiefe vorgeschrieben, und es bleiben also immer noch 2 Größen  $b$  und  $n$  in Gl. 4 übrig, von denen die eine beliebig gewählt wer-

den kann, während sich dann die andere als Wurzel einer Gleichung dritten Grades bestimmen läßt.

II. Die Willkür, mit welcher hiernach entweder die Wasserspiegelbreite oder die Anlage der Böschungen angenommen werden kann, entspricht zwar der zu Grunde gelegten Aufgabe, die sich lediglich auf die Bestimmung des Profils für einen bestimmten Wasserstand beschränkte, allein sie entspricht keineswegs der allgemeinen Aufgabe, nach welcher das Profil auch für die höheren Wasserstände passend berechnet sein soll. Daß dies durchaus nothwendig ist, ergibt eine kurze Betrachtung:

Wenn eine Flusstrecke rationell corrigirt sein soll, so dürfen nach Herstellung der erstrebten Wassertiefe keinerlei Ablagerungen in der Folge mehr eintreten, andererseits darf die Correction auch keine so bedeutende Geschwindigkeit des Wassers veranlassen, daß dieses anfängt, die Sohle abzuwaschen und immer weiter zu vertiefen. Zur Verhütung der Ablagerungen ist nöthig, daß bei höheren Wasserständen auch die Wassergeschwindigkeit entsprechend zunimmt, damit sie den Zuwachs an Sinkstoffen abzuführen im Stande ist. Dieser Zweck würde bei Annahme zu flacher Böschungen nicht erreicht werden können, indem sich das Wasserprofil alsdann mit Rücksicht auf das abzuführende Wassergewicht zu stark vergrößert, wodurch ein angemessenes Wachsen der Wassergeschwindigkeit verbindet und Ablagerung veranlaßt wird.

Die Annahme zu steiler Böschungen ergibt sehr geringe Wasserspiegelbreiten und erfordert dadurch Correctionswerke von beträchtlicher Länge und bedeutenden Kosten. Abgesehen hiervon, wird sich in diesem Falle bei höherem Wasser eine zu große Geschwindigkeit einstellen müssen, um das Wassergewicht durch das enge Profil hindurch zu führen. Hierdurch wird nicht allein der Schifffahrt unnöthig Erschwerung bereitet, sondern es kommt auch die Flusssohle je nach deren Beschaffenheit in Gefahr, angegriffen zu werden. Endlich ist es auch für die Schifffahrt sehr erwünscht, daß das Maas der Wassertiefen-Zunahme an den corrigirten Stellen überall gleich groß ist, damit der Vortheil der Wasserstraße auch vollständig ausbeutet werden kann.

III. Ist daher wohl nicht zu verkennen, daß bei der Bestimmung des Normalprofils einer zu corrigirenden Flusstrecke die Berücksichtigung der höheren Wasserstände nicht entbehrt werden kann, so wird sich dies bei der Unzulänglichkeit der bezüglichen Formeln, Messungen und Beobachtungen doch nur annäherungsweise ausführen lassen, allein es dürfte immerhin eine, wenn auch nicht ganz genaue Formel der reinen Willkür vorzuziehen sein.

Bezeichne  $x$  die Wassertiefe (von der ideellen Sohle aus gerechnet), so wächst die Wassermenge  $Q$  mit  $x$  nach einem Gesetz, welches sich unter der Form

$$5. \quad Q = P x^n,$$

12\*

wora  $P$  eine Constante und  $n$  vorläufig einen beliebigen Exponenten bezeichnet, darstellen lassen wird, wenigstens innerhalb der engen Grenzen, für welche die Rechnung überhaupt angestellt werden darf.

Der Coefficient  $C$  in Formel 3 wird gewöhnlich mit dem mittleren Radius  $R$  variabel angenommen; da dieser jedoch auch eine Function der Wassertiefe  $x$  ist, so möge die Gleichung

$$C = C_1 x^a$$

das Gesetz darstellen, nach welchem sich die Größe  $C$  mit  $x$  ändert.

Setzen wir die Werthe für  $Q$  und  $C$  in die Gl. 3 ein, so erhalten wir, wenn noch  $p = 2y$  angenommen wird, was



bei dem geringen Unterschiede zwischen  $p$  und  $2y$  erlaubt sein möge, die Gleichung

$$7. \quad P^2 = \frac{2}{C_1^2} \int y x^{2(n-1)} dx$$

Nun ist  $P = 2 \int y dx$  und daher, wenn noch gesetzt wird:

$$8. \quad f y dx = \sqrt[4]{\frac{P^2}{C_1^2} x^{\frac{2n}{3}} y^{\frac{2n}{3}}}$$

Die Differentiation dieser Gleichung ergibt

$$9. \quad \frac{dy}{dx} = 3 \sqrt[4]{\frac{4 C_1^2}{P^2} x^{\frac{2n}{3}} y^{\frac{2n}{3}}} - 2n \frac{y}{x}$$

Hierbei ist zur Vereinfachung der Rechnung von vorn herein angenommen, daß die gesuchte Proficurve durch den Koordinatenanfang geht, was sich bei späterer Verfeinerung als richtig herausstellt.

IV. Zur Lösung der Differentialgleichung 9 setzen wir zunächst

$$10. \quad \sqrt[4]{\frac{4 C_1^2}{P^2}} = f$$

und substituieren

$$y^{\frac{2n}{3}} = z^{\frac{2n-3}{3}}, \text{ woraus}$$

$$y^{\frac{2n}{3}} = z^{\frac{2n-3}{3}}, \text{ ferner}$$

$$y = z^{\frac{3n-5}{2n-3}} \text{ und}$$

$$dy = \frac{2n-3}{2} z^{\frac{3n-5}{2n-3}} dz \text{ folgt.}$$

Diese Werthe in Gleichung 9 eingeführt, ergibt

$$\frac{2n-3}{2} z^{\frac{2n-5}{2}} \frac{dz}{dx} = 3f^{\frac{2n-3}{2}} z^{\frac{3n-5}{2n-3}} - 2n \frac{z^{\frac{3n-5}{2n-3}}}{x}$$

Wird jedes Glied mit  $z^{\frac{2n-3}{2}}$  dividirt, so erhält man

$$\begin{aligned} \frac{2n-3}{2} \frac{dz}{dx} &= 3f^{\frac{2n-3}{2}} \frac{z^{\frac{3n-5}{2n-3}}}{x^{\frac{2n-3}{2}}} - 2n \frac{z^{\frac{3n-5}{2n-3}}}{x} \\ &= 3f^{\frac{2n-3}{2}} \frac{z^{\frac{3n-5}{2n-3}}}{x^{\frac{2n-3}{2}}} - 2n \frac{z^{\frac{3n-5}{2n-3}}}{x} \end{aligned}$$

und daraus

$$11. \quad \frac{2n-3}{2} \frac{dz}{dx} = \left(\frac{z}{x}\right)^{\frac{2n-3}{2}} \left[3f^{\frac{2n-3}{2}} - 2n\right]$$

Setzt man jetzt

$$\left(\frac{z}{x}\right)^{\frac{2n-3}{2}} = u, \text{ so wird}$$

$$z = x u^{\frac{2}{2n-3}}, \text{ ferner}$$

$$dz = x \cdot \frac{2}{2n-3} u^{\frac{2}{2n-3}-1} du + u^{\frac{2}{2n-3}} dx \text{ und}$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{2}{2n-3} x u^{\frac{2}{2n-3}-1} \frac{du}{dx} + u^{\frac{2}{2n-3}}$$

Führt man diese Werthe in Gleichung 11 ein, so ergibt sich

$$\frac{2n-3}{2} \left\{ \frac{2}{2n-3} x u^{\frac{2}{2n-3}-1} \frac{du}{dx} + u^{\frac{2}{2n-3}} \right\} = u^{\frac{2}{2n-3}} \left[ 3f u - 2n \right]$$

Dividirt man jedes Glied mit  $u^{\frac{2}{2n-3}}$  und beachtet, daß

$$\frac{2}{2n-3} x u^{\frac{2}{2n-3}-1} \frac{du}{dx} = u \text{ ist, so erhält man}$$

$$\frac{2n-3}{2} \left\{ \frac{2}{2n-3} x \frac{du}{dx} + u \right\} = u \left[ 3f u - 2n \right],$$

woraus sich durch einfache Umformung die Gleichung

$$12. \quad x \frac{du}{dx} = -(2n-1)u + 2f u^2 \text{ ableitet.}$$

Dieselbe ist leicht integrirbar. Man erhält aus

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{du}{-(2n-1)u + 2f u^2}$$

$$\ln x = \frac{1}{2n-1} \ln \frac{2f u - (2n-1)}{2f u} + \text{Const.},$$

woraus sich, wenn  $\text{Const.} = \frac{1}{2n-1} \ln A$  genommen wird, ergibt

$$\begin{aligned} (2n-1) \ln x &= \ln A \frac{2f u - (2n-1)}{2f u}, \text{ und} \\ x^{2n-1} &= A \frac{2f u - (2n-1)}{2f u} \end{aligned}$$

Hieraus erhält man

$$u = \frac{2n-1}{2f} \frac{A}{x^{2n-1}}$$

Durch Restitution der Werthe  $u = \left(\frac{z}{x}\right)^{\frac{2}{2n-3}}$  und  $y^{\frac{2n}{3}} = z^{\frac{2n-3}{3}}$ , geht die letzte Gleichung über in die folgende:

$$\frac{z^{\frac{2n-3}{3}}}{x^{\frac{2n-3}{3}}} = \frac{y^{\frac{2n-3}{3}}}{x^{\frac{2n-3}{3}}} = \frac{2n-1}{2f} \frac{A}{x^{2n-1}}$$

aus welcher sich endlich die Gleichung

$$13. \quad y^{\frac{2n-3}{3}} = \left\{ \frac{2n-1}{2f} \frac{A}{x^{2n-1}} \right\}^{\frac{3}{2n-3}}$$

als Gleichung der Profilleurve ergibt, in der noch der Werth der Constante  $A$  näher zu bestimmen bleibt.

Derselbe muß so beschaffen sein, daß die Gleichung 8, welche der ganzen Rechnung zu Grunde liegt, erfüllt wird. Nach dieser ist nun

$$fy dx = \frac{1}{f} x^{\frac{2n}{3}} y^{\frac{1}{3}} \text{ oder}$$

$$y dx = \frac{1}{f} d \left[ x^{\frac{2n}{3}} y^{\frac{1}{3}} \right].$$

Setzt man hierin aus Gleichung 13 für  $y$  und  $y^{\frac{1}{3}}$  die bezüglichen Werthe ein, so erhält man:

$$\begin{aligned} 13^a. \left\{ \frac{2n-1}{2f} \frac{A}{A-x^{2n-1}} \right\}^{\frac{2n-3}{2}} x^{\frac{2n-3}{2}} dx \\ - \frac{1}{f} d \left[ x^{\frac{2n}{3}} \left\{ \frac{2n-1}{2f} \frac{A}{A-x^{2n-1}} \right\}^{\frac{1}{3}} x^{\frac{2n-3}{2}} \right] \\ = \frac{1}{f} \left( \frac{2n-1}{2f} \right)^{\frac{1}{3}} d \left[ \left( \frac{A}{A-x^{2n-1}} \right)^{\frac{1}{3}} x^{\frac{2n-1}{2}} \right] \\ = \frac{A^{\frac{1}{3}} (2n-1)^{\frac{1}{3}}}{f \left( \frac{2}{f} \right)} d \left[ \left( \frac{x^{\frac{2n-1}{2}}}{A-x^{2n-1}} \right)^{\frac{1}{3}} \right]. \end{aligned}$$

Die Ausführung der Differentiation ergibt:

$$d \left[ \left( \frac{x^{\frac{2n-1}{2}}}{A-x^{2n-1}} \right)^{\frac{1}{3}} \right] = \frac{2n-1}{2} \frac{x^{\frac{2n-3}{2}} dx}{(A-x^{2n-1})^{\frac{4}{3}}},$$

und dieser Werth in die rechte Seite der Gleichung 13\* eingeführt, läßt dieselbe zu der folgenden werden:

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{2n-1}{2f} \frac{A}{A-x^{2n-1}} \right\}^{\frac{2n-3}{2}} x^{\frac{2n-3}{2}} dx \\ = \frac{A^{\frac{1}{3}} (2n-1)^{\frac{1}{3}}}{f \left( \frac{2}{f} \right)} \cdot \frac{2n-1}{2} \frac{x^{\frac{2n-3}{2}} dx}{(A-x^{2n-1})^{\frac{4}{3}}}. \end{aligned}$$

Dieses ist jedoch eine identische Gleichung, und so bleibt  $A$  unbestimmt und kann daher willkürlich angenommen werden. Geometrisch bedeutet dies, daß eine ganze Schaar von Curven existirt, deren jede die gegebene Differentialgleichung erfüllt; alle werden durch die Gleichung 13 ausgedrückt, und unterscheiden sich die einzelnen nur durch den verschiedenen Werth der Constanten  $A$ .

Außer dieser Schaar von Curven giebt es jedoch eine, welche unabhängig von  $A$  ist und dabei die gegebene Differentialgleichung ebenfalls erfüllt. Es ist dies die durch das singuläre Integral bestimmte Curve, oder geometrisch diejenige Curve, welche durch die successiven Durchschnittspunkte der einzelnen Curven jener Schaar (d. i. die Einblende derselben) gebildet wird. Man erhält dieselbe allgemein, wenn man aus der Integralgleichung:

$$q(x, y, A) = 0,$$

und der Differentialgleichung:

$$\frac{\partial q(x, y, A)}{\partial A} = 0$$

die gemeinsame GröÙe  $A$  eliminiert.

Im vorliegenden Falle ist die Ableitung der Gl. 13 nach  $A$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial A} \left[ y^{\frac{1}{3}} - \left\{ \frac{2n-1}{2f} \frac{A}{A-x^{2n-1}} \right\}^{\frac{1}{3}} x^{\frac{2n-3}{2}} \right] \\ = - \left( \frac{2n-1}{2f} \right)^{\frac{1}{3}} x^{\frac{2n-3}{2}} \frac{\partial}{\partial A} \left[ \left( \frac{A}{A-x^{2n-1}} \right)^{\frac{1}{3}} \right] \\ = - \left( \frac{2n-1}{2f} \right)^{\frac{1}{3}} x^{\frac{2n-3}{2}} \frac{(A-x^{2n-1})^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{3} A^{\frac{1}{3}} (A-x^{2n-1})^{-\frac{2}{3}}}{(A-x^{2n-1})^{\frac{4}{3}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} = - \left( \frac{2n-1}{2f} \right)^{\frac{1}{3}} x^{\frac{2n-3}{2}} \frac{3A^{\frac{1}{3}} (A-x^{2n-1})^{\frac{1}{3}}}{(A-x^{2n-1})^{\frac{4}{3}}} (-x^{2n-1}) \\ = + 3 \left( \frac{2n-1}{2f} \right)^{\frac{1}{3}} x^{\frac{2n-4}{2}} \frac{A^{\frac{1}{3}}}{(A-x^{2n-1})^{\frac{1}{3}}}. \end{aligned}$$

Soll dieser Ausdruck verschwinden, so muß  $\frac{A^{\frac{1}{3}}}{(A-x^{2n-1})^{\frac{1}{3}}} = 0$  werden. Schreibt man denselben in der identischen

Form  $\frac{1}{(A^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{2n-1}{2}})^{\frac{1}{3}}}$ , so ersieht man unmittelbar, daß nur

für  $A = \infty$  die Ableitung der Gl. 13 nach  $A$  gleich Null wird. Führt man jetzt den für  $A$  erhaltenen Werth in die Gl. 13, nachdem man ihr die Form

$$y^{\frac{1}{3}} = \left\{ \frac{2n-1}{2f} \frac{1}{1-x^{\frac{2n-1}{2}}} \right\}^{\frac{1}{3}} x^{\frac{2n-3}{2}}$$

gegeben hat, ein, so ergibt sich als singuläre Lösung der Differentialgleichung 8 die gesuchte Gleichung der Curve

$$14. \quad y^{\frac{1}{3}} = \left( \frac{2n-1}{2f} \right)^{\frac{1}{3}} x^{\frac{2n-3}{2}}.$$

V. Die erhaltene Curvo ist parabolischer Natur. Setzen wir

$$15. \quad \left( \frac{2n-1}{2f} \right)^{\frac{1}{3}} = \mathfrak{P},$$

so wird nach Restitution des Werthes für  $f$  aus Gl. 10

$$16. \quad \mathfrak{P} = \frac{P}{C_1 \sqrt{f}} \sqrt{\frac{(2n-1)^{\frac{1}{3}}}{32}}$$

und die Profilvercurve hat dann die Form

$$17. \quad y = \mathfrak{P} x^{\frac{2n-3}{2}},$$

worin  $y$  die halbe Flinbreite in der Tiefe  $x$  über der idealen Sohle bezeichnet.

Für die ganze Profillfläche ergibt sich dann aus Gleichung 17 und da  $F = 2 \int y dx$  ist, der Werth:

$$18. \quad F = 2 \frac{2}{2n-1} \mathfrak{P} x^{\frac{2n-1}{2}}.$$

Da man nun nicht wohl dem Fluß ein nach einer Curve gekrümmtes Profil geben kann, so wird man diejenige Neigung der Böschungen zu wählen haben, welche sich innerhalb des bezüglichen Intervalls am besten an die Curve anschließt. Hierzu ist der Mittelwerth der Tangenten, welche innerhalb der fraglichen Strecke an die Profilvercurve gelegt werden können, geeignet. Ist  $y = q(x)$ , so ist der Mittelwerth von  $y$  für das Intervall  $x = a$  bis  $x = b$

$$\eta = \frac{\int_a^b y dx}{b-a}, \text{ d. h.}$$

der Mittelwerth einer Function für die Strecke  $b-a$  ist gleich der Höhe des über  $b-a$  stehenden Rechtecks, dessen Fläche gleich dem von der Curve begrenzten Flächenstück ist. Da es sich im vorliegenden Falle um die Tangenten handelt, so ist der Mittelwerth

$$\eta = \frac{\int_a^b \left( \frac{dy}{dx} \right) dx}{b-a} = \frac{\int_a^b q'(x) dx}{b-a} = \frac{q(b) - q(a)}{b-a}.$$

Seien also  $t_2$  und  $t_1$  diejenigen Tiefen, zwischen welchen der Mittelwerth für die Tangenten der Profilvercurve ermittelt werden soll, so ist dieser



$$19. \quad \eta = \mathfrak{P} \frac{t_2^{\frac{2n-3}{2}} - t_1^{\frac{2n-3}{2}}}{t_2 - t_1}.$$

VI. Numehr ist es an der Zeit, für den Exponenten  $n = m - m_1$  einen bestimmten Werth einzuführen. Es bedentete  $m$  den Exponenten, nach welchem die Wassertiefen mit den Wassermengen wachsen; dieser wird allgemein  $= 2$  angenommen, d. h. die Wassermengencurve ist eine Parabel. Wenn man bedenkt, daß auch Formel 2 eine Erfahrungscurve ist, daß ferner die Parabel sich als Wassermengencurve überall, soweit die Continuität der Ufer sich erstreckte, als zutreffend erwiesen hat, so wird gegen die Anwendung derselben um so weniger etwas einzuwenden sein, als man höchst wahrscheinlich, wenn selbst die wahren Beziehungen zwischen Profilform und Wassermengen ermittelt wären, doch auf dieselbe als rechnerisch einfache Curve zurückgehen würde. Opfert man doch bei fast allen Problemen über Elasticität und Festigkeit zu Gunsten der rechnerischen Ausführbarkeit und der praktischen Brauchbarkeit die theoretische Genauigkeit.

Etwas anders verhält es sich mit dem Exponenten  $m_1$ , nach welchem die Wassertiefen mit dem Coefficienten  $C$  wachsen sollen. Die Veränderlichkeit des letzteren ist, allerdings innerhalb meist recht enger Grenzen, vorhanden, auch ist constatirt, daß  $C$  mit wachsendem  $R$  unter sonst gleichem Verhältnissen zunimmt; aber das Gesetz, nach welchem die Zunahme erfolgt, ist durchaus nicht mit Sicherheit ermittelt, vielmehr wird dasselbe von jedem Autor verschieden angegeben. Gewöhnlich nimmt man  $C$  innerhalb der bei Flusscorrectionen in Betracht kommenden Grenzen als Constante an, deren Werth für jede Flusseinheit direct ermittelt oder auf irgend einem Wege abgeleitet wird. Es wäre alsdann  $m_1 = 0$ ,  $n = 2$  und  $C_1 = C$ .

Um jedoch die Variabilität des Coefficienten  $C$  nicht ganz außer Acht zu lassen, möge angenommen werden, daß die Gleichung  $C = C_1 x^{1/4}$  bestünde, die allerdings nur aus wenigen Beobachtungen abgeleitet ist und daher keinen großen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit machen kann. Es wird dann  $m_1 = \frac{1}{4}$  und  $n = 2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$ .

Im ersten Falle bei constantem  $C$  erhalten wir die Gleichung der Profilecurve aus Gl. 17 für  $n = 2$

20.  $y = \mathfrak{P} x^{1/2}$ ,  
das ist eine gewöhnliche Parabel, deren Parameter

$$\mathfrak{P} = \frac{P}{C \sqrt{J}} \sqrt{\frac{27}{32}} = 0.91856 \frac{P}{C \sqrt{J}} \text{ ist.}$$

Ferner ergibt sich die Profilfläche

$$20'. \quad F = 2 \cdot \frac{1}{2} \mathfrak{P} x^{3/2} \text{ und}$$

die Neigung der Böschungen zwischen den Tiefen  $t_2$  u.  $t_1$

$$20''. \quad \eta = \mathfrak{P} \frac{t_2^{3/2} - t_1^{3/2}}{t_2 - t_1} = \frac{\mathfrak{P}}{t_2^{1/2} + t_1^{1/2}}.$$

Ist dagegen  $C$  variabel nach dem angenommenen Gesetz, so ist die Gleichung der Profilecurve für  $n = \frac{7}{4}$

21.  $y = \mathfrak{P}_1 x^{1/4}$ ,  
das ist eine cubische Parabel, deren Parameter

$$\mathfrak{P}_1 = \frac{P}{C_1 \sqrt{J}} \sqrt{\frac{16}{27}} = 0.7698 \frac{P}{C_1 \sqrt{J}} \text{ ist.}$$

Die Profilfläche ergibt sich

$$21'. \quad F_1 = 2 \cdot \frac{1}{4} \mathfrak{P}_1 x^{5/4}, \text{ und}$$

$$21''. \quad \eta_1 = \mathfrak{P}_1 \frac{t_2^{5/4} - t_1^{5/4}}{t_2 - t_1}.$$

VII. Bevor die Anwendung der erhaltenen Resultate an einem Beispiel vorgeführt wird, mögen noch einige Beziehungen abgeleitet werden, welche der Erwähnung werth erscheinen.

Bildet man aus den Formeln 17 und 18 durch einfache Division den Werth für den mittleren Radius, so erhält man, wenn man wieder  $2y$  für  $p$  setzt:

$$R = \frac{P}{2y} = \frac{2 \cdot \frac{2}{2n-1} \mathfrak{P} x^{n-1}}{2 \mathfrak{P} x^{n/2}} \text{ und hieraus}$$

$$22. \quad R = \frac{2}{2n-1} x.$$

Es wächst also  $R$  nach einer geraden Linie und ist, wie immer auch  $n$  genommen werde, ein bestimmter Bruchtheil der Tiefe  $x$ . Hiermit rechtfertigt sich gewissermaßen nachträglich die in III gemachte Annahme, den Coefficienten  $C$  mit  $x$  statt mit  $R$  variabel zu nehmen.

In der Formel von Bazin ist

$$C = \sqrt{\frac{R}{R\alpha + \beta}},$$

worin  $\alpha = 0.0004$  und  $\beta = 0.0007$  für Flüsse mit Gerölle bedeutet.

Ersetzt man hierin

$$R = \frac{2}{2(m-m_1)-1} x = \frac{2}{3-2m_1} x$$

für  $m = 2$ , so könnte man eine Function  $C_1 x^{m_1}$  bilden, so daß die Gleichung

$$\sqrt{\frac{\frac{2}{3-2m_1} x}{\alpha \cdot \frac{2}{3-2m_1} x + \beta}} = C_1 x^{m_1}$$

zwar nicht identisch für alle  $x$ , aber doch innerhalb gewisser Grenzen von  $x$  mit möglicher Genauigkeit erfüllt wäre. Nach der Methode der kleinsten Quadrate würden sich  $C_1$  und  $m_1$  bestimmen lassen, allein die complicirte Rechnung führt wegen der Exponentialfunction auf schwer lösbare transcendente Gleichungen und verliert dadurch, daß der Bazin'schen Formel keine allgemeine Gültigkeit zuerkannt wird, in ihrer Allgemeinheit an Interesse. Man kommt einfacher zum Ziele, indem man die Substitution der Curve für bestimmte Fälle ausführt, und erhält dann je nach dem gewählten Spielraum der Grenzen  $m_1 = \text{appr } \frac{1}{2}$ , wie solches bereits oben angenommen wurde. —

Substituiert man endlich in Gl. 2 die bezgl. Werthe für  $C$  und  $R$  aus Gleichung 6 und 22, so folgt:

$$23. \quad v = C_1 \sqrt{J} \sqrt{\frac{2}{2n-1} x^{\frac{2n-1}{2}}}$$

Die Natur der Curve, nach welcher  $v$  mit steigendem  $x$  wächst, hängt also lediglich von  $m_1$  ab, so daß für  $m_1 = 0$  die Geschwindigkeitscurve eine stehende einfache quadratische Parabel ist, während sich für  $m_1 = \frac{1}{2}$ ,

$$v = C_1 \sqrt{J} \sqrt{\frac{2}{2n-1}} x^{3/4},$$

d. i. als semicubische Parabel ergibt.

VIII. Anwendung der erhaltenen Resultate an einem Beispiel.





## Der Dom zu Mainz.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 50, 51, 52 und 53 im Atlas.)

## I.

Mehr als dreißig Jahre sind verflossen, seit Ferd. von Quast seine vergleichende Studie über die romanischen Dome des Mittelrheins zu Mainz, Speyer, Worms<sup>1)</sup> veröffentlicht hat. Er hat damit die kunstwissenschaftliche Betrachtung der drei großen Denkmäler mittelalterlicher Baukunst zu neuen, großartigen Anschauungen erhoben und den Anstoß zu weiterer Untersuchungen gegeben, welche zur Stunde noch wirksam sind und keineswegs ihren Abschluss vorhersehen lassen. Noch heute hat das Wort Schnaase's<sup>2)</sup> volle Geltung, wenn er von Quast's Schrift „ein Meisterstück gründlicher Kritik, logischer Präcision und sorgfältiger Berücksichtigung des Urkundlichen und Faktischen“ nennt. Schnaase trat in die durch von Quast angeregten Erörterungen ein<sup>3)</sup>, und Franz Kugler<sup>4)</sup> folgte bald, da er es als Pflicht ansah, sein Votum abzugeben, nachdem er in seinem Handbuche der Kunstgeschichte<sup>5)</sup> hierüber bestimmte Ansichten und Vermuthungen gebracht hatte, die von den Vorgewannten mit aufgeführt und nach Umständen bestritten wurden.<sup>6)</sup> Ueber Jahre hinaus blieb das Interesse dieser nun die deutsche Kunstwissenschaft hochverdienenden Forscher anseren mittelrheinischen Domen zugewandt, und von Quast, wie Schnaase nahmen in ihren späteren Lebenstagen wiederholt Anlaß in den schwebenden Fragen sich zu äußern. Bezüglich der geschichtlichen Anhaltspunkte faßten alle hauptsächlich auf Joh. Wetter's „Geschichte und Beschreibung des Domes zu Mainz“,<sup>7)</sup> die zwei Jahrzehnte früher erschienen war, in ihrer Bedeutung für die Kunstwissenschaft aber von den genannten Forschern erst recht gewürdigt wurde. Wetter selbst hatte das überkommene Material einfach wiedergegeben, dagegen den Zusammenhang der rheinisch-romanischen Baukunst mit den entsprechenden Leistungen auf dem oberitalienischen Kunstgebiete und andererseits den Ein-

fluß der auf französischem Boden auftauchenden Gotik auf die Weiterbildung der rheinischen Bauweise in einer seiner Zeit fast voraussehbaren Weise dargehen. Rühmend hob von Quast<sup>1)</sup> hervor, daß der Verfasser den Gegenstand seiner Betrachtung nicht isolirt, sondern ihn in Verbindung mit anderen Richtungen der Baukunst betrachtet habe, um ihm so die ihm gebührende Stellung anzuweisen. Ebenso verdient ist das Lob, daß Wetter mit gediegenes Urtheil die geschichtlichen Nachrichten auf die vorhandenen Theile des Baues anzuwenden wußte. In der Erörterung der Einzelfragen waren hald gegensätzliche Anschauungen hervorgetreten. Einestheils machte sich der Mangel an verlässigen Nachrichten zur Geschichte des Baues empfindlich geltend. Als glückliche Fügung konnte es betrachtet werden, daß gerade vor Veröffentlichung der von Quast'schen Arbeit jene ebenso bestimmte, als inhaltsreiche Mittheilung aus dem Leben des heil. Bardo<sup>2)</sup> bekannt und für die Domgeschichte verwertet wurde. Auf eine Reihe von Jahren erwiesen sich die geschichtlichen Quellen danach wieder unergiebig. Nicht minder fühlbar aber war der Mangel an Vermessungen, Aufnahmen und Untersuchungen des Gebäudes selbst. Von Einzelheiten abgesehen, fehlte es hiñhin an einer einheitlichen und umfassenden Aufnahme, so daß alle Urtheile nur auf ungenügende skizzenhafte Vorlagen vom kleinsten Maßstab oder auf den Angensein<sup>3)</sup> gegründet waren. Zudem lag damals noch über dem ganzen Innern eine zu wiederholtem Mal aufgetragene Tünche, welche die wichtigsten, jetzt bandgreiflichen Materialunterschiede und sonstige baulichen Einzelheiten verhüllte. Gerade von den materiellen Lokaluntersuchungen hatte Kugler bereits die schließliche Entscheidung aller obschwebenden Streitfragen erhofft; v. Quast hob nachdrücklich den Mangel an genügenden Aufnahmen hervor und sprach die Erwartung aus, daß die spezielle Untersuchung die zeitliche Stellung der drei großen romanischen Dome des Mittelrheins zu einander klären und das bis dahin nicht ermittelte Wechselverhältnis wohl endgültig zum Anstrich bringen werde.<sup>4)</sup> Allein diese gewiß berechtigten Wünsche und Hoffnungen sollten sobald noch nicht in Erfüllung gehen, wenigstens bereits im Jahre 1856 die Einleitungen zu einer umfassenden Herstellung des Domes erfolgen, und namentlich seit dem Jahre 1861 das Schiff, um dessen nähere Erforschung es sich in erster Linie handelte, in allen seinen Theilen eingerüstet, von der Tünche gereinigt und mit einer neuen farbigen Ausstattung versehen wurde. Mittheilungen von zunächst berufener Seite erfolgten nicht, und wenn v. Quast<sup>5)</sup> auch im Sommer 1863, wie er selbst mittheilt, vom Rangergüte aus die Beschaffenheit der Langhauspfeiler untersuchte, so täuschte er sich in der bedauerlichsten Weise über den tatsächlichen Zustand, wie in seinen daran geknüpften Folgerungen: der Stand der Frage war nunmehr erst recht verwirrt.

1) F. v. Quast, Die romanischen Dome des Mittelrheins, kritisch untersucht und historisch fortgesetzt. Berlin. Ernst u. Korn, 1853.  
2) Vergl. Schnaase's Besprechung von v. Quast's Schrift in Eggers, Deutsch. Kunstblatt, 1853, S. 393 ff.

3) Deutsch. Kunstblatt, n. o.

4) Deutsch. Kunstblatt, 1854. Pflüze's Studien, S. 70 ff. Wieder abgedruckt in Kugler's Kl. Schriften, Stuttgart 1854, II, S. 732.

5) Bereits in der 1. Aufl. 1841. Vergl. S. Aufl. 1859, II, S. 102. u. in Gesch. der Bauk. 1858, II, S. 444.

6) Hier sei noch v. Quast's an Schnaase und Kugler gerichtete Entgegnung „Nochmals Mainz, Speyer, Worms“ erwähnt, die er erst 1856 in der Zeitschr. für christl. Archäol. u. Kunst, I, S. 69 u. 126 veröffentlichte. Daß die Frage von nun an in der ganzen Kunstliteratur bald in dem einen, bald in dem anderen Sinne besprochen wurde, bedarf kaum der Erwähnung. Es ist daran noch gewiß überflüssig, alle einschlägigen Äußerungen, und wären sie auch von den klangvollsten Namen getragen, hier zu verzeichnen.

7) J. Wetter, Geschichte und Beschreibung des Domes zu Mainz. Begleitet mit Betrachtungen über die Entwicklung der Epitaphen, die neugothische Constructionssystem in Deutschland und Frankreich, und den Einfluß der lombardischen und der byzantinischen Kunst auf diese Länder. Mainz, C. G. Kunze, 1835. In mancher Hinsicht abweichende Ansichten vertritt Wetter im Texte des ersten größeren Bilderwerks: Der Dom zu Mainz und seine Denkmäler in 36 Original-Photographien von Herrn. Emden. Mit historischem und erläuterndem Texte (von J. Wetter). V. von Zabern, 1858. Wenn ich von der Aufzählung und zum Theil unangeführten Schriften von Werner, Schaab, Klein u. a., welche sich unmittelbar auf den Dom beziehen, oder anderer, wie Henne, welche gelegentliche Äußerungen enthalten, absehe, so verkenne ich deren Werth in geschichtlicher oder archäologischer Hinsicht keineswegs; die sind jedoch für die entscheidende Beurtheilung der kunstwissenschaftlichen Fragen zunächst ohne Einfluß.

1) v. Quast, Dome, S. 8.

2) v. Quast, Dome, S. 21.

3) v. Quast, Dome, S. 8.

4) Kl. Schriften II, S. 730. Vergl. Gesch. der Bauk. II, S. 447.

5) Dome, S. 7, Vergl. S. 2.

6) Bei Otto, Geschichte der Roman. Baukunst 1874, S. 719. Literar. Nachweisungen und Nachträge S. 58.

Nachdem mich damals längst schon meine Neigung der Geschichte des Domes und der Kenntnis des Gebäudes in allen seinen Theilen nahegeführt hatte, glaubte ich mich berechtigt, aus Anlaß der Veröffentlichung eines für die Domgeschichte neuen und wichtigen Actenstückes dessen Bedeutung für die Baugeschichte erörtern zu sollen und zugleich meine bis dahin im täglichen Verkehr mit Fachleuten und am Ban selbst gemachten Erfahrungen mitzutheilen. Die Abhandlung umfaßte in erster Linie die Baugeschichte des Domes von 1159—1200<sup>1)</sup> und knüpfte nächst der Urkunde des Erzbischofs Konrad I. von 1183 an den bis dahin nicht beachteten Bericht eines Augenzeugen über die Verheerung des Domes in jener Zeit an. Die Arbeit entstand bereits im Jahre 1864; sie wurde in der Folge in näheren Kreisen bekannt, und die einschlägigen Fragen ließen sich im Laufe der Restauration prüfen; erst 1870 veröffentlichte ich dieselbe sammt allen bis dahin gewonnenen Erfahrungen. Zur übersichtlichen Kenntnis aller auf die Ban- und Kunstgeschichte des Domes heutzutage historischen Nachrichten erwies sich die inzwischen in Regestenform veröffentlichte Arbeit von Dr. Franz Falk<sup>2)</sup> als sehr zweckdienlich. Für die Ausnutzung des geschichtlichen Materials war somit mancherlei und nicht ohne Erfolg geschehen; aber auch der ergänzende Theil der Aufgabe, die endliche Herstellung von Aufnahmen sollte nunmehr gleichfalls seiner Verwirklichung näher gerückt werden. Mit der Wiederaufnahme des Restaurationswerkes, welche durch die Berufung von Friedrich Schmidt und F. J. Denzinger eingeleitet wurde, begann endlich die Herstellung von umfassendem Plannmaterial. So entstanden seit 1868 unter der Leitung von J. Wessicken eine Reihe in größtem Maasstabe, meist von R. Rodtenbacher gezeichneter Aufnahmen, welche für sich allein schon als ein eben so glänzendes, wie ersprießliches Ergebnis des Restaurationswerkes zu betrachten sind. Das graphische Material wuchs begreiflich in der Folge, namentlich seit dem entscheidenden Eingreifen von P. J. H. Cuypers von 1873 an, und wird bis zur Stunde in ausgiebiger Weise ergänzt.

Von den inzwischen gewonnenen Resultaten hat die Kunstforschung in der Art Kenntnis genommen, daß sie die veröffentlichten Mittheilungen mehr oder weniger verwertete; am eingehendsten hat wohl Otte<sup>3)</sup> in seiner „Geschichte der Romanischen Baukunst“ alle bezüglichen Notizen herangezogen. Ein eigentlicher Anstrich einer oder der anderen schwebenden Fragen hat nicht stattgefunden, wiewohl durch das Restaurationswerk vielfache Erörterungen, aber vorwiegend nach der praktisch baulichen Seite, hervorgerufen wurden. Ein übersichtliches Bild über die Baugeschichte des Domes gab Cuypers in seiner Festschrift zur Vollendung des östlichen Vierecksthrums im Jahre 1875, bei welchem Anlaß ich selbst eine Skizze<sup>4)</sup> veröffentlichte, welche auf denselben Anschauungen fußte.

Im Verlaufe der fast zehn Jahre umfassenden zweiten Restauration habe ich es, namentlich seit meiner amtlichen Stellung seit 1869 am Dom, als meine Aufgabe betrachtet, von allen thatsächlichen Ergebnissen sofort Notiz zu nehmen und dieselben alsbald zur Veröffentlichung<sup>5)</sup> zu bringen: die große Theilnahme der Bevölkerung der Stadt und weiterer Kreise an diesen Veröffentlichungen hat gezeigt, daß der Sinn für die großen historischen Baudenkmale selbst die kleinsten Mittheilungen willkommen helfe, und die Kenntnis von einer großen Menge Einzelheiten in die Erinnerung der Mitlebenden verpflanzt wird. Andererseits boten solche Mittheilungen bei wichtigeren Vorkommnissen Gelegenheit, sofort vom Thatsächlichen Akt zu nehmen und möglicherweise den Fall durch nähere Prüfung und Erörterung festzustellen. Endlich glaubte ich einer Pflicht zu genügen, wenn ich an einer zugänglichen Stelle und in leicht verwertbarer Form die gewonnenen Erfahrungen, auch wenn sie zunächst mein geistiges Eigentum waren, zum Gemeingut zu machen, da sich nicht absehen ließ, ob und wann eine zusammenfassende Publikation erfolgen werde. Unter dem gleichen Gesichtspunkte entstanden verschiedene Arbeiten<sup>6)</sup> zur Geschichte des Domes und seiner Denkmäler, die vielleicht manchen nützlichen Baustein enthalten und jedenfalls eine große Anzahl von Einzelheiten vor der Vergessenheit bewahrt haben.

Gegen Ende des Restaurationswerkes 1877 bot die Veröffentlichung des I. Theiles des Böhmer'schen Regestenwerkes der Mainzer Erzbischöfe durch Dr. Cornel. Will<sup>7)</sup> das ganze einschlägige Material für die ältere Zeit in abschließender Weise, so daß damit nun für den geschichtlichen Theil ein profester Boden geschaffen ist. Endlich gab 1879 Dr. K. G. Bockenhelm<sup>8)</sup> eine Studie zur Geschichte des Mainzer Domes heraus, welche zunächst der Kritik der geschichtlichen Quellen ihrer Anwendung gewidmet ist und in manchen Punkten eine neue Deutung zu geben versuchte.

Wenn ich nun selbst wieder an die Arbeit herantrete, so theue ich es im Bewußtsein, eine Pflicht zu erfüllen, die mir durch die Verhältnisse überkommen ist. Daß ich seit 30 Jahren dem Ban und allen seinen Veränderungen nahe gestanden habe, wie nur einer, wird es wohl rechtfertigen, wenn ich im Zusammenhange mittheile, was ich davon erfahren habe. Im Verlaufe der über mehr als zwei Jahrzehnte sich hinziehenden Bauhätigkeit erschlossen sich die innersten Geheimnisse des Gebäudes. Der heutige Stand der Kunstforschung befähigte dabei zu einer ganz anderen Betrachtungsweise, als sie den vorausgegangenen Zeiten beschieden

1) Dahin gehören: Der Pfeiler im Mainzer Dom, zuerst in Rhein. Blätter, Beil. 2, Mainzer Journal, 15. Febr. 1870. — Der Ostthurm des Mainzer Domes. Ebenda, 1. a. 2. April 1870. Beide Abhandlungen dann auch unter selbständ. Titel gedruckt. Ferner Mittheilungen im Organ für chr. Kunst, Ans. d. Germ. Museen 1871, Sp. 322; 1872, Sp. 118 zur m. a. Baugesch. vom Mainzer Dom; 1875, Sp. 29, Sp. 228. Sodann im Mainzer Journal vom Frühjahr 1872 in ununterbrochener Folge bis zum Schluß der Restaurationsarbeiten.

2) Der heilige Dardo, Erzbischof von Mainz von 1081—1081. (Mit besonderer Berücksichtigung der einschlägigen Momente der Domgeschichte). Nebst Anhang: Der dichterische Inscriftkreis Ekkehard's IV. des Jüngeren († 1056) zu Wandmalereien im Mainzer Dome, Mainz 1871. — Die Grabstätte im Ostthurm des Domes zu Mainz, zuerst im Archiv für hist. Kunst, XIII, S. 380 ff., dann als Sonderausgabe, Mainz 1874.

3) Regesten zur Gesch. der Mainzer Erzbischöfe, Innsbruck 1877. 4) Der Dom zu Mainz, Mainz 1879. Hier sei auch des betr. Abzugs, in der späteren Arbeit des Verf. gezeichnet: Mainz u. seine Umgebung, Mainz 1880, Der Dom, S. 10 ff.

1) Die Baugeschichte des Mainzer Domes vom Jahre 1159—1200, Mainz 1870. Vergl. die Besprechung von Dr. Cornel. Will im Bonner Theol. Literat.-Bl. 1871, Sp. 645, welche zu einer veränderten Chronologie Anlaß bot.

2) Die Kunstthätigkeit in Mainz von Willigens Zeit bis zum Schluß des Mittelalters, Mainz 1869.

3) Otte, a. a. O. Zustand und Verheerungen zu S. 332 ff. S. 741.

4) Der Dom zu Mainz, seine Gründung, Erweiterung und Herstellung, Mainz 1875. Mit geringen Veränderungen vorher nach einem Vortrag in Lumborg's Zeitschr. f. prakt. Bauwesen 1875 veröffentlicht.

5) Der Dom zu Mainz in Deutsch. Hauschatz, Regensburg, 1875, Nr. 11, S. 167 ff.

Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XXXIV.

war. Eine übersichtliche Mittheilung alles dessen ist darum nach dem Abschlusse des Restaurationswerkes in seinen Hauptaufgaben sicher am Platz.

Für die Veröffentlichung standen durch Bewilligung des bischöflichen Domkapitels das ganze im Laufe der Restauration erwachsene Aufnahme-Material,<sup>1)</sup> sowie die einschlägigen Schriftstücke mir zur Verfügung. In einzelnen Punkten bedurften die Aufnahmen noch der Ergänzung, welche durch das freundliche Entgegenkommen des bischöflichen Baumeisters H. J. Lucas in jüngster Zeit vermittelt wurden. (Endlich wurde in letzter Zeit mir noch durch besondere Vergünstigung seitens des bischöflichen Domkapitels gewährt, zur Aufhellung verschiedener Fragepunkte eingehende örtliche Untersuchungen am Gebäude selbst vornehmen zu dürfen.

Da gleichzeitig eine eingehende Erforschung und Aufnahme des Speyerer Domes in's Werk gesetzt wird, so gewinnt der Gegenstand erhöhtes Interesse. Und so wage ich zu hoffen, daß die folgenden Mittheilungen über die Geschichte, die Baubeschaffenheit und die jüngsten Herstellungsarbeiten des Mainzer Domes ein zeitgemäßer Beitrag zur Kenntnis und Würdigung einer der größten und ehrwürdigsten Baudenkmale auf deutschem Boden sein möchten.

## II.

Die Bageschichte des Mainzer Domes ist in ihren Anfängen mit dem Namen eines am Kirche und Reich gleich verdienten Mannes verknüpft. Nachdem er Otto dem Großen in dessen letzten Lebensjahren<sup>2)</sup> als Kanzler zur Seite gestanden hatte, wurde er von der Gunst und Dankbarkeit Otto's I. gestützt, bald nach dessen Regierungsantritt auf den Mainzer Stuhl 975 erhoben. Willigis<sup>3)</sup> hatte seine Treue gegen das kaiserliche Haus in ersten Tagen bewährt; mit Klugheit und Kraft waltete er fürder seines Amtes unter dem zweiten der Ottonen, und wie er mit Erfolg die Angelegenheiten des Reiches leitete, ebenso eifrig und umsichtig übte er auch seine kirchlichen Pflichten. Der tiefe Eindruck, welchen die Persönlichkeit und das Wirken dieses herrorragenden Mannes auf die Zeitgenossen machte,<sup>4)</sup> ist durch Zeugnisse aus deren Mund belegt; bis zur Stunde aber verkünden die Thäton, welche in der Geschichte eingezeichnet sind, von ihm eine so allseitig erspürliche Wirksamkeit, wie deren nur selten zu hoher Stellung Berufene sich hehnen können. Dabei ließ die Vielseitigkeit seines Wesens ihn kein Gebiet überschauen. Seine Theilnahme für die Wissenschaft,<sup>5)</sup> namentlich für die Schönen<sup>6)</sup> ist durch eine Reihe merkwürdiger Anordnungen belegt. Mit ganz hervorragendem Sinn tritt er aber für die Pflege der Kunst<sup>7)</sup>

nach den verschiedensten Richtungen ein. Kostbare Gewänder von ihm sind noch auf uns gekommen; mächtige goldgetriebene Kelche waren von ihm gestiftet worden; er hatte das meist bewunderte Stück des ehemaligen Domschatzes, ein goldenes Bild des Gekreuzigten in Lebensgröße mit großen Edelsteinen an Stelle der Augen anfertigen lassen; mächtige Thürpfähle in Erguss stellte ein Meister Beringer in seinem Auftrage her.<sup>8)</sup> Eine Reihe von Baunternehmungen<sup>9)</sup> knüpft sich an seinen Namen: so gründet er die Kirche zu Brunnen, erneuert die Kirche zu Heldenstat und baut in der oberen Stadt zu Mainz die Stephanskirche mit den Stützgehäuden. Mehr aber noch als aus diesen kirchlichen Gründungen leuchtet sein baunternehmender Sinn aus jenen Werken hervor, welche dem öffentlichen Verkehr zu Nutzen in seinem Sprengel gewidmet waren, nämlich die Brückenbauten<sup>10)</sup> bei Bingen über die Nahe<sup>11)</sup> und bei Aschaffenburg über den Main. Beide Werke sind erhalten. Faßt man die Schwierigkeiten in's Auge, welche mit solchen, auch heute noch ansehnlichen Unternehmungen damals verknüpft waren, so verdient der große und beharrliche Sinn, welcher eine im übrigen vorzüglich durchgeführte Leistung zu ermöglichen wußte, unsere Bewunderung. Wenn sein jüngerer Zeitgenosse, Bischof Bernard<sup>12)</sup> von Hildesheim in seiner erfolgreichen Knapptage an persönlichen Fähigkeiten voransteht mag, so hat doch Willigis mit Liebe und Einsicht eine ausgebreitete Thätigkeit auf dem Kunstgebiete entwickelt und auch hier seine Bedeutung verewigt.

Daß unter solchen Voraussetzungen der Neubau seiner Domkirche<sup>13)</sup> als eine großartige Unternehmung zu fassen ist, bedarf wohl kaum besonderer Beweise. Bedauerlicher Weise sind jedoch die Anfänge des Dombaues zu Mainz in Dunkel gehüllt. Unmittelbare Zeugnisse, wie etwa durch Reurkundung, besitzen wir nicht; es wird einzig berichtet, daß Willigis bald nach seiner Erhebung (975<sup>14)</sup>) den Bau begonnen habe. In wie weit die Annahme begründet ist, daß die Gründung im Jahre 978 erfolgt sei, muß dahin gestellt bleiben. Nach einzelnen Andeutungen ver kündete der Bauleiter den Ruhm seines Gründers, nachdem er die höchste Sorge auf dessen Ausstattung verwendet hatte. Die aus einer nicht verlässigen Quelle stammende Nachricht, daß

1) Vergl. Falk, a. a. O. S. 285.

2) Vergl. Will, a. a. O. Einl. XII. — Falk, a. a. O. S. 283 ff. Vergl. S. 270 ff.

3) Falk, a. a. O. S. 384 ff.

4) Friedr. Schneider, Die Kapelle unter der Nahebrücke bei Bingen m. Abb. im Corr. Bl. d. Gesch.-Ver. 1877, S. 35 ff.

5) Bernard empfing von Willigis die böhmerischen Weiben und die Priesterweihe, am 14. Januar 953 durch die bischofliche Weihe. Will, a. a. O. S. 127, Nr. 83 und 85.

6) Vergl. Will, a. a. O. S. 141, Nr. 164. Das. das vollst. Literat.-Verzeichniß. — Falk, a. a. O. S. 281.

7) Die freilich wenig verlässigen Angaben in Ann. Wirzburg. SS. II, 243 ed. e. 277, in welchem nach ihnen Willigis Erzbischof geworden wäre: Ruobertus archiepiscopus Moguntiacensis obiit ann. 4. 10 mens. Pro quo constituit Willigis, qui in primis coepit aedificare Monasterium Sancti Martini. — Bei Trithem p. 130 ist das Jahr 978 angegeben: His enim temporibus Willigisus maxime Ecclesiam de Domo S. Martini aravit e fundamentis psalms tabulato lapidei pretiosissimi extruxit coepit. Vergl. übrigens Falk, a. a. O. S. 282, und Dr. Boeckheimer, Der Dom zu Mainz, I., wonach der frühe Anfang im allgemeinen zugehen ist.

8) Ann. Hildesheim. M. O. SS. III, 83: Monasterium quogue Moguntiacense praevalentibus divinis honore et reliquis beati Martini futura consecratione, constructum a Willigis aro maximo decoris studio, 3. Kal. Septembris mirabiliter perit incendio. — Vita Meinweri de M. O. SS. II, 114: Willigisus . . . post incendium monasterii Moguntiacensis honorabiliter eo constructum, quod 3. Kal. Sept. accidit, secundo ad Christum migravit.

1) Eine Uebersicht über das dem Dom betreffende graphische Material, gewis nicht ohne Lücken, findet sich in meiner Arbeit: Darstellungen der Stadt Mainz und ihrer Denkmäler. Anstellung 1879. Ueberrassig gerundet S. 136.

2) Vergl. Will, Bogenen. Einl. XI.

3) Vergl. J. H. Giesebek, De Willigis archicancellarii Regni Germ. et A.E. Moguntini vita et rebus gestis. 1829. — Euler, Erzbischof Willigis von Mainz, 1840. — Dr. F. Falk, Das Leben des heil. B.B. Willigis von Mainz (975—1011) im „Katholik“ 1891. II. S. 273 ff.

4) Wattenbach, Deutschl. Geschichtsquellen, 4. Aufl. II. S. 89.

5) Euler, a. a. O. S. 24.

6) Will, a. a. O. s. J. 978 Nr. 13 Protokoll einer Synode. Vergl. Euler, Willigis S. 35.

7) Vergl. Will, a. a. O. Einl. XII., wo Einzelheiten mit Literatur-Angabe. — Euler, a. a. O. S. 88.

Willigis den Bau aus sorgfältig bearbeiteten Steinen<sup>1)</sup> habe ausführen lassen, mag hier einfach erwähnt werden. Aus dem Umstande, daß der Bau über Jahrzehnte sich hiazog, ehe er consecrirt werden konnte, darf mit Recht auf ein groß angelegtes Unternehmen geschlossen werden. Welche Stelle Willigis für seinen neuen Dom wählte, ist näher zwar nicht ersichtlich; wohl aber steht fest, daß eine alte Martinuskirche bei dem Neubau sich befand und sogar dessen erste Schicksale überdauerte. Die neue Gründung nahm demnach zunächst nicht unmittelbar die Stelle eines früheren Baues ein, sondern erhob sich auf einem anderen Baugrunde als die alte bischöfliche Kirche. Diese war dem heil. Martin von Tours gewidmet. In welche Zeit ihr Entstehung zurückreicht, ist freilich näher nicht erwiesen; jedenfalls bestand der Titel<sup>2)</sup> bereits im Anfang des 8. Jahrhunderts, und leicht dürfte ihre Gründung unter Ausrufung des fränkischen Nationalheiligen in die Zeit der zweiten Begründung der Stadt unter den Merovingern im 6. Jahrhundert zurückreichen.

Wenn Willigis den Neubau einer Kathedrale unternahm<sup>3)</sup> und die alte Kirche dicht dabei stehen blieb,<sup>4)</sup> so waren es anderer Gründe als etwa die Baufälligkeit des alten Gebäudes: wir werden darum in der Annahme kaum irren, daß der alte Dom ein Bau von räumlich sehr beschränkten Verhältnissen war, welcher dem Neubau wenig oder gar nicht im Wege stand und, wie es fast den Anschein hat, geranne Zeit noch mit dem Neubau in Verbindung blieb. In dieser Hinsicht verdienen zwei Thatsachen Beachtung. Einmal fanden die Bischöfe der Mainzer Kirche in der älteren Zeit ihr Begräbnis nicht in ihrer Titularkirche; nicht in der Martinuskirche, sondern in der alten und prächtigen Altbasilika<sup>5)</sup> wurden sie beigesetzt. Dann knüpfte sich die kirchliche Leben und der Gottesdienst des in Gemeinschaft lebenden Klerus nicht an den alten Martinsdom, sondern an die einstige Marienkirche,<sup>6)</sup> welche später nach dem heil. Johannes dem Täufer genannt wurde. Von daher übersiedelte der Klerus nach dem neuen Dom, als er dies später dem Gottesdienste übergeben werden konnte. Es erscheint darum die Auffassung berechtigt, daß sich in enger Beziehung zum Willigis'schen Neubau ein ehrwürdiges Heiligtum, eine altersgrüne Martinuskirche vorband und noch unbestimmte Zeit neben der neuen Kathedrale fortdauerte. Nehmen wir an, was räumlich sehr wohl zulässig ist, daß dieser alte Mar-

tinsbau im Westen, zwischen St. Johann und dem Neubau, sich an diesen anschloß, so wäre darin vielleicht der Ausgangspunkt zu einer baulichen Eigenthümlichkeit des Mainzer Domes gefunden, welche ihn zur Stunde noch auszeichnet, die aber gewiß viel weniger in der willigischen, unvermittelten Nachahmung eines fremden Beispiels zu suchen ist, als viel wahrscheinlicher in einer aus langsamem Uebergehen sich herleitenden Ueberlieferung. Wir meinen die doppelchörige Anlage: ein altes Sanktuarium im Westen und an dieses anschließend der gegen Osten vortretende Neubau des Willigis mag die Gewohnheit zweier Chöre, d. h. zweier Kernpunkte für die Feier des Gottesdienstes begründet haben. Zu welcher Zeit der alte Dom<sup>7)</sup> verschwand, ist ungewissen; daß aber seine Stätte dem heiligen Dienste nicht verloren ging, ist naheliegend, und wenn die Folgezeit eine westliche Choranlage in der glänzenden Weise auführte, und an diese sich wiederum der Titel des heiligen Martinus knüpfte, so dürfte es nicht zu gewagt sein, in der einstigen Beilebung des alten Martinsdomes zu der Neugründung unter Willigis den eigentlichen Ursprung und die vollwichtige Erklärung für eine Eigenthümlichkeit der Anlage zu finden, die bis dahin auf eine gemeingiltige Regel nicht zurückgeführt werden konnte.<sup>8)</sup>

Die Erörterung über das Verhältniß des alten Martinsdomes zu dem Neubau des Willigis schien uns deswillen angezeigt, weil damit einerseits das viel bestrittene Verhältniß zwischen einem alten und dem neuen Dom und der Johanniskirche, welche mit ersterem durchweg verwechselt wurde, klargestellt ist, und andererseits der thatsächliche Einfluß des alten Martinsbaues auf die fernere Gestaltung des Neubaus wenigstens bis zu einem gewissen Grade wahrscheinlich gemacht werden konnte.

Willigis hatte weitaus die längste Zeit seines Hirtenamtes (975—1011) auf den Neubau seines Domes verwendet,<sup>9)</sup> und endlich sollte mit der feierlichen Weihe das Gotteshaus seiner Bestimmung übergeben werden, als am Tage der Consecration, am 29. oder 30. August 1009, Feuer ausbrach<sup>10)</sup> und den Neubau samt allen damit zu-

1) In ähnlicher Weise findet sich zu Regensburg neben der Kathedrale der s. g. „alte Dom.“ Wie wohl über Erbauungszeit und ursprüngliche Bestimmung desselben die Meinungen auseinander gehen, ist es doch sehr beachtend, daß dieser Bau bereits 934 als „alter Dom“ erscheint. Er muß jedenfalls als Beispiel dafür dienen, wie ein verhältnismäßig sehr kleines Kirchengebäude als „Dom“ bezeichnet werden kann. Vergl. H. Graf v. Waldersdorf, Regensburg S. 98. Auch in Köln wurde während des Neubaus des Domes der alte Dom mit beiden Chören und beiden Krypten ausgearbeitet benutzt. Vergl. Krenn, Baugeschichte des alten und neuen Domes zu Köln, 1855, S. 11. Ein gleiches Verhältniß findet wir beim Bau des Domes zu Xanten, wo der Kern der alten Kirche fortwährend dem Gottesdienste diente, während von Osten der Bau stetig in westlicher Richtung fortdauerte. Vergl. Heintze, Baugesch. d. Kirche d. heil. Victor zu Xanten, S. 83 ff. Die Beispiele liefern sich leicht noch vermehren.

2) Zur Erklärung doppelchöriger Anlagen vergl. im Allgemeinen, Ott, chr. Kunstarcheologie, 2. Aufl. S. 55. Der letzte, weitestgehende Versuch von Kraus, Wern diente die Doppelchöre, 1877, brachte die Frage in ihrer allgemeinen Fassung der Lösung nicht näher.

3) Vergl. Euler, a. a. O. S. 88. — Falk, a. a. O. S. 192.

4) Vergl. oben Sp. 184<sup>1)</sup>, ferner Lambert a. a. M. G. SS. III, 93: *Ecclesia maior Moguntia, quam Willigis construxerat, incensa est ipso die consecrationis eius.* — Ann. Bunsild. M. G. SS. III, 144: *Moguntiacensis ecclesia cremata est.* — Z. J. 1009. Nessel. Föld in Leibniz, SS. III, 766: *Hoc anno III. Kal. Sept. Luna sexta feria III. crepta est nova Ecclesia S. Martini in Moguntia, ab Willigis aq. constructa, anno regni regis v. ordinationis eius XXXV.* Der Tag des Brandes wird auf den 29. u. 30. August angegeben. Falk, Kunstthätigkeit a. J. 1009, bemerkt dazu: „Wenn der Wochentag der

1) Vergl. oben die Angabe von Trithemius p. 130.

2) Die Belege in Wagner-Schneider, Geistl. Stifte, Rheinhausen, S. 352 ff. — Vergl. die Ausführungen von Bockensheimer, a. a. O. S. 2 f., wodurch eine Reihe von Verwechslungen, die bis in die neueste Zeit sich fortgepflanzt hatten (so noch bei Will, a. a. O. S. 189 Nr. 25, 170 Nr. 18), beseitigt werden.

3) Nach Marian. Scotti, M. G. SS. V, 557, ad. 1038: *Bardo templum Metropoliticum a Willigio reuincitum ad fastigium perductum.* Vergl. Serrario-Jouanne, Ber. Mogunt. I, p. 494, XVI: *addit MS. minor, ab eodem Antistite [Willigio] mox reedificatum fuisse.* Vergl. Euler, a. a. O. S. 88.

4) Ann. Quenlinburg. M. O. SS. III, 60. *Moguntia quocumque sacris nova cum omnibus sedibus coherensque miserabiliter consumitur ignis, sola veteri ecclesie remanente.*

5) So EB. Richulf 313, Hainstolph 313, Otgar 326, Rhabanus Maurus 885, Karl 891, Lambert 899, Sunderal 891, Friedrich 954, Wühelm 958. Erzbischof Hildebert liess 916 die Gebeine von 10 vor-bischoflichen Bischöfen aus der Hilariuskirche in feierlicher Procession nach St. Alban übertragen. Vergl. Falk, Die erste Jahrtausend christl. Bau- und Kunstthätigkeit in Mainz in Nass. Anzeiger, XII, S. 18 u. 19.

6) Vergl. Valcaldi Vna Bandone in Jaffé, Mon. Greg. 516. M. G. SS. XI, 321. Darf Bockensheimer, a. a. O. S. 8 ff.

sammenhängenden Gebäuden verzehrte; die alte Kirche allein, der alte Martinsdom nämlich, blieb verschont. Das traurige Ereignis muß in der Zeit großen Eindruck gemacht haben, denn es wird vielfach übereinstimmend gemeldet. Wenn berichtet wird, daß Willigis sofort zur Herstellung Händ an's Werk gelegt habe,<sup>1)</sup> so entspricht das nur seinem thatkräftigen Sinn; dagegen habe er die Vollenbung nicht mehr erlebt, indem er kaum ein und ein halb Jahr später aus dem Leben schied (23. Februar 1011).<sup>2)</sup>

Kann es nicht erstaunen, wenn in so knapper Zeit die Wiederherstellung nicht ermöglicht worden war, so erscheint es befremdend, daß die nächsten Nachfolger unseres Willigis, Erkenbold (1011—1021) und Aribio (1021—1031), also nach zwanzig Jahren, noch immer die Vollenbung nicht herbeigeführt hatten. Ob und in wie weit der erstere thätig in die Förderung des Werkes eingegriffen habe, ist gänzlich unbekannt; dagegen waren die Gedanken Aribio's sicher auf den Ausbau und selbst eine monumentale Ausschmückung seines Domes gerichtet. Denn er veranlaßte den St. Gallener Mönch Ekkehard IV., welcher von 1022 (oder 1023) Scholaster des Domstifts zu Mainz war, einen großen In-schriftenkreis<sup>3)</sup> zu verfassen, dessen Verse biblischen Bildern des alten und neuen Testaments im Dome zu Mainz beigelegt werden sollten. Wann Ekkehard diesen Auftrag erhielt, steht nicht fest. Ruht auch die Niederschrift in dem Codex der St. Gallener Stiftsbibliothek erst aus der Zeit her, da Ekkehard nach Aribio's Tod (1031) wieder in sein Kloster zurückgekehrt war, so ist damit keineswegs erwiesen, daß die Dichtung nicht in Mainz schon entstanden sei, während der gelehrte Mönch der Domschule vorstand und zu dem Bau unmittelbare Beziehungen hatte. Wohl aber darf angenommen werden, daß Erzbischof Aribio die Vollenbung des Baues in nicht ferner Zeit vorhersah und darum bereits auf die malerische Ausschmückung Bedacht nahm. Aribio's Vorgehen in dieser Angelegenheit scheint uns aus seinem ganzen Wesen und Thun erklärlich. Stürmisch, wie er war,<sup>4)</sup> mochte er den Dombau früh schon aufgreifen haben, zumal ihn bei seinem Eifer für alle kirchlichen Angelegenheiten die Vollführung dieser großen und ehrenvollen Aufgabe besonders am Herzen lag. So eilte er denn wohl auch in seinen Gedanken dem nicht allzu raschen Fortgange des Werkes<sup>5)</sup>

voraus und dachte schon an den Bilderschmuck des vollendeten Gotteshauses, ehe der Bau noch im Rauben war fertig gestellt worden. Seine häufige Abwesenheit im Dienste des Kaisers und die Romfahrt,<sup>6)</sup> welche er im Februar des Jahres 1031 in frommer Absicht angetreten hatte, mochten sich in dem Fortgange des Werkes fühlbar machen, so daß bei seinem auf dem Rückweg von Rom zu Como<sup>7)</sup> 6. April desselben Jahres erfolgten Tode der Dom immer noch nicht vollendet war. Das Werk zu Ende zu führen, war erst dem dritten auf Willigis folgenden Metropolitenschieden.

Dem innerlichen, seiner geistlichen Hirten Sorge zugewandten Sinne des ehemaligen Fuldaer Mönches Bardo<sup>8)</sup> (1031—1051) entspricht es, wenn er auf die endliche Herstellungs seiner Hauptkirche eifrig bedacht war. Bei seiner Erhebung auf den Mainzer Stuhl fand er den neuen Dom,<sup>9)</sup> der im Unterschied von der offenbar noch fortbestehenden alten Domkirche ausdrücklich so genannt ward, ohne Dach und im Inneren mit Baumaterialien angefüllt. Daumoch mußte man glauben, daß der Betrieb in's Stocken geraten und im Rohbau liegen geblieben sei. Die öden Räume dienten inzwischen als Niederlage. Es war ein ganzer Wald von Holz darin aufgehäuft. Da die Alten mit Rüstung durchweg sehr spärlich umgingen<sup>10)</sup> und die breiten Mauern zum Fortschaffen von Materialien, zum Mauern und Versetzen zu benutzen wußten, so haben wir hier gewiss weniger an große Vorräte von Rüstholz, als vielmehr an eigentliche Baubölder zu denken. Bardo begann in der That gleich mit Herstellung des Daches, wodurch die eben ausgesprochene Vermuthung nur bestätigt wird. Mochte der Bau nothdürftig gedeckt gewesen sein, so fehlte jedenfalls eine entsprechende, endgültige Bedachung. Für die damalige Zeit muß die Herstellung derselben bei einem so mächtigen Bau als ein beträchtliches Unternehmen angesehen werden. In sich bedeutend und mit Schwierigkeiten verknüpft, verließ es dem Bau nach außen seinen endlichen Abschluß, so daß die Aufsetzung des Daches der Zeit als eine bedeutende Bauleistung erschien. Damit war zugleich die Einleitung zur endlichen Uebergabe des Baues zu den Zwecken des Gottesdienstes getroffen. Bardo ging offenbar mit festem Schritt dem Ziele entgegen. Eine flache Decke überspannte das Hauptschiff; denn die Concha war sicher, vielleicht auch waren die Seitenschiffe überwölbt. Die Balkendecke erhielt eine Verkleidung, eine für die Kenntnis des Willigis-Bardonischen Baues wichtige Thatsache, welche für die Beurtheilung der ganzen baulichen Anordnung des Domes von fortwährender Bedeutung ist. Auch auf die Fenster erstreckten sich die

Quodlib. Annalen, der Montag, richtig ist, so muß der Montag der 30. sein, wie die Hildesb. Annalen haben; im Jahre 1008 fiel der 30. August auf einen Montag.<sup>2)</sup> Andererseits wird der Dienstag genannt (Necrol. Fuld.). Ein Ausgleich könnte in dem Sinne angenommen werden, daß der Brand am Festabend (19.) begann und die Nacht bis zum folgenden Tage (30.) fortdauerte. So Falk, Willigis, S. 252. Vergl. Will., a. a. O. S. 14. Nr. 164.

<sup>1)</sup> Vergl. oben Sp. 197 f. M. G. SS. XI, 114.

<sup>2)</sup> Will., a. a. O. S. 143. Nr. 173.

<sup>3)</sup> Friedrich Schneider, Der dichterische In-schriftenkreis Ekkehard's IV. des Jüngeren (? 1038) zu Wandelsheim im Mainzer Dom, als Anhang zu dessen heil. Bardo, Erzbischof von Mainz von 1031—1051. Mainz 1871. Vergl. Dr. Jos. Krieger, Ekkehart IV. Sangallensis vrans ad picturas domus domini Mogontie. Aus dem Cod. Sangall. 932 mit Ekkehart's eigenen Glossen herausg. und erl. Gymnasial-Progr. 1881, Nr. 148. Die Glossen, welche mir übrigens hienäher bekannt war, bietet hinsichtlich des ikonographischen oder künstlerischen Theils der Aufgabe nichts Neues. Jedenfalls muß der Zusammenhang des vorliegenden Cycles mit der wirklichen Ausführung als ein sehr lohnend gedacht werden. Vergl. über die maler. Verwahr der Zeit Dr. F. X. Kraus, Die Wandgemälde der St. Georgskirche zu Oberzell auf der Reichenau, Freiburg, 1884, S. 13, Sp. 2 f.

<sup>4)</sup> Vergl. a. Characteristik bei Will., a. a. O. K. III, 171.

<sup>5)</sup> Aus dem Umstande, daß die Kreuzung Konrad's II. 4. Sept. 1024 zu Mainz stattgefunden, läßt sich, bei dem gänzlichen Schweigen der Quellen über diesen Punkt, für die Geschichte des Dombaus

keinerlei Folgerung herleiten. Vergl. Will., a. a. O. S. 163, Nr. 22. Falk, Kunstthätigkeit a. J. 1024 nicht, Alt-Martin dafür in Anspruch nehmen zu dürfen, aber ohne Anhalt.

<sup>6)</sup> Will., a. a. O. S. 163, Nr. 90.

<sup>7)</sup> Will., a. a. O. S. 163, Nr. 92.

<sup>8)</sup> Vergl. im Allgem. Friedr. Schneider, heil. Bardo. — Charakteristik bei Will., a. a. O. K. III, 1.

<sup>9)</sup> Schneider, heil. Bardo, S. 46 ff. — Valerius vita Bardonis bei Jaffe, Mon. Mog. p. 329. Hinc delubrum breviter appareat, quo per illum egregia gesta sunt Magnifici. Maiorem ecclesiam, que nova dicitur in comparatione veteris, ante tota et condonata intra intravit edilibus instrumentis. Ea sollicita ultra circa, a tecto adsumpti capit. Siquis domum Dei lapideis parietibus et parietibus fenestrarum, parietibus dealbatis, dedicationis consecrationis paravit. Vergl. v. Quast, a. a. O. S. 31. Note o. Da die Angabe so durchsichtig ist und darin auch keinerlei abweichende Deutung oder der bausgeschichtlichen Seite erhebliche hat, so bedarf es weiterer Verweisungen nicht.

<sup>10)</sup> Friedr. Schneider, Wie wurden unsere Dome gebaut? In Alte und Neue Welt, 1877, S. 545 ff.

Arbeiten. Da der Hochbau offenbar abgeschlossen und nur das Dach noch anzuführen war, so ist kaum anzunehmen, daß Bardo hässliche Aufgaben, sei es auch nur an einem Theil der Fenster, zu erledigen gefunden habe. Es liegt vielmehr näher, zu glauben, daß der Verfalls der Fenster mit den verschiedenen, dabei in Betracht kommenden Erfordernissen hier gemeint sei. Die Armierung und Verglasung ist, wenn man die Unbeholfenheit der handwerklichen Leistungen des frühen Mittelalters im Auge behält, eine Aufgabe, die an einem Dom groß genug war, um von sich reden zu machen, selbst wenn von einer kunstmäßigen Verglasung gar keine Rede war. Endlich wurden die Wände abgeweißt. Bei der reichlichen Verwendung von Bruchsteinen, wie sie in der früheren Hälfte des Mittelalters der örtlichen Übung entsprach, ergaben sich entsprechend zahlreiche und große Putzflächen in den Seitenschiffen, wie an den Hochwänden des Mittelschiffes. Auch hier war also noch die letzte Hand anzulegen. Bardo faßte offenbar nur das nächste Erfordernis in's Auge und verzichtete auf eine reichere Ausstattung der Wandflächen, wogegen schon unter seinem Vorgänger die ersten Schritte geschehen waren, um den Reichtum des bildlichen Inhaltes der heiligen Geschichte im Innern des Domes zu entfalten. Wie Arbo und seine Rathgeber sich die Durchführung dieses Programmes<sup>1)</sup> gedacht haben mochten? Ist es auch kaum denkbar, daß die ganze Fülle dessen, was Ekkehard von Typen und Antitypen aus dem Alten und Neuen Bunde niedergeschrieben hat, wirklich je hätte dargestellt werden können, so zwingt doch die Geschlossenheit des Programmes zur Annahme, daß die Zahl der Darstellungen immerhin eine sehr beträchtliche bleiben mußte. Nimmt man die Fehler der mächtigen Holdecke hinzu, so ergaben sich allerdings zahlreiche und ausgedehnte Flächen zur Entwicklung des Planes. Schade, daß uns die Anordnung im Einzelnen nicht überliefert ist; den Untergang des Werkes haben wir freilich nicht zu beklagen, da es nie zur Ausführung kam.

Daß bei dem Umfang und der Verschiedenheit der erwähnten Herstellungsarbeiten die schließliche Vollendung des Baues über mehrere Jahre sich hinzog, liegt nahe. Wissen wir gleich nicht sicher, wann Bardo das Werk aufgenommen hatte, so erforderte es immerhin geraume Zeit, und was zum Anbau des Domes geschah, war so bedeutend, daß Bardo in den Augen der Zeitgenossen<sup>2)</sup> geradezu als Erbauer des Domes stand.

Mit höchstem Glanze vollzog Bardo am Vorabend des Festes des heil. Martins, 10. November 1036<sup>3)</sup> in Gegen-

wart des Kaisers Konrad II., der Kaiserin Gisela, des Königs Heinrich III. und dessen Gemahlin die Weihe des Domes. Siebzehn Bischöfe und zahlreiche Große des Reiches hatten zur Theilnahme an der Feier sich eingefunden.

Vorher schon hatte Bardo alle gottesdienstlichen Geräthe nebst dem Stiftungsvermögen, sowie die an der alten d. h. der Johanniskirche befindliche Priestergemeinschaft nach dem neuen Dom übertragen. An der ersten genannten Kirche aber gründete er ein neues Stift, welches er mit Gütern, die er aus seinen eigenen Mitteln erworben hatte, anstattete.<sup>4)</sup>

An die Vollendung der Domkirche selbst knüpfte sich, anscheinend in unmittelbarem Anschluß, die Erbauung der Stiftsgebäude für den Domklerus samt allen für das Leben einer so bedeutenden Genossenschaft erforderlichen Zubehören und Einrichtungen.<sup>5)</sup> Ausdrücklich werden dabei Säulengänge erwähnt, die die Größe und Kosten des Unternehmens auf so viel geschätzt, als der Bau des Domes selbst.<sup>6)</sup> Die Kathedrale mit ihren Stiftsgebäuden muß demnach eine großartige, einseitliche Baugruppe in jenen Tagen gewesen sein.

In der inneren Ausstattung des Domes war offenbar noch mancherlei der späteren Vollendung vorbehalten geblieben. So erhielt der Altar des heil. Martins in dem neuen Dom aus Bardo's Stiftung noch einen säulengetragenen Baldachin, der mit Silber und Gold geschmückt war.<sup>7)</sup> Zu welcher Zeit dies geschah, ist nicht näher ersichtlich. Dagegen wurde bei Gelegenheit der großen Synode, welche im October 1049 zu Mainz unter dem Vorsitze des Papstes Leo IX. und unter der Theilnahme von 40 Bischöfen abgehalten ward, der Hochaltar des Chores zu Ehren der Gottesmutter consecrirt.<sup>8)</sup> Daß diese Angabe auf die Domkirche sich bezieht, unterliegt keinem Zweifel. Dagegen bleibt es fraglich, auf welche Oertlichkeit in der Kathedrale dieselbe Anwendung zu finden hat. Von einem kostbaren Altarbau, der dem heil. Martins geweiht war, haben wir

passim sum et in sanguinem suum vianum nobis sanctificavit, quibus est dies honorabiliter totius obsequio post diem dominicum, consecravit monasterium sancti Martini. Da Maria andern, namentlich im Jahr 1036 gehörige Thatereien zum Jahre 1037 verzeichnet, so liegt die Vermuthung nahe, daß die Domweihe auch im Jahr 1036 in actum ist, tunc Anschauung, welche durchweg Aufnahme gefunden hat. Vergl. Will, a. a. O. S. 169, Nr. 25.

1) Valerius vita Bardi. l. c. 529: „veteris ecclesie rebus exarctis cum dote et congregatione in novum transiit. . . in veteri ecclesia, de qua priorem congregationem transiit, pro remedio animae sue in honorem Dei et sancti Martini, sua industria acquisita predia, alteram congregationem restituit. Vergl. Bockenhimer a. a. O. S. 8 f.

2) Valerius vita Bardi. l. c. 529: Postea claustrum cum porticibus et officinis ad hoc pertinentibus constructis tanta fere sumptibus, quam ipse majoris non constaret. Vergl. Schneider, heil. Bardo, S. 43.

3) Bardo gründete aus seinem Leben in Fulda genügende Erfahrungen von großem, claustralem Anlagen und Einrichtungen mit. Während er selbst dort die Würde des Dekans bekleidete, führte Abt Richard (1018–1039) den Bau einer neuen Gründung, des novum monasterium sammt der Kirche zu Ehren des heil. Andreas auf einer weithin Höhe bei Fulda aus. Schneider, heil. Bardo S. 18 f. Von Bardo's sonstigen Baumeisterthätigkeiten sei auch die Gründung des St. Jakobsklosters dicht bei Mainz im Jahre 1050 erwähnt, a. a. O. S. 48; im Jahre 1043 hatte er in der Pfarrei Brunnen im Taunus an Stelle einer brennenden Kirche eine steinerne erbaut und sie selbst consecrirt, a. a. O. S. 46.

4) Valerius vita Bardi. l. c. 529: In nova [scilicet S. Marti] . . . quam ipse consecravit, ciborium aureo et argenteo decoravit et supra altare sancti Martini fabricari precepit.

5) Adam gratia Hammaburg. eccl. postit. lib. III, in M. G. SS. VII, 246: „Hanc synodus facta est anno Domini 1015 [scilicet 1049] . . . Et tunc maius altare tribunale dedicatum est in honore genitricis Dei. Vergl. Will, a. a. O. S. 173 Nr. 49. — Bockenhimer, a. a. O. S. 49, deren Erklärung der räumlichen Anordnung durchaus unklar bleibt.

1) Vergl. oben Sp. 199f.

2) Chronicon Alberti mon. M. G. SS. XXIII, 784: Sanctus Bardo ordinarius Mog. aene, qui summum monasterium construxit, in quo sepultus est.

3) Valerius vita Bardi. in Jaffé, Mon. Mog. 529. M. G. SS. XI, 321. Diele, Conrad christlicher Kaiser, impetore et quoque Guala imperatrice augusta sua cum eorum exercitibus prola Henrico tertio rege et nobili coniuge sua Conegunde invitatis, decem et septem episcopis collaborantibus, eandem domum Dei [ecclesiam, mai. Mog.] honorifice dedicavit. — Ann. Disibodsch. 2. J. 1037 in Beutner, Fontes III, 181: Sanctus archiepiscopus Bardo presente Conrado imperatore indictione quinta IIII idus novembris consecravit monasterium sancti Martini sedis Maguncienensis archiepiscopatus, immo omnium Francorum, in honore sancti Martini cum maiore episcopis et venerabilibus viris. — En demselben Jahre meldet die Domweihe auch Marian. Scott. in M. G. SS. V, 557: Sanctus archiepiscopus Bardo, praesente Conrado imperatore, indictione V. quarto die Idus Novembris, feria quoque quinta, in qua crisma consecratur et multa etiam sancta et bona opera perficerentur in qua equidem dominus noster Ihesus Christus in corpore

eben erfahren;<sup>1)</sup> es finden sich sonach zwei hervorragende Altäre im Dom, wovon der Marienaltar im Chor errichtet ward, und der Martinsaltar mit seinem Baldachin von einem Bogen überwölbt ist,<sup>2)</sup> welcher als der westliche näher bestimmt wird. Diese Bezeichnung hebt freilich nicht über die Frage hinweg, ob der Bogen am westlichen Ende der Kirche gemeint ist, oder jener am Ostchore, dessen Angesicht dem Westen zugewandt war. Letztere Auffassung wäre dann besonders gerechtfertigt, wenn der östlichen Chormische sich eine Vierung vorgelegt und ein Bogenfeld über der Apsis und ein westliches am Ende des Schiffes erhoben hätte, eine Annahme, die geringe Wahrscheinlichkeit für sich hat. Zudem setzte sie eine sehr scharfe Unterscheidung von seiten des Biographen voraus, welche bei der summarischen Art seiner Angaben gerade in diesem Falle weniger zu vermuten ist. Ich würde es für weit mehr angezeigt erachten, die Bezeichnung „westlich“ auf das westliche Ende der Kirche und jenen Bogen zu deuten, der als der westliche im eminenten Sinn zu fassen ist und jedem Besucher des Domes als solcher sich auf den ersten Blick darstellen mußte. Das war doch sicher nur bei einem westlichen Chorchogen der Fall. Da es wohl zulässig ist, den alten Martinsdom als westlichen Abschluß des neuen Domes anzunehmen, und gerade darin der Martinsaltar am ehesten gerechtfertigt ist, so möchte ich den in Bardo's Leben wiederholt erwähnten Altar dieses Namens im Westen vermuten. Eine Unterstützung dieser Annahme muß wohl in der weiteren Tatsache gefunden werden, daß die große zwischen dem 15. und 17. August 1071 zu Mainz abgehaltene Synode<sup>3)</sup> im Dom tagt innerhalb des umfriedigten Chorraumes vor den Schranken des Altars, welcher in der östlichen Apsis dem heil. Stephanus geweiht ist. Damit wäre der Titel eines dritten Altars gegeben. Der Hochaltar des Chores war der heil. Jungfrau geweiht; wir werden wohl kaum irren, wenn wir denselben im Osten vermuten. Der Stephansaltar lag sicher am Ostende, und es steht nicht im Wege, denselben hier anzunehmen, indem er nur weiter gegen das Schiff hin am Anfang des Chorraumes gestanden hätte. Die Anordnung auf dem Plane von St. Gallen<sup>4)</sup> zeigt, daß eine derartige An-

nahme keineswegs gegen die Gewohnheiten der Zeit verstieße. Es wäre vielmehr damit die doppeltbörige Anlage des Mainzer Domes auf Eigentümlichkeiten historischer und liturgischer Art zurückgeführt. Die Quellenangaben werden in denselben Maß verständlich und hören auf mit einander im Widerstreit zu stehen.<sup>1)</sup> Endlich begreift sich der im 13. Jahrhundert erbaute Westchor, der abwärts an den Namen des heil. Martinus anknüpft und darin gewiß eine uralte Erinnerung vererbt.

Bardo's letzte Thätigkeit am Dom betraf die Schmückung jenes westlichen Bogens über dem Martinsaltar. Der Inhalt der Bilder wird nicht genannt; dagegen muß die Malerei von Belang gewesen sein und eine hervorragende Zierde für den Dom. Aus dem Umstande, daß die Malereien gerade an der einen Stelle erwähnt werden, darf vielleicht gefolgert werden, daß das Innere, welches von Bardo war einfach abgesehen worden, überhaupt schmucklos geblieben war und nur jene vorzüglichste Stätte zunächst dem Martinsaltar spät erst malerischen Schmuck erhielt.

Bardo hat in den Dombau mit entscheidender Hand eingegriffen, und glücklicherweise haben die Quellen über Umfang und Einzelheiten seiner Thätigkeit in so weit berichtet, daß sie, wie kaum in einem anderen Fall, ein inhaltsreiches Blatt der Baugeschichte des Domes füllen.<sup>2)</sup>

das Schiff herangelegte, mittelst Schranken abgegrenzte Räume sich eingeschlossen fanden, eine Einrichtung, welche überaus dem römischen Brauch ganz geläufig war. Vergl. nur S. Clemente in Rom, die Kathedrale von Ravenna (vergl. Conrad-Rizzi bei Rohault de Fleury, Monuments de la Messe-Confession, p. 106, pl. CXXVIII) und die in den spanischen Kirchen bis zur Stunde übliche Anordnung des Chores, der, oft vom Presbyterium weit entfernt und nur durch einen Gang verbunden, inmitten des Schiffes sich findet. Street, Gothic Architecture in Spain, p. 16 und const.

1) So dürfte auch die Ansicht, daß der Stephansaltar zu Ehren des heil. Stephan geweiht worden sei (Hoflich, Proem. de primord. metrop. bei Joannis, t. I, II, 211. — Falk, Kunstthätigkeit S. 1009, S. 8 f. — Der. Willigis, a. a. O. S. 292 citirt nach Lih. I, reg. litt. eod. Mog. u. Würzburg: in privilegio Ottonis imp. . . meior eod. dicitur consecrata in hon. b. Mart., ad . . . in seq. privill. Henrici regis inaustru, quod sit fundata in hon. S. Steph., darauf zurückzuführen sein, daß eben der vorerwähnte Altar des Ostchores dem heil. Stephanus geweiht, und dieser zum Mittelpunkt des neuen Domes war erwähnt worden. Tatsächlich erscheint im Mainzer Dom der heil. Martin zunächst durch das ganze Mittelalter stets der heil. Stephanus. Da erwiesenermaßen gegen Ende des 10. Jahrhunderts, aber in der Zeit des Neubaus des Willigis'schen Domes bedeutende Vergehungen von Reliquien des heil. Stephanus aus der diesem Heiligen geweihten Kathedrale zu Metz erfolgten, s. B. nach Halberstadt (vergl. Zils, Dom zu Halberstadt, S. 11), so konnte aus Anlaß des Neubaus eine solche Übertragung sehr wohl auch hierher erfolgt sein und den Anlaß gegeben haben, Stephanus namentlich in dem neuen Dom in hervorragender Weise zu ehren. Es dürfte sich aber auch um eine Festsetzung selbst zu gehen, hält aber Will (a. a. O. S. 144, Nr. 164) eine Lösung der Frage im angedeuteten Sinn für durchaus angezeigt.

2) Bardo wurde in der Donkirche in dem Oratorium des heil. Martinus vor dem Krense betastet. So Monach. Feld. via Bard. in Jaffé, Mon. Mog. p. 643. Vergl. Schneider, heil. Bardo S. 13 s. d. in Krypta des Mainzer Domes Sp. 4 f. u. Bell. I, Sp. 21 f. Die gegen meine Darlegung aufgestellten Behauptungen von Bockenhimer a. a. O. S. 12 sind a. a. auch gegen die Annahme einer Krypta in dem damaligen Dom gerichtet. Es werden dabei jedoch die liturgisch-basilischen Gewohnheiten der Zeit übersehen (vergl. darüber bes. Rohault de Fleury Monuments de la Messe-Confession, wo eine Fülle bezüglicher Zeugnisse vereinigt ist); die Begründung selbst stützt sich auf nicht weiterbegründete Quellen aus einer Zeit, so läßt ein eingehendes Verändern gerade an des fraglichen Ostgiebels erfolgt waren.

(Fortsetzung folgt.)

1) s. oben Note 4), Sp. 202.

2) Valenti via Bard. I. c. S. 529. Postremo circa ultimum vite sue suum honesta pictura insignire fecit emendatissimi altaris occidentalem arcum immensum.

3) Acta Syn. Cod. Udalr. Nr. 27, in Jaffé, Mon. Mog. 72. Intra regiam majoria ecclesiae ante cancellos altaris protomartiris Stephan, quod in orientali altari consecratum est. Vergl. Bockenhimer a. a. O. S. 16. Wenn demselben regis = Thiburs, Kininga bedeutet und der Ort der Abhaltung der großen Synode, wozu der Legat des Papstes, der Kaiser und zahlreiche geistliche Würdenträger erschienen (vergl. Will, a. a. O. S. 103, Nr. 43) an den Kininga, in das strivum (S. 17) verlegt wird, so bedarf eine solche Annahme keiner Widerlegung. Dafs regis, regium im liturgischen Sprachgebrauch nur den Begriff von „Abschlufs“ hat, steht unzweifelhaft fest und wird u. a. belegt durch folgende Stellen bei Anastas. Biblioth. ed. Migne, t. 126, no. 416 in Luc. III: Ingressum vero [S. Pauli] idem Praecl. ex marmoribus candidis miro decore ornatis, signo regis aereus posuit. Ferner I. c. no. 296: Pectus in basilica Dei Geisericus ad praesepe in ingressu praesepti regis vestitus ex argento purissima. Wie sehr der in der Kirche von Schranken umschlossenen Raum als Ehrenplatz anzusehen vergl. Kreuz, Real-Encyclopaedie d. chr. Alterth. Altar, S. 39. — Laib und Schwarz, Gesch. des chr. Altars, S. 13, S. 48.

4) Fret. Keller, Baugr. d. Kl. St. Gallen, Zürich, 1844. Vergl. Otte, Roman. Bauk. S. 92 f. Abb., wo unter d, g, b. vergl. S. 95 in



## Ueber die horizontalen Curvaturen an dorischen Tempelbauten.

### 1. Einleitung.

In meiner Schrift: „Die subjective Perspective und die horizontalen Curvaturen des dorischen Stils“\*) habe ich einen Versuch zur Lösung des vielbesprochenen Räthels der 1836 von Hoffer am Parthenon entdeckten und später von Penrose an einer ganzen Reihe dorischer Tempelbauten nachgewiesenen Curvaturen der horizontalen Linien gemacht. Es war ein Versuch, der von dem Princip ausging, die Gründe für jene merkwürdige Erscheinung nicht aus bloßen Vermuthungen zu schöpfen, sondern vielmehr als directe Folgerungen aus einer vergleichenden Zusammenstellung des vorhandenen Beobachtungsmaterials abzuleiten.

In einigen Besprechungen, die meiner Schrift von fachmännischer Seite gewidmet worden sind, wurde gegen meine Theorie der Einwand erhoben, sie stütze sich auf Thaten, die nicht sicher genug begründet seien, sondern mehr oder weniger den Charakter von Zufälligkeiten tragen. Nun läßt sich freilich schwer darüber streiten, ob eine bestimmte Beobachtungsthat auf Abseht oder auf Zufälligkeit beruht, zumal auf einem Gebiete, wo das Beobachtungsmaterial ein verhältnißmäßig spärliches ist. Indessen wie dem auch sein mag, so wird der genannte Einwand doch nur dann gerechtfertigt erscheinen, wenn die angezweifelte Thaten wirkliche Grundpfeiler der Theorie bilden, so daß diese mit ihnen steht und fällt. Dieses Moment dürfte aber von gegnerischer Seite nicht gebührend beachtet worden sein. Thatächlich spielen jene angezweifelte Thaten in meiner Theorie eine so untergeordnete Rolle, daß ihr eventuelles Wegfallen derselben nicht den geringsten Eintrag thut.

In der Zwischenzeit wurden mir verschiedene neue Thaten bekannt, die in meiner ursprünglichen Schrift noch nicht verwertet worden waren, die sich aber auf so überraschende Weise unter meine Erklärung unterordneten, daß mir diese mehr und mehr den Charakter eines überzeugenden Indicienbeweises zu gewinnen schienen.

Diese Gründe sind es, die mich veranlassen, auf den Gegenstand von neuem zurückzukommen.

Ich hatte die angeführten neuen Beweismomente bereits am 1. Juni 1880 der Archäolog. Gesellschaft zu Berlin vorgetragen und demnach in einem Aufsätze niedergelegt, welcher 1 1/2 Jahre bei der Redaction der „Zeitschrift für bildende Kunst“ ruhte und von mir endlich zurückgezogen wurde, nachdem er durch das Erscheinen von Herrn Darm's „Bankunst der Griechen“\*\*) veraltet war.

Mit Bezug auf die in diesem Werke enthaltene heftige Polemik gegen die Curvaturlehre sei zunächst darauf hingewiesen, daß der Verfasser, wie er (S. 109) ausdrücklich zugiebt, die Hauptresultate der Penrose'schen Vermessungen in Bezug auf die Curvaturen durch sein eigenes Nivellement vollkommen bestätigt gefunden hat. (Wenn S. 114 gesagt ist, Penrose stelle die Sachen schöner dar als sie in Wirklichkeit sind, so bezieht sich dies nicht auf die Curvaturen son-

dern auf andere Dinge.) Es ist lediglich die absichtliche Herstellung der Curvaturen, an welche Herr Darm sich nicht entschließen kann zu glauben. Wesentlich neue Gesichtspunkte zur Beurtheilung dieser Streitfrage fand ich indessen in dem in Rede stehenden Werke nicht; der Verfasser verfiel dem aus seiner früheren Publikation („Aus Attica“, Zeitschr. f. Bauw. 1871) bekannten Standpunkt, ohne daß sich eine Einwirkung der hierauf erfolgten Entgegnungen bemerklich machen würde. Trotzdem glaubte ich es meiner aufrichtigen Hochachtung vor diesem hervorragenden Kenner der hellenischen Kunst schuldig zu sein, die Beobachtungsthaten einer abermaligen eingehenden Prüfung zu unterwerfen. Durch dieselbe bin ich indessen in meiner Ueberzeugung von der Ursprünglichkeit und Absichtlichkeit der Curvaturen nur bestärkt worden. — Ich begnüge mich zuvörderst damit, Herrn Darm gegenüber das eine hervorzuheben:

Würde man nur bei dem einzigen Parthenon die räthselhaften Curvaturen gefunden haben und aus der bloßen Existenz dieser ohne weiteres auch auf ihre Absichtlichkeit geschlossen haben, so würde gewiß jedermann Herrn Darm Recht geben. So liegt aber die Sache nicht. Man fand vielmehr die nämliche Erscheinung an einer ganzen Reihe von Bauten, und zwar bei sämmtlichen in aboreinstimmendem Betrage und stets in einer ganz bestimmten Beziehung zu gewissen andern Besonderheiten des Baues. Lediglich diese überraschende Uebereinstimmung der näheren Umstände ist es, welche zu der Schlußfolgerung der Absichtlichkeit und zu dem Versuche führt, oben an diesen übereinstimmenden Merkmalen den Hebel für die Erklärung anzusetzen. Ein solches Vorgehen wird durch die allerersten Grundsätze wissenschaftlicher Forschung gefordert. Jeder nüchterne Forscher wird sich ganz gewiß sehr wohl besinnen, bis er sich entschließt, an die Absichtlichkeit einer solch merkwürdigen Constructionsweise zu glauben. Wenn aber Herr Darm diesen Glauben mit den Ausdrücken „Abentheuerlichkeit“ und „Köhlerglauben“ bezeichnet, so ist darauf zu erwidern, daß der Glaube an die Zufälligkeit der noch viel merkwürdigeren Uebereinstimmung der bezüglichen Verhältnisse mit den einzelnen Bauten in noch viel höherem Grade als abentheuerlich bezeichnet werden mußte.

Da ich nicht sagen kann, daß meine Erklärung des in Rede stehenden Phänomens von allen denjenigen, die sich darüber geäußert haben, immer in richtigem Sinne reproducirt worden wäre, und da in der That auf einem Gebiete, wo sich Thatenbeweis und Speculation so nahe berühren, Mißverständnisse sehr leicht entstehen können, so mag im Folgenden zunächst das Wesentliche meiner Theorie kurz resumirt werden. Ich beschränke mich dabei auf die Grundsätze, indem ich bezüglich aller Specialerörterungen, sowie aller Argumente zweiter Ordnung, ästhetischer Controversen, schriftstellerischer Zeugnisse, Literaturangaben u. a. w. den Leser auf meine oben erwähnte Schrift verweise.

Es liegt mir vor allem daran, nachzuweisen, daß ich nicht sowohl auf speculativem Wege vorgegangen bin, sondern daß ich lediglich die Grundsätze der exact-wissenschaftlichen Forschungsmethode zur Anwendung gebracht habe,

\*) Stuttgart, 1879. Verl. v. Konr. Wittwer. — Bezüglich der in Betracht kommenden Literatur gestatte ich mir auf diese Schrift zu verweisen.

\*\*) H. Thiel, 1. Bd. des „Handbuchs der Architectur“. Darmstadt 1881. Verl. von Joh. Ph. Dahl.

um aus den vorhandenen empirischen Thatsachen das leitende Gesetz zu abstrahiren, — ein Princip, dessen notwendige Anwendung in der Kunstwissenschaft ich in meiner Abhandlung „Die Stellung der Mathematik zur Kunst und Kunstwissenschaft“\*) näher dargelegt habe.

## 2. Uebersicht über die Theorie.

Meine Theorie geht von der Thatsache aus, daß die Curvaturen sich nur an dorischen Monumenten finden und demgemäß als eine Eigenthümlichkeit des dorischen Stils angesehen werden müssen. Es ist dies eine Voraussetzung, mit der meine Theorie allerdings steht und fällt. Wenn aber gegen dieselbe seitens der Kritik der korinthische Tempel des Jupiter Olympus zu Athen geltend gemacht werden ist, an dessen Stylobat Penrose Curvaturen nachgewiesen hat, so ist dagegen zu erinnern, daß Vitruv (Lib. VII, Praef.) berichtet, der Unterbau dieses Tempels sei schon unter den Pistratiden ausgeführt, der Oberbau jedoch erst unter Antiochos Epiphanes (bezw. Hadrian) vollendet worden. Der Tempel war also sicher ursprünglich dorisch projectirt, wenn auch der (nicht curvire) Oberbau nachträglich korinthisch ausgeführt wurde,\*\*) wie denn auch die Curvaturen genau den nämlichen Betrag aufweisen (1 : 1000 an den Langseiten,  $\frac{1}{4}$  : 1000 an den Fronten) wie am älteren (pistratideischen) Parthenon. — Es bleibt somit die Thatsache bestehen, daß trotz dem fast bis zur Manie gesteigerten Eifer, mit welchem allüberall nach Curvaturen gefahndet wurde, es doch bis jetzt nur an dorischen Bauten gelungen ist, solche nachzuweisen. Sollte in der Folgezeit je einmal der Fall eintreten, daß ein jenseitiger Bau mit Curvaturen aufgefunden wird, so würde ich der erste sein, der den Verichtigungsgriech durch meine Theorie macht.

Wurde ich schon durch die vorgenannte Thatsache zu dem Schlusse gedrängt, daß die Curvaturen sich aus irgend einer Besonderheit des dorischen Stils erklären lassen müssen: so führte mich die genauere Vergleichung der bei den verschiedenen curvirten Bauwerken zu Tage tretenden überbestimmenden Merkmale zu der Wahrnehmung einer näheren Beziehung, welche zwischen den Curvaturen einerseits und der charakteristischen Säulenstellung der dorischen Tempelfaçade andererseits thatsächlich besteht.

Durch den „Ecktriglyphen-Conflict“ (d. h. durch den Umstand, daß an der Ecke die äußerste Säulenhäute nicht unter die Mitte der mit ihr correspondirenden Ecktriglyphe gesetzt werden konnte, sondern nach innen herein gerückt werden mußte,) war eine geringere Breite des äußersten Säulenzwischenraumes bedingt, — ein Uebelstand, der von den alten Architekten bekanntlich sehr wohl als solcher empfunden wurde. Eine curvire dorische Tempelfaçade zeigt demzufolge die Eigenthümlichkeit eines nach rechts und links sich verjüngenden leichten Abfallens, welches sich einerseits hinsichtlich der Breiten dimensionen in der Verjüngung der äußeren Intercolonnen —, andererseits hinsichtlich der Höhendimensionen in den nach beiden Seiten abfallenden Curvaturen zu erkennen giebt.

Zwischen diesen beiden Momenten — Intercolonnenverjüngung und Curvaturen — besteht nun thatsächlich eine

merkwürdige gegenseitige Beziehung. Wie die vorliegenden Thatsachen beweisen, entspricht einem größeren oder geringeren Betrag des einen stets auch ein größerer oder geringerer Betrag des andern. Eine Zusammenstellung der bezüglichen Thatsachen, welche ich ausdrücklich als den Kern meiner ganzen Theorie bezeichne, wird nachher vorgeführt werden, nachdem zuvor einige zum Verständnis notwendige Erörterungen vorangegangen sein werden.

Nehmen wir vorläufig an, der genannte Thatsachenbeweis sei wirklich erbracht, so würde derselbe nunmehr den Schlüssel bilden für den zweiten —, den speculativen Theil der Theorie, welcher die Aufgabe hat, aus dem constatirten Zusammenhange zwischen Intercolonnenverjüngung und Curvaturen die Motive abzuleiten, welche die Alten zu der Aufnahme jener merkwürdigen Constructionsweise veranlaßt haben konnten.

Von dem gewonnenen Gesichtspunkt aus drängen sich uns in dieser Hinsicht ungesucht folgende Erwägungen auf:

Steht man vor der Mitte einer Reihe von gleich hohen Säulen mit gleichen Zwischenweiten, so wird die dem Beschauer am nächsten befindliche Mittelpartei dem Auge notwendig größer erscheinen als die entfernteren Partien an den beiden Enden. Demgemäß nimmt das Auge ein nach beiden Seiten abfallendes Verjängen wahr, das sich in gleicher Weise auf die Breiten dimensionen wie auf die Höhendimensionen erstreckt, so daß einerseits die Intercolonnenbreiten sich nach den Enden hin zu verjüngen, andererseits die Säulenköpfe eine nach links und rechts sanft abfallende Bogenlinie zu beschreiben scheinen\*.) — Mit Bezug auf diese dem Auge und dem Bewußtsein geäußerte allgemeine Erscheinungsform hatte dann je bei dorischen Tempelfaçade die alleinige Breiten-Verjüngung der Intercolonnen eine für das Auge so ungewohnte Gesamt-Erscheinung, eine so anfallende Störung der perspectivischen Harmonie zur Folge, daß dadurch wohl das Bedürfnisgefühl erweckt worden sein konnte, das gestörte Gleichgewicht

\*) Bei längeren Facaden kommt die gewählte Form der horizontalen Linien in der That deutlich zur Wahrnehmung. (Sehr auffällig tritt diese scheinbare Curvature z. B. in's Auge bei der Colonnade vor der Nationalgalerie zu Berlin, wenn man sich von Lustgarten aus derselben abseht.) — Es mag nicht unerwähnt bleiben, daß schon Hoffer die factischen Curvaturen der griechischen Tempel mit dieser subjectiv-perspectivischen Erscheinung in Beziehung brachte. Er sagt: Man beobachtet, „daß jeils lange Facaden, wenn man vor der Mitte derselben steht und nach den beiden Endpunkten sieht, nach diesen hin niedriger zu werden scheint, und zwar so sehr, je länger dieselbe ist. Sollten uns die Griechen, welche mit den Gesetzen der Optik und Perspective so innig vertraut waren, nicht die Idee gehabt haben, daß wenn sie jene Verjüngung nach beiden Seiten hin schon an den Gebäuden anbrachten, dieselben dem Beschauer länger erscheinen würden, als sie in Wirklichkeit bestanden?“ — Wenn ich übrigens, gestützt auf die beglaubigte Thatsache, daß die Empfindlichkeit des Auges für die Wahrnehmung jeener sanften Bogenlinien bei verschiedenen Individuen die größte Verschiedenheit zeigt, die Hypothese aufstelle, daß noch unverdorbenen Augen der Griechen mögliches Verjängen thatsächlich vorhanden überaus fein empfunden gewesen sein als das Durchschneitunge in unsere gegenwärtigen Zeitalter, (welches bekanntlich Goethe im „Faust“ mit den der Phärynx in den Mund gelegten Worten charakterisirt:

„... Dort hingegen, dort  
ist alles rank- und wäggerecht und regulär,  
So starr, so wohl in Fugen, spiegelglatt wie Stahl!“)

—, so ist das freilich bloße Hypothese. Über welche es streiten keinen Sinn hat, und welcher ich als Beweismittel selbstverständlich nicht die geringste Bedeutung beimesse. Wenn mir aber die Meinung importirt wird, daß die Griechen „alles Gerade krumm haben und vielleicht in der Folge alles Krumme gerade“, so ist das eine Hyperbel von Herrn Darm, welche wohl kaum ernst gemeint sein dürfte.

\*) Vorige, gehalten am Schinkelfest 1880. Berlin 1880, Verh. von Ernst und Kern.  
\*\*) Auch Herr Darm führt denselben (S. 143) unter den dorischen Monumenten auf.

dadurch wiederherzustellen, daß man — entsprechend der dem perspectivischen Bewußtsein geläufigen Erscheinungsform — mit dem verjüngenden Abfallen der Breiten dimensionen ein gleichzeitiges Abfallen der Höhendimensionen nach beiden Seiten correspondiren ließe. Wenn die optische Wirkung einer solchen Correspondenz genauer analysirt werden soll, so können wir sagen: Das Auge nahm schon an und für sich eine nach rechts und links abfallende Verjüngung der Breiten- und Höhendimensionen wahr; beim dorischen Bau erfuhr aber die diesbezügliche Verjüngung der Breiten dimensionen eine scheinbare Verstärkung durch die geringere Breite der äußersten Inter columnien. Zur Wiederherstellung des Gleichgewichts mochte daher auch die Verjüngung der Höhendimensionen einer entsprechenden Verstärkung bedürftig erscheinen, und diese wurde durch die Curvaturen bewirkt.

Es bezieht sich diese Erklärung nicht bloß auf die Curvaturen des Gebälkes, sondern in gleicher Weise auch auf diejenigen des Stylebats, insofern bei der erhöhten Stellung der dorischen Tempel die Primärstellung des Auges (vergl. meine „Subjective Perspective“) den Bau stets um erhebliches unterhalb der Oberkante des Stylebats traf. —

Wird man durch diese Erwägungen zu dem Schlusse geführt, daß die Curvaturen als eines der mannichfachen Versuchsmittel anzufassen sein möchten, die eben Folgen des berechtigten „Ecktriglyphen-Conflictes“ auszugleichen, so stoßen die mit den Curvaturen verknüpften praktischen Constructionsschwierigkeiten in der That vollkommen im Verhältnisse zu dem Uebermaß von Aengstlichkeit, das die Griechen nach Vitruv's Zeugnis dem Ecktriglyphen-Conflict entgegengebracht haben. Wenn diese Aengstlichkeit so weit ging, daß bedeutende Meister darob sogar an dem ganzen dorischen Stil verzweifelten (Vitruv IV, 3), so konnte sie wohl auch im Stande gewesen sein, das Curvaturen-Unternehmen zu veranlassen.

Meine Erklärung ist u. a. als „überaus künstlich“ bezeichnet worden. Ich kann hiergegen schließlich nur wiederholen, daß es nicht sowohl die nackten Curvaturen sind, welche wir zu erklären haben, als vielmehr der bereits durch die That sachen erwiesene merkwürdige Zusammenhang zwischen Curvaturen und Inter columnienverjüngung. Der genannte Vorwurf trifft viel mehr jene außerhalb der Speculation liegenden That sachen als die Speculation selbst.

### 3. Nähere Begründung der Theorie.

Man könnte gegen die im vorangehenden Abschnitt dargestellten Anschauungen zunächst den Einwand erheben (und hat ihn auch erhoben), die geringere Breite der einzigen äußersten Inter columnie hätte nicht den Eindruck einer allmählichen Verjüngung sämtlicher Inter columnien hervorbringen können, wie es doch die gegebene Erklärung zu erfordern scheint.

Wiewohl sich für die Möglichkeit eines solchen Eindrucks allerdings manches anführen läßt, so ist doch zuzugeben, daß man über dergleichen optische Wirkungen streiten kann. Ich will daher die Berechtigung des in Rede stehenden Einwurfs nicht ganz abweisen. Ich kann in dieser Richtung sehr wohl ein gewisses Zugeständnis machen, ohne meine Erklärung zu schädigen. Der Einwand würde nämlich nur dann wirklich schwerwiegend sein, wenn ich

behaupten wollte, die Inter columnienverjüngung hätte mit innerer Nothwendigkeit zu dem Versuch führen müssen, dieselbe durch die Curvaturen zu neutralisiren. Dies ist aber ja nicht der Fall, es handelt sich vielmehr nur um die bezügliche psychologische Möglichkeit. Ich sage nicht, die Inter columnienverjüngung hätte nothwendig den Eindruck eines allmählichen perspectivischen Verjüngens hervorbringen und eben deshalb nothwendig auch die Curvaturen nach sich ziehen müssen. Was ich behaupte, ist vielmehr nur das: In der Verjüngung der ansehnlichen Inter columnie lag eine das Auge unangenehm berührende Erscheinung vor, welche das Bestreben wachrief, dieselbe irgendwie zu neutralisiren. Bei den mannichfachen Versuchen, welche in dieser Beziehung von den Alten that sächlich —, jedoch stets mit mehr oder weniger unbefriedigendem Erfolge unternommen wurden, konnte wohl auch der Gedanke auftauchen, den unangenehmen Eindruck durch eine mit der that sächlichen Breitenverjüngung correspondirende Höhenverjüngung zu neutralisiren, — ein Versuch, der aber schließlich auch nicht vollkommen befriedigen konnte, (melinetwegen u. a. vielleicht eben deshalb, weil die Inter columnienverjüngung nicht eine stetige war).

Es ist für die Beurtheilung der in Rede stehenden Frage von schwerwiegendster Bedeutung, daßs gar nicht selten, so namentlich bei den sicilischen Bauten, die Säulennischen unter den mit ihnen correspondirenden Triglyphenmitteln weg in der Art verschoben wurden, daß eine Stetigkeit in der Abnahme der Inter columnien in Wirklichkeit hergestellt wurde. Es deutet dies doch wohl direct auf ein zum vollen Bewußtsein gekommenes Bedürfnis hin, den Eindruck der Stetigkeit hervorzubringen, und beweist klar, daß die Alten über die in Rede stehenden optischen Verhältnisse sehr vielfach meditiert und speculirt haben.

Indessen läßt sich auch bei denjenigen Bauten, wo eine stetige Inter columnienverjüngung nicht wirklich vorhanden ist, doch manches für die Möglichkeit des bestrittenen Eindrucks geltend machen:

Bei dem weitaus häufigsten Falle, wo 6 Säulen in der Front standen, verglich das Auge die 2 Inter columnien zwischen den 3 Säulen rechts und ebenso diejenigen links je mit einander, wodurch sehr wohl der Eindruck einer allmählichen Verjüngung rechts und ebenso links entstehen konnte. Aber auch bei einer größeren Anzahl von Säulen, wie z. B. an den Parthenon-Fronten oder an den Langseiten erscheint ein solcher Eindruck nicht ausgeschlossen. Denn beim Beschauen nahm das Auge schon in Folge der perspectivischen Wirkung eine stetig verlaufende Verjüngung wahr; die geringere Breite der äußersten Inter columnie, (auf welcher das Auge beim Ueberfliegen der Fassade länger verweilte als auf den übrigen, weil dort die jedesmalige Umkehr des Blickes stattfand,) konnte dann keine Aenderung in dem Eindruck der Stetigkeit der Abnahme, sondern nur eine Beeinflussung des Urtheils über deren Größe bewirken, so daß die Verstellung einer stärkeren, aber immer noch stetigen Verjüngung resultirte. — Man kann sich von der Rich-

Fig. 1.



tigkeit des Gesagten leicht schon durch die Betrachtung einer Abbildung, selbst eines bloßen Grundrisses (wie Fig. 1,

Grundriss der Parthenon-Front) überzeugen. Ich möchte diese Wirkung der einen schmaleren Intercolonne in gewissem Sinne vergleichen mit der Wirkung eines einzigen Schatten-Pinselstriches in der Decorationsmalerei, welcher trotz der tatsächlich vorhandenen Unstetigkeit doch dem unbefangenen Auge die Vorstellung einer kontinuierlichen Rundung zu erzeugen im Stande ist.

Dafs es in erster Linie der Vergleich der äufsersten Intercolonne mit ihrer Nachbar-Intercolonne ist, welcher

die Vorstellung des Beschauers hinsichtlich der scheinbaren Verjüngung beeinflusst, zeigt sich recht deutlich an Fig. 2, wo diese zwei äufseren Intercolumnen unter sich gleich, jedoch beide kleiner als die dritte und die übrigen sind. Hier kommt die Verjüngung dem vorurteillosen Beschauer kaum zum Bewußtsein. Die Verhältnisse in Fig. 2 sind übrigens besonders ungünstig, da hier (behuft Vergleichung mit Fig. 1) die sehr starke Intercolumnenverjüngung am Parthenon zu Grunde gelegt ist. In Fig. 3 (Langseite des




Fig. 2.

Fig. 3.

Poseidontempels zu Pästum) sind ebenfalls die letzte und vorletzte Intercolonne gleich und beide kleiner als die übrigen; der Unterschied ist aber hier ein viel geringerer als in Fig. 2. Hier (beim Poseidontempel) dürfte eine Verjüngung kaum zur Wahrnehmung kommen.

Ich gelange damit zu den bereits erwähnten neuen Tatsachen, die in meiner ursprünglichen Schrift noch nicht verwertet sind, sich aber auf überraschende Weise in die Theorie einfügen. Dieselben betreffen die in dem Werke von Aurès zusammengestellten Vermessungsergebnisse am Poseidontempel zu Pästum.\*)

Schon Penrose hatte die an diesem Tempel auftretende Besonderheit beobachtet, dafs nur die Fronten (und zwar in dem gewöhnlichen Betrage  $\frac{1}{16}$ :1000) curvirend sind, nicht aber die Langseiten. Während nun bei anderen Tempeln der Ecktriglyphen-Conflict an den Fronten und an den Langseiten auf die nämliche Weise ausgeglichen wurde, fand er bei dem in Rede stehenden Tempel an beiden

Poseidontempel zu Pästum (nach Aurès).

Fig. 4. Front.





Fig. 5. Langseite.



Façaden verschiedene Lösungen. An jeder Façade wurde — offenbar, ma die Intercolumnenverjüngung etwas abzuschwächen — die zweitletzte Säule etwas gegen die Mitte hin verschoben, und zwar an den Langseiten (s. Fig. 5) so stark, dafs sie genau in die Mitte zwischen die letzte und drittletzte Säule zu stehen kam und ihre Achse ziemlich

viel von der entsprechenden Triglyphen-Mitte abwich. Die Achsenentfernungen der Säulen hatten von außen nach innen der Reihe nach die Beträge:  $14^{\circ}9'$ ,  $14^{\circ}9'$ ,  $15^{\circ}2'$ , n. s. f. ( $1^{\circ} = 12'' = 0,0541$  m). An den Fronten (s. Fig. 4) war dagegen die Verschiebung eine viel geringere, die Intercolumnen hatten von außen nach innen die Beträge:  $14^{\circ}9'$ ,  $15^{\circ}2'$ ,  $15^{\circ}2'$ , n. s. f. — In Übereinstimmung mit dieser Verschiedenheit hinsichtlich der Ausgleichung des Ecktriglyphen-Conflictos zeigen nun auch beide Façaden hinsichtlich der Curvaturen ein verschiedenes Verhalten: Die Langseiten, wo eine Intercolumnenverjüngung nicht merklich zur Wahrnehmung gelangt, sind nicht curvirend; nur an den Fronten, an welchen die Intercolumnenverjüngung sich bemerkbar macht, sind Curvaturen angebracht.

Man kann nun freilich diese Erörterungen über den Ausgleich des Ecktriglyphen-Conflictos als „kleinliche Gräbeln“ bezeichnen, die nur am geometrischen Aufriß Sinn und Möglichkeit haben, am Baue selbst aber vollkommen verschwinden. Ja, man kann so weit gehen, die besprochenen Säulen-Verschiebungen für bloße „Zufälligkeiten“ zu erklären. Indessen ist daran zu erinnern, dafs der geometrische Aufriß nicht bloß auf dem Reißbrett, sondern auch in der innern Anschauung des projectirenden Künstlers vorhanden war und in dessen geistigen Conceptionen eine sehr maßgebende Rolle spielte. Es läßt sich nun einmal die Tatsache nicht weglassen, dafs uns fast an jedem Bau wieder eine andere wohlverworfene Modification der Lösung des Ecktriglyphen-Problems entgegentritt und dafs eine Zusammenstellung dieser verschiedenen Lösungsversuche (selbst mit Weglassung alles dessen, was eventuell als Zufälligkeit zugestanden werden könnte), in bemerkenswerthester Uebereinstimmung steht mit dem oben erwähnten Berichte Vitruv's über die Bedeutung, die gerade

diesem Problem im Alterthum zuerkannt wurde. Gegenüber solchen Zeugnissen scheint mir ein schablonisirendes Hinwegsetzen über jene feineren Modalitäten nicht zulässig zu sein.

Wenn ferner Herr Darm die angeblich „verschwindende Wirkung“ der Curvaturen und anderer Ausgleichsfinissen des Ecktriglyphen-Conflictos als Grund gegen deren Absichtlichkeit geltend macht, so dürfte dieser Einwand vollkommen aufgewogen werden durch das von mir hervorgehobene „psychologische Moment, dafs eben das Bewußt-

\*) Aurès, Étude des dimensions du grand temple de Pästum. Paris, Baudry, 1868.

sein von der vorhandenen wunden Stelle (gleich einem „bösen Gewissen“) die treibende Kraft bildete, welche zu der Inangriffnahme aller möglichen Ausgleichsmittel anspornte, wenn auch die hierbei aufgewendete Mühe schließlich in keinem Verhältnis zu dem erzielten Effekte stand. Ging doch dieses böse Gewissen sogar so weit, die ganze dorische Bauweise wegen des nicht verwischbaren Makels zu verwerfen! — Ich glaube in der That, daß diesem psychologischen Mement, welches allein im Stande erscheint, dem Curvaturenglauben den ihm von Herrn Dürm beigelegten Charakter der Abenteuerlichkeit zu benehmen, eine ganz erhebliche Bedeutung für die Beurtheilung der in Rede stehenden Frage beizumessen ist. Die nähere Betrachtung dieses Ringens des künstlerischen Gewissens nach einer erreichbaren Vollkommenheit kann unter Bewunderung und Hochachtung vor den hellenischen Meistern nur erhöhen.

Es zeigen freilich nicht alle Bauten die gleiche Empfindlichkeit dem Ecktriglyphen-Conflict gegenüber. Hier ist es nun besonders beachtenswerth, daß gerade bei denjenigen Tempeln, welche durch Curvaturen ausgezeichnet sind, sich auch in anderen Umständen (wie Verschiebung der Säulenschassen und dergl.) eine besonders ängstliche Sorgfalt in der Ausgleichung hemerklich macht, daß dagegen bei den nicht curvirten Tempeln meist auch auf jeden anderweitigen Ausgleichversuch verzichtet ist (Beispiele: die sehr genau vermessenen Tempel zu Aegina und zu Phigalia), wobei es dahingestellt bleiben muß, ob im einzelnen Falle eine geringere Empfindlichkeit des betreffenden Künstlers oder bewußte Resignation vorliegt. Das Gesagte trifft wenigstens bei allen denjenigen Monumenten zu, deren hentiger Zustand noch einen bezüglichen Nachweis gestattet. —


Indem ich hinsichtlich weiterer Detailerörterungen auf meine ursprüngliche Schrift verweise, gehe ich schließlich bereitwilligst zu, daß ein penibler Splitterrichter noch gar manche Einwendungen gegen meine Erklärung erheben kann. Bezeichnen doch ihr zufolge die Curvaturen nur einen Versuch, die üblen Folgen des Ecktriglyphen-Conflictcs zu neutralisiren, — einen Versuch, welcher wieder neue Conflictc nach sich zog und welcher der Natur der Sache gemäß seine Absicht niemals zur vollkommenen Befriedigung erreichen konnte. Der Schwerpunkt meiner Theorie liegt ja wie gesagt nicht in der vorangehenden speculativen Erklärung, sondern in dem durch die Thatsachen constatirten Zusammenhang zwischen Curvaturen und Intercolumnienverjüngung. Aus diesem thatsächlichen Zusammenhange ziehe ich den Schluß auf einen causalen Zusammenhang. Mag man an meiner Erklärung des causalen Zusammenhangs noch so viel mäkeln, so ändert dies doch kein Jota an dem thatsächlichen Zusammenhang.

Zur Begründung des letzteren lasse ich nunmehr eine Zusammenstellung der bezüglichen, zum Theil im Vorigen bereits näher besprochenen, Thatsachen folgen:

- 1) Die Curvaturen finden sich nur an dorischen Bauten,
- 2) und zwar nur an solchen, welche auch sonst peniblere Ausgleichsversuche des Ecktriglyphen-Conflictcs zeigen.
- 3) Die relativen Curvenbeträge (d. i. Pfeilhöhe im Verhältnis zur Länge) haben durchweg übereinstimmende Normalwerthe, und zwar bei allen älteren Bauten an den Langseiten: 1 : 1000, an den Fronten:  $\frac{1}{2}$  : 1000, was

- 4) damit in Uebereinstimmung steht, daß auch die Intercolumnienverjüngung an den Langseiten (wegen der größeren Fasadendänge) eine geringere relative Größe anweist als an den (kürzeren) Fronten.\*)

Fig. 6. Parthenon, Ostfront (nach Penrose).



- 5) Bei dem jüngeren Parthenon (vergl. Fig. 6) hat die Intercolumnienverjüngung sowohl an den Fronten wie an den Langseiten einen erheblich stärkeren Betrag als bei den älteren Bauten, indem jedesmal die zweitletzte Säulenachse unter der mit ihr correspondirenden Triglyphenmitte weg etwas nach außen verschoben ist. Damit correspondirte eine entsprechende Verstärkung der Curvaturen sowohl an den Langseiten als an den Fronten, und zwar je um die Hälfte der früheren Normalbeträge, also  $\frac{1}{2}$  : 1000 und  $\frac{1}{4}$  : 1000.\*\*)

6) Das einzige uns bekannte Beispiel (Poseidon-Tempel zu Pästum), wo Fronten und Langseiten ein verschiedenes Verhalten hinsichtlich des Ausgleichs des Ecktriglyphen-Conflictcs zeigen, ist gleichzeitig auch das einzige bekannte Beispiel, wo sie sich hinsichtlich der Curvaturen verschieden verhalten. An den Langseiten ist in Folge der Gleichheit der letzten und vorletzten Intercolumnie der Eindruck eines verjüngenden Abfallens nach rechts und links aufzuheben; in Correspondenz damit sind auch die Curvaturen unterdrückt, während die Fronten, welche eine merkliche Intercolumnienverjüngung zeigen, auch curviren sind.

Stellen wir demnach die Definitionen auf, unter dem „relativen Verjüngungsbetrag der Intercolumnien“ sei verstanden: das Verhältniß des Unterschiedes der zweitletzten und letzten Intercolumnie zur Fasadendänge, so ist durch die vorgeführten Thatsachen die consequente Beziehung zwischen diesem relativen Verjüngungsbetrag und dem relativen Betrag der Curvaturen constatirt. Mit einem kleineren oder größeren Werthe des einen correspondirt ein kleinerer oder größerer Werth des andern, dem Werthe Null des einen entspricht der Werth Null des andern.

Dies sind jene Thatsachen, von denen ich zu Anfang behauptete, die Zufälligkeit der durch sie constatirten Uebereinstimmung der näheren Umstände bei den verschiedenen Bauten wäre in noch höherem Grade ungläublich als die Absichtlichkeit der Thatsache der Curvaturen. Wenn auch das vorhandene Thatsachenmaterial nicht gerade reichlich ist, so wird man sich doch der Ueberzeugung nicht verschließen können, daß sich darin ein bewußtes System ausspricht. Auch ist es nicht eine Bedeutung, daß dabei gerade diejenigen zwei Monumente eine hervorragende Rolle spielen,

\*2) Selbstverständlich kann es sich hier nicht um ein misstheoretisches Aufstellen einer genauen Proportionalität der beiderseitigen Beträge handeln, sondern lediglich um ein allgemeines Correspondiren gewisser Normalbeträge.

\*\*2) Bei dem Tempel zu Nemea scheinen die Verhältnisse hinsichtlich zu jenen. Genauere Erhebungen in dieser Richtung würden sehr dankenswerth sein.

weiche allgemein als mustergiltig für den dorischen Tempelbau anerkannt sind.

Ich glaube hiermit den Nachweis erbracht zu haben, daß meine Curvaturentheorie nicht auf bloßer Speculation beruht, sondern auf einem Thatnachweis, welcher den Anforderungen einer exact-wissenschaftlichen Forschungsmethode vollanf Genüge leistet.

#### 4. Zweifelhafte Thatsaehen. Schluß.

Wenn man sich auch ängstlich davor hüten wird, zufällige oder nicht genügend beglaubigte Thatsaehen als wesentliche Stützen einer Theorie zu verwenden, so wäre es doch andererseits nicht gerechtfertigt, dieselben von Anfang an als vollkommen wertlos auf die Seite zu werfen. Hat man vielmehr auf Grund des unverdächtigen Thatsaehen-Materials das Princip zur Lösung der in Behandlung stehenden Frage gefunden, so wird von diesem aus nachträglich ein Licht auf das als verdächtig zurückgestellte Material fallen. Findet sich, daß eine gewisse Erscheinung, die ursprünglich unter dem Verdacht der eventuellen Zufälligkeit stand, sich in überraschender Weise unter die Theorie unterordnet, so wird man geneigt sein, dies als ein Entlastungsmoment anzusehen und die fragliche Thatsaehen nachträglich von dem Vorwurf der Zufälligkeit freizusprechen.

Eine solche Bewandniß hat es mit den Ausgleichs-Details des Ecktriglyphen-Conflicts am Parthenon, die ich in meiner ursprünglichen Schrift als beabsichtigte Finessen dargestellt habe und die von verschiedenen Kritikern beanstandet worden sind. Es wurde daraus zum Theil der Vorwurf für meine Theorie abgeleitet, dieselbe stütze sich auf Thatsaehen, welche nicht genügend beglaubigt seien. — Nun gebe ich gerne zu, daß es sich hier wirklich um Dinge handelt, über die sich streiten läßt. Nun bitte ich im Auge zu behalten, daß dadurch die eigentliche Curvatur-Theorie in keiner Weise beeinflusst wird. Die Sache ist kurz folgende:

Es wird sich unwillkürlich die Frage aufdrängen, was wohl der Grund dafür gewesen sein möchte, daß am Parthenon die Achse der zweitletzten Säule unter der mit ihr correspondirenden Triglyphenmitte weg nach außen verschoben wurde. Es ist dies eine Frage apart für sich, welche die Curvaturfrage zunächst nicht berührt. Ich habe die Vermuthung ausgesprochen, es sollte durch die Verschiebung die Mitte der äußersten Intercolunnie (vgl. Fig. 6) wieder mehr in Uebereinstimmung mit der Mitte der mit ihr correspondirenden zweitletzten Triglyphe gebracht werden. Bei den früheren Bauten wurde diesem Mement weniger Beachtung geschenkt, da gegenüber dem Bestreben, den ühnen Eindruck der Intercolunnen-Verjüngung unschädlich zu machen, andere Rücksichten in den Hintergrund treten mußten. Die Empfindlichkeit in dieser letzteren Beziehung veranlaßte im Gegentheil sehr häufig (wie beim Poseidontempel zu Pästum) ein Verschieben der zweitletzten Säulenhäse nach der Mitte hin, wodurch die Intercolunnen-Verjüngung etwas gemildert wurde. Nachdem man aber dann in den Curvaturen ein Compensationsmittel für den ühnen Eindruck der Intercolunnen-Verjüngung glaubte gefunden zu haben und nachdem das Auge und namentlich das Bewußtsein sich mit diesem Compensationsmittel vertraut gemacht hatte: mochte sich bei den jüngeren

Bauten, wie beim Parthenon, die Aengstlichkeit gegen die Intercolunnen-Verjüngung in dem Maße beruhigt haben, daß namentlich die Empfindlichkeit gegen die Nicht-Coinsidenz der zweitletzten Triglyphe mit der Intercolunnen-Mitte sich stärker geltend machte und zu Gunsten ihrer Correction sogar vor einer Verstärkung der Intercolunnen-Verjüngung nicht zurückschrecken liefs. Diese letztere konnte ja leicht durch eine entsprechende Verstärkung der Curvatur compensirt werden. Die Triglyphe vollkommen in die Mitte der Intercolunnie zu dirigiren, war freilich nicht möglich; aber man erreichte doch wenigstens, daß das Nicht-Zusammentreffen weniger auffallend in die Erscheinung trat.

Dies alles gehört rein in's Gebiet der Speculation. Es sind aber Speculationen, die mir nabelligend und wohl annehmbar zu sein scheinen. Wenn sich nun Thatsaehen finden, die mit der aufgestellten Hypothese in auffallender Weise zusammenstimmen, so dürfte diese dadurch noch mehr an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Hier ist denn erst der Ort, wo die Thatsaehen, daß die unterhalb der zweitletzten Triglyphe befindliche Tropfenregula etwas nach innen verschoben ist (vergl. Fig. 6), in Betracht kommt. Sie nimmt in der Reihe der Thatsaehen sicher eine sehr untergeordnete Stelle ein und könnte ganz gewifs ebenso leicht auch bloße Zufälligkeit sein, zumal sie heute nur noch an einer Stelle sicher nachweisbar ist. Allein der Umstand, daß die Verschiebung just so stark ist, daß thatsächlich die Mittelpunkte der Triglyphen-Unterkante, der Regula-Unterkante und der Epistyl-Unterkante in gerader Linie liegen, steht in so directer Uebereinstimmung mit dem oben aufgestellten Erklärungsversuch, daß ich auch diese Thatsaehen noch unter die beabsichtigten „Ausgleichs-Finessen“ annehmen geneigt sein möchte. — Sofort würde sich dann weiter die (ganz sicher nicht zufällige) Thatsaehen der Abweichung der verticalen Abakusflächen vom Loth (vergl. Fig. 6) einfügen, durch welche einerseits eine ausgleichende Vermittelung zwischen jener schiefen Mittelpunkts-Linie und dem Loth hergestellt —, andererseits wieder eine kleine Milderung der starken Intercolunnenverjüngung bewirkt wird. Letzteres Moment könnten wir etwa folgendermaßen analysiren: Die vorhin erörterte Rücksicht auf die Uebereinstimmung zwischen äußerster Intercolunnie und zweitletzter Triglyphe war zunächst nur maßgebend für die Position der oberen horizontalen Abakusflächen. Die zweitletzte Abakusfläche erfuhr zunächst eine Verschiebung nach außen, welche auch für die übrigen Abakusflächen eine entsprechende ausgleichende Verschiebung zur Folge haben mußte. Um nun die hierbei resultirende sehr starke Intercolunnenverjüngung wieder etwas zu mildern, wurden die Säulen-Schäfte in Beziehung auf die also fixirten oberen Abakusflächen wieder etwas gegen die Mitte hin verrückt, was eben durch eine schiefe Stellung der verticalen Abakusflächen bewirkt und vermittelt wurde.

Doch! — ich höre bereits wieder den Vorwurf der „kleinlichen Gräbelei“. Ich beziele mich daher zu wiederholen, daß ich für diese meine Analyse der Fig. 6 (welche eine Copie von Pl. 8 des Penrose'schen Werkes vorstellt) gewifs nicht mehr als einen mittleren Grad von Wahrscheinlichkeit beanspruchen möchte. Ich gebe bereitwilligst zu, daß ich mich hier in der That „auf schwankendem Brette“ befinde. Indessen leuchtet ein, daß die

behandelte Frage von durchaus nebensüchlicher Bedeutung für die eigentliche Curvatures-Theorie ist. Ich kann den letzterwähnten Thatsachen den Charakter der Zufälligkeit ohne weiteres zugeben, ohne der Theorie selbst irgendwie zu schaden. —

So scheint mir denn für heute meine Theorie anwiderlegt zu Recht zu stehen. Ja! ich darf die navernathete Bestätigung, welche sie durch die nun hinzugekommenen Thatsachen erfahren hat, wohl als einen Triumph für dieselbe beanspruchen. Absolute Wahrheit liegt mir jedoch ferne für sie zu behaupten. Ihr endgiltiges Urtheil wird erst von der Zukunft gesprochen werden können, je nachdem die neu bekannt werdenden Thatsachen sich bestätigend oder widersprechend zu ihr verhalten werden. Ich habe schon in meiner ursprünglichen Schrift wiederholt auf die Nothwendigkeit neuer, auf die Ausgleichsfinissen des Ecktriglyphen-Conflicts gerichteter Untersuchungen hingewiesen. Es will mir scheinen, als möchte diesem für die Entwicklung des

dorischen Stils so außerordentlich wichtigen Momente seither nicht überall die genügende Beachtung geschenkt worden sein. Das Beobachtungsmaterial bedarf in dieser Richtung dringend einer Vervollständigung.

So vollendet auch eine Theorie (gleichgiltig in welcher Wissenschaft) sein mag: nie dürfen wir vergessen, daß sie nur eine Abstraction aus den Thatsachen — und daher mit den Thatsachen wandelbar ist. Eben deshalb ist es von der größten Wichtigkeit, sich von den Principien der Theorie und den Thatsachen, welche die Grundpfeiler derselben bilden, aufs genaueste Rechenschaft zu geben, um — falls neue Thatsachen auf dem Schauplatze erscheinen — sofort im Stande zu sein, die erforderlichen Einregistrirungen und Modificationen, oder wenn es sein mag, auch Revocationen und Annullirungen eintreten zu lassen.

Eine solche Rechenschaft über meine Curvatures-Theorie zu geben, war der Zweck der vorstehenden Zeilen.

Berlin, im September 1883.

Guido Hanck.

## Literatur.

Denkschrift über die Verminderung der Hochwasser-Verheerungen im Flinsgebiet der Steinlach durch Anlage von Sammelweihern. Bearbeitet von dem K. Ministerium des Innern, Abtheilung für Straßen- und Wasserbau. 4<sup>o</sup>, 47 Seiten, 9 Bl. Zeichnungen. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1883.

Nachdem im Laufe des letztvergangenen wasserreichen Jahres zahlreiche Überschwemmungen stattgefunden haben, ist die Frage der Zurückhaltung des Hochwassers in den Quellgebieten, welche längere Zeit geschlummert hatte, wieder in den Vordergrund getreten. Unter andern ist der Vorschlag gemacht worden, durch Anlage von Sammelweihern die Hochfluthmengen zu vermindern und die Niedrigwassermassen zu vermehren, „so daß ein möglichst gleichmäßiger Abfluß in den Gewässern hergestellt werde.“ Auch in den Kreisen der württembergischen Landwirthe hatte sich dieser verlockend klingende Gedanke viele Freunde erworben, auf deren Anträge die Staatsregierung beschloß, vor allem durch Ausarbeitung des Entwurfs einer Sammelweiheranlage für das Gebiet der bei Tübingen in den Neckar mündenden Steinlach an einem bestimmten Beispiel zu prüfen, ob der Gedanke ausführbar sein würde. Die vorliegende Denkschrift enthält einen Bericht über die veranlassenden Vorarbeiten, ferner Mittheilungen über einige vergleichende Entwürfe, schließlich eine Zusammenstellung der voraussichtlichen Anlagekosten und der in Geldwerth ausgedrückten Vortheile, welche im besten Falle durch den Bau der Weiher erzielt werden könnten. Das Schlußwort beginnt mit dem Satze: „Nach den im vorhergehenden Abschnitt geäußerten Erörterungen kann wohl nicht davon die Rede sein, im Steinlachgebiet der Ausführung eines Systems von Sammelweihern zur Regulirung des Wasserabflusses praktisch näher zu treten.“

Der erste Abschnitt enthält eine Beschreibung des Steinlachgebietes. Dasselbe gehört im untersten Theil der Keuperformation, weiter aufwärts dem Lias, dem braunen und am Rande der steilen Albhänge dem weissen Jura

an. Die Zahl der Quellen ist sehr bedeutend, da namhafte Mengen der auf der Hochfläche der Rauhen Alb fallenden Niederschläge, welche in den das Gestein durchsetzenden Klüften verschwinden, hier wieder zu Tage treten. Das Zuflugsgebiet der Steinlach umfasst 148 qkm, die Gesamtlänge aller Wasserläufe beträgt 125 km, wovon 27 km auf den Hauptfluß kommen. Der Höhenunterschied zwischen Quelle und Mündung wird auf 428 m angegeben, einem mittleren Gefälle von 1 : 63 entsprechend. Das Längsprofil der Steinlach und ihrer wichtigeren Zuflüsse zeigt in der Nähe des Ursprungs sehr steile Neigungen von 23 bis 30 ‰, im unteren Laufe nur solche von 0,1 bis 0,2 ‰. Die Querprofile bestehen meistens aus einem scharfen, tiefen Einschnitt in der Thalsohle, so daß selbst bei starken Anschwellungen ein Austritt des Wassers nicht erfolgt. In den Gemarkungen Tübingen und Derendingen hat der Flins infolge der daselbst vorgenommenen Correctionen neben dem für das Niedrig- und Mittelwasser bestimmten 10 m breiten und 0,3 m tiefen Bett beiderseits 4 bis 5 m breite Vorländer mit hochwassersicheren Dämmen erhalten. Diese Einschränkung hat zu ziemlich starken Angriffen der Sohle und der Ufer Veranlassung gegeben, während im übrigen Flinsgebiet sich nirgends Schutthalde oder sonstige Stellen finden, an welchen die Gewässer beständig Trümmer abbrechen und als Geschiebe zu Thale führen könnten. Im ganzen Niederschlagsbezirk sind nach sorgfältiger Erhebung 4300 ha, also etwa 31,2 ‰ Waldungen, vornehmlich Laubbestand vorhanden. Diese Wälder bedecken vorzugsweise die Steilhänge der Albhochebene und den sanfter geneigten Fuß derselben, also gerade das Quellgebiet der Steinlach und ihrer Zuflüsse. Sie wirken daher in vortheilhaftester Weise auf das den Wasserläufen in ihren obersten Theilen zuströmende Tagewasser verlangsamend und zurückhaltend. Aus dieser Beschreibung ergibt sich, daß das Steinlachgebiet verhältnismäßig günstige Bedingungen für die Zurückhaltung der Niederschlagsmengen und für die nachhaltige Speisung der Gewässer besitzt. Trotzdem schwanken die secundären

Abflussmengen der Steinalb von 0,7 bis 130 ckm bei 1,5 ckm durchschnittlicher Wassermenge.

Meteorologische Beobachtungen sind im Steinalbgebiete selbst nicht angestellt worden. Die zunächst gelegene Station ist Tübingen, dessen durchschnittliche jährliche Regenhöhe in dem Zeitraum 1870—1880 etwa 719, im Zeitraume 1876—1880 dagegen 815 mm betragen hat. Der mittlere Tagesniederschlag hat dort 2,13 mm, der größte, überhaupt beobachtete Tagesniederschlag 77 mm betragen. Es ist anzunehmen, daß in dem höher gelegenen Quellgebiete der Steinalb die Niederschläge reichlicher sind. Die Fläche desselben ist so gering, daß sie recht wohl von einem Wolkenbruche gleichzeitig getroffen werden kann. Wenn ein derartiger heftiger Regenfall, welcher 100 Liter für jede Hektare in der Secunde bringt, eine Stunde lang andauert, so würde dies einer täglichen Niederschlagshöhe von 207 mm entsprechen. Vergleiche mit ähnlich gelegenen Gebirgslandschaften machen die Annahme wahrscheinlich, daß ein Regenfall von dieser Höhe für das Steinalbgebiet als größter Tagesniederschlag in Rechnung zu stellen ist. Die bei einem Pegelstande von 2,77 m an der Waldbörnlesbrücke bei Tübingen zum Abfluß gelangte Hochwassermenge ist auf 130 ckm in der Secunde ermittelt worden, 9,4 l für jede Hektare in der Secunde entsprechend. Da die relativen Hochwassermengen um so größer sein müssen, je mehr man sich dem Ursprunge der Gewässer nähert, wo infolge steilerer Gehänge das Wasser rascher zum Abflusse gelangt, so ist für die Wehervanlagen jedenfalls ein bedeutend höherer Zahlenwerth in Rechnung zu stellen. Schätzungsweise Ermittlungen haben als wahrscheinlichstes Mittel für das ganze Gebiet der Steinalb eine Hochwassermenge von 191 pro Hektare und Secunde ergeben. Auch das Verhältnis zwischen Regen- und Abflusssumme konnte nur angenähert, und zwar auf 50 % ermittelt werden. In den Sommermonaten ist es geringer und erreicht seinen größten Werth im Winter.

Ueberschwemmungen und Beschädigungen durch Hochwasser haben nur in der Gemarkung Derendingen stattgefunden. Im Laufe der letzten 70 Jahre sind dort durchschnittlich 4000  $\mathcal{M}$  alljährlich für Flußsaurwecke, Ufersicherungen n. s. w. aufgewandt worden. Im ganzen Steinalbgebiet sind 2825 ha Wiesenflächen, also 20,5 % der Gesamtfläche, vorhanden. Hiervon werden nur 114 ha künstlich bewässert. An der Steinalb und ihrem Nebenflusse Wiesaz bestehen 37 Wasserwerke mit 568 Pferde-stärken Wasserkraft. Zur Anschiebung während der Niedrigwasserzeit sind 73 Pferdestärken Dampfkraft vorhanden. Durch die Anlage von Sammelweihern würde eine vollständige Ausnutzung der Wasserkraft, sowie eine umfassendere Wiesenbewässerung mit Leichtigkeit zu erzielen sein.

Im zweiten Abschnitt ist eine Berechnung der zur Verminderung der Hochwasser zurückzubaltenden Wassermengen durchgeführt. Für den Zeitraum 1876—1880 würde sich im ungünstigsten Falle die Zurückhaltung einer Wassermenge erforderlich gemacht haben, welche der Regenhöhe 310 mm, d. i. einem Rauminhalt von 138 qkm  $\times$  310 mm  $\times$  0,55 = 20,7 Millionen ckm entspricht, und zwar unter der Voraussetzung, daß täglich 1,5 ckm in der Secunde (jetztige durchschnittliche Wassermenge) zum Abflusse gelangen. Für das regenreiche Jahr 1882 hätte der Fassungsraum der Weihern noch erheblich größer sein

müssen, mindestens 24 Millionen ckm. Wenn man sich jedoch begnügt, die Anschwellung der Steinalb auf starkes Mittelwasser (+ 0,5 a. P.) herabzudrücken, einem Abflusse von 5,1 ckm in der Secunde entsprechend, so würden nur 10,4 Millionen ckm zurückgehalten sein. Für außerordentlich starke Regenfälle wären jedoch in diesem Falle Ueberläufe neben den Thalsperren anzulegen, um Ueberlastungen der Sammelweihern, deren Fassungsraum nur den normalen Hochwasserverhältnissen angepaßt ist, zu vermeiden. Die aufgespeicherte Wassermenge würde vermuthlich während der trockenen Jahreszeit zur Speisung der Wasserläufe anreichen.

Im dritten Abschnitt finden sich einige Angaben über ausgeführte Sammelweihern-Anlagen. Der vierte Abschnitt ist einer Beschreibung der Entwürfe zu einem System von Sammelweihern im Steinalbgebiete gewidmet. „Eine nur oberflächliche Berechnung zeigt, daß die Kosten der Anlage eines Weibernetzes mit 24 Millionen ckm Fassungsraum jedenfalls unter 17 Millionen  $\mathcal{M}$  betragen würden. — Man wird sich daher darauf zu beschränken haben, zu untersuchen, auf welche Weise die Verminderung des Hochwassers auf  $\frac{1}{2}$  der bisherigen (größten) Wassermengen bewerkstelligt werden kann.“ Es bietet sich im Steinalbgebiete nur an sehr wenigen Stellen Gelegenheit, geringwerthige Grundstücke für die Anlage der Weihern zu benutzen. Im oberen Thalgebiete, wo die Thäler scharf eingeschnitten sind, ist ihr Längsgefälle zu groß und ihr Zuflußgebiet zu gering; im unteren Thalgebiet sind die Querneigungen der Gehänge außerordentlich flach, so daß die Abschnüldämme zu große Längen erhalten müßten. Auch die geognostischen Verhältnisse des Untergrundes machen, um Unterspülungen, Abrutschungen, Versickerungen und Durchbrüche zu vermeiden, viele sonst gut geeignete Stellen für die Anlage von Sammelweihern unbrauchbar. Für die Herstellung der Thalsperren würde man in den meisten Fällen Dämme mit Thonkern wählen, deren Kosten pro ckm Schüttung zu etwa 2  $\mathcal{M}$  ermittelt sind. Die Anlagekosten pro ckm Fassungsraum betragen unter den günstigsten Umständen 10  $\mathcal{M}$ , für kleine Weihern verhältnißmäßig mehr als für große. Die relative Wirkung der Weihern ist im allgemeinen um so größer, je mehr ein Fluß den Charakter eines rasch anlaufenden Gebirgswassers hat. Ferner wirken die Weihern um so vorteilhafter auf die Zurückhaltung des Wassers, je näher das Ueberschwemmungsgebiet an dem Quellgebiete liegt und je bedeutender die Unterschiede zwischen Niedrig- und Hochwasser sind. In diesen sämtlichen Beziehungen ist das Steinalbgebiet für die Anlage von Sammelbecken besonders gut geeignet.

„Ein Versuch, eine große Anzahl über Wald und Flur vertheilter kleiner Sammelbecken in allen Höhenlagen zu projectiren, hätte nur das Ergebnis, daß es hierbei völlig unmöglich wäre, einen Gesamtfassungsraum von 10 Millionen ckm zu beschaffen; der Versuch würde aufgegeben, da außerdem unzweifelhaft erwiesen und nahezu allgemein als richtig anerkannt ist, daß die Wirkungsweise eines Systems von Sammelweihern um so verwickelter, unklarer und unsicherer wird, je größer die Ausdehnung ist.“ Näher durchgearbeitet wurden 4 Entwürfe: Nr. 1 mit 58 Weihern würde 10,4 Millionen  $\mathcal{M}$  kosten, Nr. 2 mit 7 Weihern 6,7 Millionen und Nr. 3 mit 3 Weihern 4,7 Millionen  $\mathcal{M}$ . Manche



Weieranlagen mußten hierbei jedoch in die fruchtbaren Gelände fallen oder einzelnen Wasserwerksbesitzern erhebliche Nachtheile durch Rückstau bringen, so daß an ihre Ausführung nicht zu denken ist. Es wurde daher ein Entwurf Nr. 4 ausgearbeitet, bei welchem Sammelweihern nur an denjenigen Stellen in Aussicht genommen sind, wo ihrer Anlage solche Bedenken nicht entgegenstehen. Es ergab sich, daß für die Aufspeicherung von nur 8,6 Millionen cbm Wasser, einer Herabminderung des Hochwassers bis auf 6,8 cbm in der Secunde entsprechend, 26 Weihern nothwendig sein würden, deren Rauminhalt von 60000 bis zu 4 Millionen cbm schwankt. Die Kosten eines solchen Weihernetzes würden ungefähr 6 Millionen M. betragen, also pro cbm Fassungsraum etwa 70  $\phi$ .

Um die Sammelweihern für den Betrieb der Wasserwerke und die Wiesenbewässerung mit Zuverlässigkeit ausnutzen zu können, mußte man ihren Fassungsraum entsprechend dem Speisewasserbedarf zur Zeit der Trockenis vergrößern. Da eine solche Vergrößerung nicht wohl ausführbar ist, so würde man sich mit den verhältnißmäßig geringen Vortheilen begnügen müssen, die aus der im Interesse der Hochwasserregulirung bewirkten Aufspeicherung nebenbei auf die Ausnutzung des Wassers entfallen. Es handelt sich um den Gewinn von etwa 40 Pferdekräften für die Wasserwerke und um die Bewässerung von 273 ha Wiesen. Letztere Zahl beruht auf der Voraussetzung, es genüge 1 l Wasser pro ha und Secunde für die Wiesenbewässerung, obwohl sonst in Württemberg gewöhnlich nicht unter 10, manchmal sogar bis zu 100 l pro ha und Secunde gebraucht werden. Als Grund für jene offenbar viel zu günstige Annahme wird an-

geführt, daß dieser Einheitsatz bei den neueren Culturverbesserungsplänen Frankreichs angenommen worden sei. Diese Voraussetzung trifft jedoch nicht zu. Man berechnet im südlichen Frankreich für die anfeuchtende Sommerbewässerung allerdings den Wasserbedarf pro ha und Secunde durchschnittlich auf 1 l, dagegen in den nördlichen Departements für die düngende Herbst- und Winterbewässerung den entsprechenden Einheitsbedarf auf mindestens 10, öfters sogar auf 50 bis 200 l. Auch trifft die Annahme, daß das zur Wiesenbewässerung benutzte Wasser gleichzeitig für die Wasserwerke dienen könne, schwerlich in vielen Fällen zu. Die Denkschrift schätzt den jährlichen Reingewinn, so weit derselbe von der Wiesenbewässerung herrührt, auf etwa 25000 M., den Reingewinn aus der Kraftausnutzung auf 3500 und den Gewinn aus Fischereipacht u. s. w. auf 2000 M. Mit Rücksicht auf das Vorhergesagte muß jedoch der erste Betrag auf 2500 und der zweite auf höchstens 2500 M. herabgesetzt werden; so daß nur ein Nutzungsergebnis von 7000 M. im Jahre verbleiben würde. Außerdem könnte ein großer Theil des jährlichen Aufwandes für Flöß- und Uferbanten, der 4000 M. beträgt, in Wegfall kommen. Dieser Gesamtgewinn von etwa 10000 M. wird jedoch nahezu aufgewogen durch die auf 8000 M. (sehr niedrig) veranschlagten jährlichen Unterhaltungskosten. Die ausschließlich aus Staatsmitteln zu bewerkende Verzinsung und Amortisation des Anlagecapitals, ungefähr 300000 M., würde in jedem einzelnen Jahre mehr kosten, als innerhalb der letzten 70 Jahre im ganzen für Hochwasserschäden, Uferbanten und ähnliche Zwecke angegeben worden ist. K.

## Statistische Nachweisungen,

betreffend die in den Jahren 1871 bis einschl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preussischen Staatsbauten.

Im Auftrage des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten aufgestellt von

**Endell**                      und                      **Frommann**  
Geheimer Bauplatz.                      Regierungs-Baumeister.  
(Fortsetzung.)

### XIII. Gefängnisse und Strafanstalten.

In den unter Nr. XIII nachfolgenden Tabellen sind die statistischen Angaben über die in den Jahren 1871 bis einschließlich 1880 vollendeten Baus Ausführungen für Gefängnisse und Strafanstalten zusammengestellt. Da in baulicher Beziehung zwischen den eigentlichen Gefängnissen und den Strafanstalten kein Unterschied vorhanden ist, so sind die betreffenden Bauten, obwohl sie zu den Ressorts verschiedener Ministerien gehören, ohne Rücksicht hierauf, lediglich nach Maßgabe ihrer speziellen Bestimmung, sowie nach ihrer baulichen Eigenart geordnet und zur Erzielung einer besseren Uebersicht in vier einzelne, mit A, B, C und D bezeichnete Gruppen gesondert worden. Von diesen umfasst

Gruppe A unter Nr. 1 bis 80: Gebäude, welche zum Aufenthalt etc. von Gefangenen, bezw. Sträflingen dienen, und zwar

- 1) Nr. 1 bis 51: Gefängnisgebäude, in denen vornehmlich gemeinschaftliche Haft zur Anwendung kommt, mithin eine verhältnißmäßig nur geringe Anzahl von Isolierzellen vorhanden ist;
- 2) Nr. 52 bis 65: eigentl. Isolierzellengebäude;
- 3) Nr. 66 bis 69: Schlafzellengebäude;
- 4) Nr. 70 bis 72: Krankenhäuser;
- 5) Nr. 73 bis 80: Arbeitsbaracken und Isolirspazierhöfe;

Gruppe B unter Nr. 81 bis 92: Verwaltungs- u. Thorgebäude, nebst den daran angeschlossenen Umwehrungsmauern für einzelne größere Anstalten;

Gruppe C unter Nr. 93 bis 110: Oekonomiegebäude;

Gruppe D unter Nr. 111 bis 140: Beamtenwohnhäuser etc., und zwar:

- 1) Nr. 111 bis 121: Wohngebäude für Oberbeamte;
- 2) Nr. 122 bis 135: Wohngebäude für Unterbeamte, Aufseher u. s. w.;
- 3) Nr. 136 bis 140: die zugehörigen Stallgebäude.


Die Reihenfolge innerhalb der vorbezeichneten Gruppen ist zunächst nach der Anzahl der Geschosse, dann nach der Uebereinstimmung in der Grundrissbildung und nach der Zahl der unterzubringenden Gefangenen, bezw. der räumlichen Ausdehnung der Gebäude bestimmt.

Unter den in den Gruppen A bis D behandelten Gebäuden befindet sich eine Anzahl solcher, welche nicht selbstständigen Neubauten, sondern nur Theile größerer, zusammenhängender Baulanlagen bilden. Verschiedene derselben stimmen in Bezug auf Grundriss und Aufbau völlig mit einander überein; solche sind in der Tabelle XIII (A bis D) stets unter der gleichen laufenden Nummer aufgeführt und nur durch Hinzufügung eines Zeichens (a, b, c etc.) von einander unterschieden. Zu diesen größeren Baulanlagen gehören in verschiedenen Fällen einestheils noch Geschäftsbäuser für die

betreffenden Gerichte, welche bereits in Tabelle XII aufgeführt sind, andertheils kleinere Nebengebäude und sonstige Nebenanlagen, über deren Kosten in Tabelle XIII (A bis D) keine Einzelheiten mitgetheilt werden konnten. Die weiteren Angaben hierüber, sowie über die Gesamtkosten der größeren Baulanlagen sind unter E zusammengestellt, ähnlich, wie dies für die Gymnasien u. Seminare (Tab. IV E und VE) geschehen ist.

Für ganz besonders ausgedehnte Baulanlagen, wie z. B. die Strafanstalten zu Aachen und zu Rendsburg, das Strafgefängnis Plötzensee bei Berlin, ist das gewählte Schema dem Bedürfnis gemäß erweitert worden. Der besseren Uebersicht wegen sind die in Tabelle XIII E aufgeführten Baulanlagen fortlaufend numerirt, unabhängig von den unter A bis D den einzelnen Gebäuden vorausgesetzten laufenden Nummern.

Die sich sodann anreihenden Ergänzungstabellen XIII<sup>a</sup>, <sup>b</sup>, <sup>c</sup> enthalten die Ausführungskosten der einzelnen Gebäude, bezogen auf die Einheit a) eines qm bebauter Grundfläche, b) eines cbm Gebäudevolumens und c) des einzelnen Gefangenen, zur leichteren Vergleichung neben einander gestellt. Hierbei waren die in Tabelle XIII (A bis D) in zweiter Linie angegebenen Ausführungskosten maßgebend, welche weder Beträge für die Bauführung, noch für die innere

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- besw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze  nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Nebengebäude	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung									
					im Erdgeschosse	davon unterkellert	Keller	Erdgesch. über Stockwerke				Treppenh.	im Ganzen	pro		Nutz- einheit					
									qm					qm	m		m	m	cbm	qm	cbm
A. Gebäude zum Aufenthalt etc. von																					
1. Gebäude für																					
1	Gefängnis f. d. Kreisgericht zu Salzwedel (Aufbau eines II. Stocks)	Magdeburg	74/75	An dem Mittelcorridor liegen 5 Isolirzellen von je 8,47 qm und 3 Zellen von zusammen 59,0 qm.	216,0	—	—	3,4	0,0	861,0	20 Gef., 5 in Isolirzellen, 15 in gem. Haft	15000	16378	75,8	18,9	818,9					
2	Amtsgericht zu Niebüll	Schleswig	79		175,0	—	—	3,5	—	577,5	7 Gef. in 3 Isolirzellen und 1 gem. Zelle	19300	14812	85,0	25,7	2116					
3	Fehlbeilau	Potsdam	80	E. Wohnung des Wärters. I. 3 Isolirzellen u. 2 Zellen für je 4 Gefangene.	136,2	39,8	1,8	1,1	—	970,2	11 Gef., 3 in Isolirzellen, 8 in gem. Haft	17500	14081	103,4	14,5	1290,1					

Ausstattung oder für Nebenanlagen einschließen. In die Tabelle XIII<sup>4</sup> konnte nur ein Theil der in Tabelle XIII A mitgetheilten Gebäude eingereiht werden, da die Kosten der übrigen nicht in gleich einfacher Weise sich auf die Nutzeneinheit eines Gefangenen reduciren ließen.

Die Kosten der Nutzeneinheit, welche für die größeren Bauanlagen unter Berücksichtigung der Gesamtausführungskosten sich ergeben, sind, soweit lediglich Gefängnisanlagen in Frage kommen, in Tabelle XIII unter E in Spalte 6 aufgeführt, und konnte bei der durch die gedrängtere Anordnung dieser Tabelle erzielten Uebersichtlichkeit von einer

Zusammenstellung in einer besonderen Ergänzungstabelle Abstand genommen werden.




In Bezug auf die Schlofstabelle XIII<sup>4</sup> ist nur noch zu erwähnen, daß die in den letzten Spalten mitgetheilten Anschlags- und Ausführungskosten selbstverständlich nur die für die Gefängnisse etc. nebst den zugehörigen Nebenanlagen etc. aufgewendeten Summen darstellen. Beträge für die bereits in Tabelle XII<sup>4</sup> berücksichtigten Gerichtsgebäude sind in obigen Summen nicht enthalten, obschon diese der Zusammengehörigkeit wegen in Tabelle XIII E nochmals angegeben worden sind.

Die Bedeutung der Buchstaben in den Grundrisskizzen und Legenden für die unter Nr. 1 bis 110 aufgeführten Gebäude giebt folgendes Verzeichniß, während für die in Nr. 111—140 enthaltenen Wohngebäude die bei „II. Pfarrhäuser“ gewählten Bezeichnungen wieder verwendet worden sind.




a = Arbeitersum.	h = Anmeldezimmer (Aufnahmezelle).	o = Reinigungszelle.	v = Vorrathsräum.
b = Bettsaal.	i = Isolierzelle.	p = Badezimmer.	w = Waschräum.
c = Schulsaal.	k = Küche.	q = Krankenzelle.	x = Speisekammer.
d = Speisesaal.	l = Strafzelle.	r = Registratur.	y = Closets.
e = Expedition.	m = Wärterwohnung.	s = Spülzelle.	z = Zelle für gemeinschaftliche Haft.
f = Flur.	n = Aufseherzelle.	t = Schlafsaal.	
g = Verhörzimmer.		u = Utensilien.	

Was die eingeschriebenen Zahlen bezeichnen, ist in jedem einzelnen Falle in der Legende gesagt.




12			13						14						15	
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.	
Heizungs-Anlage	Gas-leitung	Wasser-leitung														
Bauführung	innere Ausstattung	eins. bes. Baustelle	in Ganzen	pro 100 cdm	in Ganzen	pro Flamme	in Ganzen	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Fagaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
Gefangenen und Sträflingen.																
gemeinsame Haft.																
—	—	—	276   62 eiz. Oefen	—	—	—	—	—	—	Ziegel	Robbau	Kronend.	Balkend. Treppen- haus gewölbt	v. Sand- stein zwischen Wangen- mauern	gedielt	entw. u. ausgeführt v. Kreis- bauinsp. Wagenführ.
400 (1.4%)	—	—	648   221.4 eiz. Oefen (f. d. Wärter, 114   124 f. d. Zellen 304   308)	—	—	—	—	—	Ziegel	Ziegel	Robbau einfach	engl. Sch. auf Schalung	Balkend.	v. Holz	—	entw. u. ausgeführt v. Bau- inspector Trede. Enthält die Wohnung des Gef. wärter. Für das Gerichtsgch. etc. vergl. Tab. XII Nr 7 u. Tab. XIII E Nr. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronend.	—	—	—	entw. u. ausgeführt v. Bau- inspector v. Lenzschille. Enthält d. Wohnung f. d. Wärter im E.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bew. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebante Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt	Anzahl u. Beschreibung der Nebengebäude	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung			
					im Erdboden qm	davon unterirdisch qm	Kellern m	Erdbesch. und d. d. d. Stoßwerke m	Dachstuhl m				im Ganzen	pro		
														qm	cm	Netto- einheit
4	Gefängnis f. d. Amtsgericht zu Vandsburg	Marienberg	79/81	 Im K.: Küche u. Speisek., Waschküche u. K. Räume.	152,0	152,0	3,0	3,1	—	927,0	12 Gef. in gem. Hoff.	—	18043	118,7	19,5	1503,4
	Sa. tot.											19000	18493	—	—	1541,0
5	Wilhelms-haven	Aurich	77/78	 K. s = 2 Z. f. je 3 W. s = 1 Z. f. 2 M. u. Brennmater. p = f. Matrasen. m = Koch- u. Waschküche. m' = Speisekammer. i = 2 Isol. u. Bader.	244,7	244,7	3,4	3,0	1,5	2002,0	17 Gef., davon 5 M. in Isolir., 6 M. u. 6 W. in gem. Hoff.	—	47159	192,5	22,5	2774,0
												43734	178,7	20,9	2573,0	
												58400	59011	241,8	—	—
6	Gefängnis zu Lauenburg (Anbau an d. Gerichtshaus)	Schleswig	80	K. Waschr., Bader. u. Feuerung. E. An einem seitl. Corr. 4 Zellen von je 8,5 qm. I wie E.	83,5	83,5	2,0	E I  = 3,5	—	776,4	8 Gef. in Isolir.	15604	13981	167,5	18,0	1748,0
	Sa. tot.											—	13495	161,6	17,4	1647,0
												16904	15052	—	—	1881,5
7	Bockenheide (Anbau)	Cassel	79	K. An einem seitl. Corr. 5 Z. v. je 1,7 8,5 qm.	85,0	85,0	2,5	E I  = 3,0	—	722,5	10 Gef. in Isolir. (5 M. 5 W.)	—	17490	205,4	24,1	1746,0
	Sa. tot.											—	17113	201,0	23,1	1711,0
												19000	19270	—	—	1927,0
8	Gefängnis f. d. Amtsgericht zu Oberhausen	Düsseldorf	79/80	E. 5 Isol. v. je 8,5 qm } zur Seite eines Corridors. 1 Zelle f. 3 Gefang. v. 12,1 qm. L. Wg. d. Wärters u. 1 Z. f. 3 Gef. v. 13,5 qm.	119,0	—	—	E I  = 3,5	—	821,1	11 Gef., 5 in Isolir., 6 in gem. Hoff.	—	12490	105,0	15,0	1135,0
	Sa. tot.											—	11818	99,3	14,4	1074,0
												20000	19946	—	—	1813,5
9	Jarotschin	Posen	78/80	—	187,0	187,0	—	E = 3,4 I = 3,4	—	1386,5	12 Gef., 6 in Isolir., 6 in gem. Hoff.	—	15221	187,0	11,0	1268,4
	Sa. tot.											17000	15651	—	—	1304,0
												21400	19520	—	—	1626,7
10	Wandsbeck	Schleswig	72/73	 K. Räume f. Vorwärter u. Brennmater. E. 4 Zellen f. Weiber. L. 4 Zellen f. Wg. d. Wärters. P. 4 Zellen f. Männer.	203,5	139,5	3,0	E I  = 3,4	—	1903,7	15 Gef., 4 M. 3 W. in Isolir., 4 M. 4 W. in gem. Hoff.	—	35457	174,1	19,1	2364,0
	Sa. tot.											—	33897	161,0	18,2	2193,1
												42450	35700	—	—	2380,0

12			13						14						15	
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.	
			Heizungsan- lage		Gasleitung		Wasser- leitung									
Bauführung	innere Ausstattung	eins. bes. Bauteile	im Gesamten	pro 100 qm	im Gesamten	pro Flamme	im Gesamten	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Fazaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
—	—	—	360	177	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau	Kronend.	K. gew., sonst Balkend.	massiv	—	entw. u. ausgef. v. Krieshaus, Annon. Enth. d. Wg. d. Wärters.
—	—	f. Neben- anlagen 450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4 m Ziegelm. auf Feldst. fund. 3,1 m hoch, 1 1/2 St. et. à 2,0 M pro m.
3425 (7,1%)	—	—	eis. Ofen	—	—	—	—	—	Ziegel auf Pfahlrost	Ziegel	Rohbau einfach	engl. Sch. auf Latt.	K. u. Corr. im E. gew., sonst Balkend.	v. Ziegeln in Cement auf stei- genden Kappen	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauwerk Tacke. Enth. im E. d. Wg. d. Gef. wärters.
—	—	f. künstl. Fundm. 11852 (48,5 pro qm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Für d. Gerg. geb. vgl. Tab. XII Nr. 26 u. Tab. XIII E. Nr. 2.
696 (1,6%)	—	—	791	435	—	—	—	—	—	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Latt.	K. u. je 12 im E. u. 1. gew., sonst Balkend.	Sandst.	v. Holz, gehobelt	entw. u. ausgef. v. Bauwerk Lehmeyer.
—	—	1071	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hierzu f. ein Stallgeb. nebst Abert f. d. Gef. wärter. 1071 M. (Anschl. 1200).
347 (8,0%)	—	—	1600	660	nicht vorhanden	—	—	—	Sand- bruchst.	Ziegel	geputzt	deutsch. Sch. auf Schal.	K. u. 22. im E. gew., sonst Balkend.	im Anbau nicht vor- handen	im K. ge- plattet, sonst gediebt	entw. u. ausgef. v. Bauwerk Grue.
—	310	f. d. An- schluß an d. alte Gefangen- 1500	eis. Patentöfen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
677 (5,1%)	—	—	414	197	nicht vorhanden	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Latt.	E. gew., Balken- decken	—	—	entw. u. ausgef. v. Bauwerk, Niesch. Enth. im I. d. Wg. f. d. Wärt. f. 325 M f. 77 qm Pfäst. à 7 M 1768 - f. 53 m Ziegelmauer, 5 m hoch, 2 St. stark, à 33 M pro m. Hierzu noch 2000 M für d. bauliche Herrichtung eines alten Hauses u. Gerichtegeb.
—	3156 einschl. d. Invent. f. d. Ge- richtsgeb.	2300 f. Neben- anlagen	1936	3,6	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau	Kronend.	Balken- decken	v. Holz	—	entw. u. ausgef. v. Bauwerk, Störckelagen.
nicht entst. —	—	—	1936	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	f. Neb. geb. u. Anl. 3669	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Vgl. Tab. XIII E. Nr. 3.
2660 (7,1%)	—	—	780	—	496,4	31,8	—	—	Ziegel	Ziegel	Rohbau	Pfannen- dach	K. u. Corr. gew., sonst Balkend.	—	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauwerk Hahn. Enth. d. Wg. d. Wärters
—	—	f. d. Bauf. Gesamtl. 243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regler- besw. Landdr- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt	Anzahl und Bezeichnung der Nistabtheilungen	Anzahlräume	Kosten der Ausführung				
					im Erdegeheiß qm	davon aufgeführt qm	Keller m	Erdegeb- und der Stückwerke m	Drempels m				im Ganzen	pro			
														qm	cub.	Nest- einheit	
11	Cantons- gefängnis zu St. Wendel	Trier	74 75	K. 1 Kinderzelle, 1 Strafmelle. Stubz. 2 Kammern u. Küche f. d. Wärter. I. 3 Isolirz. u. 2 Z. f. je 6 Gef.	152,5	80,7	2,55	E=3,45 I=3,45	—	1224,5	16 Gef., 4 in Isolirz., 12 in gem. H.	18500	18443	121,5	15,5	1152,5	1121,5
	Sa. tot.											30610	30765	—	—	1922,5	
12	Gefängnis f. d. Kreisgericht zu Carlsruhe (Ersbacher hies)	Danzig	72 73	K. Koch- u. Waschk., Vorrathsr., Badeselle u. Brennmat. E. An einem Mittelkor. 3 Isolirz. u. 4 Z. f. je 3 Gef. I. 3 Isolirz., 2 Z. f. 3, besw. 5 Gef. Betsaal.	209,5	209,5	2,55	E=3,25 I=3,17	—	2002,5	27 Gef., 7 in Isolirz., 20 in gem. H.	37500	39221	187,5	19,5	1452,5	
13	Amstergelicht zu Brilon	Arnsberg	76 78	 K. i, i = p, l, j, y = y, a, z = v, m = k, z. E. i, i = für 2 W. (zu 8,5 qm). z = für 3 W. (19,1 qm). I. y = y, z = f, 3 M. i, i = m = 31 f. M., q. z = t, m', Corr. = a (b).	214,0	214,0	3,15	E=3,15 I=3,15	1,5	2296,5	11 Gef., davon 3 M., 2 W. in Isolirz., 5 M., 3 W. in gem. H.	48400	49357	231,0	21,5	4487,5	4318,5
	Sa. tot. erdl. Gergeb.											67600	67814	—	—	6105,5	
14	Staßfurt Hauptbau Anbau	Magdeburg	79 80	 K. z = b, p, i, i = b, z, a, m' = k, m = v. E. z, i, i = für 6 Weiber. I. a, i, i = für Männer. z = q. m = t, m' = a.	196,5	191,5	3,5	E=3,4 I=3,2	1,5	2315,5	14 Gef., davon 2 M., 3 W. in Isolirz., u. 6 M., 4 W. in gem. H.	38750	35957	180,5	15,5	2568,5	2397,5
	Sa. tot. erdl. Gergeb.				7,4	7,4	3,5	E=3,4 I=3,2	—	74,5		39080	39254	—	—	—	—
												55900	51328	—	—	—	—
15	Cöpenick	Potsdam	76 79	Im Wesentlichen wie Nr. 13. K. Küche etc. u. Vorrathsräume. E. Weing. d. Wartens, 4 Isolirz. u. Abtr. I. Betsaal, gem. Zelle, Krankenz., 4 Isolirz. u. Abtr.	212,5	212,5	3,45	E=3,25 I=3,4	0,5	2250,5	14 Gef., davon 6 M., 1 W. in Isolirz., u. 6 M., 3 W. in gem. H.	37436	39003	169,5	16,5	2572,5	
	Sa. tot. erdl. Gergeb.											49000	47567	224,5	—	—	—
												90900	82127	—	—	—	—
16	Geestemünde	Stade	75 76	 K. i = z, i, i = o, w 2 = z, m, m = k. z = v, i = l, z, i = v. E. i = Kammer, 3 = zur Wg. d. W. i, i = für 4 W. (zu 9,25 qm). z = für 4 W. (20,1 qm). I. i = Kammer, i, z, z = 7 i. f. M. m, m = t. f. 6 M. (35 qm). z, Corr. = a (30,7 qm).	260,5	260,5	3,5	E=3,4 I=3,4	1,55	3004,5	22 Gef., davon 8 M., 4 W. in Isolirz., u. 6 M., 4 W. in gem. H.	52372	57550	220,5	19,5	2616,5	2476,5
	Sa. tot.											60964	65345	250,5	—	—	—





12			13						14						15	
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.	
			Heizungs- anlage		Gasleitung		Wasser- leitung									
Bauführung	innere Ausstattung	einzel. bes. Bauteile	im Gesamten	pro 100 qm	im Gesamten	pro Flamme	im Gesamten	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Façaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
399 (2,2%) f. Entwurf u. Anschl.	—	—	362	81 ein. Öfen	nicht vorhanden	—	—	—	Bruchst.	Bruchst.	m. Mörtel verkleidet, auf Schal. v. Sandst.	deutsch. Schiefer auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Sandst.	v. Holz	entw. vom Comm.-Baumeister Mufsvoller, ausgef. vom Kreisbaumeister Gerdsch. Enthält im E. die Wohnung des Wärters, vergleiche Tab. XIII E Nr. 4.
—	—	12322	750	152 Kachelöfen	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pflaster auf Schal.	K., Corr. u. Trepp- enhaus gew., sonst Balkend.	Granit, frei- tragend	v. Holz	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Kreisbaumeister Schmidt. Für das Gergebäude vergl. Tab. XII Nr. 4.
1860 (3,9%)	—	—	2103	270 ein. Säulenöfen	—	—	819	163,8 (5 Hähne)	Bruchst.	Ziegel	Robbau	deutsch. Schiefer auf Schal.	K., E. u. Corr. im L. gewölbt, sonst Balkend.	massiv	—	entw. v. Kreisbaumeister, Holz, ausgef. v. Regier.-Baumeister Niemann. Enthält im E. die Wohnung des Gef. wärters. Für das Gergebäude vergl. Tabelle XII Nr. 14 und Tab. XIII E Nr. 5.
2539 (7,6%)	—	—	nicht analoge ein. Öfen	170	28,8 (6 Flammen)	210	70 (3 Hähne)	Bruchst. (die Um- fassungsmauern deshalb bis zur Plinthe)	Ziegel	Robbau mit gelb. Steinen verblend., Sockel u. Fenster- schwelle v. Ader- stedter Regenst.	Rimogne Schiefer auf Schal.	K., Corr. u. Zellen gew., sonst Balkend.	massiv v. Ader- stedter Wangen- mauern	K. ge- plankt, sonst gedielt	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. vom Bauinspector Fiebert. Enthält im E. die Wohnung des Gef. wärters. Für das Gergebäude vergl. Tabelle XII Nr. 10 und Tab. XIII E Nr. 6.	
bereits bei d. Ger- geb. an- gegeb.	—	—	1352	210 Kachelöfen, Ventil. durch bes. Böhren, bes. künstl. Deflectoren u. Schieber	—	—	173 f. e. Brunnen in d. Küche	—	Ziegel, Bögen auf Senk- kasten, m. Beton gefüllt	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	K., Corr. u. Zellen gew., sonst Balkend.	v. Granit zwischen Wangen- mauern	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Wasserbaup. Stempel. Enthält im E. die Wohnung des Gef. wärters. Für das Gergebäude vergl. Tabelle XII Nr. 11 und Tab. XIII E Nr. 7.
3206 (5,9%)	—	—	1599	179 ein. Öfen	—	—	—	—	Ziegel u. Pfählen m. Beton- füllung dazwisch.	Ziegel	Robbau, einfach	engl. Sch. auf Latt.	K., Corr. u. Isolir- zellen gewölbt, sonst Balkend.	v. Sandst. zwischen Wangen- mauern	—	entw. u. ausgef. vom Bauarch. Süßmann. Enthält im E. die Wg. des Gef. wärters. Für das Gergebäude vergl. Tabelle XII Nr. 9 und Tab. XIII E Nr. 8.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bew. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt cbm	Anzahl u. Beschreibung der Nebengebäude	Anschlagssumme M.	Kosten d. Ausführung				
					im Erdboden qm	davon unterirdisch qm	Keller m	Erdboden oberhalb Stockwerke m	Drumpels m				in Ganzen M.	pro	qm	cbm	Netto- einheit M.
17	Gefängnis f. d. Amtsgericht zu Witten	Arnsberg	79/80	 K. m — k. s — s. s — s. w. m' — v. i. i. i — l. p. f. d. W. E. i. i. i — f. 3 W. (zu 9,24 qm). s — f. 4 W. (20,6 qm). L. m, m' — 2 Z. f. je 4 M. s. i — 51 f. M. s — q.	332,4	332,4	3,18	E — 3,48 1 — 3,48	1,3	3839,9	22 Gef., davon 7 M. 3 W. in Isolir., 8 M. 4 W. in gen. Haft	—	39109	168,9	10,4	1778,9	
	Sa. tot. excl. Gergeb.											45300	39520	—	—	—	
												65300	60324	—	—	—	
18	Heinrichswalde	Gumbinnen	80	Im Wesentl. wie Nr. 13. K. k, w, v — x, v, y, y, v, o. E. m, m, o, q — 51 (zu 8,5 qm), s. 1. 3 x f. zu 14 Gef. (66,93 qm). 61 wie im E.	218,2	218,2	3,2	E — 3,4 1 — 3,4	—	2182,0	25 Gef., 11 in Isolir., 14 in gen. Haft	31500	28663	131,4	13,9	1146,3	
19	Rawitsch	Posen	74/75	Im Wesentl. wie vor.	312,1	312,1	2,9	E — 3,14 1 — 3,14	1,3	3369,4	29 Gef., 7 M. 4 W. in Isolir., 11 M. 7 W. in gen. Haft	54410	54565	174,9	16,9	1881,4	
	Sa. tot.											49107	48663	155,9	14,5	1678,9	
												54477	54632	—	—	1884,0	
												70426	67422	—	—	2325,9	
20	Wittenberge	Potsdam	79/80	Im Wesentl. wie Nr. 13. E. Wg. d. W. o, l, y. 1. k, s, q, l, y.	315,9	315,9	3,16	E — 3,40 1 — 3,40	1,6	5459,1	33 Gef., davon 15 M. 6 W. in Isolir., 8 M. 4 W. in gen. Haft	51600	49660	144,4	8,4	1383,9	
	Sa. tot. excl. Gergeb.											—	47607	124,3	7,6	1991,1	
												68500	61144	—	—	—	
21	Schlawa	Cöslin	72/73		396,0	396,0	3,14	E — 3,14 1 — 3,14	1,6	4482,7	35 Gef., 10 M. 3 W. in Isolir., 7 M. 5 W. in gen. Haft	54750	55587	140,4	12,4	1568,9	
												—	50997	128,8	11,4	1487,9	
22	Hechingen	Sigmaringen	73/76		443,1			E — 3,19 1 — 3,19	1,9	5332,0	36 Gef., 8 M. 2 W. in Isolir., 16 M. 8 W. in gen. Haft	93767	93387	210,7	17,9	2524,9	
	Vorderbau				395,1	395,1	3,16	E — 3,16 1 — 3,16	—	5356,9		—	87024	196,4	16,9	2417,3	
	Hinterbau				148,0	148,0	3,18	E — 3,18 1 — 3,18	—	1906,0							
	Sa. tot. excl. Gergeb.											97852	95703	—	—	2658,4	
												125314	127319	—	—	—	



E. 1 — 3, p. 2 — Wg. d. Insep.  
4 — 2 f. Knaben. Im Uebr. Zellen f. W.  
1. 8 — 2, 2, 1, 2 — b. Im Uebr. Zellen f. M.  
II. i — Wg. d. Wärtera. s — 2 q. je 4 M.






12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausstattung	einzel. bez. Bauteile	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Plazette	im Ganzen	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Façaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
bereits bei d. Ger.-geb. angegeb.	—	722 f. Entw.-u. d. Kellers	1510 196	—	447 (12 Plazetten)	37,8	685 (9 Hähne)	77	Bruchst.	Ziegel	Robbau	Ramm-länder Sch. auf Schot.	K. Corr. u. Treppenhause wie d. Isolir. gew., sonst Balkend.	v. Sandst.	—	entw. v. <i>Baurath Hoermann, ausgef. v. Reg.-Baumeister Hermann</i> . Enth. im E. d. Wg. d. Gef.-wärters.
"	für d. Utensil. 411	f. Neben-anlagen 21004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Für d. Gergeb. vgl. Tab. XII Nr. 15 u. Tab. XIII E Nr. 9.
nicht vor-hand.	—	—	1310 188	—	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Planken auf Schal.	K. u. Corr. gew., sonst Balkend.	v. Granit, freitrag.	—	entw. u. ausgef. v. <i>Baumst. de Groot</i> . Enth. d. Dienstownung d. Wärters, Tonnenabfuhr d. Fäkalien.
3228 (6,4%)	—	2675 f. versch. nachtr. Arbeiten	1627 188	—	462 (22 Plazetten)	21	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Latt.	K. E. u. Corr. gew., sonst Balkend.	v. Granit	—	entw. v. <i>Kreibaumstr. Hoffmann, ausgef. v. Kreibaumstr. Wolff</i> . Enth. d. Wg. d. Wärters.
"	f. d. Bel.-körper 67	f. Neb. anl. 12790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vgl. Tab. XIII E Nr. 10.
3053 (7,3%)	—	—	Die Kosten d. Kachelöfen sind Tab. XII Nr. 8 bereits angegeben	—	—	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	K. Corr. u. Zellen gew., sonst Balkend.	v. Granit zwischen Wangen-mauern	—	entw. im Min. d. <i>offenl. Arb., ausgef. v. Baumst. Thie</i> . Enthält im E. die Wg. d. Gef.-wärters Ventil mit-teleit besond. Ventiröhren u. einer Aspirationskammer auf d. Dachboden.
"	—	f. Neb. anl. 15484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Für d. Gergeb. vgl. Tab. XII Nr. 8 u. Tab. XIII E Nr. 11.
4500 (9%)	—	—	1842 143	—	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Latt.	K. Corr. und die Isolir. gew., sonst Balkend.	v. Ziegeln auf steig. Kappen, m. eich. Tritts-tufen	—	entw. v. <i>Kreibaumstr. Nün-nicks, ausgef. v. Kreibaumstr. Andres</i> . Enth. im E. d. Wg. d. Wärters.
6363 (12,5%)	—	—	3736 24,8	—	1516 (60 Plazetten)	25,8	316 (4 Hähne)	79	Bruchst.	d. Inne-ren M. v. Ziegeln, d. Umf. m. v. Bruchstein	Robbau. Gies. Thür- u. Fenst.-Einl. v. Sandst.	Caubur Sch. auf Schal.	K. u. Corr. sowie die Zellen im Hinter-bau gew., sonst Balkend.	v. Sandst. zwischen Wangen-mauern	—	entw. im Min. d. <i>offenl. Arb., ausgef. v. Reg.-u. Baurath Loe</i> . Enth. Wg. f. d. Inspect. u. f. einen Wärter.
"	für d. Inventar 2316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Für d. Gergeb. vgl. Tab. XII Nr. 34 u. Tab. XIII E Nr. 12.
"	—	31016 für d. Neb. geb. u. Anl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bew. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrissachse nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Catholischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Nebenbauten	Anschlagssumme	Kosten d. Ausführung					
					im Eingangs- qm	davon unterkellert qm	Kellern m	Erdgesch. und der Stockwerke m				Treppe m	im Ganzen	pro			
														qm	cbm	Nutz- einheit	
23	Gefängnis f. d. Amtsgericht zu Gumbinnen <i>Vorderbau</i> <i>Hinterflügel</i> <i>Anbau</i> Sa. tot.	Gumbinnen	73/75	 K. 3 → w, Rollkammer. 2. 1 → k, 2. m → Putz. q → Totentr. l → p. 4. s → v. E. m, 1. 2 → Wg. d. Wart. 3 → Hilfswärter. i → f. 3 W. (zu 9,5 qm). s → für 12 Weiber. q → für 2 kr. Weiber. I. i → für 10 Männer. s → f. 19 M. q → f. 4 M. II. s, 3 → a. 2. 1 → b.	372,3	372,3		I = 3,5 II = 3,6	1,9	1921,3	4884,3	50 Gef., 10 M. 3 W. in Isolir., 23 M. 14 W. in gen. Haft	—	77002	206,3	15,3	1540,3
24	Culm <i>Mittelbau u. Treppenhause</i> <i>die übr. Theile</i> Sa. tot.	Marienburg	74/77	 E. 1 → Vorzimmer. 8 l (zu 9,1 qm). I. g, m' → 2 z für zms. 8 Gefangene. 1, f, m → q. — 9 l wie E. II. 1, f, m → b.	318,1			I = 3,1 II = 3,9	2,1	2097,5	3901,6	25 Gef., 17 in Isolir., 8 in gen. H.	76960	88433	277,7	22,6	3537,3
25	Itzehoe o Sa. tot.	Schleswig	74/76	 K. m → v, m' → w, h → v. g → k, q → p, i → 2 l. im Ueborigen Kellern. u. Heizung. I. m, m' → Wg. d. 2. W. h → f. 3 Knaß. e, g → t. Im Uebr. 9 l, y etc. II. m, m' → q. m', m → b. h, e, g → z, sonst wie I.	448,0	448,0	3,13	I = 3,27 II = 3,27	1,78	6625,9	6625,9	29 Gef., 18 M. 5 W. in Isolir., 3 W. u. 2 K. in gen. Haft	190500	179929	401,6	27,1	6204,4
26	Krotoschin <i>Hauptbau</i> <i>Treppeneinst.</i> <i>Anbau</i> Sa. tot.	Posen	74/77	 K. m' → Speisekammer u. K. d. W. m → k, e → v, i → p, l. z → v, s' → w. E. i → f. 2 W. (zu 9,3 qm). z → f. 23.5 W. I. m', Nekt. → b. m → q. s, i → f. 4 M. e → f. 3 M. s' → f. 5 W. II. m', Nekt. → a. m, e, s, i, z → wie I. s' → f. 5 M.	294,0	294,0		I = 3,11 II = 3,11	2,1	4126,3	4286,1	33 Gef., 9 M. 2 W. in Isolir., 11 M. 13 W. in gen. Haft	59400	60236	205,0	14,0	1721,0
27	Wesel Sa. tot. excl. Gergeb.	Düsseldorf	69/72	Skizze vergl. Tab. XII Nr. 39.	176,9	176,9	3,14	I = 3,15 II = 3,30	—	2359,8	2359,8	37 Gef., 9 in Isolir., 28 in gen. H.	39180	37007	209,3	15,7	1000,3
28	Bochum (Breuerthaus)	Arnsberg	78/79	Zu beiden Seiten eines Mittelcorridors im E. u. I. je 5 Isolir. von 8,1 qm, im II. je 1 Isolir. und 2 gem. Zelle für je 5 M.	168,3	168,3	3,14	I = 3,14 II = 3,40	1,27	2412,1	2412,1	42 Gef., 22 in Isolir., 20 in gen. H.	—	35603	210,9	14,8	865,4




12			13						14						15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.
			Heizungsanlage		Gasleitung		Wasserleitung								
Bauführung	innere Ausstattung	einz. bes. Bauteile	im Ganzen	pro 100 qdm	im Ganzen	pro Flamm	im Ganzen	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Façaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden
—	—	—	1020	66,5	nicht anangeb.	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	K., Corr. n. Trepp. raum gewölbt, sonst Balkend.	massiv	—
sind nicht erwachs.	—	—	Kachelöfen Ventilation durch Mauerrohre	66,5	(15 Flammen)	—	—	—							entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Trudewitz. Enthält im E. die Wg. d. W. Tonnenabfuhr d. Fäkalien.
—	—	f. d. Neb.-anlagen 26628													vergl. Tab. XIII E Nr. 13.
5874 (6,6%)	—	—	6919	550	1251	31,2	1000	333	Bruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal. (mit Patentfirst)	durchweg gewölbt	Treppe u. Galerien v. Eisen	—
—	798	—	Wärmwasserleitung	550	(40 Flammen)	—	—	—							entw. u. ausgef. v. Wasserbauinsp. Kohnenki. Enthält die Wohng. f. einen Aufseher.
—	—	7411 f. d. Neb.-anlagen													Abführung der Fäkalien in fahrbaren Tennen.
9609 (5,6%)	—	—	12060	561	2059	31,7	3029	109	Ziegel	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Latt.	K., Corr. u. alle Zellen gewölbt, sonst Balkend.	v. Granit	v. Holz
—	für die Belkorp. 790	f. d. Neb.-anlagen 31236	Heißwasserleitung 502   103 eis. Ofen 270   157 Kachelöfen	561	(65 Flammen)	—	—	—							Für das Gergebäude vergl. Tab. XII Nr. 6.  entw. v. Bauinsp.pector Götjens, ausgef. v. Bauinsp. Fülcher. Enthält d. Wg. für 2 Wärter. Für die Ventilation befinden sich im Dachgeschoß zwei durch Heißwasserspiralen geleitete Aspirationskammern. vergl. Tab. XIII E Nr. 14.
2960 (5,5%)	—	—	1865	153	1341	32,7	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Zink auf Schal.	K., Corr. n. Trepp. raum gewölbt, sonst Balkend.	Haupttr. v. Eichenbohlen auf steig. Kappen, Nebentr. v. Granit	—
—	893 f. d. Belkorp. 3077 f. d. Utens.	f. d. Neb.-anlagen 13081	Kachelöfen incl. d. äußern d. Geschloß- u. Gasleitung Wohnräumen: (41 Flammen) in den Zellen Chamottelöfen mit eisernen Heizkästen	153	(41 Flammen) Länge der äußeren Gasleitung = 34 m., der inneren Rohrleitungen = 237,5 m	—	—	—							entw. v. Kreisbaumeistr. v. Grepp, ausgef. v. Kreisbaumeistr. Zornhagen. Enthält im E. d. Wg. d. W. Der Keller ist drainirt.
—	3470	—													vergl. Tab. XIII E Nr. 15.
in vorst. Summe u. enth.	—	—	1877	295	die Kosten sind in der ad XII Nr. 39 angegebenen Summe sinbegriffen	—	—	—	Ziegel	Ziegel	Robbau, Plinthe u. Ges. v. Sandst.	engl. Sch. auf Lattung	K., Corr. gewölbt, sonst Balkend.	—	—
12435 f. Gergeb. u. Gef. m. z. z.	—	13415 für die Nebengebäude u. Anlag.	Ventilationsöfen	295		—	—	—							entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Kreisbaumeistr. Meyer. Enth. im E. die Wg. d. W. Für das Gergeb. vergleiche Tabelle XII Nr. 39 und Tab. XIII E Nr. 16.
2630 (8%)	—	—	2715	334	108	12,9	166	23,7	Bruchst.	Ziegel	gepatzt	engl. Sch. auf Lattung	K., E., l. u. Corr. im II. gew. Die Zellen im II. haben Balkend.	im Anbau nicht vorhanden	K. v. Sandst. platten, sonst Ziegelplatt. m. Asphaltbelag
—	1911 für die Utensil.	f. d. Neb.-anlagen	eiserne Schachtöfen	334	(8 Flammen)	—	—	—							entw. u. ausgef. v. Baumeister Haarmann. (197 A f. 245 qm Holzpflaster à rot. 3,0 A, 108 A f. d. äußere Gasml., 421 A für die Wassern- u. Ableitung.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Gebäudlicher Inhalt	Anzahl u. Beschreibung der Nebengebäude	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung					
					im Erdgeschoss qm	davon unterkellert qm	Keller m	Erdgesch. und der Stockwerke m				Drempels m	im Ganzen	pro			
														qm	cbm	Noteneinheit	
29	Polizei-gefängnis zu Königsberg i.Pr.	Königsberg	73/75	Das Geb. enthält einen Mittelcorridor. Ferner im Souterrain (in gleicher Höhe mit dem Hof) Keller-, Wasch-, Abtr. u. 3 Renitenzellen. Im E. die Wg. f. d. Wachtmeister u. 6 Zellen. Im I. u. II. je 14 Zellen, sämtlich zu 2 Mann.	282,7	282,7	2,7	E=3,44 I=3,44 II=3,45	1,3	4070,3	75 Gef., davon 3 in Isolir.	79200 — 79200	280,5 276,5	10,5 16,5	1056,5 1629,5		
	Sa. tot.										89600	89600	—	—	1195,0		
30	Arresthaus für weibl. Gef. zu Elberfeld	Düsseldorf	09/71	I. St.  K. Koch- u. Wasch. — Baderaum. Krankenz. etc. E. Zu beiden Seiten des Mittelcorr. im Ganzen 11 Isolir., u. y. II. a', a, q' = 3 l. u, q' = 2 l. u, y, y.	242,5	242,5	3,9	E=3,1 I=3,2 II=3,5	1,3	3540,9	80 Gef., davon 12 in Isolir.	— — 65269 59140	268,5 244,5	18,5 14,5	815,1 779,1		
	Sa. tot.										83700	70302	—	—	878,5		
31	Gefängnis f. d. Amtgericht zu Coesl	Oppeln	69/72	 K. m = b. m' = 1. q = Plätt. f = Roll. q' = w. q = p. i, i = v, l. I. m, m' = Wg. d. 2. Wärters, q = l. 6 f. M. (zu 8,5 qm). 5 f. 20 M. II. m = q. m', q = b. f = t. q' = a. q, q' = f. 8 M. 6 f. M. wie I.	490,9	490,9	3,14	E1=3,14 II=3,77	1,57	7232,4	66 Gef., davon 12 M. 3 W. in Isolir., 34 M. 18 W. in gemeins. Hof	83100 — 83100	76070 — 76070	155,5 — 155,5	10,5 — 10,5	1132,4 — 1132,4	
	Sa. tot. excl. Gergeb.										106800	100096	—	—	—		
32	Grichts-gefängnis zu Osnabrück	Osnabrück	75/78	K. 1. 4 = Ausgang, a. m, m = Ausgang. Totenkammer, f. ferner Keller und Wirthschafter. E. 1 = Hpttr. 2 = Weibtr. 3 = Manntr. 4 = f. Geistliche u. Aerzte. m = Wg. d. Oberaufs.; ferner 16 f. W (zu 9,5 qm). I. m, 4 = Wg. d. 2 W. m, q = 2 f. 3 M.; ferner 17 f. M. 2 q. II. 1. 4 = b. m = 5 f. für j. 3 M.; ferner 19 f. f. M.	658,9	658,9	3,18	E1=3,78 II=4,65	1,5	5259,7	79 Gef., 36 M. 16 W. in Isolir., 17 M. in gemeins. Hof	— — 199096	302,5 — 302,5	19,5 — 19,5	2529,5 — 2529,5		
	Vorderbau				331,4	331,5	3,18	E1=3,78 II=4,65	1,5	5259,7		—	192383	177,1	17,6	2308,3	
	Hinterbau				326,5	326,5	3,18	E1=3,78 II=4,65	1,5	5155,7		—	263580	229690	—	—	2911,1
	Sa. tot. excl. Gergeb.										340936	298449	—	—	—		

12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausstattung	einzel. bes. Baustelle	im Heizungsanlage	pro 100 qm	im Gasleitung	pro 100 qm	im Wasserleitung	pro 100 qm	Fundamente	Mauern	Festsetzungen	Dächer	Decken	Treppe	Fußböden	
3700 (3,7%)	—	—	3770	270	750	150	nicht vorhanden	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau ohne Format.	Pfannen auf Schal.	K. gew. sonst Balkend.	v. Ziegeln gew. auf eis. Träg.	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Wolf. Roth. im K. u. E. d. Wg. f. d. Wachtmeister. vgl. Tab. XIII E Nr. 17.
6069 (105%)	720 für d. Küche u. Badecin. nebst Dampfmasch. u. Kessel	240 f. d. Blttahl. 400 f. d. m. Telegr.	2184 ein. Ofen	176 m. Ventilation	911 (52 Flammen)	17,5	1077 (18 Hähne)	60	Bruchst.	Ziegel	Rohbau, Sockel v. Hand.	Dachpfannen	K. Corr. u. Abtr. zw. gew. sonst Balkend.	v. Sandst. zw. gew. m.	K. u. Corr. v. Asphalt, sonst v. Eichenholz	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Hesse. 337 A f. 15 Stück eingemauerte Leibstühle. 746 A f. d. Holzpflaster. 3107 A f. 42,5 lfd. m. Umwehr.mauern v. Ziegel m. Format. (4m hoch), 195 A f. ein 280g. eichen Thor. 834 A f. d. Wasser-Zu- u. Ableitung.
—	—	—	2443 Kachelöfen	111	—	—	—	—	Ziegel	Ziegel	Rohbau m. Verblendst.	engl. Sch. auf Latt.	K. Corr. u. die Isolir. gew. sonst Balkend.	v. Granit, Podeste gew.	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Müller. Enth. im E. d. Wg. des Oberaufsehers, im l. d. Wg. d. zweiten Wärters. Für d. Gergeb. vgl. Tab. XII Nr. 25 u. Tab. XIII E Nr. 18.
16745 incl. d. Bfg. f. d. Neb.-anlag. (9,1%)	—	—	12761	315	2168	18	—	—	Bruchst.	Ziegel	Rohbau m. gelben Blendst. Sockel, Fenster-Einf. etc. Hptges. v. Sandst.	engl. Sch. auf Latt.	K. Corr. u. alle Zellen gew. sonst Balkend.	Dolomit sandst.	im K. v. Sollinger Platten, sonst v. Tannenb.- u. Eichenholz	entw. v. Bepier. - u. Bauinsp. Grah, ausgef. v. Bauinsp. Bepiermer. Roth. Wohnungen f. 2 Aufseher. Für d. Gergeb. vgl. Tab. XII Nr. 46. vgl. Tab. XIII E Nr. 19.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bez., Landr., Bezirk	Zeit der Ausführung	Grundrisskizze nebst Legende	Hebaute- Grundfläche		Höhen des		Cubische Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Antheileinheiten	Anzahlsgesamte	Kosten der Ausführung				
					im Erdbeschuß	davon unterkellert	Keller	Fußboden und der Stokwerke				in Groschen	qm	cbm	Nutz- einheit	
					qm	qm	m	m	m	cbm	—	—	—	—	—	—
33	Gerichts- gefängnis zu Kiel <i>Vorderbau</i> <i>Hinterbau</i>	Schleswig	72/74	 E 4 z für je 3 W — 41 f. 4 W. (zu 8,6 qm). I. m, k — r. m' — z f. jug. Gef. m'' — z, r, r' — 6 z f. je 3 M. p — z f. 7 M. 10 f. M. II m, k — q m' m'' — b. p, r — s. z, r, r' — 4 z f. je 3 M. — 10 l. <i>Verbindungshalle</i> <i>Anschluß an das</i> <i>alte Gebäude</i> <i>sa. d. Hauptgeb.</i> <i>Sa. tot</i>	547,0	547,0		II — 3,2 v II — 4,0 v	1,0	7955,1	86 Gef., 20 M. 4 H. in Isol., 37 M. 12 H. 16 jug. Gef. in gem. Haft	214995	176967	322,0	22,4	1987,2
34	Naumburg a. S. (Kreuzerbau) <i>Verbindungshalle</i> <i>Anschluß an das</i> <i>alte Gebäude</i> <i>sa. d. Hauptgeb.</i> <i>Sa. tot</i>	Merseburg	77/79	 K 21, 0, 1, w, s für W., u. Heiz- u. Luftkammern. E z — für 6 Mädchen. z — 17 Mdh. (zu 8,4 qm). t — f. 9 W. (30,4 qm). I. m, w, k — z, n — 2 f. für je 14 M. (zu 6,8 qm). z, s, z, s, s, s, s, s, s, s, s, s für 14 Knaben. r, r' — c. Daneb. 4 f. Kn. II m, m, k — z, n — 2 f. wie I. fern r 2 q für je 3 M. — 10 l. n.	500,0	500,0	3,13	II — 3,13 II — 4,70	0,13	7322,3	106 Gef., 14 M. 7 H. in Isol., 70 M. 15 H. in gem. Haft	—	120464	250,4	17,3	1193
35	Großen Vorderbau <i>Hinterbau</i> <i>Absatzanlage</i> <i>Sa. tot</i>	Bromberg	73/75	Im Wesentlichen wie Nr. 33 K 2 b, 21, p, k, z, v, w, Kolk I. Wg. d. Gefängnis. g. q. r. z. 4 f. W. I. 11 z f. 46 M. — 81 f. M. II. Wdg. d. 2 W. — u. 3 q. — 3 z f. 19 M., 7 f. M.	511,3	511,3	3,13	II — 3,13 II — 4,70	1,13	7874,5	112 Gef., 20 M. 6 H. in Isol., 65 M. 21 H. in gem. Haft	—	126331	247,1	16,6	1127,0
36	Ortelsburg	Königsberg	67/70	Im Wesentlichen wie vor Das Gefängnis ist stark überfüllt, so daß wegen Raumangels die Isolierzellen als solche nicht benutzt werden können.	447,7	447,7	3,14	II — 3,14 II — 3,14	2,0	6742,3	281 Gef., 166 M. 24 H. in gem. Haft	88500	70507	177,7	11,9	350
37	Männerhaus II b. d. Arresth. zu Elberfeld <i>Sa. tot</i>	Düsseldorf	77/78	 K. t — Schlosserei u. Kesselr. t' — 2 p. k — k. t'' — Kartoffelkeller. ferner 6 s, 2 v etc. E. z, z', z'', z''' f. 30 Gef. — 21 i. I. k, k, k', k'' f. 62 Gef. — 23 i. II. wie I.	868,0	868,0	3,13	II — 3,20 II — 3,13	2,0	13140,3	239 Gef., darum 61 in Isol.,	—	238321	274,3	18,1	1140
												286500	254017	—	—	944

12			13						14						15	
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.	
			Heizungs-anlage		Gasleitung		Wasser-leitung									
Bauführung	innere Ausstattung	einzel. bes. Bauteile	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Flamm	im Ganzen	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Fugen	Dächer	Decken	Treppen		Fußböden
7671 (4,4%)	—	d. Kosten d. Neben-anlage etc. sind in vorsteh. Summe mit enthalten	10000	338	2784	—	5814	—	Ziegel	Ziegel	Robbau mit einf. auf Latt. Formst.	engl. Sch. gewölbt, sonst Balkend.	K., Corr. gewölbt, zwischen Wangen-mauern	v. Granit	—	entw. v. Kriehamer, Grue, ausgef. v. d. Bauinsp. Pöschel und Freund. Enthält im E. die Wg. des Gef. inspectors. Für das Gergebäude vergl. Tab. XII Nr. 45.
in vorsteh. der Summe nicht enthalten	138 für Bel. k. 6891 für Uebers. 8846 für 91 Schlafk. 17890	—	16012	356	505	31,4 (16 Flammen)	728	33	Kalk-bruchst.	Kalk-bruchst., d. innere Mauern v. Ziegeln	Quader-bau, Ges. v. Sandst.	Zink-Leisten-dach	K., Corr. u. Isolir-sellen gewölbt, sonst Treppen-haus auf eis. Trägern	v. Sandst. Wangen-mauern, Treppen-gewölbt	Corr. u. K. Sandst., sonst v. Holz	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Werner. Enth. im E. die Wg. d. W.
wie vor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Die Schlafk. sind von Holz u. enthalten je eine eis. Bettstelle mit Indus-fasermatratze.
9477	—	16871 f. Neb. geb. u. Anlag.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Für Reparatur im alten Geb. u. Abbruchkosten.
3052 (4%)	5225	—	Chamottesofen, Ventil. nach einer heizb. gew. Kammer im Dachgesch.	—	3730	—	7285	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronen-dach	K., Corr. gewölbt, sonst Balkend.	massiv	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Heroschen. Enth. im E. d. Wg. d. Gef. insp. im II. St. d. Wg. eines W. 5261 M f. Pflasterung etc., 29066 M f. d. Umwehrung, 1866 M f. d. Abtr. geb. von Ziegelfachw. u. Zink-dach (gem. Grube), 3671 M f. d. Holz- u. Gerätheschuppen, massiv mit Schieferdach, 473 M f. Asch- u. Müllgr.
in vorsteh. Summe nicht enth., vergl. XII Nr. 34	—	34037 für die Neb. anl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entw. v. Bauinsp. Pöschel, ausgef. v. Bauinsp. Rottmann. Enth. im E. Wg. f. 2 Aufz. Die Fäkal- u. d. eis. Röhren in ein versch. fäbr. Faß gel. Für das Gergebäude, vergl. Tab. XII Nr. 34.
3160 (1,3%)	20645 f. d. Küche u. Bade-einricht. selbst Dampf-masch. u. Kessel	760 f. d. Blitzzahl. 1580 f. d. electr. Telegr.	15567	410	3541	20,6 (172 Flammen)	3276	76,9 (43 Hähne) mit 4 eisern. Bassins auf dem Boden	Bruchst.	Ziegel	Robbau, Sockel u. Haust.	Dach-pflannen	K., Corr. gewölbt, sonst Balkend.	v. Sandst.	K. u. Corr. v. Asph., sonst v. Tannen-holz	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Bornmann.
—	14263 (siehe d. Bemerk.)	für den Brunnen 1433	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	760 M für d. Belkörper, 13503 M für 202 eiserne Isolir-schlafstellen.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- besw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Beschreibung der Nebeneinheiten	Anschlagssumme	Kosten d. Ausführung				
					im Erdschosse	davon unterkellert	Keller	Erdbesch. und der Stockwerke				Drempels	im Ganzen	pro		
														qm	qm	m
38	Polizei- gefängnis zu Posen <i>Vorderbau</i> <i>Hinterbau</i>  Sa. tot.	Posen	76/78	 E. 1 = Pferdestall. 2 = Remise. I. 4 = h, f = Arzt. p, k, z = z. n, l, f, s = Wg. d. W. II. u. III. k, f, p, k, z = z, sonst wie I.	290,6 181,0 159,0	290,6 131,0 159,0	— — 2,9	E I II III = 3,40 0,0 — —	4648,1 1887,0 1761,1	55 Gef., 2 M. 2 H. in Inspr., 42 M. 9 H. in gemeins. Haft	— — 65000	56551 51943 64792	194,0 176,0 —	12,9 11,5 —	1028,9 933,5 1178,9	
39	Gefängnis f. d. Amtsgericht zu Harburg   Sa. f. d. Gef. geb. Verbindungsbau zum Gef. geb.   Sa. tot. excl. Gef. geb.	Lüneburg	67/78	In der Mitte ein 4,7 m breiter Corridor, der durch alle Geschosse hin- durchreicht; in Höhe des E. und I. sind Gallerien in denselben vorhanden. Zu beiden Seiten desselben liegen im K. j. l. 2z, v. — 2p, s, q. Werk- statt, Heizraum. E. j, 51 z — n, 51 z. I. wie E.	370,0 — 54,0	370,0 — —	3,47 — —	E I II = 3,21 — E = 3,24 I = 4,38 II = 3,70	— — 656,7	3640,9 — —	80 Gef., davon 70 M. in Inspr., u. 60 M. in gemeins. Haft	— — — — 14376 132988	56443 82878 — — 12371 133155	233,8 214,0 — — — —	23,7 27,9 — — — —	1087,0 1096,0 — — — —
40	Landsberg a. W.	Frankf. a. O.	78/80	— 	587,0	587,0	3,0	E I II = 3,45 = 3,14	2,0	8828,5	92 Gef., 10 M. 2 H. in Inspr., 59 M. 31 H. in gemeins. Haft	82000	79790 75920	135,9 129,4	9,0 6,6	866,4 820,3
41	Kreisgerichts- gefängnis zu Cassel <i>der Mittelbau</i>  <i>die beiden Flügel</i>   Sa. tot.	Cassel	74/78	 K. o. 21. 2h, 2p, k, w, x, y, v. E. 24 i f. M. — 3 s f. je 4 M. u. 4 Kn. m = Wg. d. Insp. I. m, f, v = a, g = c, g' = f. d. Arzt. d. Geistl. m = Wg. d. l. W. 191 f. M. 3 s f. je 4 M. — 51 f. W. im r. Fl. II. m, f, v = b, g, f' = g f. M. Darin = a. 131 f. M. — 3 s f. je 4 M. 1 f. l. W. — 2 s f. je 4 W. — a, q, n für W. im r. Fl.	1133,0 208,0 925,0	1133,0 208,0 925,0	2,4 — 2,6	E I II = 3,5 = 3,0 E I II = 3,5 = 3,5	1,07 — 1,07	17040,1 3884,3 13662,3	106 Gef., 66 M. 6 H. in Inspr., 23 M. 8 H. 4 jug. Gef. in gemeins. Haft	514389 — 533050	452425 428215 466079	400,9 376,0 —	20,5 25,1 —	4268,1 1039,7 4569,4
											533050	466079	—	—	4569,4	
											592500	509200	—	—	4993,6	






12			13						14						15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.
Heizung	innere Ausstattung	einzel. bes. Baubetriebe	Heizungsanlage		Gasleitung		Wasserleitung								
im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro 100 qm	Fundamente	Mauern	Façaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
5206 (0.1%)	—	—	2046 Chamotteöfen in den Zellen, sonst Kachelöfen	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Wellen- sink	K., Corr. u. Trppr. zw. Wän- gewölbt, sonst Balkend.	v. Granit u. Neben- treppe v. Holz	—	ausgef. v. Bauinsp. Hirt. Enth. 3 Wg. f. Wärter. 127.4 f. Reg. u. Plats. d. Höfe, Trettoire etc., z. Theil m. altem Material. 5935.4 f. d. Hofm. 3, v m hoch, 2 St. et., nebst d. Abtr. geb. (Ziegelroh-, Zinkdach), 1489.4 f. 15 m schmiedeis. Gitter, 2 m hoch, u. 9 m Drahtzaun, auf massivem Sockel, 149.4 f. Repar. d. Brunnen.
3595 (4.1%)	—	—	11100 Warmwasser- heizung	426 (31 Flammen)	843 (27,6)	—	—	Ziegel auf einer 0,4 hoch, Sand- schütt.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schalung	gewölbt	—	—	entr. v. Landbauinsp. Bode, ausgef. v. Bauarch. Siegner. Für d. Ger. geb. vgl. Tab. XII Nr. 20.
527 (1.3%)	—	—	176 f. d. Telegr.	—	—	132 (4 Flammen)	33,6	—	—	—	—	—	v. Quadern auf eisenen Trägern	von Asphalt	wie vor.
3810 (5%)	—	—	1536 Kachelöfen	67	1782 (68 Flammen)	26	—	Bruchst.	Ziegel	Putzbau, gequadert	engl. Sch. auf Schalung	K., Corr. gewölbt, sonst Balkend.	massiv	—	entr. u. ausgef. v. Bauinsp. Ertmer. Enth. Wern. f. d. Inspector u. f. 2 Aufseher. Für d. Ger. geb. vgl. Tab. XII Nr. 23.
24210 (3.3%)	—	2335 für die elektr. Telegr.- leitung	5799 eis. Ofen	221	2950 (201 Flammen)	14.1	5597 (51 Röhre)	Sand- bruchst.	Ziegel	Robbau, einfach. Plinthe, Sohl- bänke, Ges. v. Sandst.	deutsch. Sch. auf Schalung	K., Corr. u. alle Gef.-Zell. gewölbt, sonst Balkend.	v. Sandst. zw. Wän- geum.	Corr. v. Asphalt, sonst v. Holz	entr. im Min. d. d. freist. Arb., ausgef. v. Bauinsp. Rühnick. Enth. Wern. f. d. Inspector u. f. 2 Wärter. Ventilation mittelst verti- caler Luftkanäle u. 3 Aspi- rationskammern auf dem Dachboden.
—	1043 f. Bel- körp. 17611 f. d. Utens. 13654	—	43211 für die Neben- geb. u. Anl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vgl. Tab. XIII E Nr. 22.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.-bez. Landdr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundriss skizze nebst Legende	Belaute Grundfläche		Höhen des		Anzahl u. Bezeichnung der Nebengebäude	Anzahl u. Bezeichnung der Nebengebäude	Kosten der Ausführung				
					im Erdgeschoss	davon unterkellert	Keller	Polgesch. und der Stockwerke			pro	im Ganzen	qm	ebm	Netto-einheit
					qm	qm	m	m							
42	Kreisgerichtsgefängnis zu Stargard i.P. <i>der Mittelbau</i>  <i>die beiden Seiten- u. d. Hinterflügel</i>  <i>hinterer Anbau u. d. Treppenhause</i>    <i>Sa. tot. excl. Ger.geb.</i>	Stettin	72/75		838,3	838,3	E=3,14 I=3,14 1,31 5116,1 II=4,13	12465,3	105 Gef., 20 M., 4 W., 63 M., 18 W., in Janitz., in gen. Haft	231069	228147	272,3	18,3	2172,3	
					329,5	329,5	3,14	1=3,14 1,31 5116,1 II=4,13		—	217474	259,4	17,4	2011,3	
					462,0	462,0	3,14	E=3,14 I=3,14 1,42 6759,3 II=5,13							
					45,3	45,3	3,14	E=3,14 II=3,14							
					E. Fl. l. = Wg. d. Insp. Fl. r. = Wg. d. W. G z f. ruz. 39 M. G i f. M. (zu 8,6 qm) I. Fl. r. = Wg. d. W. m' = z. m = l f. jug. Gef. s = c. f. g = a f. W. f' = n. p'. m' = 2 z f. 9 W. m, k = 3 i f. W. — sonst wie E. II. p, k, z, m', m' = q f. M. a = l f. 1 jug. Gef. s, f, g = b. f. z. q f. W. p', m' = wie I. z, s = 2 a f. M. s' = f. 5 M. s' = u. Bod.tr. — sonst wie E.						258468	255455	—	213,3	
										110000	332640	—	—	3108,3	
43	Altma <i>der Mittelbau</i>  <i>der beiden Seiten- u. d. Hinterflügel</i>    <i>Aufbau eines III. Stockwerks auf d. Hinterflügel</i>    <i>Sa. tot. excl. Ger.geb.</i>	Schleswig	71/74		961,0	961,0	E=3,14 I=3,14 2,18 4642,7 II=4,06 (Brüst. = 6,58 —)	14774,3	118 Gef., 39 M., 11 W., in Janitz., 42 M., 8 W., 18 jug. Gef., in gen. Haft	257200	296050	312,3	20,3	2540,3	
					297,1	297,1	3,14	E=3,14 I=3,14 2,18 4642,7 II=4,06 (Brüst. = 6,58 —)		—	282050	293,3	19,3	2390,3	
					663,9	663,9	3,14	E=3,14 I=3,14 2,18 4642,7 II=4,06							
					K. m, m', k, z = Wg. d. 3. W. m' = l f. Insp. Wg. s, f, g = w. p', i = Plättat. i = p f. W. z, i = 2 q f. ansteek. Kranke. s = Trockenst. f = Heizung. s' = w. k. i = v. Heizung. s' = o. ferner: 2 q f. Anst. Kr. 2 i, p, v. Heizungsr., Totenk. E. Fl. l. = Wg. d. Insp. Fl. r. = Weiborz. (8 W.) z, s', s' = 4 Z. f. 22 M. 13 i f. M. (zu 9,6 qm). I. k, z, Corv., m' = l jug. Gef. m, m' = Wg. d. I. W. s = c. f = Anst. g = a f. W. p' = n. s = q. — 5 i f. W. z, s', s' = 4 q f. M. — 13 i f. M. II. m', m = Wg. d. 2. W. m' = Bod.tr. q, f, g = b. k, z, Corv. = f. jug. Gef. p' = n. — 2 z. 3 i f. W. z, s, s' = a, z' = f. 6 M. 13 i f. M.						302750	296400	—	2596,3	
					303,0	303,0	3,14	E=3,14 I=3,14 2,18 4642,7 II=4,06	47 Gef.	29390	23650	78,3	14,3	581,3	
										—	20976	69,3	12,3	446,3	
											33400	28650	—	608,3	
											165 Gef.	358200	407100	—	2467,3




12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausstattung	einz. bes. Bauteile	Heizungsanlage	Gasleitung	Wasserleitung				Fundamente	Mauern	Façaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
„	„	„	im Ganzen pro 100 qm	im Ganzen pro Fläche	im Ganzen pro Hahn											
10673 (4,9%)	—	1799 f. Ehr. d. Privat-Anlag. 5400 f. Formst. etc.	20000 870 Comb. Heizwasser- Luftheizung 1155   93,7 Kachelöfen	2185 —	nicht vorhand.	Feldst.	Ziegel	Robbau engl. Sch. m. Form- auf Schal- steinen				K. Corr. u. Isolirz. gewölbt, sonst Balkend.	v. schles. Granit, frei- tragend	K.u. Corr. im E. m. Ziegeln gepflast. sonst gediebt		entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauwsp. Freund. Enthält Wgen. f. d. Inspect. u. für 2 Wärter.
	708 für Bel. i. 12200 für 69 Isolir- schlaf- stellen 14400 für Utens.															
„	27306	„														
„	„	77185 für die Nebgeb. u. Anlag.														Für das Gerichtgeb. vergl. Tabelle XII Nr. 48 und Tab. XIII E Nr. 23.
17000 (3,2%)	—	840 f. d. 1011thab. 1000 f. d. Heiz- leitng. m Geb.	16310 473 Heizwasser- heizung excl. d. Corr. die auf 10° C. erwärmt werden, incl. dersel- ben: 312 Kachelöfen f. d. Dienstwgr. u. d. Knabenz. 540   101 als. Öfen (im Beton)	3850 22 175 Flammen)	15350 114 (1,45 Hähne)	Ziegel	Ziegel	Robbau engl. Sch. auf Schal.				K. Corr. u. Isolirz. gewölbt, sonst auf steig. Balkend.	v. Sandst. Treppen- räume u. Wangen- maern, Nebentr. auf steig. Kappen in Klinkern in Cement mit eich. Trittschaf.	Corridor Sandst.- fliesen, sonst 3,5 cm at Kieferne gepun- dete Dielung		entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauwsp. Helm. Enthält Wgen. f. d. Inspect. u. f. 3 Wärter.
	1800 für Bel. i. 4200 f. 51 Isolir- schlaf- stellen 300 für e. Kie- derrein. apparat 450 für Kle- richt. d. Wachs- küche															Zum Zweck der Ventilation befinden sich im Dach- geschloß 2 Aspirations- kammern, welche durch eis. Öfen geheizt werden.
„	6750	„														Für das Gerichtgeb. vergl. Tab. XII Nr. 48.
2674 (12,1%)	—	—	400 57,8 Kachelöfen mit eis. Heizkasten	218 9,0 (24 Flammen)	533 53,8 (10 Hähne)	—	—	—	—	—	—	Treppen- haus gewölbt, sonst auf steig. Balkend.	von Klinkern in Cement auf steig. Kappen	„	„	Der Aufbau enthält Schlaf- räume f. die Gefangenen, welche in den Baracken arbeiten.
	120 für Bel. i. 4830 f. 47 Isolir- schlaf- stellen															
„	4950	—														
—	—	71630 für die Nebgeb. u. Anlag.														vergl. Tab. XIII E Nr. 24.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bezw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Belante Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt	Anzahl und Beschreibung der Nützlichkeiten	Anzahlgesamte	Kosten der Ausführung			
					im Erdgeschosse qm	davon unterkellert qm	Kellern m	Erdgesch. und der Stockwerke m	Dachstuhl m				im Ganzen	pro		
														qm	ebm	Nutz.- einheit
44	Kreisgerichts- gefängnis zu Münster	Münster	73/75	Im Wesentlichen wie Nr. 43.	979,4	979,4	3,10	E=3,80 II=3,45	1,41	14916,0	160 Gef., 59 M. 13 W. in Isolir., 95 M. 15 W. in gem. Haft	—	366983	374,7	24,6	2293,4
	Sa. tot.											—	366982	—	—	2473,6
												390000	443984	—	—	2774,0
45	Landgerichts- gefängnis zu Wiesbaden	Wiesbaden	73/75	Im Wesentlichen wie Nr. 46.  K. l. x. w. r. 3 p. 31. o. u. E. 2 g. e. Wg. d. Oberaufsehers. 41 f. W. — 3 f. 11 W. — Spitzensaal. 91 f. M. — 2 f. f. 8. M.  I. 2 f. f. jug. Gef. — 2 f. 4 M. q. f. 6 M. — Wg. d. 1. W. 41 f. W. — q. f. 2 W. — Wg. d. Wärterin. 91 f. M. — 4 f. f. 16 M.  II. b. — Z. f. d. Geistl. — 2 f. 3 M. — a. — c. 41 f. W. — 2 f. f. 0 W. — a. 91 f. M. — 2 f. f. 5 M. Wg. d. 2. Wärter.	952,0	952,0	3,41	E II=3,6	2,9	15470,0	138 Gef., 25 M. 13 W. in Isolir., 72 M. 20 W. in gem. Haft	163433	407012	429,6	26,4	2966,0
	Sa. tot.											406003	435325	—	—	3154,1
												571767	610360	—	—	3700,0
46	Central- gefängnis zu Cöslin	Cöslin	73/75		1011,0	1011,0		E II=3,14	2,10	2813,0	160 Gef., 18 M. 9 W. in Isolir., 102 M. 31 W. in gem. Haft	193492	165411	163,6	12,9	1006,0
	der Mittelbau				196,8	196,8	2,67	E II=3,14	2,10	2813,0		—	194443	157,7	11,7	996,0
	die beiden Seiten- u. d. Hinterhöfe zusammen				777,1	777,1	2,67	E II=3,14	1,1	10335,0						
	d. Cloakenkasten				36,5	36,5	"	"	"	437,0						
	Sa. tot.											222063	191124	—	—	1194,1
												208061	232027	—	—	1450,0

12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Kostenbeträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausstattung	einzel. bes. Bauteile	Heizungsanlage	Gasleitung	Wasserleitung				Fundamente	Mauern	Fayaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
in	in	in	im Gasen	pro 100 cbm	im Gasen	pro 100 cbm	im Gasen	pro 100 cbm								
fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.								
24027 (7 1/2 %)	—	d. Kosten d. künstl. Fundir. sind nicht ermittelt, n. daher in der angegeb. Kosten-summe mitenth.	23 685	170	4045	35,6	—	—	Bruchst. auf Sand-schütt.	Ziegel	Rohbau mit Verblend-u. Formst., Fenster-sohl-bänke v. Hanstein	deutsch. Sch. auf Schal.	K., Corr. n. Treppen gew., sonst Balkend.	massiv v. Sandst., freitrag.	Corr. mit Sandst., platten, sonst v. Tannenholz	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauerschaft Hagenberg. Enth. Wgen. f. d. Inspector u. f. 2 Wärter.
—	28700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vgl. Tab. XIII E Nr. 25.
10508 (4,3 %)	—	—	5386	152	4108	32,6	3249	69,0	Bruchst.	Ziegel	Rohbau m. Oelst. verbl., Ges. u. Fenster-Einf. v. Hanstein	rhein. Sch. auf Schal.	K., Corr. u. Isolirz. gew., sonst Balkend.	—	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauerschaft Esser Enth. Wgen. für d. Oberaufseher u. für 2 Wärter, 1 Wärterin.
—	7420 f. 66 Isol. schlafs. 19993 f. d. Uten-silien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vgl. Tab. XIII E Nr. 26.
—	27413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	für d. Nebgeb. u. Anl. 75035	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5066 (3,7 %)	—	—	6024	137	2181	17,4	980	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Lat.	K., Fliese, Neb. trepp. u. d. Isolirz. gew., sonst Balkend.	Haupt-trepp. v. Eisen. Nebentrepp. v. Granit	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauerschaft Schiller. Enth. Wgen. für d. Oberaufseher, einen Wärter u. eine Wärterin. Die Ventilation erfolgt durch Luftkanäle und besondere Heizkammern.
—	268 73	—	268 73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	187 f. Bel.-körp. 24926 f. d. In-vent.	—	Füllreguliröfen	—	—	—	Ein Abfuhr-bahn im K. — Auf d. Böden befinden sich 4 Bassins, zu denen eine Pumpvorrichtung gehört	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	25713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	für d. Nebgeb. u. Anl. 40903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vgl. Tab. XIII E Nr. 27.






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier. bzw. Landdr. Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Unterheiten	Anzahlsumme	Kosten der Ausführung						
					im Erdgeschosse	davon unterkellert	Kellern	Erdgesch. und der Stockwerke	Dachstuhl				im Ganzen	pro					
														qm	qm	m	m	m	cbm
					qm	qm	m	m	m	cbm									
47	Strafgefängnis bei dem Landgericht zu Posen	Posen	73/77	 <p>Der Haupten dient für männliche Strafgefangene, der mittlere Querflügel für weibliche Straf- u. Untersuchungsgefangene.</p>	1288,0	1288,0	3,34	E I) — 3,48 II)	1,5	19706,0	206 Gef., 4 M. 26 H. in Isolir., 108 M. 26 H. 20 K., 16 M. in gem. Haft	318000	327580	254,0	16,0	1590,1			
	Sa. tot.											470000	430056	—	—	2167,1			
48	Strafanstalt zu Aachen Gefängnis für Männer Mittelbau u. 4 Eckthürme die Seitenflügel zusammen	Aachen	61/72	E. u. I. enthalten je 60 Isolirschlafzellen u. 4 Arbeiteräume (a) II. enthält in jedem Flügel 8 Isolirschlafzellen, 2 Aufseherzimmer, 2 große u. 2 kleinere (a) Arbeiteräume.	1202,0	464,0	464,0	E I) — 3,15 II) — 4,10	3,8	7656,0	in gem. Haft	136 M.	225000	212866	165,0	11,0	1505,0		
					828,0	826,0	3,37	E I) — 3,15 II) — 4,10	0,9	11757,0									
49	Strafanstalt zu Rendsburg Collectivflügel.	Schleswig	71/75	 <p>E. 6 Schlafalle für je 10 Gef. zu 46,0 qm. Der Corr. reicht durch das I. Stockw. hindurch. I. 6 Schlafl. wie E., an denselben führt eine eiserne Galerie entlang. — w, w = 2 m. II. Ueber den Schlafl. n. d. Corr. je 2 große Arbeitsale; 2 m u. y. genau wie vor.</p>	711,0	711,0	3,37	E I) — 3,45 II) — 4,06	1,5	11100,0	in d. Rissaliten	120 M.	300300	232215	326,5	21,0	1934,5		
49*	Collectivflügel II.	—	—		711,0	"	"	"	"	11100,0	in gem. Haft	120 M.	300300	232215	326,5	21,0	1934,5		

12			13						14							15	
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.	
Ausführung	innere Ausstattung	einz. bez. Bauhöhe	Heizungsanlage		Gasleitung		Wasserleitung		Fundamente	Mauern	Fassaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden		
			im Ganzen	pro 100 qdm	im Ganzen	pro 100 qdm	im Ganzen	pro 100 qdm									
12787 (4 %)	—	—	5946	133	8120	41.6	8708	306	Feldst., d. Südgiebel d. Hauptflügels hat auf 4 Brunnen fundirt	Ziegel	Robbau m. Verblendst.	engl. Sch. auf Latt.	K. Corr. und die Isolir. gew. sonst Balkend.	v. Granit	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. d. Bauinspektoren Petersen u. Hart. Enthält im E. die Wg. f. 2 Wärter.	
11654	Incl. d. Utensil. für die Waschk.	1122	Chamotte-Ofen in den Zellen, 1255	107	einsehl. der Kosten f. d. Heizkörper u. e. Thürlo d. Gasbereitungsapparate, vgl. Nr. 100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Zur Ventilation der Zellen dienen massive, d. eis. Ofen erleichte Kammern auf dem Dachboden.	
89700	f. Nebenanlagen	—	267	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Für das Gerichtsgab. vergl. Tabelle XII Nr. 47 und Tab. XIII E Nr. 28.	
in der angegebenen Bau- summe nicht enthalten, f. dieselben vergl. Tabelle XIII E Nr. 29	—	—	Dampfheizung Die Kosten der Heizungsanlage, der Gas- und Wasserleitung sind in der angegebenen Bau- summe nicht enthalten; dieselben sind Tab. XIII E Nr. 29 besonders aufgeführt.						Ziegel	Ziegel	Robbau mit ausgeputzten Feldbrandziegels verbind., Plinthe u. Sobib. v. Haast. (v. Heroggerath)	engl. Sch. auf Latt.	gewölbt, nur im fl. m. Eisen über den Arbeitstislen Balkend.	v. Trachyt in d. Corr. Asphaltrich, sonst v. Holz	entw. v. Regierungs- u. Bau- rath Cremer, ausgef. von Bauw. Meertens u. Bau- rath Dückhoff. vergl. Tab. XIII E Nr. 29. a. Zeitschr. f. Bauwesen 1872.		
wie vor. vergl. Tab. XIII E Nr. 30	—	—	3171	198.2	4900	39.9	15500	470	—	Ziegel	Ziegel	Robbau m. wenig Formst., Sobib. u. Giebelabdeckung v. Sandst.	engl. Sch. auf Latt.	gewölbt, a. Th. zw. eis. Trägern	v. Granit	K. Corr. u. Abtr. v. Asphalt, sonst v. Holz	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. d. Bauinspektoren Böhme u. Junker. vgl. Tab. XIII E Nr. 30.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	wie vor.	




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.-bez. Landr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Beschreibung der Nutzseinheiten	Anschlagssumme	Kosten d. Ausführung				
					im Erdgeschoss qm	davon unterkellert qm	Kellern m	Erdgesch. und der Stockwerke m				Dachstuhl m	in tasser	pro		
														qm	cubm	Nutz-einheiten
50	Strafgefängnis in Plötzensee I. Gefängnis <i>Vordergebäude</i>  <i>zwei Anbauten an d. Giebeln</i>	bei Berlin	69/70 69/72		1504,5 1044,5	1137,5 1044,5	El = 3,45 II = 4,55 El = 3,45 II = 4,55	23865,9 17024,8	450 M., davon in Isolirz. 60, in gem. Haft 290	422363	280,8	17,1	938,4			
	<i>Isolirflügel u. Zwischenbau</i>  <i>Anbau am hinteren Giebel</i>			Bem. Die Zahlen in den einzelnen Räumen bezeichnen die Anzahl der darin untergebrachten Gefangenen. K. Heizräume etc., Strafzellen u. 12 Isolirzellen. E. 108 Gef. in gem. Haft, 16 in Isolirz. I. 114 Gef. in gem. Haft, 16 in Isolirz. II. u = 1 für je 6 Gef., 7 = Zimmer f. Aufseher m, f, m = Synagoge; ferner 4t für je 30 — 40 M. Im Isolirz. 161.	385,5	—	K = 3,14 II = 3,45 III = 3,66 E = 3,14 II = 3,45 III = 4,55	5371,1	502304	492457	—	—	1064,4			
50*	II. Gefängnis	—	71/73	genau wie vor	1504,5	1137,5	El = 3,45 II = 4,55	23865,9	450 M.	—	49680	322,8	30,8	1116,5		
										506470	558312	—	—	1346,1		
51	IV. Gefängnis <i>Mittelbau u. Corridor</i> <i>Vordertrium</i> <i>Mittelbau, hinterer Theil u. d. Flügel aus.</i> <i>zwei Giebelanbauten</i>	—	73/75	I. Stock. 	813,5 115,1	115,1	El = 2,4 II = 6,35 El = 3,45 II = 6,35	13212,5 2116,5	106 Gef. jug. Verb., 20 in Isolirz., 16 in gem. Haft	—	313785	372,8	23,1	2800,3		
	<i>K. enth. Heiz- und Vorrathsräume. 2 Arbeitsräume, 41, 4 p. etc. E. enth. Längsgang, Zimmer f. d. Insp. u. f. d. Portier u. 32 Isolirz. I. t für 16 Gef., ferner 32 Isolirz. u. 1 Aufseher. II. t = 3 mit 50 Isolirziten. Nach hinten an im Mittelbau: c mit 32 Isolirziten u. Zimmer f. d. Geistlichen. In d. Flügeln. 26 in 2 Bodentripp.</i>				611,5	611,5	El = 3,45 II = 6,35 El = 3,45 II = 2,10	9019,8	47959	833265	—	—	3162,1			
					7,5	7,5	El = 3,45 II = 2,10	94,5								
52	Gefängnis zu Bielefeld	Minden	74/76		242,0	242,0	E = 3,45 I = 3,60	2501,6	19 Gef. in Isolirz. (15 M. u. 4 W.)	56270	50613	260,1	17,3	2664,8		
	Sa. tot.			K. m = p. m' = k, daneben x, v. g = l, w. i = o, und 11. E. 5 Isolirz. f. Gef. I. m = q. 111.					68000	61557	—	—	—	3240,8		






12			13								14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die								Material und Construction der							Bemerkungen.
Ausführung	innere Ausstattung	ein- bez. Bauholz	im Ganzen	pro 100 qdm	im Ganzen	pro Fläche	im Ganzen	pro Hahn			Fundamente	Mauern	Façaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
ind. an- geb. Bau- summe nicht ent- halten, f. die- selben vergl. Tabella XIII E Nr. 31	—	—	49715 433 Heißwasser- heizung mit App.-Ventil. d. Corr. wird auf + 12° C. mitgeheizt u. sind hier ein- gerechnet		8396 33,2 (252 Flammen)		24445 105,6 (231 Hähne)		Kalk- bruchst.	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Schal.	gewölbt	v. Granit, bezw. v. Eisen	—	—	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. d. Bauinsp. Heer, Speiser, Lorenz.  Die Gallerie im Isolirflügel ist von Gußeisen.  vgl. Tab. XIII E Nr. 31.  siehe Zeitschr. f. Bauwesen 1877 ff.
70074	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
wie vor.	—	—	99895 599 Heißwasser- luftheizung m. Pulsions-Ven- tilation, der Kessel für d. Dampfmausch. steht im Geb.		7059 23,2 (330 Flammen)		29316 138,2 (212 Hähne)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	wie vor.
58421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	23182 393 Luftheizung m. Pulsions- Ventilation, Dampfmausch. u. Maschine im Geb., (Corr., Closets etc. haben Heißwasser- beizung)		2530 19,6 (149 Flammen)		13814 101,6 (136 Hähne)		—	—	—	—	—	—	Nur der Bettstuhl hat Bal- kendecke	—	—	wie vor.
21420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	siehe Zeitschr. f. Bauwesen 1878 pag. 515.  Der Corridor geht durch alle 3 Geschosse hindurch. In Fußbodenhöhe sind die Gallerien, welche durch Treppen u. Beteten ver- bunden sind, herangeführt.
gebäude.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2112 (4,4 %)	—	—	2951 407 Kachelöfen		764 20,6 (38 Flammen)		—	—	Bruchst.	Ziegel	Rohbau mit Sandst. plinthe	engl. Sch. auf Schal.	gewölbt	v. Ober- kirchner Sandst., freitrag.	—	—	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Cramer. Enth. im E. d. Wg. d. Wärters. Für d. Gergeb. vgl. Tab. XII Nr. 43.  f. 889 A f. d. äußere Gasul. 8190 - f. 152m Ummauer v. Ziegeln 4m hoch, 1 1/2 St. st. auf Fund. u. Sockel v. Bruchst. s. 53. s. A pro lfd. m.
2475	8469 vgl. Sp. 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11													
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Kubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Kostenstellen	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung											
					im Erdgeschoß qm	davon unterkellert qm	Keller m	Erdgesch. und der Stockwerke m				Treppenh. m	cbm	im Ganzen	pro								
									qm						qm	cbm	Nutz-eichen						
53	Strafanstalt zu Glückstadt Isolirgebäude	Schleswig	72/74	Im E. u. I. zu beiden Seiten des 2,14 m br. Corr. liegen die Isolirzellen, von denen je 1 im E. u. I. als Spülzelle dient.		361,0	—	1	1	3,14	1,07	2886,3	8 tief. (Männer)	—	54840	150,7	19,0	1443,1	51917	140,7	17,9	1347,8	
	Sa. tot.											58500	38240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
												77010	77979	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54	Aachen Isolirflügel für Männer	Aachen	64/72	K. 4 p. u. 2 J. u. v. E. I. II. je 14 i. q. m.		319,0	319,0	2,9	1	1	3,14	0,85	4210,8	12 Gef.	75000	59030	185,0	14,0	1167,8	—	—	—	—
55	Isolirgebäude für die Strafanstalt zu Rhein	Gemünden	70/71	K. 2 p. u. 51, u. v. E. 10 Isolirschlafzellen etc. I. II. je 10 Isolirschlafzellen m—m. d—4 i. a—2 i. q.		367,0	367,0	2,9	1	1	3,14	1,14	5330,3	42 weibl. tief.	78000	76722	193,0	14,3	1827,8	—	—	—	—
56	Isolirgebäude für die Strafanstalt zu Rhein	Gemünden	70/71	E. = 13 Zellen. I. = 18. II. = 18.		337,3	53,3	2,9	1	1	3,14	—	3601,0	49 weibl. Gef.	62022	48074	143,0	13,8	985,1	45994	136,4	13,1	938,1
57	Isolirzellen-gebäude f. d. Strafanstalt zu Lichtenburg	Marienberg	72	In jedem Geschos. ein Mittelcorridor, daran das Treppenhaus, ein Aufschornzimmer, 15 Isolirz. u. eine Abortzelle.		369,3	369,3	3,14	1	1	3,14	1,14	5517,1	57 tief. (Männer)	72000	73350	200,4	13,1	1287,8	71266	194,6	12,9	1250,8
58	Isolirgebäude f. d. Centralgef. zu Cettbus	Merseburg	78/80	In jedem Geschos. liegen zu beiden Seiten der 4 m br. Mittelhalle je 12 Isolirzellen von 8,8 qm u. eine Spül- bzw. Aufschornzelle.		515,0	515,0	3,0	1	1	3,14	—	6927,0	72 Gef. (Männer)	—	50072	156,0	11,3	1116,8	73100	141,8	10,6	1018,8
	Sa. tot.											86788	86425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	Isolirgebäude f. d. Centralgef. zu Cettbus	Frank a. O.	78/79	Zu beiden Seiten der 4 m br. durchgehenden Mittelhalle je ein Treppen-, 12 i. 1 m (bzw. 0). Im K. m., p. 51, u. Heiz- u. Kohlenkammer.		575,0	575,0	3,0	1	1	3,14	1,14	8800,0	72 Gef.	—	114900	190,0	13,0	1565,8	105989	186,0	12,1	1485,8
	Sa. tot.											144012	115328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

12			13						14						15	
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.	
			Heizungs- anlage		Gas- leitung		Wasser- leitung									
Bauführung	interne Ausstattung	eins. bes. Bauteile	im Gesamten	pro 100 qm	im Gesamten	pro Planasse	im Gesamten	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Façaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	
3632 (7 1/2 %) vgl. Nr. 84, 102	—	—	4446 450 eig. Zellenofen, Ventilation durch eine Heizkammer auf d. Boden	—	—	—	—	—	Ziegel auf 3,2 m langen Grund- pfählen, dazwisch. Ziegel- brocken	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Lattung	sämmtl. gewölbt	v. Granit zwischen Wangen- mauern	in d. Fl. u. Corr. v. Asphalt	entw. in Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Bauinsp. Filscher.
"	—	f. künstl. Fundir. 3460 (pro qm 9/4 ℳ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(10567 ℳ für d. Umweh- rungsmauern, 7763 ℳ f. d. Fenerungs- schuppen, 1400 ℳ f. d. Abtrittgeb. nebst Seitenanlage.
"	—	19730 f. d. Neb- anlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
hier nicht enthal- ten	—	—	vergl. d. Bem. zu Nr. 48						Ziegel	Ziegel	Rohbau, m. ausges. Feldbr. z. verbländ., Plinthe u. Sakib. v. Hanst. (v. Horzo- genrath)	engl. Sch. auf Lattung	K. E., l. u. Corr. unl. ge- ländert	v. Trachyt u. Asph- geländer	in d. Corr. u. Corr. eistrich, sonst v. Holz	vgl. Nr. 48 u. Tab. XIII E Nr. 29.
wie vor	—	—	wie vor						"	"	"	"	"	"	"	"
2280 (5 1/2 %)	—	806 für die Latrinen- einricht.	1696 139 Kachelöfen 290 24 f. d. Ventila- (Hörseneinricht.)	—	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	geputzt	Kronen- dach	K. Corr. u. Trepp. gewölbt, sonst Balkend.	maasiv v. Ziegeln, m. eich. Belag	Corr. Zie- gelpflast. In den Zellen gedielt	entw. v. Kreisbauinsp. v. Schenk, ausgef. v. Kreisbauinsp. Thiele.
2094 (2 1/2 %)	—	—	5850 395 Warmwasser- heizung	250 16,7 (15 Flammen) (nur in den Corridoren)	—	—	nicht ver- handen	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Schal.	durchweg gewölbt	v. Granit, freitrag.	—	entw. u. ausgef. v. Bauarch Reuter.
7272 (10 1/2 %)	—	—	4965 208 Heißwasser- heizung	—	—	—	2430 304 (8 Hähne) mittels Pumpe wird d. Wasser aus d. Brunnen in 2 eiserne Reservoirs auf d. Boden geschafft	—	Bruchst.	Ziegel	Rohbau mit gelb. Ullendst.	Kronen- dach	sämmtl. gewölbt	Treppen u. Gallerien in d. Sand- stein- platten belegt	v. Holz, die Gallerien sind in m. Sand- stein- platten belegt	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Wernke. Die meisten Arbeiten sind d. Straßlinge borge stellt (1509 ℳ f. d. Umwehung u. u. Gerüstschuppen, 712 ℳ f. d. Hofpflaster.
"	1832	4221 vgl. d. Bem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7912 (7 1/2 %)	—	514 f. Einr. v. Badezelle	9658 372 Heißwasser- heizung	—	—	—	1744	—	Bruchst.	Ziegel (Plinthe v. Bruch- stein)	Rohbau	engl. Sch. auf Latt.	durchweg gewölbt	—	K. flaches Ziegel- pflaster, sonst gedielt	entw. in Min. d. öffentl. Arb., ausgef. v. Kreisbauinsp. Frick. Der Corr. geht durch alle 3 Gesch. u. wird durch hohes Seitenlicht erhellt; in Höhe der Façade sind Gallerien heraufgeführt. 1,23 ℳ pro qm Pflaster. F. d. Ger. geb. Tab. XII Nr. 41.
"	—	428 f. d. Hof- pflaster	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.-bzw. Landdr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Nutzenkinder	Anlagegewinne	Kosten d. Ausführung				
					im Erdgeschoß	davon unterkellert	Kellers	Erdbau- und Stockwerke				Drempels	im Ganzen	pro		
														qm	qm	m
60	Isolirzellen-gebäude f. d. Strafanstalt zu Lindeu <i>Zellenflügel</i> <i>Flur- u. Treppen-Vorbau</i> <i>Küchen- etc. Anbau</i>  Sa. tot.	Osabrück	72/75		684,1	543,3			8347,3	72 Gef.	—	204933	387,3	31,1	3691,6	
					509,6	503,6	3,61	I) — 3,21 II)	7559,9							
				K. Bade-, Reinigungs- und Wirth-schafteräume. E. I — Dampfkesselraum. s = f. 2 Gef.; ferner 101. I, II. — wie E.	140,9	—	—	3,6	—	595,9		270000	270744	—	3780,9	
61	Braudenburg  <i>Untersuchungs-gefängn. bei d. Landgericht zu Posen</i>	Potadam	71/73		507,3	507,3	2,3	E) — 3,14 II)	1,41	6066,1	78 Gef. (Männer)	103800	97152	191,4	13,9	1386,9
												—	94089	185,6	1709,3	
62		Posen	73/77		628,0	628,0	3,16	E) — 3,14 II)	1,3	8716,0	96 Gef. in Zwitter.	172500	153586	254,1	18,3	1855,4
												—	164957	245,3	17,7	1791,1
												—	162833	—	—	1869,4
	Sa. tot.											210500	185128	—	—	2132,6
63	Strafanstalt zu Lüneburg Isolirzellengeb. <i>Vorderbau</i>  <i>d. Zellenflügel</i>  Sa. tot.	Lüneburg	76/79	K. euth. k, v, v, o, p, 41, s. E. o, a, Zimmer f. d. Geistl. u. d. Lehrer: 291; o, m. Die durchgehende Mittelhalle ist 4,6 m breit.  I. b. (der ganze Vorderbau.) Zellen wie E. II. Zellen wie in E.	556,0				15912,0	87 Gef. (Männer)	—	253654	296,3	15,9	2915,3	
					245,0	245,0	3,5	E=3,2 I=4,5 5,91	4657,4 (Dachgeschoß)		—	227225	265,4	14,3	2612,9	
					611,0	611,0	3,0	E) — 3,2 II)	5,32	11254,0	274825	262347	—	—	3015,3	
												297225	290027	—	—	3104,9
64	Reudsb. Isollrflügel I	Schleswig	71/75	K. Heizräume, Vorrathsräume, Straf- u. Badzellen. E. I. II. — je 34 Isolirzellen, zu 9,6 qm; m, a zu beiden Seiten eines 4,7 m br. Corridors, der durch alle Geschosse hindurch-reicht.	508,0	508,0	3,57	E) — 3,48 II)	1,37	12515,9	102 Gef.	343800	205850	329,0	21,3	2606,9
64*	Isollrflügel II			wie vor.	508,0	—	—	—	12515,9	102 Gef.	343800	205850	329,0	21,3	2606,9	

12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	Innere Ausstattung	einzel. bes. Bauteile	Heizungsanlage	Gasleitung	Wasserleitung				Fundamente	Mauern	Façaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
im Besonderen nicht in ermitteln	—	36058	15889 750	4626	—	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	Rohbau, Sohlbänke u. v. Sandst.	engl. Sch. auf Latt. Für d. Aufbauten v. Zinkblech	K. u. Zellen u. Mittelcorridor gew. sonst Balkend.	zum E. v. Sandstein in d. Gesch. d. Zellen v. Eichenholz	K. u. Corr. v. Asphalt. In d. Gesch. d. Zellen v. Eichenholz (4 cm)	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Schuster.
—	—	5810 vgl. Bem.	16800 494	453 28,3	1024 406	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau m. Raubener Blend.	engl. Reh. auf Latt. gewölbt	durchweg v. Granit.	—	—	f. d. Cloakengrube u. Wasserableitung.
3903 (3,3 %)	—	—	Warmwasser- heizung	(16 Flammen nur in d. Corr.)	(4 Hähne)	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau m. Verblend.	engl. Sch. auf Latt.	skimmte Röhre gewölbt	v. Granit	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Gröfeler.
5500 (5,4 %)	—	—	55351 210	3480 41,8	3036 206	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau m. Verblend.	engl. Sch. auf Latt.	skimmte Röhre gewölbt	v. Granit	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Nr. 47.
—	3267	—	Chamotte- öfen in den Zellen 474 143 Kachelöfen	(83 Flammen wie Nr. 47)	(18 Hähne)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Die Handlungskosten wurden von d. Straflingen geleistet (Tagelohn = 1 A).
—	—	22205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Die Corr. sind gegen d. Treppendurch Gitterthore abzuschließen.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Für das Gergebäude vergl. Tab. XII Nr. 47.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	für d. Nebenanlagen vergl. Tab. XIII E Nr. 28.
36429 (11,6 %)	—	1524	29660 961,8	3041 10,15	6014 218,4	—	—	—	Ziegel	Ziegel	Rohbau	glasierte Ziegel	K. u. Zellen sämtlich gewölbt, Balkend. im Vorderbau	v. Stein u. Eisen	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Bräunke.
—	600 f. d. Invest. 6019 f. d. Belkorp. 6619	—	Warmwasser- heizung in den Zellen 597 32,6 Luftheizung in den Corridoren 761 40,2 (pro qm 2,4 A)	(150 Flammen)	(29 Hähne)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Die Sandschüttung ist durch Straflinge angeführt.
—	—	17680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15348 A f. 250 m Ziegelm. m. Sandsteinabdeck., 5 m h., 1 1/2 St. stark (01,4 A pro Hk. m). 3014 A f. d. kuf. Wasserzu- u. n. Ableitung. 519 A f. d. Gasl. ausserh. des Gebäudes.
hier nicht enthalten	—	—	8753 252	3660 38,8	54750 464	—	—	—	Ziegel	Ziegel	Rohbau m. wenig Format., Sohlb. u. Giebelabdeck. v. Sandst.	engl. Sch. auf Latt.	gewölbt, z. Th. zw. eis. Trägern	eiserne Wendeltreppen	K. v. Ziegeln, Corr. n. Abtr. v. Asphalt, sonst v. Holz	vergl. Nr. 49 u. Tab. XIII E Nr. 30.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bez. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung <div>Von Bis</div>	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Nutzräume	Anschlagssumme	Kosten d. Ausführung				
					im Erdboden	davon unterkellert	Kellern	Erdbesch. und der Stockwerke				im Ganzen	pro	qm	cbm	Nutz- einheit
								m	m	m	cbm					
65	Straf- gefängnis zu Pilsen III. Gefängnisse die 4 Flügelbauten die Centralhalle	b. Berlin	66/79 73/76		2698,1 2474,8 2474,8 203,8	2474,8 2474,8 203,8	3,4 3,4 3,4	II I II	42200,0 37366,7 4891,3	300 Gef. (die Kirche enth. 192 Isolirzellen)	— 1071312	928308 983028	345,4 —	22,8 —	3094,8 357,8	
K.: Heis- u. Kohlenräume; 6 Werkstätten; 8 p. 61. E.: 1 — Director. 2 — Inspector. 3 — Sprechz. 4 — Portier u. 102 Isolirzellen. L.: a, e, i, 2 u. Corr. — Kirche. 3 — für den Geistlichen. 4 — für den Lehrer. f — Bibliothek. — 96 Isolirzellen. II.: Kirche reicht durch. f — Chornische. 3 — für d. Geistl. 4 — für d. Orgel n. 120 Isolirzellen.																
66	Strafanstalt zu Trier Einzel-Schlaf- sallengebäude	Trier	76/78		283,6	283,6	2,83	E=3,93 I=3,96	—	3016,8	64 Gef. (Männer)	— 43000	36574 43870	129,8 —	12,1 —	871,8 870,8
K. — 9 Strafzellen E. u. I. enthalten je 2 Schlafsäle von 87,8 qm für 16 Gef.																
67	Gefängnisse beid. Kreisgerichte zu Jauer Ander	Liegnitz	76/77	Enthält in jedem Geschosse einen Schlafsaal v. 11,3 m L. n. 6,3 m Br. mit je 14 Isolirzellen.	95,6	—	—	E=4,4 I=3,7	—	1121,6	42 Gef.	— 15800	10091 13199	106,8 —	9,6 —	240,8 314,8
68	Strafanstalt zu Nagard Arbeits- u. Schlafbau	Stettin	70/71		377,1	377,1	2,7	E=3,8 I=3,8	1,4	5627,7	150 Gef.	30150	31819	84,8	5,6	212,8
E. Neben den kleineren Arbeitszellen je eine Trockenstube. I. links v. Flur — 2 Arbeitsäle, rechte v. Flur — 2 Schlafsäle. II. enthält 4 Schlafsäle.																


## 3. Schlafsaal

12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausstattung	sonst. bauliche Ausb.	Heizungsanlage	Gasleitung	Wasserleitung				Fundamente	Mauern	Papieren	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro 100 qm									
wie vor	—	—	100120 482 Heißwasser- heizung mit Aspir. Ventill.	8164	16,9	47883	117,4	Kalk- bruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	gewölbt, nur der Retenat hat Bal- kendecke	v. Granit, berw. v. Eisen	—	—	vergl. Nr. 50 u. Tab. XIII E Nr. 31.  Die Centralhalle hat hohes Seitenlicht, ist 14 m i. L. weit u. 19 m hoch, mit einem Kuppelgewölbe be- deckt.  Der linke, in der Skizze (Spalte 5) nur angedeu- tete Flügel entspricht in den Maßen und der Ein- teilung vollständig dem rechten Flügel des Ge- fängnisses.
56660	—	—														
<p style="text-align: center;">Situation der Strafgefängnis-Anlage zu Plötzensee.</p>																
gebäude.	—	—	—	—	413,4	—	—	Bruchst.	Bruchst.	geputzt, Gra., Fenster- u. Thür- einfass. v. Haust.	deutich. Schiefer- auf Schal.	skimmelt, gewölbt, E. u. I. auf eis. Trägern u. Säulen	massiv	K. Ziegel- pflaster, E. u. I. v. Tannen- holz, i. d. Corr. v. Sandst- riesen	—	mit, u. ausgef. v. Basinsp. Brunn.
nicht ver- standen	—	—	207 25 3 Regulir- füllöfen	50 17 (3 Flammen)	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	Robbau	Holz- ciment	—	—	—	—	ausgef. v. Basinspacer Berg- kauer.
—	—	—	720 50,5 Kachelöfen	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	geputzt	engl. Sch. auf Latt.	K. u. Flur gewölbt, sow. Balkend.	massiv	—	—	entw. u. ausgef. vom Kreis- baumeister Fischer.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- besw. Landr.- Bezirk	Zeit der Ausführung von bis	Grundrissklasse nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Beschreibung der Nebenbauten	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung					
					im Eingebäude qm	davon unterteilt qm	Keller m	Edgeseh. und der Stokwerke m				Drempels m	im Ganzen M	in Ganzen M	pro		
															qm	qm	einheit
69	Strafanstalt zu Brandenburg Schlafzellengeb.	Potsdam	78/79	 K. wie E.; aus 108 Isolirschlafz. I. u. II. enth. je 3 große Schlafäle. Dazwisch. liegen d. Treppenhäuser u. Wärterzimmer (über I).	645,1	645,1	3,8	E=3,80 II=3,00	1,00	10031,0	370 Betten	154500	124934 170018	193,7 186,0	12,5 12,5	337,1 324,4	
70	Lazarethgeb. b. d. Hülfsstraf- anstalt zu Gollnow	Stettin	70/74	 E. m. — Magazin f. d. Hausvater. v. — Brotvorrathraum. l. — Brotschneideraum. u. — Lampenputzraum. I. u. II. enth. weitere Isolierzellen u. Schlafäle.	413,8	413,8	3,14	E=3,80 II=4,00	1,4	7142,2	50 Gef., 14 M. in Isolierz., 56 M. im gen. Hofe	69750	71842	173,6	10,1	1437,9	
71	Krankenanstalt u. Isolirgefängnis d. Strafanstalt zu Fördon	Bromberg	71/78	 K. 1, 2 — v. g' — k. q. — Kesselr. u. — Leichenk. a. — Obduktionr., p. Isolirf. 51 u. Wirtschschaffer. E. 1 — Art. 2 — Geleitz. g. q' — für 5 Kr. I. u. II. 1, 2, g' — für 8 Kr. q. — 1. m. — m. a. — t. bez. q. Isolirf.: E, I, II je 81 u. m.	429,3	429,3	3,14	E=4,00 II=3,45	1,3	6794,7	59 Gef. 120 Kranken- betten	85650	83460	194,5	12,3	1415,0	
72	Strafgefängnis zu Ploitzensee Krankenhaus	b. Berlin	69/79 71/73	 K. 1 — 4 Heizr., Kohlen-, Vorrathr. römisch-irische Bad. 5 — 7 Vorrathr. u. Labor. f. d. Apoth. 8 — 9 Kochk. u. Speisek. p. — Leichenkammer q. — Reserve. E. 1 — für je 9 Kr. 2 — für je 2 Kr. 3 — Wärter. 4 — Theeküche. 5 — Art. 6 — 7 — Apotheke. 8 — Oberaufseher. 9 — Magazin. I. 1 — 4 — wie vor. 5, 6, 7 — 8, 9 — für je 14 Kr.	429,3	429,3	3,14	E=3,07 II=8,10	1,86	15127,1	29 Isolirz. f. Weiber	122 Bettre	275267	317,8	18,2	2256,7	
73	Arbeitsbaracke bei d. Kreis- gericht zu Görlitz	Liegnitz	76	—	283,1	—	—	4,0	—	1132,6	—	—	9275	32,7	8,8	—	
											263556	289945	—	—	237,4	—	
											11000	10575	—	—	—	—	






12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	Innere Ausrichtung	aus bes. Bausteine	Heizungsanlage		Gasleitung		Wasserleitung		Fundamente	Mauern	Fugaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
			im Gasen	pro 100 cbm	im Gasen	pro Flamme	im Gasen	pro Hahn								
4916 (4.8%)	—	—	840 Kachelöfen	—	650 (30 Flammen)	21.7	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau mit Rathenower Blendst.	engl. Sch. auf Latt.	K. u. E. gew., I. u. II. auf eis. Trägern u. Säulen	v. Granit, freitrag.	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Kähler. Die Erdarbeiten sind von d. Sträflingen ausgeführt.
häuser etc.																
—	—	—	10122 Warmwasserheizung mit Ventilation	916	—	—	—	—	Feldst. (auch K. u. Plinthe)	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Latt.	K. u. Corr. gew., sonst Balkend.	v. Eisen	—	entw. u. ausgef. v. Kreisbauinsp. Fischer.
6778 (8.8%)	—	—	993 Kachelöfen	55	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	massiv	—	entw. v. Bauinsp. Winklerbach, ausgef. v. Bauinsp. Quisner.
—	—	—	1536 Kachelöfen	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	40500 Heizwasser- luftbeizung mit Pulsions- Ventilation, Dampfkessel u. Maschine im Geb. — 2840 im Mittelbau haben Schar- rath'sche Fönventi- lation	582	3323	36.5	12066	185.5	Kalk- bruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	K. u. Corr. gew., sonst Balkend.	v. Granit	—	vgl. Nr. 50 u. Tab. XIII E Nr. 31.
—	14378	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isolirapazierhöfe.																
sind nicht entz.	—	—	—	—	—	—	—	—	Ziegel auf Granit- platten	Ziegel	Robbau	Pappdach mit Oberlicht	—	—	—	ausgef. v. Bauinsp. Wolf.
—	—	—	f. künstl. Fondir. 1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- berw. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung  von bis	Grundriss-Skizze  nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Anzahl u. Bezeichnung der Zimmerarten	Ausbaugesamte	Kosten d. Ausführung				
					im Erdschoß qm	darüber unterkellert qm	Keller m	Festgesch. und der Stockwerke m	Dachstuhl m			Gebäudeinhalt cubm	im Ganzen	pro		
														qm	ohn	Neueinst.
74	Arbeitsaal bei d. Gefängnis zu Liegnitz	Liegnitz	70	Im Lichten 28 m lang, 10 m breit, 3,4 m hoch.	291,2	—	—	4,2	—	1224,2	50 Gef.	—	11025	37,2	9,2	220,2
												13500	11475	—	—	229,2
75	Arbeitsschuppen b. d. Arrasth. zu Eberfeld	Düsseldorf	70	Enthält zwei Arbeiterkammern, jeder 9,2 zu 10,2 m.	191,2	—	—	5,2	—	983,2	60 Gef.	12450	11220	57,2	11,2	187,2
												12950	11810	—	—	197,2
76	Strafgefängnis zu Plötzensee I. Arb.-Baracke auf dem Hofe des I. Gefängnisses	bei Berlin	69-70	—	714,2	—	—	4,2	—	2910,2	180 Gef.	35500	33246	46,2	11,2	184,2
77	II. Arb.-Baracke auf dem Hofe des II. Gefängnisses		73-74	Der Innenraum von 765 qm ist durch Bretterwände in einzelne Werkstätten u. kleinere Kammern für die Werkmeister eingetheilt.	782,2	—	—	4,2	—	3193,2	200 Gef.	57000	43654	55,2	13,2	218,2
77*	III. Arb.-Bar. auf dem Hofe des Waschhauses		75	"	782,2	—	—	4,2	—	3193,2	200 Gef.	57000	41221	52,2	12,2	206,2
77*	IV. Arb.-Bar. auf dem Hofe des Küchengeb.		75	"	782,2	—	—	4,2	—	3193,2	200 Gef.	57000	39251	50,2	12,2	196,2
78	V. Arb.-Baracke neben dem Betriebsgebäude Mittelbau des Plötzensees		78-79	Enthält zwei Arbeiterkammern zu je 385 qm, ferner Tischlerei, Schlosserei u. Büroräume für d. Oekonomie-Inspector u. den Ingenieur.	1215,2	169,2	2,2	4,2	1,2	8038,2	—	84780	101819	83,2	11,2	—
					1046,2	1046,2	3,2	4,2	—	7315,2						
79	Strafanstalt zu Rendsburg natl. Isolir-spazierhof	Schleswig	71-75		681,2	—	—	—	—	—	für 17 Gef. zur gleichzeitigen Benützung	43500	33025	49,2	—	197,2
79*	nördl. d. d. d.				681,2	—	—	—	—	—	"	43500	33025	49,2	—	197,2
80	Strafgefängnis zu Plötzensee die Isolir-spazierhöfe, 4 Gruppen mit je einem Aufsichtsturm	bei Berlin	69-70	3 Gruppen zu 16 u. 1 zu 12 Spazierhöfen. Jeder Hof ist 13,2 m lang u. enthält 35,2 qm. Die Zwischenm. sind 1 1/2 m stark u. 3 m hoch.	—	—	—	—	—	—	für 60 Gef.	116400	95023	—	—	1583,2




12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausstattung	extr. bes. Bautheile	Heimungsanlage	Gasleitung	Wasserleitung				Fundamente	Mauern	Festbauten	Dächer	Decken	Treppen	Festkleiden	
„	„	„	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Flamme	im Ganzen	pro Hahn								
270 (1,1 %)	—	—	390 38 4 Kachel- u. 2 eis. Ofen	280 18 (16 Flammen)	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel-Pachwerk, innen mit Brettern verkleidet	Holz- ement mit Ober- licht	—	—	—	—	ausgef. v. Baupinspector Berg- hauer.
„	—	—	1050 für d. Fundam.	287 32,0 2 Meidinger- sche eiserne Füllhöfen	498 23,7 (21 Flammen)	141 70,7 (20 Hähne)	—	—	Bruchst., besonders tief. Kosten vgl. Sp. 12	Ziegel	Robbau	Sheddach mit Glas das Dach u. Schiefel ist d. eis. gedeckt	fehlen, Träger auf eis. Säulen unterst.	—	—	entw. u. ausgef. v. Baupinsp. Bernmann.
nicht veranschlagt	—	302 für die Belk. vgl. die Bemerk.	288 vgl. die Bemerk.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Für 112 qm Pfänderung eines Weges, pro qm 2,6 „
—	—	—	1294 Regulir- füllhöfen	367 8,9	188 37,3	—	—	—	Kalk- bruchst.	Ziegel, Zwischen- wände v. Brettern	Robbau	Wellen- zink auf Schalung mit Ober- lichten	—	—	—	vgl. Nr. 50 u. Tab. XIII E Nr. 31. 2 Umfassungswände werden durch d. Umwehrn. gebildet, siehe Zeitschr. f. Bauw. 1881, pag. 159.
—	—	—	—	470 11,5	274 68,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1008 11,1	1149 143,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	990 11,6	932 155,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2074 28,4	3271 218,0	—	—	—	Kalk- bruchst.	Ziegel	Robbau	Papp- dach mit Ober- lichten	K. gew. in den Büreau- Balkend., sonst nur Bretterd.	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ziegel, 3,1 m tief, 1 St. stark	Ziegel, 2,5 m hoch, 1 1/2 Stein in Granit- u. Eisen- stark	Robbau, in jedem n. außen ein Gitter Schutzb., schwellen- weißbleich	—	—	—	—	vgl. Nr. 49 u. Tab. XIII E Nr. 30. In der Mitte befindet sich ein Beobachtungsbüschchen, um welches ein 1,5 m br. Gang läuft.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Kalk- bruchst.	Ziegel, mit hart- gebrannt, Ziegel abgedeckt	Robbau, wie vor	Schutz- dächer, in Eisen u. Glas construirt	—	—	—	vgl. Nr. 50 u. Tab. XIII E Nr. 31. Die Thürme s. massiv, haben Erdrösch. u. ein Stockw., siehe Zeitschr. f. Bauw. 1881, pag. 159 — 161.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bezw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Zimmertheilen	Anschlagssumme	Kosten d. Ausführung				
					im Erdgeschosse qm	davon unterkellert qm	Keller m	Erdgesch. und der Stockwerke m				Dampfs m	im Ganzen	pro		
														qm	cbm	Stückzahl
B. Verwaltungsgebäude.																
81	Strafanstalt zu Aachen Verwaltungsgeb.	Aachen	64/72	 <p>K. 1 — Besuchstation. 2 — Ordonnanz. 3 — Inspector. 4 — Director. 5 — Kasernenbureau.</p> <p>I. Krankenstation.</p> <p>II. 2 — 5, Corr. — Kirche. 1 — Sacristel.</p>	270,0	270,0	2,9	E I II	1 — 4,5	1,6	4455,0	215 Gef. im Ganzen	60723	62060	222,0	11,7 280,3
82	Kendsburg Verwaltungsgeb.	Schleswig	71/75	 <p>K. 1 — Kochküche. 2 — Waschküche. 3, 7 — Gemüsepflanzraum. 8, 9 — Trockenkammer. 10 — Maschinenraum, sonst Heiz- u. Vorrathskammer.</p> <p>I. 1 — Bismarcksaal. 2 — Rendant. 3 — Conferenzzimmer. 4 — Bewachst. 5 — Direct. 6 — Oek. insp. 7 — Pred. 8 — Gerichtsz. 9 — Arb. insp.</p> <p>II. Im Vorderbau: Krankenzimmer. p — Sacristel. 1 — 5 — Kirche. 6, 7 — 8, 9 — 2 Schulkammer.</p> <p>III. f, f, f — Reservazimmer.</p>	2137,0	1582,0		E I II	3,32 — 4,55 — 3,32	0,0	28216,0	444 Gef. im Ganzen. (incl. Kirche 361 Sitzpl. für Gef.)	—	504108	253,0	17,0 1135,4
	Mittelbau				681,0	681,0	3,57	E I II	3,32 — 4,55 — 3,32	0,0	11809,0					
	die zwei Seitenflügel				312,0	312,0	3,57	E I II	3,32 — 4,55 — 3,32	1,5	4237,0					
	Centralhalle				187,0	187,0	3,57	im Ganzen	18,3		3324,0					
	Verbindungsbau mit d. Coll. flügel (Nr. 49)				284,0	284,0	3,57	E I II	3,32 — 4,55 — 3,32	0,0	2201,0					
	degl. mit d. Interflügel (Nr. 64)				168,0	168,0	3,57	im Ganzen	11,0		2448,0					
	Küchen- mit Maschinenraum				555,0	—	—	6,20	—		3497,0					
												737400	570220	266,0	20,0 1280,0	

12			13									14						15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der						Bemerkungen.			
Heizungs- anlage	Gasleitung	Wasser- leitung	in Gassen	pro 100 qm	in Gassen	pro Flamme	in Gassen	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Façaden	Dächer	Decken	Treppen		Fußböden		
Baukosten	innere Ausstattung	eins. bes. Bauteile	in Gassen	pro 100 qm	in Gassen	pro Flamme	in Gassen	pro Hahn										
hier nicht ent- halten	—	—	vergl. die Bemerkungen zu Nr. 48.						Ziegel	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Latt.	K. u. Corr. gew. sonst Balkend.	v. Trachyt m. Eisen- geländer	—	vgl. Nr. 48 u. Tab. XIII E Nr. 20.		
Thorhäuser etc.																		
Situation der Strafanstalt zu Aachen.																		
																		
<p><i>a</i> — Männergefängnis, Nr. 48, <i>b</i> — Isolirgeb. f. Männer, - 54, <i>c</i> — - - - - Weiber, - 55, <i>d</i> — Verwaltungsgebäude, - 81, <i>e</i> — Thorgebäude, - 87, <i>f</i> — Oekonomiegebäude, Nr. 97, <i>g</i> — Directorhaus, - 113, <i>h</i> — Wohngeb. f. d. Inspector u. d. Geistlichen, - 113*, <i>i</i> — Wohngeb. f. Unterbeamte - 132, 132*</p>																		
wie vor	—	—	2487 121,3 Kachelöfen in d. Verwal- tungsggeb. 13008   190,0 Heisswasser- heizung in d. Centralhalle u. d. Verbin- dungsbauteil 2611   70,0 Lüftung in d. Kirche	5700 39,6 (146 Flammen)	7400 462,6 (16 Hähne)				Ziegel	Ziegel	Rohbau mit wenig Formst. Sohlb., Giebel- absch. etc. v. Sandst.	engl. Sch. auf Latt. für die Central- halle Zink	K. u. Corr. gew. sonst Balkend. d. Centr. halle v. porösen St. gew. zw. ge- bogenen Blech- trägern	v. Granit. freitrag.	im K. v. Ziegeln, ind. Corr. u. Abtr. von Asphalt, sonst v. Holz	vgl. Nr. 49 u. Tab. XIII E Nr. 30.		
Situation der Strafanstalt zu Rendsburg.																		
																		
<p><i>a</i> — Collectivflügel, Nr. 49, 49*, <i>b</i> — Isolirflügel, - 64, 64*, <i>c</i> — Spazierhöfe, - 79, 79*, <i>d</i> — Verwaltgeb., - 82, <i>e</i> — Thorgebäude, - 89, <i>f</i> — Schuppen, Schmiede, Nr. 103, <i>g</i> — Stallgebäude, Nr. 107, <i>h</i> — Elakeller, - 108, <i>i</i> — Directorhaus, Nr. 115, <i>k</i> — Wohngeb. f. d. Geistl. u. d. Rendanten, Nr. 115*, <i>l</i> — für 2 Oberbeamte u. 2 Aufseher, Nr. 120, <i>m</i> — für 3 Mittelbeamte, Nr. 121, <i>n</i> — Wohngeb. für je 6 Aufseher, Nr. 120, 120* u. 129*.</p>																		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Nebenstellen	Anschlagssumme	Kosten d. Ausführung				
					im Erdgeschosse	davon unterirdisch	Keller	Erdgesch. Stockwerke	Dachpula				im Ganzen	pro			
														qm	qm	m	m
83	Strafgefängnis zu Plötzensee Verwaltungsbau, nebst Kirche der Hauptbau die Chorraum die Thürme die Verkleiden zwischen Chorraum u. d. Thürmen Verbindungsbau mit dem I. Gef. (Nr. 50) d.egl. mit dem II. Gef. (Nr. 50*) Sa. tot. Thorgebäude für d. Männerstrafanstalt zu Glückstadt	bei Berlin	69/70 69/72		718,5	—	—	E=2,14 I=4,08 II=7,15 (f. d. Kirche II=10,35)	—	12050,5	1500 Gef. im Ganzen, in d. Kirche 540 (Sitzeplätze)	—	196811	273,7	15,5	131,3	
				K. 1, 2 = p. 3, 4 = Heizraum. 9 Zellen. 6, 7 = zur Verf. E. 1 = Portier. 2 = Sprechz. 3 = f. d. Prediger. 5 = Director. 4 = Hauswart. 6 = Gerichtsz. 7 = Kasse u. Tresor. 8 = Oekon. Insp. u. Oberaufseher. 9 = Polizei- u. Arbeits- Insp. L. 1, 2, f. Schul- u. Versamml. saal. 3 = 9, 4, c = Kirche.	666,5	—	—	E=2,14 I=4,08 II=8,09	—	11730,5	—	—	212611	—	—	141,1	
					30,7	—	—	E=2,14 I=4,08 II=8,09	—	487,5	—	—	—	—	—	—	
					16,0	—	—	im Ganzen: 23,0	—	368,0	—	—	—	—	—	—	
					5,2	—	—	E=3,14 I=4,08 II=5,93	—	70,5	—	—	—	—	—	—	
					68,0	—	0,55 (Sockelhöhe)	E=4,1 I=4,0	—	501,0	—	14610	11902	175,0	20,1	—	
					68,0	—	—	wie vor	—	501,0	—	14610	12343	181,5	30,9	—	
											—	253869	236856				
84											—	—	12726	144,5	18,5	—	
											—	13750	13174	—	—	—	
85	Strafgefängnis zu Plötzensee Thorgebäude u. Militärwache Mittelbau die Seitengef. aus.	bei Berlin	69/70 70/71	—		216,5	—	—	E=4,56 I=3,75	1,25	703,6	—	—	31384	145,5	20,5	—
						78,7	—	—	—	—	—	36155	31990	—	—	—	
						147,5	—	—	4,55	1,25	871,1	—	—	—	—	—	
86	Umwehrungs m. Sa. tot. (Nr. 85 u. 96)		71/79								2425 m lang	224700	286745	—	—	119,5 pro m	
											1590 Gef. im Ganzen	260855	321605	—	—	244	

12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Kostenbeträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
			Heizungsanlage		Gasleitung		Wasserleitung									
Beführung	innere Ausattung	eins. bes. Eintheile	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Platten	im Ganzen	pro Hektar	Fundamente	Mauern	Fassaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden	
—	—	—	—	—	815	26,3	2230	148,7	Kalkbruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schalung.	gewölbt, nur der Versamm-lungssaal	v. Granit	—	
—	15800	—	Perkins'sche Heißwasser-Heizung mit Aspir. Vent.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Zink auf Schal.	gewölbt	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
d. entspr. Kosten sind bei Nr. 53 in Anrechn. gebracht	—	—	312 eis. Oefen	109	—	—	—	—	Ziegel, a. Grundpfählen (3,2 m lg.) darwich. Ziegelbrocken	Ziegel	geputzt	Ziegel	Balkend.	v. Holz	—	
—	—	f. künstl. Fundir. 448 (pro qm 5 M.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	644 Kachelöfen	118,0	97	19,3	679	113,7	Kalkbruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	Durch-fahrt gewölbt, sonst Balkend.	—	—	
—	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Kalkbruchst.	Ziegel	Robbau	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier. bezw. Landdr. Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrissansicht nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Beschreibung der Nebengebäude	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung					
					im Erdgeschoss	davon unterteilt	Keller	Erdbau und der Stockwerke				Dachstuhl	im Ganzen	qm	cbm	Nutz-einheit	
																	qm
57	Strafanstalt zu Aachen Thorgebäude	Aachen	64/72	 E. 1—Pfortenwohnung. 2, 3—Wachlokal u. Arrestzelle. 4—Wg. d. Directors vgl. 5—Wg. d. Inspectors Nr. 113. I. 1. Durchfaher—Wg. d. Hauptwächters. 2—a für d. Selbstverspeßlinge. 3—Z. für d. Aufseher. 4—Wg. d. Directors vgl. 5—Wg. d. Geistlichen Nr. 113. II. Schlafraum f. 7 Gefangene.	261,0	261,0	2,65	111	3,60	0,75	3654,0	—	57000	63128	241,0	18,5	—
58	Umwehrungsm.  Sa. tot. (Nr. 87 u. 88)				—	—	—	—	—	215 Gef. im Ganzen	19612	15838	—	—	—	—	367,3
80	Rendsburg Thorgebäude Rechter Flügel  Mittelbau  Linker Flügel	Schleswig	71/75	 1, 2, 3—vgl. Nr. 87. 4—Hof. 5—Schuppen.	270,0	96,0	2,81	2,80	2,87	2350,5	—	48000	57130	137,5	15,0	—	—
					98,0	98,0	—	—	—	929,0							
					74,0	—	—	—	—	724,5							
					98,0	—	—	4,14	2,87	687,0							
90	Umwehrungsm.				—	—	—	—	—	730 m lang	150000	122960	—	—	—	—	170,0 pro m
91	Innere Mauern  Sa. tot. (Nr. 89—91)				—	—	—	—	—	570 m lang	42300	32700	—	—	—	—	57,0 pro m
										444 Gef. im Ganzen	248000	192780	—	—	—	—	434,2
92	Kasernegebäude für die Strafanstalt zu Münsterburg  d. 2. Anbau an d. Mittelbau (alt)	Gumbinnen	80—	 K. Küche, Speisek., Waschh. u. Vorrathsräume. E. 1, 2—Mannschaftsst. 3—Sprechst. 4—Pfortner. 5—Wachstube. 6—Arrest. 7—Abtritt. I. 1—Offiziersstube. 2—f. 2, 4—5—4, 6, 7—2, 3—6 Mannschaftsstuben. —Der Corr. geht durch den Mittelbau durch.	282,0	282,0	3,0	—	3,4	1,0	3102,0	—	—	24050	85,3	7,0	—
										f. 85 Mann	27500	27440	—	—	—	—	323,0





12				13						14							15
Kostenbeträge für die				Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausstattung	elec. bes. Baustelle		Heizungsanlage	Gasleitung	Wasserleitung				Pfundmetre	Mauern	Fazaden	Dächer	Decken	Tropfen	Fußböden	
in	in	in		im Ganzen	pro 100 cbm	im Ganzen	pro Flamm	im Ganzen	pro Malm								
hier nicht enthalten	—	—		vergl. die	Bemerkungen zu Nr. 48					Ziegel	Ziegel	Rohbau mit Blendst., Plinthe, Solih. u. Fenster-einf. v. Hanstein	engl. Sch. auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	—	—	vgl. Nr. 48 u. Tab. XIII E Nr. 29. Esth. die Wg. f. d. Hausvater u. Räume für 7 Gef. in Selbstverpflegung.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	einschlief. d. Latrineneinrichtung.
hier nicht enthalten	—	—	—	—	—	315	39,4	914	457	Ziegel	Ziegel	Rohbau	Zinkblech	K. u. Durchfahrt gew., sonst Balkend.	—	—	vgl. Nr. 49 u. Tab. XIII E Nr. 30.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ziegel	Ziegel	Rohbau m. Sandsteinabdeckung	—	—	—	—	5,0 m hoch, 85 cm stark mit 1 St. tiefen Nischen. Die Mauern tragen einen Beobachtungsgang.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rohbau m. Abdeckung v. hartgebrannten Steinen	—	—	—	—	4,0 m hoch, 48 cm stark.
nicht vorhanden	—	—	—	1120	80 Kachelöfen	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau	Kronendach	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Sieber.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1740 M f. d. Umbau des vorhandenen gewesenen Mittelbaues. 1650 M für d. Nebengebäude, Umwehrmannen etc.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landtr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl und Bezeichnung der Nutenlinien	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung				
					im Erdgeschosse	davon unterkellert	Kellern	Erdgesch. und der Stockwerke				Drempels	im Ganzen	pro		
														qm	qm	m
C. Oekonomie																
93	Gefängnisgeb. u. d. Ländg. zu Posen Küchengebäude nebst Pförtnerwong. die Wohnung die Nebenräume die Küche u. Vorraum	Posen	75/77	 E. links: Küchenräume etc. rechts: Pförtnerwohnung. I. Wg. des Gef. Inspectors.	270,8	86,8				2324,8	f. im Ganzen 292 Gef.	—	40181	148,8	17,3	137,8
					84,8	86,8	3,1	E=3,42 I=3,42	0,7	928,8			38924	144,1	16,7	133,3
					69,3	—	—	E=4,58 I=3,42	0,7	604,8						
					114,7	—	—	5,88	1,6	794,7			48600	42049	—	144,8
94	Strafanstalt zu Gollnow Koch- u. Waschkhaus	Stettin	77/78	 1 — Raum z. Kartoffelschälen. 2 — Trockenraum. 3 — Büroraum. 4 — Lageraum f. Wäsche. 5 — Rollkammer.	273,6	—	—	5,6	2,8	2265,8	270 Gef.	29100	29079	106,8	12,8	107,8
95	Koch-, Wasch- u. Badhaus d. Strafanstalt zu Brandenburg Hauptbau Kesselhäusenbau	Potsdam	75/76	 1 — Brodtkammer. 2 — Gensdepulzraum. 3 — Dampfkessel. 4 — Badenanstalt. 5 — Rollkammer.	300,8	—	—	—	—	1965,8	600 Gef.	43200	42388	140,8	21,8	70,8
					279,8	—	—	5,88	1,58	1902,8		—	40448	134,8	20,8	67,8
					21,8	—	—	3,86	—	85,7						
96	Strafgefängn. zu Plötzensee Küchengebäude Hauptbau Anbau	bei Berlin	80/72	 1 — Hauptküche. 2 — Reservküche. 3 — Vorrathsaum. 4 — Spülraum. 5 — Speisenaufgabe.	439,8	—	—	—	—	4177,8	—	—	63360	144,8	15,8	—
					424,8	424,8	2,78	4,28 (f. d. Kochraum)	2,8	4078,8						
					14,8	14,8	2,78	4,28	—	102,1			88140	83763	—	—






12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Ausführung	innere Ausb. d. Gefängn.	einzel. bez. d. Gefängn.	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Platten	im Ganzen	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Festsetz.	Decken	Decken	Treppe	Fußböden	
1347 (3,1%)	—	—	nicht anzu- geben	—	die bez. Kosten sind in den zu Nr. 47 u. 62 angegebenen Summen mit gerechnet	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Latt.	K. gew. sonst Balkend.	v. Holz	—	vergl. Nr. 47 u. Tab. XIII E Nr. 28.  Enthält im I. die Wg. des Gefängnisses.
—	686 für die Utensil.	1182 vgl. die Bemerk.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Für nachträgl. Herstellung eines neuen Schornsteins u. neuen Kochherdes.
490 vgl. d. Bem.	123 für die Utensil. u. Wasch- einricht.	500 für die Centri- fugal- trocken- masch. 360 für die Diff.- Dreh- rolle	1306 f. 5 kupferne Kessel	—	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Schal.	u. Th. gewölbt, sonst Balkend.	v. Holz	—	entw. u. ausgef. v. Kreisbau- meister Schorn.  Die Ausführung geschah durch Sträflinge.  Der in Sp. 12 angegebene Betrag wurde f. d. Leistung d. Arb. durch Handwerks- meister bezahlt.
1940 (4,4%)	—	—	—	—	364 (10 Platten)	36,4	1400 (30 Hähne)	70	Feldst.	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Schal.	in Ziegeln auf eis. Trägern gewölbt	v. Holz	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Köhler.  Die Handlangerdienste wur- den v. d. Sträflingen ge- leistet (Tagelohn = 1.4).
—	—	—	—	—	276	13,1	2681	206,1	Kalk- bruchst.	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Schal.	K. Spül- raum u. Reservek. gewölbt, sonst Balkend. Hauptk. reicht bis unter d. Dach	v. Holz (K. treppe v. Granit)	—	vgl. Nr. 50 u. Tab. XIII E Nr. 31.  Dampfkocheppar. v. Kupfer; der Dampf wird vom Be- triebshaus entnommen. siehe Zeitschr. f. Bauwesen 1890 pag. 515.
—	5391	15012 für die masch. Einricht.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bezw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung	Grundriss (skizze nach Legende)	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Anzahl u. Bezeichnung der Ansenheiten	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung					
					im Erdgeschoss	darauf unterkellert	Kellers	Höhe des Stockwerke	Drempels			im Ganzen	pro				
					qm	qm	m	m	m		clm		qm	clm	Noten		
97	Strafanstalt zu Aachen Oekonomiegeb. Küchenflügel Menschenkammer	Aachen	01/72		507,4	411,6	—	—	—	—	1266,5	f. 208 Gef. im Ganzen	45250	17214	93,9	12,8	227,5
98	Gerichtsgelände zu Posen Waschlüden-gebäude	Posen	70/72	—	118,5	—	—	—	—	591,5	f. 292 Gef.	12850	8691	80,2	15,7	35,0	
99	Waschhaus bei d. Arresthause zu Elberfeld	Düsseldorf	70	Ist an die Umwehrungsmauer angeschlossen u. enthält einen Waschraum von 70 qm, Trockenraum, Rollkammer, Raum für Wäsche u. für die Aufseherin	168,4	—	—	7,0	—	842,1	—	—	8493	50,4	10,1	—	
100	Waschhaus der Strafanstalt zu Naugard	Stettin	70		277,0	—	—	—	—	2081,2	700 Gef.	18800	30375	73,4	9,8	20,1	
101	Strafgefängn. zu Plötzensee Waschhaus	bei Berlin	70/72		421,6	—	—	—	4,0	1,4	4506,9	—	—	50169	118,9	14,3	—
102	Oekonomiegeb. für die Männerstrafanstalt zu Glückstadt	Schleswig	72/74		473,0	—	—	—	—	—	4506,9	—	—	32100	67,8	12,8	—
103	Strafanstalt zu Rendsburg Cementschuppen u. Schmiede	Schleswig	71/75	—	281,5	—	—	—	—	791,6	—	—	15990	9740	43,6	12,8	—

12			13							14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die							Material und Construction der							Bemerkungen.
Heizungs- anlage	Gas- leitung	Wasser- leitung	im Gesamten	pro 100 qm	im Gesamten	pro Pflanze	im Gesamten	pro Hahn	Pfundamente	Mauern	Façaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden		
hier nicht enthalten	—	—	vergl. die Bemerk. zu Nr. 48							Ziegel	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Lattung	gewölbt	—	—	vergl. Nr. 48 a. Tab. XIII E Nr. 29.  Der Dampfschornstein ist bei Berechnung der beb. Grundfläche, sowie des cub. Inhalts nicht be- rücksichtigt.
hier nicht enthalten	unter den Kosten nach Nr. 47 inbegr.	—	—	—	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Lattung	auf eis. Schienen gewölbt	—	Granit- platten	vgl. Nr. 47 u. Tab. XIII E Nr. 28.	
nicht voraus- gibt	—	—	—	—	88 (8 Flammen)	11,0	638 (10 Hähne für kaltes u. für warmes Wasser)	63,0	Bruchst.	Ziegel	Robbau	Sheddach mit Glas, bezw. Schiefer gedeckt	—	—	v. Asph. a. Ziegel- platten	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Bornmann.  Für 13 m hölz. Zaun a 30,4 pro m.	
—	1870 f. d. 2 kupf. Kessel, 1550 f. d. hydraul. Wasch- presse	390 vgl. d. Bem.	4 Kessel- feuerungen	—	—	—	—	—	Feldst., die wurden vom Abbruch des alten Gebäudes gewonnen	Ziegel	geputzt	engl. Sch. auf Schal.	E. gew. auf eis. Trägern, nur Roll- u. Lager- haben Balken- decken	v. Holz	—	entw. v. Kreisbaumeistr. Fischer, ausgef. v. Kreisbaumeister Schorn.  Die Ausführung der Arbei- ten geschah d. Sträflinge.	
—	—	—	—	—	251	10,0	668,4	477	Kalk- bruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	Flur a. Trockenk. gewölbt, sonst Balkend.	v. Holz	—	—	vergl. Nr. 50 a. Tab. XIII E Nr. 31.  Der erforderliche Dampf zur Wäscherei wird vom Be- triebsgeb. entnommen, siehe Zeitschr. f. Bauwesen 1880, pag. 519.
—	3883	27499	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
die entspr. Kosten sind b. Nr. 53 in An- rechnung gebr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ziegel auf Grund- pfehlen, 3,4 m lg., dazwisch. Ziegel- brocken	Ziegel	Robbau	Ziegel	K. u. die anstofa. Räume gewölbt, sonst Balkend.	v. Holz	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Fischer.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
hier nicht enthalten	—	—	—	—	700 (18 Flammen)	39,0	465 (1 Hahn)	—	Ziegel	Ziegel	Robbau a. Th. Fachwerk	Pfannen	—	—	v. Ziegeln	vergl. Nr. 49 u. Tab. XIII E Nr. 30.	








1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landdr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Nutzseinheiten	Anschlagssumme	Kosten d. Ausführung				
					im Erdgeschosse qm	davon unterkellert qm	Keller	Erdsch. und der Stockwerke m				Dachstuhl m	im Ganzen	pro		
														qm	cbm	Netto-einheit
104	Lagerschuppen d. Strafanst. zu Ratibor <i>Lagerraum</i> <i>Remise</i>	Oppeln	75/76	—	251,7	204,4	—	—	—	2401,7	—	16785	15618	62,4	6,6	—
105	Straßgefäßn. zu Plötzensee Remisen- u. Stallgebäude	bei Berlin	69/70 70/71	—	232,4	—	—	4,1	1,4	1276,4	—	18300	18198	78,4	14,2	—
106	Betriebsgeb.  Sa. incl. Einrichtung  Gasometer	—	70	  1 — Retortschale. 2 — Condensator. 3 — Regenerirraum. 4 — Reinigungsraum. 5 — Exhaustor. 6 — Reparaturwerkstatt. 7 — Dampfkessel. 8 — Thurm mit Wasserhochreservoir.	—	—	—	—	—	—	—	78863	73274	—	—	—
—	Canalisations- u. Rieselfeldanl. Sa. tot.	—	70	—	—	—	—	—	—	—	62240	75639	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	390558	401455	—	—	—	—
107	Strafanstalt zu Rendsburg Stallgebäude	Schleswig	71/75		400,0	—	—	5,0	1,7	2680,0	—	32816	24890	62,4	9,1	—
108	Eiskeller	—	—	1 — Spritzenraum. 2 — Scheunerraum. 3 — Schweinestall. 4 — Rindviehstall. 5 — Pferdinstall.	36,0	—	—	5,4	—	198,0	—	2712	2100	58,0	10,6	—
109	Gerichtsgef. zu Posen Gasanstalt	Posen	76/77	—	72,7	—	—	3,65	—	222,0	—	13850	8672	119,0	30,0	—
110	Leichenhaus	—	77	—	98,0	—	—	—	—	360,0	—	—	6360	73,0	17,0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10400	7011	—	—	—	—










1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- besw. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung  von bis	Grundrissklasse nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Anzahl u. Bezeichnung der Nutzflächen	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung					
					im Erdboden qm	davon unterkellert qm	Kellers m	Erdboden und der Stockwerke m			Drempels m	Cubischer Inhalt ebm	im Ganzen	pro		
														qm	ebm	Nutz- einheit
												D. Beamten				
												1) Wohnhäuser				
111	Wohngebäude f. d. Justiz- Arresthaus- verwalter zu Saarbrücken	Trier	77/78	 K.: Eingangsflur, Koch- u. Wasch- küche, dahinter Speisekammer u. Kellerräume. Im Dachgeschoss eine Giebelstube.	136,1	136,7	2,00	3,4	1,3	1022,1	—	18290 16775	17047 15340	124,7 113,0	16,0 15,0	— —
												20700	19270	—	—	—
112	Inspector- wohnhaus b. d. Strafanstalt zu Forden <i>Mittelbau die beiden Flügel vor.</i>	Bromberg	71/72	 K.: Waschküche u. Kellerräume. L: Im Mittelbau eine Stube u. eine Kammer.	243,2	164,0	—	—	—	1782,2	Wohnung f. 1 Beamten	21600 —	21610 20235	88,0 83,2	12,1 11,3	— —
					84,8	84,8	2,8	E=2,05 L=2,00	—	792,0						
					158,4	79,2	2,8	E=3,05	1,8	990,0						
113	Strafanstalt zu Aachen Directorhaus	Aachen	64/72	In Betreff der Grundrisskizze vergl. Nr. 87.	157,0	157,0	2,00	E=3,0 L=3,0	0,70	1632,0	1 Wg.	27940	30377	193,0	18,0	—
113*	Inspectorhaus			wie vor.	157,0	—	—	—	—	1632,0	2 Wgen. f. d. Insp. u. f. d. Geistl.	27000	29141	186,0	17,0	14570
114	Beamten- wohnhaus f. d. Strafanstalt zu Insterburg	Gumbinnen	73—	 I. wie K.	186,4	186,4	2,0	E=3,0 L=3,0	0,4	1957,2	Hg. f. 2 Oberbeamte	21150	22755	122,1	11,8	11375
115	Strafanstalt zu Rendsburg Directorhaus	Schleswig	71/75	 I. wie K.	215,0	215,0	3,1	E=3,0 L=3,0	1,10	2719,1	1 Wg.	49550 53100	38300 41060	178,0	14,1	— —
115*	Wohngebäude f. d. Geistl. u. d. Rendanten			 I. wie K.	215,0	—	—	—	—	2719,1	2 Wgen.	49250 52800	38070 40830	177,0	14,0	— 2045






12				13						14							15
Kostenbeträge für die				Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
				Heizungs- anlage		Gasleitung		Wasser- leitung									
Bauführung	innere Ausstattung	einzelne besondere Bauhöhe		im Gasen	pro 100 qm	im Gasen	pro Flamme	im Gasen	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Festden	Dächer	Decken	Tropfen	Fußböden	
1707 (11,1 %)	—	—	146 gußeis. Oefen	62,4	—	—	—	168	—	Sand- bruchst.	Sand- bruchst.	Robbau, Fenster- Einf. v. Hanst.	Form- ziegel	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	entw. u. ausgef. v. Kreis- bauinspector Schindler.
"	—	2223 f. d. Neb- anlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1890. A f. 50 m Bruchstein- mauer 1,16 m hoch, à 37,6 A pro lfd. m. 104 A f. 168 m Lattenmauer, à 0,6 A pro m. 219 A f. 61 m äußere Was- serzeit. à 3,16 A
1375 (6,6 %)	—	—	486 Kachelöfen	95	—	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	entw. u. ausgef. v. Bauinsp. Winkelbach.
hier nicht enthalten	—	—	eiserne Oefen	—	—	—	—	—	—	Ziegel	Ziegel	Robbau u. Blend- steinen, Plinthe, Sohl- u. Fenster- Einf. v. Hanst.	engl. Sch. auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	v. Eichen- holz	—	vgl. Nr. 48 u. Tab. XIII E Nr. 29. An das Thorgebäude an- gebaut.
"	—	—	"	"	—	—	—	—	—	"	"	"	"	"	v. Trachyt	—	"
nicht veraus- gabt	—	—	— Kachelöfen	—	—	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Dach- platten auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	entw. v. Bauinspector Beck- auf, v. Bauinsp. Stehr. Die Arbeiten sind zum gr. Th. von den Straßlingen ausgeführt.
hier nicht enthalten	—	—	1412 Kachelöfen	159,6	120 (3 Flammen)	40,6	—	1400	467 (3 Hähne)	Ziegel	Ziegel	Robbau, einfach	engl. Sch. auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	v. Eichen- holz	—	vgl. Nr. 49 u. Tab. XIII E Nr. 30.
"	"	—	1108 Kachelöfen	157,6	120 (3 Flammen)	40,6	—	1400	467 (3 Hähne)	"	"	"	"	"	"	—	"
—	—	2760 wie vor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bezv. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebante Grundfläche		Höhen des		Anzahl u. Bezeichnung der Anzeinheiten	Anzahlgesamte	Kosten der Ausführung					
					im Edgachola qm	davon unverfügt qm	Kellers m	Edgach der Stockwerks m			Drempels m	Cubischer Inhalt cbm	im Ganzen	pro		
														qm	cbm	Neu- einheit
116	Strafgefängn. zu Plötznsee Directorhaus	b. Berlin	70/72	 E. f, k, g, s, 1-3 = Wg. d. Aufseher. 4-1 = zur Wg. d. Directors. L. k, g, s = k. f = s. 7 = Closet. 1-6 = Wg. d. Directors.	264,6	264,6	3,6	E I) = 3,92	1,23	3146,1	2 Wgen. versch. Größen	61056	56651	213,6	18,6	—
117	I. Inspect.haus		60/71		263,1	263,1	3,6	E I) = 3,92	1,23	3160,9	2 Wgen.	52200	45045	171,2	14,1	2257
117*	II. „		—		—	—	—	—	—	—	—	52200	48574	184,7	15,4	2427
117*	III. „		73/74		—	—	—	—	—	—	—	93000	70604	302,1	25,8	3982
117*	IV. „		75/76	I. im Wesentlichen wie E.	—	—	—	—	—	—	—	93000	58516	222,8	18,6	2923
117*	VII. „		78/79		—	—	—	—	—	—	—	79604	45850	174,3	14,9	2295
118	V. „		75/76		367,6	367,6	2,8	E I) = 3,92	1,23	4338,0	4 Wgen.	88000	73964	198,5	16,6	1836
118*	VI. „		—	 I. wie E.	—	—	—	—	—	—	—	88000	72852	197,8	16,8	1821
119	Strafanstalt zu Rendsburg Wohngebäude f. Mittelbeamte	Schleswig	71/75	 I. u. II. wie E.	127,6	127,6	3,1	E I) = 3,92 II = 3,49	1,74	1985,0	3 Wgen.	41305	31930	251,0	16,1	—
120	Wohngebäude f. 2 Oberbeamte u. f. 2 Aufseher			 I. z = k, g, s. i = f. d = a. k, g, s = 2. f = 1. s = d. II. d, s = k, k. f, i = f, f. s, s' = d, d. z = k, g, s = z, z.	211,0	211,0	3,1	E I) = 3,92 II = 3,49	1,37	3262,0	4 Wgen.	61429	47400	225,0	14,5	—
121	Strafgefängn. zu Plötznsee VIII. Inspecto- renhaus	bei Berlin	76/79	Im Wesentlichen wie Nr. 118.	372,1	372,1	2,8	E I) = 3,92 II	1,23	5799,0	6 Wgen.	109144	79320	213,8	13,7	12230
122	Pförtnerwohn- gebäude f. d. Strafanstalt zu Lingen	Osnabrück	75/76	Enthält Stube, 2 K., Küche etc.	90,8	40,0	2,8	3,2	2,1	577,0	—	12000	11540	128,0	20,9	—
123	Rhein	Gumbinnen	73/75	 I. wie E.	175,8	175,8	2,7	E I) = 3,92	0,7	1687,3	Wgen. f. 4 Beamte	27000	25660	146,0	15,8	6415

12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
			Heizungs- anlage		Gas- leitung		Wasser- leitung									
Bauführung	innere Ausstattung	einzel. bes. Bauteile	im Gesam.	pro 100 qm	im Gesam.	pro Flamm	im Gesam.	pro Hahn	Fundamente	Mauern	Fagaden	Dächer	Decken	Treppen	Festbetten	
—	—	—	2851	195	421	35,1	1149	191,6	Kalk- bruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	K. u. Flur gewölbt, sonst Balkend.	massiv	—	vergl. Nr. 50 u. Tab. XIII E Nr. 31, siehe Zeitschr. f. Bauwesen 1881, pag. 157. Enthält neben der Dir.wg. noch eine kl. Wg. f. einen Unterbeamten.
—	—	—	1619	148,8	145	20,7	676	135,2	„	„	„	„	„	„	—	
—	—	—	2143	197	201	25,3	662	132,4	„	„	„	„	„	„	—	
—	—	—	3242	296	327	40,8	768	153,6	„	„	„	„	„	„	—	
—	—	—	2398	230,4	129	18,5	616	123,2	„	„	„	„	„	„	—	
—	—	—	1818	167,1	145	24,8	784	130,7	„	„	„	„	„	„	—	
—	—	—	3033	300	177	29,4	874	97,1	„	„	„	„	„	„	—	
—	—	—	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	—	
hier nicht enthalten	—	3515 (Neb. anl.)	1296	200	120	40,0	1800	465	Ziegel	Ziegel	Robbau, einfach	engl. Sch. auf Lattung	K. gew., sonst Balkend.	v. Eichen- holz	—	vergl. Nr. 49 u. Tab. XIII E Nr. 30.
„	„	5400 wie vor	„	„	240	40,0	2320	464	„	„	„	„	„	„	—	„
—	—	—	3448	150,8	134	16,7	2100	152,9	Kalk- bruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	K. u. Flur gewölbt, sonst Balkend.	massiv	—	vgl. Nr. 50 u. Tab. XIII E Nr. 31.
beamte, Aufseher etc.																
in Geme- rentre- prise ausgef.	—	—	—	—	—	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Lattung	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	entw. u. ausgef. v. Bauexp. Meyer.
nicht veran- schlagt	—	—	705	138	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Dach- planen auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	entw. v. Kreisbauintr. Thiele, ausgef. v. Kreisbauintr. Bissold.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier. bezw. Landdr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt	Anzahl u. Bezeichnung der Anwohner	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung			
					im Erdgeschosse	davon unbedeckt	Kellern	Erdgesch. und der Stockwerke	Drempels				im Ganzen	pro		
														qm	qm	m
124	Wohngebäude f. d. Gefängnis zu Halberstadt	Magdeburg	72/73	 Bezeichnung d. Buchst. vgl. pag. 37.	225,0	92,7	3,2	E=3,74 I=3,45	0,4	3053,8	Wg. f. 2 Be- nante in I, Oekonomie- räume im E.	28627	38627	127,1	13,9	—
125	Rhein	Gumbinnen	78/79	 1 wie E, je eine größere u. zwei kleinere Wohnungen.	291,1	291,1	2,5	E I I=3,3	—	2648,8	Wg. f. 4 Be- nante	41500	36133 34993	124,1 120,1	13,6 18,5	6022,0 3832,0
126	Beamtenwohn- haus f. d. Cen- tralgefängnis zu Cottbus	Frankf. a. O.	76/—	 1 wie E.	294,8	294,8	2,35	E I I=3,4	0,75	2918,5	Wg. f. 8 Be- nante	—	28441 26293	96,5 89,9	9,7 9,0	3555,0 3297,0
127	Strafgefängnis Plötzensee I. Aufsehbau	bei Berlin	69/71	 1 wie E.	354,4	354,4	2,9	E I I=3,5	1,30	3867,0	8 Wgen.	62100	56734	160,3	14,3	7092,0
127*	II. „ „	„ „	„ „	„ „	„	„	„	„	„	„	„	62100	61734	174,4	15,5	7717,0
127*	III. „ „	„ „	71/72	„ „	„	„	„	„	„	„	„	62100	66732	185,5	16,7	8341,5
127*	VI. „ „	„ „	75/76	„ „	„	„	„	„	„	„	„	62100	74795	211,4	18,8	9349,3
127*	VII. „ „	„ „	„ „	„ „	„	„	„	„	„	„	„	62100	72811	205,4	18,3	9101,4
128	Insterburg	Gumbinnen	75/76	 1 wie E.	393,0	393,0	2,5	E I I=3,5	0,4	3739,2	Wg. f. 8 Aufseher	36300	44328	87,2	9,3	4299,0
129	Strafanstalt zu Rendsburg Aufsehbau	Schleswig	71/75	 1 u. II wie E.	223,0	223,0	3,0	E I I=3,69	1,41	3411,7	6 Wgen.	65340	50525	226,5	14,8	—
129*	genau wie vor.	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	80850	64605	—	—	10768,0
129*		Aufsehbau f. d. Strafanst. zu Naugard	Stettin	76/77	 1 u. II wie E.	178,0	178,0	3,0	E I I=3,6	1,2	2563,2	Wg. f. 6 Aufseher	26200	26180	147,1	10,2

12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausstattung	eing. bes. Bauschiffe	Heizungsanlage	Gasleitung	Wasserleitung				Fundamente	Mauern	Façaden	Thürer	Decken	Treppen	Fußböden	
—	—	—	320 22 1 Kachel-, 4 ein. Ofen	—	—	—	—	Bruchst. z. Th. 3m tief	Kalk- bruchst., u. hohen, reicher Wände v. Ziegeln	Robbau u. hohen, reicher Wände v. Ziegeln	Breit- ziegel	K. u. Durch- gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	entw. u. ausgef. v. Bauarch Prinzess.
1140 (3.1 %)	—	—	934 83 Kachelöfen	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Dach- platten auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	entw. v. Kreisbau- mstr., Car- tellieri, ausgef. v. Kreis- bau- mstr., Büttner.
2148 (5.1 %)	—	—	967 104 Kachelöfen	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronen- dach (d. Trapp- häuser engl. Sch. auf Schal.)	K. gew., sonst Balkend.	v. Granit, freitrag.	—	—	entw. u. ausgef. v. Kreisbau- mstr., Frick.
—	—	2574 für d. Neben- anlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2465. M f. d. Stall- u. Abtr.- geb. (massiv in Ziegel- robbau) d. Waschküche enthalten. 119. M für d. Traufpfeiler (pro qm 1.3 M).
—	—	—	2147 142.7 Kachelöfen	91	18.1	733	91.4	Kalk- bruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	K. u. Corr. gew., sonst Balkend.	massiv	—	—	vgl. Nr. 50 u. Tab. XIII E Nr. 31.
—	—	—	2328 154.8 " "	178	44.6	682	85.3	"	"	"	"	"	"	"	—	"
—	—	—	2332 155.4 " "	167	41.8	769	88.6	"	"	"	"	"	"	"	—	"
—	—	—	2502 166.3 " "	111	27.9	654	81.7	"	"	"	"	"	"	"	—	"
—	—	—	" "	"	"	672	84	"	"	"	"	"	"	"	—	"
nicht ver- an- ge- gibt	—	—	1992 158.7 Kachelöfen	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Dach- platten auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	entw. u. ausgef. v. Bau- mstr., Nehr.  Die Arbeiten sind zum gr. Th. von Sträflingen aus- geführt.
—	—	1400 für d. Neben- anlagen	1890 159 Kachelöfen	240 (6 Flammen)	40 (8 Hähne)	3700	462	Ziegel	Ziegel	Robbau, einfach	engl. Sch. auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	v. Eichen- holz	—	—	vgl. Nr. 49 u. Tab. XIII E Nr. 31.
—	—	—	" "	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	—	"
—	—	—	504 129 6 Kachelöfen	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	entw. u. ausgef. v. Kreisbau- mstr., Schorn.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.-bezirk Landkr. Bezirk	Zeit d. Ausführung <small>vom bis</small>	<i>Grunderrißskizze</i>  nebst <i>Legende</i>	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Erdgeschoß- und Kellerinhalt	Auszahl und Berechnung der Quadratmeter	Anschlagsumme	Kosten der Ausführung			
					in Fußgelenksmaßen <small>(m)</small>	davon unterkellert <small>qm</small>	Keller in Fußgelenksmaßen <small>m</small>	Stockwerke in Fußgelenksmaßen <small>m</small>				Dampfspeicherinhalt in eubm	im Ganzen in $\mathcal{M}$	pro qm in $\mathcal{A}$	eubm in $\mathcal{A}$
131	Straßenfestl. zu Neugard Aufwohnhaus	Stettin	78/79	gedacht wie Nr. 130; nur springt Flor u. Treppenhause hinten um 1,5 m vor.	183,4	183,4	3,0	E) I) — 3,1 II) 1,1	3641,0	Wg. f. 6 Aufseher	29500	23622	128,8	8,8	3967
	Stallgebäude zu demselben Sa. tot.	-	-	enthält 6 Ställe (mit u. 6 Abtrittsitze)	130,0	-	-	— 3,5	433,0	6 Stallr.	5000	3964	30,5	9,1	661
	Aachen I. Aufseherhaus	Aachen	64/72		196,0	196,0	2,0	E) I) — 3,0 II) 1,0	3940,0	6 Wgen.	34500	27366	-	-	4598
132	II	-	-	wie vor.	-	-	-	- - -	-	-	37050	38496	190,0	14,0	6194
133	Landgergef. zu Wiesbaden Brautwohnhaus	Wiesbaden	77/78	 K.: 2 Wärterwohnungen. I.: Wg. f. d. Inspector. a, b, c, d, f, g, h = 5 St.; sonst wie K. II. Wg. f. d. Oberaufs.: i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Wg. f. d. Wärterin: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.	208,8	208,8	2,0	E) I) — 3,5 II) 1,5	3108,0	Wg. f. d. Inspector u. 4 Beamte	60950	52018	252,1	16,9	10025
	Straßgefängnis zu IV Aufw. haus	Herlheim	69/79	 I. wie E.	292,4	292,4	2,0	E) I) — 3,0 II) 1,0	4240,0	12 Wgen.	106950	99354	329,0	22,0	8094,4
134	V	-	-	-	-	-	-	- - -	-	-	106950	96492	330,4	22,9	8061,9
135	VIII	-	75/76	Im Wesentl. wie Nr. 127.	344,2	344,2	2,0	E) I) — 3,0 II) 1,0	4963,0	12 Wgen.	111000	86908	292,8	17,4	7247,3
135	IX	-	-	-	-	-	-	- - -	-	-	111000	86225	290,4	17,8	7185,3

3) Stallgebäude (für das Strafgefängnis zu Plötzensee).

Laufende Nummer	Gegenstand des Baues	Zeit der Ausführung		Belaste Grundfläche, Erdgesch.		Höhen des Erdgesch.		Drehpols	Cubischer Inhalt	Anschlagssumme	Kosten der Ausführung pro		Material und Construction der					
		von	bis	qm	m	m	cbrn				im Ganzen	qm	cbrn	Fundamente	Mauern	Fenster	Dächer	Decken
136	Für das Directorhaus	71	72	50,8	3,17	0,8	240,1		4980	4213	71,6	17,5	Kalkbruchst.	Ziegel	Bohbau	engl. Sch auf Schal.	Balkendeck	
136*	„ „ I. Inspectorothaus	60	71	„	„	„	„		4980	4085	69,2	17,0	„	„	„	„	„	
136*	„ „ II.	„	„	„	„	„	„		4680	4135	70,1	17,2	„	„	„	„	„	
136*	„ „ III.	73	74	„	„	„	„		8100	7042	119,0	29,5	„	„	„	„	„	
136*	„ „ IV.	75	76	„	„	„	„		8100	5251	89,0	21,0	„	„	„	„	„	
136*	„ „ V.	78	79	„	„	„	„		7042	4325	73,1	18,0	„	„	„	„	„	
137	„ „ VII.	75	76	69,8	3,10	0,8	282,9		6800	5528	86,1	19,8	„	„	„	„	„	
137*	„ „ VI.	„	„	„	„	„	„		6800	5528	86,1	19,8	„	„	„	„	„	
138	„ „ VIII.	78	79	97,0	„	„	„		8000	6487	66,7	16,1	„	„	„	„	„	

12			13						14							15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction der							Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausüstung	etwa. loc. Rustbelle	Holzungsanlange	Gasleitung	Wasserleitung	Fundamente	Mauern	Façaden	Dächer	Decken	Treppen	Fußböden				
im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Flamm	im Ganzen	pro Hahn	Feldst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Latt.	K. gew. sonst Balkend.	v. Holz					
900 vgl. d. Ben.	—	—	795 117 12 Kachelöfen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entw. u. ausgef. v. Kreisbauintr. Schorn. D. Ausführl. geschab d. Sträß. D. in Sp. 12 angegeb. Betrag wurde f. d. Leitung d. Arb. durch Handw. metr. gezahlt.			
150 wievor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Der Fußboden der übrigen Räume ist nicht besonders befestigt.			
1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	eiserne Öfen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vgl. Nr. 48 u. Tab. XIII. E Nr. 29.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2508 (5 <sup>1/2</sup> )	—	—	795 86 grüße Re- gulirfüllöfen	nicht vorhand.	319 39,9 (8 Hähne)	Bruchst.	Ziegel	Robbau	rhein. Sch. auf Schal.	K. gew. sonst Balkend.	massiv	—	entw. im Min. d. öffentl. Arb. ausgef. v. Bauinsp. Heßig.			
—	—	—	4568 247,9 Kachelöfen	157	26,9	1156	96,3	Kalkbruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	K. u. Corr. gew. sonst Balkend.	massiv	vgl. Nr. 50 u. Tab. XIII. E Nr. 31.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	3755 166,1	111	18,5	859	71,9	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

## 3) Stallgebäude (für das Strafgefängnis zu Plötzensee).

Laufende Nummer	Gegenstand des Baues	Zeit der Aus- führung		Bebaute Grund- fläche, Erd- geschoss	Höhen des		Cubischer Inhalt	Anschlagsumme	Kosten der Ausführung pro		Material und Construction der					
		von	bis		m	Dach- pels m			im Gan- zen fl.	qm	cbm	Fundamente	Mauern	Fasaden	Dächer	Decken
				qm			cbm									
139	für das I. Aufseherhaus . . . .	69	70	66,6	3,90	0,8	273,0	5010	4410	66,2	16,2	Kalk- bruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	Balken- decke
139 <sup>a</sup>	II.							5010	4729	71,0	17,4					
139 <sup>b</sup>	III.	71	72					5010	5512	84,1	20,3					
139 <sup>c</sup>	VI.	75	76					5010	5584	83,6	20,5					
139 <sup>d</sup>	VII.							5010	4994	75,0	18,4					
140 <sup>a</sup>	IV.	73	74	65,5	3,30	0,6	391,5	11280	5916	103,3	25,4					
140 <sup>b</sup>	V.							11280	5928	104,9	25,4					
140 <sup>c</sup>	VIII.	75	76					11280	6938	72,6	17,8					
140 <sup>d</sup>	IX.							11280	6930	72,6	17,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9												
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- betrw. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung bis Anzahl d. Nutztheile (Tafelungen)	Gesamtkosten nach			Kostenbeträge für				Neben-									
				den Anschlage	der Ausführung		d. Bauführung			das Inventar	Bezeich- nung	Bebauungs- Grundfl. qm	Höhe m	Cubischer Inhalt cbm	Anzahl u. Bezeich- nung der Nutztheile	Anzahl u. Bezeich- nung der Nutztheile				
					im Gesamten	pro Nutz- theil	im Gesamten	in % der Bausumme	das Gleich- gebäude								das Geflügel- gebäude			
			von bis		in M.	in M.	in M.	in %	in M.	in M.										
E. Nachweisung über die Gesamtkosten der ganzen Baubauanlagen.																				
1	Amtsgericht zu Niebüll	Schleswig	79	—	7	57400	50436	—	1185	2,3	35839	14412	—	—	—	—	—			
2	Wilhelmshaven	Aurich	77	78	17	278400	270270	—	15088	5,8	190005 incl. 27746 f. d. künstl. Fond.	55586 incl. 11857	—	—	—	—	—			
3	Gerichtsfängn. zu Jaroschin	Posen	78	80	12	21400	19020	1627	—	—	—	15221	430	Abtrittgeb.	24,0	—	73,0	8 Sitze (2 Pat.)	2100	
4	Cantonsgefängn. zu St. Wendel	Trier	74	75	16	30510	30705	1023	399	1,3	f. Entwurf u. Anschlag	—	18044	—	Wirtschaftsgeb. mit Kuhstall	67,7	4,15	281,0	—	—
														Abtrittgeb. mit Schweinestall	17,7	3,6	63,7	2 Sitze	—	
5	Amtsgericht zu Birken	Arnberg	76	78	11	188800	181800	—	6200	3,4	106612	47497	—	Abtrittgeb.	—	—	—	3 Sitze (4 Pat.)	1700	
6	Staatsfart	Magdeburg	70	80	14	126500	116926	—	7057	6,0	50290	33418	2118 incl. 550 f. Belk.	Abtrittgeb.	24,0	4,5	111,0 excl. Grube	5 Sitze (2 Pat.)	3170	
7	Cöpenick	Potsdam	78	79	14	162800	147950	—	1804	1,3	63020	47567 incl. 11544 f. künstl. Fond.	—	Abtrittgeb.	12,3	4,1	50,3	3 Sitze (4 Pat.)	1800	
8	Geestemünde	Stade	75	76	22	175709	180744	—	9004	4,8	90075 incl. 11443 f. d. künstl. Fond.	62137 incl. 7195	3672 f. beide Geb. zusammen	Wirtschaftsgeb. mit Aborten	35,0	3,5	122,5	5 Sitze	3522	
9	Witten	Arnberg	79	80	22	162300	145547	—	7884	5,4	74500	39109	3050	Abtrittgeb.	—	—	—	—	—	
10	Gerichtsfängn. Rawitsch	Posen	74	75	20	70426	67422	2325	3228	4,8	—	51337	67 f. Belk.	Arbeits- schuppen Abtrittgeb.	50,0	4,84	212,0	—	2272 1740	
															3,0	4,85	13,1	2 Sitze	583	



10				11		12		13		14						15			
gebäude				Material u. Construction der		Kosten der Nebenanlagen		Kostenbeträge für									Bemerkungen.		
Kosten der Ausführung				Asachen über die Abklohung etc. der Fäkalien u. s. w.		nach dem Ansatze		nach der Ausführung		Terrainregulirung, Befestigung, Trottoir- u. Bewässerung			Bewehrung etc.			Brunnen etc.			
im Ganzen	qm	cubm	Nutz-einheit	Fundamente	Mauern u. Pöckeln	Dächer	nach dem Ansatze	nach der Ausführung	Fläche	im Ganzen	pro qm	Länge	im Ganzen	pro Mfd. m	Tiefe	im Ganzen	pro Mfd. m		
fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	m	fl.	fl.	m	fl.	fl.		
sowie der Kosten der Nebengebäude und sonstigen Nebenanlagen.																			
1943	80,8	26,8	243	Senkgrube	Feldstein	Ziegelfachw. a. Schal.	2300	1926	—	—	—	54	1926	36	—	—	—		
5122	52,7	12,7	—	Bruchstein	Ziegelrohban	dtach. Sch. a. Schal.	7200	—	908	0,74	—	124,5	1883	30,9	11,0	581	—		
1552	87,8	24,4	—	Düngergr.	—	—	—	—	391	292	0,74	124,5	1883	30,9	11,0	581	—		
1628	—	—	543	gemauerte und überwölkte Senkgrube	—	—	17500	16809	—	648	—	—	1391	—	—	—	—		
2945	118,4	26,8	589	mittelst Grube n. tiefen Brunnen (aus dem Hauptgr. nach Tonnen-system)	—	Zink auf Schal. (Leisten-dach)	13650	12129	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7	—	—	—		
3675	105,0	30,8	—	—	Ziegelrobau	engl. Sch. a. Latt.	20699	19319	361	7959	5,7	85	4874	56,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Laufende Nummern	Gegenstand und Ort des Baues	Regier- bez. u. Landkr. Bezirk	von bis	Zeit d. Ausführung Anzahl der Nutzeinheiten (Grundstücke)	Gesamtkosten nach			Kostenbeträge für					Neben-					
					den Anschlag	der Ausführung		d. Ausführung	das Gefängnis- gebäude	das Gerichts- gebäude	das Gefängnis- gebäude	das Inventar	Bezeich- nung	Bebau- ungs- Grund- stück	Höhe m	Cubische Fähigkeit cubm	Anzahl u. Bezeich- nung der Nutzeinheiten	Anschlags- summe
						in Tausen	pro Nutze- einheit											
						in Tausen	in % der Bausumme											
11	Amtsgericht zu Wittenberge	Potsdam	79/80	33	123500	100978	—	6106	5,0	42905	42907	2750 <i>für beide Orte, zw.</i>	—	—	—	—	—	—
12	Hechingen	Sigmaringen	73/74	36	442628	482375	—	19073	4,1	332180	87024	11582	Abtrittsgeb. Kuhgruben	—	—	—	—	1440
13	Gericth- gefängnis zu Gumbinnen	Gumbinnen	73/74	50	110235	103030	2001	—	—	77002	—	—	Abtrittsgeb.	12,0	—	—	5 Sitze (1 Platz)	—
14	Itzehoe	Schleswig	74/75	29	224500	212251	7319	9699	4,5	—	170330	790 <i>für Polk.</i>	—	—	—	—	—	—
15	Kretschin	Posen	74/75	35	77435	70787	2194	2860	3,8	—	37270	3470	Abtrittsgeb. Arb.schuppen	73,2 55,5	4,3	287,0 240,0	4 Sitze (2 Platz)	4530
16	Anstaltgericht zu Wesel	Düsseldorf	69/72	37	246000	224787	—	12435	3,5	160500	17007	5439	Abtrittsgeb.	—	—	—	9 Sitze (4 Platz)	2700
17	Polizei- gefängnis zu Königsberg i/P.	Königsberg	73/75	75	89690	89600	1195	2700	3,8	—	76500	—	Abtrittsgeb.	—	—	—	6 Sitze	—
18	Landgericht zu Cösl	Oppeln	69/72	66	222900	217327	—	8034	4,1	108207	76070	—	—	—	—	—	—	—
19	Justiz- gebäude etc. zu Osnabrück	Osnabrück	75/76	79	748261	814839	—	46697	5,1	484026 <i>(incl. der Kosten für die Kunstl. Fund.</i>	212617	2740	Wirtshaus geb.	77,8	K=2,75 E=3,11	464,1	—	5540 5180
													Arb.schuppen	36,0	2,8	102,5	—	1380
													Abtrittsgeb.	30,1	—	—	6 Sitze (10 Platz)	3100
													Schuppen	30,1	4,0	190,4	—	—

10				11	12			13		14								15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
gebäude				Anlagen über die Abführung etc. der Fäkalien u. s. w.	Material u. Construction der			Kosten der Nebenanlagen		Kostenbeträge für										Bemerkungen.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Kosten d. Ausführung					Fundamente	Mauern u. Füllungen		Dächer	nach dem Ansatze	nach der Ausführung	Terrainregulirung, Befestigung, Entwässerung				Bewehrung etc.			Brunnen etc.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
pro											Fläche	im Ganzen	pro qm	Länge	im Ganzen	pro lfd. m	Tiefe	im Ganzen	pro lfd. m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
im Ganzen											qm	fl. m	fl. m	m	fl. m	fl. m	m	fl. m	fl. m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
fl. m											qm	fl. m	fl. m	m	fl. m	fl. m	m	fl. m	fl. m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
—	—	—	—	—	—	—	—	17000	15484	—	3496	—	—	11988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Laufende Nummern	Gegenstand und Ort des Baues	Regierungs- bezirk	von Zeit d. Ausführung bis Anzahl der Nutzen-herden (Vergangen)	Gesamtkosten nach			Kostenbeträge für					Neben-					
				den Anzahl	der Ausführung im Ganzen	pro Nutzen- einheit	d. Bauführung					Bezeich- nung	Bebaute Grundfl. qm	Höhe m	Cubischer Inhalt cubm	Anzahl u. Beschrei- bung der Neuheiten	
							im Ganzen	in % der Bauesumme	das Gerichte- gelände	das tiefen- gelände	das Lager- gelände						
20	Gefängnis zu Naumburg a.S.	Merseburg	77 70 100	180300	183007	17.15	19477	5.1	—	140100	17800	Arb.karacke	157.0	5.0	785.0	Raum für 50 jug. Gef.	—
21	Amtsgesch. zu Halle	Lüneburg	67 70 80	278700	284810	—	10795	3.8	141447	90024	8008	1 Abtrageb.	40.4	2.02	118.0	12 Sitze	3000
22	Gefängnis in Eisen	—	74 70 102	602500	560200	4061	24210	4.7	—	428215	13624	2 Abtrageb. nebst Asch- u. Muldgrube	—	—	—	6 Sitze	4000
23	Landgericht zu Stargard i.P. Hennigsholde	Stettin	72 70 —	791300	768000	—	30005	1.6	355434	21474	18867	—	—	—	—	8 Sitze (1 Pat.)	9800
				401300	435800	—	19322	4.1	358414	—	21155	Abtrittgeb.	18.0	4.1	81.1	—	2000
	Arbeitsgeb.	—	—	100	100000	507000	10613	2	—	211474	27308	Arb.-Luppen u. Abtritt	191.0	3.0	762.0	5 Sitze (1 Pat.)	4000
24	Gefängnis zu Altona	Kiel	71 80 118	358200	407100	1150	20644	5.1	—	300020	11900	Arbeits- karacke I	220.0	4.0	890.0	—	17000
				—	—	—	70	—	—	—	2000	Arbeits- karacke II	161.0	4.0	652.0	—	8000
				—	—	—	—	—	—	—	—	Abtrittgeb.	—	—	—	4 Sitze (1 Pat.)	—
25	Münster	Münster	73 70 100	360000	448884	2774	22027	5.1	—	112550	28700	Arb.karacke	200.0	1.0	854.1	—	—
				—	—	—	—	—	—	—	—	Speisekaracke	70.0	4.0	321.1	—	—
				—	—	—	—	—	—	—	—	Abtrittgeb.	42.0	4.0	205.0	7 Sitze (2 Pat.)	—

10				11	12		13		14							15	
gebäude				Angaben über die Abhebung etc. der Fabrik u. s. w.	Material n. Construction der		Kosten der Nebenanlagen		Kostenbeträge für							Bemerkungen.	
Kosten d. Ausführung:					Fundamente	Mauern u. Papielen	Dächer	nach dem Ansatze	nach der Ausführung	Terrainregulirung, Befestigung, Entwässerung			Bewehrung etc.		Brunnen etc.		
in Gussm.	pro cbm	Nat.-einheit	pro Guf.							Fläche im Gussm.	pro qm	Länge im Gussm.	pro lfd. m	Tiefe im Gussm.	pro lfd. m		
in Gussm.	pro cbm	Nat.-einheit	pro Guf.					in Gussm.	pro qm	Fläche im Gussm.	pro qm	Länge im Gussm.	pro lfd. m	Tiefe im Gussm.	pro lfd. m		
5634	35,9	7,1	113	—	Bruchstein (mit vergitterten Fenstern)	Ziegel	Zink	—	10737	—	1256 2000 714	0,24 für Planirung etc. u. Traufpflaster 120 lfd. m	129 8476 60	—	9,0 898 80,5	vgl. XIII 34. 5 eis. Ofen in d. Arh-baracke kosten 2 0. 0. oder 51. 0. pro 100 cbm. Auf dem Dach des Gefängnisses befindet sich das Reservoir, welches die Wasserleit. speist.	
4165 3776 erd. 369	103 99,4 für Bauführung	35,9 32,1 —	347 315	—	Senkgruben	Ziegel	Ziegel-rohrbau	Dach-pappe	20365 20332	—	6247	—	20085 (18992)	—	—	In den Kosten der Umwehrgemauern sind 1193. 0. für Bauführung enthalten. vgl. XII 20 u. XIII 39.	
2927	—	—	498	—	Senkgrube	Bruchstein	Ziegel-rohrbau	deutscher Schief auf Schal.	55350 40284	—	7587 5436	—	178 25355 142	—	3,0 1390 358	5682. 0. u. zwar: 481. 0. für die äußere Wasserleitung, 485. 0. für die äußere Gasleitung, 4516. 0. für Abbruchsarbeiten auf der Baustelle. vgl. XIII 41.	
8949 3197	— 148,3	— 34,4	— 406	—	Senkgrube	Feldst.	Ziegel-rohrbau	engl. Schief auf Schal.	78442 107180 13710 36247	—	51798 27013	—	— 42755	—	— 5767	2020. 0. 777. 0. u. zwar: 497. 0. für die äußere Gasleitung, 280. 0. für die Asch- u. Müllgrube. vgl. XII 48.	
4153	31,0	8,1	—	—	Ziegel	—	Dach-pappe auf Schal.	64737 11093	—	21785 4990 10825	2,3 für d. Abtrag d. Haupt- v. Ziegeln, auf Feld- 4153 13960 3,4 Klütern abgedeckt, f. d. Pfäst. etc. d. Höfe	397 40170 101	—	39 4835 124	1241. 0. u. zwar: 199. 0. für die äußere Gasleitung, 450. 0. für die Asch- u. Müllgrube. vgl. XIII 42.		
18430 8560 (8100 4350 7680 erd. 370. 0. für Bauführung u. 100. 0. für Belk.) 1360	— 43,0 50,0 60,0 47,0 —	10,7 12,4 14,2 12,0 —	— — — — 325	—	Ziegel	Ziegel-rohrbau	Dach-pappe auf Leisten	45050 33200 50190	—	19100	—	308 28500 95,5	—	12 1500 125	Kosten der eis. Ofen: 1: 270, pro 100 cbm 60. 0. II: 345, „ „ 78. 0. degl. der Gasleitung: 1: 240, pro Flamme 34. 0. II: 400, „ „ 36. 0. degl. d. Wasserleitung: II: 500, pro Hahn 83. 0. vgl. XIII 43.		
18478 16794	— 53,1	12,4 —	— —	—	Bruchstein	Ziegel-rohrbau	Papp-dach	—	29714	—	18258 1130 12000	10,0 für die Pfästerrab. — 6258 —	280 11450 41,0	—	—	vgl. XIII 44.	

1	2	3	4	5	6			7					8					9	
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landtr.- Bezirk	von bis	Zeit d. Ausführung Anzahl der Nationen (Gefangene)	Gesamtkosten nach			Kostenbeträge für					Neben -					Anschlags- summe	
					dem Anschlage	der Ausführung	d. Ausführung	das Gefängnis- gebäude	das Gefängnis- gebäude	das Inventar	Bezeich- nung	Bebaute Grund- qm	Höhe m	Cubischer Inhalt cubm	Anzahl a. Besch- nung der Nationen				
																im Ganzen	pro Natio- nen ein- heit		im Ganzen
20	Ger. gefängn. zu Naumburg a.S.	Merseburg	77	79	106	180300	183907	1735	9477	5,1	—	140169	17800	Arb. baracke	157,0	5,0	785,0	Raum für 50 jug. Gef.	—
21	Amtegericht zu Harburg	Lüneburg	67	73	80	278701	284849	—	10795 incl. 1882 f. Neb- anlagen	3,8	141447	105024 incl. 300 für d. Kunst-, Fund. f. Belk.	8698 incl. 877 f. Belk.	2 Abtr. geb.	60,4	2,02	118,0	12 Sitze	3900 —
22	Ger. gefängn. zu Cassel	Cassel	74	78	102	602500	509290	4063	24210	4,7	—	428215	13954	2 Abtr. geb. nebst Asch- u. Nullgrube	—	—	—	6 Sitze	4000
23	Landgericht zu Stargard i. P. Herrensteigebäude	Stettin	72	75	—	791300 461300	768009 435869	—	30065 19332	4,0 4,4	355434 355434	217474 —	48867 21559	Abtrittsgeb.	18,9	4,8	81,8	6 Sitze (1 Pst.)	9800 3000
	Ger. Hauptgef.			106		330000	322640	3168	10673	5,2	—	217474	27308	Arb. schuppen m. Abtritt	193,0	3,02	762,0	5 Sitze (1 Pst.)	6800
24	Ger. gefängn. zu Altona	Kiel	71	80	118	358200	407100	3450	20644 incl. 370 für die Arch. bei II	5,4	—	303026 incl. der Kosten für den späteren Aufbau	11800 incl. 7020 f. Belk.	Arbeits- baracke I	220,0	4,0	880,0	—	17000 8930
														Arbeits- baracke II	163,0	4,0	652,0	—	8070
														Abtrittsgeb.	—	—	—	4 Sitze (1 Pst.)	—
25	Münster	Münster	73	75	100	389000	448884	2774	24027	5,4	—	342656	28709	Arb. baracke	303,0	4,2	1254,7	—	—
														Spielebaracke	76,0	4,2	321,3	—	—
														Abtrittsgeb.	42,0	4,0	200,0	7 Sitze (2 Pst.)	—

10				11		12		13		14							15		
gebäude				Material u. Construction der		Kosten der Nebenanlagen		Kostenbeträge für							Bemerkungen.				
Kosten d. Ausführung				Fundamente	Mauern u. Faplan	Dächer	nach dem Ansatze	nach der Ausführung	Terrainregulirung, Befestigung, Entwässerung			Bewehrung etc.		Brunnen etc.					
im Ganzen	pro qm	ebm	Notz. einheit						Fläche in qm	im Ganzen	pro qm	Länge in m	im Ganzen	pro lfd. m			Tiefe in m	im Ganzen	pro lfd. m
5634	35,9	7,4	113 pro Gef.	—	Bruch-Ziegelstein (fachw. mit vergitterten Fenstern)	Zink	—	10737	—	1256	—	128	8476	66	—	1005	—	vgl. XIII 34. 5 eis. Oefen in d. Arb. baracke kosten 250,00 oder 51,00 pro 100 cbm. Auf dem Dach des Gef. gebäudes befindet sich das Reservoir, welches die Wasserleit. speul.	
4165	103	35,9	347	3176 99,4	Senkgruben	Ziegel	Ziegel-rohbau	Dachpappe	20365	26332	—	6247	—	20065 (18892)	—	—	—	In den Kosten der Umwehrungsmauern sind 1193,00 für Bauhülzung enthalten. vgl. XII 20 u. XIII 39.	
2927	—	—	488	—	Senkgrube	Bruchstein	Ziegel-rohbau	deutscher Schief. auf Schaf.	55350	40284	—	7587	—	178	25355	142	3,8	1360	358 von Klinkern in Cement gemauert
8949	—	—	—	—	—	—	—	—	78442	107180	—	51798	—	—	47755	—	—	5707	—
1797	148,9	34,4	466	—	Senkgrube	Feldst.	Ziegel-rohbau	engl. Schief. auf Schaf.	13710	56247	—	3580	21373	6,0	incl. Regulirung des Vorplatzes	—	13,9	572	67,0
6159	31,9	8,1	—	—	Ziegel	—	Dachpappe auf Schaf.	64732	11088	—	24785	—	397	40170	101	39	4835	124	1243,00 n. zwar: 799,00 für die äußere Gasleitung, 450,00 für die Asch- u. Müllgrube. vgl. XIII 42.
18430	43,1	10,1	—	—	Ziegel	Ziegel-rohbau	Dachpappe auf Leisten	45060	53800	—	19100	—	308	29500	95,0	12	1500	125	Kosten der eis. Oefen: 1:270,00 pro 100 cbm, 11:345,00 — 78,00 desgl. der Gasleitung: 1:240,00 pro 100 cbm, 11:400,00 — 30,00 desgl. d. Wasserleitung: 11:500,00 pro Hahn 83,00 vgl. XIII 43.
10794	53,1	12,0	—	—	Bruchstein	Ziegel-rohbau	Pappdach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4850	60,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3184	73,7	15,0	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6			7						8					9
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bezw. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Anzahl d. Netzeinheiten (Gefängnisse)	Gesamtkosten nach			Kostenbeträge für						Neben-					Anschlagsnummer
					dem Anschlage	der Ausführung		d. Beführung im Ganzen	in % der Bausumme	das Gerichts- gebäude	das Gefängnis- gebäude	die Oekonomie- gebäude	das Inventar	Bezeich- nung	Bebaute Grundfl. qm	Höhe m	Cubischer Inhalt cbm	Anzahl d. Sitz- plätze oder Nutzmehrer	
						im Ganzen	pro Netzeinheit												
26	Gerichtsgefängnis in Wiesbaden	Wiesbaden	73/75	138	571767	510380	3700	16298	3,1	—	391644	—	27413	Arbeitsbaracke	185,0	4,4	835,1	Raum f. 45 Gef.	13250
27	Centralgefängnis in Cöln	Cöln	73/75	100	268661	232927	1450	5006	2,6	—	159445	—	25713	Arbeits- schuppen Abtrittgeb.	180,0 23,0	4,0 1,0	720,0 43,7	14 Sitze	6300
28	Landger. in Posen	Posen	73/76	—	1290642	1204301	—	34795	2,9	443165	460972	63894	38690	Abtrittgeb.	48,4	—	181,0	10 Sitze	16542
	Gerihtsgeb.	—	—	—	508000	511573	—	15252	3,0	443165	—	—	37917	—	—	—	—	—	—
	Strafgefängnis	—	206	—	470800	470056	2088	12767	3,0	—	513913 incl. 1122 f. Küch. Fundir.	—	11654	Abtrittgeb. Arbeits- schuppen	14,6 60,2	— 3,0	— 180,5	3 Sitze	—
	Untersuch.gef.	—	66	—	224500	194428	2281	5509	3,6	—	154057	—	3741	Verbindungs- gang	157,0	2,5	394,1	—	13800
	Fürsicherung, u. Küchengeb.	—	292	—	52742	42801	150	3247	2,8	—	—	40316 incl. der nachträgl. Arbeiten	686	Abtrittgeb. f. d. Wärter auf d. Arb. hofe auf d. Weib- hofe	9,0 14,1 7,7	2,1 2,63 —	25,0 37,4 19,1	3 Sitze 4 Sitze (u. Piss.) (ohne Piss.)	2742
	Wasserkloß geb.	—	292	—	12850	8661	29,7	—	—	—	—	8661	—	—	—	—	—	—	—
	Gewässerb.	—	—	—	12850	8672	—	—	—	—	—	8672	—	—	—	—	—	—	—
	Leichenhaus	—	—	—	10400	7011	—	—	—	—	—	6545 incl. 159 f. Küch. Fundir.	466	—	—	—	—	—	—



10				11	12			13		14								15	
gebäude				Ausgaben über die Abführung etc. der Fäkalien u. a. w.	Material u. Construction der			Kosten der Nebenanlagen		Kostenbeträge für								Bemerkungen.	
Kosten der Ausführung					Fundamente	Mauern u. Pavimente	Dächer	nach dem Ansatze	nach der Ausführung	Terrainregulierung, Befestigung, Entwässerung				Bewehrung etc.		Brunnen etc.			
in Gassen	pro qm	pro cbm	Nutzs. einheit							Fläche	in Gassen	pro qm	Länge	in Gassen	pro lfd. m	Tiefe	in Gassen		pro lfd. m
m	m	m	m					m	m	qm	m	m	m	m	m	m			
13030	70,0	15,2	290	—	Bruchstein	Ziegelrohbau	Wellzink (zwei große Oberlichte m. Glas eingedeckt)	67614	62000	—	24252	—	—	36786	—	(—	967	(—)	Arch. baracke: Kosten der 1) eis. Regulirfällböden: 292,5 M oder pro 100 cbm: 48 M 2) Gasleitung: 436,7 M oder pro Flamme: 23 M vgl. XIII 45.
										2971	7278	2,5	—	283	36098	127	—	159	
										1239	3969	3,8	—	—	—	—	—	—	
										Chausseir d. Straße	1115	9712	6,7	—	—	—	—	—	
										Trottoirpflaster	—	3288	—	—	—	—	—	—	
										—	—	—	—	—	—	—	—	—	
										f. Straßencanäle	—	—	—	—	—	—	—	—	
7346	12,4	3,1	—	an einer Seitenoffen	Feldstein	Ziegelfachw.	Dachpappe	40508	33557	—	7788	—	—	20006	—	43	4225	98	938 M u. zwar: 840 f. d. äußere Gas- u. Wasserleitung, 98 f. d. Asch- u. Müllgrube. vgl. XIII 46.
	—	—	364	incl. Dunggrube	—	Ziegelrohbau	—	—	—	1802	5730	3,18	—	476	18711	39,3	3	Brannen, zusammen 43 m tief	
										f. Koylsteinpflaster	3000	10500	0,38	—	—	—	—	—	
										f. Kieserschüttung	—	597	—	—	—	—	—	—	
										f. d. Pflanzung	—	416	—	—	—	—	—	—	
										f. d. Drainirung	—	—	—	—	—	—	—	—	
18110	—	—	—	—	—	—	—	—	135257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4640	95,8	25,6	464	gemauerte Grube	Feldstein	Ziegelrohbau	engl. Schief. auf Schal.	—	25598	—	13068	—	101	12500	124	—	—	—	vgl. XII 47.
										1504	5238	3,5	—	—	—	—	—	—	
										Hofpflaster	598	7800	13,2	—	—	—	—	—	
										Trottoirplatten v. Granit	—	—	—	—	—	—	—	—	
										—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2318	920	62,0	—	307	—	—	—	—	87383	—	25340	—	500	60000	120	—	—	—	2042 M f. d. Asch- u. Müllgrube. vgl. XIII 47.
										9529	10330	2,1	—	—	—	—	—	—	
1398	23,0	7,1	—	best. aus e. and. Umw.-m. angel. v. eis. Säulen getragen. Schutzdach	—	—	—	—	—	Hofpfl. u. Gartenanl.	472	3778	8,0	—	—	—	—	—	
										Trottoirpflaster	—	1332	—	—	—	—	—	—	
										—	—	—	—	—	—	—	—	—	
										f. d. Drainirung	—	—	—	—	—	—	—	—	
9360	50,0	24,0	—	führt v. Ger.geb. durch das Unt.gef. zum Strafgefängnis	Feldst. auf Erdbögen	Ziegelrohbau	Dachfliz	—	22295	387	3692	8,0	171	19203	112	—	—	—	vgl. XIII 62.
										f. Trottoirpflaster	—	—	—	—	—	—	—	—	
1852	1016	85,4	39,0	339	gem. Grube	Feldst.	Ziegelrohbau	Pappdach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vgl. XIII 98.
465	33,0	12,4	116	m. Petroltonnen	—	—	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vgl. XIII 109.
371	51,4	19,4	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vgl. XIII 110.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



10				11	12			13		14								15	
gebäude				Ausgaben über die Abführung der Fäkalien u. s. w.	Material u. Construction der			Kosten der Nebenanlagen		Kostenbeträge für								Bemerkungen.	
Kosten der Ausführung					Fundamente	Mauern u. Fagaden	Dächer	nach dem Ausbauge	nach der Ausführung	Terrainregulierung, Befestigung, Entwässerung				Bewehrung etc.		Brunnen etc.			
im Ganzen	pro									qm	im Ganzen	pro qm	Länge	im Ganzen	pro lfd. m	Tiefe	im Ganzen		pro lfd. m
	qm	ehm	Nutzeinheit																
„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„		
25073	—	—	—	—	—	—	—	114585	118293	—	41006	—	—	—	—	65741	—	11546 „ für die Gasleitungsanl. (369 Fl. à 31,5 „)	
15838	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40185	—	—	—	—	—	—	vgl. XIII 48, 54, 55, 81, 87, 97, 113, 113*, 132, 132*.	
9335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	821	—	—	—	—	—	—	Situation vgl. pag. 71.	
160655	—	—	—	—	—	—	—	797899	610896	—	364070	—	—	165650	—	—	91180	76000 „ u. zwar:	
67250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	354920	—	720	122950	170,8	—	—	17630 für d. äußere Gasleitung (51 Flammen à 345,7 „),	
9740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1173	9150	7,8	570	32700	57,4	—	—	18560 f. d. äußere Wasserleitung (10 Hähne à 1856 „),	
26990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	lfd. m	—	—	—	—	—	—	11390 f. d. Berieselungsanlage nach dem System Petersen (1,5 ha),	
36673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28536 für provis. Bauten.	
502267	—	—	—	—	—	—	—	780399	871537	—	400702	—	2425	289745	119,5	—	—	181090 „ u. zwar:	
259191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37346 für d. Gasometer,	
95028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68114 für Rohrleitung (Gas, Wasser u Dampf),	
18198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75030 f. Canalisations- u. Berieselungsanlagen.	
105581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vgl. Nr. 106.	
11621	261,3	31,0	897,0	an die Umwehrungen angelehnt	Kalkbruchstein	Ziegelrohbau	Zinkdach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Situation vgl. pag. 65.	
12708	285,8	34,5	988,0	„	„	„	„	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7 „ für Gasl. (1 Fl.),	
																		1818 „ für Wasserleit. (23 H.),	
																		143 „ für Gasl. (4 Fl.),	
																		441 „ f. Wasserl. (3 H.),	

Tabelle XIII.

Ausführungskosten der in Tabelle XIII (A - D) aufgeführten Gefängnis- und Strafanstalts-Bauten, auf die Einheit eines Quadratmeters bebauter Grundfläche bezogen.																																Anzahl der Bauten
	A	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	230	240	260	280	300	325	350	375	400	Sa.			
1) Nach den Regierungsbezirken, bzw. Landdrosteien geordnet:																																
Königsberg iia. Nr.																									29					2		
Gumbinnen								192				114																		8		
Danzig								1138				114																		1		
Mariewerder												4																		3		
Berlin	80	76	77	77	130	136	137	139	140	139	139	139	140	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	54		
P o d a m									3		130																			6		
Frankf. a/O.								126			130																			3		
Stettin						100	98			94	131	130																		7		
Colin.											21																			2		
P o s e n							110	98			109	93	19																	10		
Bromberg								112																						3		
Legniz	73	74								67																					10	
Oppeln					104																										3	
Magdeburg							1					124																			3	
Merseburg												58																			2	
Schleswig	90	109	109	109	109	109	139	2				139	6		115																30	
Lüneburg																															2	
Stade																															1	
Osnabrück												122																			3	
Aurich																															1	
Münster																															1	
Minden																															1	
Arnsberg																															3	
Cassel																															4	
Wiesbaden																															4	
Düsseldorf						99	75			8																					6	
Trier										111	11	66																			3	
Aachen	88							97									48	1132	1138	132	81	87									11	
Sigmaringen																															1	
Anzahl d. Bauten:	6	1	2	6	5	14	11	5	4	3	7	9	7	3	6	8	8	13	10	11	7	7	5	3	8	2	3	2	2	176		
2) Nach der Ausführungzeit geordnet:																																
Beginn d. Baues:																																
verd. J. 1870 u. Nr.	88							97						96	127	117	117	113	113	27	139	130									27	
in d. J. 1870	106							68					101	56	85	70															8	
- 1871	86	109	109	109	109	136	137	139	140	139	139	139	140	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	30	
- 1872						76		102																							12	
- 1873							77																								20	
- 1874	80							1																							9	
- 1875																															23	
- 1876							77	104	140	137	137	139	139																		13	
- 1877																															7	
- 1878																															15	
- 1879																															8	
- 1880																															4	

**Tabelle XIII<sup>b</sup>.**

[illegible]

Tabelle XIII<sup>a</sup>,

Ausführungskosten der in Tabelle XIII (A) aufgeführten Gefängnis- und Strafanstalts-Bauten, auf die Nutzeneinheit eines Gefangenen bezogen.

	— A	200	400	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2250	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	Sa.	
1) Nach den Regierungsbezirken bzw. Landrathskreisen geordnet:																																		
Königsberg lfd. Nr.	—	36	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Gumbinnen	—	—	—	56	18	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Danzig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Marienwerder	—	—	—	—	—	—	—	—	57	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Berlin	76 77 <sup>a</sup> 78 81	—	—	—	50	50 <sup>a</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
Potsdam	—	69	—	—	—	—	—	61	3 120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
Frankfurt a.O.	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Stettin	—	68	—	—	—	—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Coeln	—	—	—	—	46	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Posen	—	—	—	38	—	—	—	—	9	—	47	26	19	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
Bromberg	—	—	—	—	35	—	—	—	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	
Liegnitz	173 174	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Oppeln	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Magdeburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Merseburg	—	—	—	—	58	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Schleswig	143 <sup>a</sup> 79 170 <sup>a</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	53	—	—	—	—	6	133 49 161 <sup>a</sup>	2	10	43	64 64 <sup>a</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	14
Lüneburg	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Stade	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Osnabrück	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Aurich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Münster	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Minden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Arnsberg	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Cassel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Düsseldorf	75	—	—	30	27	8 37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
Trier	—	—	—	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Aachen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Sigmaringen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Anzahl der Bauten	13	2	2	1	3	3	5	6	5	5	1	6	2	3	3	3	2	4	4	6	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sa. lok.	87	
2) Nach der Anzahl der Gefangenen geordnet:																																		
Anzahl der Gefangenen	10 lfd. Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
150 rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	(13)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	

Tabelle XIII<sup>a</sup>.

Regierungs- bezirk	Landraths- Bezirk	Material der																	Heizungen							Kosten in Ganzen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Anzahl	Fundamente			Mauern		Facades			Dächer							Kacheln dopp. mit eis. Heiz- eisenem Ofen	Ofen versch. Art	Warmwasser	Heizwasser	Heizwasser u. Luft	Luft	Dampf	keine angegeben	nach dem Anschlage	nach der Ausführung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Ziegel	Feinstein	Bruchstein	Ziegel	Bruchstein	Anlagen teilen	Ziegelstein einfach	mit Blend- mit Sandst. zu 100 Stk. auf 100 Stk.	Feinstein quadrat.	Anlagen teilen	Kerndach	Flachdach	Flachdach	Flachdach	Flachdach											Flachdach	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer	Schiefer

Halle a. S., Buchdruckerei des Waisenhauses.



## Die Berliner Stadt-Eisenbahn.

(Fortsetzung, mit Zeichnungen auf Blatt 10 bis 13 und 15 im Atlas.)

3. Die Spreenbrücke am Schlosspark Bellevue.  
(Blatt 8 und 9.)

In der Nähe des Schlossparkes Bellevue überschreitet die Bahn zum dritten und letzten Male die Spree. An der Uebergangsstelle bildet die Bahnachse, welche daselbst in der Geraden und Horizontalen liegt, mit dem Stromstrich einen Winkel von  $45^\circ$ .

Außer dem Fluß, für welchen seitens der zuständigen Behörde abgesehen etwaiger Mittelpfeiler eine normale Lichtweite von 50,9 m festgesetzt war, mußte auf dem linken Ufer ein 10,53 m im Lichten weiter Fußgängerweg, auf dem rechten Ufer, zunächst dem Wasser, eine Ladestraße von 7,22 m Lichtweite, und unmittelbar hieran schließend eine Uferstraße von 20,86 m Lichtweite überbrückt werden (siehe Horizontalschnitt auf Blatt 9).

Allgemeine Anordnung. Sämtliche Öffnungen sind mit Eisencostructionen, welche auf Stempelpfeilern lagern, überdeckt, und zwar die Uferstraße mit continirlichen, die Ladestraße und der Fußgängerweg mit einfachen Blechträgern, der eigentliche Fluß hingegen mit Fachwerkträgern.

Die Gesammtlänge des Bauwerkes einschließend der Straßenöffnungen beträgt, in der Bahnachse gemessen, 138 m.

Die eigentliche Strombrücke hat drei Öffnungen von 16,843, 16,314 und 16,843 m lichter Weite erhalten, was für jeden der vier Ueberbauten eine Stützweite von 25,9 m ergibt.

Beim Entwerfen der Strombrücke war auf die Anordnung einer Fußgängerbrücke zur Verbindung der beiden Ufer zu rücksichtigen, deren Ausführung für spätere Zeit in Aussicht genommen ist, um eine bessere Zugänglichkeit der dicht am linken Flußufer gelegenen Haltestelle Bellevue für die auf dem rechten Ufer im Entstehen begriffenen Stadttheile und Anlagen herbeizuführen.

Als Constructionsform für den Brückenüberbau waren Gewölbe sowie eiserne Bögen, des ungünstigen Baugrundes wegen, ausgeschlossen.

Die Verhältnisse lagen bei diesem Spreenübergange ähnlich, wenn auch nicht ganz so ungünstig, wie am Humboldthafen. Der tragfähige Sand wurde bei den einzelnen Pfeilern in sehr verschiedener Tiefe vorgefunden, der linksseitige Uferpfeiler kam in eine Einsattelung zu liegen und mußte bis 9 m unter der Flußsohle hinabgeführt werden. Bei Anordnung einer Bogenbrücke hätte namentlich diese letztgenannte Pfeiler in den unteren Theilen eine bedeutende Breite erfordert, um dem Ausschlage der Mittelkraftstrichung beim Uebergange von Zügen über die Brücke zu genügen.

Im vorliegenden Falle sprachen außerdem noch gegen die Anwendung von eisernen, bezw. steinernen Bögen der sehr spitze Winkel, welchen Bahnachse und Stromrichtung mit einander bilden, sowie endlich die beabsichtigte Verbindung der Fußgängerbrücke mit der Bahnbrücke. Diese Verbindung läßt sich bei einer Bogenbrücke nur mit weit höherem Kostenaufwande herstellen, wie bei einer Fach-

werkbrücke, auch müßte bei einer Bogenbrücke das den Fußgängerweg benutzende Publikum eine weit größere todte Steigung überwinden, wenn man den Laufsteig nicht an die Tragebögen hätte anhängen wollen, was unvorteilhafte Constructionsverhältnisse und eine unschöne Erscheinung der ganzen Brücke zur Folge gehabt haben würde.

Der eiserne Ueberbau. Aus vorstehenden Gründen entschied man sich, wie erwähnt, für den einfachen Fachwerkträger mit parallelen Gurtungen.

Jede Brückenöffnung hat nur 4 Hauptträger erhalten, welche unter den Geleismitten liegen. Durch diese Anordnung sind Ersparnisse an Bankosten erzielt worden, indem sie nicht nur eine bedeutende Verringerung des Mauerwerks zu den Pfeilern, sondern auch eine Vereinfachung sowohl bei der Herstellung, wie bei der Montage der Eisencostruction herbeiführte.

Ferner ließ sich der bereits mehrfach erwähnte Fußgängerweg unter der Fahrbahn der Brücke weit bequemer und auch in der genügenden Breite anordnen.

Um eine weitere Verringerung der Mauerwerksmassen bei den Mittelpfeilern zu erzielen, wurde eine von der gewöhnlichen Auflagerung größerer Fachwerkträger abweichende Anordnung getroffen, indem je zwei Trägerenden daselbst schachtelartig ineinander greifen und auf einem gemeinschaftlichen Pendellager aufruhren. Es ist also hierbei für zwei aneinander liegende Träger nur ein Stützpunkt geschaffen, und war es möglich, einerseits der Eisencostruction den Charakter eines leichten continirlichen Trägersystems zu geben, andererseits wurde statt der sonst üblichen zusammenhängenden Pfeilermassen, welche im vorliegenden Falle wegen der schrägen Lage zur Brückenachse einen besonders schweren und massiven Eindruck gemacht haben würden, unter jedem Stützpunkte zweier Hauptträger hierfür nur ein runder Pfeiler von geringen Dimensionen erforderlich.

Jeder der vier Hauptträger hat ein Geleise zu tragen. Die die Fahrbahn bildenden Querträger und Schienenenträger liegen auf den Hauptträgern. Je zwei Hauptträger sind durch die Querträger und den Diagonalverband zu einem Brückenkörper verbunden. Der Abstand der zu einem Brückenkörper gehörigen Hauptträger ist 3,1 m, also etwas größer als der Geleisabstand, welcher nur 3,0 m beträgt. Durch die etwas excentrische Anordnung der Hauptträger zu den Geleismitten soll bewirkt werden, daß bei ungleichmäßiger Belastung der zu einem Strang gehörigen Schienen in Folge der Schwankungen der Fahrzeuge kein, oder doch nur ein verhältnißmäßig geringer negativer Auflagerdruck am unbelasteten Ende des Querträgers entsteht, und eine ungünstige Beanspruchung der Niete auf Zug vermieden wird.

Hauptträger. Die Hauptträger sind nach dem System des gleichschenkligen Dreiecks geformt und haben eine ideelle Höhe von 2,86 m, d. i. rund  $\frac{1}{5}$  der Spannweite, erhalten. Die Feldertheilung bezw. Querträgerentfernung beträgt hierbei 3,1 m.

Zur Wahrung des Eindruckers der Continuität ist der obere Gurt über den Strompfeilern in gleicher Stärke durchgeführt, insofern an dieser Stelle nur mit Schrauben in ovalen Löchern in den eigentlichen Trägern verbunden.

Zwischen den 40 cm hohen Querträgern liegen die Schienenträger, welche genau wie diejenigen an der Humboldthafenbrücke ausgebildet sind.

Die Fahrbahn zwischen den Schienenträgern ist mit eichenen, 7 m starken Bohlen, welche quer zur Brückenachse liegen und auf hölzernen Schwellen befestigt sind, abgedeckt.

Zwischen den unteren Gurtungen der beiden mittleren Hauptträger kann demnach der mehrfach erwähnte Fußgängerweg angeordnet werden; für denselben ist eine leichte Breite von 3,45 m und eine Höhe von 2,6 m vorgesehen, bei der noch genügend Constructionshöhe bleibt für eine obere Ummantelung aus Wellblech zum Schutz der Fußgänger gegen das vom Bohlenbelag abtropfende Regenwasser.

Die Zugänglichkeit der Fußgängerbrücke von beiden Ufern aus ist durch Treppen, welche bis zu 2,5 m Breite in den Durchbrechungen der Uferpfeiler angelegt werden können, herzustellen.

Berechnung. Für die Berechnung waren die beiden mittleren Hauptträger maßgebend, welche außer der Betriebslast durch den Bahnverkehr voraussichtlich späterhin zwischen ihren Untergeräten noch den Fußgängerweg zu tragen haben werden.


Das Eigengewicht der Brücke einschließlich des Bohlenbelages und der Schienengänge wurde zu 1,2 t pro lfd. m Hauptträger geschätzt. Auf jeden Knotenpunkt kommen also  $3,7 \cdot 1,2 = 4,44$  t. Hiervon sind nach Schätzung an den Knotenpunkten der oberen Gurtung je 3,25 t, an denen der unteren Gurtung je 1,11 t wirkend angenommen.

Das Eigengewicht des unteren Fußweges ist pro qm mit 0,08 t, d. i. pro Knotenpunkt des Trägers mit 0,27 t in Rechnung gestellt.

Als mobile Belastung durch den Bahnbetrieb ist, wie bei den übrigen Brücken, ein Zug mit zwei schweren Tendermaschinen — je 3 Achsen à 14 t schwer, bei 1,2 m Radstand und 8,2 m Gesamtlänge — sowie mit beladenen Güterwagen — je zwei Achsen à 8 t schwer bei 3,6 m Radstand und 6,6 m Gesamtlänge — der Rechnung zu Grunde gelegt, und als mobile Belastung des Fußgängerweges 0,4 t pro qm oder rund 2,4 t für den unteren Knotenpunkt des Hauptträgers.

Die Ermittlung der Maximalspannungen in den Gurtungen und in den Diagonalen des Trägers ist auf graphischem Wege erfolgt, und zwar sind die durch das Eigengewicht hervorgerufenen Spannungen gesondert von denjenigen durch die Verkehrslast hervorgerufenen betrachtet worden.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der so ermittelten größten Spannungen der einzelnen Constructionsteile und zugleich der erforderlichen Querschnittsflächen, welche unter Annahme einer Beanspruchung von 0,75 t pro qm ermittelt worden sind. Die für die Spannungen bzw. Querschnitte gewählten Buchstaben-Bezeichnungen erklären sich aus der beigefügten Trägerskizze. Die mit + bezeichneten Werte bedeuten Zugspannungen, die mit — bezeichneten Druckspannungen.



Constructionsteile	Spannungen Tonnen			Erforderlicher Netto- Querschnitt qm
	Eigengewicht	Verkehrslast	Summa	
$F_1$	+ 10,4	+ 48,0	+ 58,4	77,9
$F_2$	+ 20,1	+ 118,0	+ 148,1	197,2
$F_3$	+ 35,3	+ 159,2	+ 194,5	259,6
$F_4$	+ 38,5	+ 160,0	+ 204,5	272,6
$G_1$	— 18,6	— 87,1	— 105,7	141,6
$G_2$	— 31,3	— 142,9	— 174,2	231,4
$G_3$	— 37,9	— 169,0	— 203,5	271,6
$G_4$	— 19,0	— 80,8	— 105,8	141,6
$H_1$	+ 15,2	+ 66,2	+ 81,4	108,5
$H_2$	— 13,3	— 66,9	— 79,9	109,6
$H_3$	+ 9,5	+ 47,6	+ 57,1	76,1
$H_4$	— 7,7	— 47,6	— 55,3	73,7
$I_1$	+ 3,9	+ 31,0	+ 34,9	46,5
$I_2$	— 2,0	— 31,0	— 33,8	44,9
$I_3$	— 2,0	+ 17,0	+ 15,0	— $I_4$
$I_4$	+ 3,9	— 17,0	— 13,1	— $I_4$

Um der Construction ein möglichst gefälliges Aussehen zu geben, sind die Gurtungen der Hauptträger nach außen hin so gebildet, daß sie, abgesehen von den Knotenblechen, als glatte Stäbe von gleicher Breite erscheinen (siehe Ansicht auf Blatt 8). Es wurde demzufolge ein großer Theil des Querschnittes in die horizontalen Bleche gelegt, womit dann allerdings eine indirecte Uebertragung der Kräfte an die Knotenbleche verbunden war (vgl. Detail auf Blatt 9).

Die Diagonalen sind gleichfalls nach außen hin glatt, in möglichst gleichmäßiger nach der Trägermitte hin abnehmender Breite construiert.

Die gedrückten Diagonalen sind direct, d. h. soweit thunlich ohne Vermittelung der Knotenbleche in die Gurtungen der Träger (siehe Blatt 9) übergeführt worden.


Der Querschnitt der gedrückten Diagonalen besteht im Wesentlichen aus einem durch 4 Winkelisen gesäumten Blech; dasselbe ist beim Uebergange in die Gurtungen gebogen und direct mit den horizontalen Blechen derselben vernietet worden. Auch bei den Winkelisen der Diagonalen ist dies Princip, soweit es thunlich war, in Anwendung gebracht.

Die Querschnitte der Gurtungen sind aus Flach- und Winkelisen zusammengesetzt. Die obere Gurtung hat in der Trägermitte den nebenskizzierten Querschnitt erhalten.



Die oberen Winkelisen dienen zur Auflagerung der Querträger und zur Befestigung des Horizontalverbandes. Die vertikalen Schenkel dieser Winkelisen sind nach innen gelegt, um außen bequem die Knotenbleche anlegen zu können, wodurch ein häufiges Stoßen der Winkelisen vermieden wird.


Zur Abführung des Regenwassers sind die Horizontalbleche in Abständen von etwa 370 mm mit 40 · 10 mm weiten Durchbohrungen versehen.



Der Querschnitt der unteren Gurtung ist ganz ähnlich wie derjenige der oberen Gurtung zusammengesetzt; im mittleren Felde hat derselbe die nebenskizzierte Gestalt.

Nach den Trägern enden hin nehmen die Querschnitte der Gurtungen allmählich ab, was bei der gewählten Zusammensetzung derselben keinerlei Schwierigkeiten hat.

Die nur auf Zug in Anspruch genommenen Diagonalen  $D_2$ ,  $D_4$  (s. die beigeigte Trägerkizze) bestehen aus je zwei 20 mm starken Flachstäben von 300 mm bzw. 210 mm Breite. Die nur auf Druck beanspruchten Diagonalen  $D_1$ ,  $D_3$  und  $D_5$  haben  $\pi$ -förmige Querschnitte, welche aus Blechen und Winkelisen gebildet sind, wie die heistehenden Figuren zeigen.



Die auf Zug und Druck beanspruchten Diagonalen  $D_2$  und  $D_7$  sind aus vier Winkelisen gebildet, von denen je zwei zusammengenietet und durch Gitterwerk nach nebenstehender Skizze mit einander verbunden sind.

Querträger. Die Querträger konnten bei der gewählten Anordnung der Hauptträger unter den Geleismitten, trotz der weiten Entfernung der letzteren von einander, verhältnismäßig schwach konstruiert werden, weil die Lasten sehr nahe den Auflagerpunkten liegen.

Die Anordnung der Querträger ist auf Blatt 8 dargestellt. Als Querschnitt ist für dieselben ein  $\pi$ -förmiger gewählt, welcher wiederum aus Blechen und Winkeln zusammengesetzt ist. Die Auflagerung der Querträger auf die Hauptträger gestaltete sich äußerst einfach.

Horizontalverhaad. Zur Aufnahme der durch Winddruck und Seitenschwankungen der Fahrzeuge hervorgerufenen Horizontalkräfte sind zwischen den oberen wie den unteren Gurtungen je zweier zusammengehörigen Träger Diagonalverbindungen angeordnet.

Außerdem sind zwischen den Enddiagonalen kräftige, in der Ebene der Diagonalen liegende Krenze eingespannt, welche die Horizontalkräfte sicher auf die Auflager übertragen.

Die Auflager. Auf dem linksseitigen Uferpfeiler V sind die festen Auflager angeordnet, so daß in Folge der in einander geschachtelten Kuppelung der unteren Gurtung

der Hauptträger über den beiden Strompfeilern III und IV der ganze Ausgleich der durch die Temperaturdifferenz hervorgerufenen Längsänderung aller 3 Träger auf dem rechtsseitigen Uferpfeiler II stattfindet.

Bei den ungünstigsten Zugstellungen ergab sich der Druck für ein Endauflager zu 90,1 t, für ein Mittelaflager zu 154,4 t.

Die festen Auflager auf Pfeiler V sind als Kippklager in der üblichen Weise konstruiert und in Vorder- und Seitenansicht auf Blatt 9 dargestellt. Die gußeiserne, 60 mm starke, kreisrunde Auflagerplatte hat einen Durchmesser von 750 mm, also eine Grundfläche von rund 4418 qcm erhalten, so daß der Druck auf den Auflagerstein 20,3 kg pro qcm beträgt.

Das Endauflager auf dem rechtsseitigen Uferpfeiler II ist analog dem vorgenannten, indess als bewegliches Lager konstruiert. Zwischen der gleichfalls 60 mm starken Grundplatte und dem unteren Bock des Kippklagers sind 4 Pendel eingeschaltet, welche eine Länge von je 500 mm und einen Durchmesser von 160 mm erhalten haben.

Ein besonderes Interesse bieten die Auflager über den mittleren säulenartigen Strompfeilern III und IV. Das Lager ist auf Blatt 8 in Ansicht und Schnitten detailliert dargestellt.

Je zwei auf einem Pfeiler zusammenstoßende Träger ruhen hierbei mit ihren Stützpunkten auf demselben Kippklager dergestalt auf, daß sie gegen einander wohl eine Drehung, hervorgerufen durch die Durchbiegung, aber keine Verschiebung in der Richtung der Bahnnachse unabhängig von einander vornehmen können, sie müssen vielmehr mit einander auf dem gemeinschaftlichen Pendellager nach ein und derselben Richtung hin sich bewegen.

Das Lager unterscheidet sich von einem gewöhnlichen beweglichen Kippklager nur darin, daß auf dem Lagerbock zwei Sättel ruhen. Die Sättel sitzen lose in einander und können sich unabhängig von einander bewegen. Jeder Sattel trägt eins der beiden über demselben Pfeiler zusammenstoßenden Trägersenden. Die Grundplatte des Lagers hat eine achteckige Form von 960 mm größter Breite und 7582 qcm Grundfläche. Der Druck auf die Auflagersteine berechnet sich zu höchstens 20,34 kg pro qcm.

Pfeiler. Die Pfeiler der Brücke, sowohl die Landwie die Strompfeiler, sind behufs Verminderung der Mauerwerksmassen in kleine Pfeiler aufgelöst. Bei den Uferpfeilern werden die einzelnen Theile in Höhe des Auflagers durch Bögen wieder mit einander verbunden, während dieselben bei den Strompfeilern ganz unabhängig von einander bleiben. Diese kleinen Strompfeiler haben die Form von abgestumpften Kegeln und möglichst geringe Abmessungen erhalten; der untere Durchmesser beträgt nur 2,0 m, der obere 1,4 m.

Die Pfeiler sind der Hauptsache nach aus Backstein aufgeführt, die Strompfeiler über Flaissohle ganz mit Quadern aus Basaltlava verblendet, die Uferpfeiler nur in den unteren Theilen und in den Stirnflächen.

Sämmtliche Pfeiler der Strombrücke sind auf Brunnen fundirt. Die Brunnen der Mittelpfeiler haben einen kreisrunden, die der Uferpfeiler einen rechteckigen Querschnitt mit abgestumpften Ecken, genau wie beim massiven Viaduct in der Spree zwischen Michaelbrücke und Jannowitzbrücke erhalten.

Der Brunnennmantel ist aus Klinkern in Cementmörtel, der kräftige Brunnenkranz aus mit Eisen armirten Bohlen gefertigt. Sämtliche Brunnen haben eine verhältnismäßig breite Basis und verjüngen sich sehr stark nach oben hin.

Das Absenken der Brunnen erfolgte von festen Gerüsten aus, an welchen die Kränze mittelst Schraubenspindeln aufgehängt waren. Bei den zuerst versenkten Brunnen blieben die Kränze an den Schraubenspindeln aufgehängt, bis sie zur vorgeschriebenen Tiefe abgesenkt waren; bald zeigte sich diese Vorichtsmaßregel als unnötig, und entfernte man die Spindeln bereits, sobald der Brunnen etwa 1 m in den Boden eingedrungen war.

Trotz der schiefen Lage der Pfeiler zur Stromrichtung macht die Brücke einen ganz gefälligen Eindruck; derselbe scheint der Hauptsache nach durch die sehr zierlichen Pfeiler herbeigeführt zu werden, auch dürfte die geringe Anzahl der Träger, welche eine klare Uebersicht der ganzen Eisenconstruction gestatten, nicht ohne Einfluß in dieser Beziehung sein.

Montage. Die Montage der Eisenconstruction gestaltete sich in Folge der günstigen Lage der Fabrik, welche sich in unmittelbarer Nähe der Spree, kaum 150 m unterhalb der Baustelle befindet, äußerst einfach.

Feste Gerüste waren nicht erforderlich, dieselben waren auch für den lebhaften Schiffsverkehr störend gewesen.

Die einzelnen Brückenhölzer, bestehend aus zwei Hauptträgern mit oberem und unterem Windverband, sowie den Kreuzen an den Enden, wurden in der Fabrik vollkommen fertiggestellt und alsdann vom Ufer aus über Gelsee auf zwei große steil miteinander verbundene Prähme gefahren. Die Träger erhielten hierbei eine Neigung von 45° gegen die Längsachse der Prähme, welcher Winkel der Neigung der Brücke zum Stromstrich entspricht.

Auf jedem Prähm waren zwei verticale Schraubenspindeln von je 65 mm Durchmesser in besonders kräftigen Böcken angestellt. Auf den Spindeln bewegten sich Spindel-schube mit Muttergewinde, welche ein gemeinschaftlicher starker Querträger umfaßte. Die beiden Querträger (einer in jeden Prähm) trugen das einschließlich Versteifungshölzer etc. etwa 35000 kg schwere Brückenhoch, und zwar war letzteres in den dritten Knotenpunkten, von den beiden Enden aus gerechnet, unterstützt, so daß drei Siebentel der Trägerlänge zwischen den Stützpunkten sich befanden und je zwei Siebentel der Länge an jedem Ende über-ragten.


Die Zugdiagonalen in den Endfeldern hatten in Folge dieser Unterstützungsweise einen geringen Druck aufzunehmen.

Um dieselben hierzu geeignet zu machen, wurden zwischen den zu einer Diagonale gehörigen Flacheisen  $a, a$  nach nebstestehender Skizze Balken eingezo-gen und in Entfernungen von rund 400 mm durch kräftige Riegel mit den Flacheisen verbunden, so daß ein Ausweichen der letzteren nicht mehr möglich war.

Die Diagonale gestatteten ein Anheben der Träger um 4,6 m.

Das Drehen der Spindeln erfolgte nach nachstehender Skizze mittelst conischer Zahnräder und Vorgelege. Um ein ungleichmäßiges Drehen der Spindeln und damit ein Kanten der Spindelschube zu vermeiden, saßen die Kurbeln

zu den Vorgelegen beider in einem Prähm befindlichen Spindeln auf einer gemeinschaftlichen Welle. Das Ueber-



setzungsverhältnis der Zahnräder war so gewählt, daß 2 Mann an jeder Kurbel, also zusammen 8 Mann das Trägerpaar ohne besondere Anstrengung heben konnten.

Nachdem das Brückenhoch auf den Prähmen richtig gelagert war, erfolgte zunächst die Hebung desselben bis zur halben erforderlichen Höhe. In dieser Lage wurden die Träger stromaufwärts bis zur Baustelle gefahren, indem die Prähme durch Leinen von beiden Ufern aus eine sichere Führung erhielten.

An Ort und Stelle angelangt, erfolgte zunächst das Anheben der Träger bis zur vollen erforderlichen Höhe. Hierbei wurde die Vorsicht beobachtet, daß neben den Spindeln Unterklötzungen mit hochgebaut wurden, um jederzeit die Träger abstützen zu können. Sobald die Träger die richtige Höhe erreicht hatten, wurden die Prähme zwischen die Pfeiler eingefahren und genau in die richtige Lage gebracht; alsdann wurden die Träger auf die Pendelträger, deren Lagerböcke vorher von kleinen Gerüsten aus verlegt waren, herabgelassen.

Wegen der oben beschriebenen Construction der Kipp-träger über den Mittelpfeilern mußten zunächst die Träger der beiden Seitenöffnungen und dann die der Mittelöffnung eingefahren werden. Die Träger der letzteren Öffnung waren um etwa 1 m höher zu heben, um über die Enden der bereits verlegten Träger der Seitenöffnungen hinweg-geführt und in dieselben hineingelassen werden zu können.

Erst nach der Montage sämtlicher Hauptträger und nach Justirung der Pendelträger wurde mit dem Aufbringen der Querträger, Schlenenträger u. s. w. begonnen. Diese kleineren Constructionsteile sind gleichfalls auf Prähmen herangeschaft und von den bereits fertigen Hauptträgern aus hochgezogen worden.

Kosten. Nach den Gewichtsberechnungen ergibt sich das Gesamtgewicht des eisernen Ueberbaues der Strom-brücke einschließlich der Fahrbaueconstruction, jedoch ohne die Geländer, zu 384191 kg.

Die Horizontalprojection der Eisenconstruction, zwischen den Enden der Querträger und den Auflagermitteln auf den Uferpfeilern gemessen, ist rund 1229 qm.

Das Gewicht des Ueberbaues pro qm ergibt sich demnach zu rund 313 kg. Der Grundpreis pro kg Eisen betrug 28 Pf. einschließlich der Montage, der Rastangen, sowie eines viermaligen Uelfarbenanstriches.

Die Gesamtkosten des eisernen Ueberbaues, einschließlich des Bohlenbelages und der Geländer, stellten sich auf 128239  $\mathcal{M}$ , d. i. 104  $\mathcal{M}$  pro qm, und diejenigen der ganzen Brücke, einschließlich der Pfeiler nebst Fundamenten und sämtlicher Nebenarbeiten, mit Ausnahme des Oberbaues, und zwar zwischen den Außenkanten der Land-pfeiler gerechnet, bei rund 1283 qm Grundfläche, auf 225949  $\mathcal{M}$ , d. i. pro qm Grundfläche auf 176  $\mathcal{M}$ .

4. Brücke über den Kupfergraben und die StraÙe am Kupfergraben.  
(Blatt 10.)

Bei ihrem Uebergange von der Museumsinsel nach der nördlichen Seite der Georgenstraße überschreitet die Stadt-Eisenbahn den Kupfergraben, sowie im Anschluß daran die Straße am Kupfergraben nahezu rechtwinklig und geht von dort auf der Nordseite der Georgenstraße entlang bis zur Friedrichstraße weiter.

Allgemeine Anordnung. Die allgemeine Anordnung der Brücke ist auf Blatt 10 dargestellt; hiernach hat das Bauwerk zwei gleiche, 26,4 m weite Öffnungen, welche durch eine schmiedeiserne, auf steinernen Pfeilern ruhende Bogenconstruction überbrückt sind.

Die Bahnachse liegt an der Uebergangsstelle in der Geraden, das Planum horizontal, die Schienenunterkante 6,11 m über der StraÙekrone und 7,0 m über dem Hochwasser des Kupfergrabens. Für die Unterführung war vorgeschrieben, daß an der Trettoirkante, in 10,35 m Abstand von der zukünftigen StraÙenmitte bezw. von dem Bogen Scheitel, noch eine lichte Höhe von 4,4 m vorhanden sein sollte.

Aus diesen Bedingungen ergab sich unter Annahme einer minimalen Constructionshöhe im Scheitel bei der Brücke über die Straße die lichte Höhe über dem Pflaster am Kämpfer zu 3,35 m, in der Bogenmitte zu 5,76 m, bei der Brücke über den Kupfergraben die lichte Höhe über dem Hochwasser am Kämpfer zu 3,48 m, im Scheitel zu 5,45 m.

Die Verhältnisse lagen also wegen der geringen Pfeilhöhe für eine Bogenbrücke recht ungünstig, und war aus diesem Grunde, anfänglich wenigstens, für die StraÙenunterführung eine Balkenbrücke mit Säulen an den Kanten der Bürgersteige in Aussicht genommen.

Die Nähe der Museumsinsel ließ indeß für diese Brücke, ebenso wie für die Brücke über die Spree am Park Monbijou, eine etwas gefälligere und monumentālere Gestaltung wünschenswerth erscheinen, und wurde daher der Bogenform, trotz mancher constructiven Bedenken und Schwierigkeiten, sowie trotz erheblicher Mehrkosten der Vornahme gegeben.

Die architektonische Ausbildung der Brückensäulen u. s. w. ist auf Grund einer Skizze erfolgt, welche seiner Zeit von dem Architekten der Museumsverwaltung im Auftrage dieser Behörde gefertigt worden war.

Der eiserne Ueberbau. Die Eisenconstruction ist in der Weise angeordnet, daß für jedes Geleis ein besonderer Ueberbau, dessen beide Hauptträger in 2,3 m Entfernung von einander liegen, vorhanden ist.

In Folge der für die Bahnstrecke auf der Museumsinsel vorgeschriebenen Vergrößerung der Entfernung der mittleren Geleise auf 5,6 m divergirt auf der Brücke die Richtung der südlichen Geleise etwas mit der Richtung der Bahnachse und der parallel zu letzterer gelegenen beiden nördlichen Geleise.

Die hierdurch veranlaßte Vergrößerung der Spannweite der südlichen Geleise ist indeß so gering, daß der für diese größere Spannweite construirte Ueberbau auch für die übrigen Geleise zur Verwendung gekommen ist.

Hauptträger. Die Hauptträger sind als elastische Bogenträger mit zwei Kämpfergelenken, ähnlich wie die bei der Spreebrücke am Schiffbauerdamm construit.

Jeder Bogenträger, dessen Spannweite 26,35 m bei 2,35 m ideeller Pfeilhöhe beträgt, hat einen constanten und symmetrisch angeordneten Querschnitt. Das gewählte, 500 mm hohe Profil besteht aus einer 12 mm starken Verticalplatte und zwei, aus je zwei Winkelisen von 90-90-12 mm und zwei Platten von 380-12 mm gebildeten Gurtungen.

Auf der oberen Gurtung des Bogens stehen die bei den äußeren Trägern aus einem I-Eisen, bei den inneren Trägern aus zwei Winkelisen gebildeten Verticalen, welche den aus zwei Winkelisen hergestellten horizontalen Längsbalken tragen. Auf diesen horizontalen Längsbalken, und zwar direct über den in 0,885 m Entfernung von einander angeordneten Verticalen, liegen  $\pi$ -förmige eiserne Querschwellen, welche den Oberbau tragen.

Bei den äußeren sichbaren Hauptträgern sind, um eine gute ästhetische Wirkung zu erzielen, die Verticalen und ihr Anschluß, sowohl an den Bögen, wie auch an den horizontalen Längsbalken, in anderer Weise gestaltet, als bei den innen liegenden Hauptträgern.

Blatt 10 enthält in der Gesamtansicht die beiden Anordnungen gegenübergestellt. Die Verticalen zunächst dem Auflager ist ganz dicht an das Ende des Trägers gerückt, um den Zwischenraum zwischen denselben und dem aufgehenden Mauerwerk so schmal wie möglich zu erhalten.

Auflager. Die Auflager des Bogens sind als Gelenke construit, da sich solche leicht und genau ausführen lassen, während ein stumpfes Aufstellen der Bogenenden auf die Auflager, so daß Kämpferfläche des Bogens und Auflagerfläche des Lagerbockes sich überall genau berühren, wenn überhaupt ausführbar, so doch schwieriger ist; außerdem kann nach der Montage eine etwa vorzunehmende Nachregulirung bei vollem Auflager kaum mehr vorgenommen werden.

Das Lager wird durch zwei Gußstahlkörper gebildet, welche durch 25 mm starke cylindrische Bolzen mit dem Bogen verbunden sind. Conische Bolzen, wie solche gewöhnlich zur Anwendung kommen, erschienen weniger empfehlenswerth, weil die durch Aufreiben hergestellten conischen Löcher im Durchschnitt weniger genau werden, als cylindrische Durchbohrungen, und bei letzteren ein sicheres Anliegen des Bolzenumfanges im Allgemeinen wahrscheinlicher ist, als bei den durch Aufreiben hergestellten conischen Löchern.

Der an seiner oberen Fläche cylindrisch abgehobelte gußstählerne Stützkeil liegt innerhalb des gußeisernen Lagerkörpers auf einem anderen, gleichneigten Keile auf, durch dessen Antreiben ein Hoherstellen des ersten verbergestellt werden kann. Zur seitlichen Feststellung desselben sitzen im Lagerkörper noch zwei weitere Keile.

Der eigentliche Lagerbock ist aus Gußeisen gefertigt. Die untere Lagerfläche ist gerippt, die Fuge zwischen Lagerbock und Auflagerquader mit Hartmetall (Legirung aus Blei und Antimon) vergossen.

Der größte, bei voller Belastung der Brücke auftretende Auflagerdruck beträgt 117,1 t, die Lagerfläche des Bockes 2700 qcm, mithin der Druck auf den Auflagerstein von Granit 43,4 kg pro qcm.

Querverbindungen. Je zwei zu einander gehörige Hauptträger sind durch Vertical- und Horizontalverband zu einem Brückenkörper vereinigt. Verticale Querverbindungen

befinden sich bei jeder dritten Verticalen; dieselben sind aus zwei Winkelisen gebildet.

Eine Horizontalverstellung liegt in halber Höhe zwischen den beiden Bogengurtungen.

Gekrenzte Zugbänder sind hierbei mit Rücksicht auf das unausbleibliche Geräusch gänzlich vermieden, statt dessen ist ein Dreieckverband aus steifen Winkelisen angeordnet. Die Diagonalen reichen über drei Felder der vorticalen Zwickeltheilung hinweg, und fallen die Knotenpunkte des Horizontalverbandes jedesmal mit denen der verticalen Querverbindungen zusammen.

Die Anordnung des Horizontalverbandes in der neutralen Faser des Bogengrchnittes verursachte allerdings etwas schwierigere Anschlüsse an den Bogen; es wurde indess diese Lage gewählt, um später, wenn erforderlich, eine Verschälung auf der anteren Gurtung des Bogens anbringen zu können.

Ein zweiter Horizontalverband in Höhe des oberen Längsträgers erschien nicht erforderlich. Die große Anzahl von Querträgern und ferner die häufigen, zwischen den Verticalen eingespannten Querverbindungen dürften genügen, um jegliche in der Fahrbahn auftretenden Horizontalkräfte sicher auf den Bogen zu übertragen.

Querträger. Die 250 mm hohen,  $\pi$ -förmigen Querträger, welche 0,885 m von einander entfernt liegen, reichen jedesmal nur über zwei Hauptträger hinweg. Auf den Querträgern lagern eichene Holzklötze, auf welche, wie auf

Blatt 10 dargestellt, die eisernen Langschwellen des Oberbaues aufgebozt sind.

Ueber die beiden äußeren Hauptträger ragen die Querträger consolatig um ca. 1,1 m hinaus und bilden daselbst das Auflager zu einem Fußgängerwege.

In und zwischen den Geleisen ist die Brücke in Höhe der Schienen mit einem 50 mm starken Bohlenbelag abgedeckt; die Fußgängerwege haben einen Asphaltbelag auf einer Unterlage von verzinktem Eisenwellblech erhalten.

Selbst ist die Brücke mit einem, auf Blatt 10 in größerem Maßstabe dargestellten gußeisernen Geländer abgeschlossen.

Entwässerung. Von allen größeren Brücken der Stadtbahn ist nur bei der Kupfergrabenbrücke mit Rücksicht auf die gleichzeitige Unterführung der Straße eine wasserichte Abdeckung und eine regelrechte Entwässerung der Fahrbahn angeordnet.

Zu diesem Zwecke sind zwischen den horizontalen Längsträgern der Hauptträger 5 mm starke verzinkte Hängbleche eingelegt. An den tiefsten Stellen sind die Bleche durchlöchert. Die Löcher haben 20 mm Durchmesser, sind in Entfernungen von 150 mm angeordnet und dienen zum Abführen des auf die Brücke niederfallenden Tagewassers in die unter den Blechen angeordneten Zinkrinne. Die Rinne laufen parallel zur Längsrichtung der Brücke und haben Gefälle nach dem Widerlager hin, woselbst sie in eine Sam-

Zusammenstellung der Gewichte und Kosten der größeren

Nr.	Bauwerk	Zahl der Befestigungen	Spannweite d. Oeffnungen in Richtung der Bahnhöhe m	Länge der Eisenconstruction zwischen den Endauflagern m	Breite der Eisenconstruction zwischen den Enden der Querträger m	Fläche der Eisenconstruction qm	Zahl der Hauptträger pro Oeffnung	Constructionssystem der Hauptträger	Gewicht der Hauptträger		Gewicht d. Quer- u. Horizontalverbandes		Gewicht der Querträger	
									im Ganzen kg	pro lfd. m Eisenconstruction kg	im Ganzen kg	pro lfd. m Eisenconstruction kg	im Ganzen kg	pro lfd. m Eisenconstruction kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Brücke über die Spree am Schiffbauerdamm	1	49,804	49,804	31,91	1593	6	Elastischer Bogen- träger mit Kämpfengelenken	521342	10455	116905	2328	111990	2246
2	Brücke über den Humboldt- hafen	5	39,10 resp. 31,60	153	16,4—20,6	2800	8	Fachwerkträger mit parallelen Gurtungen	450673	2985	31494	206	83658	547
3	Brücke über die Spree bei Bellevue	3	25,9	77,7	15,82	1229	4	desgl.	179444	2309	18630	240	45919	591
4	Brücke über den Kupfer- graben und die Straße am Kupfergraben	2	26,35	58,12	15,9	844	8	Elastischer Bogen- träger mit Kämpfengelenken	150944	2843	20129	379	43498	819

Spalte 7 (Fläche der Eisenconstruction) der vorstehenden Tabelle giebt die gesammte Grundfläche der Brückenfahrbahn zwischen den Enden der Querträger einerseits und den Auflagermitteln auf den Endpfeilern andererseits gemessen an, nur bei Nr. 4, Brücke über den Kupfergraben, ist die Grundfläche des breiten Mittelpfeilers in Abzug gebracht, weil sonst die Gewichtsangabe pro qm Grundfläche in Spalte 24 verhältnismäßig zu günstig ausgefallen wäre; außerdem ist bei derselben Brücke zur Bestimmung der Eisengewichte

pro lfd. m Brücke, Spalte 11—13, 20 und 23, sowie des Einheitspreises der Eisenconstruction nicht durch die Gesammtlänge der Brücke 58,12 m (s. Spalte 5), sondern durch 53,1 m, das ist die Länge der beiden eisernen Ueberbanten abzüglich der Breite des Mittelpfeilers, dividirt worden.

In den Spalten 30, 31 n. 32 sind bei sämtlichen Brücken die Kosten für den zur Herstellung der Pfeiler verwendeten Cement nicht mit gerechnet, da keine hinreichend

melirane münden, welche das Wasser senkrechten Abfließen zulieft.

Zur Vermeldung bzw. zur Milderung des durch die Züge verursachten Geräusches sind die Hängebleche mit einer Kieselje bedeckt.

Berechnung. Die Berechnung der Bogenträger erfolgte hier, wie bei der Brücke über die Spree am Schiffbauerdamm, unter Zuhilfenahme der graphischen Methode, welche Professor Mohr in der Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hannover, Jahrgang 1870, veröffentlicht hat.

Der Berechnung ist eine gleichmäßig über die Horizontalprojection vertheilte Belastung von 3,2 t pro qm zu Grunde gelegt, von welcher 0,8 t auf das Eigengewicht der Brücke entfallen, der Rest auf die mobile Belastung gerechnet ist.

Die Montage der Brücke bot keinerlei Schwierigkeit; die Träger kamen fertig verbletzt in zwei Hälften zur Baustelle. Der Stofs für die beiden Hälften befand sich im Scheitel und war so angeordnet, daß das verticale Blech sowie die vier horizontalen Bleche genau im Scheitel, die vier Winkelisen dicht neben dem Scheitel gestossen wurden.

Die Pfeiler. Die Pfeiler der Brücke, welche mit Rücksicht auf die geringe Pfeilhöhe des Bogens sehr kräftig construiert werden mußten, sind aus Beton zwischen Spundwänden fundirt. Der Kern der Pfeiler ist in Backsteinmauerwerk aufgeführt, die sichtbar bleibenden Flächen sind mit Granit bekleidet. Die äußere Erscheinung der Brücke darf als eine sehr günstige bezeichnet werden.

Die Kosten. Nach den Gewichtsberechnungen ergibt sich das Gesamtgewicht des eisernen Ueberbaues beider Brückenöffnungen einschließlich der Fahrbaueconstruction, jedoch ohne Geländer, zu 275692 kg.

Die Horizontalprojection der Eisenconstruaction zwischen den Brückengelländern einerseits und den Auflagermitteln andererseits ist rund 844 qm. Das Gewicht des eisernen Ueberbaues pro qm ergibt sich demnach zu rund 327 kg.

Der Grundpreis pro kg Eisen betrug einschließlich der Montage, der Rüstungen, sowie eines viermaligen Oelfarbenanstriches 28,5 Pf.

Die Gesamtkosten des eisernen Ueberbaues, einschließlich des Bohlenbelages und der Geländer stellten sich auf 100180 M. oder auf 119 M. pro qm, und diejenigen der ganzen Brücke, einschließlich der Pfeiler nebst Fundamenten und sämtlicher Nebenarbeiten, mit Ausnahme des Oberbaues, und zwar zwischen den Außenkanten der Endpfeiler gerechnet, bei rund 1066 qm Grundfläche auf 199201 M. oder pro qm auf 187 M.

Im Anschluß an die Besprechung der größeren eisernen Brücken der Stadtbahn möge hier noch eine Tabelle folgen, in welcher die Dimensionen der Brücken, die Construktionsart derselben, die Eisengewichte der Construktions-theile im Einzelnen sowie in ihrer Gesamtheit, die Kosten der Ausführung u. a. w. übersichtlich zusammengestellt sind.

eisernen Brücken der Berliner Stadt-Eisenbahn.

Gewicht der Schienenträger		Art der Schienen- Anlage	Art der Fahrbaue- Abdeckung	Gewicht d. Neb.- constr., Auflager, Fußw. u. Geländerunterstütz. etc.		Gesamtgewicht der Eisenconstruaction			Kosten d. Eisencon- struction incl. Fahrbaue- Abdeckung u. Geländer			Einheitsgewicht pro qm im Durchschnitt	Gesamtfläche der Brückenbauart der End- pfeiler gerechnet,	Gesamtkosten d. Brücke incl. Widerlagemauren u. Funda- ment, Geländer, Bohlenbel. u. allen Nebenarb. excl. Oberbau		
im Ganzen kg	pro lfd. m Eisen- construaction kg			im Ganzen kg	pro lfd. m Eisen- construaction kg	im Ganzen kg	pro lfd. m Eisen- construaction kg	pro qm Eisen- construaction kg	M.	pro lfd. m Eisen- construaction M.	pro qm Eisen- construaction M.		qm	im Ganzen M.	pro lfd. m Brücke M.	pro qm Brückenbel.- de M.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
—	—	Auf d. Bekle- bung d. Buk- kelplatten	Buckelplatten mit Bekle- bung	140897	2826	890294	17854	559	286722	5751	180	32,8	1503	468432	8191	256
225694	1444	In Schienen- trügen	Imprägnirter Bohlenbelag	50029	386	851848	5568	304	283800	1835	101	28	2947	408900	3178	109
112550	1449	In Schienen- trügen	Imprägnirter Bohlenbelag	27648	356	384191	4945	313	138239	1650	104	28	1283	225649	2786	176
—	—	Direct mit- teleit Holz- klötze auf d. Querstügern	Hängebleche mit Beklebung	61121	1151	275692	5192	327	100180	1867	119	28,5	1066	199201	2973	187

genannten Angaben über den Cementverbrauch mehr vorhanden waren.

Die Tabelle liefert für die drei zuletzt aufgeführten Brücken fast genau übereinstimmende Resultate.

Am leichtesten in Bezug auf Gewicht pro qm Grundfläche stellt sich der eiserne Ueberbau der Humboldthafenbrücke mit 304 kg, demnach folgt die Sprehrücke am Schloßpark Bellevue mit 313 kg und schließlich die Kupfergrabenbrücke mit 327 kg.

Aus vorstehenden Gewichtsangaben unmittelbar auf eine mehr oder minder sachgemäße Materialvertheilung bei den einzelnen Brückensystemen zu schließen, erscheint nicht angängig, da die verschiedene Breite und Spannweite der Brücken, ferner die durch äußere Umstände bedingte verschiedenartige Fahrbaueconstruction n. a. w. einen wesentlichen Einfluß auf die Höhe des Einheitsgewichtes hat.

So z. B. wird das Gewicht pro qm Grundfläche bei der Humboldthafenbrücke, trotz der größeren Spannweite be-

sonders gering, weil in Folge Gabelung der Geleise die Grundfläche der Brücke verhältnismäßig groß geworden, ohne daß das Gewicht der Eisenconstruction, abgesehen von den etwas längeren Querträgern, durch die Verbreiterung der Brückenbahn zugenommen hätte.

Ferner erscheint in der Tabelle das Gewicht für die Spreerbrücke am Schloßpark Bellevue verhältnismäßig höher, weil die Hauptträger darauf berechnet sind, außer den Geleisen noch die nicht unbedeutenden Lasten der Fußgängerbrücke zu tragen.

Schließlich ergeben bei der Brücke über den Kupfergraben die Spalten 20 u. 21 der Tabelle und in Folge dessen auch die Spalten 23 u. 24 ein sehr hohes Gewicht im Vergleich zu den beiden anderen Brücken, weil die unter der Fahr-

bahn angeordneten 5 mm starken Hängebeile, welche pro qm rund 40 kg wiegen, mit gerechnet sind.

Die sub 1 der Tabelle aufgeführte Spreerbrücke am Schiffbauerdamm, welche nicht nur nahezu die doppelte Breite und Spannweite wie die drei übrigen Brücken besitzt, sondern auch eine ganz dicke und schwere Fahrhahnconstruction erhalten hat, kann naturgemäß zu einem Vergleich nicht herangezogen werden.

Gegenüber den beiden steinernen Brücken, deren Kosten früher angegeben wurden, stellen sich die eisernen Brücken, mit Ausnahme der Spreerbrücke am Schiffbauerdamm, trotz der ungünstigeren Fundirungen etwas billiger, bei ersteren kam das qm auf 193 bzw. 222  $\mathcal{M}$ . zu stehen.

(Fortsetzung folgt.)

## Der Dom zu Mainz.

(Fortsetzung, mit Zeichnungen auf Blatt 55 und 56 im Atlas.)

Nicht fünfzig Jahre seit der zweiten Domweihe verfloßen, als abermals ein Brand das Gebäude verheerte. Marianus Skottas<sup>1)</sup> berichtet als Augenzeuge, daß die Kathedrale und drei andere Kirchen in der Pfingstwoche, zwischen 24.—30. Mai 1081 abgebrannt seien; auch eine große Zahl von Gebäuden der Stadt wird vom Feuer zerstört, so daß die Quellen<sup>2)</sup> teilweise die ganze Stadt als niedergebrannt bezeichnen. Da in den Städten damaliger Zeit die Häuser vorwiegend noch Holzhäusern waren, so ist der Umfang einer Verheerung durch Feuer ebenso wohl erklärlich, als die andere Angabe, daß fünfzehn Jahre später, 1096, bei dem großen Judomord abermals der größte Theil der Stadt abgebrannt sei.<sup>3)</sup> Bei Holzhäusern war die Herstellung rasch möglich gewesen und im gegebenen Fall das Schicksal das nämliche.

Welchen Einfluß der Brand von 1081 auf den Dom gehabt, erfahren wir zunächst nicht. Das Feuer von 1096 scheint denselben, da einer Zerstörung keine Erwähnung geschieht, gar nicht berührt zu haben; selbst der erzbischöfliche Palast, in dessen Räumen die Juden Zuflucht gesucht

hatten, ward nicht verbrannt, wenigleich er von den Verfolgern erstarrt wurde.<sup>4)</sup>

Gelegentlich des Todes des Kaisers Heinrich IV. am 7. August 1106 geschieht nun des Domes in einer Weise Erwähnung, daß daraus die vorausgegangenen Ereignisse einigermaßen Licht empfangen und ein höchst bedeutender Abschnitt in der Baugeschichte festgestellt wird.

In jener schmerzvollen Klage auf den Tod Heinrich's IV., welche ein treuer Anhänger desselben, vermuthlich in Regensburg, an einen gleichgesinnten Freund gerichtet hat,<sup>5)</sup> gedenkt er auch des schweren Verlustes, der für Mainz und seinen Dom mit dem Hinscheiden des Kaisers verbunden war. Welcher Zierde sei die Stadt verlustig gegangen mit jenem kunstinbigen Herrscher, der ihren Dom aus den Trümmern wieder sollte entstehen lassen. Wäre es ihm vergönnt gewesen, die letzte Hand an die Vollendung des Domes zu legen, dessen Bau er begonnen, so würde Mainz mit dem Speyerer Dom um den Vorrang ringen, nachdem Heinrich diesen von Grund auf neu erbaute und in seinen gewaltigen Massen, wie im hildlichen Schmuck vollendet habe, so daß dieses Werk vor allen Werken der Fürsten des Alterthums des Lobes und der Bewunderung werth sei.

Der Verfasser dieses Lebensbildes ist unbekannt; dagegen hat er dem Kaiser nahe gestanden und schrieb seine Aufzeichnungen unmittelbar nach dem Tode Heinrich's nie-

1) Marian. Scott. M. G. SS. V, 562. *Mogontia civitas intra octavas pentecosten ex parte maiore et monasterium episcopale aliasque tria monasteria igne consumpta.* Vergl. Annot. Otobor. M. G. SS. V, 7. *Monasterium Mogontiacum et Hohenberg exusta sunt.* — Zum Jahre 1069 ist noch die Weihe der Bartholomäuskapelle bei der Klause am Dom zu verzeichnen. Vergl. Will, a. a. O. S. 190, No. 50. Wenn Bodmann nach einer von Will mitgetheilten Angabe diese Klause, welche dem Marian Scott. seitdem diente, „nicht als die nun abgerissene Stiftkirche zu U. L. Fr.“ will gesehen haben, so ist das eine eitel Einbildung, da ein Oratorium des Domes mit dessen Klause nicht vom Kern des Gebäudes gänzlich getrennt und gar an der räumlich mit dem Dom nicht zusammenhängenden Leibfrauenkirche unmöglich angebaut sein konnte. Zur Bestimmung der Bartholomäuskapelle ist es jedoch gewiß nicht gleichgültig, daß um 1250 eine Altarstiftung zu Ehren des heil. Bartholomäus (s. unten S. 4, 1.) vorkommt. Es liegt die Vermuthung nahe, daß dieselbe an den Thiel der alten Bartholomäuskapelle anknüpft. Ihre Stelle dürfte am ehesten an der Nordwestseite des Domes vermuthet werden.

2) Walram episcopus Numburg. M. G. SS. I, 275: *Caput Galliae atque Germaniae Moguntiam consumuit ignis infra Pentecosten anno qui tunc erat 1081 incarnationis dominice.*

3) Ann. Wirzib. M. G. SS. II, 246. *Apud Mogontiam Judei numero virorem ex mulierum et infantium mille et 14 interfecit nisi et maxima pars civitatis exusta est.* — Ann. Hildesh. in M. G. SS. III, 106. *Maxima pars civitatis exusta est.*

1) Henes, Erzbischöfe von Mainz. 3. Aufl. S. 94 ff. Vergl. Gieseler, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, 3. Aufl. 3. Bd. S. 675 ff. Gleichzeitige Nachrichten bei Will, a. a. O. S. 237, Nr. 18.

2) Vita Heinrich IV. imper. M. G. SS. XII, 270, 41 sq. *Item Moguntia, quantum decus perdidit, quae ad reparandum monasterii sui ruinam talem spiritum amiserit! Si superes eesset, dum operi monasterii sui, quod insepert, citiusnam maxum imponeret, nimirum illud illi famoso Sipresii monasterio contenderet, quod ille a fundam fundam usque mira mole et sculptili opere complevit, ut hoc opus super omnia regum antiquorum opera laude et admiratione dignum sit. Quod enim ornatum ex muro, argebo, lapidibus preciosis et variis vestibus illi monasterio contulerit, difficile est credere nisi cui contigerit et videre. Vgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtskunde. 4. Aufl. 1877, II, S. 78. Früher war Lütich oder Meins, dann Würzburg als Ort der Abzucht in Vorzug gebracht worden. Vergl. Gieseler, a. a. O. (Gieseler'sche Quellenwerke in Deutschland, S. 1050 ff. Neuerlich glaubt A. Koch, Vita Heinrich IV. Jena, Jagst, Dissert. 1882, S. 58 ff. unter eingehender Begründung in Franken, speciell in Bayern und zwar in Regensburg den Verfasser sehen zu sollen.*



der. Mag der Ursprung nach Regensburg, Würzburg oder Mainz zurückführen, so darf bei dem Verfasser eher eine so auffällige Thatsache, wie den Bau des Domes zu Mainz, welche zudem bis in die letzten Lebenstage des Kaisers, somit in die jüngste Vergangenheit herabreichend, genügende Kenntniss angenommen werden. Den Gegenstand des Vergleichs, den Speyerer Dom mit seinen Schätzen, kennt er offenbar aus eigener Anschauung; warum wäre also an der Verlässlichkeit seiner Mittheilung über den Mainzer Dombau zu zweifeln? Handelt es sich doch hier um tatsächliche Verhältnisse, deren Richtigkeit unter die Augen einer ganzen Bevölkerung und der weitesten Kreise gestellt war.

Inhaltlich stimmt die Angabe mit den Umständen durchaus zusammen: Stadt und Klerus<sup>1)</sup> waren dem Kaiser zugethan und standen bis zuletzt auf seiner Seite; Grund genug, um den Kaiser zu einem großartigen Gnadenbeweis, der Wiedererrichtung des Domes zu veranlassen.

Bedauerlicher Weise bricht der Faden der Erzählung alsbald wieder ab,<sup>2)</sup> und über drei Jahrzehnte verstreichen, bis wir über die Domesgeschichte etwas vernehmen. Ist es zunächst nach Chronistenart wiederum nur eine Feuerbrunst, welche aus dem Jahre 1137 gemeldet wird, so knüpft sich daran jedoch eine Angabe, welche um so werthvoller ist, als sie die vorausgegangenen Mittheilungen zur Baugeschichte in einem gewissen Sinne bestärkt und vervollständigt.

In Verbindung mit dem am 23. Juni 1137 erfolgten Tode Erzbischofs Adalbert<sup>3)</sup> wird von den Quellen eines Brandes erwähnt, der um dieselbe Zeit, anscheinend kurz nachher, einen großen Theil der Stadt, sowie den Dom einscherte. Die *Annales Palidenses*<sup>4)</sup> heben dabei hervor, daß es eben der verstorbene Adalbert gewesen, welcher die jetzt vom Feuer verheerte Kathedrale mit einem prachtvollen Dache versehen hatte. Die Zeit, wann dies geschehen, und des Maafs der Beschädigung durch diesen Brand erfahren wir nicht<sup>5)</sup>.

Wenn nach den vorhergehenden Erörterungen der Ausbau des Domes unter Heinrich IV. bei dessen Tode 1106 nicht vollendet war, und von da bis zum Jahre 1137 keine neue Zerstörung gemeldet wird und übrigens auch kaum wahrscheinlich ist, so liegt die Vermuthung am nächsten, daß Adalbert das unterbrochene Werk des Dombaues, auf welches die schwierige Lage seines Vorgängers (Ruthard,<sup>6)</sup> sowie die zweijährige Sedevacanz bis zu seiner eigenen Erhebung<sup>7)</sup> auf den Mainzer Stuhl gewiß nicht ohne störenden Einfluß mochte geblieben sein, entweder neu aufnahm oder mindestens zum Abschluß brachte. Wenn Adalbert die Herstellung der Bedachung zugeschrieben wird, so ist damit unzweifelhaft und zunächst der nach außen hervortretende Abschluß der Baulichkeit am Dom ausgesprochen.<sup>8)</sup> Mit Nachdruck wird von der Quelle hervorgehoben, daß die Bedachung von angestrichener Kothbarkeit gewesen sei, so daß sie als Zierde des ganzen Gebäudes erschien. Worin diese prächtige Ausstattung des Daches bestand, ob etwa eine Eindeckung mit Metall, Blei oder Kupfer, wegen der wiederholten Brände, war ungewandt worden, ist nicht zu errathen. Jedenfalls darf die Angabe noch in dem Sinne gedeutet werden, daß der Bau bis zu seiner äußeren Vollendung mit reichlichen Mitteln und mit Aufgebot des Besten, was die Zeit besaß, geführt wurde. Ob es zulässig ist, in die Vollendung des Baues durch Aufsetzen des Daches auch die Ueberdeckung der Innenräume einzubeziehen, möchte namentlich unter constructivem Gesichtspunkte um so mehr bejahrt werden, als es sich in diesem Falle um einen auf Ueberwältigung angelegten Bau handelte. Es wäre somit schon aus diesem Hinweis die Annahme gerechtfertigt, daß in die Regierungszeit Adalbert's I. ein bedeutender Abschnitt der Baugeschichte des Domes fällt. Derselbe wird sachlich und urkundlich durch einen weiteren Beitrag bereichert, der in sich, wie durch die Folgerungen, welche sich daran knüpfen, von hoher Wichtigkeit ist, nämlich die Errichtung der erzbischöflichen Palastcapelle an der Nordwestseite des Domes.

Kurze Zeit vor seinem am 27. Juni 1137 erfolgten Tode, nämlich am 7. März desselben Jahres schenkte Adalbert<sup>9)</sup> von seinem Eigenthum zu Mechtelshelm im Speiergau Liegenschaften zu Gunsten der von ihm unmittelbar neben der Domkirche neuerrichteten Hofcapelle des heil. Gothard (nd capellam curis nostre in Moguncia, parieti Ecclesie beati Martini contiguam et a nobis a fundamento constructam) mit der Bedingung, daß aus den Einkünften jährlich ein Theil auf die Beisetzung, also nach kirchlichem Gebrauch zum Gedächtniß Verstorbener, verwendet werde. Adalbert mochte dabei bereits seines eigenen Todes gedacht haben. Er fand in der That seine Ruhestätte in dem unteren Geschos der Gothardcapelle.<sup>10)</sup> Erst nachher am

1) Erzbischof Ruthard von Mainz stand bei Heinrich IV. in Gnaden, hier 1098 wegen des Judenthums zu Mainz von Kaiser zur Rechenschaft gezogen ward und von ihm an den Gegnern desselben sich angeschlossen (Vergl. Will., a. a. O. Nr. 23, S. 298 und Ebd. LVIII). Wollte man auch annehmen, daß durch die Störung der weltlichen Beziehungen zwischen Kaiser u. Erzbischof, sowie durch Ruthard's zeitweilige Verdrängung von seinem Sitz von diesem Zeitpunkte an der Fortgang des Dombaues ins Stocken gerathen wäre, so war der vorhergehende Zeitraum lang genug gewesen, um eine beträchtliche Förderung des Unternehmens während dessen zu ermöglichen. Jedenfalls kann aus diesen Zeilenfetzen kein Einwand gegen die Mittheilung der Vita Heinrichi hergeleitet werden.

2) Auch die selbsterwähnten Mittheilungen über die großflächige Feuerentzündung zu Mainz unter Heinrich V. bleiben ohne Bezug für die Geschichte des Domes. Vergl. Will., a. a. O. S. 237, Nr. 63.

3) Annal. Sax. M. G. SS. XVI, 774. Eodem tempore apud Germaniam obiit Adalbertus Mogontiensis episcopus, et magni pars civium civilis igne cremata est. Eodem anno multae heredes vastata sunt loca, scilicet Mogontiacae Episcopatus, Sreburchurgensis monasterii. — Ann. Hildesh. M. G. SS. III, 115 [1137]. Adalbertus Moguntinus aene obiit: post cuius obitum civitas una cum principali templo, hinc prope dolat: igne consumpta est.

4) Ann. Palid. M. G. SS. XVI, 79. Adalbertus Mogontiensis presul obiit: nec mox civitas una cum principali templo, quod igne magnifico lecto ministerii, igne cremata est. Vergl. Will., a. a. O. S. 203, Nr. 200.

5) Wenn Bockenhimer a. a. O. S. 24 zur Erläuterung dieser Stelle sagt: „Kann war diese Arbeit vollendet, als das Feuer von neuem den Dom im Jahre 1137 ergriff“, so ist dagegen zu bemerken, daß nur Adalbert's Tod und der Brand in unmittelbarer Zeitfolge genannt werden, nicht aber die Vollendung des Daches, welche ganz unbestimmt als vorher erfolgt angegeben wird.

Zeitschrift f. D. B. 1890. Jahr XXXIV.

1) Henne, a. a. O. S. 95. — Gieseler, a. a. O. S. 685 E. — Will., a. a. O. Ebd. LVIII und S. 234, Nr. 23.

2) Henne, a. a. O. S. 99. — Will., a. a. O. Ebd. LIX.

3) Die bezügliche Stelle in den Annal. Palid. ist zuerst von Will. a. a. O. S. 203, Nr. 200 der Geschichte des Domes eingelegt worden. v. Quast und auch Falk kamen sie noch nicht. Bockenhimer, a. a. O. S. 24, Nr. 2) erweist derselben, ohne ihr jedoch besondere Bedeutung zu schenken oder weitere Folgerungen daraus zu ziehen.

4) Will., a. a. O. S. 204, Nr. 203.

5) Necrol. ad's majoris Mog. 294 bei Joannis, Rer. Mog. I. p. 559<sup>9)</sup>. Adalbertus aene Mog. sepultus in epistola S. Gothardi, obi

30. Juni 1137 (oder 1138)<sup>1)</sup> fand durch Bucco von Worms die Consecration eines Altars in derselben statt. Danach war das Gebäude beim Tode seines Stifters kaum vollendet und besaß an der Stätte seines Begräbnisses noch keinen consecrirten Altar.

Welche Gründe für die Erbauung einer neuen Palastcapelle maßgebend waren, erfahren wir nicht. Ihre Lage wird von dem Erzbischof in seiner Schenkung genauer dahin bestimmt, daß er sie dicht an die Aussenmauer der Domkirche heranretend bezeichnet. Wenn dies auch dormalen (Vgl. Grundr., Taf. 50 u. 58) der Fall ist, wo das im XIII. Jahrh. neuerbaute, westliche Querschiff hart an die Gothardcapelle heraustritt, so konnte die nahe Nachbarschaft zu Zeiten Adelbert's vom damaligen Schiffbau nicht gesagt werden; es mußten demnach die an der Stelle des heutigen Westbaues befindlichen, älteren Bauteile es sein, welche Adelbert als dicht anstosend bezeichnete. Das Gebäude selbst ist im wesentlichen auf uns gekommen und bietet dafür die bestimmte Nachricht über seine Vollendung einen äußerst wichtigen Anhalt für die Bestimmung der verwandten Bauteile des Domes selbst.

Wägen wir zunächst die geschichtlichen Angaben über die unter Adelbert I. am Dom vollführten Bauten ab, welche in ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge eben erwähnt wurden, so ging Adelbert's Aufgabe in erster Linie dahin, den unvollendeten gebliebenen Hauptbau des Domes zum Abschlusse zu bringen. Das er diese Aufgabe zu Ende geführt, steht unzweifelhaft fest. Der Bau seiner Palastcapelle war sein Werk; er führte sie von Grund aus neu an und erlebte erst unmittelbar vor seinem Hinscheiden deren äussere Vollendung. Es ist somit die Annahme gerechtfertigt, daß die Erbauung der Gothardcapelle jenen Bauten nachfolgte, welche Adelbert am Dom zum Ende führte, und daß darum diejenigen Theile des Domes, welche in formaler Hinsicht in näher Verwandtschaft zur Gothardcapelle stehen, ihrem zeitlichen Ursprunge nach derselben um so gewisser vorausgehen, als die nachfolgende Zeit keinen Anhaltspunkt für deren spätere Entstehung bietet.<sup>2)</sup> Obschon mit dieser An-

stellung kommenden Begebenheiten in etwas vorgegriffen wird, so scheint es doch angezeigt, jetzt schon bei der Erörterung der bezüglichen Thatsachen die Bestimmung der Bauzeit des Schiffes und dessen zeitliche Stellung gegenüber der Gothardcapelle anzudeuten. Folgenden Ausführungen wird es verhallen bleiben, die frühere Entstehung des Schiffbaues nachzuweisen und die Gothardcapelle an das Ende der für die Gestaltung des Mainzer Domes so entscheidenden Bauperiode, welche mit dem Tode Adelbert's I. schließt, zu setzen.

Wenn auch bei dem im Jahre 1137 gemeldeten Stadtbrande der Dom abermals vom Feuer ergriffen ward, so dürften der Umfang der Zerstörung nicht allzu groß und die Wirkungen nicht in dem Sinne tiefgreifend gewesen sein, daß daran eine umgestaltende Bauthätigkeit mußte geknüpft werden. Jedenfalls bot der Zustand der Domkirche im Jahre 1140, als Erzbischof Adelbert II. von Papst Innocenz II.<sup>3)</sup> mit besonderer Auszeichnung in Rom empfangen ward, keine Veranlassung zur Klage. Der Papst bekundete nämlich großes Interesse für den Mainzer Dom und legte dem Erzbischof nahe, welche Auszeichnung er für seine Kirche begehre; in der ganzen Unterredung wird nur des erfreulichen Zustandes der Mainzer Kirche, ihres Besitzes und des Klerus gedacht.<sup>4)</sup> Um so verhängnisvoller sollte die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts für die Mainzer Kathedrale sich gestalten.

In dem Streit der mächtigen Ministerialen-Geschlechter<sup>5)</sup> um das Uebergewicht, der unter Erzbischof Arnold von Seibofen (1153—1160) über die Einföhrung der Heerscheit<sup>6)</sup> zu dem italienischen Feldzuge des Kaisers 1159 in hellen Flammen aufloderte, besetzten die Aufständischen im October 1159 den Dom<sup>7)</sup>, wo sie in Abwesenheit des Erzbischofs zuerst ihre Wuth und wahnwitzige Zerstörungssucht auszulassen gedachten.<sup>8)</sup> Sie schlepten Kriegesgeräthe

im gleichen Sinne auferst. Schnasse sich auch in seiner Gesch. der hildenden Künste, 2. Aufl. 1871, S. 375 ff.

1) Anselmi Vita Adelberti, Jaffé, Mon. Mog. p. 596.

2) Vant, nescipit, hoc hospitio Roma petuit.

Conventi acceperunt, vario oronem peritum,

sedis apostolicae rector, solatus amice;

ecclesiarum statum sub eo pastore locum

querit. Et hortatur, quod se prestate loquatur,

quod gerit in mente; fortis hic quia se tribuunt,

quicquid ad orandum petat ecclesiam venerandum,

sicut metropolitanus decet hanc; quia floruit olim

istis nobis numerum, quam rebus et incilla cetero;

quae satis orari meruisse et irrideri;

3) tam precliterit, fuerit quam culta diceretur

moribus et meritis, doctoribus sua peritia.

2) Die von Bockenhömer a. a. O. S. 14 in diesem Sinne ausgelegten Fährtenheute zum Jahr 1138 mit ihrer Fortleitung und bei der Wahl Adelbert's II. alldort kam hierarchisch sein, um die Folgen des Brandes von 1137 als gelinde erscheinen zu lassen.

3) Bockenhömer, Arnold von Seibofen, ER. von Mainz, S. 95 sagt: „Die Urheber . . . waren die Ministeriale und gerade die angesehenen und reichsten dieses Standes, denen die strange Handhabung der bischöflichen, lehnherrlichen Rechte durch Arnold von Seibofen eine drückende, ungewohnte Last war, der sie sich auf jede Weise zu entziehen suchten. Bis Freibach kam hierher, wie er fast ein Jahrhundert nach Arnolds Tode mit so glücklichem Erfolge von den Mainzer angefochten wurde, ist diese Empörung gegen Arnold von Seibofen nicht gewesen. Vgl. S. 63. — Will, a. a. O. Rhin. LXXVI u. q.

4) Bockenhömer, a. a. O. S. 101 ff.

5) Ueber diese Vorgänge zu vergl. Vita Arnaldi A. E. Moguntini in Jaffé, Monum. Mogunt. p. 604 sq. — Dazu Schneider, Baugeschichte II, S. 6 ff. — Bockenhömer, a. a. O. S. 126.

6) Vita Arnaldi II, S. 623. Preterea ergo, ut domus metropolitana de civitate aggressa foret, illi, rupto federe, violata ecclesia, fracto concordie bono, confuso fasque nefasque, unanimiter cum toto

cantabantur vigiliis maiores cum magis responsoribus et dat camerarius dominorum quatuor candelas de quatuor libris cere et cantatur ibidem missa minorem. Ueber den Ort der Bestattung Adelbert's I. und die einschlägigen Erörterungen vergl. Will, a. a. O. S. 305 ff. Nr. 310.

1) Gudra. Cod. dipl. II, p. 732. A cornu Epistolae muro inserta conscriptae parva scriptura, vitro munda conservator, hic scribit: Anno Domini incarn. MCXXXV (1135) Idid. XV, II Kal. Julii consecratur est hoc altare a Venerabili Bucco Wormatiensi Episcopo, in honorem D. N. I. X. et eius gloriose Genitricis, perpetue Virginis Marie et S. Pauli Apostoli, Laurentii Mart. . . . Merini Gothardi consensuque Baustreum. Nach der Indiction wäre das Jahr 1137 anzusetzen. Vergl. Weidenbach, Calendar, p. 90. Ueberdies spricht die größere Wahrscheinlichkeit dafür, daß man die Consecration des Altars bei der Grabstätte des Erzbischofs mit Rücksicht auf die hier für seine Bestattung überhaltenden officia beschleunigt habe. Wohl aus diesem Grunde ward die Consecration auch durch einen auswärtigen Bischof, Bucco von Worms, vollzogen. Die Designation des neuen Metropolitens, Adelbert's II., erfolgt nämlich fast ein Jahr nach seines Vaters Tode, und erst am 25. (29.) Mai 1138 empfing er die bischöfliche Weihen. Vergl. Will, a. a. O. S. 307, Nr. 1 u. S. 308, Nr. 6. — Schall, RB., Adelbert I. von Mainz. (Progr. d. Mainz. Gymnas. 1867), S. 24 ff.

2) Die gegenwärtige Ansicht ward von v. Quast, Roman. Dome, S. 90 vertreten; frühlich kannte er nicht die Angabe der Annal. Pict. Auch Weiter in seinem Brief an v. Quast, 1864, Zeitschr. a. a. O. S. 128 und Dom zu Mainz, 1858 S. 6. hält er von der gleichen Ansicht fest, während Schnasse schon 1853 für die frühere Erbauung des Domes eintrat und unter Berufung auf ein gleichzeitiges Urtheil von Dr. Fr. X. Geier in Mainz) der Gothardcapelle dem jüngeren Ursprunge zuweist. Vergl. Ditsch, Kunsth., S. 395, bes. 2. Spalte.

hinein und setzten ihn in verteidigungsfähigen Zustand. Vor dem Altar wurden die schändlichsten Frevel und Ausschweifungen verübt. Man erbach die Thüren zur Schatzkammer und schändete das Heiligste. Die kirchlichen Geräthe und heiligen Gefäße, ja selbst Urkunden, alte Bestattungen und die Bücherei wurden geplündert und die Werthe verschleppt, und soweit verstiegen sich die Anstößigkeiten, daß sie auch in den Stützegebäuden an Früchten und Lebensmitteln, an Einrichtung und Geräthen alles zerstörten, was sie im Wege trafen. Im bischöflichen Palaste verfielen sie in gleicher Weise.

Ueber den Umfang der Zerstörung am Ban selbst sind wir ohne nähere Nachricht. Von Crema<sup>1)</sup> aus gab zwar der Kaiser vor Weihnachten 1159 den Mainzern auf, daß sie dem Erzbischof volle Genugthuung zu leisten hätten, und daß sie, sofern ihnen Leben und Vermögen lieb sei, die Stadt, das Domstift in allen Ehren wiederherstellen und, was sie von Kirchengut und Geräthen sich angeeignet, zurückerstatten sollten.<sup>2)</sup>

Die strengen Drohungen, welche an diese Auflage geknüpft wurden, wirkten in so fern, daß die kaiserlichen Abgesandten bei ihrer Rückkehr an das kaiserliche Hoflager im Januar des folgenden Jahres, also nur nach wenig Wochen, von Wiederherstellung der Zerstörungen in der Stadt, an der Domkirche und dem erzbischöflichen Palast sowie von Rückerstattung des geraubten Gutes günstig zu berichten wußten.<sup>3)</sup> Angescheinlich war aber doch nur damit der Anfang gemacht; denn als im Februar 1160 auf dem Concil von Pavia nach Erledigung der Angelegenheiten der allgemeinen Kirche die Sache der Mainzer verhandelt und diese vom Banne losgesprochen wurden, ward ihnen zenerdings befohlen, nach Erfüllung ihrer Pflichten die bischöfliche Wohnung in ihrer ganzen Ausstattung, besser noch wie zuvor, herzustellen und alles Fehlende im gleichen Werth zu ersetzen. Daraus dürfte denn doch hervorgehen, daß es um den ersten Eifer in der Herstellung der Schäden nicht so glänzend bestellt war.<sup>4)</sup> Wenige Wochen nachher

populo, quibus ante inlegebatur, immuni et sacrelegis andeque ipsam domum Domini ecclesiam soluit maiorem, et ab ipsa insuper indicium, occupaverunt armamentum et inestabulaverunt. Et coram altari, coram mensa Domini, ubi sanguis et corpus Domini consistit, ubi domine passionis misterium commemoratur, officium impudenter, et abominabiliter voluistis laqueum, neceritumque lapsum, et immundissime lustris ecclesie fecerunt prostibulum. Exinde, fratres foribus, prorsumque in atrium ipsius ecclesie, ubi sancta condebatur sacrorum, furas et latrones et sacrilegos et immundissimosque satellites constituitis fideles custodes, ut iterum domum Domini nec ipsa sancta veritates, sacrelegis et impiissime manu demeritis sub sacrorum; et omnia profane: omnemque thesaurum ecclesie et domus episcopi, quicquid sacrum, quicquid Deo destinatum, quicquid letum sub Dei protectione depositum fuerat, teneretis. Ipsi sacrate indumenta, et omnes templi decorem, privilegia antiquitatis, ecclesie librorum et antiquiorum destruxerunt et tanquam margaritas parorum vestigiis exesse cunctis. Et sic, domum Domini irreverenter nec custodiam protulerunt fideles custodes, ut iterum domum episcopi infecerint periculis, omni sollicitudine pertractantibus.

1) Bamberg, s. o. S. 78.

2) Vita Arnoldi l. c. p. 640. „sicut vivam et res diligenter, civitatem, monasterium, et omnia aliaque illud spatium sibi cum omni integritate restituerunt.“

3) Vita Arnoldi l. c. p. 643. Postquam, perfecta legatione, usque redeperunt — de civitate, ecclesie alioque episcopalis auctoritate restitutione alique prosperitate domum archiepiscopo et universae curie secundum balneum rumores

4) Vita Arnoldi l. c. p. 644. Exres civem, postquam vindictam portaverat, domum episcopalem, ut ante fuerat vel melius, in omnibus suis ornamentis reparavit, et, quicquid ex alio decessu, et compensatione domum archiepiscopo oportere reconstituere. Bockheimer, s. o. S. 36 nimmt von dieser wiederholten Verfügung keine Notiz.

war die Stadt abermals in vollem Anstand gegen den Erzbischof, und der verhängnisvolle Kampf der beiden Gewalten endete mit der Ermordung des Erzbischofs Arnold am 24. Juni 1160.

Was wir in der Folge vom Dom erfahren, sind zunächst Schilderungen arger Verheerungen seiner Ausstattung sowohl, als auch seines baulichen Zustandes. Abt Guibert von Gembloux<sup>1)</sup>, der durch drei Jahre auf dem Rapertsberge bei Bingen verweilt, schildert in einem Schreiben an Erzbischof Konrad I., in welchem Zustande der Verwüstung er die Stadt und den herrlichen Dom getroffen, wann er zu seinen kirchlichen Vorgesetzten nach Mainz gekommen sei. Dieses hochberühmte und hervorragende Gotteshaus, das allen Kirchen Deutschlands voranstehende, dessen Boden früher mit Einlagen von kostbarem Gestein bedeckt war, das Bannkreuz von 600 Pfund Goldes besaß und mit allen erdlichen Prachtgeräthen ausgestattet war, sei, nach seinen Worten, durch Brandunglück zumehr all' seines Glanzes beraubt. Nachdem er die Erhebung Christian's nach der Vertreibung Konrad's und dessen Wiedereinführung berührt hat, mahnt er denselben ab von einer zweiten Fahrt nach Jerusalem und legt ihm nahe, statt dessen der Wiederherstellung der Dome, die sein Vorgänger vernachlässigte, sich zu widmen. Konrad selbst schildert in einem höchst merkwürdigen Promemoria gegen das Ende seines Lebens († 1200) den Zustand der Verwüstung, Unterdrückung und Demüthigung, in welchem er die Mainzer Kirche bei seiner Rück-

1) Vergl. Schneider, Baugeschichte, S. 2. Der Text des Briefes von Guibert ebendas. Beil. S. 17, sowie bei Gudon. Cod. dipl. V. sup. l. p. 1104 sq. Die wichtigsten Stellen lauten: Mirabiliter archi destructionem, que in ultione magnissime Domini Arnulphi predecessoris, iniqua factione perditurum innotuit oculis, ante ordinationem Vestram imperiali Curie iudicio facta fuerat, miserabiliter post egressum Vestrum principalis Ecclesie ruitio socca est. Et pro dolor! nobile et egregium illud, ceteris Germanie preminens Templum, quo antea pavimento pretiosorum crustis lapidum interitio et insuperabili Crucifixo sacrascentis auri orbis lapides habebant, omnique genere exquiritum ornamentalium preminens, non minus iniquorum Fratrum dissipatione, quam incedenti dissolutione, totius votivitate suo culto destitutum est. In peccatis exigentibus prima et insigni, sublimique illis ceteris Gallie civitas Moguntina, dum desisset Sacerdos iustus, qui in tempore incedendi foret reconciliatus, vique ad terram humilitas est. adeo ut quilibet istius illam, licet ferrea, cogregerit obsequere et inmentum assumere, considerans eius magnificientiam priorem in confusum verum et insulsum illius bonorum reditus in nihilum. Hoc nempe ubi proprio ipse dedit experimento. Accitus sum litteris et voto locum congregantibus, qui in Monte S. Roberti Pinguis collecti est, precepto et hortatu Pontificum Colonienis et Leodensis, qui locum illum diligunt et frequentant, in ministerio illi Deo servitium ibidem pro tridentis demoratus sum, et quoniam pro causa necessarii ad Officia Ecclesie Moguntinæ mittitur, vixis civitatem deratam et templum adeo opulendum non extreme desolationis imaginem preferens, legemque boni Preteritum iudicium, preparationem obiter de reparatione illius exterioris Domus. Petrosi Vostri Martini, quendam nobilis et inlitis, modo huius pro insensum horribilis et deserte, non in ultimis, sed inter prima, instantissimum curam habebat. Predecessor eius Vostri, quibus militibus potius quam episcopalis studiis occupatus, et totus in exteriora effusus, terronemque non celesti militans Imperatori, letissime sua proiecit et multo impensius que sunt Cesaris Cesaris, quam que Dei Deo redire pro dolor contempsit. . . . Ad reprehendas paganos cruciatus, quibus Christianorum fides infretat, illustrissimas nunc devotissime affectu aggredi expeditionem non timuisse; quam licet cum maximis sumptibus expensis et gravibus periculis et laboribus peregrinis, nulla tamen ad vana succedente profecto, sicut et ceteris sumis, qui huius ante Vos testamento, fides reddidit. . . . Propter hoc, inquam, omnino consulas agere, si huc secunda expedire, ad quam Vos preparatis, omnia, ad hoc, quod Vobis specialiter incumbit et ad quod Vos et ceteri et imbecillitas corporis impellit, redierit et am ad hoc. . . . et ad illius expensam laboribus et expensam et obtinendum illius intercedere et. . . . Wattenbach, s. o. II. S. 127 nennt den Brief „geschichtlich nicht unwichtig.“

kehr (1183) getroffen habe.<sup>1)</sup> Verwüstet nennt er die Mutterkirche der Diocese, den Dom des heil. Martin, in so fern er sie ohne Thür und Thor, ohne Dach, ohne Ausstattung fand. Da Guibert von Gembloux erwähnt, daß Konrad's Vorgänger Christian die Wiederherstellung unterlassen, und Konrad seinerseits hervorhebt, daß er den Dom bei seiner zweiten Einführung<sup>2)</sup> in das Erzstift (1183) noch in Verwüstung angetroffen habe, so erscheint die Annahme genügend unterstützt, daß unter Christian I. (1165—83) in der That eine Feuersbrunst den Dom verheert habe, wenn nicht gar jener Zustand auf die Wirren unter Arnold von Sehehofen (1159—60) zurückzuführen ist. Zu Gunsten letzterer Vermuthung ist in Betracht zu ziehen, daß Kon-

rad's erstes Pontificat,<sup>3)</sup> 1161 bis zu seiner Flucht 1165, so kurz und bewegt war, daß es leicht erklärlich ist, wenn er in die Herstellung der Domkirche nicht nachdrücklich eingriff. Sein Nachfolger Christian<sup>4)</sup> ging ganz in den Geschäften des Reiches und in kriegerischen Unternehmungen auf; überdies waren seine Finanzen durch die fortwährenden Kriegezüge und seine glänzende Hofhaltung in ödem Stande, so daß von seiner Thätigkeit für den Dom wenig oder nichts zu erwarten war. Auch verdient berücksichtigt zu werden, daß vor den gemeldeten Verheerungen im Jahre 1116 großes Erdbeben,<sup>5)</sup> das in fünfzehn Erscheinungen sich wiederholte, über die Stadt gegangen war und sehr wohl den Grund zu tiefer Beschädigung des Baues mochte gelegt haben, in Folge davon die späteren Unfälle von um so nachtheiliger Wirkung waren. Jedenfalls stellte erst Konrad das Gebäude von schweren, langandauernden<sup>6)</sup> Beschädigungen wieder her, und gewiß war er darum berechtigt, seine darauf gerichteten Anstrengungen unter andern, zum Wohl des Erzstifts getroffenen Maßnahmen vor seinen Diöcesanen nachdrücklich hervorzuheben.

Eine bezüglich der Zeitfolge allerdings nicht verlässige Quelle, des Chronicon Christiani Moguntinum<sup>7)</sup> gedekt gegen Ausgang des XII. Jahrhunderts eines verheerenden Dombrandes. In Verbindung mit dem Tode Kaiser Friedrich's I. berichtet die Chronik: Ein auf dem Heumarkt (östlich vor dem Dom) ausgebrochener Brand wurde von einem aus Osten kommenden Winde nach dem Dom getrieben. Die Kirche verbrannte, und viele und gute Bücher, auch viele und sehr wertvolle Privilegien wurden vom Feuer verzehrt; auch ein großer Theil des Kirchenschmuckes wurde theils durch die

1) Will, a. a. O. II, S. 60, Nr. 91. — Die Urk. zuerst veröffentlicht in Stumpf-Brennau, Acta Mogunt. auct. XII, 1862, Nr. 112, pag. 114 sq. Das Original-Concept in Würzburg (München). Die betr. Stelle lautet: Ego Conradus filii gratii Sabiniensis episcopi, Moguntino ecclie archiepiscopo omnibus Sclibis, ad quos hac pagina pervenerit in perpetuum. Postquam a glorioso et claustris exilio nostro severi flumini et omnimodo desolata ecclesie nostre restitui fuimus, qualiter nos tam destructam, appressam, humilissimam invicimus, breviter edidit, postquam, hostiam dictum maiorem ecclesiam maiorem videlicet beati Martini sine hostio, sine tecto, sine omni commoditate desolatam invenimus, qualiter autem nunc per misericordiam dei et per merita et gloriosa miracula beati Nicolai, studio quoque quam plurimum fidelium sed et nostro separati sit, vix diuere potuit. Destructa enim fuit per destructionem castrorum et aliorum officiorum.

Daran schließt sich nun eine Schilderung des Sittenverfalls im Klerus als Folge des verheerenden Zustandes des Erzbistums und der Uebersicht der weltlichen Gewalt. Der übrigen Theil fällt endlich detaillierte Daten, welche sich auf die verändernden Rechte und Güter der Mainzer Kirche beziehen.

Dafs wir es hier mit einem Anteckende von ungewöhnlicher Fern und Bedeutung zu thun haben, tritt auf den ersten Blick entgegen. Sollen wir dasselbe charakterisiren, so liegt uns hier ein formlicher Bockenscheibchen oder, richtiger vielleicht, eine großartige Apologie des Erzbischofs vor, an welcher er sich durch seine eigenthümliche Stellung zur ganzen Mainzer Kirche mochte veranlassen sehen. Schneider, Bogenhagen, S. 4. Uebrigens habe ich hier meine Ansicht von der Bedeutung des fraglichen Actenstückes, worin neuerdings des Urtheil von Will, a. a. O. mir zur Seite tritt, während die abfälligen Ausfahrungen von Bockensheimer, a. a. O. S. 28 ganz vereinzelt dastehen. Die von Scholz, De Conradis I. Abt Mogunt. principatu territoriali, 1870, p. 37 sq. erhobenen Bedenken hinsichtlich der Datirung und des einheitlichen Ursprungs der Urkunde haben inzwischen weder weitere Unterstützung erfahren (s. bei Will, a. a. O.), noch mindern sie deren inneren Werth, der durch eine großartige, historische Persönlichkeit und die ernstesten Zeitverhältnisse gestützt wird.

2) Dafs der Dom zur Zeit des glänzenden Reichthums, Pflanzung 1184, noch verheert und nicht benutzbar gewesen, kann nicht aus dem Umstande ergoßert werden (Bockensheimer, a. a. O. S. 31), daß zur Abhaltung der Festlichkeiten ein Platz außerhalb der Stadt gewählt worden war. Die zahlreichen Nachrichten über dieses Ereigniß, das mit allen Einzelheiten geschildert wird, insbesondere nicht nur günstig über den Fragfall, sondern geben lediglich die genaue Lage und den Zusammenfluß einer großen Menge von Menschen als Grund für diese Wahl an (Annal. Colon. Max. M. G. SS. XVII, 791). Der Th. selbst war, wie G. Grimm, Nass. Annal. S. 276 ff., dargestellt hat, die Zeit, die rits weichen der jetzigen Mainzerburg und Kassel gelegenes Feldweid, das von der Landschaft nur durch einen seichten Wasserarm getrennt war. Das Gelände gehörte zum Königsberg, und dicht dabei in Kothum befand sich die alte Königsburg. Bei dem Mangel einer stehenden Besatzung war es ungeeignet, für die Menge der Festlichkeitsbesucher, deren Zahl viele Tausende umfaßte, auf dem Festplatze selbst die Einrichtungen für alle Eorfordernisse vorzunehmen, daher auch ein entsprechend ausgestatteter Hofplatz für den Gottesdienst und eine Festhalle aufgeschlagen wurde (tagas fossa circumiens in campi palatio, palatio cum amplissimo oratorio ad diversorum imperatoris ex ligni materia facta, Continuat. Sannas. M. G. XX, 317). Die Festkirche war aus Holz erbaut und wird wiederholt nur als „capella“ bezeichnet (Continuat. Sannas. L. c.; Annal. Colon. Max. I. c. XVII, 791; Arnoldi Chron. Slav. I. c. XXI, 151). Wenigstens ist genügend fest stehen (Capella ex lignis composita et bene colligata, Annal. Marb. I. c. XVII, 162), so warf der Wind sie doch röllig über den Hofen (repentino tubere tota corruit. Chron. Sempit. Gers. d. Prov. Sannas. Boffat I. c. 40; Annal. Marb. I. c.; Annal. Colon. I. c.; Continuat. Sannas. I. c.).

1) Will, Konrad von Würzburg, 1860, S. 20 ff. Vergl. Will, Reg. II, S. 1—17. — Schneider, Bogenhagen, S. 5.

2) Verneutrag, Erzstift Christian I. von Mainz, 1867, S. 98. — Will, a. a. O. S. 17 ff.

3) Joannis, L. c. I, p. 17. Anno MCXVII Moguntia domo terro motu, coque gravi alicui, quoniam fuit, Dodecahedron et lunc annum p. m. 471. Hoc anno terro motu magnus est locus Moguntiae vrbis quidem.

4) Wenn ich früher schon, Bogenhagen, S. 8, aus über Jahrzehnte sich hieselbe Verwüstung des Domes glaube ansehen zu dürfen und damit wohl auch um willen von Bockensheimer, a. a. O. S. 28 ff. widersprech gefunden habe, weil eine so lang andauernde Verheerung des Gebäudes kaum glaublich sei, so verweise ich einfach auf die neueste Geschichte des Domes, der in Folge der Beschädigung von 1793 über zehn Jahre in Ruinen lag, bis im Spätherbst 1803 der Gottesdienst wieder konnte eröffnet werden; das Nicksch über dem Mittelschiff ward erst 1822, die Fledermaus des Götlichen Vierwunderthums 1828 aufgestellt, während die letzten letzten Seitenräume bis in unsere Zeit der Verwüstung liegen blieben, so daß erst nach fünfzigjähriger Dauer (1878—79) die augenfälligen Beschädigungen aus der Rekonstruction im Bilde des Domes verschwanden.

5) Jaffé, Monum. Mogunt. p. 694 sq. Jam sprabat ecclesia Moguntinensis post tot calamitates innoxia pressa in tanta acrimonia et vulnera in statum surgere posuimus, et pastoris proprii protectione et provocatione consolari. Sed adhuc divina hoc ultio non dimisit. Nam ignis ingruens ex ca. fore fecit, quo tempore vixit ab oriente dicitur super templum. Combuisset ecclesia et libri omnia et bona, privilegia quoque nulla et valde multa sunt concepta; etiam pars aratus magna, partim ignibus devorata, partim per avaritiam subacta. Venerabili autem pontifici domum condempnata novam monasterii formam inchoavit, sed non consummavit. In his diebus Moguntia nec a suis re. levitavit transivit ex tanta acrimonia, quodam ultra Rheum ad milare ultra villam Hochheim in aere deportavit. Certissimum a multis famulatur, quod non vultus, sed ciabibus hoc fecisset. Rerum enim tribus querebas et aliagnis quantis illius, quos in terraribus solent esse. Ego memini sum solum accidisse. In omnibus his non est avara ira Domini, sed adhuc manus sua extensa.



Konrad I. durch Stiftung des Domcantors Godefrid mit einem Kreis von Malereien war geschmückt worden. Godefrid bekleidete die Würde des Cantors zwischen 1189 bis 1212, so daß die Herstellung der Fassade während dieser Zeit und zwar noch innerhalb des Pontificats Konrads oder höchstens unmittelbar nach dessen Ableben (1200) muß erfolgt sein. Die Bemalung selbst setzt aber die bauliche Vollendung des Ostchores voraus, so daß mit dem Ausgang des Jahrhunderts die Bauhuthigkeit am Kern des Gebäudes in seinen östlichen Theilen jedenfalls abgeschlossen war.

Wenn nun, wie oben erwähnt, das *Chronicon Christiani*<sup>1)</sup> dem Erzbischof Konrad I. einen Neubau am Dom zuschreibt, dessen Vollendung dieser jedoch nicht mehr erlebte, so ist es gewiß angezeigt, diese Bauleistung Konrads an einer anderen Stelle, als an den bereits bestehenden Theilen des Domes zu suchen, nachdem an diesen, wie aus den vorausgehenden Angaben erhellt, jedenfalls vor seinem Hinscheiden die baulichen Arbeiten zum Abschlusse gekommen waren. Christian II. schrieb nach 1251 in Folge seines Verziehtes auf den Mainzer Stuhl sein *Chronicon*. Mag dasselbe auch in vieler Beziehung einseitig gefärbt sein und vor der historischen Kritik nicht stichhaltig befunden werden, so sind doch andererseits Nachrichten darin niedergelegt, welche seiner Kenntniß stichhaltig zugänglich waren und um ihrer rein sachlichen Eigenschaften willen um so mehr glaubwürdig erscheinen, je näher sie des Verfassers und seiner Zeitgenossen Erfahrung liegen. Wenn er darum des Neubaus am Dom mit der prägnanten Bezeichnung *nova monasterii fabrica* erwähnt, und kann mehr als zwölf Jahre vorher der neue Theil im Westen des Domes war consecrirt und in seinen Thürbauten vielleicht noch später war vollendet worden, so liegt es gewiß nahe, daß Christian am Dom jene Theile als neuerbaut bezeichnete, welche damals im Bewußtsein aller als Neubau im eminenten Sinn leuchten. In ganz ähnlicher Weise wird in einer zeitgenössischen Quelle, gegen deren Verlässlichkeit kann ein Einwand zu erheben sein dürfte, von einem von Grund aus neuaufgeführten Bau am Dom berichtet und der Anfang dieses Neubaus ebenfalls Konrad zugeschrieben.<sup>2)</sup> Es geschieht in der Grabchrift des Erzbischofs Sigfrid III., Konrads mittelbaren Nachfolgers, der seinerseits diesen Neubau vollendet und felerlich geweiht hat (1239).

Unter diesen Umständen ist es gerechtfertigt, für Erzbischof Konrad das doppelte Verdienst in Anspruch zu nehmen, daß er einmal eine Reihe beträchtlicher Herstellungen an den östlichen Theilen des Domes anführte und dann

wenigstens den Grund zu dem großartigen, neuen Choranbau am Westende des Domes legte.<sup>3)</sup> Wie weit dieser Neubau unter ihm gedieh, ist kaum nachzuweisen; dagegen darf wohl auch die Umgestaltung der Gewölbe des Mittelschiffes auf seine Rechnung gesetzt werden. Das gottdienstliche Erforderniß bedingte, daß vor Einleitung des Neubaus im Westen, womit nach der früher ausgesprochenen Ansicht die Beseitigung des dahin benutzten Raumes vom alten Martinsdom zusammenfiel, der ostwärts gelegene Theil des Domes für den kirchlichen Gebrauch hergerichtet war. Der Ostchor allein, dessen Bemalung um 1200 war vollendet worden, konnte unter den glänzenden Verhältnissen jener Zeit kaum genügen, so daß gleichzeitig die Benutzung des Schiffes muß angenommen werden. Ueberdies entspricht es auch durchaus nicht der Ökonomie des Baubetriebes, wie sie im Mittelalter durchweg gehandhabt wurde, an einem weitläufigen Baue Aufgaben von ausgedehntem Umfang und ganz verschiedener Art zumal in Angriff zu nehmen. Die Gründung des Westchores ist aus diesen Erwägungen an das Ende von Konrads Baunternehmungen und in der Zeitfolge nach der Neuerrichtung des Mittelschiffes zu setzen.

Ueber die fernere Gestaltung des begonnenen Neubaus bleiben wir auf lange Zeit ohne Nachricht.<sup>4)</sup> Die schwie-

1) Bockenhimer, a. a. O. S. 38, vergl. S. 32 führt auf Sigfrid III. Grabchrift Bezug nehmend, den Ursprung des Westchores gleichfalls auf Konrad I. zurück. — Hegel, *Chronik*, Mainz, II, Verf. Gesch. S. 42.

2) Nach einer bisher allgemein getheilten Annahme wird die Erwähnung eines Neubaus der Bartholomäuskapelle in dem Sinne gedeutet, daß ein Theil des westlichen Querschiffes bereits 1128 vollendet gewesen sei. Nach Bockenhimer, a. a. O. S. 49, spricht sich dahin aus: „Was . . . den westlichen Quarrum anbelangt, so steht unerkündlich fest, daß 1128 bereits ein Altar (Bartholomäusaltar) im nördlichen Theile desselben gestiftet wurde.“ Man geschieht zwar in einer nicht datirten Urkunde des HB. Sigfrid III. (im 1230er), zum erstenmal vollständig mitgetheilt von Bockenhimer, a. a. O. S. 67 ff., einer Capelle des heil. Bartholomäus Erwähnung. Ihre Einkünfte werden vererbt (Cristianum . . . Decano capellam sive Bartholomaei cum censibus suis novemviri libra videlicet quod dicitur capelle vult de cetero stare . . . dedit et deputavit pro remedio anime de patrimonio suo); allein als ist keinewegs gesagt, daß der Altar, um dessen Dotierung es sich handelt, sich im Dom befände und neu erbaut worden sei. Aus dem Zusammenhang geht vielmehr mit Gewißheit hervor, daß die Capelle des heil. Bartholomäus bereits bestand, daß deren Beneficium von dem jeweiligen Decan des Capitels vergeben und nur das Einkommen von dem Decan Christianus aus dessen eigenem Vermögen erhöht wurde, so daß ein Kleriker davon leben konnte. Gleichzeitig bestimmte HB. Sigfrid für den andern Sacristan-Priester die mit dem sacrum Raum der Gothardcapelle verknüpfte Altarstiftung (capellam sive Gotthardi islerorum cum suis parochialibus). Die Bartholomäuskapelle erwähnt Udo. Cod. dipl. II, p. 745, in dem *Epitaphium vicarium* mit den Worten: S. Bartholomaei; quae et S. Petri ad Vincula. Fundacionem Georgij Helwich . . . tribuit, circa an. 1128, Decano Christiano; et quidem ad procurandum officium Aia minoris. Cui paulo post Archiep. Sifridus Sacristanum aduocavit, iuvenatibus suis et vicariis suis. . . . ursprünglich waren demnach, wie oben bereits gesagt, beide Stiftungen getrennt, ihre Einkünfte aber so gering, daß Erzbischof Werner 1210 nach einer bei Udoen. l. c. p. 766 mitgetheilten Urkunde zu deren Aufbesserung die beiden Weinspenden eines Vicariats . . . . . quod proutus Capellae . . . S. Godehardi et Alvari, S. Petri in ipsa . . . . . alia centum alia tenore et exiliter . . . . . hoc datum statuerunt, quod die Curiae de tunc et nunc in Algaheim officium nostrum capellam (S. Godehardi) . . . . . et Alvari, deservienti sui Alarii predictum (S. Petri) de Capituli nostri collegio debeat . . . . . ministrari. Hier wird ausnahmsweise ausdrücklich zwischen einem Beneficium der erzbischoflichen Palastcapelle (capella S. Godehardi — nostram capellam) und einer Altarstiftung innerhalb der Domkirche (Alarii S. Petri) in eine Ordnung gebracht und zwischen den Einkünften der beiden erzbischoflichen Theile, letzterer aber aus dem Keller des Domes die Aufbesserung angewiesen. Offenbar war im Laufe einiger Jahrzehnte bereits während des XII. Jahrh. das Beneficium der alten Bartholomäuscapelle, der Bartholomäusaltar, durch deren Heiligung, zum Nutzen der erzbischoflichen Hofkapelle vernehmlich worden, da außerdem neben dem Altare des heil. Petrus (ad vincula) überhaupt nur noch von einer zweiten Stiftung in der Gothardcapelle die Rede ist, während im Gange der Zeit bestimmt geschieden Beneficium ver-

1) Christian II. aus einer angesehenen Familie, die mit dem Boland verandt war, hatte den erzbischoflichen Stuhl von Mainz nur zwei Jahre, 1740–51, inne. In den rauen Zeiten war er den Erfordernissen der Lage nicht gewachsen. „Ein Bischof mit den Eigenschaften eines stillen Klosterbruders reichte da nicht aus.“ Heuser, *Erzbischöfe*, S. 142. Vgl. Wattenbach, a. a. O. II, S. 214.

2) Godesl. Cod. dipl. II, p. 519. Inscriptio, littera nigro ferreus peritillo, male cohaerent. Supplavit anno 1623 G. Helwich, illic affigendo tabulam marm. (quae sunt lacera et perforata 1747) haec in verba sonant: [quod] dñm disparuit ante muros Metropolitane. Rodmann Hildesheim. Stadtbibl. Mainz.) Sigfrido III. ex illustri Baronum de Epsteinis promissa nato, Moguntinus Sedis Archiepiscopus XXXIII, S. R. I. per Germaniam Archiepiscopo et Principi Electori XVII, Legato Apostolico, et Fuldenis Ecclesiam quondam Administrato. Viri magnarum virtutum et adimonum; qui postquam Ecclesiam hanc Moguntinam a Conrado Archiepiscopo da novo inchoatam consummasset et consecrasset. . . . . nñit Bingae Anno MCCCXIX VII Idus Martii, et hic rite in Christo beatatus pia defunctorum perfratru regit.

rigen Verhältnisse in der Stadt und dem Erstift lassen längere Unterbrechungen vermuten. Erst Sigfrid III. nahm mit thatkräftiger Hand die Sache des Weiterbaues auf. Gleichzeitig mit der Ordnung des Schuldenwesens, das schwer auf dem Erstift lastete und nur durch einschneidende und darum schwierige Maassregeln<sup>1)</sup> konnte geboben werden, suchte er für den Dombau Mittel zu gewinnen. Im Hinblick auf die Verantwortung vor Gottes Gericht und den Werth der guten Werke legte er die Vollendung der Mutterkirche den Gläubigen an's Herz. Er weist darauf hin, daß der Bau sich aus Mangel an Mitteln bereits über viele Jahre hinziehe und aus dem eigenen Vermögen der Kirche kaum zu Ende gebracht werden könne. Aus Liebe zur Hauptkirche der Diocese, welcher die Gläubigen durch das Hand geistiger Kindschaft eng verknüpft seien, möchten sie darum von ihnen von Gott verliehenen Gütern mittheilen, um an der ewigen Herrlichkeit dann theil zu nehmen. Als die Spende von Beiträgen knüpfte Sigfrid dann seinerseits geistliche Gnadenweise. Von dem Erlaß dieses Auftrages, 27. Juni 1233<sup>2)</sup>, vergingen übrigens noch volle sechs Jahre, bis der Bau die kirchliche Weihe erhalten konnte.<sup>3)</sup> Die Mittel scheinen demnach, gegenüber den großen, noch zu lösenden Aufgaben am Westchor, nicht eben reichlich geflossen zu sein. Sigfrid nahm übrigens unablässig die Angelegenheiten seiner Domkirche wahr. Da die Kirchengeräthe gering waren und der Ergänzung bedürftig, so ertheilte er 1238 gegen ein Eingel von fünf Mark zur Beschaffung eines Ornatsstückes jährlich je zwei Canonikern des Domcapitels Dispens von Residire und Chordileit.<sup>4)</sup> Um weni-

kommen (Caterpelle St. Gothard, Capelle des heil. Bartholomäus und im Dom selbst St. Petri ad vincula). Bourdon, Epitaphia in Eccl. Metrop. Mogunt., 1727, Abschr. in meinem Heft, p. 29 bemerkt bei der Godeboldsgrube: Quod S. Bartholomaei apellatum fuit sub hoc titulo erectum et dotatum anno 1238 a Christiano Dec. Metrop., necesse autem tempore vocata fuit Petri ad Vincula, quia contra sua ferat vicaria huius summa, quae fuit in perpetuum extincta anno 1545, foris est translata. Die Stiftung des Bartholomäuskapells eine theilweise Vollendung der Westbauern am 1230 (meist 1228) folgte. Will, a. a. O. II. S. 211, Nr. 4 gedruckt darum bei der fraglichen Stiftung auch nur der Restallung um (Hilfenbeiträge der beiden Sacristanen, und die Annahme einer Altarstiftung im Dom selbst wird gütlich überzogen).

1) Durch Bestimmung des kirchlichen Einkommens mit dem zwanzigsten. Will, a. a. O. II. S. 226, Nr. 5 u. 96. 18. Juni 1235. Vgl. Bockheim, a. a. O. S. 39. — Henes, Erzbischof, S. 128.

2) Guden. Cod. dipl. II. p. 526. Quia, ait Apostolus, stabimus omnes ante tribunal Xpi, recepturi prout in corpore gesimus, igitur homines fuerit vite melius: oportet nos diem rationis extreme, misericordie operibus praevidere se clementer iudicari volumus in terra, quod redemptio domino cum multiplicato fructu colligere debeamus in Caelis. . . Cum igitur Fabrica Matris nostre, maioris Ecclesie Maguntinae, quae morose sit propter ruinam defectum multorum annorum spoliata, de suis facultatibus vix valeat sustentari. . . monemus, . . . quantum de bonis velis a Deo collatis filiali affectu relevare curatis indigentem Matris nostrae, qui tamquam filii spirituales obligati sint vinculo specialis; vi per hoc et alia bona filio domino inspirante fecerunt, ornatum matris huiusmodi possidemus. Vgl. Will, a. a. O. II. S. 227, Nr. 97. — Bockheim, a. a. O. S. 39. — Henes, Erzbischof, S. 127.

3) Guden. I. c. p. 527 macht die (nach Bockheim, a. a. O. S. 39 gegenüber) durchaus unrichtige Bemerkung: Attentius legimus processione symptomatissimam huius Architecturae fabricam inde colligimus, quod neminem senexio post, consummatum se steterit. Vgl. Falk in Fick's Monatschr. I. S. 294.

4) Sigfridus, Maguntinus vices archiepiscopos, decano et capitulo Maguntino, ordinacionem ad restaurandum ornatum ecclesiae Magun-

ges später überträgt er dem Dom zwei Häuser, wovon das eine neben dem Hause Godebold des Älteren, das andere auf dem Dietmarkt gelegen und beide früher Eigenthum seines Vicars Kunrad gewesen waren. Er knüpft daran die besondere Bedingung, daß deren Erlös zur Erweiterung der Fenster in der Domkirche sollte verwendet werden.<sup>1)</sup> Es handelt sich hier offenbar um eine nicht unabträgliche Schenkung, welche der Kirchenfabrik zugewandt wurde, und in gleichem Verhältnisse wohl um eine größere Baunehmung, an welcher dem Erzbischof offenbar viel gelegen war, da er das Erträgnis beider Häuser zu dem besonders bezeichneten Zweck will verwendet wissen. Nach dem Wortlaute handelte es sich um die Veränderung bereits bestehender Fenster. Die Erweiterung von Fenstern bei einem in Ausführung begriffenen Bau war in jener Zeit, wo kostspieliges Stab- und Mauerwerk in der mittelrheinischen Bauweise noch nicht Hiangig gefunden hatte, nicht nur nicht mit größeren Ausgaben verknüpft, sondern war in rein baulicher Beziehung (und darum dreht es sich lediglich) geradezu als Ersparnis zu betrachten. Wohl aber war die Abänderung von vorhandenen, namentlich wenn es große Verhältnisse und zahlreiche Fälle betraf, eine angäbliche Unternehmung. Fragen wir nach der Oertlichkeit, wo die Erweiterung der Fenster in dem angegebenen Sinn möglich und wahrscheinlich ist, so ist es eben am Westchor, der in demselben Jahre seiner Einweihung entgegengeht, somit hinsichtlich des Gesamtbaues vollendet war und namentlich die letzten Einrichtungen für seine eigentliche Bestimmung erfährt. Bei der Baubeschreibung weiter unten wird sich Gelegenheit geben, die einschneidenden Maassnahmen zu erläutern, welche in diesem Sinne getroffen wurden und am Bau offen zu Tag liegen; hier genügt es einstweilen festzustellen, daß Sigfrid bei seiner Schenkung die Erweite-

tingen, qui tenuis est, factum, videlicet ut singulis annis duo et centum libras habuerit annui vel stadii, qui vel vultu, et uterque coram quibusque marces ad ornatum aliquem comparandis esset, confirmat esse approbat. — Datum Magunt. anno domini MCCXXXVIII octavo Idus decembris. Aus dem Capitulbuch des Mainzer Domes, 8. Zt. in Kreisarchiv zu Würzburg. Vgl. Fick's Monatschr. I. S. 294. — Will, a. a. O. S. 157, Nr. 568.

1) Idem (Sigfridus) contum illam contiguum domini Godebold senioris, civis Moguntini, et domum illam etiam in fore forti, quam ambo fuerunt Conradus dicti de Brunswic, vicarii sui, ex reversione beati Martini maiori ecclesiae confert pro luminaribus ampliandis in ipsa. Actum MCCXXXVIII. (Nach Will, a. a. O. II. S. 226, Nr. 223 im 10. Jahr der Pontificats, also 1229.) Ebenfalls aus dem Capitulbuch wie oben. Falk in Fick's Monatschr. I. S. 294 bemerkt dazu: „Was unter den luminaria amplianda zu verstehen, kann ich nicht gut erklären, wohl der Maueröffnungen, welche zum Einlass des Lichtes dienen.“ — Joannis, Hier. Mog. I. p. 599\* gibt folgenden Vermerk: Dein, ipso hoc anno XXXIX, quo quae Conradus de Brunswic fuerat, domus ad fenestras lazandas benigna donavit.“ — Wetter, Dom, S. 53 versteht die „Erweiterung der Fenster“ dahin, wie wenn Sigfrid eine Umgestaltung der Fenster in der Sakristei der römischen Schiffsäule in die Stange der Gabel besichtigt habe, greift aber damit offenbar zu weit vor. Will, a. a. O. bietet wider Überzeugung, noch nähere Deutung der Stelle, sondern thut lediglich den Wortlaut mit. Ob die Ausstellung der Urkunde, bzw. die Schenkung selbst zu bezeugen ist, und wie weit sie die nicht castralen Regeste vom 2. und 4. Juli einzurechnen ist, dürfte um so weniger angesetzt sein, als es sich um eine Baurenderung handelte, die Zeit in Anspruch nahm und daher nicht am Vorabend der Einweihung ausgeführt werden konnte. Die Schenkung wäre unter diesen Umständen allgem. in das 10. Jahr des Pontificats und sogar thutlich in dessen Anfang zu verlegen. Die beiden Häuser erscheinen übrigens nochmals in einem von Bockheim, a. a. O. Heil. I. S. 65 mitgetheilten Aufsatze aus dem Jahr 1255 über die Leupen im Dom. Es heißt darin: Da Dome Conradus de Brunswic juxta domum que dicitur ad coram cerri sol. colon. Vi. Item de domo in fore gentium iuxta curiam de Diegel sol. vi. Das Domkapitel hatte es demnach in seinem Heile erhalten und nur die Erträgnisse für die Kathedrale verwendet.

rung der Fenster zunächst des Westchores im Auge hatte, und daß die tatsächlichen Verhältnisse die Bestätigung dieser Annahme liefern.

Sigfrid war darauf bedacht, die Domweihe mit größter Feierlichkeit zu vollziehen. Ein Provinzialconcil ging voraus. In dem Einladungsschreiben<sup>1)</sup> an die Suffraganbischöfe ersuchte er diese, bischöflichen Ornat und Insignien mitzubringen, damit sie bei der Kirchweihe, welche er am Schluß des Concils vorzunehmen gedente, ihn verblenden könnten. Die Festfeier sollten sie in ihren Sprengeln verkündigen und die Gläubigen ermahnen lassen, derselben andächtig beizuwohnen. Die Weihe<sup>2)</sup> wurde unter der Theilnahme aller Suffraganbischöfe vollzogen; Bischof Konrad von Hildesheim allein war krankheitshalber nicht erschienen. Dagegen wohnte König Konrad IV. der Feier an, und eine unzählige Menge Volks strömte herzu, so daß sogar die ganze Umgegend von Fremden besetzt war.<sup>3)</sup>

1) Hartwich, Concilia Germ. III, p. 569. *Fraternitati vestrae de nostra archiepiscopalis praesentibus districtae, quod ad Provinciale Synodum, quam apud Moguntiam anno praesentis, auctore Domine, prima die Julii celebrare decrevimus, omni difficultate postposita venire curretis. . . Rogamus insuper caritatem vestram attingere, quia vestra vobiscum Pontificali facilius deferri, ut nobis in Dedicatione nostrae Ecclesiae, quam statim celebrare Concilio, via comite, celebrare proponimus, assistatis et consecrationem eandem per vestram faciatis Diocesim sollempniter publicari, Vestros subditos in Domino exhortantes, ut ad ipsius consecrationis sollemnem devote concurrant, largibus largitionibus recepturi.*

2) Der Wortlaut der Consecration-Ordnung in Ordinarium sive Regitram presentiarum ser. chor. eccl. Moguntiae. Mopt. fol. saec. XVI, das langhergebrachte Gewohnheiten umhüllt und viele, zum Theil sehr alte Nachrichten befragt, in der Seminarbibliothek, Altheim, in meiner. Besitz. Fol. 350. *In nomine sanctissimae trinitatis, anno dominice incarnationis millesimo ducesimo tertio nono, quarto nonas Julii per reverendissimum dominum Siffridum tercium archiepiscopum Moguntinum consecrata est major ecclesia Moguntina in honore Domini et gloriose virginis et gloriosae virginis Mariae matris eiusdem domini nostri Jesu Christi et beati Martini illius signipotentis Episcopi patroni nostri et Confessoris, et aliorum plurimorum sanctorum. Der Text bei Will, a. a. O. II. S. 256, Nr. 234 nach späteren Abdrucken hat an manchen Stellen abweichende Schreibungen. Die Consecration bezug sich zunächst doch nur auf den neuen Westbau und kaum auf den Dom in seiner ganzen Ausdehnung. Die übrigen Theile waren jedenfalls lang und ununterbrochen in gottesdienstlichem Gebrauch, worauf auch Falk (Pfr's Monathe, a. a. O. S. 294 mit Bezeichnung auf Annal. Colon. Maximi, M. O. SS. XVII, 444 In die Theomethi, scilicet in octava assumptionis, imperator diademata imperiali insignitus in ecclesia Moguntina, fere omnibus principibus antistites, debito honore refectus.) mit Recht bei Gelegenheit der großen Leichenbestattung 15. Aug. 1295 hervorh. Der oben (S. 198) angesprochene Annahme, daß der neue Westbau an die Stelle des alten Martini-Sacrauarium getreten, wird in so fern unterstützt, als der Neubau jetzt abersmals dem heil. Martin geweiht wird. Da der Westbau pars maior et principalis war, so wurde denselben Consecration für den übrigen Theil der Domkirche und sammtlich deren Titel bestimmend, insofern der Ostchor unverändert dem heil. Stephanus mochte gewidmet bleiben. Die Mainzer Kirche bezieht das Fest der Kirchweihe am 4. Jun. bis zum Entzuge des alten Entzugs. Die Bemerkung von Will, a. a. O. S. 256, Nr. 234, wohl durch Falk, Gesch. des Bistums zu Mainz, 1875, S. 14 veranlaßt, daß dieser Welttag noch gefeiert werde, ist demnach nicht zutreffend. Der Hochaltar des neuen Westchores war gleichfalls dem heil. Martin gewidmet. Bis zu den Veränderungen zur Zeit der französischen Invasion trug das Giebel der Chorbauwerke folgende Inschrift: Aurea Moguntia Sanctae Romano Ecclesiae specialis reus filia. Atque nobis in agere venerande Patronus tu benedictionis Martine o bone, et tunc una cunctis cunctis memorie comenit et gloriose. Borden, Epitaphia l. c. p. 5. — Bei Hockenheim, a. a. O. S. 51 in etwas abweichender Lesung. Zur Consecration des Hochaltars bemerkt der Ordinarium l. c. Rec mit recte recitende in altari beati Martini. De ubi beati petri Apostoli. Andreus Marii ceteris Episcopis fratribus, Sacrosanctum thesaurum martiri Abdon et Sennes Venerabilis sancti virginis Augustini, Maximini, Egidii Cecillie virginis Lucie virginis de capillis et Veste sanctae Elisabeth. Et aliorum. Am 1. Mai 1256 hatte unter Beistellung des K. H. die feierliche Erhebung der Leichen der 1. Jun. 1255 durch Papst Gregor IX. kanonisierten heil. Elisabeth zu Marburg stattgefunden, deren Name nun auch unter den beiligsten Religionen eroberte.*

3) Will, a. a. O. II. S. 255, Nr. 331, S. 256, Nr. 334. — Hockenheim, a. a. O. S. 38. — Henzen, Erzbischöf S. 136. —

Bauliche Gründe, welche unten näher zu erwägen sein werden, legen die Vermuthung nahe, daß mit der Weihe selbst noch nicht die Vollendung des Westbaues in allen seinen Theilen, namentlich nicht die des Vierungsturmes zusammenfällt.<sup>4)</sup> Daß die Bauthätigkeit am Dom keineswegs abgeschlossen war, ist unkränlich bezeugt durch die am 27. Juni 1243 durch Bischof Friedrich von Eichstätt feierlich vollzogene Weihe der Stiftsgebäude des Domes.<sup>5)</sup> Was alles unter der Bezeichnung „monasterium in maiori ecclesia Moguntiae“ zu verstehen ist, läßt sich freilich in Wirklichkeit nicht nachweisen, da am die Wende des 14. Jahrhunderts die Stiftsgebäude sammt dem Kreuzgang völlig erneuert wurden. Ob die großartige Halle, die a. g. Memorie, welche an die Südseite zwischen die Seitencapellen und das Transept sich einschiebt, zu den Bauten des monasterium gerechnet werden darf, ist höchst fraglich. Wenn sich auch die Zugehörigkeit dieses Raumes zu den Stiftsgebäuden begründen ließe, so spreche neben der ganzen halben Anlage und Durchführung die Bauformen sammt der Ornamentik für eine frühere Vollendung, die selbst dann angesprochen werden müßte, wenn auch die Weihe dieses Bauteiles gemeinsam mit jener des monasterium stattgefunden hätte. Aus der Thatsache, daß die Weihe der Stiftsgebäude (monasterium) mit großer Feierlichkeit unter Assistenz der Suffragane voll-

Joannis, Reg. Mog. I, p. 599. In qua dedicatione tanta populorum multitudo convenerat, ut omnes, non citatis ipse, non campus caperet, sed trans Rhenum, apud Castellum et in insula stationes feri oportebat.

1) Wie ich mit Cypere, Dom, S. 8, Sp. 2 früher schon angenommen habe. Vgl. Wetter, Dom, S. 89, welcher die Kuppel jedenfalls an den Schluß der Bauperiode setzt.

2) Et die tertius, quod I. Moguntina officio personaliter exequi non potuit, monasterium in maiori ecclesia Moguntiae, omnibus ibi erant episcopis ab eo cooperantibus, et rege Conradus praesente (das Epietatum) gloriosissime dedicavit. Gudm. Cod. dipl. I, p. 578. — Hockheim, Reg. Conrad IV. S. 357 war der Meinung, das Monasterium von 1243 sei „ganz aus der Kirchengeschichte zu streichen.“ In Folge dessen glaubte Falk, Katholikzahl z. J. 1243, daß auch die bezügliche Notiz von der Consecration des Monasterium mit der Weihe des Domes 1239 identisch sei. Hockenheim, a. a. O. S. 41 folgt dieser Anschauung und sagt, es „läßt einfach eine Verwechselung lausieren vor, als die Nachrichten über das Concil von 1239 zum Jahre 1243 wiederholt werden.“ Will, a. a. O. II. S. 273, Nr. 416 hält indeß die neuerdings begründete Angabe entschieden aufrecht und gibt nur in die Unrichtigkeit der Nachricht von König Konrad Auerbach. Unter dieser Umstände liegt somit kein Grund vor, die hier angeführte Consecration des Monasterium fallen zu lassen. Wenn Hockenheim, a. a. O. weiter sagt, „In Bezug auf die Einweisung liegt noch eine andere Verwechselung vor; es soll nämlich 1243 das Monasterium maioris ecclesiae eingeweiht worden sein, und in diesem monasterium, das doch identisch mit dem Dome ist, fand man außer den Wohnungen der Domherren den Kreuzgang mit des dabei befindlichen Oratorien und Kapellen“, und dann jenseitig die Uebersetzung in Uebersetzung unter Eckheloid die Johann II. (1097–1419) vollendet“, so ist dagegen zu bemerken, daß die fragliche Urkunde durch die Andeutungsweise: monasterium in maiori ecclesia die Annahme ausschließt, es sei monasterium mit der Kirche selbst identisch. Zudem gewinnen die gleichgearteten Nachrichten von der Einweihung des Domes von 1239 keinen monasterium keineswegs mehr synonymisch mit Domkirche, welche hier ecclesia oder ecclesia maior genannt wird. Endlich kann der jetzige, gotische Kreuzgang durchaus nicht gegen Stiftsgebäude des 13. Jahrhunderts bestehen. Ein solches muß monasterium weiter als „Kreuzgang“, wie auch Will, „Domkreuzgang“ a. a. O. setzt, gefast werden. Kreuzgang ist nun ein Theil der den Stiftsvereine gewidmeten Bauthätigkeit. Wie solche im 13. Jahrh. beschaffen waren, zeigt z. B. die Beschreibung von Th. v. d. Heide, vgl. vgl. Schöner, Baudruck, in Trier, II, in kleineren Verhältnissen auch die Stiftskirche zu Aachenhausen. Vgl. Moller, Denkm. I. Taf. 14–16. Lotz, Kunsttopographie, II. S. 20. Wenn übrigens Hockenheim, a. a. O. S. 42 die Erbauung, hergeleitet von dem Kreuzgang, als unzulässig betrachtet, weil die Nikolauscapelle im Weg gestanden habe, so täuscht er sich in der Voraussetzung, daß die 1251 erwähnte Capelle dieses Namens die heute vorhandene sei, da diese viel jüngeren Ursprungs ist, wenigstens eine Nikolauscapelle vorher schon bestand.





des neu hinzutretenden Theils ein so langes Zeitmaas in Anspruch zu nehmen. Ueber Mangel an Mitteln verläutet nichts, so daß daraus ein Grund der Verzögerung nicht hergeleitet werden kann. Allen der Anschluß des Neuhauses an die verbleibenden Pfeiler des Seitenschiffes und mehr noch der schwierige und gewagte Durchbruch der mächtigen Sargwand und die theilweise Erneuerung der Gewölbe des Seitenschiffes begründen einen verhältnißmäßig langsamen Banbetrieb, dessen Ende übrigens keineswegs durch die Consecration des Lambertaltars 1291 bezeichnet ist, sondern sehr wohl früher erfolgt sein konnte.

Die Durchführung der entsprechenden Anlage auf der Südseite fand nicht im unmittelbaren Anschluß an das gleiche Unternehmen auf der Nordseite statt. Hier blieb das Werk gänzlich liegen, und an der Südseite begann man schwerlich vor Schluss des 13. Jahrhunderts. Die sehr veränderten Verhältnisse, unter welchen diese Capellenreihe zu Stande kam, wird unten näher zu besprechen sein. Die erste der Capellen, welche in ihrer Zeitfolge diesseits in umgekehrter Richtung, nämlich von Westen gegen Osten fortschreiten, schließt sich in unregelmäßiger Weise an die älteren Bauteile an. Ob hier schon ein dem heiligen Michael <sup>2)</sup> geweihtes Oratorium gewesen, dessen Titel auf die neue Capelle übertragen wurde, ist nicht erweisbar, wenigstens wahrscheinlich. Die nächstfolgende Capelle ist dem heil. Andreas geweiht. Der am 5. September 1301 verstorbene Canonicus Werner von Lewenstein <sup>3)</sup> wird vor dem Altar dieses Namens bestattet, so daß damit die bauliche Vervollendung der Capelle angezeigt scheint. Die folgende, nach dem heil. Laurentius <sup>4)</sup> benannt, wurde dann freilich erst 1306 consecrirt, während über die nächstanschließenden, Margaretha und Johannes Baptista, keinerlei Angaben vorliegen. <sup>5)</sup> Jene des heil. Thomas und Dionysius ward am 14. April 1316 geweiht, indeß die letzte in der

Reihe gegen Osten, zu Ehren Aller Heiligen genannt, 1319 noch im Bau begriffen war, wie aus den diese Capelle betreffenden testamentarischen Bestimmungen des Erzbischofs Peter von Aspel <sup>6)</sup> hervorgeht.

Anch auf dieser Seite vollzieht sich der Ausban <sup>7)</sup> der Capellenreihe verhältnißmäßig langsam. Die an den Baufornen hervorretenden Verschiedenheiten dienen übrigens den geschichtlichen Angaben in dieser Hinsicht zur Unterstützung.

Die Gothik hat in den beiden Capellenreihen, wovon jene auf der Nordseite am Ausgang des Mittelalters noch einen späten Zuwachs erhielt, dem romanischen Kern des Gebäudes einen kostbaren Schmuck hinzugefügt: sie hat den Innenraum zu einer gewaltigen, fätschlichen Anlage erweitert und ermöglichte diese großartige Umgestaltung durch das ihr innewohnende, rationell entwickelte Strebesystem. Was in banlicher und ornamentaler Weise an den älteren Theilen vorgebildet war, zeigt sich hier in der völligen Reife und Durchbildung. Andererseits ist in der Durchführung dieser seitlichen Erweiterungen eine wertvolle Erläuterung niedergelegt für die Umhüllung, welche innerhalb des gotischen Stilprinzips sich in wenigen Jahrzehnten vollzog, so daß auch vorwärts die Capellenbauten ein wichtiges Zwischenglied der frühen Erzeugnisse rheinischer Gothik und der späten Entwicklung abgeben. <sup>8)</sup>

sunt recondite in Altari S. Dionisii Ecclesie Magunt. Quod quidem Altare dedicatum fuit Anno Domini incarn. MCCXVI feria quarta post dem Resurrectionis D. N. I. XPI. Videlicet Thomas Ap. . . Dionisii . . . et aliorum . . . Sanctorum, quorum nomina liguramus.

1) Der Testament vom 21. Februar 1319 bei Guden. Cod. dipl. III, p. 160. Item donamus et deputamus redditus quinquaginta maldrum siliginis . . . ad dotandum Capellam que ad presens construitur immediate apud horum per quod tunc ad ambium ecclesie nostre, versus ecclesiam S. Martii; que capella in honore Sanctissimi Sanctorum consecrabitur. Weitere Bestimmungen vom 25. August 1319. l. c. III, p. 178 erwähnen der Capelle abnormis: Item . . . et legamus redditus (50) maldr. silig. . . ad dotandum Capellam que iuxta apotecum Eberhardi construitur et in honorem sanctissimi Sanctorum consecrabitur, cfr. Eberhardi Vicarius, l. c. II, p. 784. — Falk, Kunstthätigkeit, S. 23 verzeichnet diese Zuwendung bzw. den Bau, ohne genügenden Grund, unter dem Jahre 1317. — Heidemann, Peter von Aspel, 1875, S. 313. Daß übrigens das heute bestehende Thor des Kreuzgangs nicht gemein sein kann, versteht sich bei dessen jüngerer Bauzeit von selbst. Beachtenswerth ist, wie auch hier ein Bramante, apoteus Eberhardi, sich tief in die Baualtkanten des Domes eingedrängt hatte.

2) Der Bau des Domes findet sich in dieser Zeit u. a. auch bezeugt durch Hedwig von Morla, welche in ihrem Testament vom Jahre 1318 u. m. et d. „den bu zu Menze zu s. Martin, zu univ wovon an den bu, zu Aldimunder, St. Agnes, Balchein, Stuphan, Prediger, Barfüßer“ mit Geldpenden in ihr Erbe einsetzt. Arnburger Urk. II, S. 327, Nr. 480.

3) Ob das im Jahre 1312 gemeldete, große Erdbeben des Doms geschichtlich habe, ist nicht erwiesen. Die schon wegen ihrer Fassung merkwürdige Angabe bei Guden, Sylloge, p. 342 verdient immerhin hier eingebracht zu werden.

Anno millesimo, tria C, quadria, simul octo, Quando conversi celestis vespere Pauli, Ext vires motus telluris animas: Tempia Maguntina quod hoc nate sciscipio bina.

(Schluß folgt.)

1) Ueber die Stiftung herv. den Ban der Michaelisapelle liegen urkundliche Nachweise nicht vor. 1139 erscheint Johannes dictus Saak, alias Secklin als Inhaber der Vikarie und verordnet testamentarisch ad unam lampadem in capella S. Michaelis archiepiscopi in ecclesia Maguntina; ebenso, vermacht er sein Brevier dahin und wählt sein Begräbniß ante ianuam ferream, per quam itur a capella s. Michaelis ad coenaculum ecclesie Maguntine. Guden, Sylloge, XXVI, p. 628 u. 629. — Falk, Kunstthätigkeit, S. 25.

2) Joannis, Rer. Mog. II, p. 379. Helvicki Elench. Sect. VI. Wernerus de Lewenstein . . . p. m. 1301, 3. Non. Septembris, ut liber Ananiam . . . habet, sepultus fuit in sacello S. Andree Apostoli. Vgl. Falk, Kunstthätigkeit, S. 228.

3) Guden. Cod. dipl. II, p. 768. Quam . . . occasione huius structure apotecum altaris videri rectius oportere: testimonium in libris reperiebatur, conversacionis primavice, sequens: Anno Domini MCCXVI, in crastino beati Nycolai dedicata est hic Capella et Altare per Reverendum Patrem et Dominum, Fratrem Philippum, Episcopum Eystettensem, Magistru Magistru Sella Castellum, et in honore B. Laurentii Mart. et aliorum Sanctorum, Martyrum, Confessorum, atque Virginum.

4) Guden. Cod. dipl. II, p. 761. Eberhardus d. Lapide, Cantor 1308—1354. . . instituit Vicaria duo, unam ad altare S. Dionysii, alteram ad S. Nicolai in ambitu. . . Actum Dionysii veteris mihi patefecit membra. quidam colex in hunc oram: His Reliquie

## Kaiser Wilhelms-Universität Straßburg.

### I. Physikalisches Institut.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 59 bis 63 im Atlas.)

Das physikalische Institut gehört zu der Baugruppe, welche für die naturwissenschaftliche und mathematische Fakultät der Kaiser Wilhelms-Universität im Zusammenhang

mit dem allgemeinen Collegienhause auf dem durch die Niederlegung der Festungswerke gewonnenen Terrain vor dem alten Fischerthor errichtet worden ist. Es hat seine

Stellung in der Querschneise dieser Gebäudeanlage erhalten, und zwar auf der südlich gelegenen Seite, nach der Stadt zu, gegenüber einem zur Zeit noch neubauten, gleichfalls der Universität gehörigen Grundstück, das für andere Institutsbauten, die sich späterhin als notwendig erweisen möchten, bestimmt ist. Die Hauptansicht des Gebäudes ist ungefähr nach Süden gerichtet, und seine Lage so frei und entfernt von der Straße und dem benachbarten botanischen Institut gewählt worden, daß einerseits der Zutritt des Sonnenlichtes für alle Zeiten gesichert ist, und andererseits die durch den Straßenverkehr etc. unvermeidlich verursachten Störungen und Erschütterungen möglichst weit abgehalten sind, mithin auf die in dem Gebäude vorzunehmenden wissenschaftlichen Untersuchungen nur sehr geringen nachtheiligen Einfluß werden ausüben können.

Das Bauprogramm erforderte für die vielerlei in dem Gebäude verfolgten Zwecke eine große Reihe der verschiedenartigsten Räumlichkeiten, welche sich etwa in fünf Gruppen einteilen lassen, nämlich:

1) Hörsäle für die physikalischen Vorträge: einen größeren für etwa 150 Zuhörer mit allen Einrichtungen zur Vorführung physikalischer Experimente, und einen kleineren für etwa 40 bis 50 Zuhörer für theoretische Physik;

2) Räume für die praktischen Übungen der Studirenden, und zwar zwei größere gemeinschaftliche Arbeitssäle und eine Anzahl kleinerer Zimmer für Arbeiten in besonderen Zweigen der Physik, als: Wärme, Licht, Electricität etc., dazu ein Zimmer für Waagen, eine Bibliothek und Garderobe;

3) Räume für wissenschaftliche Specialuntersuchungen und Präcisionsarbeiten, je besonders eingerichtet für optische, magnetische, galvanische Untersuchungen u. s. w., zum Theil eisenfrei, mit Einrichtungen zur erschütterungsfreien Aufstellung der Instrumente, zur Erhaltung einer gleichmäßigen Temperatur u. dgl. Hierher gehören auch die Privatlaboratorien des Instituts-Directors und des zweiten Professors;

4) Sammlungsräume für die physikalischen Apparate, und zwar getrennt für diejenigen Apparate, welche bei den Vorträgen und den praktischen Arbeiten des Instituts benutzt werden, und solche, welche veraltet sind, daher nur einen historischen Werth haben und in den Vorträgen etwa noch vorgezeigt werden;

5) Dienstwohnungen für den Director des Instituts, zwei Assistenten und Diener.

Dazu kommen die Nebenräume zur Aufbewahrung von Vorräthen und Requisiten, mechanische Werkstätten, Räume zur Aufstellung galvanischer Batterien, der zur Erzeugung elektrischen Lichtes erforderlichen Maschinen, und alle die Räumlichkeiten, welche sonst für den Betrieb des Institutes, die Heizung desselben u. s. w. erforderlich sind.

Für viele der Räume waren ganz bestimmte Forderungen gestellt hinsichtlich ihrer Lage zu einander und zu den Himmelsgegenden, ferner nach den verschiedenen Geschossen u. s. w.; einige sollten Nordlicht erhalten, andere die Möglichkeit der Einführung des zu den Experimenten notwendigen Sonnenlichtes fast während des ganzen Tages bieten und dergl.

Es ergab sich, daß dem Bauprogramm am besten mit einem in drei Geschossen angeordneten Gebäude Genüge geleistet werden könne, unter Zuhilfenahme des Kellergeschosses, welches nach Lage der örtlichen Verhältnisse

ziemlich beträchtlich über das Terrain hinaus gehoben werden mußte und daher eine ausgiebige Belichtung erhielt. Für den Grundriß wurde im Interesse einer alleseitig günstigen Belichtung des Gebäudes und der besonderen Anforderungen an einige einzelne Räumlichkeiten die Form eines doppelten T gewählt. Die Länge des Gebäudes beträgt etwa 62 m in der Hauptfront, etwa 39 m bei den Flügelbauten. Der Mittelbau hat bei einer Tiefe von 12 m einen einseitigen Corridor, während die Seitenbauten bei 15 m Tiefe mit Mittelcorridor angelegt sind. Letzterer ist im östlichen Flügel zum Zweck der Gewinnung größerer Räumlichkeiten für die Sammlungen u. s. w. größtentheils eingezeichnet worden; im westlichen Flügel, wo er in allen Geschossen in stattlicherer Ausbildung auftritt, ist er durch Fenster über den Thüren, sowie durch das große Oberlicht der zu allen Stockwerken führenden Haupttreppe reichlich beleuchtet worden. Die Geschosshöhen sind einschließlich der Deckenconstructionen auf 3,10 m für das Kellergeschoss und 4,40 bzw. 4,90 und 3,40 m für die oberen Stockwerke gewählt worden.

Einen der wichtigsten Ausgangspunkte für die Gestaltung des Grundrisses bildete der große Hörsaal, in welchem die mit zahlreichen Demonstrationen begleiteten Vorträge über Experimental-Physik gehalten werden. Da die sich hier versammelnden Zuhörer in den übrigen Räumen des Instituts zu meist wenig oder nichts zu thun haben, so erschien es gerathen, den Hörsaal von letzteren möglichst abzutrennen, und ihm also einen gesonderten Zugang zu geben, wie dies neuerdings schon in einigen verwandten Fällen geschehen ist. Man erreicht dadurch den unschätzbaren Vortheil, daß die mit dem Verkehr der Zuhörer nothwendig verbundenen Störungen aus dem Gebäude entfernt gehalten werden, und daß namentlich der von demselben erzeugte Staub nicht so leicht in die Arbeitsräume gelangen kann, wo er sehr unbequem und für viele feinere Apparate sogar schädlich sein würde. Der Saal ist in das Erdgeschoss verlegt und hat seine Stelle an der vorgeschobenen südöstlichen Ecke des Gebäudes gefunden, wo die Möglichkeit am besten gegeben ist, das Sonnenlicht fast zu jeder Tageszeit mittelst Heliosaten einzuführen. Für den Saal war eine annähernd quadratische oder etwas breite Grundrißform verlangt worden, und vor den staffelförmig ansteigenden Sitzreihen der Zuhörer sollte ein geräumiger Arbeitsplatz für den Experimentirten und zur Aufstellung größerer Apparate neben und vor demselben frei bleiben. Der Zugang der Zuhörer findet von einem kleinen, unter den Sitzreihen angelegten Vestibül aus statt, neben welchem Räumlichkeiten für Closets und Garderobe, welche letztere allerdings nicht benutzt wird, vorgesehen sind.

Von dem Vestibül führen die in stattlicher Breite angelegten Treppen beiderseitig in zwei geraden Läufen unmittelbar in den Hörsaal, und zwar bis zu etwa ein Drittel der Höhe der ansteigenden Sitzreihen; der Rest der Höhe wird durch schmalere, rückwärts führende und der Steigung der Sitzreihen folgende Treppen erstiegen. Es wird in dieser Weise erreicht, daß die Sitzplätze im Saal auf kürzestem Wege und ohne viel verlorene Steigungen eingenommen werden können. Die Anordnung hat bei der bisherigen Benutzung des Instituts zu keinerlei Störungen oder Boden-Veranlassungen gegeben und dürfte gegenüber der bei verwandten Anlagen sonst üblichen Anordnung, wobei die

Zuhörer in der Höhe der oberen Stiehlreihen in den Saal eintreten, erhebliche praktische und ökonomische Vorteile bieten.

In unmittelbarer Verbindung mit dem Hörsaal sollten einerseits der Sammlungsraum für die bei den Demonstrationen gebrauchten physikalischen Apparate, andererseits ein geräumiges Vorbereitungsraum stehen, und dieselben sollten durch breite Türen mit einander verbunden werden, damit selbst große, auf Rädern und dergl. zu bewegende Apparate leicht aus einem Raum in einen anderen gebracht werden könnten. In dem Sammlungsraum werden die Apparate zwar größtenteils in dicht schließenden Schränken aufgestellt, es erschien aber dennoch erwünscht, ihm eine gegen Staub besonders geschützte, also so viel als möglich von den übrigen Instituträumen abgetrennte Lage zu geben. Da es zudem für die Erhaltung der Apparate geboten ist, diese der Einwirkung des Sonnenlichtes nach Möglichkeit zu entziehen, so ergab sich der passendste Platz für den Sammlungsraum in dem nach Norden gewendeten Theile des Ostflügels.

Für das Vorbereitungsraum war andererseits eine nähere Verbindung mit den Arbeitsräumen des Institutes, besonders mit dem Privatlaboratorium des Directors erwünscht, welche bei der gewählten Lage auch genügend erreicht ist.

In weiterer Folge mußten in der Nähe des Hörsaals und in bequemer Verbindung mit dem Vorbereitungsraum Räume beschafft werden für eine mechanische Werkstätte, sowie für die Maschinen und Batterien, vermittelst deren die für die Demonstrationen im Hörsaal notwendigen Kräfte erzeugt werden. Besonders wichtig ist in dieser Beziehung der unter dem Vorbereitungsraum angelegte und mit demselben durch eine Wendeltreppe verbundene Maschinenraum. Hier ist eine 4pferdige Gaskraftmaschine aufgestellt worden, welche die zur Erzeugung der auch sonst in dem Institut vielfach benutzten galvanischen Ströme und des elektrischen Lichtes dienende Gramme'sche Maschine treibt. Außerdem setzt der Motor ein Triebwerk in Bewegung, vermittelst dessen durch Wellenleitung eine Betriebskraft einerseits in die neben dem Maschinenraum gelegene Werkstätte für Drehbänke etc. und in die benachbarte Schmiede, andererseits in den Hörsaal übertragen wird. Zu letzterem Zwecke ist der Fußboden des Hörsaales neben dem Experimentisch durchbrochen, und man kann hier durch Treibriemen Elektrisirmaschinen und ähnliche Apparate mit Leichtigkeit in Bewegung setzen. — Ein anderer Raum, in welchem Batterien zur Erzeugung starker galvanischer Ströme sich befinden, konnte ferner unter dem Hörsaal angelegt werden, und ist nur von dem Vestibül des Hörsaales aus zugänglich gemacht worden.

Der Hörsaal hat wegen der stark ansteigenden Sitzreihen der Zuhörer eine bedeutende, durch die beiden Hauptgeschosse reichende Höhenentwicklung erhalten, und er ist nicht überbaut worden, damit der Boderraum über ihm zur Aufhängung langer Pendel und für sonstige, einer großen Höhe beanspruchende Apparate mit benutzt werden kann.

Über dem Sammlungsraum und Vorbereitungsraum hat die Wohnung des Instituts-Directors eine ruhige, von den Arbeitsräumen des Instituts abgesonderte Lage, mit gleichfalls abgesonderten Eingängen erhalten. Trotzdem ist

aber der Director in seinem Studirzimmer den der meisten Ansicht bedürftigen Instituträumen nahe genug, besonders auch dem Hörsaal, in welchen er durch eine kleine Thür und vermittelst einer Gallerie unmittelbar gelangen kann, was sich als sehr praktisch bewährt hat.

Die zu der Directorwohnung gehörigen Schlafzimmer liegen ferner im obersten Geschosse des Ostflügels und stehen mit den Räumen des Hauptgeschosses durch untergeordnete Treppen in Verbindung. Neben denselben verbleiben dann noch ausgedehnte Gellasse, in welchen die alten und veralteten physikalischen Apparate, die sogenannte historische Sammlung, sowie Vorräthe des Instituts aufbewahrt werden.

Unter dem Sammlungsraum sind im Ostflügel endlich noch die zur Wohnung des Directors gehörigen Wirtschaftsraum und die Wohnung des ersten Institutsdieners angelegt worden. Auch diese hat einen besonderen Eingang erhalten und ist von den Instituträumen vollkommen abgesondert.

Die Gesamtheit der erwähnten Räume nimmt die östliche Hälfte des Gebäudes ein; die andere Gebäudenhälfte ist dagegen in wesentlich anderer Einteilung hauptsächlich für die praktischen Übungen und wissenschaftlichen Untersuchungen des Institutes eingerichtet; sie hat einen eigenen Haupteingang erhalten, welcher in der äußeren Anordnung symmetrisch zu demjenigen des Hörsaals angelegt worden ist.

In der Hauptsache sind es hier die beiden Hauptgeschosse, welche die Arbeitsräume eubalten, und zwar ist das niedriger und unmittelbar über dem mit starken Gölben überspannten Kellergeschoß gelegene und darum in seinem ganzen Gefüge festere Erdgeschoß für die strengeren wissenschaftlichen Untersuchungen, die Präcisionsarbeiten und das Privatlaboratorium des Directors, das obere, ruzumit mit Fußboden auf Holzbalkenlagen versehene erste Stockwerk für die praktischen Übungen der Studenten nebst Nebenräumen für Apparate, Waagen und Institutsbibliothek, sowie für das Privatlaboratorium des zweiten Professors eingerichtet. In dem obersten Stockwerke sind zudem Laboratorien für photographische Arbeiten angelegt und im Kellergeschoß solche für chemische Arbeiten und Gasanalysen, sowie für Arbeiten, welche constanter Temperatur bedürfen. Um in letzterer Beziehung auch strengeren Anforderungen zu genügen, sind sodann unter einigen Räumen des Kellergeschosses neben der Haupttreppe noch einmal zwei Räume beschafft worden, welche vermöge ihrer tiefen Lage unter der Erdoberfläche wenigstens den täglichen Wärmeschwankungen gänzlich entzogen sind.

Endlich hat in der Mitte des ganzen Gebäudes ein tief fundamendirter und über das Dach des Gebäudes hinausragender Thurm seinen Platz gefunden, welcher einerseits zu meteorologischen und astrophysikalischen Beobachtungen, andererseits zu allen denjenigen Präcisionsarbeiten mit Pendeln, langen Manometern, zu Fallversuchen, Versuchen über Schwere n. s. w. bestimmt ist, für welche eine besonders große Höhe erforderlich wird. Der Thurm enthält einen vollständig freistehenden kräftigen Mauerkeller, welcher in gleicher Stärke von 1,3 m unter der Kellersohle bis zu der den Thurm abschließenden, 21,3 m über der Kellersohle liegenden Halle hinaufreicht; von da an ist sodann noch ein schwächerer Mauerkeller bis zu der etwa 26 m hoch liegenden Plattform des Thurmes aufgeführt. Die Eigenart der in dem Thurm vorzunehmenden Versuche bedingt eine

möglichst gleichmäßige Temperatur in dem ganzen Raume und dabei eine helle Beleuchtung. Der Thurm ist daher so viel als möglich in das Gebäude eingebaut und nach Norden gelegt worden; der Pfeiler ist bohl und durchbrochen construiert, damit innerhalb und außerhalb desselben gearbeitet werden kann, unter Umständen auch an der den Fenstern abgewandten und daher der Wärmeabstrahlung derselben entzogenen Seite.

Die den Thurm der Höhe nach theilenden Balkenlagen lassen um den Pfeiler allseitig einen Raum zur Durchführung von Röhren und dergl. frei, und sind zudem beweglich construiert, damit man an jeden Theil des Pfeilers gelangen könne.

Vor dem Thurm ist ein kleiner isolirender Vorraum angeordnet worden mit einer Wendeltreppe, sowie einem Aufzuge, von welchem aus man durch einen Mauerschütz mittelst Fernrohre Beobachtungen an den im Thurm aufgestellten Apparaten machen kann. Gleichzeitig hat dieser Aufzug auch den anderen Zweck, schwere Apparate in die verschiedenen Geschosse befördern zu können. Für die meteorologischen und astrophysikalischen Beobachtungen ist die schon erwähnte obere Halle des Thurmes eingerichtet, welche ringsum mit einer eisernen Steingallerie umgeben ist, sowie die abschließende, mit Steinbrüstung umschlossene Plattform.

Unter den außer den Laboratorien in dem Westflügel noch vorhandenen Räumen ist zuerst der kleine Hörsaal für

theoretische Physik hervorzuhoben, welcher, im obersten Geschosse gelegen, etwa 50 Zuhörer aufnehmen kann. Derselbe ist zur Gewinnung einer angemessenen Höhe in das Dach hineingebaut und wird durch Seitenfenster und Oberlicht beleuchtet. Der neben ihm gelegene kleine Raum dient zur Aufbewahrung der bei den Vorträgen benutzten Zeichnungen und Karten, und ein anderer, zur Seite des Thurmes belegener Raum ist für Vorräthe und sonstige Verbrauchsgenstände verfügbar geblieben.

Im Kellergeschosse sind ferner noch Räume für galvanische Batterien, zur Erzeugung von Gasen in größerer Menge und zur Anstellung von Gasometern, sowie für einen Eiskeller eingerichtet worden. Der letztere war so entworfen, daß man von dem Zimmer für Gasanalysen aus ein Schränkchen hätte anbringen können, um Gegenstände danern auf dem Gefrierpunkt zu erhalten; das Project ist indeß nicht zur Ausführung gekommen und wird durch einen großen Eisschrank gewöhnlicher Construction ersetzt. Uebrigens befinden sich hier noch eine Wohnung für einen zweiten, zugleich Portierdienst thunenden Institutdiener und die für die Heizung erforderlichen Räumlichkeiten, für Caloriferen, Dampfkessel, Kohlenelasse n. s. w. Zwei Durchgänge verbinden den äußeren und den inneren Vorhof des Gebäudes und vermitteln die Einbringung der Brennmaterialien, größerer Kisten und dergl., sowie den Zugang zur Wohnung des ersten Institutdieners.

(Schluß folgt.)

## Bau der Molen zur zweiten Hafeneinfahrt in Wilhelmshaven.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 66 bis 70 im Atlas.)

### 1. Einleitung. Allgemeine Gestaltung der zweiten Hafeneinfahrt.

Die Hafenbauten, welche in dem deutschen Kriegshafen Wilhelmshaven an der Nordsee ausgeführt werden, gehen ihrer Vollendung entgegen und dürften in diesem Stadium der Beachtung der Fachgenossen besonders werth erscheinen.

Mit den vorbereitenden Arbeiten zu dieser großen Bauanlage wurde bereits um die Mitte der siebziger Jahre der Anfang gemacht, indem man durch Linausschieben des Hauptlandes- oder Seeedeiches das südlich von der ersten Hafeneinfahrt von Wilhelmshaven belegene Wattenterrain als Binnenland gewann, um dieses demächst als Bauplatz für den größten Theil der zweiten Hafeneinfahrt verwenden zu können. Der Seeedeich, welcher bis dahin die Trasse a b c d e (siehe Situationsplan auf Blatt 68) verfolgte, erhielt die Richtung nach der Linie a f g e. In diesem so von zwei Deichen eingefassten Terrain liegt die Baustelle der großen Seeschleuse, welche als Kammerschleuse erbaut ist und den Eintritt der größten Panzerfregatten von der See in den Hafen vermittelt; daran schließt sich nach dem Binnenhafen hin ein Verbindungscaanal, welcher schon in das ältere Binnenterrain übergreift und mittelst einer Sperrschleuse mit Pontonverschieb in die bestehende ältere Hafeneinfahrt einmündet, resp. durch letztgenanntes Banwerk beide Hafeneinfahrten trennt und von einander unabhängig zu machen im Stande ist. In südöstlicher Richtung öffnet sich das Bassin eines geräumigen Handelshafens, welcher

ebenfalls mittelst einer Schleuse mit dem, gleichzeitig mit der zweiten Hafeneinfahrt zu vollendenden Ems-Jado-Canal in Verbindung steht.

Von der Seeschleuse nach dem Jadebusen laufen in paralleler Richtung und in 70 m Entfernung von einander die Außenmolen, welche das zum Eintritt der Schiffe in die Schleuse erforderliche geschützte Außenbassin umschließen. Es ist auf der südöstlichen Seite eine kurze Südmoile von nur 155 m Länge angeordnet worden, während auf der nordwestlichen Seite die Nordmoile, nach einer geraden Strecke von 120 m Länge, mit Curven, deren anfänglicher, kleinster Radius 250 m beträgt, aus der zur Achse der Einfahrt parallelen Richtung abbiegt und in einer nach See zu weit vorgeschobenen Lage bis zum Kopfe der Südmoile der ersten Hafeneinfahrt herumläuft. Mit dieser Lage der Nordmoile soll ein Uebelstand vermieden werden, welcher sich bei Benutzung der ersten Hafeneinfahrt geltend gemacht hat. Diese liegt nahezu senkrecht zur Richtung des Ebbe- und Fluthstromes der Jado, und während daher die schweren Schiffe wegen ihrer bedeutenden Länge bei dem Einfahren mit dem Vordertheil schon zwischen den Molenköpfen, also im ruhigen Wasser liegen, steht der hintere Theil derselben noch unter dem Einfluß des starken Stromes und wird, je nachdem schon Ebbe oder noch Fluth läuft, herumgeworfen. Es erfordert dies ein ganz besonders geschicktes Manövriren, um nicht an den nur 70 m von einander entfernten Molenköpfen Havarien zu erleiden, vor allen Dingen aber, um

eine genügende Steuerfähigkeit der schweren Schiffe zu behalten, eine Fahrt unter verhältnismäßig starkem Dampfen, wodurch dann aber andererseits das Schiff mit großer Beschleunigung bis dicht vor die Schleusenthore gebracht und eine sofortige Stopfung erforderlich gemacht wird.

Demgegenüber soll die aus der Richtung des Stromes allmählig abbiegende Trace der Nordmole zur zweiten Hafeneinfahrt eine vorsichtige Fahrt der Schiffe vor die Schleusenthore ermöglichen und die nach See weit vorgeschobene Lage derselben eine frühzeitige Unterstützung des einfahrenden Schiffes durch Abgabe von Trossen an Land herbeiführen. Wenn auch die schweren Panzerschiffe bei der nur anwendbaren mäßigen Bewegung unter Dampf die scharfe Curve dieser Nordmole nicht voll werden ansfahren können, und ihre Fahrt von See her von selbst eine etwas flachere Curve annehmen wird, als diese Nordmole vorsehreibt, so werden die beabsichtigten Zwecke doch annähernd erreicht sein, und es läßt sich erwarten, daß die zweite Hafeneinfahrt, abgesehen davon, daß sie für eine Flottenstation von dem Range wie Wilhelmshaven aus militärischen Rücksichten ohnehin eine Nothwendigkeit ist, eine erhebliche Verbesserung in den Einfahrtsverhältnissen des Kriegshafens erzielen wird.

Von diesen Molen, deren Gesamtlänge auf der Südseite 155 m, auf der Nordseite 788 m beträgt, befindet sich nur ein kleiner Theil, etwa 50 m jeder Mole, innerhalb des vorgeschriebenen, von Deichen eingeschlossenen Binnen-terrains; der nächste Theil derselben liegt an der Stelle des neu angelegten Seedeiches und ist daher erst auszuführen, wenn letzterer nach Fertigstellung der Seeschleuse die in dem Situationsplane verzeichnete abermalige Verlegung durch Heranführung an das Außenhaupt der Seeschleuse erhalten haben wird; der dritte und weitaus größte Theil der Nordmole endlich durchschneidet aber das offene Wasser der Jade und war daher als ein Quaimauerbau mitten in See zu projectiren und auszuführen. Denn wenn derselbe in der Situation der fertigen Hafeneinfahrt zu einem großen Theil auch als hinterfüllte Quaimauer am Lande liegend erscheint, so war dieses Land erst nach Erbauung der Mauer zu schaffen, und die Baustelle lag, wie aus dem Bandpositionsplane auf Blatt 68 hervorgeht, im offenen Wasser der Jade.

Während daher alle übrigen Bautheile der Hafeneinfahrt zwar durch ihren Umfang und die Gröfßartigkeit des Banbetriebes Interesse erwecken müssen, so dürfte der Ban der Molen, welcher hier im Specielem dargestellt werden soll, durch seine Eigenartigkeit dieses Interesse in ganz besonderer Maaße anzuregen geeignet sein.

## 2. Project zum Bau der Molen.

Das gewöhnliche Hochwasser der Jade liegt auf + 3,74, das mittlere Niedrigwasser auf + 0,40. Sturmfluthen, welche dort gewöhnlich eintreten, wenn der Wind, rechts drehend, in Sturm aus N.W. übergeht, lassen das Hochwasser bis auf + 6,1, und in vereinzelt Fällen noch höher steigen; bei der höchsten, bisher beobachteten Sturmfluth am 1. Januar 1855 stand das Wasser auf + 7,44. Die Krone der Seedeiche liegt auf + 9,0; meist befindet sich eine durchschnittlich auf + 5,4 liegende Außenberme noch vor denselben. Die Oberkante der Schleusenhäupter und Thore in Wilhelmshaven liegt ebenfalls auf + 9,0, und in gleicher

Höhe sind die Molen der ersten Hafeneinfahrt erbaut worden. Bei der zweiten Hafeneinfahrt liegen nur die an das Außenhaupt der Schleuse unmittelbar anstossenden Theile der Molen in dieser Höhe, im weiteren Verlauf fallen dieselben mit Rampen in der Neigung 1:15 auf eine Höhe von + 5,43 ab und behalten diese Kronenhöhe in der ganzen übrigen Strecke. Dieselben stehen also unter dem Hochwasser der Sturmfluthen; aber während dieser nur selten vorkommenden Fälle werden Schiffe nicht in die Schleuse eingeholt werden, und die niedrigere Lage der Mauerkrone wurde, abgesehen von der dadurch erzielten Kostenersparnis, von seemannischer Seite als bequemer zum Abgeben von Trossen von und nach Land erachtet.

Die Tiefe und vordere Begrenzung der Mole resp. der Quaimauern war dadurch bedingt, daß dieselben das Anlegen der schwersten Panzerfregatten, wie König Wilhelm und Kaiser oder Deutschland, dicht an der Mauer gestatten sollten, ohne daß der Schiffskörper an vorspringende Mauertheile anstößt. Die Sohle der Jade wird zu diesem Zwecke in der Nähe der Mauer auf — 6,5 vertieft werden.

Die so ermittelte Gestaltung der Mole ist nebst einer Panzerfregatte auf Blatt 68 im Querschnitt dargestellt.

Bei der Wahl des Constructions-systems dieser Molen waren alle Rücksichten zu nehmen, welche die exposirte Lage der Baustelle, sowie die Eigentümlichkeit der Nordsee und deren Meeresebenen erfordern. Die an der Jade vorherrschenden südwestlichen Winde erzeugen auf der Baustelle einen Seegang, welcher zwar nicht so stark ist wie an der offenen Nordsee, doch aber für eine derartige Bauausführung verhängnisvoll werden kann; nicht minder ist es die durch Ebbe- und Fluthstrom erzeugte permanente Eisbewegung im Winter, welche zwar nicht in jedem Jahre mit Bestimmtheit zu erwarten ist, aber beispielsweise in den Jahren 1879 und 1880 ziemlich starke Dimensionen annahm. Beide, Seegang und Eis, erforderten überall sehr starke Constructions in den Rüstungen und lassen, namentlich bei der Plötzlichkeit ihres Auftretens, die Anwendung allzu künstlicher Fundirungsmethoden nicht gerathen erscheinen. Die Verwendung von Holz zu definitiven Constructions, soweit dieselben vom Erdkankt entblößt und vom Seewasser direct bespült werden, ist ausgeschlossen, da die vollständige Zerstörung des Holzes durch den Bohrwurm in einigen Jahren zweifellos ist. Auch die Anwendung eingeschütteter Mauer-massen, wie Beton, wäre mit großer Vorsicht zu verwenden, da dieselbe nicht nur in dem durch Seegang und Ebbe- und Fluthstrom bewegten Wasser durch Ansammlung in seiner Qualität vermindert wird, sondern auch mit fremden Bestandtheilen durchmischt werden würde durch den starken Schlickgehalt des Jadowassers, welches diesen an den Ufern abwascht, namentlich bei dem Ebbestrom mit sich führt und nun an allen Stellen eingemorgenen ruhigen Wassers absetzt. Das Erhärten des Betons zu einer homogenen Mauer-masse wird dadurch sehr beeinträchtigt; waren doch Bautheile, welche nur 12 Stunden unter Wasser gelegen hatten, oft schon mit einer 1 bis 3 cm starken Schicht von Schlick belegt. Bedenkt man ferner die Mangelhaftigkeit des Beton-mauerwerks an der Berührungsfäche mit Holzwänden, und nun die schon vorher erwähnte sichere spätere Zerstörung der letzteren, so erschien dies Grund genug, den Beton an exponirten Stellen auszuschließen.

Es wurde daher hochgeschlossen, den unteren und vorderen Theil der Mauern aus auf dem Lande aufgemauerten und daselbst vollständig erhärteten Mauerblöcken aufzubauen. Dieses System ist zwar schon öfter beim Bau von Hafendämmen angewendet worden, doch dürfte dies bislang nur in solchen Fällen geschehen sein, in denen auf der Baustelle auch schon im Wesentlichen die Wasserlöfe vorhanden war, um mit dem Versenken von Blöcken ohne Weiteres vorgehen zu können. Auf beweglichem Untergrunde, wie z. B. bei den Molen von Ymuiden zum Amsterdamer See-canal, war nur eine breite Schüttung von kleineren Steinen als Substruction erforderlich. Auf der hiesigen Baustelle befand sich aber schon in durchschnittlich 1 bis 2 m Tiefe unter Niedrigwasser von  $+0,4$  die aus einer weichen Schlickablagerung bestehende Sohle der Jade, während erst in weiterer Tiefe von 1 bis 2 m der tragfähige blaue Sand lagert. Die Freilegung einer offenen Baugrube und Fundirung auf breiter Steinschüttung würde hier bei der verlangten Tiefe der Mauer sehr umfangreiche Baggararbeiten erfordert haben, welche in der Nähe des Seedeiches, mit Rücksicht auf Sicherheit desselben, zudem nicht einmal zulässig gewesen wären. Es wurde daher eine Baugrube zwischen Spundwänden hergestellt, und durch diese zugleich der Untergrund festgelegt. Diese Spundwände, welche also in den oberen Theilen lediglich zur Offenhaltung der Baugrube während der Baazeit dienen, werden nach Beendigung des Banes an der Vorderseite in Höhe des Erdhaukettes abgeschnitten. Um nicht in Verlegenheit zu gerathen durch die Unregelmäßigkeiten, welche sich bei den im stark bewegten Wasser mittelst schwimmender Rahmen zu stellenden Spundwänden gar nicht vermeiden lassen, während die Größe der einbringenden Blöcke nicht verändert werden kann, ist bei dem auf  $6,0$  m Breite bemessenen Mauerfuß die lichte Weite der Spundwände auf  $6,2$  m angenommen worden; es sollten dann die zwischen den Blöcken und Spundwänden verbliebenen Zwischenräume, soweit das projectirte Uebermaaß im Lichten nicht schon durch die vorerwähnten Unregelmäßigkeiten der Wände, sowie durch Fugen zwischen den Blöcken aufgebracht war, durch Stielaschotten gefüllt, und so die genannten beiden Constructionstheile dennoch in Contact gebracht werden.

Die durch Baggarung zwischen den Spundwänden hergestellte Sohle wurde mit einer durchschnittlich  $0,4$  m starken Schüttung von Schottersteinen aus Granit oder Kohlenandsteinen belegt, um etwa entstehende Unebenheiten abzugleichen und die beim Baggen aufgelockerte oberste Sandschicht gehörig wieder zu befestigen. Dadurch wurde zwischen den beiderseitigen Spundwänden ein vollkommen festes, nach Feilung genau horizontal abgleichendes Bett für die Auflagerung der Blöcke geschaffen.

Das Blockmanwerk beginnt auf  $-6,0$  und steigt bis zu der Höhe von  $+1,0$ . Letztere ist meist ca. 2 Stunden wasserfrei, so daß von dort die Aufmauerung des oberen Mauerwerks titenweise ausgeführt werden konnte. Es sind 5 Blockschichten von je  $1,4$  m Höhe vorhanden, während die einzelnen Blöcke  $3,0$  m lang und  $1,2$  m breit sind; jeder Block enthält demnach  $6,2$  cbm Mauerwerk. Von dieser regelmäßigen Form der Blöcke weichen nur die in der Vorderkante der Mauer abgetragenen Blöcke ab; weitere Variationen wurden nicht vorgenommen, und auch diese Ab-

schrägung der Blöcke ist derartig bemessen worden, daß eine Veränderung des weiter unten zu besprechenden Hebezuges nicht für einzelne Blöcke erforderlich wurde. Dem sind derartige Anfechtungen im Baubetriebe überhaupt schon thönnlich zu vermeiden, so war es hier ganz besonders gerathen, da der schon vorerwähnte Schließenfall in die fertige, tiefe Baugrube sehr bedeutend, und daher am so mehr mögliche Schnelligkeit in Belegung eines bereit gestellten Theils der Baugrube geboten war.

Die Blöcke wurden aus Ziegelmanwerk in Trasmörtel im Mischungsverhältnis von gleichen Theilen Traß, Kalk und Sand hergestellt; ihr Gewicht betrug nach mehrfachen Verwägungen mittelst einer am Krahn eingeschalteten Denison'schen Waage durchschnittlich 245 Ctr., was bei einem Inhalt der Blöcke von  $6,2$  cbm den hohen Betrag von 1944 kg für das Cubikmeter dieses Mauerwerks ergibt. Mit diesem Gewicht wurden die Blöcke nach Anweisung der Zeichnung im Läufer- und Binder-Verband im Querschnitt, jedoch unter Verzichtleistung auf einen besonderen Verband nach der Längsrichtung der Mauer, auf einander gesetzt. Auch von jedem künstlichen Verband der Blöcke unter einander wurde in Anbetracht der Erfahrungen über die Nutzlosigkeit desselben, welche hierüber bei anderweitigen Blockbauten, namentlich beim Amsterdamer See-canal gemacht wurden, von vorn herein Abstand genommen. Die Blöcke wirkten durch ihr großes Gewicht allein am besten, und letzteres findet nur eine gewisse Grenze in der Sorge dafür, daß die Rüstungen, sowie alle Hebe- und Transportvorrichtungen nicht zu schwer, und erstere namentlich nicht zu kostspielig werden mögen.


Dagegen ergab sich aber in diesem Falle, wo die Mole in Gestalt einer später zu hinterfüllenden Qualmauer zu erheben war, ein anderes Mittel, die Blöcke zu einer möglichst geschlossenen Mauermaße zu verbinden, dadurch, daß man den hinteren Theil des unteren Mauerkörpers mit Beton hinterfüllte. Nachdem der ganze vordere, dem Angriff des Wellenschlages ausgesetzte Theil, sowie der Mauerfuß aus den fest erhärteten Blöcken hergestellt war, konnte für den hinteren Theil die schon vorerwähnte Minderwertigkeit der Betonmaße mit in den Kauf genommen werden, um andererseits den Vortheil einer geschlossenen Mauermaße daselbst zu erreichen. Zudem konnte in dem oberen, über dem Niedrigwasser liegenden Theil, also von durchschnittlich  $+0,4$  bis  $+1,0$ , die Betonmaße im Trocknen hergestellt und dabei gehörig zusammengestampft und abgeglieben werden. In diesem Falle trat nur eine sehr geringe Auspülung des mit Trasmörtel hergestellten Betonmauerwerks ein, auch wenn Fluth und Wellenschlag auf die noch ganz frische Schüttung einwirkte; in welchem Maße es dagegen mit dem unter Wasser geschütteten Beton weniger günstig aussah, war nur bei besonders tief fallender Ebbe an der Böschung der Schüttung zu sehen, und fand sich dann das hierüber schon Gesagte bestätigt.

Das Versetzen der Blöcke erfolgte mittelst Laufkrane von festen Rüstungen aus und mit Hilfe von Tauchern. Die Rüstungen sind auf Blatt 69 dargestellt; dieselben benutzten theils die Spundwände zum Tragen, theils stehen sie auf eingerammten Randpfählen. Der auf denselben laufende Traverserkahn hat nur eine solche Spannweite, daß er die Baugrube selbst und ein Geleise für Lowrys mit Blöcken

bestreicht; außerhalb liegt dann noch ein Geleise für leere Lowrys, auf welches die letzteren vor Kopf der Arbeit mittelst einer Schiebeshöhne übergesetzt werden. Die Verbindungen der Hölzer erfolgten durch 3 cm starke Schraubenbolzen und durch starke Flachsbienen an allen Stößen. Zwischen den seeseitigen und landseitigen Theilen sind Querverbindungen angebracht, welche an der Arbeitsstelle zeitweise gelöst werden mußten, nachher aber baldigst wieder eingesetzt wurden, namentlich wenn Sturm und Segang eintrat. Die Höhe der Arbeitsgeleise lag auf rot. + 5,9, also rot. 1,25 m über dem gewöhnlichen Hochwasser; diese Höhe erwies sich als genügend, um durch Überfluthung der Arbeitsstelle nicht zu häufig im Betriebe gestört zu werden. In dieser Höhe steht auch der für das Ausheben zwischen den Spandwänden bestimmte Bagger, welcher auf der Seite des Geleises für die Blöcke die äußere Schiene des letzteren als Fahrachse mit benutzt. Die Fahrachse nützte dem Leergeleise ist entsprechend leichter construiert, die Rüstung daher so arrangirt, daß niemals eine Lowry mit Block daselbst befahren kann.

Die auf eine Last von 13000 kg berechneten Traverserkraue von 8,2 m Spannweite sind für Handbetrieb eingerichtet. Die Winde hat ein dreifaches Vorgelege, und beträgt das Übersetzungsverhältnis von der Kraft zur Last im Ganzen 1 : 144; letztere hängt an einer losen Rolle, so daß die Last nur mit  $\frac{13000}{144} = 6500$  kg wirkt, und die

aufzuwendende Kraft  $\frac{6500}{144} = 45,1$  kg oder, bei 4 Mann, rot. 11,3 kg pro Mann beträgt. Der einschließliche des Hebezuges rot. 256 Ctr. schwere Block konnte also mit 4 Mann gehoben werden, was natürlich entsprechend langsam ging; doch da es sich hier nur um geringe Hebungen, dagegen in der Hauptsache um das Senken der Blöcke mittelst der Bremse handelte, war dies weiter nicht störend. Die Kraue, von denen zwei auf der See-Rüstung, einer auf der Rüstung des Blockdepots im Betriebe waren, wurden in sauberster Ausführung zum Preise von 7500 Mk. pro Stück von der Firma Stuckenholz in Wetter a. d. Ruhr geliefert. Das Eigengewicht eines Kranses nebst Winde betrug 13500 kg.



An der losen Rolle der Krauhette hing, an einem Wirbel leicht drehbar, das auf Blatt 70 dargestellte Hebezeug. An den Enden einer Traverse hängen, wie in größerem Maßstabe hier neben gezeichnet, mittelst Bügel in offenen Haken zwei Steinklauen. Letztere sind zweitheilig und werden durch den Zug am Schenkel *a* mittelst der Spreizen *b* keilförmig aus einander getrieben; wird dagegen, nachdem der Block liegt und die Traverse noch

etwas tiefer gelassen ist, vom Krane aus die Kette *g* gezogen, und dadurch der durch das Contergewicht *f* in seiner bisherigen Lage erhaltene Winkelhebel *d e f* gehoben, so geht der Bügel *d* aus dem Haken heraus, und indem die Steinklaue beim Aufwinden des Hebezuges unmehr vermittelst der Kette *h* am Schenkel *e* gezogen wird, klappt sie zusammen und geht aus dem Loche heraus.

Diese Hebezeuge boten die Vortheile, daß sie durch Anziehen einer Kette vom Krane aus leicht ausgelöst werden konnten und dabei keinerlei Constructionstheile im Blocke selbst beließen; letzteres würde, bei einem auch nur geringen Betrage für den einzelnen Block, auf einen auch Tausenden zählenden Gesamtbedarf an Blöcken eine nicht unerhebliche Mehrausgabe verursacht haben. Der ganze, auf einem Wirbel drehbare Apparat gestattete die leichteste Beweglichkeit der schweren Blöcke; dieselben waren, im Krane hängend, mit einer Hand in die richtige Lage zu drehen. Dies wurde, nachdem durch Längs- und Seitenbewegung von Krane und Winde der Block schon thumlich auf die beabsichtigte Stelle gebracht war, unter Wasser durch einen Taucher bewirkt. Letzterer war unentbehrlich bei jedem Block; durch ein im Helm angebrachtes Sprech- und Hörrohr verständigte er sich mit dem auf der Rüstung stehenden Beamten und meldete das noch erforderliche Einfahren des Kranses und der Winde, sowie das Heben oder Senken, bis der Block genau an seiner Stelle lag.

Als wesentlicher Theil eines Baues mit Blöcken ist die Anlage eines geeigneten und genügend großen Depots zu betrachten, in welchem die Blöcke angefertigt werden, und in welchem ein stets bereiter Ersatz für die versetzten Blöcke vorhanden ist. Ein solches Depot wurde in dem eingedeckten Terrain hinter dem neuen Seedeich angelegt und stand durch ein in letzterem befindliches Deichschacht in Schienenverbindung mit der Seerüstung. Für die Größe des Depots war die erforderliche Erhärtungszeit und der tägliche Bedarf an Blöcken maßgebend. Für die Erhärtungszeit wurde schon während der Projectbearbeitung durch Probeblöcke festgestellt, daß bei dem hier verwendeten Trassmörtel, welcher nur langsam abbindet, und bei der großen Anstrengung, welcher die Blöcke durch Hebung mit den keilförmigen Steinklauen bei ihrem großen Gewicht antworten werden, ein Zeitraum von 2 Monaten reichlich genüge. Das Mauerwerk der Blöcke erlangte eine außerordentliche Festigkeit, wie nicht nur die Probe des Hebens, welche daselbst auf Zug beansprucht, beweist, sondern auch an einigen Blöcken, welche zerschlagen werden mußten, constatirt werden konnte. Das Mittel zur Erreichung eines solchen Grades von Festigkeit war zunächst die sorgfältigste Mauerung, wobei mit größter Strenge darauf gehalten wurde, daß auch Auflegung der äußeren Krauscheit stets ein volles Mörtelbett ausgebreitet, und jeder Stein mit vollen Fugen darin eingedrückt wurde; die sonst bei den Mauern beliebte Art des Mauerns, bei welcher für jeden einzelnen Stein ein knappes Lager von Mörtel gelegt, und die offen gelassenen Stoßfugen nachträglich von oben her mangelhaft mit Mörtel beworfen werden, wurde durch sofortige Entlassung des betreffenden Arbeiters beseitigt. An die richtige Art des Mauerns erst gewöhnt, erlangten die besten Arbeiter eine solche Fertigkeit in derselben, daß 2 Mann in je 2 Tagen 3 Blöcke fertig herstellten, also die außerordentliche Leistung



von 4 1/4 ebm pro Mann und Tag erreichten. Die vorzügliche Erhaltung des Mauerwerks wurde demnach dadurch sehr gefördert, daß die großen Löcher für die Steinklauen während der frostfreien Jahreszeit stets mit Wasser gefüllt erhalten und dadurch die Blöcke selbst im Inneren stets mit Wasser getränkt wurden. Für Traßmauerwerk ist dies unbedingt notwendig; in kurzer Zeit, anfänglich in 24 Stunden, war ein großer Theil des Wassers stets von Neuem aufgesaugt, und wurde derselbe demnach durch Nachfüllen wieder ergänzt. Durch eine mit der Mörtelfabrik verbundene Pumpstation mit Hochreservoir und eine über das ganze Blockdepot von hier aus verzweigte Wasserleitung wurde dieses Geschäft erleichtert.

Als Bedarf an Blöcken wurde ein Durchschnittssatz von 15 Stück pro Tag, mithin bei 26 Arbeitstagen im Monat 390 Stück per Monat angenommen. Demgemäß wurden 3 Depots angelegt, jedes von 165 m Länge; die Blöcke wurden, je 3 Blöcke neben einander, in 3 Etagen gelagert, indem man auf den zuerst gemauerten und einigermaßen abgethanen Blöcken Lagerholzer und Bohlenbelag für die nicht obere Lage anstreltete. Auf diese Weise nahm jedes Depot einen einmonatlichen Bedarf auf, und zwar in der Folge, daß ein Depot zur Entnahme von Blöcken im Betriebe war, im zweiten Depot Blöcke zur Erhärtung lagerten und im dritten Depot neue Blöcke gemauert wurde.

Auch die Depots wurden mit festen Rüstungen für die Krabnhahn umgeben, welche wegen des weichen Untergrundes auf Rammfähle gestellt werden mußten, und indem neben den drei Blockreihen noch ein Geleise für den Transport der zu verwendenden Blöcke lag, überspannte der auf der Rüstung laufende Traverserkrahn dieselbe Weite von 8,5 m und konnte daher genau nach demselben Modell erbaut werden, wie die Krabne auf der Seerüstung. Eine am Ende der Depots errichtete hohe Schleiebhöhne ermöglichte das Versetzen dieses Krahnens von einem Depot zum andern, und daher die Bedienung aller drei Depots durch einen Krahn. Auf dem Blockdepot-Platze wurde auch die Mörtel- und Betonbereitungs-Anstalt mit Dampftrieb errichtet, während ein angedeutetes Schienennetz den Transport des Mörtels und aller Materialien von und zu den Baustellen vermittelte.

### 3. Bauausführung der Molen.

Mit der Bauausführung der Mole in der Jade wurde im Jahre 1880 begonnen. Nachdem vorher die Baustelle durch einen Dampfbagger möglichst vertieft war, wobei dicht am Seedeich bis etwa 2,0 m, weiterhin bis auf 3,5 m unter Niedrigwasser von + 0,4 gegangen wurde, begann das Einrammen der 11,5 m langen Spundwände mit schwimmenden Rahmen; es wurden 2 Rahmen nach Nasmyth'schem System verwendet, von denen die eine von vornherein als schwimmende erbaut war, die andere auf zwei, durch untergelegte Balken, Zuganker und Ketten verkoppelten Baggerprähmen schwimmend gemacht wurde. Diese Rahmen arbeiteten, jede an einer Wand, gleichzeitig, jedoch unter Voranleitung der inneren, nach dem Lande zu belegenen Wand. An dieser wurde auch die erste Absteckung der Curve, welche die Mole bilden sollte, vorgenommen. Dies geschah durch Triangulation vom Lande aus nach einer passenden gelegenen, gemessenen Grundlinie; es wurden in dem

Maasse, als die Arbeit fortschritt, einzelne Richtpfähle in der Jade gerammt, wobei die auf einen Prähm gestellte, leichtere Rämme mittelst Theodoliten von beiden Enden der Grundlinie nach den berechneten Winkeln eingerichtet wurde; nachdem der Richtpfahl so schon ungefähr richtig stand, wurde die weitere Correctur durch abnormale Absteckung durch angebrachte Marken vorgenommen. Die Richtpfähle wurden in je 20 bis 25 m Entfernung gesetzt, auf welche Strecke der Ramm-Poller die Curve nach dem Augenmaße genügend einzurichten im Stande war. Selbstredend fiel diese Curve nicht sehr zirkelgerecht aus, was indessen bei einer Rämme, die im starken, mit Ebbe und Fluth stets wechselnden Ströme liegt, und welche nur durch Anbringung von 5 Aktern gehalten werden konnte, am Ende nicht sehr zu verwundern ist. Aber nachdem die innere, etwas im voraus gesetzte Wand vorhanden war, konnte man für die äußere Wand, bei der es schon mehr auf genaue Stellung ankam, die an der ersten Wand bemerkten Fehler durch entsprechende Bemessung des Lichtmaasses etwas genauer corrigiren. Diese Correcturen der Curve wurden bis zur Vollendung jeder Molensecke fortgesetzt, denn auch die äußere Spundwand zeigte noch manche Unregelmäßigkeiten in der Curve. Nachdem daher beide Wände gerammt, mit Gurtbölzern versehen und gegen einander abgesteift und verankert waren, erfolgte abnormale Aufnahme; nach dieser wurde alsdann in Abständen von je 5 m die Entfernung des Blockmauerwerks von der Spundwand für jede Blockscheit genau berechnet, diese für die unteren Schichten vom Tancher mit einem Stiebmaße unter Wasser abgesetzt, und an der obersten Blockscheit während Niedrigwasser zu Tage gemessen. Auch die beim Versetzen der Blöcke noch verbliebenen kleinen Unregelmäßigkeiten wurden durch abnormale Aufnahme der obersten Blockreihe festgestellt; diese erfuhren die weitere und letzte Correctur beim Anlegen des oberen Mauerwerks, und als schließlich die Deckplatten verlegt wurden, stand die auf dem Papier erdachte Curve der Mole in tadellosem Zirkel in der Wirklichkeit da.

Nach den Spundwänden wurden mit denselben schwimmenden Rahmen zu beiden Seiten die Rüstpfähle geschlagen, und erfolgte hierauf der Aufbau der Rüstungen. Zu letzteren wurden die fertig verbundenen Querbinder, während der Fluth zu Wasser gebracht, herangefloßt, und nachdem dieselben vor Kopf des fertigen Theils der Rüstung auf den Spundwänden und den verholten Pfählen trocken gefallen waren, mit einem Anlegekrane aufgehoben und alsdann durch Anbringung eines Längenverbandes dem schon vorhandenen Theil der Rüstung hinzugefügt.

Nach dem Aufbau der Rüstungen erfolgte die Vertiefung der Baugrube zwischen den Spundwänden mittelst des aus Blatt 69 ersichtlichen Baggers. Dieser wurde nach Art eines Schwaln'schen Schrägbaggers besonders für diese Rüstung construiert und mittelst einer 12 pferdigen Locomobile durch Riemenseilen-Übertragung betrieben. Der untere, aus einem eisernen Rahmen bestehende Wagen, welcher die Längenbewegung ausführt, steht auf 8 Rädern, um den Radruck auf die Rüstung nicht zu groß zu machen. Auf diesem läuft ein zweiter, aus armirten hölzernen Trägern construirter Wagen zur Ausübung der Querbewegung; dieser trägt den ganzen Baggerapparat nebst Locomobile und wird

durch Handkurbeln mit Zahnradübersetzung bewegt. Die Eimer sitzen auf der Kette in 2,1 m Entfernung von einander, um der durch den Bagger selbstthätig bewegten Schüttlinie Zeit zu gewähren, niederzuklappen, die Schüttung aufzunehmen, und wieder zurückzuschlagen, um den entleerten Eimer vorbei passieren zu lassen. Diese Anordnung war bei der hier erforderlichen steilen Stellung der Eimerleiter bei der tiefen Baggerung eine Nothwendigkeit. Die Locomobile machte bei normaler Förderung 75 Tonnen; hierbei kamen 10 Eimer in der Minute zur Entleerung, die Geschwindigkeit der Kette betrug daher 0,55 m in der Secunde. Da jeder Eimer rot. 0,55 cdm Boden enthält, so war die Leistung des Baggers 0,5 cdm in der Minute, oder per Stunde 30 cdm. Dies genügte in vorliegendem Falle, da die Baggerarbeiten nicht schneller vorwärts gehen durften, als die Arbeit des Blockversetzens auf dem Fulse folgen konnte.

Zunächst aber kam es noch darauf an, die fertig gebaggerte Sohle mit einer 0,4 m starken, oben genau horizontal abgegleichen Lage von Steinschotter zu belegen. Zu diesem Zwecke wurde auf dem Gerüst über der zu beschütenden Stelle der Sohle von gewöhnlich 5 m Länge ein Planum von schmalen Brettern gleicher Breite verlegt, und auf diesem der Steinschotter überall in der Stärke, wie man ihn unten auf der Sohle anbringen wollte, ausgebreitet; indem absondern die 12 cm breiten Bretter, eins nach dem andern, umgekippt wurden, fiel der Steinschotter ganz senkrecht hinunter, und war man hierdurch in der Lage, an jeder Stelle der Sohle diejenige Höhe der Steinschüttung aufzubringen, welche nach Ausweis der Peilung erforderlich war. Für gewöhnlich wurden 3 Lagen von durchschnittlich 0,50 m Höhe geschüttet; waren, was indessen seltener vorkam, in der Sohle gröbere Unregelmäßigkeiten, so wurden schon die ersten Lagen auf dem Bretterplanum nach Peilung in ihrer Stärke eingerichtet, andernfalls aber die beiden ersten Lagen in durchweg 0,50 m Höhe geschüttet. In jedem Falle wurde vor Schüttung der dritten Lage nochmals genau gepeilt, und danach die Stärke des auf dem Bretterplanum auszubreitenden Steinschotters bemessen.

Auf solche Weise gelang es fast immer, ein gut horizontal liegendes Planum in der Schüttung auf der Sohle zu erreichen; nur selten war durch den Tancher etwas nachzuarbeiten, was zeitraubend und kostspielig ist. Es konnte indessen auf eine genau abgeglichene Schüttung nicht genug Sorgfalt verwendet werden, denn war diese gut, so stellten sich die unteren Blöcke gut und gleichmäßig, und alle oberen Schichten gerieten in gleicher Weise schnell und sicher; war die Steinschüttung nicht ganz gut abgegleichen, und stellten sich deshalb die unteren Blöcke etwas schief, so setzte sich dies auf alle Schichten fort, und es gab verlorene Zeit und Mühe und schlechtere Arbeit. Es verlohnte sich daher auch durchaus, wenn ein Block der unteren Schicht nicht ganz horizontal stand, denselben wieder anzuheben, bei Seite zu setzen und das Unterlager zu verbessern. Um genau peilen zu können, wurden die Steinschüttungen auch thönnicht nur bei Niedrigwasser ausgeführt, bei welchem das Wasser zwischen den Spundwänden stand und eine beruhigte, glatte Oberfläche zeigte.

Die zu versetzenden Blöcke wurden auf dem Transporteigleise mit je 2 Pferden herangeschleppt; die anfängliche Absicht, Locomotivtransport einzuführen, wurde aufgegeben,

da mit der Schnelligkeit des kurzen Transportes die Arbeit des Blockversetzens nicht gleichen Schritt gehalten haben würde. Beim Beginn der Vorsetzarbeit stellten sich mancherlei kleine Schwierigkeiten heraus, welche nicht in der Sache selbst begründet waren, sondern in der noch mangelnden Übung und Unkenntniß kleiner, handwerksmäßiger Griffe lagen. Weder das Unterpersonal an Beamten, noch die Unternehmer, welche die Arbeit in Accord übernommen hatten, noch die Arbeiter und Tancher waren mit der Sache vertraut. Vor allen Dingen war ein äußerst sicherer und zuverlässiger Mann als Kranführer erforderlich, welcher die Blöcke an der Bremse binabließ. Letztere wurde durch Anheben eines Hebels gelüftet; geschah dies in unvorsichtiger Weise nur um ein Geringes zu stark und hastig, so war die in schnelle Bewegung gerathene Last mit der Bremse nicht mehr zu halten, und der Block raste mit unaufhaltsamer Beschleunigung in die Tiefe. Dies Vorkommniß war aber mit derartigen Erschütterungen verbunden, daß es bei der vom Kran bis zur Sohle der Baugrube rot. 15 m hohen und von den Querverstärkungen an der Arbeitsstelle vielfach entlasteten Rüstung doch nicht ohne Bedenken blieb. Es waren daher, solange der Block über Wasser war und mit vollem Gewicht wirkte, die Getriebe der Winde nicht ausgedrückt; die durch das Mittelfallen derselben erzeugte Reibung sicherte ein ruhigeres Hinabsinken der Last. Ferner erfolgte während dieses Senkens keinerlei Bewegung oder Commando von der Rüstung aus, um den Kranführer nicht zu irritiren und etwa zu einem hastigen Laufen oder Senken des Bremshebels zu veranlassen. Erst wenn der Block unter Wasser und seine Last um mehr als die Hälfte erleichtert war, wurde gestoppt, weitere Commandos zum Verfahren von Kran und Winde wurden gegeben, die Gewinde ausgedrückt, indem jetzt außer der Kettenrommel nur noch die Achse, auf welcher die Bremse sitzt, mitlief, wurde der Block mit großer Schnelligkeit bis auf 0,50 m über seine Versetzstelle gebracht; absondern ging der Tancher hinunter, untersuchte die Lage und machte durch das Sprachrohr die weiteren Angaben bis zum endlichen Niedersetzen des Blockes. Auch die Tancher mußten sich an diese Arbeit erst gewöhnen, da bei dem schlickhaltigen Wasser der Jade unten absolute Finsternis herrschte, und die Tancher sich also zwischen den Blöcken nur durch Fühlen zurecht finden konnten. Der Versuch, durch eine unterseeliche Lampe Licht zu schaffen, war ohne jedes Erfolg, auch würde die damit verbundene Vermehrung der Leinen und Schlingcn unpraktisch im Betriebe gewesen sein.

Sehr wesentlich kam es auf ein sorgfältiges Einsetzen der Steinklaue an. Die Schenkel derselben mußten fest an die Wandungen angedrückt, und dem Spreizen derselben mit einer Brechstange etwas nachgeholfen werden. Anfanglich schlippten die Klauen bisweilen unter der Erschütterung des Senkens, und die damit verbundenen Stöße hatten einige Male den Bruch eines Blockes oder von Constructionstheilen am Hebezug, als Haken, Bolzen, Nagel etc., zur Folge. Letztere wurden daher so verstärkt, daß ihre Tragfähigkeit mehr als dem Doppelten der Last entsprach, was von vornherein ratsam gewesen wäre; denn die Geringfügigkeit dieser Objecte steht in keinem Verhältniß zu der erlangten Sicherheit und dem Schaden, welchen ein Bruch derselben verursachen kann. Es ist zwar durch Anwendung der Vor-

sicht, vom Augenblicke des Anhebens eines Blockes die Arbeiter durchaus davon fern zu halten, jeder Unfall vermieden worden, aber hier, wie überall, zeigte sich bald, nachdem der Betrieb einige Monate im guten Gange war, daß die Arbeiter durch die Gewohnheit eine solche Sorglosigkeit im Umgehen mit den schweren Lasten annahmen, daß es oft der vollen Strenge bedurfte, um sie von einer nutzlosen Gefährdung zurückzubahalten.

Durch sorgfältige Messungen an den Steinklauenlöchern wurde festgestellt, daß das Schlippen derselben einem beim Mauern etwas reichlich ausgefallenen Lichtmaße der Löcher zuschreiben war. Letztere wurden zwar so genau gearbeitet, dreitheiligen, hölzernen Schablonen angelegt, aber Differenzen bis zu 2 cm kamen doch vor. Es wurden daher passende Bretchen, in der Stärke um 0,3 cm variierend, herbeigeholt, und bei den zu weiten Löchern am Rücken der Steinklauen eingeschoben; hierdurch faßten letztere fester. Alsdann wurde jeder Block erst um etwa 5 bis 8 cm über der Lowry auf der Rüstung gehoben, und durch Hila- und Herwuchten im Hebezug versucht, ob die Klauen noch nachträglich fester anzogen, und dadurch der Eintritt dieses Falles während des Senkens ziemlich ganz vermieden; der Block schlug, wenn die Klauen noch schlippen wollten, ohne Unheil anzurichten, auf die Lowry zurück.

Der Versatz der Blöcke erfolgte im Querschnitt in dem Läufer- und Binderverbände genau nach Zeichnung; im Längenschnitt verschob sich das auf der Zeichnung angenommene Schema dadurch, daß die Breite zweier Blöcke genau gleich der Länge eines Blockes ist, auf Stoßhöhe also nicht gerücksichtigt war. Auf diese ist aber doch im Querschnitt mit mindestens 10 bis 15 cm zu rechnen, da eine absolut gleichmäßige und genau richtige Stellung aller Blöcke nicht zu erreichen, im Uebrigen auch nicht nöthig ist; die etwas schiefe Stellung auch nur eines Blockes bringt aber die vieler anderen mit sich und verursacht dadurch klaufende Fugen.

Die Blöcke wurden mit Abtreppung immer sofort bis zur vollen Höhe aufgebaut. Sobald eine Strecke von etwa 20 m mit Blöcken fertig war, wurde die Betonhinterfüllung eingebracht. Diese bestand aus 2 Theilen Schottersteinen und 1 Theil Traßmörtel, letzterer aus Traß, Kalk und Sand zu gleichen Theilen. Der Beton wurde in Kästen von rot. 0,9 cm Inhalt mittelst des Kraines versenkt.

Die Maximal-Tagesleistung im Versetzen der Blöcke hat, allerdings nur unter dem Zusammenwirken aller Verhältnisse im günstigsten Sinne, 20 Stück betragen. In der Zeit vom 1. April bis 16. November 1882, d. i. in einer Zeit von 192 Arbeitstagen, ist (da an 13,5 Arbeitstagen die Arbeit wegen Sturm, Seeang oder hohen Wassers ganz eingestellt bleiben mußte) an 178,5 Tagen gearbeitet worden, und wurden während dieser im Ganzen 881 Blöcke in 92,5 Tagen versetzt, 2765 cbm Beton in 57,5 Tagen versenkt und 884 cbm Steinschüttung hergestellt, welche außer den 21,5 Tagen, an denen nur an der Steinschüttung gearbeitet wurde, im Uebrigen während des Blocksetzens mitgemacht worden war. Die durchschnittliche Leistung pro Tag betrug also beim Blocksetzen rund 9 Stück, beim Beton-senken 48 cbm. Erstere Leistung erreichte also nicht ganz die bei Bemessung der Größe des Blockdepots zu Grunde gelegte Annahme; indessen würde, wenn nach der ursprüng-

lichen Absicht der unteren Mauerkörper des im Wasser freistehenden Theils der Mole ganz aus Blöcken aufgebaut werden sollte, der Durchschnittsverbrauch pro Tag sich erhöht haben, da die oberen Blockschichten meist schneller gesetzt werden, als die erste Lage; auch betraf die bisherige Arbeit den in der Jade liegenden Theil der Nordmole nur erst allein, während nach Durchbrechung des Seedeiches an den alsdann auszuführenden Theilen der Nord- und Südmele zu gleicher Zeit gearbeitet werden kann. Die Annahme eines Durchschnittsverbrauches an Blöcken von 15 Stück pro Tag wird also ungefähr das Richtige gewesen sein.

Auf dem aus Blöcken und Beton hergestellten Unterbau wurde bei jeder Strecke in dem ihrer Vollendung folgenden Jahre das obere Mauerwerk errichtet. Dieses erhielt eine vordere Verblendung von schwedischem Gneis; da auch der obere Theil der letzten Blockreihe bei gewöhnlicher Ebbe trocken fällt, so war auch in diesem schon eine Schicht von Granitverblendung eingefügt und im Block mit versetzt worden. Die Hintermauerung bestand aus Ziegelmauerwerk in Traßmörtel, welchem letzteren indessen in diesem Falle zur schnelleren Erhärtung  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{5}$  Cementmörtel von der Mischung 1:1 zugesetzt wurde. Der Traßmörtel bewährte sich hierbei gerade ganz ausgezeichnet; denn da die Zeit, während welcher das Mauerwerk trocken lag, für den unteren Theil nur sehr kurz war, so wurde bis zum letzten Moment gemauert, und die Fluth lief über die soeben erst verlegten Schichten; aber niemals trat eine auch nur nennenswerthe Ausspülung der Fugen ein. Der Traßmörtel erwies sich hier als ein für den Seebau fast unentbehrliches Material, und dies um so mehr, als seine Vorzüglichkeit für diesen Zweck durch Versuche bei der Marine noch weiter dahin festgestellt worden ist, daß die Erhärtung des Traßmörtels im Seewasser eine intensivere ist, als im süßen Wasser. Es wurde daher unbedenklich auf dem Blockdepotplatz mit Seewasser gearbeitet, und erfolgte mit diesem nicht nur die Mauerung und Mörtelbereitung, sondern auch das Einlösen des Kalkes, sowie die oben besprochene Befechtung der fertigen Blöcke.

Die Kosten der Molen-Quallmauer betragen rot. 3000 Mk pro lfd. m; von diesem Betrage entfallen:

- 2,3 % auf die Baggararbeiten zwischen den Spundwänden,
- 2,8 % auf die Steinschüttungen,
- 53,7 % auf Maurerarbeiten incl. Versetzen der Blöcke und Material,
- 17,5 % auf die Spundwände,
- 7,8 % auf die Rüstungen in See,
- 1,5 % auf Eisenzeug zu letzteren,
- 2,9 % auf Einrichtung des Blockdepots,
- 4,5 % auf Beschaffung größerer Geräte und Bau-betriebs-Einrichtungen,
- 7,5 % auf Insgesamte.

In vorstehenden Procentsätzen sind die Kosten für Einrichtung des Blockdepots, sowie Beschaffung von Geräten und der Baubetriebs-Einrichtungen auf die ganze Länge der außerhalb des Deiches zu erbauenden Meilenstrecken vertheilt worden. —

Schließlich sei noch Einiges über den im Wasser freistehenden Theil der Nordmole erwähnt. Derselbe umschließt

einen theilweise schon vorhandenen Boots- und Torpedohafen als offenen Hafen für kleinere Fahrzeuge. Es ist deshalb eine 15 m weite Oeffnung in der Mole vorgesehen, welche mit einer Rollbrücke für Fußgänger, deren beiderseitige Klappen in das Mauerwerk zurückgezogen werden können, überspannt werden sollte. Zunächst war nun die Ausführung dieser Mole nur erst bis zu dieser Einfahrts-Oeffnung beschlossen worden, und dabei die Kostensumme des Molenbaues, vom Ansenhaupt der Seeschleuse an gerechnet, auf 2800000  $\mathcal{M}$  festgesetzt, während die Gesamtkosten bei völliger Heranführung der Nordmole bis zum Kopf der Südmole der ersten Hafeneinfahrt 3100000  $\mathcal{M}$  betragen haben würden.

Hinsichtlich der Construction der im Wasser freistehenden Mole war von dem Verfasser projectirt worden, unter Beibehaltung desselben Systems der Rüstungen nebst Krah-

nen und derselben Weite der Baugrube den unteren Mauerkörper in voller Breite der letzteren aus Blöcken aufzubauen und in eben dieser Breite das obere Mauerwerk darauf zu setzen. Die Breite dieser Mole wurde jedoch von den Revisions-Instanzen dahin verneht, daß die landseitige Spundwand an Stelle der Pfahlreihe, welche die landseitige Laufschiene des Versetzrahmens trägt, sowie an Stelle der Spundwand eine Pfahlreihe zu stehen kommt, und daß alsdann, unter Beibehaltung des vorderen Aufbaues von Blöcken die hintere Verbreiterung durch Betonschüttung gebildet werde.

Während der Vorberreitungen zu dieser Bauausführung mußte der Unterzeichnete, zu anderweitigem Dienst der Marine von Wilhelmshaven abberufen, den Bau der zweiten Hafeneinfahrt leider verlassen.

Danzig, im November 1883.

Conrad Müller.

## Ueber die im Königreich Preußen bis zum Jahre 1882 und im Jahre 1882/83 ausgeführten Entwässerungs-Anlagen mit Dampfmaschinen-Betrieb.

Wenn ein Kreis von Grundbesitzern zur Verbesserung der Abwässerungs-Verhältnisse ihrer Grundstücke von der bisherigen natürlichen Entwässerung zu einer künstlichen Abwässerung überzugehen und dieselbe eine freie oder öffentliche Genossenschaft zu bilden beabsichtigt, so ist es für den zugezogenen Techniker eine der nächstliegenden Aufgaben, die Kosten der in's Auge gefassten Entwässerungs-Anlage überschläglich zu berechnen, damit die betreffenden Grundbesitzer sich von vornherein ein ziemlich sicheres Urtheil bilden können, ob das Unternehmen rentabel und weiter zu verfolgen, oder wegen zu großer Kosten bei Seite zu legen sei. In technischen Werken, Zeitschriften etc. findet man nur hie und da bezügliche Angaben, welche überdies meistens nur ganz besondere Anlagen oder solche betreffen, die in anderen Ländern als in Deutschland ausgeführt sind, und sieht sich deshalb der Techniker, welchem die gedachten generellen Vorarbeiten übertragen werden, gezwungen, mit ihm mehr oder weniger bekannten Maschinenfabriken in Verbindung zu treten, um von denselben Auskunft über Preise und sonstige Erfordernisse zu erhalten, wobei er sich dann lediglich auf den guten Willen der Fabrik und auf die Richtigkeit der Mittheilungen derselben verlassen muß.

Zu verschiedenen Malen hatte der Unterzeichnete in neuerer Zeit Gelegenheit, generelle Vorausschätzungen von Entwässerungs-Anlagen mit Dampfmaschinen-Betrieb in kürzester Zeit vornehmen zu müssen, und führte ihm die ausgedeutete sehr unangenehme Lücke zu der Erkenntnis, daß solcher Verlegenheit nur, und zugleich am einfachsten und zweckmäßigsten, abgeholfen werden könne, wenn von sämtlichen im Königreich Preußen ausgeführten derartigen Anlagen, soweit möglich, genauere Angaben über betreffende Einzelheiten gesammelt und veröffentlicht würden.

Der Herr Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten ging bereitwillig auf die diesbezüglichen von dem Unterzeichneten eingereichte Vorstellung ein, und sind danach aus sämtlichen Regierungsbezirken die betreffenden Nachweisungen, soweit sie sich für jetzt erreichen ließen, nach einem ausgearbeiteten Fragebogen eingelesen und in der

hier auf Seite 283 u. f. nachfolgenden tabellarischen Uebersicht zusammengestellt worden.

Nach dieser waren in Preußen im Jahre 1882 an Dampf-Entwässerungsanlagen vorhanden:

1) in der Provinz Schlesien, Regierungsbezirk Breslau . . . . .	2
2) in der Provinz Ostpreußen, Regierungsbezirk Gumbinnen . . . . .	6
Regierungsbezirk Königsberg . . . . .	3
3) in der Provinz Westpreußen, Regierungsbezirk Marienwerder . . . . .	6
Regierungsbezirk Danzig . . . . .	94
4) in der Provinz Brandenburg, Regierungsbezirk Frankfurt a.O. . . . .	5
5) in der Provinz Pommern, Regierungsbezirk Stettin . . . . .	1
6) in der Provinz Sachsen, Regierungsbezirk Merseburg . . . . .	1
Regierungsbezirk Magdeburg . . . . .	1
7) in der Provinz Rheinpreußen, Regierungsbezirk Düsseldorf . . . . .	1
8) in der Provinz Hannover, Landdrostei Lüneburg . . . . .	2
9) in der Provinz Schleswig-Holstein . . . . .	6
mithin im preussischen Staate überhaupt	128

Die größte Anzahl der Anlagen enthält hiernach der Regierungsbezirk Danzig, nämlich 94, während von den übrigen in Betracht kommenden 11 Regierungs-Bezirken jeder nur 1 bis 6 künstliche Schöpfanlagen besitzt.

Von der ermittelten Gesamtzahl wurden erbaut:

bis 1850 . . . . .	1 Anlage,
in den Jahren 1850 bis 1860 . . . . .	24 Anlagen,
" " 1860 " 1870 . . . . .	33 "
" " 1870 " 1880 . . . . .	53 "
" " 1880 " 1882 . . . . .	17 "

Die stetige Zunahme dieser Zahlen läßt erkennen, daß die Wichtigkeit solcher künstlichen Entwässerungsanlagen mit dem Fortgange der Zeit immer mehr erkannt worden ist.

Alle diese Anlagen werden von Dampfmaschinen betrieben, deren Gesamtkraft 3391 Pferdestärken beträgt. Die meisten der Dampfmaschinen haben 12 bis 40 Pferdestärken, nur wenige sind kleinere, und gleichfalls ist nur eine beschränkte Anzahl größerer Art vorhanden. Zu letzteren gehören die in der Tabelle unter No. 3, 4, 8, 90, 112, 114, 115, 116, 119, 120 aufgeführten, welche zwischen 60 und 120 Pferdestärken besitzen. Maschinen von mehr als 120 Pferdestärken kommen nicht vor.

In Betreff der Schöpfeinrichtungen folgt aus der Tabelle zunächst, daß die älteren Anlagen, abgesehen von einer geringen Zahl, welche Schnecken früherer Art benutzen, fast nur hölzerne Wurfäder erhalten haben, deren Durchmesser bis zu 7 m beträgt, und daß man später erst zu Kreiselpumpen (mit stehender Welle), dann zu Centrifugalpumpen (Kreisell mit horizontaler Welle) und endlich in 2 Fällen zu sog. Overmars'schen Pumprädern übergegangen ist. Aus der tabellarischen Uebersicht ergibt sich, daß zur Zeit vorhanden sind:

1) Dampf-Schöpfanlagen mit hölzernen oder eisernen gewöhnlichen Wurfädern . . . . .	62
2) solche mit Schnecken (Schrauben) . . . . .	7
3) „ „ Kreiselpumpen . . . . .	36
4) „ „ Centrifugalpumpen . . . . .	21
(Dieselben sind nach den Angaben in der Tabelle nicht genau zu erkennen und also auch nicht sicher von einander zu trennen.)	
5) solche mit Overmars'schen Pumprädern . . . . .	2

Diese 128 verschiedenen Schöpfvorrichtungen entwässern im Ganzen 108931 ha; auf 1 Pferdekraft sind daher durchschnittlich 32,5 ha Abwässerungsfläche zu rechnen, wobei die durchschnittliche größte Schöpfhöhe 2,24 m beträgt. Werden diese Zahlen auf eine Fläche von 1000 ha und 1 m Schöpfhöhe bezogen, so ergeben sich dafür durchschnittlich 13,4 Pferdekraft, während man in Holland allgemein auf 1000 ha bei 1 m Schöpfhöhe 12 Pferdekraft rechnet. Weichen die holländischen Abwässerungsverhältnisse auch wie natürlich nach manchen Seiten hin von den preussischen ab, und sind die in den Tabellen aufgeführten Angaben, schon weil sie zum ersten Male eingezeichnet sind, häufig nur auf Schätzungen, also nur im Allgemeinen als zutreffend anzusehen, so kann man doch bei generellen Projecten die ermittelten Resultate als maassgebend betrachten und die Maschinenkraft zu 13,4 Pferdestärken als eine maximale für 1000 ha bei 1 m Schöpfhöhe ansetzen.

Wird diese Redaction der Maschinenkraft auf die Fläche nach den einzelnen Bezirken und Schöpfvorrichtungen vorgenommen, so ergeben sich folgende Resultate für 1000 ha. Es erfordern:

im Regierungsbezirk Gumbinnen	
(Nr. 3 des Verzeichnisses) das Wurfad 15,3	Pferdestärken
(Nr. 4) der Kreisell . . . . .	8,4

im Regierungsbezirk Marienwerder	
(Nr. 12 und 13) Wurfäder . . . . .	9,7
(Nr. 15—17) Kreisell . . . . .	20,9

#### im Regierungsbezirk Danzig

(Nr. 18—42) Centrifugalpumpen . . . . .	13,7
(Nr. 18—42) Wurfäder . . . . .	25,4
(Nr. 43—54) Wurfäder . . . . .	23,4
(Nr. 55—83) Wurfäder . . . . .	24,9
(Nr. 85—103) Kreisell . . . . .	16,4

#### im Regierungsbezirk Frankfurt a. O.

(Nr. 112—116) Centrifugalpumpen . . . . .	13,4
in der Landdrostei Lüneburg	
(Nr. 121) Overmars'sche Pumpräder . . . . .	11,1
(Nr. 122) dito . . . . .	11,4

#### im Regierungsbezirk Schleswig-Holstein

(Nr. 123—125) Centrifugalpumpen . . . . .	20,1
---	------

Diese Resultate zeigen große Verschiedenheiten in der Größe der Maschinenkraft, sogar in solchen Gegenden, deren Verhältnisse man als ziemlich gleichartig ansehen kann.

Mit Ausnahme des Regierungsbezirkes Schleswig-Holstein handelt es sich in allen Fällen hauptsächlich um ein Trockenlegen von Flächen in den Frühjahrsmonaten in möglichst kurzer Zeit, welche während der Wintermonate direct oder indirect von benachbarten Flüssen aus inundirt worden sind. Daß man zu dem Zwecke sich sehr großer Maschinenkraft bedient, geschieht, um gerade so rasch als möglich das gewünschte Ziel, die Trockenlegung, zu erreichen; aber auffallend ist doch, wie die Verschiedenheiten auch mit den Schöpfvorrichtungen im Zusammenhange stehen, und zwar der Art, daß sich hieraus wohl auf deren Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit zurückschließen läßt. Im Regierungsbezirk Danzig z. B. findet sich bei Benutzung der Wurfäder stets sehr bedeutende Maschinenkraft, während diese, mit Kreiseln und Centrifugalpumpen in Verbindung gesetzt, sehr viel geringer ist. Auffallend klein ist die Maschinenkraft für die in der Landdrostei Lüneburg zur Anwendung gebrachten Overmars'schen Pumpräder, wobei allerdings zu bemerken ist, daß die in Frage kommenden Verhältnisse, obgleich sie Ähnlichkeit mit denen in Westpreußen haben, doch in manchen Beziehungen von diesen abweichen, wenn freilich kaum derart, daß sich dadurch die geringe Maschinenkraft erklären ließe und man direct zur Annahme berechtigt wäre, daß Overmars'sche Pumpräder überhaupt mit erheblich größerem Nutzeffekte arbeiten, als andere Schöpfvorrichtungen.

Ganz besonderer Art sind dagegen die Verhältnisse der Schöpfanlagen der Provinz Schleswig-Holstein (Nr. 123—125), bei denen es sich nur um ein stetiges Trockenhalten niedrig gelegener Marschflächen handelt zu der Zeit, in welcher diese wegen des hohen Fluthwasserstandes im benachbarten Flusse nicht auf natürlichem Wege abwassern können. Daß hier eine übergroße Maschinenkraft in Anwendung gebracht worden, ist mehr auf Unkenntnis der betreffenden Genossenschaften, als auf die Nothwendigkeit oder auch nur auf die Zweckmäßigkeit der Anlage zurückzuführen.

Eine weitere wichtige Frage betrifft die Kosten der Dampf-Schöpfanlagen. Leider muß man sich sagen, daß die Tabelle, wie natürlich, auch in dieser Beziehung noch viele Lücken aufweist; aber trotzdem lassen sich doch mancher Resultate nach verschiedenen Seiten hin gewinnen, die immerhin für überschlägliche Berechnungen der Kosten zu benutzen sind, besonders wenn diejenigen Anlagen unberücksichtigt

(Fortsetzung auf S. 299 u. f.)

Tabellarische Zusammenstellung, betreffend die bis zum Jahre 1882 und in

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
									Schöpfböhe		
Laufende Nr.	Bezeichnung der Entwässerungs-Gesellschaften (Gemeinde, Kreis, Regierungsbezirk), welche Dampf-Schöpfanlagen haben ausführen lassen.	Jahreszahl der Herstellung der Anlagen.	Größe der Entwässerungsfläche in ha	Bezeichnung der Fabrik, welche die Dampfmaschine geliefert hat (Name, Ort).	Größe der Dampfmaschine, effective Pferdekraft.	Kosten der Dampf-Schöpfmaschine, mit Kessel fertig montirt in M.	Art der Schöpfvorrichtung.	Kosten der montirten Schöpfvorrichtung in M.	größte in m	mittlere in m	niedrigste in m
<b>I. Provinz Schlesien.</b>											
Regierungsbezirk Breslau.											
1	Rittergut Lenzel, Kreis Wobslau	1881	117	H. Landt in Mannheim	Loesmobile 4 Pfl.	2500	Centrifugalpumpe (Castor in Breslau)	650	—	2,5	—
2	Rittergut Eran, Kreis Wobslau	1881	175	Hoffmann in Breslau	Zwillingsmaschine 6 Pfl. (alt)	2500	Centrifugalpumpe (Stampf in Breslau)	2000	—	2,0	—
<b>II. Provinz Ostpreußen.</b>											
A. Regierungsbezirk Gumbinnen.											
Linkenau-Schönböcker Entwässerungs-Verband, Kreis Niederung											
3	a) Petricken	1859	5800	Schichau in Elbing	2 à 90 Pfl. 2 Kessel	63750	2 Wasserräder, jede Maschine 1 Rad	27000	2,00	0,90	0,01
4	b) Jodgallen	1866	6000	Union-Gießerei zu Königsberg	2 à 90 Pfl. 3 Kessel	50000	4 Kreiselpumpen	25500	2,10	0,80	0,01
5	c) Schnecken	1908	3750	"	55 Feldscher Bohrenkessel	26000	1 Kreiselpumpe	6000	2,00	1,10	0,01
6	d) Jonckischken	1870	900	Vulkan in Königsberg	30	11000	degl.	3900	2,30	1,20	0,01
7	e) Wolfendorf	1871	800	"	20	9000	degl.	3000	2,40	0,90	0,01
8	f) Warsze	1872	6000	Masch. Sternkopf in Tilsit, Kreis Schichau in Elbing	90	38900	degl.	12000	2,00	1,00	0,01
B. Regierungsbezirk Königsberg.											
9	Caymen - Lablacken'er Deichverband, Kreis Labiau	1857-1858	2839,4	Vulkan zu Königsberg	60	nicht mehr bekannt	2 Kreiselpumpen 1,50 m Durchmesser	wie ad 7	1,11	0,94	0,11
10	Balga'er Meliorat-Verb. Kreis Heiligenbeil	1808-1869	1225	Union zu Königsberg	36	18900	Kreisel	in Nr. 7 mit enthalten	1,00	1,00	1,00
11	Ernsberger Wissen-Verband, Kreis Heiligenbeil	1868	1349	Schichau in Elbing	20	siehe Spalte 14, 15	hölzernes Wurfrad	siehe Spalte 7	1,07	0,70	—
<b>III. Provinz Westpreußen.</b>											
A. Regierungsbezirk Marienwerder.											
12	Deichverband der Falkenauer Niederung, Kreis Marienwerder	1854	3296	Königl. Maschinenbau-Anstalt in Dirschau	40	—	Wurfäder	3000	2,10	1,00	1,10
13	Binnenpolder derselben Niederung, Schöpfwerk Eintracht	1857	10800	Schichau in Elbing	40	1500	Wurfäder	1200	2,50	1,00	1,10
14	Lichtfelde, Kr. Stuhm	1878	646	Schichau in Elbing	15	—	Kreisel	—	2,2	1,0	—
15	Gr. Brodsende, Kreis Stuhm	1880	330	Steckel in Elbing	20	—	degl.	—	2,5	1,7	—
16	Kl. Brodsende, Kreis Stuhm	1877	319	Schichau in Elbing	25	10500	degl.	—	2,0	1,0	—
B. Regierungsbezirk Danzig.											
a) Große Marienburger Werder.											
17	Gemeinde Schönherst	1873	520	Schichau in Elbing	16	10000	Centrifugalpumpe m. stehender Welle	1500	2,00	1,17	0,10
18	Gem. Neumünsterberg	1854	840	Schichau in Elbing	24	15200	Wurfad, 6,00 Durchmesser, 0,45 Breite	347	1,90	1,50	1,10
19	Uebertrag		46306,4		901						

Jahre 1882/83 im Königreich Preußen hergestellten Dampf-Schöpfanstalten.

11			12	13	14	15	16	17	18	19	20
Angabe wie viel cbm b. d. 3 Schöpf. p. Min. geschöpft werden			Kosten d. Unterhaltung d. Dampf-Schöpfmaschine n. Schöpfvorrichtung mit Einmauerung d. Kessels u. d. Schornsteins	Größe der Fläche des Schöpfplatzes in qm	Kosten des Gebäudes	Gesamtkosten der ganzen Anlage	Angabe, wie viel Tage im Jahre geschöpft wird.	Verbrauch an Steinkohlen pro effective Pferdekraft u. Stunde	Kosten der Wartung pro Jahr	Kosten d. Unterhaltung pro Jahr	Bemerkungen, besonders: 1) Angaben ab d. Wassermenge, die überhaupt pro Monat und Jahr zu heben ist; 2) auf welche Art die Berechnung dies. Wassermengen stattgef.; 3) welcher Art die entwässerten Grundstücke sind, und 4) wie d. Benützung derselben ist; 5) wie hoch dieselb. liegen in Bez. a. d. zu erziel. Binnenwasserst. etc.
bei der größten	bei der mittleren	bei der niedrigsten	cbm	cbm	cbm	cbm	kg	cbm	cbm	cbm	cbm
Jahre 1882.											
—	2	—	200	Kein Gebäude	—	7640 incl. 4290 für Gräben	50—100	8	150—400 je nach den nach d. Gräbenunterhalt.	2—300 je nach d. Gräbenunterhalt.	ad 5 + 1,5 m.
—	5	—	350	22,5	700 Bretterhaus	12790 incl. Graben-anlage	50—150	8	150—450	—	ad 3 Wiese und Acker, ad 5 1m durchschnittlich.
—	1 Ma- schine p. Min. 180 cbm	—	30000	2 Kesselhäuser 130 2 Maschinenh. 478 1 Radstube 68	69000	210000	in 106 Tagen 65-24 Stund.	1,55	2000	1700	Unter normalen Verhältn. bilden sich p. h. n. Minute 0,012 cbm Wasser während 14 Tage, so daß im Frühjahr auszuschoöpfen sind: 22850,02122-60-24-14= =rt. 3500000 cbm.
—	Beide 480	—	30000	1 Kesselh. 142, 1 Maschinenh. 65, 2 Kreiselh. 45,75, 91,50	37000	155000	in 120 Tagen 89-24 Stund.	1,75	1900	2000	—
—	138	—	16000	1 Kesselhaus 98 1 Maschinenh. 67,12 1 Kreiselh. 43	30000	80000	in 120 Tagen 84-24 Stund.	3,20	1200	1000	—
—	56	—	6000	1 Kesselhaus 90 2 Maschinenhaus 34 Kreiselh. 20	22500	52500	in 107 Tagen 36-24 Stund.	3,10	500	400	—
—	51	—	3200	1 Kesselhaus 20 1 Maschinen- u. Kesselhaus 20	13500	30000	in 80 Tagen 42-24 Stund.	2,55	500	400	—
—	330	—	13000	Kreiselh. 16,50 Kesselhaus 126 2 Maschinenhaus 56,10 Kreiselh. 68,10	62000	125000	in 131 Tagen 80-24 Stund.	2,55	1500	1500	—
—	183,10	556,90	wie ad 7	212	wie ad 7	wie ad 7	in 107 Tagen 1189 Stunden	7,1	1050	700	ad 3 Moorbruch, ad 4 zu Wiesen, ad 5 0,17 m.
—	—	—	7317	159	in Nr. 12 mit enthalt.	26217	in 50 Tagen 1300 Stunden	4,5	600	450	—
11	23	—	siehe Sp. 14, 15	78,4	fertige Anlage	30000	127—154 Tage	—	300	232,18	Wiesencultur. Untergrund Torf, ad 5 + 0,5 m.
—	267	—	—	331,4	—	—	557 Stunden	6,15	920	360	ad 1 Es sind jährlich je nach dem Wechselwasserstande bis zu 30 Millionen cbm zu heben. ad 2 Die Berechnung ist bei mittl. Schöpfhöhe nach d. Geschwindigkeit d. Rades, der Eintauchungstiefe u. 25 % Verlust berechnet. ad 4 Acker und Wiesen, ad 5 Acker 0,5 m über Binnenwasserstand, Wiesen 0,5 m darüber. ad 1 1880 = 2260000 cbm, 1881 = 869000 cbm, ad 3 Acker u. Wiese, ad 4 Getreidebau u. Weidenbenutz, ad 5 0,5 bis 1,5 m über niedr. Binnenwasserstand.
—	—	—	—	188	21300	37500	790 Stunden	6,45	600	200	ad 1 1878 = 950400 cbm = 30 cm, 1879 = 701200 „ = 23 „, 1880 = 135200 „ = 48 „, 1881 = 179800 „ = 46 „.
—	28	—	—	82	—	18310	1880 = 1350 1881 = 510	—	—	—	ad 5 0,5 bis 1,5 m über niedr. Binnenwasserstand.
—	27	—	—	65	—	17000	—	—	—	—	ad 1 1878 = 950400 cbm = 30 cm, 1879 = 701200 „ = 23 „, 1880 = 135200 „ = 48 „, 1881 = 179800 „ = 46 „.
—	30	—	—	77	—	20049	1878 = 528 1879 = 384 1880 = 864 1881 = 816	—	180	550	ad 5 0,5 bis 1,5 m über niedr. Binnenwasserstand.
gesamt 40,00	—	—	7500	79,75	360	17860	25—27 Tage ohne Nacht sehr verschieden	3—4	250	50	Die Masch. arbeit. bloss 31,5 effect. Pferdekraft, Acker und Wiesen 0,50 bis 1,50 fh. Binnenwasserst.
73,15	87,25	97,18	11452	117 Maschinenhaus 56,4 Kohlenhaus	1500	28500	—	6,70	318	389	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Laufende Nr.	Bezeichnung der Entwässerungs-Gemeinschaften (Gemeinde, Kreis, Regierungsbezirk), welche Dampf-Schöpfanlagen haben ausführen lassen.	Jahreszahl der Herstellung der Anlagen.	Größe der Entwässerungsfläche in ha	Bezeichnung der Fabrik, welche die Dampfmaschine geliefert hat (Name, Ort).	Größe der Dampfmaschine, effective Pferdekraft.	Kosten der Dampf-Schöpfmaschine, mit Kessel fertig montirt „M.	Art der Schöpfvorrichtung	Kosten der montirten Schöpfvorrichtung „M.	Schöpfungshöhe		
									größte	mittlere	niedrigste
									m	m	m
20	„ Uebertrag	1861	46,994		901						
21	Gem. Vierzehnshoben	1861	215	Schichau, Elbing	12	6571	Centrifugalpumpe	siehe Nr. 15	2,95	1,75	1,40
22	„ Baarenhof	1861	340	„	12	siehe Nr. 15	Wurfrad	siehe Nr. 15	1,90	1,50	1,15
23	„ Bärwalde	1862	300	„	10	9000	„	200	2,5	1,9	1,5
24	„ Fürstendorf	1863	1075	„	24	13150	„	siehe Nr. 15	1,55	1,11	0,80
25	„ Alte Bokke	1866	672	„	2	21000	2 desgl.	siehe Nr. 15	2,07	1,54	0,97
26	„ Rehwalde	1879	109	„	10	6900	Centrifugalpumpe	siehe Nr. 7	1,88	1,41	0,94
27	„ Tiegenhagen	1853	1008,6	„	25	9000	Wurfrad	225	2,0	1,46	0,81
28	„	1871	„	„	16	„	„	„	„	„	„
29	„ Tiggerweide	1871	250,00	„	17	10500	„	siehe Nr. 7	1,71	1,04	0,40
30	„ Sielenhoben	1879	224	„	14	9500	Centrifugalpumpe	siehe Nr. 15	2,16	1,075	—
31	„ Marienau-Niedau	1878	„	„	15	10000	Centrifugalpumpe mit stehender Welle	2000	2,6	1,4	0,75
32	„	1878	1748	„	15	10000	desgl.	2000	„	„	„
33	„ Fürstenu, Kreis Elbing	1854	1132	Steckel, Elbing	30	25000	Centrifugalpumpe seit 1876, früher Schnecke	15000	1,05	1,80	1,40
34	„ Klein Mandorf	1854	490	Schichau, Elbing	18	8800	Wurfrad	1350	1,50	1,0	0,75
35	„ Groß Mandorf	1855	880	„	10	12000	desgl. 7,15 Durchmesser, 0,30 Schaufelbreite	600	1,60	0,7	0,5
36	„ Lopusdorf	1878	723	„	15	10000	Centrifugalpumpe mit stehender Welle	2000	1,60	1,50	0,50
37	„ Krefeldheide	1852	489,71	„	12	5601	Wurfrad	240	1,50	1,00	0,5
38	„ Peterslagen, Kr. Marienburg	1846	946	„	24	16500	„	4650	1,20	0,75	0,50
39	„ Rohland	1855	213,44	„	12	6300	Centrifugalpumpe	306	2,00	1,25	0,55
40	„ Hegewald, Kreis Elbing	1854	648	„	24	12000	Wurfrad	2600	1,37	0,84	0,45
41	„ Fürstenerweide-Goldberg	1880	123,61	„	6	4150	„	1500	0,94	0,47	0,3
42	„ Walldorf	1871	282	„	8	6100	„	1800	2,2	1,5	1,0
43	„ Heitlau-Jungfer	1865	297,56	„	12	7200	„	500	2,0	1,5	1,0
b) Danziger Werder, Kreis Danzig.											
44	Gem. Wotzlaff	1854	898	Behrend, Danzig	20	13400	Schnecke	700	2,4	1,9	1,0
45	„ Krampitz	1855	575	Schichau, Elbing	20	13800	Wurfrad	250	2,2	1,7	0,6
46	„ Kasemark	1853	950	Geschick, Oliva bei Danzig	30	18000	„	250	2,0	1,1	0,6
47	„ Mägenenthal-Prant	1881	1587	Schichau, Elbing	40	19680	„	500	2,9	1,6	1,2
48	„ Scharfenberg	1862	496,7	„	20	13820	6,5 Durchm., 0,02 breit	300	2,0	1,3	0,6
49	„ Osterow	1862	487	„	16	12600	„	300	1,8	1,1	0,5
50	„ Gr. u. Kl. Wald-dorf	1865	696	„	30	14000	Schnecke 7,5 lang, 1,4 Durchmesser	800	1,8	1,1	0,5
51	„ Schönan	1871	448	Steckel & Wagen-knecht in Danzig	16	10000	Wurfrad	250	1,5	0,9	0,3
52	„ Grebnerfeld	1872	656	Schichau, Elbing	15	10400	Wurfrad	—	1,0	0,6	—
53	„ Hochreit	1876	289	„	17	11800	Schöpfad	250	2,0	1,1	0,5
54	„ Neuenhoben	1879	222	„	17	10600	6,6 Durchm., 0,14 breit	250	2,0	1,1	0,5
55	„ Nabel-Gutshaberberge	1879	301	Springer, Danzig	17	10750	„	250	2,0	1,1	0,5
c) Reichverband der rechtsseitigen Nogatleiderung.											
55 bis 83	1) Es kommen 29 einzelne Schöpfleichen vor mit Wurfrädern, meistens kleiner Art u. aus d. J. 1850—1870 stammend. Die nebensteh. Zahlen sind Durchschnittszahl.	—	Sa. 11755 ha durchschnittl. 400	Meistentheils von Schichau in Elbing	Sa. 543	6—40 Pf.	Wurfrad	—	—	—	—
84	2) Gem. Königsdorf	1877	450	Schichau, Elbing	10	6825	Schnecke	—	—	1,4	—
85 bis 103	3) 19 Gemeindebezirke	—	Sa. 8043 ha durchschnittl. 424 ha	durchweg desgl.	Sa. 278	Pferdekkräfte	Kreisel	—	—	—	—
104	4) Gem. Mosebruch	1877	42	Schichau, Elbing	8	—	Centrifugalpumpe	—	—	2,0	—
105	„ Alt-Bosenart II	1877	171	„	12	—	„	—	—	2,6	—
106	„ Thienendorf, Kr. Marienburg	1878	218	Steckel, Elbing	12	—	„	—	—	2,6	—
d) Neue Binnenentwässerung.											
107	Entwässerungs-Gem. entwässerung. Kr. Danzig	1876	2672	Schichau, Elbing	20	12500	Schanfelfrad	342	1,0	0,85	0,50
Uebertrag			89754,15			2411					



11			12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Angabe, wie viel ohm b. d. Schlußf. p. Min. geschloß. werden			Kosten d. Unterhauses d. Dampf-Schloßmaschine u. d. Schloßmaschine u. d. Schloßmaschine		Größe der Fläche des Dampfeschloß-Maschinengebäudes		Kosten des Gebäudes		Gesamtkosten der ganzen Anlage		Angabe, wie viel Tage resp. Stunden im Jahre geschloß. wird.		Verbrauch an elektr. Licht pro elektr. Pferd-kraft u. Stunde		Kosten der Wartung pro Jahr		Kosten d. Unterhaltung pro Jahr		Bemerkungen, besonders:	
bei der größten	bei der mittleren	bei der niedrigsten	ohm	ohm	qm	ohm	ohm	ohm	ohm	ohm	Angabe, wie viel Tage resp. Stunden im Jahre geschloß. wird.	kg	ohm	ohm	ohm	ohm	ohm	ohm	ohm	ohm
geschätzt	40,0	—	siehe Nr. 15	83	—	4500	16500	356 Stunden	7—10	140	180	—	—	—	—	—	—	—	1) Angaben Ab. d. Wassermenge, die überhaupt pro Monat und Jahr zu haben ist;	
geschätzt	30,0	—	siehe Nr. 15	110,00	—	10050	384 Stunden	24,0	150	200	—	—	—	—	—	—	—	—	2) auf welche Art die Berechnung dies. Wassermengen stattgef.;	
geschätzt	50,0	—	7085	84,0	—	21000	306 Stunden	6	376	225	—	—	—	—	—	—	—	—	3) welcher Art die entwässerten Grundstücke sind, und	
geschätzt	45,0	—	14412 incl. 15	225,0	—	25952	408 Stunden	6 1/2	700	200	—	—	—	—	—	—	—	—	4) wie d. Benützung derselben ist;	
geschätzt	10,0	—	siehe Nr. 15	128,0	—	50000	1440 Stunden	6	400	220	—	—	—	—	—	—	—	—	5) wie hoch dieselb. liegen in Bez. a. d. zu erziel. Binnenwasserst. etc.	
geschätzt	5,0	—	siehe Nr. 14	58,0	—	5800	13000	450 Stunden	5	220	200	—	—	—	—	—	—	—	ist gewöhnlich außer Betrieb.	
geschätzt	35,0	—	siehe Nr. 15	105,00	—	siehe Nr. 15	20400	720 Stunden	6	180	100	—	—	—	—	—	—	—	3000 ₰ für Gräben.	
geschätzt	40,0	—	siehe Nr. 14	113,00	—	11700	22250	364 Stunden	5	115	500	—	—	—	—	—	—	—	—	
geschätzt	30,0	—	14000	79,00	—	1422	24922	346 Stunden	3,5	243	100	—	—	—	—	—	—	—	—	
geschätzt	—	—	4890	79,00	—	1200	18000	288 Stunden	7,0	300	820	—	—	—	—	—	—	—	—	
geschätzt	30,0	—	3800	79,00	—	1300	17000	240 Stunden	7,0	300	720	—	—	—	—	—	—	—	—	
geschätzt	50,0	—	21000	235,00	—	4000	65000	350 Stunden	8 1/2	900	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	
geschätzt	35,0	—	12000	153,0	—	1750	24000	480 Stunden	7	610	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	
geschätzt	35,0	—	12000	178,00	—	11400	30000	390 Stunden	15,0	220	1440	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	22,00	—	5000	81,00	—	2100	19100	300 Stunden	7,0	330	850	—	—	—	—	—	—	—	—	
geschätzt	—	—	4358	59,0	—	2142	12541	480 Stunden	3 1/2	216	889	—	—	—	—	—	—	—	—	
geschätzt	20,0	—	18000	102,0	—	12000	54000	1248 Stunden	10 1/2	480	4532	—	—	—	—	—	—	—	—	
geschätzt	20,0	—	2616	79,0	—	633	9855	384 Stunden	14 1/2	136	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	
geschätzt	25,0	—	6675	170	—	6000	26675	792 Stunden	8 1/2	324	3885	—	—	—	—	—	—	—	—	
geschätzt	15,0	—	500	45	—	1000	7150	288 Stunden	8 1/2	61	855	—	—	—	—	—	—	—	—	
geschätzt	15,0	—	5000	66,0	—	3000	17500	720 Stunden	8	250	80	—	—	—	—	—	—	—	—	
geschätzt	20,0	—	8000	92,0	—	1800	21600	960 Stunden	10	243	210	—	—	—	—	—	—	—	—	
nicht ermittelt	—	—	11300	—	pp. 70	2700	28100	21 Tr. u. 24 St.	6,00	300	200	—	—	—	—	—	—	—	—	
nicht ermittelt	—	—	10250	—	—	2700	27000	30 do.	6,10	250	200	—	—	—	—	—	—	—	—	
nicht ermittelt	—	—	12050	—	—	2700	33000	30 do.	6,20	200	200	—	—	—	—	—	—	—	—	
nicht ermittelt	—	—	12060	150	—	5580	38450	pp. 30—50 Tr.	3,10	300	300	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	11800	75,0	—	2800	28720	14 Tr. u. Nacht	6,10	350	200	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	11920	70	—	2780	27000	20 do.	5,20	250	150	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6510	68	—	2690	24000	20 do.	5,20	300	150	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3800	70	—	2090	16800	12 do.	6,10	300	150	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1990	63,0	—	3240	14400	45 do.	—	300	150	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3600	93,0	—	3500	18210	306 Stunden	13	270	237	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3570	93,0	—	3500	18210	27 Tage	5,4	210	120	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4450	93,0	—	3800	18210	420 Stunden	2,2	270	130	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	18	—	—	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	12	—	—	—	37	—	7300	—	—	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	12	—	—	—	61	—	15000	—	—	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10	—	—	—	55	—	12000	—	—	300	200	—	—	—	—	—	—	—	—	
O,0	O,0	1,0	4654	92,0	—	4300,0	21802	960,0	3,1	250	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Laufende Nr.	Bezeichnung der Entwässerungs-Genossenschaften (Gemeinde, Kreis, Regierungsbezirk), welche Dampf-Schöpfanlagen haben ausführen lassen.	Jahreszahl der Herstellung der Anlagen.	Größe der Entwässerungsfläche in ha	Bezeichnung der Fabrik, welche die Dampfmaschine geliefert hat (Name, Ort).	Größe der Dampfmaschine, effective Pferdekraft	Kosten der Dampf-Schöpfmaschine, mit Kessel fertig montirt „M.	Art der Schöpfvorrichtung.	Kosten der sonstigen Schöpfvorrichtung „M.	Schöpfungshöhe		
									größte m	mittlere m	niedrigste m
	Uebertag		89754,15		2411						
108	Gen. Altdorf, Kreis Marienburg	1881	180,4	Schichau, Elbing	12	7500	Kreiselp., 60 % Nutzeffect	150	2,1	1,33	1,0
109	Gen. Stobbenhof dito	1835	175	„ „	12	9000	Wurfrad, 50 % Nutzeffect	siehe Nr. 12	0,80	1,26	1,12
110	Gen. Holm dito	1856	230	Hambrecht, Elbing	16	13500	2 Centrifugalpumpen	—	1,30	0,94	0,6
111	Gut Neuterranova, Kr. Elbing	1868	150	Schichau, Elbing	6	3800	Kreiselpumpe, 70 % Nutzeffect	—	1,10	0,9	0,6
IV. Provinz Brandenburg.											
112	Regierungsbezirk Frankfurt a.O. Entwässerungs-Corpor. des Zehlener Bruchs, Kr. Königsberg N.M.	1868 u. 1869	2027	Hoppe, Berlin	120	30130	2 Centrifugalpumpen	18780 incl. Transmission und Ausgussrohr	5,60	2,30	0,80
113	Schöpfwerk für das Hohenwutzen- oder Oderberger Bruch	1875	1000	„ „	20 bis 40	16500	1 Centrifugalpumpe	9260	2,81	1,39	0,80
114	Schöpfwerk f. d. Lunow-Stolper Bruch	1879	1500	„ „	120 max. 240	52240 incl. Transmission	4 Centrifugalpumpen	27760	1,80	1,0	0,3
115	Rampitz-Aurichter Deichverband, Kreis West-Sternberg	1868/89	1871	Schichau, Elbing	87	29070	Kreiselpumpe	12780	2,97	1,6	—
116	Deichverb. Fürstenberg, Kr. Guben u. Lebus	1881	4500	Hoppe, Berlin	2 à 50 resp. 50	36300	2 Centrifugalpumpen	28300	2,81	—	0,01
V. Provinz Pommern.											
117	Regierungsbezirk Stettin. Rittergut Gothen, Kr. Usedom-Wollin	1865/66	710,90	Nering & Rögel, Ysselburg	50, außerdem 2 boll. Windmühlen	—	2 Schnecken, 91 cm Durchmesser, 11,30 m lang; 2 dgl. für d. Windmühlen	—	3,88	1,88	1,31
VI. Provinz Sachsen.											
118	Regierungsbezirk Merseburg. Domäne Kranschütz, Kreis Liebenwerda	1882	225	Dev. Paxmannet Co. Colchester, England	8	5000	Locomobile mit Centrifugalpumpe	1600	2,8	—	—
119	Regierungsbezirk Magdeburg. Alton-Rosenburger Deichverb., Kr. Calbe	1871	800	Graf Stolberg'sche Maschinenfabr. Magdeburg	100	46300	Centrifugalpumpe	40800	3,78	2,80	1,25
VII. Provinz Rheinprovinz.											
120	Regierungsbezirk Düsseldorf. Eschenberger-Bruel-Genossensch., Kr. Mors	1890	124	Gräser jun., Eschweiler	10	Spalte 9	Kreiselpumpe durch Locomobile getrieben	10230	2,88	1,10	—
VIII. Provinz Hannover.											
121	Landdrosteibezirk Lüneburg. Entwässerungs-Genossenschaft der Vogel-Neuland, Amt Wilsen an d. Lube	1873 bis 1875	Abwasserfläche 2464,77. Beitragspflichtig 1782	Niederländ. Dampfschiffahrts-Gesellschaft zu Rotterdam	120 Pferdek., an d. Schwinge radförmig, 81 Pfl. mit Exp. u. Cond., 30 Umdreh. per Min., Cylind.-Durchmesser 0,445, Hubhöhe 1,16	50000 cfr. Spalte 9	2 Overmars'sche Pumpenräder, 7,52 Durchmesser, 6 m Trommeld., Radbreite 1,50, 10 Schaufeln, 4 Umdrehungen per Minute	44880 Spalte 74-9 = 91980	4,10	2,04	0,6
122	Sielverband Oer-Eulenhagen, Kr. Amt Harburg	1890/82	1038	Messerschmidt, Harburg	37	30000	2 Overmars'sche Pumpenräder, Raddurchmesser	12000	3,0	1,2	—
	Uebertag		106750,08		3209		0,1 m Trommeldurchmesser 5,6, 12 Schaufeln, Radbreite 1 m. Maschine macht pro Minute 24 Umdrehungen, die Räder 3. Entschäufung der Räder 0,7 m, Füllungscoefficient 0,8 m, Anfangsgeschwindigkeit 1 m. Die Räder fördern 2 · 0,1 · 1,0 · 0,85 = 1,7 · 0,85 = 1,43 cbm per Secund.				

0,1. Trommeldurchmesser 5,9, 12 Schaufeln, Radbreite 1 m. Maschine macht pro Minute 24 Umdrehungen, die Räder 3. Eintauchung der Räder 0,7 m, Füllgeschwindigkeit 0,93 m, Anfangsgeschwindigkeit 1 m. Die Räder fordern 2 · 0,1 · 1,0 · 0,93 = 1,1 · 0,93 = 1,12 cm per Secunde



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Laufende Nr.	Bezeichnung der Entwässerungs-Gesellschaften (Gemeinde, Kreis, Regierungsbezirk), welche Dampf-Schöpfanlagen haben ausführen lassen.	Jahreszahl der Errichtung der Anlagen	Größen der Entwässerungsfähigkeit in ha	Bezeichnung der Fabrik, welche die Dampfmaschine geliefert hat (Name, Ort).	Größen der Dampfmaschine, effective Pferdekraft	Kosten der Dampf-Schöpfanlage incl. Kessel fertig montiert	Art der Schöpfvorrichtung.	Kosten der gesamten Schöpfvorrichtung	Schöpffhöhe		
									größte	mittlere	niedrigste
	Uebersicht		106750,02		3269						
<b>II. Provinz Schleswig-Holstein.</b>											
Regierungsbezirk Schleswig-Holstein.											
123	Westermoor, Kr. Steinburg	1862	404	C. Deckmann, Itzehoe	25	unbekannt	Wasserschraube	unbekannt	3,10	1,70	1,10
124	Kronsmoor, Kr. Steinburg	1870	297	Karlshütte in Rendsburg	25	12825 incl. Pumpe	Centrifugalpumpe	unbekannt	4,0	2,00	1,70
125	Kollmoor, Kr. Steinburg	1881	293	Mueck & Hambroek in Ottensen bei Hamburg	16	10000 incl. Pumpe	Centrifugalpumpe	siehe Nr. 7	2,66	1,70	0,66
126	Gut Klostersee, Kreis Oldenburg	1861	600	Marquardt & Grebe, Hamburg	16	—	3 hölzerne Wasserschnecken	3000	4	3	2
127	Gut Wallnau, Kreis Oldenburg	1867	400	Schweffel & Howaldt, Kiel	10	7350	offene hölzerne Schnecken	1700	3	2	1,5
128	Bund & Mals, See-Entwässerungs-Gesellschaft, Kreis Sonderburg	1873	187	Stein & Meyland Sonderburg	2 & 15 zu Malsgaard und Broballig	Zusammen 24000 incl. Schöpfvorrichtung	Centrifugalpumpen	siehe Nr. 7	13,0 4,0	2,5 3,5	2,0 3,0
	Summa		108931,02		3391						
<b>I. Provinz Schleswig-Holstein.</b>											
b) Im Laufe der											
129	Entwässerungs-Gesellschaft Neumünster, Kreis Steinburg	1882/83	2500	Maschinenfabrik „Cyclop“, Inhaber Mehls & Behrens Berlin	58 bis 80	unbekannt, Pferdesterken siehe Spalte 6	2 Centrifugalpumpen, von denen jede durch eine Woolfsche Maschine getrieben wird.	46000 incl. Spalte 7	3,7	2,5	1,5
			1350 ha großes Geestflüßchen, deren Tagewasser eine beschränkte Abwässerung in den Entwässerungsanal der Marsch hat. Eine besondere Ableitung des Geestwassers ist projectirt, bis auf weiteres aber die Ausführung hinausgeschoben								
130	Breitenberger Dampf-Entwässerungs-Gesellschaft, Gemeinde Breitenberg, Kreis Steinburg	1883	290 davon 20 ha nicht concurrentfähig	Itzeboer Eisenwerk zu Itzehoe	6	6480	Centrifugalpumpe	2000 Kosten des Ober- und Unterwasserbassins mit Stiel n. Spundwänden 2700	3,5	2,5	1,5
	Uebersicht		2700		144						

11			12		13	14	15	16	17	18	19	20
Angabe, wie viel cfm s. d. 3 Schöpfh. p. Min. geschöpft werden			Kostend. Unterbaues d. Maschinen, d. Schöpf- pumpen, d. Schöpf- förderung d. Kasse u. d. Schornsteine		Größe der Fläche des Dampfbof- Maschinengebäudes	Kosten des Gebäudes	Gesamtkosten der ganzen Anlage	Angabe, wie viel Tage resp. Stunden im Jahre erparnt wird.	Verschleiß an Stei- nbohlen pro effective Pferdekraft u. Stunde	Kosten der Wartung pro Jahr	Kosten d. Unterhaltung pro Jahr	Bemerkungen, besonders: 1) Angaben ü. d. Wassermenge, die überhaupt pro Monat und Jahr zu heben ist; 2) auf welche Art die Berechnung dies. Wassermengen stattge- funden ist; 3) welcher Art die entwässerten Grundstücke sind, und 4) wie die Benutzung derselben ist; 5) wie hoch dieselb. liegen in Bez. a. d. zu erziel. Binnenwasserstr. etc.
bei der größten	bei der mittleren	bei der niedrigsten	ebm	ebm	qm	„	„	„	kg	„	„	„
nicht ermittelt	nicht ermittelt	nicht ermittelt	unbekannt	unbekannt	148 incl. Wärter- wohnung	unbekannt	22000	durchschnittlich 25 Tage = 600 Stunden	3,30	150	1200	1) Die Dampfschöpfmühle dient nur zur Ansaufung, da auch eine Windmühle mit Schraube vorhanden ist. 3) Marschlande- reien. 4) Acker und Weide. 5) Liegen pp. 0,10 m über dem zu erzielenden Wasserstand.
2,0	—	—	4675 incl. Gebäude	6400 incl. Gebäude	61	siehe Nr. 12	17500	durchschnittlich 25 Tage = 600 Stunden	2,30	150	1050	desgleichen.
—	60	—	unbekannt	unbekannt	60	unbekannt	unbekannt	ca. 900 Stunden	1,10 garantirt	—	—	desgleichen.
—	—	—	—	—	70	—	—	—	250 Pfund pro Stunde	600	—	jährlich ca. 4 Mill. cfm Nieder- schlag und Sickerwasser; Moos und Sandboden; Acker und Weide; 1 m ü. b. zu schöpfendem Wasser.
11 9	12 10	13 13	siehe Nr. 14	—	80 60	69000 2 Ge- bäude incl. Einrich- tung	90000	1200 Stunden 2400 Stunden	5,0 2,3	500 1000	zusammen 1000	pro Jahr ca. 225000 cfm. Es ist angenommen, daß von 375 ha die jährlichen Niederschläge mit 0,6 abzuführen sind; alter Meeresboden, Medder, Acker und Wiesen; niedrigstes Land 0,3 m über Schöpfwasserhöhe.
Jahres 1882/83												
Gemessen sind mit jeder der beiden Ma- schinen auf 1,0 m Höhe 106,2 cfm bei 110 Umdrehungen, also leistete die Maschine = 74,1 eff. Pferdestärken. Die Maschine kann bis zu 120 Umdrehungen machen. Contract- mäßig sollte die Maschine leisten pro Minute bei 1 m Hubhöhe 200 cfm, bei 2,0 m Hubhöhe 113 cfm, bei 3,0 m Hubhöhe 70 cfm. Durch Verringerung der Expansion soll die mittlere Leistung bis auf 160 cfm gesteigert werden können.			63000	—	220	6000	115000	durchschnittlich 1100 Stunden mit voller Kraft	2,5 kg pro Stunde und Schlag zu Pferdekraft, im Wasser gemessen	Veran- schlagt zu 5700 „	Veran- schlagt zu 1250 „	ad 1 u. 2. Jährlich 50% des ge- samten Niederschlagsquantums rund 8700000 cfm. Maximalab- flußquantum pro Secunde = 5 cfm pro 1 Meile. — ad 3. Bestes Marschland. — ad 4. Das höhere Grabenland liegt bei + 1 m G.O. (Weideland). — ad 5. In der Regel soll die Grabenkanäle der niedrigen Grund- stücke um 0,10 m über Binnenwasser liegen; in Ausnahmefällen darf das Binnenwasser bis zur Grabenkanäle ansteigen. Das Gefälle bis zur Schöpfmaschine ist zu 1/1000 gewählt. ord. Fluthöhe in der Südr. = + 2,90 G.O. ord. Ebbe dasselbst = + 0,10 G.O. Niedrigstes Wasser bei der Pumpe, durch Pumpen hervorgerufen, — 0,10 G.O.
bei mittlerem Wasser. Contractmäßig sollte die Pumpe liefern 12 cfm bei 2,0 m Hubhöhe	22,5	—	1000	46,0 Kohlenschuppen 9,5	1000	13190	Angenommen sind 1080 Stunden	2,0 Contract- mäßig konnte nie verbrauchen 3,6	210	veran- schlagt zu 150	1) pro Jahr 12900 cfm. 2) durch Messung einer abge- dämmten Fläche. 3) Klet- und Sandboden. 4) Weide und Korallen. 5) Der erzielte niedrigste Binnen- wasserstand ist — 0,6 G.O. Das niedrigste Land liegt etwa ± G.O.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Laufende Nr.	Bezeichnung der Entwässerungs-Gesamtsanlagen (Gemeinde, Kreis, Regierungsbezirk), welche Dampf-Schöpfanlagen haben ausführen lassen.	Jahreszahl der Herstellung der Anlagen.	Größe der Entwässerungseiche in ha	Bezeichnung der Fabrik, welche die Dampfmaschine geliefert hat (Name, Ort).	Größe der Dampfmaschine, effective Pferdekraft.	Kosten der Dampf-Schöpfmaschine, mit Kessel fertig montirt in M.	Art der Schöpfvorrichtung.	Kosten der montirten Schöpfvorrichtung in M.	Schöpfhöhe		
									grosse in m	mittlere in m	niedrigste in m
	Uebersicht		2760		144						
II. Provinz Hannover. Landdrostei Aurich.											
131	Zur Entwässerung der Knoekater Sielacht, Kreis Emden, ausgeführt von der Emde-Jade-Canal-Gesellschaft	1883	rot. 1000	Müller & Blum in Berlin, resp. Seeding und v. d. Heide in Hoerde bezüglich des Kessels.	5 Locomobile	5000	Centrifugalpumpe	1050	15	10	0,6
III. Provinz Brandenburg. Regierungs-Bezirk Frankfurt a.O.											
132	Entwässerungs-Corporation des Zehdenker Bruches, Kreis Königsberg in der Neumark	1882 und 1883	2027	C. Hoppe, Berlin	200 bis 300 Pferdestärken	46410	Horizontale, unter Wasser arbeitende Centrifugalpumpen	23977	5,60	2,20	0,60
	Summa		5787		259						

gelassen werden, bei denen die Angaben in den einzelnen Spalten unvollständig geblieben sind. Ebenfalls möchte es zweifelhaft sein, ob die in Spalte 6 angeführten Pferdestärken auch wirklich, wie die Ueberschrift der Spalte es fordert, effective Pferdestärken sind, woron natürlich sehr viel abhängt.

Ordnet man die vollständigsten und klarsten Angaben nach der Art der Schöpfvorrichtung, so ergiebt sich Folgendes:

- Eine Schöpfanlage kostet im Ganzen per Pferdekraft:
- 1) mit Benützung der Warfräder . . . . . 1100 M
  - 2) mit Benützung der Centrifugalpumpen oder Krieel . . . . . 1223 „
  - 3) mit Benützung der Overmars'schen Pumpenräder 3592 „

Jede der ersten beiden Anlagen ist hiernach erheblich billiger als die letztere, und man wird unter allen Umständen für erstere Anlagen mit höchstens 1500 M pro Pferdekraft auskommen, wenn nicht ganz besonders schwierige Fundamentirungen zu erwarten sind, welche allerdings auf die Erhöhung der Bausumme ihren Einfluß ausüben. —

Neben den Kosten der Herstellung von Dampf-Schöpfvorrichtungen kommen ferner auch die des Betriebes wesentlich in Betracht. Dafs die betreffs dieser eingielieferten Angaben noch weniger zutreffend sein konnten, als diejenigen über die Herstellungskosten, war zu erwarten, da auf eine

genaue Anzeichnung der Kosten des Betriebes sowie der Betriebszeit bislang in den wenigsten Fällen gerücksichtigt worden ist.

Was die Betriebszeit betrifft, so wird dieselbe befaß eines generellen Voranschlags wohl ohne Schwierigkeit leicht zu ermitteln sein, und spielt ansonst solcher dann nur noch der Steinkohlenverbrauch pro Stunde und effective Pferdestärke die Hauptrolle. Die Spalte 17 zeigt nach dieser Richtung die bedeutendsten Verschiedenheiten, und zwar differiren die Angaben von 1 $\frac{1}{2}$  kg bis 15 kg. Dafs bei den neuesten Anlagen selbstverständlich durch verbesserte Einrichtungen sich eine ganz erhebliche Ersparung an Kohlenverbrauch erzielen läßt, ist bekannt, aber solche verbesserte Einrichtungen sind in der Anlage sehr theuer, und wird es sich deshalb immer darum handeln, ob die Schöpfanlage im Jahre sehr viele oder nur wenige Stunden in Betrieb ist, ob daher eine theure Anlage mit geringerem Kohlenverbrauch vortheilhafter ist, als eine billigere Anlage mit größerem Kohlenverbrauch. Bei einer generellen Veranschlagung wird man immer gut thun, pro effective Pferdestärke und Stunde 4 kg Kohlenverbrauch anzunehmen, besonders bei kleineren Anlagen. Diese Annahme stimmt auch mit den Auführungen in Spalte 17 überein, wenn man in denselben eine Auswahl vornimmt. Speciell möchte hier zu bemerken sein, dafs besonders auf die ganz niedrigen Angaben nicht unbedingt

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Angabe wie viel cbm u. d. 38 Schöpfh. p. Min. geschöpft werden	Kosten d. Unterhaltung d. Dampf-Schöpf-Anlage mit Schöpfvorrichtung mit Einmauerung d. Kanals u. d. Schornsteins	Größe der Fläche des Dampfeschöpf-Maschinengebäudes	Kosten des Gebäudes	Größenkosten der ganzen Anlage	Angabe, wie viel Tage resp. Wochen die Anlage geschöpft wird	Verbrauch an Steinkohlen pro effective Pferdekraft u. Stunde	Kosten der Wartung pro Jahr	Kosten d. Unterhaltung pro Jahr	Bemerkungen, besonders: 1) Angaben üb. d. Wassermenge, die überhaupt pro Monat und Jahr zu heben ist; 2) auf welche Art die Berechnung des Wassermengen statigef.; 3) welcher Art die entwässerten Grundstücke sind, und 4) wie d. Benutzung derselben ist; 5) wie hoch dieselb. liegen in Bez. a. d. zu erziel. Binnenwasserstr. etc.	
bei der größten cbm	bei der mittleren cbm	bei der niedrigsten cbm				kg	fl.	fl.		
in max. 0,15 cbm per Stunde	bölzerner Bock für die Centrifugal- pumpe rot. 600	bölzerner Schöpfen 429 qm Fläche	rot. 800	7450	sehr unbestimmt	unbestimmt	unbestimmt	unbestimmt	Für gewöhnlich hat die Fläche eine natürliche Abwässerung. Der 10. Theil der Fläche liegt sehr niedrig. Es ist bei der Einrichtung angenommen, daß der 4. Theil der bei einer Niederschlagshöhe von 0,6 m resultierenden Wassermenge in 15 Tagen abzuführen ist — $\frac{(0,68 \cdot 1000 \cdot 10000)}{15 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60} = 0,15 \text{ cbm pro Stunde.}$	
24,00	180	200	53000	82,9	12000	100000	kann noch nicht angegeben werden, da das Werk erst seit etwa 4 Wochen fertig gestellt und in Betrieb genommen ist	1—1,5	kann noch nicht angegeben werden, da das Werk erst seit etwa 4 Wochen in Betrieb genommen ist	Hilfswerk Vergl. Anlage Nr. 112 des Verzeichnisses a).

viel Werth gelegt werden darf. So ist z. B. unter Nr. 125, Kollmoor, ein Kohlenverbrauch von 1,26 kg als garantirt aufgeführt, während bei der amtlichen Abnahme der Maschine die Pferdestärke über das Doppelte in Anspruch nahm, was natürlich zu einem sehr empfindlichen Verluste der betreffenden Fabrik führen muß.

Da der Herr Minister die Fortsetzung dieser statistischen Notizen in Hinsicht der vom Jahre 1883 an erbauten Dampfschöpfanlagen angeordnet hat, so steht zu erwarten, daß für neuere Anlagen mit der Wirklichkeit übereinstimmendere Angaben werden mitgetheilt werden können, wodurch die hier veröffentlichten entweder ihre Bestätigung oder Berichtigung erhalten werden.

Am Schlusse möchte noch darauf hinzuweisen sein, daß, wenn bei dem Project einer Schöpfanlage das in gewisser Zeit zu beseitigende Wasservolumen, die Schöpfhöhe und Betriebszeit ermittelt ist, und sich danach die Anzahl der erforderlichen effectiven Pferdestärken (4,1 cbm per Minute auf 1 m Höhe zu heben) hat berechnen lassen, es sich empfiehlt, bei der später folgenden Submission die Angabe zu fordern:

1) was die maschinelle Einrichtung jener Anzahl effectiver Pferdestärken kosten soll, und

2) welcher Kohlenverbrauch pro effective Pferdestärke und Stunde garantirt werden soll?

Werden dann die Kosten der Fundamentirung der Anlage und die des Maschinengebäudes, je nach der maschinellen Anlage ermittelt, so ist sehr einfach eine Uebersicht zu gewinnen, welche den Offerten am vortheilhaftesten ist, denn die Fundamentirungskosten und die des Gebäudes welchen je nach der Anlage nur zu sehr von einander ab.

Für einen Verband oder eine Genossenschaft ist die Frage, was die Anlage und der Betrieb, reducirt auf die effective im Wasser gemessene Pferdestärke kostet? fast die alleinige Hauptsache, denn wenn auch die übrigen Fragen, als z. B.: welche Anlage verhältnismäßig die wenigsten Reparaturen hat, welche am leichtesten zu handhaben ist, u. s. w., bei der Wahl dieser oder jener Schöpfanlage von Bedeutung sind, so bildet die obige Geldfrage doch immer den Kernpunkt.

Anknüpfend an die vorstehenden Mittheilungen, welche bereits im April 1883 zur Veröffentlichung zusammengestellt waren, folgt hier eine Angabe über die weiter im Jahre 1882/83 angeführten gleichen Anlagen, aus welcher zunächst hervorgeht, daß die Gesamtzahl der zur Zeit im Betrieb befindlichen Dampfschöpfanlagen 132 beträgt.

Aus der (S. 295/298) fortgesetzten Tabelle ergibt sich, daß

1) die Neuenbrooker Anlage, Nr. 129, nach der contractmäßigen Anzahl der effect. Pferdestärken gekostet hat pro eff. Pferdestärke rund nach der ermittelten gelief. eff. Pferdestärke	2000 „ 1540 „
2) die Breitenberger Anlage, Nr. 130, nach der contractmäßigen Anzahl der effect. Pferdestärken nach der ermittelten gelieferten eff. Pferdestärke	2198 „ 1147 „
3) die Knoekster Anlage, Nr. 131, hat gekostet pro eff. Pferdestärke	1490 „
Die Zehdenener Anlage, Nr. 132, soll (Spalte 5) mit 200—300 Pferdestärken arbeiten, das wird aber nach den in Spalte 10 u. 11 gegebenen Angaben jedenfalls nicht die effect., also im Wasser gemessene Pferdestärke, sondern die auf der Schwungradwelle gemessene Kraft sein, indem die Schöpfmaschine nach Spalte 10 u. 11 je nach den Schöpfhöhen nur mit 151,30 resp. 94,9 resp. 26,60 eff. Pferdestärken arbeitet. Legt man die mittlere Leistung zu Grunde, so hat die Anlage pro eff. Pferdestärke gekostet	1747 „
resp. bei Zugrundelegung der größten Leistung von 151 eff. Pferdestärken	1100 „

und berechnet sich danach der Kohleverbrauch übereinstim-

mend mit den ersten Anlagen auf 3,9 kg resp. 2,1 kg pro eff. Pferdestärke und Stunde.

Man sieht hieraus, wie wichtig es bei der Beurtheilung der Leistung, der Anlagekosten und des Kohlenverbrauchs einer Dampfschöpfanlage ist, daß alle Angaben auf die eff. Pferdestärke, im Wasser gemessen (also 4,9 ehm 1 m hoch in einer Minute), bezogen werden, indem das danach zu gewinnende Resultat nur allein für die Genossenschaft, welche eine derartige Anlage herzustellen beabsichtigt, Bedeutung hat. Ueber das Verhältnis der Stärken der 4 aufgeführten Maschinen zu der Genossenschaftsfläche kann aus den Angaben nur in Betreff der ersten, der Neuenbrooker Anlage, erwähnt werden, daß für 2500 ha bei der mittleren Schöpfungshöhe von 2,9 m rund 58 effect. Pferdestärken gerechnet sind, während nach der allgemeinen Regel, daß für 1000 ha bei 1 m Schöpfungshöhe 12 Pferdestärken anzunehmen sind, die Maschine 68 eff. Pferdestärken hätte erhalten müssen. Diese Differenz gleicht sich dadurch aus, daß in besonderen Fällen die Maschinenkraft durch die Expansions-Einrichtung verstärkt werden kann, und mithin in gewöhnlichen Zeiten mit der geringeren Kraft arbeitet.

Die drei zuletzt genannten Anlagen können nach dieser Richtung keine Resultate geben, da sie nur als Aushilfs-Maschinen anzusehen sind.

Schleswig, im Januar 1884.

Runde.

## Die Eisenbahnbrücke über den Atchafalaya-Strom (Berwick's Bay).

(Mit Zeichnungen auf Blatt 71 im Atlas.)

Der Atchafalaya-Strom führt nicht allein den Niederschlag seines 4610 □ miles großen Gebietes in den Golf von Mexico ab, sondern auch verschiedene Ueberläufe aus dem Red River und dem Mississippi. Seine Wassermenge bei Hochfluthen ist noch nicht gemessen worden; sie mag aber danach beurtheilt werden, daß Humphreys und Abbot schon den Ueberlauf am Red River (Bayon Atchafalaya) auf 120000 Cubikfuß in der Secunde bei Hochfluthen angegeben, und S. 389 ihres Werkes die Differenz des Abflusses der beiden Hochfluthen von 1850 und 1851 dort, wo der Strom den Namen Berwick's Bay führt, 15 miles oberhalb des Golfes, auf 132000 Chfs. in der Sec. berechnen (bei einem Querprofil von ein Mal 93000, das andere Mal 9090 □ Fuß, einer gleichen Breite von 1750 Fuß, einem benetzten Umfange von 1783 bez. 1780 Fuß und einem Gefälle bis zum Golf das eine Mal 3 Fuß, das andere Mal  $1\frac{1}{2}$  Fuß auf 15 miles = 79200 Fuß).

Inzwischen hat sich aber der Abfluß durch den Atchafalaya erheblich vermehrt. Nach dem Berichte des Chief of Engineers vom 13. April 1882 haben die Untersuchungen ergeben, daß nicht nur alles oder beinahe alles Wasser des Red River, sondern auch noch eine große Wassermasse aus dem Mississippi durch den Bayon Atchafalaya entweicht, und daß sich dieser Ueberlauf fortwährend vergrößert.

Im April 1883, bei ungewöhnlich hohem Stande des Mississippi, stand das Wasser in Berwick's Bay bei Morgan City, wo die Eisenbahn dieselbe überschreitet, 5 Fuß höher als im Golf, die Geschwindigkeit im Strome wurde auf über 13 Fuß in der Secunde gemessen, und es wälzten sich so

gewaltige Wassermassen den Strom hinab, daß vielfach die Befürchtung ausgesprochen wurde, der Mississippi werde sein Bett unterhalb der Red River-Mündung verlassen und durch den Atchafalaya einen um ca. 160 miles kürzeren Weg nach dem Golf nehmen. (Entfernung von Bayon Atchafalaya nach dem Golf 160 miles, im Laufe des Mississippi 327 miles.)

Die Mississippi River-Commission hat deshalb vorgeschlagen, eine Schwelle in die Mündung des Red River einzulegen, und es werden verschiedene andere Projecte discutirt, um einer solchen Eventualität vorzubeugen.

In der Zeit vom Juli 1881 bis Februar 1882 wurde eine eingelegte Eisenbahnbrücke über den Atchafalaya für Morgano Texas und Louisiana Railroad erbaut, welche auf Blatt 71 im Atlas dargestellt ist.

Da sich im Bette des fast durchgehends 50 Fuß tiefen Flusses zunächst Schlamm befindet, und darunter, wie auch der Längenschnitt auf Bl. 71 zeigt, in einer Tiefe bis zu 90 Fuß nater den Auflagern der Brückenträger als sicherer Rangrund der hause Mississippi-Thon liegt, so mußten die meisten Pfeiler der Brückenjoche, von denen einzelne in 135 Fuß Länge nöthig wurden, aus zwei Baumstämmen hergestellt werden, die durch einen inneren, 3 Zoll starken und 24 Zoll langen eisernen Dollen, sowie zwei eiserne, im Querschnitt balkkreisförmige,  $\frac{1}{2}$  Zoll starke und 7 Fuß lange, fest mit einander verschraubte Hacken, wie dies im größeren Maßstabe auf Blatt 71 dargestellt ist, auf einander gegproßt worden sind.

Eine schwimmende Dampfbramme mit 94 Fuß hoher Ruthe und 10000 Pfund schwerem Rammbar wurde zum



Eintreiben der Pfähle verwendet und war so eingerichtet, daß man die letzteren nach jeder Richtung geeicht einrammen konnte. Die sowohl nach der Länge wie der Breite des Joches durchgehenden Zugstangen wurden vor dem Einrammen unten an den Pfählen befestigt. Die Zeichnungen ergeben die Construction der verschiedenen Pfahljochs vollständig und in ihren Einzelheiten, so daß zur Erläuterung derselben nichts weiter anzuführen ist.

Nachdem die Pfähle eingerammt und, soweit die Köpfe derselben sich nicht in der richtigen Lage befanden, durch umgelegte Ketten und die Winde der Dampftramme genau eingerichtet waren, wurden jede obere Pfahlreihe des Joches durch Kettenbänder in ca. 45 Fuß Tiefe (mittels Taucherarbeit) und dann beide Pfahlreihen unter der Wasserlinie mit Zangen verstellt. Nachträglich stellte sich die Nothwendigkeit heraus, zum Schutz der Pfahljochs gegen Treibholz und treibende Schiffe oberhalb eines jeden derselben einen Vorkopf von Pfahlwerk in der Form fünftheiliger Dne d'Alben einzutreiben.

Ueber die eiserne Oberban-Construction ist besonderes nicht zu bemerken. Zum Anfrähen der Brücke befindet sich eine kleine Dampfmaschine auf dem Drehjoch. Das Durchlassen eines Schiffes erfordert ca. 10 Minuten.

Die Kosten der Brücke haben sich auf 123000 Dollar für den Unterban einschließlich der 10000 Dollar kostenden Ramme, auf 107000 Dollar für den Oberban, 22000 Dollar für die Versteifung der Jochs und die Schutzjochs, und auf 4000 Dollar für die Anschlüsse an die Ufer, im Ganzen also auf 256000 Dollar belaufen. Das Holzwerk ist mit Kresot imprägnirt und stellt sich dadurch auf den doppelten Preis des gewöhnlichen Kiefernholzes.

Zahlreiche Brücken über Nebenarme des Mississippi, wie Bayou Boeuf, Bayou Cantoblean, und andere kleinere Flüsse, theils mit eisernem, theils mit hölzernem Oberban, sind auf dieser und der Bahn von New Orleans nach Mobile in gleicher Weise ausgeführt.

Washington, im Mai 1883.

Laage.


## Neuere Anlagen und Bauausführungen auf englischen Eisenbahnen.

Aus den von dem Unterzeichneten auf einer Studienreise im Frühjahr 1881 in England gesammelten Notizen über dortige Eisenbahnanlagen und namentlich über neuere Bauausführungen, die mit den Eisenbahnen im Zusammenhange stehen, mögen folgende Mittheilungen hier Platz finden:

Was zunächst den Bahnkörper der englischen Eisenbahnen betrifft, so zeigt auf freier, nicht durch Häuser eingegrenzter Strecke das Auf- und Abtragsprofil der Bahnen keine besondere Abweichung von dem bei uns gebräuchlichen.

Auffallend ist nur die mangelhafte Ausbildung der Seitengraben, welche sogar oft ganz fehlen. In tiefen Einschnitten werden vielfach zur Ersparung von Terrain und Erdarbeit die Gräben durch Thonrohre, welche seitlich in mit Bettungsmaterial ausgepackten Rinne liegen, ersetzt.

Die Herstellung solcher tiefen Einschnitte bietet manchen Interessante. Beispielsweise wurden bei dem Neubau der



Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XXXIV.

Linie Lincoln-Spalding ziemlich bedeutende Einschnitte in der Nähe von Lincoln in zwei Etagen hergestellt. Auf jeder Etage befand sich ein Transportgeleis. Zunächst wurde ein Schlitz für das untere, auf der Einschnittsohle befindliche Geleis vorgetrieben. Das hierbei gelöste Material wurde durch fahrbare Dampfkrabbe, welche am Rande des Schlitzes längs dem oberen Transportgeleis aufgestellt waren, mittels Kbel und Zangen geloben, in Lowrys verladen und auf dem oberen Transportgeleis in den Damm verfahren. Sobald der auf solche Weise vorgetriebene Schlitz tief genug war, wurde das untere Transportgeleis vorgestreckt, während die Dampfkrabbe weiter vorrückten.

Das in den Einschnitten vorgefundene Material wurde theilweis zu banlichen Zwecken verwendet. Brauchbare Kalksteine wurden direct behufs Verwendung beim Mauerwerk in primitiv construirten Kalköfen gebrannt. Zur Herstellung des für das Mauerwerk der Brücken etc. erforderlichen Mörtels, welcher aus 1 Theil des erwähnten Kalkes, 1 Theil Sand und 1 Theil Ziegemehl bestand, wurde das Ziegemehl an Ort und Stelle auf folgende Weise bereitet: Der in den Einschnitten schichtenweis vorgefundene trockene bröcklige Thon wurde in Stücken auf einen Haufen gelegt, mit Kohlengrns bestreut, angezündet und mit Erde bedeckt. Das Product ist ein bröckliches Ziegemehl, welches dem Mörtel behufs Verleihung hydraulischer Eigenschaften zugesetzt, übrigens auch zur Befestigung von Wegen benutzt wird.


Originalen war auch die Ausführung und Anordnung der Bauwerke auf dieser Neubaustrecke. Der Baugrund in der






hause an dem Ufer des Flusses und jetzigen Hafens so hoch über Fluthspiegel, daß die Betonschiffe auch bei Fluth noch unter die Ausgüßtrommeln fahren können; in einem Anbau

Schnitt B B.



Grundriss.



arbeitet die Locomobile. Das Material wird durch den Arbeitssatz auf einem Geleise, welches mittelst Rampen bis zur Höhe des oberen Bodens ansteigt, herbeigefahren. Auf diesem Boden *a* befindet sich links der Lagerplatz für Sand, rechts der für Kies. Das Zellenrad *a* nimmt den Sand und das Zellenrad *b* den Kies auf; dieselben haben keinen Boden, sondern nur Seitenwände und Trennungsscheiben und drehen sich frei über dem Boden *a*. Die Zellen in *a* verhalten sich



der Größe nach zu den Zellen von *b* wie das angenommene Mischungsverhältnis von Sand zu Kies, in vorliegendem Falle wie 2 : 5. Zwei Arbeiter schaufeln nun, während sich die Zellenräder mit einer Geschwindigkeit von 3 Minuten pro Umdrehung bewegen, die Zellen derselben voll, und das feste Streichbrett *x* streicht das oberflüssige Material ab, das eingefüllte aber wird durch die Zellenräder über die große Scheibe *r* gebracht, auf welche es durch die in dem Boden *a* befindlichen Öffnungen *u* und *v* hinabfällt. Unmittelbar unter dem Boden *a* und in der Mitte zwischen den Zellenrädern *a* und *b* befindet sich eine horizontal liegende archimedische Schnecke *d*, welche den Cement, der durch den Schütttrichter *e* eingeschüttet wird, in der richtigen Quantität (1 Theil Cement auf 2 Theile Sand und 5 Theile Kies) der Scheibe *c* zuführt. Letztere hat festen Boden und Seitenwände. Der Rührer *r* bringt schließlich das Material über die Öffnung *z* im festen Boden der Scheibe *c*; dasselbe fällt in den

Trichter *f* und wird nun durch die Rinnen *g* und *h* in die beiden Mischtrommeln *i* und *k* befördert, deren innere Cylinderoberfläche der Länge nach mit Leisten benagelt ist. Durch ein eisernes Rohr *l* wird dem Trichter *f* gleichzeitig das erforderliche Wasser zugeführt. Die Mischtrommeln liegen etwas geneigt auf Frictionsrollen und werden durch einen Zahnkranz gedreht.

Zu der Bereitung des Betons, welcher zur Herstellung des auf dem Fundament sich erhebenden Theils des Piers verwendet ist, wurden die Materialien in Hundes angefahren und neben dem Mischungsplatze an der Wurzel des Piers gleich im richtigen Mengenverhältnis ausgekippt, indem 5 Hunde Kies und 2 Hunde Sand, dazu 2 Sacke Cement auf einen Haufen geschüttet wurden. Das Zugießen von Wasser und Mischen durch Werfen mit der Schaufel zeigte nichts Abweichendes von der in Deutschland üblichen Methode.

Wie der Pier, werden auch die beiden Hafemolen und die Quaimauern ganz aus Beton hergestellt; zum Schutze gegen das Anstoßen von Schiffen erhalten dieselben noch eine Verkleidung und Verankerung mit Pfählen. —

Eine andere interessante Bauausführung ist der Ersatz des Eisenbahntunnels in Liverpool durch einen offenen Bahnhofschnitt. Für die Einmündung der London und North Western Eisenbahn in das Herz der Stadt Liverpool besteht seit Erbauung der Bahn ein zweigleisiger Personentunnel von nahezu 2 km Länge, welcher an dem tiefsten Punkte 25 m unter dem Straßenpflaster liegt. Der Tunnel führt durch einen standfesten rothen Sandstein und ist nur theilweise gemauert. Die vielen Züge, welche



denselben täglich passieren, verschlechtern die Luft in ihm dergestalt, daß bei den Unterhaltungsarbeiten jährlich viele Arbeiter zu Grunde gehen. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, wurde schon früher bei Erweiterung der Endstation (Limo street station) das dieser zunächst befindliche Tunnelende auf rot. 0,5 km in einen Einschnitt mit senkrechten Wänden verwandelt; außerdem wurde in der Mitte des Tunnels zur Seite desselben ein Schornstein von etwa 10 m antarem, 5 m oberem Durchmesser errichtet, in welchen die


Tunnelgasse durch ein großes vertical stehendes und durch Maschinenkraft bewegtes Schaufelrad eingesogen werden. Alle diese Vorkehrungen scheinen jedoch die Unzuträglichkeiten des Betriebes und der Unterhaltung nicht genügend beseitigt zu haben, so daß man, als der bedeutend gewachsene Verkehr eine weitere Anlage von zwei Geleisen erforderte, den schweren Einschnitt faßte, die über dem Tunnel befindlichen Gebäude sämtlich anzukaufen, den Tunnel auf die ganze Länge zu öffnen und so einen viergleisigen Einschnitt herzustellen. Die Arbeit wurde Anfang 1880 begonnen und befand sich an der tiefsten Stelle in dem durch die Skizzen auf der vorangehenden Spalte veranschaulichten Stadium.

Das betreffende Einschnittstück liegt zwischen zwei Straßen. Ein Schlitz von 6,1 m Breite ist bis auf eine Tiefe von 6,1 m über der Sohle des bestehenden Tunnels abgeteuft. Aus dem hieraus gewonnenen Material sind zum Theil die oberen Brüstungs-, sowie die vorkommenden Stützmauern ausgeführt. Das aus dem Schlitz kommende unbrauchbare Material wurde, soweit thunlich, oben abgelagert, der Rest mittelst Landfuhrwerke verfahren. Von dem so hergestellten Schlitz wurde ein provisorischer eingeisiger Tunnel nach der Vorstation Edge Hill durchgetrieben, so daß jetzt der Transport des Materials mittelst eines Arbeitszuges durch diesen Tunnel bewerkstelligt werden konnte. Der weitere Fortgang der Arbeit erfolgt nun in der Weise, daß der kleine Dampfkrahn *a* die durch Abkellen losgelassenen großen Steinblöcke in die abnehmbaren Kästen der Eisenbahnwagen einladet. Die beladenen Kästen werden dann durch den großen Krahn *b* aufgehoben, über den Schlitz gebracht und auf die Wagengestelle hingelassen. Wenn der ganze Einschnitt bis auf die Sohle des jetzigen Schlitzes gebracht ist, besteht die Absicht, den alten Tunnel mit einem eisernen Leichter auszufüllern, um ein Beschädigen der Züge durch abfallende Steinstücke zu verhüten, dann zunächst das Tunnelgewölbe zu entfernen, und danach den mit *cdef* bezeichneten Steinsatz zu beseitigen. Die Straßen werden mittelst steinerner Bögen, welche sich gegen die seitlichen Felswiderlager stützen und aus Ringgewölben von 5 bis 7 je einen halben Stein starken Ringen bestehen, überführt. Diese Gewölbe werden vor Inangriffnahme des Einschnittes ausgeführt, um bei Herstellung des letzteren durch den Straßenverkehr nicht mehr behindert zu sein. —

Die bedeutenderen englischen Bahnhöfe, namentlich die in London, sind schon vielfach Gegenstand eingehender Abhandlungen gewesen, auch liegen die meisten derselben bereits aus früheren Veröffentlichungen in Zeichnung vor. Nachstehend mögen daher nur einige Beobachtungen mitgeteilt werden, welche auf gewisse Modificationen in den herrschenden Anschauungen über die zweckmäßigste Anlage von Güterbahnhöfen hinzuweisen scheinen.

In den Güterstationen Londons findet sich ein ganz eigenartiger Typus ausgeprägt, welchen dieselben dem Bestreben der Gesellschaften, möglichst im Centrum der Stadt

eine Güterstelle zu besitzen, und der damit verbundenen aufersten Beschränktheit des Raumes zu verdanken haben. Die Mittel, mit welchen eine möglichst Ansammlung des letzteren erreicht wird, als: Anlage von Drehscheiben, Aufzügen, Verladen in mehreren Stockwerken, Beschleunigung des Ladegeschäfts durch maschinelle Vorrichtungen u. s. w. — können als bekannt vorausgesetzt werden. Bei den Güterstationen, deren Schienenhöhe sich im Straßenniveau befindet, — es sind dies die Hauptgüterstationen der nördlichen Bahnhöfe — ist ein Heben und Senken der Eisenbahnwagen im Allgemeinen nicht erforderlich, es sei denn, daß zum bequemen Abladen der Kohlen die Wagen erst auf eine eigens dazu erbaute Hochbahn gehoben, mittelst derselben über die Kohlenmagazine gebracht und dort ihres Inhaltes durch Absturz entleert werden (Paddington Goods st.). — Bei den Güterstationen der Hochbahnen und der unterirdischen Bahnen (zu ersteren gehört: Broad street st.<sup>1)</sup>, Blackfriarsbrücke, Bishopsgate, zu den letzteren: Farringdon street<sup>2)</sup>, Smithfield<sup>3)</sup>, White Cross<sup>4)</sup>) werden entweder die Eisenbahnwagen durch hydraulische Aufzüge auf das Straßenniveau gehoben, oder gesenkt (Broad street, Blackfriarsbrücke, White Cross), oder das Landfuhrwerk gelangt mittelst Rampen in die Höhe der Geleise (Smithfield, Bishopsgate), oder es ist endlich Beides vorhanden, so daß alsdann in zwei Stockwerken beladen wird (Farringdon street st.). In neuerer Zeit scheint man sich von der großen Kosten- und Betriebschwerfart bedingenden Einrichtung der maschinellen Aufzüge lossagen zu wollen; wenigstens ist



*a* Güterboden u. Speichergebäude. *b* Bishopsgate street. *c* Bishopsgate-Peronestation. *d* Fruchtschuppen. *ee* Wheeler street. *ff* Brick Lane. *g* Speicher. *h* East London R. C. nach Bowditch. *i* von Liverpool street. *j* Personengleise. *k* Güterzugbahn. *l* Bethnal Green Station. *m* Radfield-Alexandra palace. *n* Hauptgleise nach Colchester, Cambridge. *oo* Rampen. *pp* Tunnel. *q* Bishopsgate-Güterstation. *rr* Straßenniveau. *s* Gütergleise.

bei Neubauten dem System der Rampanlagen der Vorzug zu geben. Auch die Anlage von Drehscheiben und die Zuhilfenahme maschineller Kraft beim Ladegeschäft scheint neuerdings gern vormieden zu werden.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die gegenwärtig im Bau begriffene Güterstation Bishopsgate der Great Eastern R. C. in London. Die vorstehenden Holzschnitte geben nur eine flüchtige Skizze dieser großen Anlage, da zur Zeit übersichtliche Pläne nicht vorhanden waren und die dürftig ausgestatteten Bauzeichnungen nur wenig Anhalt boten. Auch war der Geleiseplan außerhalb des Gebäudes noch nicht fest-

1) Näheres bei Hartwich, Aphoristische Bemerkungen etc.

2) Henricke, Die Märkte von London, Ztschr. f. Bauwesen 1881.


3) Donath, Neuere Bahnhofsanlagen in England, Ztschr. f. Bauwesen 1881.

4) Carl Ploek, Reisebericht, veröffentlicht im Arch. Verein zu Berlin 1881.

gestellt. — Die Güterstation liegt auf dem Terrain des früheren Personenbahnhofes. Die Geleise befinden sich 5 bis 6 m über dem Straßenniveau. Hart längs der Station läuft die von Liverpool street st. kommende Personenlinie der Great Eastern R., welche tief unter dem Straßenniveau liegt. Sie steigt mit 1:70 an und erreicht bei Bethna Green st. das Niveau der horizontalen Gütergeleise. Hinter Brick Lane zweigt die unterirdische East London R. nach dem Themstunnel ab. Die bedeutende Höhendifferenz der Güter- und Personenbahn machte mächtige Pfeilerunterbauten für die erstere nötig. Die von Bethna Green kommenden Gütergeleise laufen hinter der Ueberführung über Brick Lane buschelförmig auseinander. Acht Geleise endigen stumpf innerhalb des Gütergebäudes; die übrigen dienen zum Rangieren, theils führen sie nach der seitlich erbauten Reihe von Getreide-, Kartoffel- und anderen Schuppen, theils sind es Kohlenabzweiggeleise nach den unter den Geleisen befindlichen, mit der Sohle im Straßenniveau liegenden Viadukträumen. Die letzteren ziehen sich unter der ganzen Anlage von Bishopsgate street bis Brick Lane hin und sollen, außer als Kohlenmagazine, als Keller für die erwähnten Fruchtschuppen (fruit sheds) sowie als Lagerräume für sonstige Materialien dienen. Die Viaducte sind zugänglich sowohl von den Straßen, als auch von dem Niveau der Geleise durch eine Straßenrampe für Landfuhrwerk, in der nachstehenden Skizze mit *cc* bezeichnet.

Zu dem eigentlichen Güterboden innerhalb des Gebäudes führen zwei ca. 1:30 ansteigende Straßenrampen für das Landfuhrwerk, *aa* und *bb*. Die eine geht von Wheeler

street, die andere von Bishopsgate street aus. Die Mitte des Gebäudes wird durch einen 90 m langen und 68 m breiten



Ladeperron ausgefüllt, in welchen vier Geleispaaire einschneiden. Im den Ladeperron herum läuft die 11 bis 14 m breite Ladestraße. Die zahlreich angebrachten Ladekräne sind Handkräne. — Ueber dem Güterboden befinden sich noch einige Stockwerke, welche als Speicherräume angeordnet und durch Aufzüge zugänglich gemacht werden sollen, deren Lage und Bewegungsmotor jedoch zur Zeit noch nicht zu ersehen waren. Königer.

## Ermittlung des Eisengewichtes der Senkkasten (Caissons) für Luftdruck-Gründungen.

Das Februarheft vorigen Jahres der *Annales des Ponts et Chaussées* bringt eine interessante Arbeit des Ingenieurs M. Sijourné über Luftdruck-Gründungen. Dieselbe enthält Mittheilungen über den Bau der Brücke über die Garonne und des Viaducts bei Marmande, welche letzterer besonders deshalb beachtenswerth ist, weil bei demselben die mit gemauerten Senkkasten bei dem Brückenbau zu Launenburg gemachten Erfahrungen sofort für die drei letzten Pfeiler und einen Brückenkopf verwendet wurden.

Es sind nämlich die drei Pfeiler auf einbottichten Senkkasten von elliptischer Grundform gegründet, der Brückenkopf aber auf einem solchen mit geraden Wänden, wie dieselben in meiner Arbeit: „Ueber Senkkasten aus Mauerwerk“ in der Zeitschrift des Arch. und Ing.-Vereines zu Hannover, Heft 4 des Jahrganges 1884, ebenfalls als vollkommen annehmlich empfohlen worden sind.\*)

Im weiteren Verlaufe seiner Arbeit bringt Sijourné eine sehr reichhaltige Statistik über 82 Brückenbauten in Europa, bei welchen die in Rede stehende Gründungsart angewendet

wurde, und stellt zum Schluss verschiedene Formeln zum Gebrauche bei Vorausschlägen auf.

Unter diesen befinden sich drei Formeln zur Ermittlung des Eisengewichtes der Senkkasten, welche die Veranlassung zu vorliegender Untersuchung wurden.

Sijourné setzt nämlich:

1) bei ganz eisernen Senkkasten mit horizontaler Blechdecke das Gewicht des Eisens

$$P = 280 U + 130 G \quad (\text{siehe die nachfolgenden Fig. 1 u. 2});$$

2) bei gemauerten von kreisrunder oder elliptischer Grundform das Gewicht des eisernen Brunnenschlingens, der Maueranker und der Anschlüsse für die Schachtrohre

$$P = 575 + 150 U \quad (\text{Fig. 7});$$

3) bei gemauerten mit geraden verankerten Wänden

$$P = 2700 + 227 U \quad (\text{Fig. 8 u. 9}).$$

In diesen Formeln bedeutet *P* das Gesamtgewicht in kg, *U* den Umfang in m und *G* die Grundfläche in qm.

Diese Ausdrücke sind nun in mancher Beziehung anfechtbar, namentlich die unter 1) und 3). Beim Erproben an verschiedenen von mir ausgeführten Constructionen ergab sich, daß die Formel 1) für größere Breiten der Senkkasten sehr wenig genügt, und die Untersuchung der Ursachen dieser Unzuverlässigkeit führte auf Formeln, welche so gute Resultate geben, daß deren hier nachfolgende Entwicklung von Interesse sein dürfte.

\*) Sijourné will die gemauerten Senkkasten nur auf dem Lande oder bei geringen Wasserständen angewendet wissen, weil sie seiner Ansicht nach in tiefem Wasser die Gerüste zu stark belasten. Dies ist aber durchaus nicht immer richtig. Durch Ausparren im Mauerwerke wird man meistens das Gewicht genügend vermindern können, wie ich durch die Verankerung des Senkkastens für den Dreibrücken-Mittelpfeiler zu Launenburg (von 9 m Durchmesser) in 10 m tiefem Wasser gezeigt habe.

Soll eine Gewichtsformel befriedigende Ergebnisse liefern, so muß die Construction, auf welche man sie anwendet, nach denselben Grundsätzen ausgeführt sein, wie diejenigen, welche das statische Material für die Formel lieferten. Es ist daher unerlässlich, die Grundsätze mitzuteilen, nach denen eiserne Senkkasten von mir entworfen werden, und die sich in der Ausführung bereits mehrfach gut bewährt haben.

Nach den Erfahrungen an gemauerten Senkkasten wäre es entschieden Verschwendung zu nennen, wenn man für die Seitenwände und die Decke eiserner Senkkasten eine größere Blechstärke als 5 mm anwenden wollte, da diese Theile hauptsächlich nur der Dichtigkeit wegen vorhanden sind. Noch dünnere Bleche werden theurer und beim Nieten weniger dicht, so daß man mit denselben unter Berücksichtigung aller Umstände kaum noch eine Ersparnis erzielen wird. Für die Seitenwände, die Decke, die Consolen und die Längsträger über der Decke, welche nur zur Aussteifung und nicht zum Tragen bestimmt sind, kommen daher bei mir Bleche von 5 mm Stärke zur Verwendung.

Dementsprechend werden auch die Winkel zur Verbindung der Decke mit den Wänden, sowie die Winkel an den Consolen und den Längsträgern nur schwach, d. h. von einem Querschnitt von etwa 6 qcm pro Winkelisen genommen. Der untere Rand des Senkkastens erhält noch eine Verstärkung durch ein kräftiges Winkelisen und ein dergl. Flacheisen von zusammen etwa 56 qcm Querschnitt.

Die Höhe der Seitenwand beträgt einschließlich des über die Decke hinausragenden Theiles ca. 2,4 m und die Entfernung der Consolen unter einander 1,3 bis 1,5 m.

Die Querträger berechne ich nach folgenden Grundsätzen.

Besteht das Mauerwerk über der Senkkastendecke aus Ziegeln, so wird angenommen, daß die Querträger das Gewicht eines Mauerkörpers von dem dreieckigen Querschnitt, welchen Fig. 1 doppelt schraffirt zeigt, zu tragen haben. Alles übrige Mauerwerk lastet durch Ueberkränzung direct auf den Consolen, oder vielmehr auf dem Mauerwerke zwischen den Consolen, welches stets zuerst hergestellt ist. Der Horizontalschub, welchen die Auskragung erzeugt, wird durch die Mischdecke aufgenommen.

Fig. 1.




Fig. 2.



Besteht das Mauerwerk über der Decke aus Bruchsteinen, so kommt, weil derartiges Mauerwerk unregelmäßiger auskragt, als Belastung ein Mauerkörper in Rechnung, wie ihn Fig. 2 im Querschnitt doppelt schraffirt darstellt.

Das ganze Eisengewicht eines nach den vorstehenden Grundsätzen construirten Senkkastens zerfällt nun in drei Theile, deren jeder nach einem anderen Verhältnisse wächst.

1) Im Verhältnisse zum Umfang  $U$  des Senkkastens wächst das Gewicht der Seitenwände mit den daran sitzenden Consolen.

2) Im einfachen Verhältnisse zur Grundfläche  $G$  wächst das Gewicht der Decke und der Längsträger.

3) Im Verhältnisse zu einer Function von Grundfläche  $G$  und Breite des Senkkastens  $b$  endlich wächst das Gewicht der Querträger.

Wenn also Sijonrac das Gewicht der Querträger auch einfach proportional der Grundfläche setzt, so scheint er die Stärke derselben stets gleich groß anzunehmen und von einer statischen Berechnung dieser Theile ganz abzusehen.

Die Formel für das Gewicht eiserner Senkkasten muß also allgemein die Form haben:


$$P = \mathfrak{A} \cdot U + \mathfrak{B} \cdot G + \mathfrak{C} \cdot f(Gb).$$

Die Coefficienten  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  der beiden ersten Glieder sind nach mehreren Ausführungen

$$\mathfrak{A} = 285; \quad \mathfrak{B} = 85.$$

Der Coefficient  $\mathfrak{A}$  ist demnach fast genau so groß als der Coefficient des ersten Gliedes der Formel von Sijonrac, wie dies auch nicht anders zu erwarten ist.

Fig. 3.



Betrachten wir nun, um noch das letzte Glied zu entwickeln, einen Senkkasten von beliebiger Grundrissform, z. B. derjenigen der Fig. 3, und bezeichnen die Grundfläche des die Querträger belastenden Mauerkörpers, welche in Fig. 3 durch Schraffirung angedeutet ist, mit  $G_1$ , die Breite derselben mit  $b_1$ , so ist

$$b_1 = b - 2\delta \text{ und } G_1 \text{ annähernd } = G - \delta U.$$

Ist das Gewicht von 1 cbm Mauerwerk  $\alpha$ , so ist das Gewicht des ganzen Belastungskörpers von dem Querschnitt der Fig. 1 annähernd  $= \frac{G_1 \cdot b_1 \cdot \alpha}{4}$ .

Nehmen wir an, daß dies ganze Gewicht von einem einzigen Querträger getragen werden sollte, dessen Stützweite  $b_1$  ist, so wird das Moment in der Mitte

$$M = \frac{G_1 \cdot b_1^3 \cdot \alpha}{8 \cdot 2} - \frac{G_1 \cdot b_1^3 \cdot \alpha}{8 \cdot 6} = 0,0417 \cdot G_1 \cdot b_1^3 \cdot \alpha.$$

Da man die Anzahl der Querträger und somit auch den Gesamtquerschnitt als Function der Länge des Senkkastens, die Höhe der Träger aber als Function der Stützweite  $b_1$  auffassen kann, so wird das Gesamt-Widerstandsmoment die allgemeine Form  $x \cdot b_1^3 \cdot l_1$  haben oder dafür  $x \cdot G_1 \cdot b_1$ .

Dem Producte aus diesem Widerstandsmomente und der Trägerlänge muß das Gewicht proportional sein, also allgemein  $= x \cdot y \cdot G_1 \cdot b_1^2$ .

Es ist somit das Trägergewicht und das Moment in der Mitte derselben Function von  $G_1$  und  $b_1$  proportional, also ersteres  $0,0417 \cdot \alpha \cdot G_1 \cdot b_1^3 \cdot \beta$ , worin  $\beta$  das Verhältniß zwischen Moment und Gewicht abgibt.

Da man die Querträger der größeren Steifigkeit halber besser bis zu den Längswänden verlängert, ihnen also nicht

die Länge  $h_1$ , sondern  $h$  giebt, so wollen wir anstatt  $h_1$  setzen  $h \cdot \beta$ . Führen wir nun für  $h$  und  $G_1$  die vorhin angegebenen Werthe ein, so entsteht als Ausdruck für das Gewicht der Querträger:  $0,0417 \cdot \alpha \cdot \beta \cdot b (b - 2\delta) (G - \delta U)$ .

Bei sehr kleinen Trägern fällt bekanntlich das Gewicht verhältnismäßig größer aus, als bei großen, weil man bei ersteren schwieriger das geringe theoretische notwendige Profil innehalten kann.

Verschiedene Probeberechnungen haben aus diesem Grunde es zweckmäßig erscheinen lassen, anstatt  $(b - 2\delta)$  zu schreiben  $(b - 2\delta + 1)$ . Die hinzugefügte 1 wird mit abnehmendem Werthe von  $b$  immer mehr an Bedeutung gewinnen. Als Ziffernwerth für die Constanten  $0,0417 \cdot \alpha \cdot \beta$  ergab sich 2,2, wenn man  $\alpha$  bei Ziegelmauerwerk = 1700 kg pro cbm rechnet. Das Gewicht der Querträger ist also

$$= 2,2 \cdot b (b - 2\delta + 1) (G - \delta U)$$

und das Gewicht eines eisernen Senkkastens mit Ziegelübermauerung

$$P_1 = 285 U + 85 G + 2,2 b (b - 2\delta + 1) (G - \delta U).$$


Bei Constructionen wird von mir  $\delta$  stets = rot. 1 m angenommen, und geht unter dieser Voraussetzung die Formel über in:

$$4) P_1 = 285 U + 85 G + 2,2 b (b - 1) (G - U).$$

Wird die Übermauerung der Decke aus Bruchsteinen hergestellt, also für den Belastungskörper ein Querschnitt wie ihn Fig. 2 zeigt angenommen, so ändert sich nur das dritte Glied der Formel.

Der cubische Inhalt des Belastungskörpers ist in diesem Falle =  $G_1 \cdot \frac{b_1^2 \cdot \pi}{8}$ , das Gewicht desselben also =  $\frac{\alpha_1 \cdot G_1 \cdot b_1^2 \cdot \pi}{8}$ , wenn  $\alpha_1$  das Gewicht von 1 cbm Bruchsteinmauerwerk bedeutet. Das Gesamtmoment in der Mitte ist dann nach Fig. 4

Fig. 4.



$$M = \alpha_1 G_1 \left[ b_1 G_1 \frac{\pi b_1^2}{16 \cdot 2} - G_1 b_1 \frac{\pi}{16} \right], \text{ oder,}$$

$$\text{da } \alpha = \cos. 45^\circ = \frac{1}{3} = 0,2557, \quad b_1,$$

$$M = \alpha_1 b_1^2 \cdot G_1 \cdot \frac{\pi}{16} (0,5 - 0,12557), \text{ d. i.}$$

$$M = 0,2515 \cdot \alpha_1 \cdot G_1 \cdot b_1^2.$$

Der Materialverbrauch muß diesem Momente proportional, also das Gewicht =  $0,0515 \cdot \alpha_1 \cdot \beta_1 \cdot G_1 \cdot b_1^2$  sein.

Als passender Werth für die Constanten fand sich hier 3, und wir erhalten als Gewicht eines eisernen Senkkastens bei Übermauerungen aus Bruchsteinen entsprechend der Formel 4:

$$5) P_2 = 285 U + 85 G + 3 \cdot b (b - 1) (G - U).$$

Es liegt auf der Hand, daß die Formeln 4) und 5), in denen  $b$  im Quadrato vorkommt, bei wachsendem  $b$  be-

deutende Differenzen gegen die aus der Formel 1) von Séjourné berechneten Gewichte ergeben müssen.

Bei Senkkasten von bedeutender Breite gewinnt das dritte Glied unserer Formeln ein solches Uebergewicht über die beiden anderen Glieder, daß es wünschenswerth erscheint, die Querträger schwächer ausführen zu können. Zu diesem Zwecke ordnet man in der Längsachse des Senkkastens eine Scheidewand an, welche den Querträgern in der Mitte einen Auflagerpunkt bietet, sobald der Senkkasten auf dem Boden aufliegt. Bevor dies geschehen, müssen, wenn man an Ketten senkt, durch Aussparungen im Mauerwerke die verhältnismäßig schwachen Querträger genügend entlastet werden.

Fig. 5.





Fig. 5 und 6 zeigen eine derartige Construction, wie sie ähnlich bei dem Senkkasten für das Widerlager der neuen Alexanderbrücke über die Newa zu St. Petersburg ausgeführt ist.\*)

Fig. 6.



Die Scheidewand braucht kein Verticalliech zu besitzen, sie kann vielmehr nur aus Consolen mit einer unteren Längsversteifung bestehen. Die Consolen werden ausgemauert, wobei zur Vermittelung des Verkehrs zwischen den beiden Hälften des Hohlraumes ab und zu Durchgänge offen gelassen werden.

Bei einer derartigen Construction tritt für die Consolen in der Längsachse eine Gewichtsvermehrung hinzu, die für das lfd. Meter der Achse etwa 160 kg beträgt. Man kann also entweder ein viertes Glied =  $160 l$  in die Formel aufnehmen, worin  $l$  die Länge des Senkkastens bedeutet, oder anstatt dessen einfacher den Coefficienten von  $U$  entsprechend vermehren. Es genügt, wenn man  $360 U$  anstatt  $285 U$  setzt.

Das dritte Glied der Gewichtformel erfährt dagegen eine sehr bedeutende Verminderung. Wir haben es hier, anstatt mit einem System großer Querträger von  $b_1 - b - 2\delta$  Stützweite, mit zwei Systemen kleinerer Träger von  $b_1 =$

\*) Dieser Senkkasten hatte bei 36,00 m Länge und 13,00 m Breite eine Grundfläche von 510 qm und ist unseres Wissens der größte eiserne Senkkasten, welcher bisher für Brückmpfeiler angewendet wurde. Derselbe war indessen nicht nach den oben aufgestellten Principien constructirt und zeigte in Folge dessen ein viel größeres Gewicht.

$\frac{b}{2} - 2\delta$  Stützweite zu thun, indem wir davon absehen, den Träger als continuirlichen zu betrachten. Anstatt der großen in Fig. 5 n. 6 punkirt angedeuteten Belastungskörper erhalten wir zwei kleine (doppelt schraffierte), deren Grundfläche nur  $= \frac{G}{2} - \delta(U - b)$  ist.

Das dritte Glied unserer Formeln wird also anstatt des Ausdrucks  $b(\frac{b}{2} - 2\delta + 1)(G - U\delta)$  den Ausdruck

$$2 \cdot \frac{b}{2} \left( \frac{b}{2} - 2\delta + 1 \right) \left[ \frac{G}{2} - \delta(U - b) \right]$$

$$= b \left( \frac{b}{2} - 2\delta + 1 \right) \left[ \frac{G}{2} - \delta(U - b) \right]$$

erhalten, und wenn  $\delta$  wieder  $= 1$  m angenommen wird, so ergibt sich das Gewicht eines derartigen Senkkastens bei Uebermauerung mit Ziegeln zu:

$$6) P_2 = 360 U + 85 G + 2,2 \cdot b \left( \frac{b}{2} - 1 \right) \left[ \frac{G}{2} - (U - b) \right],$$

desgl. bei Uebermauerung mit Bruchsteinen zu

$$7) P_3 = 360 U + 85 G + 3 \cdot b \left( \frac{b}{2} - 1 \right) \left[ \frac{G}{2} - (U - b) \right].$$

Bei der Berechnung der Querträger, deren Gewicht zur Ermittlung der Coefficienten der dritten Glieder unserer Formeln 4 bis 7 gedient haben, ist die zulässige Beanspruchung des Eisens  $k = 700$  kg pro qm angenommen. Es ist wohl statthaft, bei Constructionen, welche nur so kurze Zeit benutzt werden, wie die Senkkasten, die spezifische Beanspruchung größer zu wählen. Außerdem war bei Ermittlung der Coefficienten das Cubikmeter des belastenden Manerkörpers bei Ziegelübermauerung zu 1700 kg, bei Bruchsteinübermauerung zu 2400 kg angenommen.

In Wirklichkeit wird aber das Cubikmeter des Belastungsprismas einen geringeren Druck auf die Querträger ausüben, weil schon beim Senken an den Ketten ein Gegen-Druck von unten her durch den Auftrieb des Wassers gegen die Decke des Senkkastens stattfinden wird.

Es wird daher für die Berechnung der Querträger unbedenklich empfohlen werden können, die spezifische Beanspruchung des Eisens zu 1000 kg pro qm anzunehmen.

Unter dieser Voraussetzung vermindern sich die Coefficienten der dritten Glieder bei einer Uebermauerung mit Ziegeln auf  $2,2 \cdot \frac{1700}{2400} = 1,54$ , und bei einer Uebermauerung mit Bruchsteinen auf  $3 \cdot \frac{1700}{2400} = 2,1$ .

Die Formeln lauten dann:

$$4^b) P_1 = 285 U + 85 G + 1,54 \cdot b(b-1)(G-U),$$

$$5^b) P_2 = 285 U + 85 G + 2,1 \cdot b(b-1)(G-U),$$

$$6^b) P_2 = 360 U + 85 G + 1,54 \cdot b \left( \frac{b}{2} - 1 \right) \left[ \frac{G}{2} - (U - b) \right],$$

$$7^b) P_3 = 360 U + 85 G + 2,1 \cdot b \left( \frac{b}{2} - 1 \right) \left[ \frac{G}{2} - (U - b) \right].$$

In den Skizzen 1 bis 7 sind sämtliche Consolen als gesonderte Constructionstheile gedacht, welche mit den Querträgern durch die Deckenbleche hindurch vernietet werden, wie dies wohl bis jetzt allgemein üblich ist. An anderer Stelle empfahl ich dagegen (und empfehle es auch noch), die Consolen der Längswände mit den Querträgern zusammen als einen Constructionstheil auszubilden, und die Deckenbleche nur dazwischen zu nieten, weil man auf diese Weise eine weit größere Festigkeit des eigentlichen tragenden Gerippes erzielt.

Diese Aenderung würde indessen auf das Gewicht nur von so geringem Einflusse sein, daß die Richtigkeit der Formeln dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Senkkasten-Gewichte, berechnet nach Formel 1, 4, 4<sup>b</sup>, 5, 5<sup>b</sup>, 6, 6<sup>b</sup>, 7, 7<sup>b</sup>.  
Länge des Senkkastens = 20 m.

Breite der Senkkasten	Formel von Sjöström	Ziegel - Uebermauerung				Bruchstein - Uebermauerung			
		ohne		mit		ohne		mit	
		Scheidewand in der Längsachse				Scheidewand in der Längsachse			
		die spezifische Beanspruchung $k$ des Eisens der Querträger pro qcm beträgt							
		$k = 700$ Formel 4 kg	$k = 1000$ Formel 4 <sup>b</sup> kg	$k = 700$ Formel 6 kg	$k = 1000$ Formel 6 <sup>b</sup> kg	$k = 700$ Formel 5 kg	$k = 1000$ Formel 5 <sup>b</sup> kg	$k = 700$ Formel 7 kg	$k = 1000$ Formel 7 <sup>b</sup> kg
4	23840	21325	21071		21632	21286			
5	27000	24950	24290		25750	24850			
6	30160	29100	28162		31140	29304			
7	33320	33236	32553		38228	34869			
8	36480	42373	38529	35450	34942	47032	41790	38964	35373
9	39640	51155	45357	39021	38169	58182	50276	40035	38892
10	42800	61820	53504	43000	41680	71341	60501	44600	42880
11	45960	74906	63135	48445	46518	88510	72868	49782	47164
12	49120			52421	49723			56980	52068
13	52280			57922	54339			62377	57421
14	55440			64173	59405			69632	63450
15	58600			71078	64964			78488	70151
16	61760			78776	71080			88064	77581




Die vorstehende Tabelle giebt die Gewichte einer Anzahl Senkkasten, berechnet nach der Formel von Séjourné (Nr. 1), sowie nach den hier beigeleiteten Formeln 4, 5, 6 und 7 mit dem Index  $\alpha$  und  $\epsilon$ .

Der Grundriß der Senkkasten ist dabei als Rechteck und die Länge  $l$  constant = 20 m angenommen; also  $G = 20 \cdot b$  und  $U = 2(20 + b)$ . Für die unterstrichenen Zahlen in der Tabelle beträgt das Gewicht der Querträger bereits mehr als ein Drittel des Ganzen, für die eingeklammerten mehr als die Hälfte.\*)

Eiu Vergleich der Ziffern, welche die Formeln 4 u. 5 ergaben, mit denjenigen, welche die Formel 1 von Séjourné für gleich breite Senkkasten liefert, zeigt bereits bei 9 m Breite ganz erhebliche Differenzen, während die mit unseren Formeln 6 u. 7 berechneten Gewichte wieder besser mit denen aus Formel 1 übereinstimmen. Die Einführung der Consolen in der Längsachse reducirt eben das Gewicht der Querträger wesentlich. Bei 13 m und 14 m Breite stellen sich aber auch zwischen unseren Formeln 6 u. 7 und Séjournés Formel Nr. 1 die großen Differenzen ein.

Fig. 7.



Die Formel 2 von Séjourné,  $P = 575 + 150 U$ , soll das Eisengewicht für die Schlinge, Anker und Schachtrohr-Ansätze von Senkkasten aus Mauerwerk mit runder oder elliptischer Grundrissform liefern (Fig. 7).

Durch das erste constante Glied stellt Séjourné das Gewicht eines Schachtrohr-Ansatzes, durch das zweite Glied das Gewicht des sämtlichen übrigen Eisens dar. Diese Formel hat nur den unbedeutenden Fehler, daß das Gewicht der Schachtrohr-Ansätze durch eine constante Größe gegeben ist, daß also stets nur auf einen Ansatz Rücksicht ist. Bei großen, namentlich elliptischen Senkkasten wird man indessen gern zwei Rohre aufsetzen wollen, und empfiehlt es sich aus diesem Grunde, das erste Glied mit der Anzahl  $a$  dieser Rohre zu multipliciren.

In meiner bereits erwähnten Arbeit: „Ueber Senkkasten aus Mauerwerk“, ist in den Formeln für die Kosten von Fundamenten auf gemauerten Senkkasten das ganze Eisengewicht proportional dem Umfange gesetzt und durch  $0,9 U$  Tonne ausgedrückt. Da hier das ganze Gewicht mit der Größe wächst, so ist gewissermaßen auch auf die Anbringung meh-

\*) In meiner Arbeit: „Beitrag zur Statistik der Fundamentkosten großer Brücken in der Zeitschrift des Arch.- u. Ing.-Vereins zu Hannover, Jahrgang 1882 Heft 4, sind in Tab. 10 die auf das Quadratmeter der Grundfläche reduzierten Gewichte einer Anzahl Senkkasten mitgeteilt.

Die dort sub Pos. 3 aufgeführten Gewichte der Senkkasten einer von mir projectierten neuen Newa-Brücke sind wesentlich größer, als unsere Formeln sie ergeben würden. Es hat dies seinen Grund darin, daß:

1) eine größere Höhe (2,44 resp. 2 m lichte Höhe) verlangt wurde, sowie

2) eine größere Stärke für die Längsbalken, und endlich

3) eine größere Belastung für die Querträger.

Bei Berechnung der letzteren war die Grundfläche des aus Bruchsteinen bestehenden belastenden Mauerkörpers gleich  $G$  genommen, also das  $U$  unserer Formeln = 6.

Diese Forderungen vergrößern die Coefficienten der Formel 5 so sehr, daß sie für die Senkkasten bei Anwendung von 5 mm starken Blechen für die Wände und die Decke lauten würde:

$$G = 512 P + 93 \cdot G + 3 \cdot b^2 \cdot G.$$

rerer Schachtrohr-Ansätze Rücksicht genommen. Genauere Resultate wird indessen ein zweigliedriger Ausdruck geben.

Das zweite Glied der Séjournéschen Formel empfehle ich noch von 150  $U$  auf 180  $U$  zu erhöhen, d. h. den eisernen Brunnenkranz stärker zu construiren, dagegen aber die drei Lagen von Bohlen, welche in Laenburg und Marmado angewendet wurden, fortzulassen.\*\*)

Die zur Ermittlung des Eisengewichtes für derartige Senkkasten-Constructionen zu verwendende Formel wurde also lauten:

\*)  $P = 575 \cdot a + 180 U$  kg, worin  $U$  in Metern zu verstehen ist.


Die Formel 3) von Séjourné endlich soll das Gewicht des Eisens für gemauerte Senkkasten mit geraden Seitenwänden und Querverbindungen zwischen den Längswänden geben. In derselben ist das Gewicht der Schachtrohr-Ansätze und der Querverbindungen durch eine constante Größe (2700) ausgedrückt, während das erste von der Anzahl der Rohranätze  $a$  und das letztere von der Grundfläche und Breite des Senkkastens abhängt.

Zur Berechnung der Querverbindungen habe ich an anderer Stelle\*\*)

$$Z = \frac{b^2 (3 - 2\epsilon) \alpha}{12 (1 + \epsilon)} + \frac{(\epsilon b)^2 \cdot \gamma}{2}$$


entwickelt, worin  $\alpha$  das Gewicht von 1 cm Mauerwerk,  $\gamma$  das Gewicht von 1 cm Wasser,  $b$  die Breite des Senkkastens und  $\epsilon b$  die Höhe desselben bedeutet (siehe Fig. 8 u. 9).  $Z$  ist dann die Zugspannung für das in  $a$  f. Meter der Längswände, welche von den Querverbindungen höchstens aufzunehmen ist.

Fig. 8.



Sind auf der ganzen Länge  $l$  des Senkkastens  $n$  Querverbindungen angeordnet in gleichen Abständen von einander und von den Querwänden, so wird der ganze, durch sämtliche „Verbindungen aufzunehmende Schub:

Fig. 9.



$$\Sigma Z = \frac{n \cdot l \left[ \frac{b^2 (3 - 2\epsilon) \alpha}{12 (1 + \epsilon)} + \frac{(\epsilon b)^2 \cdot \gamma}{2} \right]}{n + 1} = l \cdot b^2 \frac{n \left[ \frac{(3 - 2\epsilon) \alpha}{12 (1 + \epsilon)} + \frac{\epsilon^2 \cdot \gamma}{2} \right]}{n + 1},$$

oder, für  $l \cdot b$  wieder  $G$  eingeführt,

$$= G \cdot b \frac{n \left[ \frac{(3 - 2\epsilon) \alpha}{12 (1 + \epsilon)} + \frac{\epsilon^2 \cdot \gamma}{2} \right]}{n + 1}.$$

\*) Dieselbe Anordnung ist auch bei Bemessung des Ausdrucks  $0,9 U$  Tonne für das Gewicht angenommen.

\*\*) Glaser's Anzeiger für Gew. u. Bauw. 12, Sept. 1883, Nr. 150, Seite 157.

Diesem Werthe von  $\Sigma Z$  muß der Gesamtquerschnitt der Querverbindungen, und dem Gesamtquerschnitt mal der Länge, d. h. der Breite  $b$  des Senkkastens, das Gesamtgewicht derselben proportional sein. Der Ausdruck für das Gewicht wird also allgemein die Form haben  $\mathfrak{G} \cdot G \cdot b^3$ .

Für den rechteckigen Senkkasten von Marmande war  $G \cdot b^3 = 1900$  kg.  $G$  hatte die Größe von rot. 68,4 qm,  $b = 6$  m; somit mußte den dortigen Verhältnissen entsprechend  $\mathfrak{G} = \frac{1900}{68,4 \cdot 6^3} = 0,11$  genommen werden.

Dieser Werth erscheint indessen als unnötig groß. Berechnen wir nämlich  $\Sigma Z$  nach unserer oben mitgetheilten Formel, indem wir entsprechend den Verhältnissen des Senkkastens von Marmande  $n = 2$ ,  $l$  rot. = 11,4,  $b = 6$ ,  $\varepsilon b = 3,4$  und  $\alpha$ , da das Mauerwerk theils aus Ziegelsteinen, theils aus Bruchsteinen hergestellt war, = 2100 kg, sowie endlich  $\gamma = 1000$  kg setzen, so erhalten wir  $\Sigma Z = 10312$  kg.

Nehmen wir als Beanspruchung des Eisens 700 kg pro qcm, so sind im Ganzen  $\frac{103112}{700} = 147,3$  qcm Netto-

querschnitt oder etwa  $147,3 \cdot 1,33 = \text{rot. } 200$  qcm Bruttoquerschnitt erforderlich. Rechnen wir in Rücksicht auf die Anschlüsse der Querverbindungen an den Brunnenkranz als Länge derselben die ganze Breite von 6 m des Senkkastens, so sind  $0,02 \cdot 6 = 0,12$  cbm Eisen oder  $0,12 \cdot 7800 = 936$  kg erforderlich.

Die Constante  $\mathfrak{G}$  würde danach  $= \frac{936}{68,4 \cdot 6^3} = 0,28$  lauten müssen.

Nehmen wir dieselbe bei einer Uebermauerung nur aus Ziegelsteinen rot. = 0,4 und bei einer solchen aus Bruchsteinen etwa = 0,34, so sind damit reichlich große Querschnitte für die Querverbindungen vorgesehen.

Die Formel würde also lauten müssen:

für Ziegelmauerwerk

$$9) \quad P_1 = 575 \alpha + 0,4 G \cdot b^3 + 227 U_1$$

für Bruchsteinmauerwerk

$$10) \quad P_2 = 575 \alpha + 0,34 G \cdot b^3 + 227 U_1$$

L. Brennecke.

## Beitrag zur Theorie des durch einen Balken versteiften Bogens.

### § 1. Einleitung.

Zu den jüngsten Fortschritten im Brückenbau zählt die zuerst von dem österreichischen Ingenieur Langer ausgeführte Versteifung eines lichten Bogens durch einen Balken, welcher, unterhalb des Bogens gelegen, gleichzeitig zur Aufnahme des Horizontalschubes benutzt wird. Eine ausführliche Theorie dieses wichtigen Trägersystems, so wie des aus einem lichten Bogen, einem Balken und einer flexiblen Kette zusammengesetzten Trägers hat der Verfasser in dem Jahrgange 1883 dieser Zeitschrift sowohl für einen vollständigen als auch für einen facherkartigen Versteifungsbalken aufgestellt, und ist es das Ziel der vorliegenden Abhandlung, in ähnlicher Weise die Theorie eines Trägersystems zu entwickeln, welches neuerdings bei der Ferdinandsbrücke in Graz zur Ausführung gelangte und aus einem in der Nähe der Auflager sich spaltenden, durch einen Balken mit parallelen Gattungen versteiften Bogen besteht. Obgleich kürzlich mehrere theoretische Untersuchungen\*) über dieses interessante Trägersystem veröffentlicht worden sind, dürften die nachstehenden Mittheilungen nicht überflüssig sein, da die genannten Untersuchungen das fragile System als ein einfach statisch bestimmtes auffassen und mittelst einer Elasticitätsgleichung behandeln, während leicht einzusehen ist, daß unter Voraussetzung eines einfachen Gitterwerks des Versteifungsbalkens die Aufstellung von drei Elasticitätsgleichungen notwendig wird, weil der Träger drei überhöhte Stäbe besitzt.

So ist z. B. für den auf S. 325/26 dargestellten Träger (Fig. 1), an welchem wir die Anwendung unserer im übrigen ganz allgemein gehaltenen Theorie erläutern wollen, die

Anzahl der Knotenpunkte = 67 und die Anzahl der Stäbe = 134, während bei einem festen und einem beweglichen Auflager nur  $2 \cdot 67 - 3 = 131$  Stäbe nöthig sind.

Man ist in den citirten Werken von der Annahme ausgegangen, es lasse sich der in zwei Theile gesplante Bogen durch einen Bogen  $abcde$  (Fig. 2) ersetzen, welcher die Verticalen  $a''a'$ ,  $b''b'$ ,  $c''c'$ ,  $d''d'$ ,  $e''e'$  halbt, oder, was dasselbe heißt,

es seien die Horizontalschübe in den getrennten Bogenstücken, z. B. in  $b'e'$  und  $b''c'$  gleich groß. Dies ist aber nicht der Fall, vielmehr können sich, besonders bei einseitiger Belastung des Trägers, für den oberen und den unteren Bogen beträchtlich von einander abweichende Horizontalschübe ergeben, und es kann dieser Umstand namentlich dann von größerem Einflusse auf die Beanspruchung des Versteifungsbalkens sein, wenn der Beginn der Bogensplattung näher an den Scheitel gelegt werden sollte, als dies speciell bei der Ferdinandsbrücke der Fall ist.

Jedenfalls dürfte eine schärfere Berechnung der primären Spannkraft dieses Trägersystems von Interesse sein, zumal die hier abgeleiteten Gesetze trotz der Aufstellung von 3 Elasticitätsgleichungen eine schnelle und einfache Ermittlung der inneren Kräfte ermöglichen.

§ 2. Berechnung der inneren Kräfte unter der Voraussetzung, daß die Horizontalschübe sämtlicher Bogenstücke gegeben sind.

Der Träger, welcher an dem einen Ende ein festes Lager, an dem andern Ende ein horizontales Gleitlager hat, werde

\*) Vergl. Brik, die Ferdinandsbrücke in Graz, Zeitschrift des österreichischen Arch. u. Ing.-Verl., 1883, Seite 43.

v. Gabriely u. Winkler, Ferdinandsbrücke in Graz, Mittheilungen des polytechnischen Clubs in Graz, 1885.

durch verticale Lasten  $P$  beansprucht. Die verticalen Auflagerreactionen sind

$$1) \quad A = \frac{\sum P a}{l}, \quad B = \frac{\sum P b}{l},$$


wobei  $l$  = Stützweite,  $a$  = Abstand einer Last  $P$  von  $A$ ,  $b$  = Abstand einer Last  $P$  von  $B$ . Führen wir an irgend einer Stelle  $x$  durch das System einen verticalen Schnitt, so ist die Resultierende der am linken Trägerschnitt wirkenden äußeren Kräfte, d. h. die Vertikalkraft,

$$2) \quad \mathfrak{V} = A - \sum P$$

und das Angriffsmoment für den Querschnitt  $x$ :


$$3) \quad M' = Ax - \sum P(x-a).$$

Aus den gegebenen Werten  $\mathfrak{V}$  und  $M'$  und aus den in den Gliedern des Bogens wirkenden Kräften lassen sich die Spannkraften für sämtliche Stäbe des Versteifungsbalkens berechnen. Deshalb beginnen wir mit Angabe der im Bogen auftretenden Kräfte, schließen hieran die Berechnung



$II - H'$  der Horizontalschub für die Glieder des Bogenstückes  $L C_1$ .

$II - H''$  der Horizontalschub für die Glieder des Bogenstückes  $L_1 C_1$ .



Wird der Bogen mit dem Balken durch verticale Hängestangen verbunden, so ist der Druck in irgend einem Gliede des Bogens ganz allgemein  $= \frac{1}{2} \sec \alpha$ , wobei  $\frac{1}{2}$  gleich dem Horizontalschub des betreffenden Gliedes ist, also  $= H'$  oder  $= H$  u. s. w., je nachdem das Glied dem Stücke  $AC$  oder  $CC_1$ , u. s. w. angehört, und  $\alpha$  den Neigungswinkel des Bogenliedes gegen die Horizontale bedeutet.

2. Die Hängestangen. Der Zug  $Z$  in einer Hängestange zwischen  $C$  und  $C_1$  ist gleich der Differenz der verticalen Componenten der in den angrenzenden Bogengliedern auftretenden Drücke. Beispielsweise ist für die Hängestange 7 — 7 des in Fig. 1 dargestellten Trägers:

$$Z_7 = H (\lg \alpha_7 - \lg \alpha_6).$$

Ganz analog werden die Züge  $Z_2$  in den oberen Theilen der Hängestangen 2 — 2, 3 — 3 und 4 — 4, desgl.  $Z_1$  in Stange 1 — 1 berechnet. Es folgt:

$$Z_1 = H' (\lg \alpha_1' - \lg \alpha_1''); \quad Z_2 = H' (\lg \alpha_2' - \lg \alpha_2''); \quad Z_3 = H' (\lg \alpha_3' - \lg \alpha_3'') \text{ u. s. w.}$$

Für die unteren Theile von 2 — 2, 3 — 3 und 4 — 4 erhält man die Züge:

$$Z_{2u} = (H - H') (\lg \alpha_2 - \lg \alpha_3) + Z_{2u},$$


$$Z_{3u} = (H - H') (\lg \alpha_3 - \lg \alpha_4) + Z_{3u} \text{ u. s. w.}$$

und schließlich für Stange 5 — 5:

$$Z_5 = H' \lg \alpha_5' + (H - H') \lg \alpha_5 - H \lg \alpha_6.$$

Ganz analog werden die Hängestangen rechts von  $C_1$  berechnet.

3. Die Gurtungen des Versteifungsbalkens. Durch irgend ein Feld zwischen  $C$  und  $C_1$ , beispielsweise durch das 6. Feld (Fig. 4), werde ein verticaler Schnitt



geführt und hierauf der Gleichgewichtszustand des linken Trägerfragmentes untersucht. Zerlegt man den in dem Bogen-

gliede 5 — 6 wirkenden Druck  $H$  sec  $\alpha$  in seine verticale und seine horizontale Componente (letztere ist  $= H$ ) und stellt, um die Spannkraft  $O_6$  in der oberen Gurtung zu bestimmen, die Momentengleichung für den Schnittpunkt von  $D_6$  und  $U_6$  auf, so erhält man die Beziehung

$$A x_6 - \sum_{i=1}^6 P_i x_{(i-1)} - H Y_6 + O_6 h = 0,$$

und da (nach Gl. 3)

$$A x_6 - \sum_{i=1}^6 P_i x_{(i-1)} = M_6'$$

ist,


$$4) \quad O_6 = - \frac{M_6'}{h} + \frac{H Y_6}{h}.$$

Analog folgt aus der Momentengleichung für den Schnittpunkt von  $D_6$  und  $O_6$  die Spannkraft in der unteren Gurtung

$$5) \quad U_6 = + \frac{M_6'}{h} - \frac{H y_6}{h}.$$

In dieser Weise werden die Gurtkräfte  $O_1$  bis  $O_{16}$  und  $U_1$  bis  $U_{16}$  berechnet.

Führt man jetzt, um  $O_4$  zu berechnen, durch das vierte Feld einen verticalen Schnitt (Fig. 5) und schreibt die



Momentengleichung für den Schnittpunkt von  $U_4$  und  $D_4$  auf, so findet man, da der verticale Schnitt ausser zwei Bogengliedern mit den Horizontalschüben  $H'$  und  $H - H'$  trifft, die Beziehung

$$M_4' - H' (Y_4 + c_4) - (H - H') Y_4 + O_4 h = 0,$$

und hieraus folgt:

$$6) \quad O_4 = - \frac{M_4'}{h} + \frac{H Y_4}{h} + \frac{H' c_4}{h}.$$

Ganz analog folgt aus der Momentengleichung für den Schnittpunkt von  $O_6$  und  $D_4$ :

$$7) \quad U_4 = + \frac{M_4'}{h} - \frac{H y_6}{h} - \frac{H' c_4}{h}.$$

In dieser Weise werden die Spannkraften  $O_2$  bis  $O_4$  und  $U_2$  bis  $U_4$  berechnet. Schließlich findet man noch:

$$U_1 = U_4 \text{ und } O_4 = + H'.$$

Die rechts von  $C_1$  durch den Träger geführten Verticalschnitte treffen je zwei Bogenglieder mit den Horizontalschüben  $H''$  und  $H - H''$ . Für die Gurtspannkraften beispielsweise des 17. Feldes ergeben sich die Werthe

$$8) \quad O_{17} = - \frac{M_{17}'}{h} + \frac{H Y_{17}}{h} + \frac{H'' c_{16}}{h}$$

$$9) \quad U_{17} = + \frac{M_{17}'}{h} - \frac{H y_{17}}{h} - \frac{H'' c_{17}}{h}.$$

Für die Spannkraften in den Gurtungen ist es gleichgültig, ob die Lasten  $P$  in den Knotenpunkten der oberen oder unteren Balkengurtung oder in denjenigen des Bogens angreifen. Man darf also, hehms übersichtlicher Berechnung, sämtliche Lasten in den Knotenpunkten der unteren Gurtung annehmen.

4. Die Diagonalen des Versteifungshalbens. Führt man durch ein Trägerfeld zwischen  $C$  und  $C_1$  z. B. durch Feld 6, einen vertikalen Schnitt und setzt die Summe der am linken Trägerabschnitte wirkenden vertikalen Kräfte  $= 0$ , so erhält man (Fig. 4)

$$A - \frac{5}{1} P - H \operatorname{tg} \alpha_6 - D_6 \sin q = 0,$$

unter  $q$  den Neigungswinkel der Diagonale verstanden. Da nun (nach Gl. 2)  $A - \frac{5}{1} P = \mathfrak{A}'_6 =$  Vertikalkraft für das

5. Feld ist, so kann man schreiben

$$(10) \quad D_6 \sin q = \mathfrak{A}'_6 - H \operatorname{tg} \alpha_6.$$

Der vertikale Schnitt durch Feld 4 trifft zwei Bogenmitglieder mit den Horizontalschubten  $H'$  bezieh.  $(H - H')$  und den Neigungswinkeln  $\alpha'_4$  bezieh.  $\alpha_4$ . Es ergibt sich

$$A - \frac{5}{1} P - H' \operatorname{tg} \alpha'_4 - (H - H') \operatorname{tg} \alpha_4 - D_4 \sin q = 0,$$

und hieraus folgt:

$$(11) \quad D_4 \sin q = \mathfrak{A}'_4 - H' \operatorname{tg} \alpha'_4 - (H - H') \operatorname{tg} \alpha_4 = \mathfrak{A}'_4 - H \operatorname{tg} \alpha_4 + H' (\operatorname{tg} \alpha_4 - \operatorname{tg} \alpha'_4).$$

Für die Diagonale des ersten Feldes erhält man

$$(12) \quad -D_1 \sin q = \mathfrak{A}'_1 - H' \operatorname{tg} \alpha'_1.$$

Man darf bei Berechnung der Spannkraften  $D$ , ebenso wie bei Bestimmung der Kräfte  $O$  und  $U$  annehmen, daß alle Lasten in den Knotenpunkten der unteren Gurtung angreifen.

5. Die Verticalen des Versteifungshalbens. Die Spannkraften  $V$  in den Verticalen nehmen verschiedene Werte an, je nachdem die Verkehrsbelastung in den Knotenpunkten der unteren oder der oberen Balkengurtung angreift. Am zweckmäßigsten ist der folgende Gang der Rechnung, wobei vorausgeschickt werden möge, daß es sich auf jeden Fall empfiehlt, die Spannkraften  $O$ ,  $U$  und  $D$  mit Hilfe von Einflusslinien zu ermitteln.

Man stelle die Einflusslinien für die Kräfte  $D$  sin  $q$  dar und berechne getrennt den Einfluss der Verkehrslast und der permanenten Last auf  $D$  sin  $q$ . Letzterer sei  $(D \sin q)_p$ . Ist dann  $V_m$  derjenige Theil der permanenten Last, welcher auf den Knotenpunkt  $m$  der unteren Gurtung kommt, so ist die Spannkraft  $V_{mp}$ , welche die permanente Last in der  $m$ -ten Verticale hervorbringt:

$$V_{mp} = -(D_m \sin q)_p + V_{m-}$$

Wirkt nun die Verkehrslast in den Knotenpunkten der oberen Balkengurtung, so ist der Einfluss der Verkehrslast:  $V_m = -D_m \sin q$ ; es stimmt also die Einflusslinie für  $V_m$  mit der für  $D_m \sin q$  überein; man hat nur nöthig, die Vorzeichen sämtlicher Ordinaten umzukehren.

Wird dagegen die untere Gurtung belastet, und liegt eine Last 1 bei Knotenpunkt  $m$ , so wird  $V_m = -D_m \sin q + 1$ , während, falls die wandernde Last 1 durch die übrigen Knotenpunkte geht, sich wie vorher  $V_m = -D_m \sin q$  ergibt. Daraus folgt, daß im vorliegenden Falle die In-

flusslinie für  $V_m$  erhalten wird, wenn man die Vorzeichen der Ordinaten der Einflusslinie für  $D_m \sin q$  umkehrt und hierauf zu der dem Knotenpunkte  $m$  entsprechenden Ordinate den Betrag + 1 fügt.\*)

### § 3. Die drei Elasticitätsgleichungen zur Berechnung von $H$ , $H'$ , $H''$ .

Nach den im vorigen Paragraphen aufgestellten Gesetzen lassen sich sämtliche innere Kräfte angeben, sobald die drei Horizontalschube  $H$ ,  $H'$  und  $H''$  bekannt sind. Wir berechnen diese drei Kräfte vorerst unter der Voraussetzung desjenigen Temperaturzustandes, für welchen das gewichtlose und unbelastete System spannungslos sein würde, und heben hervor, daß die für diese Annahme gefundenen Werte  $H$ ,  $H'$ ,  $H''$  auch dann gültig sind, wenn sich jene Temperatur um einen beliebigen, aber für alle Systempunkte gleichen Betrag ändert. Denn bei gleichmäßiger Erwärmung hat der Träger das Bestreben, eine seiner früheren Form ähnliche anzunehmen, und es vollzieht sich, da auf der einen Seite ein Gleitlager angeordnet ist, diese Formänderung, ohne daß Spannungen entstehen.

Nachträglich soll noch angegeben werden, welche Kräfte  $H$ ,  $H'$  und  $H''$  durch eine ungleichmäßige Aenderung der Temperatur erzeugt werden.

Für den oben definierten Temperaturzustand gilt das Gesetz: es müssen die statisch nicht bestimmbar inneren Kräfte die Formänderungsarbeit des Trägers zu einem Minimum machen.

Berechnet:

$S$  die Spannkraft für irgend einen Stab des Trägers,

$s$  die Länge

$\Omega$  den Querschnitt

$E$  den Elasticitätsmodul

so ist die Formänderungsarbeit des Trägers

$$\mathfrak{A} = \sum \frac{S^2 s}{2 E \Omega},$$

und es muß, da  $H$ ,  $H'$  und  $H''$  als unabhängige Veränderliche aufzufassen sind,

$$(13) \quad \sum \frac{S s}{E \Omega} \frac{\partial S}{\partial H} = 0, \quad \sum \frac{S s}{E \Omega} \frac{\partial S}{\partial H'} = 0, \quad \sum \frac{S s}{E \Omega} \frac{\partial S}{\partial H''} = 0$$

sein. Die Spannkraft  $S$  läßt sich nach den in § 2 aufgestellten Gesetzen in der Form

$$(14) \quad S = R + H T + H' T' + H'' T''$$

darstellen, wobei  $R$ ,  $T$ ,  $T'$  und  $T''$  gegebene Werte sind, von denen  $R$  für alle Glieder des Bogens und für die Hängestangen  $= 0$  ist, während es für irgend einen Stab des Balkens diejenige Spannkraft darstellt, welche entstehen würde, sobald der Balken ein einfacher, ohne jede Verbindung mit dem Bogen construirter Tragbalken wäre. So ist z. B. für den Übergangstabs des vierten Feldes nach Gl. 6

$$R = -\frac{M'_4}{h}, \quad T = +\frac{Y_4}{h}, \quad T' = +\frac{c_4}{h}, \quad T'' = 0.$$

Setzt man nun in die Gleichungen 13:

$$\frac{\partial S}{\partial H} = T; \quad \frac{\partial S}{\partial H'} = T'; \quad \frac{\partial S}{\partial H''} = T'',$$

so gehen diese, ein constantes  $E$  angenommen, über in

\*) Es wird hier daran erinnert, daß die Einflusslinie den Einfluß einer über den Träger wandernden Last 1 auf die fragliche Spannkraft darstellt.

$$15) \left\{ \begin{array}{l} \Sigma R T^1_{\Omega} + H \Sigma T^1_{\Omega} + H' \Sigma T^1 T^1_{\Omega} + H'' \Sigma T^1 T^1_{\Omega} = 0, \\ \Sigma R T^1_{\Omega} + H \Sigma T^1 T^1_{\Omega} + H' \Sigma T^1 T^1_{\Omega} + H'' \Sigma T^1 T^1_{\Omega} = 0, \\ \Sigma R T^1_{\Omega} + H \Sigma T T^1_{\Omega} + H' \Sigma T^1 T^1_{\Omega} + H'' \Sigma T^1 T^1_{\Omega} = 0. \end{array} \right.$$

Aus §. 2 geht hervor, daß in einem und demselben Stabe nie Spannkraften  $T'$  und  $T''$  entstehen. Hat  $T'$  einen endlichen Werth, so ist  $T'' = 0$  und umgekehrt. Es folgt also

$$\sum T^i T^i, \frac{1}{\Omega} = 0,$$

Wird ein in Bezug auf die Verticale durch die Mitte symmetrischer Träger vorausgesetzt, so ist noch

$$\sum T T', \frac{1}{Q} = \sum T T'', \frac{1}{Q} \text{ und}$$

$$\sum T'_{ij} \frac{1}{\Omega} = \sum T'_{ij} \frac{1}{\Omega},$$

und es gehen die Gleichungen 14 nach Multiplication mit  $f \frac{h^2}{\lambda}$  (welche wir aus einem später einleuchtenden Grunde vornehmen), wobei

meu), wobei

$f$  = mittlerer Querschnitt der Balkengurtung,

 $h$  = Höhe des Versteifungsbalkens. $\lambda =$  Feldweite.

und nach Einführung der abkürzenden Bezeichnungen:

$$16) \begin{cases} C_1 = \frac{k^2}{\lambda} \Sigma T^1, f_{\Omega}, \\ C_2 = -\frac{k^2}{\lambda} \Sigma T T^1, f_{\Omega}, \\ C_3 = \frac{k^2}{\lambda} \Sigma T^1, f_{\Omega}, \end{cases}$$

other in:

$$17) \begin{cases} C_1 H - C_3 (H' + H'') = -\frac{\hbar^2}{\lambda} \Sigma R T_s \frac{f}{\Omega}, \\ C_3 H' - C_1 H = -\frac{\hbar^2}{\lambda} \Sigma R T_s \frac{f}{\Omega}, \\ C_3 H'' - C_1 H = -\frac{\hbar^2}{\lambda} \Sigma R T''_s \frac{f}{\Omega}. \end{cases}$$

Die in diesen Gleichungen auf der rechten Seite stehenden Summen beziehen sich in der Folge nur auf die Stäbe des Balkens, da für die Glieder des Bogens und für die Hängestangen  $R = 0$  ist. Die Coefficienten  $C_1$ ,  $C_2$  und  $C_3$  sind von den Spannräumen  $R$  unabhängig, brauchen also nicht für jeden Belastungszustand gesondert berechnet zu werden; bei ihrer Bestimmung empfiehlt sich vor allem die Vernachlässigung der Formänderung der Hängestangen, da hierdurch die Endresultate fast gar nicht beeinflusst werden, sowie die Annahme eines bestimmten Grades, welchem die Querschnitte der Glieder des Bogens zweckmäßig folgen sollen.

Bezeichnet nämlich:

$F$  den Querschnitt zur Aufnahme des Druckes  $H_{\text{max}}$ .

$$F_{\alpha} = \quad \quad \quad H'_{\alpha\alpha} = H'_{\alpha\alpha}$$
$$F_{\alpha} = \begin{pmatrix} - & - & - & - & - \\ - & - & - & - & - \\ - & - & - & - & - \\ - & - & - & - & - \\ - & - & - & - & - \end{pmatrix} \quad (H-H')_{\text{m.o.c.}}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} (H - H^n)_{\infty, 0, 0, 0} = 0$$

so gelte man einem unter  $\alpha$  geneigten und deshalb durch einen Druck  $H_{\text{max}} \sec \alpha$  beanspruchten Gliede des Bogens  $CNC_1$  (Fig. 1) den Querschnitt  $F \sec \alpha$  und analog den beziehungsweise unter  $\alpha'$  und  $\alpha'$  geneigten und demzufolge durch  $H'_{\text{max}} \sec \alpha'$  bez.  $(H - H')_{\text{max}} \sec \alpha$  gedrückten Gliedern der Bogenseckstücke  $AC$  und  $LC$  die Querschnitte

 $F_n \sec \alpha'$  bezloz.  $F_n \sec \alpha$ .

Da nun den Gliedern der Bogenstücke  $LC$ ,  $CS_1$  und  $C_1L_1$  die Werthe

$T = -\sec \alpha$  (negativ, weil Druck)  
entsprechen, während für die Glieder der Bogenstücke  $AC$   
und  $CB$  sich  $T = 0$  ergibt, so ist der Beitrag des Bogens  
zu dem Coefficienten  $C_1$ :

$$\begin{aligned}
 \frac{h^3}{\lambda} \Sigma T^3 \cdot \frac{f}{\Omega} \\
 &= 2 \left[ \frac{h^3}{\lambda} \frac{c}{L} \sec^3 \alpha \cdot \frac{f}{F \sec \alpha} + \frac{h^3}{\lambda} \frac{c}{c} \sec^3 \alpha \cdot \frac{f}{F \sec \alpha} \right] \\
 &= 2 \left[ \frac{f}{F} \frac{h^3}{\lambda} \Sigma s^3 + \frac{f}{F} \frac{h^3}{\lambda} \Sigma s^3 \right].
 \end{aligned}$$

Die Glieder des Bogenstückes  $LC$  werden durch den Druck  $(H - H') \sec \alpha$  angestrengt; es entspricht ihnen also:

$$T = -\sec \alpha \text{ and } T' = +\sec \alpha,$$

und es ist, da nur in dem Bogenstücke  $LC$  sowohl Spannkraft  $T$  als auch Spannkraft  $T'$  auftreten, der Beitrag des Bogens zum Coefficienten  $C_2$ :

$$-\frac{\hbar^2}{\lambda} \Sigma T T' \cdot \frac{f}{\Omega} = \frac{\hbar^2}{\lambda} \Sigma \frac{C}{L} \sec^2 \alpha \cdot \frac{f}{F_a \sec \alpha} \\ = \frac{f}{F} \cdot \frac{\hbar^2}{\lambda^2} \Sigma \lambda^2.$$

Schließlich findet man noch den Beitrag des Bogens zu dem Coefficienten  $C_3$ , mit Beachtung der Bezeichnungen in der Figur 1

$$\begin{aligned} \frac{h^2}{\lambda} \Sigma T^{1/2} \frac{f}{\Omega} &= \frac{h^2}{\lambda} \sum_A^C \sec^2 \alpha' \cdot a' \cdot \frac{f}{F_n \sec \alpha'} \\ &+ \frac{h^2}{\lambda} \sum_l^C \sec^2 \alpha \cdot z \cdot \frac{f}{F_n \sec \alpha} \\ &= \frac{h^2}{F_n} \cdot \frac{1}{\lambda} \sum_A^C a'^2 + \frac{f}{F_n} \frac{h^2}{\lambda} \sum_l^C z^2 \end{aligned}$$

weil für jedes Glied des Bogenstückes  $AC$

$$T' = -\sec \alpha'$$

und für jedes Glied des Bogenstückes  $LC$

$$T' = + \sec \alpha$$

ist. Indem wir nun die Abkürzungen einführen:


$$\begin{aligned} 18) \quad & \frac{f}{F} \frac{h^2}{\lambda^2} \sum_c s^2 = \mathbb{E} \\ 19) \quad & \frac{f}{F_u} \frac{h^2}{\lambda^2} \sum_{c,1} s^2 = \mathbb{E}' \\ 20) \quad & \frac{f}{F} \frac{h^2}{\lambda^2} \sum_{c,1} s^2 = \mathbb{E}'' \end{aligned}$$

und die in den folgenden Gleichungen noch vorkommenden Summen nur auf die Stäbe des Versteifungsbalkens bezogen, erhalten wir die von der jeweiligen Belastung des Trägers unabhängigen Coefficienten

$$21) \begin{cases} C_1 = 2 \left( \mathfrak{E} + \mathfrak{E}'' + \frac{\lambda^2}{\lambda} \Sigma T^2, \frac{f}{\Omega} \right) \\ C_2 = \mathfrak{E}'' - \frac{\lambda^2}{\lambda} \Sigma T^2, \frac{f}{\Omega} \\ C_3 = \mathfrak{E}' + \mathfrak{E}'' + \frac{\lambda^2}{\lambda} \Sigma T^2, \frac{f}{\Omega} \end{cases}$$

Für die auf den rechten Seiten der Gleichungen 17 stehenden Summen werden zweckmäßig Influenzlinien berechnet, indem der Einfluß einer über den Träger wandernden Einzelast 1 auf diese Summen verfolgt wird. Aus den Ordinaten dieser Influenzlinien lassen sich dann mit Hilfe der Gleichungen 17 die Ordinaten der Influenzlinien für  $H$ ,  $H'$  und  $H''$  ermitteln.

Denkt man zu diesem Zwecke den Versteifungsbalken am rechten Ende festgehalten und durch eine am linken Anflager wirksame, aufwärts gerichtete vertikale Kraft 1 belastet, so entstehen in den Stäben Spannkraft  $R'$  (Fig. 6),



welche sich leicht construiren oder berechnen lassen. Analog sollen mit  $R''$  diejenigen Spannkraften bezeichnet werden, welche in den Stäben hervorgerufen werden, sobald der am linken Ende festgehaltene Balken durch eine am rechten Ende angreifende, aufwärts gerichtete, verticale Kraft 1 beansprucht wird.

Wirkt nun auf den bei  $A$  und  $B$  frei aufliegend gedachten Balken an irgend einer Stelle, z. B. bei der Verticale  $\bar{A}\bar{A}$ , eine Last 1, so entstehen in den Stäben links von dieser Verticale die Spannkraft

$$R = R' \frac{b}{l}$$

und in den Stäben rechts von  $A^*A^*$  die Spannkraften

$$R = R'' \frac{a}{b},$$

wobei die Verticale  $A'A''$  zu dem linken oder rechten Trgertheile zu rechnen ist, je nachdem die Last 1 in dem oberen oder unteren Knotenpunkte  $A''$  angreift. Es folgt also:

$$22) \begin{cases} \Sigma R T_s \frac{f}{\Omega} = \frac{b}{i} \Sigma R^K T_s \frac{f}{\Omega} + \frac{a}{i} \Sigma R^L T_s \frac{f}{\Omega} \\ \Sigma R T^a \frac{f}{\Omega} = \frac{b}{i} \Sigma R^K T^a \frac{f}{\Omega} + \frac{a}{i} \Sigma R^L T^a \frac{f}{\Omega} \\ \Sigma R T^{a'} \frac{f}{\Omega} = \frac{b}{i} \Sigma R^K T^{a'} \frac{f}{\Omega} + \frac{a}{i} \Sigma R^L T^{a'} \frac{f}{\Omega} \end{cases}$$

und mit Hilfe dieser Gleichungen kann man für die verschiedenen Lagen der Last 1 die fraglichen Summen berechnen. Die Gleichungen 22 sind nichts anderes als die Gleichungen der gesuchten Influenzlinien. Beim symmetri-

schen Träger genügt es natürlich, diese Linien für die beiden ersten Summen aufzutragen, denn die Influenzlinien für  $\Sigma R T^s = \frac{f}{\Omega}$  und  $\Sigma R T^u = \frac{f}{\Omega}$  sind Spiegelbilder. Die Rechnung wird dadurch wesentlich vereinfacht, daß Spannkraft  $T^u$  nur in den Stäben des Balkens links von der dem Punkte  $C$  entsprechenden Verticale  $N$  entstehen (und zwar einschließlich dieser Verticale). Liegt also die Last 1 bei einer Verticale  $KA$  rechts von der Verticale  $N$ , so ist

$$\sum_{i=1}^K R^i T^i \circ \frac{f}{\Omega} = \sum_{i=1}^L R^i T^i \circ \frac{f}{\Omega} \quad \text{und}$$

$$\sum_{i=1}^K K^i T^i : \frac{f}{\Omega} = 0,$$

mithin folgt:

$$\sum R^i T^i, \frac{f}{\Omega} = \frac{b}{l} \sum R^i T^i, \frac{f}{\Omega}.$$

und dieser Ausdruck lehrt, daß, falls die Lasten in den Knotenpunkten der oberen Gurtung angreifen, die Influenzlinie für  $\Sigma R T s = \int_{\Omega}^f$  von  $B$  bis  $N$  eine Gerade ist, welcher bei  $B$  die Ordinate  $0$  entspricht. Wirken die Lasten in den Knotenpunkten der unteren Gurtung, so verläuft die fragliche Influenzlinie von  $B$  bis zu der rechts neben der  $NN$  gelegenen Verticale geradlinig.

§. 4. Influenzlinien für  $H$ ,  $H'$  und  $H''$  bei Vernachlässigung der Formänderungen der Fällungsglieder des Balkens.

Die im §. 3 entwickelten Gesetze lassen sich durch die für praktische Zwecke zulässige Annahme eines constanten Querschnittes  $f$  der Gurtstäbe und eines constanten Querschnittes  $m$  der Füllungslieder (Diagonalen und Vertikalen) des Balkens bedeutend vereinfachen. Zunächst möge, nach den folgenden Entwicklungen recht durchsichtig zu gestalten, von einer Berücksichtigung der Formänderungen der Füllungslieder ganz abgesehen werden, d. h. es sollen bei Auswertung der in den Gleichungen 17 und 21 vorkommenden Summen nur die den Gurtungen entsprechenden Werthe  $R, 7, 7', 7''$  in Rechnung gestellt werden. Es geht dann, da jeder Gurtstab des Versteifungsbalkens mit parallelen Gurtungen und constanten Flächweite (welcher specielle Fall wohl stets vorliegen wird) die Länge  $a = \lambda \cdot h$ , der Ausdruck

$$\frac{h^2}{i} \sum T^i, \frac{f}{Q} \text{ aber in } h^2 \sum T^i,$$

$$\frac{\hbar^2}{2} \sum T T' = \frac{f}{Q} = \hbar^2 \sum T T' \text{ u. s. w.}$$

und die Gleichungen 17 und 21 nehmen die Form an:

$$23) \begin{cases} C_1 H - C_2 (H' + H'') = -h^2 \Sigma R T \\ C_2 H' - C_3 H = -h^2 \Sigma R T' \\ C_3 H'' - C_3 H = -h^2 \Sigma R T'' \end{cases}$$

$$24) \begin{cases} C_1 = 2(\mathfrak{S} + \mathfrak{S}'') + h^1 \Sigma T^1 \\ C_2 = \mathfrak{S}' - h^1 \Sigma T T' \\ C_3 = \mathfrak{S}' + \mathfrak{S}'' + h^1 \Sigma T'^2, \end{cases}$$

Die von der Belastungsart unabhängigen Coefficienten  $C_1, C_2, C_3$  sollen zuerst berechnet werden; dann mögen die Einflusslinien für die Summen:  $\Sigma R T, \Sigma R T', \Sigma R T''$  aufgesucht werden.

Berechnung von  $C_1$ . Es bedeutet  $T$  den Coefficienten von  $H$  in dem Ausdrücke für die Spannkraft. Nach den

in §. 2 entwickelten Formeln ergibt sich für den Gurtstab  $O_n$  der Werth  $T = + \frac{Y_n}{h}$  und für  $O_4$  der Werth  $T = + \frac{Y_4}{h}$ . Den Untergurtstäben  $U_n$  und  $U_4$  entsprechen beziehungsweise  $T = - \frac{y_n}{h}$  und  $T = - \frac{y_4}{h}$ , und man erhält für die linke Trägerhälfte \*)

$$h^2 \sum T^2 = \sum_{n=2}^{n=7} y^2 + \sum_{n=7}^{n=10} Y_n^2,$$

mithin für den ganzen Träger, wenn  $n$  in der Folge die Ordnungsnummer einer Verticale bezeichnet:

$$h^2 \sum T^2 = 2 \left[ \sum_{n=2}^9 y_n^2 + \sum_{n=7}^{10} Y_n^2 \right].$$

Es wird also:

$$25) \quad C_1 = 2 \left\{ \mathcal{E} + \mathcal{E}' + \sum_{n=2}^9 y_n^2 + \sum_{n=7}^{10} Y_n^2 \right\}.$$

Berechnung von  $C_1$ . Hier handelt es sich um die Bestimmung der Summe:  $\sum T^2$ , in welcher  $T'$  den Coefficienten von  $H'$  in dem Ausdrucke für die Gurtspannkraft bedeutet. Die von  $H'$  und  $H$  abhängigen Gurtspannkraft sind (vergl. §. 2)  $O_2, O_3, O_4$  und  $U_4, U_5, U_6$ ; denn  $O_1, O_7$  und  $U_1$  sind zwar abhängig von  $H'$ , nicht aber von  $H$ , aber nicht von  $H'$ .

Es entsprechen dem Gurtstabe  $O_1$  die Werthe:  $Th = Y_2$  und  $T'h = c_2$   
 " "  $O_4$  " " " "  $Y_3$  " " "  $c_3$   
 " "  $O_4$  " " " "  $Y_4$  " " "  $c_4$   
 " "  $U_5$  " " " "  $-y_3$  " " "  $-c_3$   
 " "  $U_4$  " " " "  $-y_2$  " " "  $-c_2$   
 " "  $U_1$  " " " "  $-y_4$  " " "  $-c_4$ ,  
 und es folgt daher:

$$h^2 \sum T^2 = \frac{1}{2} (y_n + Y_n) c_n,$$

mithin:

$$26) \quad C_2 = \mathcal{E}' + \frac{1}{2} (y_n + Y_n) c_n.$$

Berechnung von  $C_3$ . Um die Summe  $\sum T^2$  zu berechnen, beachte man, daß

$$O_1 = H_1, \quad U_1 = U_2 = + \frac{M_1'}{h} - \frac{H' c_1}{h}$$

ist, daß also

dem Gurtstabe  $O_1$  der Werth  $T'h = 1 \cdot h$ ,

" "  $U_1$  bez.  $U_2$  " "  $T'h = -c_1$

entspricht. Man gelangt dann mit Berücksichtigung der oben für  $O_2$  bis  $U_6$  angegebenen Werthe  $T'h$  zu

$$h^2 \sum T^2 = h^2 + 2 \sum_{i=1}^6 c_i^2$$

und erhält:

$$27) \quad C_3 = \mathcal{E}' + \mathcal{E}' + h^2 + 2 \sum_{i=1}^6 c_i^2.$$

Influenzlinie für  $(-h^2 \sum R T)$ . Die Spannkraften in den Stäben  $O_2$  bis  $O_{10}$  der linken Hälfte des in Fig. 1 dargestellten Trägers sind nach der Formel

$$O_n = - \frac{M_n'}{h} + H \frac{Y_n}{h}$$

zu berechnen und die Spannkraften  $O_2$  bis  $O_4$  nach der Formel

\*) Man beachte, daß für  $O_1, U_1$  und  $U_2$  sich  $T=0$  ergibt.

$$O_n = - \frac{M_n'}{h} + H \frac{Y_n}{h} + H' \frac{y_n}{h}.$$

Für alle diese Stäbe  $O_2$  bis  $O_{10}$  ist also

$$R = - \frac{M_n'}{h} \quad \text{und} \quad T = + \frac{Y_n}{h}, \quad \text{mithin} \\ - h^2 R T = M_n' Y_n.$$

Die Spannkraften in der unteren Gurtung sind in den Feldern 6 bis 10

$$U_n = + \frac{M_{n-1}'}{h} - \frac{H y_{n-1}}{h}$$

und in den Feldern 3 bis 5

$$U_n = + \frac{M_{n-1}'}{h} - \frac{H' y_{n-1}}{h} - \frac{H' c_{n-1}}{h},$$

und es entspricht denselben

$$- h^2 R T = M_{n-1}' y_{n-1}.$$

Daher folgt für die Stäbe  $O_2$  bis  $O_{10}$

$$- h^2 \sum R T = M_2' Y_2 + M_3' Y_3 + \dots + M_{10}' Y_{10}$$

und für die Stäbe  $U_2$  bis  $U_{10}$

$$- h^2 \sum R T = M_2' y_2 + M_3' y_3 + \dots + M_9' y_9.$$

Die Spannkraften  $O_1, U_1, U_2$  sind von  $H$  unabhängig, es entspricht ihnen also  $T=0$ , und ergibt sich deshalb für die linke Trägerhälfte:

$$- h^2 \sum R T = M'' (y_2 + Y_2) + M_2' (y_2 + Y_2) \\ + \dots + M_9' (y_9 + Y_9) + M_{10}' Y_{10}.$$

Für den ganzen Träger kann man hiernach schreiben:

$$28) \quad - h^2 \sum R T = \sum M_i' w_i,$$

wobei für die Knotenpunkte 2 bis 9

$$29) \quad w_i = y_i + Y_i$$

zu setzen ist. Den Knotenpunkten der rechten Hälfte entsprechen dieselben Werthe  $w_i$ , wie denen der linken Hälfte, da der Träger symmetrisch vorausgesetzt ist. Für den Knotenpunkt 10 ist

$$30) \quad w_{10} = 2 Y_{10},$$

für den Knotenpunkt 1 ist  $w_1 = 0$  zu setzen.

Es soll nun folgende Aufgabe gelöst werden:

Auf den Träger wirkt an irgend einer Stelle eine Einzellast  $P=1$ . Wie groß ist der dieser Last entsprechende Werth  $(-h^2 \sum R T)$ ?

Man denke zum dem Träger einen einfachen Balken  $A'B'$ , welcher bei  $A'$  und bei  $B'$  frei aufliegt und durch Kräfte  $w_2 = y_2 + Y_2, w_3 = y_3 + Y_3, \dots, w_{10} = 2Y_{10}, \dots$  belastet wird. Für diesen Balken ermittele man die Momentencurve  $A'S'B'$  (Fig. 1) und messe unter der Last  $P$  die Ordinate  $M_n'$ . Dann entspricht der Last  $P=1$ :

$$- h^2 \sum R T = M_n'.$$

Der Beweis wird wie folgt geführt. Das durch  $P=1$  erzeugte Angriffsmoment  $M'$  ist für einen Knotenpunkt  $n$ , welcher links von  $P$  im Abstände  $x_n$  von  $A$  liegt,

$$M_n' = P \cdot \frac{1}{l} x_n = 1 \cdot \frac{1}{l} x_n$$

und für einen Knotenpunkt  $m$ , rechts von  $P$  und im Abstände  $x_m'$  von  $B$ :

$$M_m' = P \cdot \frac{1}{l} x_m' = 1 \cdot \frac{1}{l} x_m'.$$

Daher folgt:

$$- h^2 \sum R T = M_n' w_n = \frac{1}{l} \sum w_n x_n + \frac{1}{l} \sum w_m' x_m',$$

wobei sich das Zeichen  $\sum$  auf das Trägerstück links von  $P$



und das Zeichen  $\Sigma$  auf das Trägerstück rechts von  $P$  bezieht.

Nun ist aber  $\frac{h}{l} \Sigma w_n x_n + \frac{a}{l} \Sigma w_n x_n'$  das Angriffsmoment  $M_n$  für den im Abstände  $a$  von  $A$  und  $b$  von  $B$  gelegenen Querschnitt eines einfachen Balkens, welcher durch Lasten  $w_n$  beansprucht wird; denn jede Last  $w_n$  links von dem Querschnitt erzeugt am rechten Auflager die Reaction  $w_n \frac{x_n}{l}$  und das Biegemoment  $w_n \frac{x_n}{l} b$ , und analog folgt, daß jede Last rechts von dem Querschnitt das Biegemoment  $w_n \frac{x_n'}{l} a$  hervorbringt. Es folgt also:

$$-h^3 \Sigma R T = M_n.$$

d. h. die Momentencurve  $M_n$  ist die gesuchte Infinitesimalinie für  $(-h^3 \Sigma R T)$ .

Infinitesimalinie für  $(-h^3 \Sigma R T')$ . Zu der Summe  $-h^3 \Sigma R T'$  tragen nur diejenigen Gurtstäbe bei, deren Spannkraften Functionen der unabhängigen Veränderlichen  $H'$  sind und denen endliche Werthe  $R$  entsprechen. Es sind dies  $O_2$  bis  $O_4$  und  $U_1$  bis  $U_5$ . Den Obergurtstäben  $O_2$  bis  $O_4$  entsprechen beziehungsweise die Werthe

$$-R = \frac{M_1'}{h}, \quad \frac{M_2'}{h}, \quad \frac{M_3'}{h},$$

$$+T' = \frac{c_2}{h}, \quad \frac{c_3}{h}, \quad \frac{c_4}{h},$$

und den Untergurtstäben  $U_1$  bis  $U_5$  die Werthe

$$+R = \frac{M_1'}{h}, \quad \frac{M_2'}{h}, \quad \frac{M_3'}{h}, \quad \frac{M_4'}{h}, \quad \frac{M_5'}{h},$$

$$-T' = \frac{c_1}{h}, \quad \frac{c_1}{h}, \quad \frac{c_2}{h}, \quad \frac{c_3}{h}, \quad \frac{c_4}{h}.$$

Deshalb erhält man

$$-h^3 R T' = 2[M_1' c_1 + M_2' c_2 + \dots + M_5' c_5],$$

wofür wir schreiben

$$-h^3 R T' = \Sigma M_n' w_n'.$$

Dabei ist

$$w_n' = 2 c_n.$$

Durch ähnliche Schlussfolgerungen, wie wir sie oben machten, ergibt sich nun folgendes Resultat.

Die Infinitesimalinie für den Ausdruck  $(-h^3 \Sigma R T')$  ist die Momentencurve eines einfachen Balkens, der durch die Lasten

$$w_1' = 2 c_1, \quad w_2' = 2 c_2, \quad \dots$$

beansprucht wird. Aus der unter der Last  $P$  gemessenen Ordinate  $M_n'$  dieser Curve folgt der Einfluß von  $P = 1$ :

$$-h^3 R T' = M_n'.$$

Infinitesimalinie für  $(-h^3 \Sigma R T'')$ . Zeichnet man das Spiegelbild der Momentencurve  $M_n'$ , so erhält man in diesem die Infinitesimalinie für den Ausdruck  $(-h^3 \Sigma R T'')$ . Die unter der Last  $P$  gemessene Ordinate dieser Curve sei mit  $M_n''$  bezeichnet. Es ist dann der Einfluß der Last  $P = 1$ :

$$-h^3 \Sigma R T'' = M_n''.$$

Infinitesimalinien für  $H, H', H''$ . Die Gleichungen 23 gehen mit den Werthen, welche für die auf der rechten Seite stehenden Summen berechnet worden sind, über in:

$$C_1 H - C_2 (H' + H'') = M_n,$$

$$C_1 H' - C_2 H = M_n',$$

$$C_2 H'' - C_2 H = M_n'',$$

und liefern die Resultate:

$$31) \begin{cases} H = \frac{C_2 M_n + C_2 (M_n' + M_n'')}{C_1 C_2 - 2 C_2^2} \\ H' = \frac{M_n' + C_2 H}{C_1} \\ H'' = \frac{M_n'' + C_2 H}{C_2} \end{cases}$$

Mit Hilfe dieser Formeln lassen sich die Einflusslinien für  $H, H'$  und  $H''$  ableiten.

§. 5. Einflusslinien für  $H, H'$  und  $H''$  mit Rücksichtnahme auf die Formänderungen der Fallungsglieder.

Es soll noch nachgewiesen werden, wie die Coefficienten  $C_1, C_2$  und  $C_3$  sowie die Lasten  $w, w', w''$ , denen die Momentencurven  $M_n, M_n'$  und  $M_n''$  entsprechen, abzuändern sind, sobald die Formänderungsarbeit der Gitterstäbe berücksichtigt werden soll.

1. Änderung des Coefficienten  $C_1$ . Um den Einfluß, welchen die Gitterstäbe auf die Summe:  $\frac{h^3}{\lambda} \Sigma T^2$   $\frac{f}{\Omega}$  haben, schnell angeben zu können, bezeichnen wir mit  $T_d$  und  $T_v$  die einer Diagonale beziehungsweise einer Verticale entsprechenden Spannkraften  $T$ , und nehmen an, daß sämtliche Gitterstäbe denselben Querschnitt  $\Omega$  haben. Dann folgt

$$\frac{h^3}{\lambda} \Sigma T^2 \frac{f}{\Omega} = \frac{h^3 f}{\lambda \Omega} [\Sigma T_d^2 + \Sigma T_v^2].$$

$d$  = Länge der Diagonale,  
 $h$  = Länge der Verticale.

Da nun  $T_v = -T_d \sin \varphi = -T_d \frac{h}{d}$  ist, so folgt:

$$\frac{h^3}{\lambda} \Sigma T^2 \frac{f}{\Omega} = \frac{h^3 (d^2 + h^2) f}{\lambda d^2 \Omega} \Sigma T_d^2.$$

Spannkraften  $L$  entstehen in den Diagonalen zwischen  $L$  und  $L_n$ . Für das sechste Feld ist beispielsweise (nach Gl. 10)

$$T = -\frac{tg \alpha_6}{\sin \varphi} = -tg \alpha_6 \frac{d}{h} = -\frac{d}{h} y_6 - y_6.$$

Setzen wir also allgemein

$$y_n - y_{n-1} = \Delta y_n,$$

so folgt:

$$T_d = -\frac{d}{h} \Delta y_n$$

und,

$$\frac{h^3 (d^2 + h^2) f}{\lambda d^2 \Omega} \Sigma T_d^2 = \frac{d^2 + h^2}{\lambda^2} \frac{f}{\Omega} \Sigma \Delta y_n^2.$$

Der bisher durch Gleichung 25 gegebene Coefficient  $C_1$  geht also über in:

$$32) \quad C_1 = 2 \left\{ \oplus + \oplus' + \frac{3}{4} y_n^2 + \frac{10}{9} y_n^3 + \gamma \cdot \frac{10}{9} \Delta y_n^3 \right\},$$

wobei:

$$\gamma = \frac{d^2 + h^2}{\lambda^2} \frac{f}{\Omega}.$$

2. Änderung des Coefficienten  $C_2$ . Es handelt sich hier um den Einfluß der Gitterstäbe auf das Glied:

$$-h^3 \Sigma T T' \frac{f}{\Omega} = -\frac{h^3 (d^2 + h^2) f}{\lambda d^2 \Omega} \Sigma T_d T_d'.$$

Spannkraften  $T$  und  $T'$  entstehen gleichzeitig nur in den Diagonalen zwischen  $L$  und  $C$ , also für den Träger (Fig. 1) in den Diagonalen  $D_2$  bis  $D_5$ . Beispielsweise ist für Diagonale  $D_4$  nach Gl. 11

$$T' = + \frac{1}{\sin \varphi} (\lg \alpha_4 - \lg \alpha_1) = \frac{d}{h} \left[ \frac{c_2 - c_1}{h} \right]$$

und allgemein, wenn

$$c_{n-1} - c_n = \Delta c_n$$

gesetzt wird,

$$T' = \frac{d}{h} \frac{\Delta c_n}{\lambda}, \text{ weshalb, wegen } T = - \frac{d}{h} \frac{\Delta y_n}{\lambda},$$

$$- \frac{h^2 (\lambda^2 + h^2)}{\lambda d^2} \frac{f}{\Omega} \Sigma T_d T_d' = + \gamma \Sigma \Delta c_n \Delta y_n$$

Der Coefficient  $C_3$  (Gl. 22) geht über in

$$33) \quad C_3 = \Theta'' - \frac{4}{\gamma} (y_n + Y_n) c_n + \gamma \frac{2}{\gamma} \Delta c_n \Delta y_n.$$

3. Aenderung des Coefficienten  $C_3$ . Berücksichtigt man, daß für die erste Diagonale

$$T' = \frac{\lg \alpha_1'}{\sin \varphi} = \frac{d}{h} \cdot \frac{c_1}{\lambda}$$

ist, so erhält man:

$$\frac{h^2}{\lambda} \Sigma T_d' \frac{f}{\Omega} = \frac{h^2 (d_1 + h^2)}{\lambda d^2} \frac{f}{\Omega} \Sigma T_d' = \gamma [c_1^2 + \frac{2}{\gamma} \Delta c_n^2],$$

und findet, daß der Coefficient  $C_3$  (Gl. 23) übergeht in

$$34) \quad C_3 = \Theta'' + \Theta'' + h^2 + 2 \Sigma c_n^2 + \gamma [c_1^2 + \frac{2}{\gamma} \Delta c_n^2].$$

4. Aenderung der Werthe  $w_n$ . Um die Einflusslinie für den Ausdruck  $(-\frac{h^2}{\lambda} \Sigma R T_d \frac{f}{\Omega})$  mit Rücksichtnahme auf die Formänderungen der Gitterstäbe in möglichst übersichtlicher Weise bilden zu können, gehen wir auf jeden Fall von der Gleichung

$$R_i = -R_d \frac{h}{d} \left( \text{analog der Gl. } T_d = T_d \sin \varphi = -T_d \frac{h}{d} \right)$$

aus, trotzdem diese Gleichung nur gilt, wenn die Lasten  $P$  in den oberen Knotenpunkten des Versteifungsbalkens angreifen. Bei unten liegender Fahrbahn ist für diejenige Verticale, an welcher gerade die wandernde Last  $P=1$  liegt,

$$R_i = -R_d \frac{h}{d} + 1.$$

Für die übrigen Verticalen aber bleibt die Beziehung

$$R_i = -R_d \frac{h}{d}. \text{ Deshalb schreiben wir:}$$

$$- \frac{h^2}{\lambda} \Sigma R T_d \frac{f}{\Omega} = - \frac{h^2 (d^2 + h^2)}{\lambda d^2} \frac{f}{\Omega} \Sigma R_d T_d$$

$$= - \frac{\lambda^2 h^2}{d^2} \gamma \Sigma R_d T_d$$

und drücken  $R_d$  für das  $n$ te Feld nach der bekannten für den einfachen Fachwerkbalken gültigen Formel aus:

$$R_d = \frac{M_n' - M_{n-1}'}{h} \sec \varphi = (M_n' - M_{n-1}') \frac{d}{h \lambda}.$$

Es folgt dann, wegen  $T_d = -\Delta y_n \frac{d}{h \lambda}$ ,

$$- \frac{\lambda^2 h^2}{d^2} \gamma R_d T_d = (M_n' - M_{n-1}') \Delta y_n,$$

und es ergibt sich für die linke Trägerhälfte:

$$- \frac{\lambda^2 h^2}{d^2} \gamma R_d T_d = \gamma \frac{2}{\gamma} (M_n' - M_{n-1}') \Delta y_n$$

$$= \gamma [-M_n' (\Delta y_2 + \Delta y_3 - \Delta y_4) + M_{n-1}' (\Delta y_2 - \Delta y_3) + \dots + M_1' (\Delta y_{10})]$$

Hieraus folgt: Die zur Erzeugung der Momentencurve  $M_n$  aufzubringenden Lasten

$$w_1 = 0, w_2 = y_2 + Y_2, w_3 = y_3 + Y_3, \dots, w_{10} = 2 Y_{10}$$

sind zu ersetzen durch:

$$35) \quad \begin{cases} w_1 = -\gamma \Delta y_2, w_2 = y_2 + Y_2 + \gamma (\Delta y_2 - \Delta y_3), \\ w_3 = y_3 + Y_3 + \gamma (\Delta y_3 - \Delta y_4), \dots \\ w_{10} = 2 Y_{10} + 2 \Delta y_{10}. \end{cases}$$

5. Aenderung der Werthe  $w_n'$ . Der von den Formänderungen der Gitterstäbe abhängige Ausdruck

$$\left( - \frac{h^2}{\lambda} \Sigma R T_d \frac{f}{\Omega} \right)$$

geht, zunächst mit Vernachlässigung der Formänderung von  $D_1$ , über in

$$- \frac{\lambda^2 h^2}{d^2} \gamma \Sigma R_d T_d' = - \gamma \frac{2}{\gamma} (M_n' - M_{n-1}') \Delta c_n,$$

und es sind deshalb die früher berechneten Werthe  $w_n'$  durch die folgenden zu ersetzen:

$$36) \quad \begin{cases} w_1' = 2 c_1 + \gamma \Delta c_2 \\ w_2' = 2 c_2 - \gamma (\Delta c_2 - \Delta c_3) \\ w_3' = 2 c_3 - \gamma (\Delta c_3 - \Delta c_4) \\ w_4' = 2 c_4 - \gamma (\Delta c_4 - \Delta c_5) \\ w_5' = -\gamma \Delta c_5. \end{cases}$$

Für die erste, linkssteigende Diagonale ist  $R_d = \frac{M_1'}{h \lambda}$

und  $T_d' = + \frac{c_1}{h \lambda}$ , mithin folgt

$$- \frac{h^2}{\lambda} R T_d' \frac{f}{\Omega} = + \frac{d^2}{\lambda^2} \frac{f}{\Omega} c_1 M_1'$$

und ist deshalb

$$37) \quad w_1' = 2 c_1 + \frac{d^2}{\lambda^2} \frac{f}{\Omega} c_1 + \gamma \Delta c_2.$$

Der Endvertical entspricht  $R=0$ , so lange bei belasteter oberer Balkengurtung keine Last durch den oberen Knotenpunkt  $o$  geht. Eine in diesem Punkte  $o$  angreifende Last erzeugt Horizontalschübe  $H$  und  $H'$ , welche vernachlässigt werden sollen. Greifen die Lasten in den Knotenpunkten der unteren Balkengurtung an, so ist für die Endverticals auf jeden Fall  $R=0$ .

## §. 6. Zahlenbeispiel.

Für den in Fig. 1 dargestellten Träger sollen die Einflusslinien für die Horizontalschübe  $H$ ,  $H'$  und  $H''$  unter der Voraussetzung folgender Querschnittsverhältnisse berechnet werden:

$$\frac{f}{F} = \frac{1}{2}, \frac{f}{F_n} = 1, \frac{f}{F_n'} = 1, \frac{f}{\Omega} = 3.9.$$

Es ist die Feldweite  $\lambda = 2$  m, die Höhe des Versteifungsbalkens  $h = 2$  m und die Länge der Diagonale  $d = 2\sqrt{2}$ , mithin folgt:

$$\frac{f}{F_n} \frac{h^2}{\lambda^2} = 1, \frac{f}{F_n'} \frac{h^2}{\lambda^2} = 1, \frac{f}{F} \frac{h^2}{\lambda^2} = \frac{1}{4},$$

$$\gamma = \frac{d_2 + h^2}{\lambda^2} \frac{f}{\Omega} = 15.$$

Berechnung der Coefficienten  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$ . Nach Gl. 32 und 18 bis 20 wird

$$C_1 = 2 \left[ \frac{f}{F_n} \frac{h^2}{\lambda^2} \frac{5}{2} c_2 + \frac{f}{F} \frac{h^2}{\lambda^2} \frac{10}{6} \Sigma c_n^2 + \frac{2}{\gamma} y_n^2 + \frac{10}{\gamma} Y_n^2 + \gamma \frac{10}{\gamma} \Delta y_n^2 \right],$$

$$\frac{2}{\gamma} y_n^2 = c_2^2 + c_3^2 + c_4^2 + c_5^2 = 21.3544,$$

$$\frac{10}{\gamma} y_n^2 = c_2^2 + c_3^2 + c_4^2 + c_5^2 + c_6^2 = 20.3940,$$

$$\frac{5}{2} e_n'^2 = e_1'^2 + e_2'^2 + e_3'^2 + e_4'^2 + e_5'^2 = 24,12400,$$

$$\sum y_n^2 = 1,36^2 + 2,70^2 + 3,04^2 + 4,10^2 + 5,04^2$$

$$+ 5,40^2 + 5,70^2 + 5,92^2 = 166,4074,$$

$$\sum Y_n^2 = \sum y_n^2 + Y_{10}^2 = \sum (y_n + 2)^2 + 8 \cdot 2^2 = \sum y_n^2$$

$$+ 4 \cdot \frac{5}{2} y_n + \frac{5}{2} 2^2 + 64 = 166,4070$$

$$+ 4 \cdot 3,4000 + 8 \cdot 2^2 + 64 = 401,2072,$$

$$\sum \Delta y_n^2 = 1,36^2 + 1,14^2 + 0,34^2 + 0,180^2 + 0,124^2$$

$$+ 0,43^2 + 0,40^2 + 0,216^2 + 0,06^2 = 5,95041,$$

$$C_1 = 2[21,2294 + \frac{1}{2} \cdot 20,15840 + 166,2970 + 401,2072$$

$$+ 15 \cdot 5,0294],$$

$$C_1 = 1378,91.$$

$$\text{Nach Gl. 33 und 20 wird:}$$

$$C_2 = \frac{f}{F_n} \frac{h^2}{\lambda^2} \sum e_n'^2 = \sum (y_n + Y_n) e_n + \gamma \sum \Delta y_n \cdot \Delta e_n,$$

$$\frac{4}{3} (y_n + Y_n) e_n = (3,04 + 3,00) 0,02 + (2,02 + 4,70) 0,03$$

$$+ (3,04 + 5,04) 0,10 = 7,90301,$$

$$\frac{5}{2} \Delta y_n \cdot \Delta e_n = 1,36 \cdot 0,124 + 1,14 \cdot 0,18 + 0,34 \cdot 0,124 + 0,180$$

$$+ 0,06 \cdot 0,06 = 1,42241,$$

$$C_2 = 21,2294 - 7,9030 + 15 \cdot 1,4224 = 35,947.$$

$$\text{Schließlich folgt nach Gl. 34 und 19 bis 20}$$

$$C_3 = \frac{f}{F_n} \frac{h^2}{\lambda^2} \sum e_n'^2 + \frac{f}{F_n} \frac{h^2}{\lambda^2} \sum e_n'^2 + h^2 + 2 \sum \frac{4}{3} e_n'^2$$

$$+ \gamma [e_1' + \sum \Delta e_n'],$$

$$\frac{4}{3} e_n'^2 = 1,14^2 + 0,06^2 + 0,06^2 + 0,30^2 = 1,2222,$$

$$e_1'^2 + \sum \Delta e_n'^2 = 1,14^2 + 0,34^2 + 0,124^2 + 0,180^2 + 0,06^2$$

$$= 1,71441,$$

$$C_3 = 21,2294 + 24,1240 + 2,70^2 + 2 \cdot 1,2222 + 15 \cdot 1,7144$$

$$= 78,123.$$

$$\text{Die Einführung dieser Coefficienten } C_1, C_2, C_3 \text{ in die}$$

$$\text{Gleichungen}$$

$$H = \frac{C_2 M_n + C_3 (M_n' + M_n'')}{C_1 C_2 - 2 C_3^2} \quad \text{und}$$

$$H' = \frac{M_n' + C_2 H}{C_1}$$

$$\text{führt zu den Werten:}$$

$$H = 0,000742 M_n + 0,000332 (M_n' + M_n'')$$

$$H' = 0,0017 M_n' + 0,448 H.$$

$$\text{Die Momentencurve } M_n \text{ entspricht den fingierten}$$

$$\text{Lasten:}$$

$$w_1 = -\gamma \Delta y_0 = -15 \cdot 1,36 = -23,40,$$

$$w_2 = y_0 + Y_0 + \gamma (\Delta y_0 - \Delta y_1) = 1,36 + 3,00$$

$$+ 15(1,36 - 1,14) = 11,125,$$

$$w_3 = y_0 + Y_1 + \gamma (\Delta y_0 - \Delta y_2) = 2,70 + 4,70$$

$$+ 15(1,14 - 0,34) = 10,40,$$

$$w_4 = y_0 + Y_2 + \gamma (\Delta y_0 - \Delta y_3) = 3,04 + 5,04$$

$$+ 15(0,34 - 0,18) = 10,40,$$

$$w_5 = y_0 + Y_3 + \gamma (\Delta y_0 - \Delta y_4) = 4,10 + 6,40$$

$$+ 15(0,18 - 0,06) = 12,90,$$

$$w_6 = y_0 + Y_4 + \gamma (\Delta y_0 - \Delta y_5) = 5,04 + 7,94$$

$$+ 15(0,06 - 0,12) = 13,92,$$

$$w_7 = y_0 + Y_5 + \gamma (\Delta y_1 - \Delta y_6) = 5,10 + 7,40$$

$$+ 15(0,42 - 0,36) = 14,72,$$

$$w_8 = y_0 + Y_6 + \gamma (\Delta y_2 - \Delta y_7) = 5,70 + 7,72$$

$$+ 15(0,30 - 0,18) = 15,30,$$

$$w_9 = y_0 + Y_7 + \gamma (\Delta y_3 - \Delta y_8) = 5,94 + 7,94$$

$$+ 15(0,10 - 0,06) = 15,68,$$

$$w_{10} = 2 Y_{10} + 2 \gamma \Delta y_{10} = 2 \cdot 8,00 + 2 \cdot 15 \cdot 0,06 = 17,00.$$

$$\text{Um die Momentencurve } M_n \text{ schnell berechnen zu kön-}$$

$$\text{nen, ermittle man zuerst die Vertikalkräfte:}$$

$$S_{10} = \frac{1}{2} w_{10} = 8,00; S_9 = S_{10} + w_9 = 24,94;$$

$$S_8 = S_9 + w_8 = 39,90; S_7 = 54,62; S_6 = 68,90;$$

$$S_5 = 81,00; S_4 = 91,70; S_3 = 102,18; S_2 = 113,40;$$

$$S_1 = 90,10 \text{ und wende hierauf die Formel an:}$$

$$M_n = M_{n-1} + S_n \lambda.$$

$$\text{Mit } \lambda = 2,10 \text{ folgt:}$$

$$M_{10} = 90,92 \cdot 2,10 = 180,40;$$

$$M_9 = 180,40 + 113,40 \cdot 2,10 = 407,60;$$

$$M_8 = 407,60 + 102,18 \cdot 2,10 = 611,90;$$

$$M_7 = 611,90 + 91,72 \cdot 2,10 = 795,50 \text{ u. s. w.}$$

$$M_{10} = 958,12; M_9 = 1095,12; M_8 = 1204,20;$$

$$M_7 = 1284,10; M_6 = 1333,32; M_{10} = 1351,12.$$

$$\text{Die Momentencurve } M_n' \text{ entspricht den fingierten}$$

$$\text{Lasten:}$$

$$w_1' = 2 e_1 + \frac{d^2}{\lambda^2} \int \Omega e_1 + \gamma \Delta e_2$$

$$= 2 \cdot 1,14 + (\frac{1}{2})^2 4 \cdot 1,14 + 15 \cdot 0,124 = +23,36,$$

$$w_2' = 2 e_2 - \gamma (\Delta e_3 - \Delta e_4) =$$

$$= 2 \cdot 0,06 - 15(0,24 - 0,34) = -3,00,$$

$$w_3' = 2 e_3 - \gamma (\Delta e_4 - \Delta e_5) =$$

$$= 2 \cdot 0,10 - 15(0,34 - 0,10) = -0,40,$$

$$w_4' = 2 e_4 = \gamma (\Delta e_4 - \Delta e_5) =$$

$$= 2 \cdot 0,10 - 15(0,12 - 0,10) = +1,00,$$

$$w_5' = -\gamma \Delta e_5 = -15 \cdot 0,30 = -3,00.$$

$$\text{Die Ordinaten der vom Knotenpunkt 5 bis zum Auf-}$$

$$\text{lager B geradlinig verlaufenden Momentencurve } M_n'' \text{ sind:}$$

$$M_{11}' = 34,00 \quad M_{10}' = 5,94 \quad M_{11}' = 3,82 \quad M_{10}' = 1,70,$$

$$M_{12}' = 22,10 \quad M_{11}' = 5,31 \quad M_{12}' = 3,29 \quad M_{11}' = 1,37,$$

$$M_{13}' = 17,21 \quad M_{12}' = 5,09 \quad M_{13}' = 2,87 \quad M_{12}' = 0,93,$$

$$M_{14}' = 12,75 \quad M_{13}' = 4,06 \quad M_{14}' = 2,04 \quad M_{13}' = 0,42$$

$$M_{15}' = 6,90 \quad M_{14}' = 4,24 \quad M_{15}' = 2,19$$

$$\text{Die Momentencurve } M_n'' \text{ ist das Spiegelbild der}$$

$$\text{Momentencurve } M_n'. \text{ Es ist also}$$

$$M_{10}'' = 0,42, \quad M_{11}'' = 0,85, \quad M_{12}'' = 1,32 \text{ u. s. w.}$$

$$\text{Die Ordinaten der Influenzlinie für } H \text{ werden}$$

$$\text{jetzt:}$$

$$H_1 = 0,000742 \cdot 180,40 + 0,000332 (34,00 + 0,42) = 0,1360,$$

$$H_2 = 0,000742 \cdot 407,60 + 0,000332 (22,10 + 0,85) = 0,311$$

$$\text{u. s. w.}$$

$$H_3 = 0,401, \quad H_4 = 0,500, \quad H_5 = 0,712, \quad H_6 = 0,817,$$

$$H_7 = 0,806, \quad H_8 = 0,807, \quad H_9 = 0,909, \quad H_{10} = 0,907.$$

$$\text{Die Ordinaten der Influenzlinie für } H' \text{ sind:}$$

$$H_1' = 0,0127 \cdot 34,00 + 0,440 \cdot 0,136 = 0,504,$$

$$H_2' = 0,0127 \cdot 22,10 + 0,440 \cdot 0,311 = 0,420 \text{ u. s. w.}$$

$$H_3' = 0,410, \quad H_4' = 0,422, \quad H_5' = 0,401, \quad H_6' = 0,441,$$

$$H_7' = 0,478, \quad H_8' = 0,452, \quad H_9' = 0,391, \quad H_{10}' = 0,303,$$

$$H_{11}' = 0,422, \quad H_{12}' = 0,478, \quad H_{13}' = 0,440, \quad H_{14}' = 0,358,$$

$$H_{15}' = 0,247, \quad H_{16}' = 0,280, \quad H_{17}' = 0,332, \quad H_{18}' = 0,150,$$

$$H_{19}' = 0,271.$$

$$*) \text{ In Fig. 1 wurde die Momentencurve } M_n \text{ in 10mal so klei-}$$

$$\text{nem Maasstabe aufgetragen, wie die Momentencurve } M_n' \text{ und } M_n''.$$

Die Influenzlinie für den Horizontalschub  $H'$  ist das Spiegelbild der Influenzlinie für  $H''$ . Es ist also:

$$H'_1 = 0,511, \quad H'_2 = 0,150, \quad H'_3 = 0,123 \dots \text{n. s. w.}$$

Es möge nun beispielsweise jeder der Knotenpunkte 1 bis 6 mit je 10 tons belastet werden. Dann ist der Horizontalschub für den Bogen  $C_1$ :

$$H = 10[0,148 + 0,311 + 0,148 + 0,106 + 0,115 + 0,117] = 30,146 \text{ t.}$$

für den Bogen  $AC$ :

$$H' = 10[0,504 + 0,120 + 0,115 + 0,115 + 0,141 + 0,143] = 26,56 \text{ t.}$$

für den Bogen  $LC$ :

$$H - H' = 30,146 - 26,56 = 4,586 \text{ t.}$$

für den Bogen  $BC_1$ :

$$H'' = 10[0,121 + 0,110 + 0,123 + 0,126 + 0,134 + 0,135] = 14,716 \text{ t.}$$

für den Bogen  $L_1 C_1$ :

$$H - H'' = 30,146 - 14,716 = 15,43 \text{ t.}$$

Es sind also für den vorliegenden Belastungsfall die Horizontalschübe der Bogenstücke  $BC_1$  und  $L_1 C_1$  nahezu gleich groß, dagegen weichen die Horizontalschübe der Bogen  $AC$  und  $LC$  ganz beträchtlich von einander ab.

Werden nur die Knotenpunkte 1 und 2 mit je 10 t belastet, so folgt:

$$\text{für den Bogen } C_1: H = 4,37 \text{ t.}$$

$$\text{„ „ „ } AC: H' = 9,96 \text{ t.}$$

$$\text{„ „ „ } LC: H - H' = -4,59 \text{ t.}$$

Der Bogen  $LC$  wird also auf Zug beansprucht.

Diese Rechnungen zeigen allerdings, daß die Annahme gleich großer Horizontalschübe für die beiden Bogenstücke  $AC$  und  $LC$  bezieh.  $BC$  und  $C_1 C_2$  anfechtbar ist.

Berücksichtigt die Bestimmung der Spannkraft in den einzelnen Stäben der Verankerung, so ist seine im Jahrgang 1883 dieser Zeitschrift veröffentlichte Abhandlung. Alles dort über die Influenzlinien Gesagte kann auch auf das vorliegende System angewendet werden.

### § 7. Einfluß einer Aenderung der Temperatur.

Es bleiben noch die durch eine ungleichmäßige Aenderung des in § 3 angenommenen Temperaturzustandes bedingten Horizontalschübe  $H$ ,  $H'$  und  $H''$  zu berechnen. Bedeutet ganz allgemein für Bogen und Balken und Hängestangen

$\Omega$  den Querschnitts Inhalt für irgend einen Stab des Systems,  $s$  die Länge dieses Stabes,

$t$  die Aenderung der Temperatur für diesen Stab,

$\epsilon$  die Dehnung für  $t = 1$ ,

so hat man nur nöthig, in den für den Zustand  $t = 0$  abgeleiteten Gleichungen die Spannkraft  $R$  um  $\epsilon Et \Omega$  zu vergrößern, und gelangt zu den Bedingungen:\*)

\*) Ist  $t \geq 0$ , so muß der Ausdruck  $\sum \epsilon Et \Omega + \sum s t s$  ein Minimum sein, wobei sich die Zeichen  $\Sigma$  über sämtliche Stäbe des Systems erstrecken. Die erste der drei Gleichungen lautet also  $\sum \frac{\partial s}{\partial H} \Omega + \sum s t \epsilon \frac{\partial R}{\partial H} = 0$ , und mit  $S = R + HT + H'T' + H''T'$ .

$$\sum [R + \epsilon Et \Omega + HT + H'T' + H''T'] \frac{T}{E \Omega} = 0.$$

Diese Gleichung unterscheidet sich von der für den Zustand  $t = 0$  abgeleitet und nur dadurch, daß  $R + \epsilon Et \Omega$  an Stelle von  $R$  steht. Man vergleiche die Mittheilung des Verfassers in der Zeitschrift des Architekt- und Ingenieur-Vereins zu Hannover 1884 über den „Einfluß der Abgeleiteten der idealen Formänderungsgeschwindigkeit“.

$$C_1 H - C_2 (H' + H'') = - \frac{\lambda^3}{\lambda} \sum (R + \epsilon Et \Omega) T_s \frac{f}{\Omega},$$

$$C_2 H' - C_3 H = - \frac{\lambda^3}{\lambda} \sum (R + \epsilon Et \Omega) T_s \frac{f}{\Omega},$$

$$C_3 H'' - C_4 H = - \frac{\lambda^3}{\lambda} \sum (R + \epsilon Et \Omega) T''_s \frac{f}{\Omega}.$$

Die auf der rechten Seite dieser Gleichungen stehenden Summen beziehen sich auf sämtliche Stäbe des Trägers; dabei ist für die Glieder des Bogens und für die Hängestangen  $R = 0$ . Wird nun angenommen, der Träger sei gewichtlos und unbelastet, so ist für sämtliche Stäbe  $R = 0$ , und es folgen die Bedingungen:

$$C_1 H - C_2 (H' + H'') = - \frac{\lambda^3}{\lambda} \sum \epsilon Et T_s,$$

$$C_2 H' - C_3 H = - \frac{\lambda^3}{\lambda} \sum \epsilon Et T'_s,$$

$$C_3 H'' - C_4 H = - \frac{\lambda^3}{\lambda} \sum \epsilon Et T''_s.$$

Es wurde hierbei gleiches Material für alle Stäbe vorausgesetzt, also  $\epsilon$  constant angenommen. Ist der Träger symmetrisch in Bezug auf die Verticale durch die Mitte, so folgt  $H' = H''$  und, wenn auch die Aenderung des Temperaturzustandes eine symmetrische ist,  $\sum T'_s = \sum T''_s$ , mithin folgt:

$$C_1 H - 2 C_2 H' = - \frac{\lambda^3}{\lambda} \sum \epsilon Et T_s,$$

$$C_2 H' - C_3 H = - \frac{\lambda^3}{\lambda} \sum \epsilon Et T_s.$$

Diese Gleichungen sollen unter der Annahme aufgelöst werden: es ändere sich die Temperatur sämtlicher Theile des Bogens um denselben Betrag  $t_1$  und die Temperatur sämtlicher Stäbe des Balkens um den Betrag  $t_2$ . Die Hängestangen mögen an dem Balken gerechnet werden, da sich dann die Rechnung am einfachsten gestaltet. Wählen wir also für den Bogen das Zeichen  $\sum_1$  und für den Balken das Zeichen  $\sum_2$ , so erhalten wir

$$\sum_1 \epsilon T_s = t_1 \sum_1 T_s + t_2 \sum_2 T_s.$$

Nun muß für ein constantes  $t$  der Werth  $\sum \epsilon T_s = 0$  sein, weshalb sich

$$\sum_1 T_s + \sum_2 T_s = 0 \text{ und}$$

$$\sum_1 T_s = (t_1 - t_2) \sum_1 T_s$$

ergibt und analog wird

$$\sum_2 T'_s = (t_1 - t_2) \sum_2 T'_s.$$

Es folgt nun, wegen  $T = - \sec \alpha = - \frac{s}{\lambda}$ , die über den Bogen  $LCSC_1 C_2$  auszudehnende Summe:

$$\sum_1 T_s = - \frac{t_2 s}{\lambda} \sum_1 \frac{s}{\lambda} = - \frac{2}{\lambda} \sum_1 s^2,$$

und analog ergibt sich,

$$\text{wegen } T' = - \sec \alpha' \text{ für Bogen } AC$$

$$\text{und } T'' = - \sec \alpha'' \text{ „ „ „ } LC,$$

$$\sum_2 T'_s = - \frac{1}{\lambda} \left[ \sum_2 s'^2 + \sum_2 s''^2 \right],$$

so daß die Gleichungen zur Berechnung von  $H$  und  $H'$  übergehen in

$$C_1 H - 2 C_2 H' = \frac{\lambda^3}{\lambda} \sum_1 \epsilon E f (t_1 - t_2) 2 \frac{s^2}{\lambda^2},$$

$$C_2 H' - C_3 H = \frac{\lambda^3}{\lambda} \sum_2 \epsilon E f (t_1 - t_2) \left( \frac{s'^2}{\lambda^2} + \frac{s''^2}{\lambda^2} \right).$$

Bezogen auf Celsiusgrade, Meter und Tonnen, darf  $\varepsilon E = 240$  gesetzt werden.

Für den in Figur 1 dargestellten Träger wurde vorhin gefunden:

$$\sum_{\lambda} s^2 = 21,36, \quad \sum_{\lambda} s^2 = 20,10, \quad \text{mithin}$$

$$\sum_{\lambda} s^2 = 21,36 + 20,10 = 41,46,$$

$$\sum_{\lambda} s'^2 = 24,10, \quad \sum_{\lambda} s'^2 = 1,$$

$$C_1 = 1378,91, \quad C_2 = 35,24, \quad C_3 = 78,99,$$

und es folgt daher:

$$1378,91 H - 2 \cdot 35,24 H' = 240 f(t_1 - t_2) \cdot 2 \cdot 41,46,$$

$$= 20136 f(t_1 - t_2),$$

$$78,99 H' - 35,24 H = 240 f(t_1 - t_2) (24,10 - 21,10)$$

$$= 679 f(t_1 - t_2).$$

Die Lösungen lauten (vergl. die Ausdrücke für  $H$  und  $H'$  in § 6):

$$H = 0,000149 \cdot 20136 f(t_1 - t_2)$$

$$+ 0,000933 \cdot 2 \cdot 679 f(t_1 - t_2),$$

$$H' = 0,0117 \cdot 679 f(t_1 - t_2) + 0,444 H,$$

d. i.

$$H = 15,41 f(t_1 - t_2),$$

$$H' = 15,24 f(t_1 - t_2).$$

Es ergibt sich also nahezu  $H = H'$ , etwa

$$H = H' = 15,5 f(t_1 - t_2),$$

und bei einer Schätzung der Temperaturdifferenz  $t_1 - t_2 = 20^\circ$

$$H = H' = 310 f.$$

Hierin ist  $f$  = Querschnitt der Balkengurtung. Ist diese beispielsweise  $= 200 \text{ cm} = 0,20 \text{ m}$ , so folgt

$$H = H' = 6,2 \text{ tons.}$$

Der Horizontalschub der Bogenstücke  $LC$  und  $L_1 C_1$  ist

$$H - H' = 0.$$

#### § 8. Schlussbemerkung.

Es sei noch hervorgehoben, daß das bei der Ferdinandsbrücke zur Ausführung gelangte Trägersystem, welches den Verfasser zu dieser Studie angeregt hat, von dem hier behandelten Systeme insofern abweicht, als in dem Endfelde bei  $A$  und bei  $B$  (Fig. 3) außer der links- bzw. rechtssteigenden steilen Diagonale noch eine entgegengesetzt

gelegene Zugdiagonale angeordnet wurde und die übrigen Felder zwei sich kreuzende schräge Diagonalen, Gegengonalen, erhielten. Durch diese Anordnung wird die genaue Bestimmung der Primärspannungen recht weitläufig, da vor Berechnung der Unbekannten  $H$ ,  $H'$  und  $H''$  für irgend einen Belastungszustand festzustellen ist, welche der Gegengonalen gespannt sind, diese Frage aber ohne Kenntniss der Werthe  $H$ ,  $H'$ ,  $H''$  nicht entschieden werden kann. Deshalb ist man gezwungen — falls eine genauere Berechnung der Primärspannungen verlangt wird — zunächst über den Spannungszustand der Diagonalen eine Annahme zu machen und die Resultate nachträglich zu corrigiren. Alle diese Rechnungen werden wesentlich dadurch ersichert, daß für diejenigen Belastungsfälle, welche die Zugdiagonalen der beiden Endfelder spannen, das System ein fünffach statisch unbestimmtes wird, weil diese beiden Zugdiagonalen als überzählige Stäbe hinzutreten. Weiter wurden bei der Ferdinandsbrücke die beiden Stränge, in welche sich der Bogen in der Nähe des Auflagers spaltet, durch Gitterstäbe miteinander verbunden, so daß hier streng genommen die Combination eines Balkens und eines steifen Bogens vorliegt, auf welches die vom Verfasser im „Civilingenieur 1883“\*) entwickelten Theorien (mit geringen Aenderungen) anzuwenden wären.

Von einer Berücksichtigung aller dieser ziemlich complicirten Verhältnisse, sowie von der Rechnung allerdings kaum erschwerenden Einführung verschieden großer Horizontalschübe für die beiden Stränge des gespaltenen Bogens hat man bei der Berechnung der Ferdinandsbrücke abgesehen; es sind auch die dort gewonnenen Resultate für den zwischen den Verticalen  $C$  und  $C_1$  (Fig. 3) gelegenen Theil des Trägers genügend zuverlässig, da der Horizontalschub  $H$  des Bogens  $C_1 C$ , bei nahe den Auflagern gelegenen Punkten  $C$  und  $C_1$ , von der Art der Ausführung der Bogenspaltung und auch von dem Spannungszustand der Diagonalen nur wenig abhängt.

Hannover 1884. Heinrich F. B. Möller-Brosiau.

\*) Vergl. Möller-Brosiau, Theorie des durch einen Balken unterstützten steifen Bogens, „Civilingenieur, 1883, Heft 1.“

## Statistische Nachweisungen,

betreffend die in den Jahren 1871 bis einschl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preussischen Staatsbauten.

Im Auftrage des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten aufgestellt von

**Endell** und **Frommann**  
Gebäude-Baurath, und Regierungs-Bauemeister,  
(Fortsetzung.)

### XIV. Steueramtsgebäude.

Die nachfolgenden Tabellen beziehen sich auf 32 Bauausführungen für die Zwecke von Zoll- und Steuerbehörden. Je nachdem diese Bauten mehr ländlichen oder städtischen Verhältnissen entsprechen, sind dieselben in zwei, äußerlich durch die abweichende Gestaltung des benutzten Formlars gekennzeichnete, Hauptgruppen geordnet, deren erste unter Nr. 1 bis 20 die einfacheren Gebäude, und zwar

Nr. 1 bis 10 nur eingeschossige Bauten,

Nr. 11 bis 20 aber zweigeschossige Bauten umfaßt.

Die zweite Gruppe behandelt 12 Bauausführungen in größeren Städten und beginnt wiederum

unter Nr. 21 mit einem eingeschossigen Bau, auf den

unter Nr. 22 bis 25 zweigeschossige Bauten folgen, während

unter Nr. 26 bis 32 größere dreigeschossige Gebäude den Schluß bilden.

In Bezug auf die sonstige Anordnung der Tabellen ist zu bemerken, daß die Angabe einer Natzeinheit für die betreffenden Gebäude nicht thunlich war; an Stelle der hierfür bestimmten Spalte 9 sind zwei andere getreten, in denen die Gesamtkosten der Bauanlagen, welche zumeist aus dem Haupt- bzw. Wohngebäude, Stallgebäude und Nebenanlagen bestehen, sowohl nach dem Anschlage, als nach der Ausführung mitgetheilt werden. Ferner ist der

cubische Inhalt der einzelnen Gebäude insofern abweichend von dem bisher befolgten Grundsatz bestimmt worden, als bei den gar nicht oder nur theilweise unterkellerten Gebäuden

die Höhe des Erdgeschosfußbodens über dem Terrain (Platzeböhe) für die nicht unterkellerten Theile mit in Rechnung gestellt worden ist.

Zur Erklärung der Buchstaben und Zahlen in den Grundrisskizzen diese folgendes Verzeichniß:

a = Assistent,

b = Bureau,

c = Kasse (Treasor),

d = Dirigent,

e = Expedition,

f = Flur,

g = Mädchenkammer,

h = Oberinspector,

i = Kammer,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier. bezw. Landdr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt	Gesamtkosten nach			Kosten der einzelnen Gebäude		
					im Erdgeschosse	davon unterkellert	Kellerhöhe d. Plinthe	Erdgesch. etc.	Dachhöhe		den Anschlags- der Ausführung	Anschlags- summe	im Ganzen	pro		
														qm	qm	m
1	Nebenollamt zu Laugallen Wohnhaus Stallgebäude Nebenanlagen	Gumbinnen	77		130,0	—	0,5	3,4	0,5	650,0	13500	13532	—	8903	66,5	13,7
					54,0	—	—	3,0	—	162,0	—	—	—	2512	46,5	15,5
													—	2117	—	—
2	Pörszeiten Wohnhaus Stallgebäude Nebenanlagen	Königsberg	76	<i>genau wie vor.</i>	130,0	32,5 (97,5)	2,5 (0,5)	3,45	0,54	737,5	14708	16172	10107	11071	85,5	15,0
					66,0	—	—	3,5	—	211,5	—	—	3000	3214	48,5	15,5
													1691	1887	—	—
3	Grenzaufscher- wohnung Kaiser Wilhelmskoog Wohnhaus Nebengebäude	Schleswig	73/74		135,0	—	0,5	3,15	—	494,1	13036	13036	—	11250	83,5	22,7
				<i>unter s = Kartoffelkeller, unter f = Cistern.</i>	23,4	—	—	4,5	—	98,5	—	—	—	1170	50,0	11,5
4	Nebenollamt Woyens Wohnhaus f. den Zolleinsamler	Schleswig	79		143,0	16,5 (126,5)	2,0 (0,5)	3,45	0,1	670,0	—	—	14022	14250	99,5	21,5
5	Keitum (Brlt) Wohnhaus Stallgebäude Hauptrollamts- gebäude Pillau Anbau	Schleswig	75		160,0	21,5 (138,5)	2,0 (0,5)	3,45	—	642,5	30490	21364	17700	18300	114,0	28,5
					42,0	—	—	2,55	—	125,5	—	—	2790	3064	73,0	24,5
		Königsberg	77/78	<i>enthält 5 Wohnzimmer, Küche, Speisek. u. Treppengflur.</i>	161,5	—	0,5	4,1	1,5	970,5	20850	20470	18744	18364	113,5	18,5
													—	18114	111,5	18,5









k = Küche,  
l = Amtsdienst,  
m = Matrosen,  
n = Rendant,  
o = Obercontrolleur,  
p = Packhofvorsteher,

g = Waschküche,  
r = Revisionsraum,  
s = Speisekammer,  
t = Controlleur,  
u = Utensilien,  
v = Archiv,

w = Wägenkammer,  
x = Registratur,  
y = Reparatur Acten,  
z = Stempel- u. Steuererhebung,  
1 = Wohnstube,  
2 = Schlafstube.






Bemerkung: Die Bedeutung der bei Nr. 31 benutzten Zahlen ist in der Legende daselbst angegeben.

12			13					14							15		
Kostenbeträge für die			Material und Construction der					Kostenbeträge für							Bemerkungen		
Bauführung	Heizungsanlage		Fundamente	Mauern	Festsetzungen	Dächer	Decken	Terrainsregulierung, Befestigung, Entwässerung			Bewehrung etc.			Brunnen etc.			
	im Ganzen	pro 100 qm						Fläche im Ganzen pro qm	im Ganzen	pro qm	Länge im Ganzen pro lfd. m	im Ganzen	pro lfd. m	Tiefe im Ganzen pro lfd. m			
A	A	A						qm	A	A	m	A	A	m	A	A	
—	419 Kachelöfen	97	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pflannen	Gypd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entw. u. ausgef. v. Bauinspector Kapitzke.
—	—	—	—	Fachw.	—	—	—	—	50	—	68,0	327	4,8	4,4	521	118,4	für 1 Kuh, 2 Schweine, Hühner, Abtritt und Holzstall.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	verriegelter Staketenzaun	—	—	von Ziegeln in Cement mit hölz. Pumpe	—	1219. A f. einen Erdkeller.
—	506 Kachelöfen	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pflannen auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entw. u. ausgef. v. Bauinspector Meyer.
—	—	—	—	Ziegelfachwerk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dachgesch. eine Giebelstube.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 Pferde, 1 Kuh, Schweine, Federvieh, Abtr., Holzstall.
—	204 eiserne Öfen	109	Ziegel	Ziegel	Robbau	holländ. Dachziegel	Balkend.	443,0	626	1,4	54 Bretterzaun 2 m hoch, 138	613	11,4	6,0	483	80,4	Wegen der Entlegenheit des Bauplatzes ungewöhnlich hohe Einzelpreise.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hecke etc.	—	—	—	—	entw. u. ausgef. v. Kreisbauinspector Nieschen, vergl. Nr. 9.
—	419 2 Kachelöfen mit eis. Heizk., 2 eiserne Öfen	170	Ziegel	Ziegel	Robbau	deutscher Schiefer auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Auf dem Dachboden eine Giebelstube.
—	754 Kachelöfen	285	Ziegel	Ziegel	Robbau	engl. Schiefer auf Schal.	Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entw. u. ausgef. v. Kreisbauinspector Trede.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dachgesch. zwei Giebelstuben.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Waschküche m. Backofen, Stall für 1 Schwein, Abtritt, Holzstall.
250 (1,1%)	541 Kachelöfen	120	Feldst. (Granit)	Ziegel (d. Umfänge Holz.)	geputzt	Pflannen auf Schal.	Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entw. u. ausgef. v. Hofbauinspector Natus.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hierzu für Reparaturen im alten Geb. 2106. A





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- besw. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt cbm	Gesamt- kosten nach		Kosten der einzelnen Gebäude			
					im Edgendsis qm	davon unterkellert qm	Keller bez. d. Fläche m	Erdsch. und der Stoßwerke m	Drempels m		den Anschlage M	der Ausführung M	Anschlags- summe M	in Ganzen M	pro qm M	cbm M
7	Grenzaufw. wohn. Kasernen Wohnhaus	Gumbinnen	79		196,1	60,0 (136,1)	2,5 (0,5)	3,3	—	865,2	20500	20421	—	15000	79,2	18,9
	Stallgebäude				55,2	—	—	3,0	—	155,0	—	—	—	2700	48,0	17,3
	Nebenanlagen				—	—	—	—	—	—	—	—	—	2123	—	—
8	Nebenzollamt Wick (Gröfswald) Hauptbau Anbau	Stralsund	73 74		200,5	184,5	7,2 Fl. (1,1)	3,1	—	977,8	—	—	21593	21593	103,3	19,6
					24,6	—	—	3,1	0,4	124,0	—	—	—	—	—	—
9	Woyens Wohnhaus f. 2 Zollinspektoren Nebengebäude gleichf. f. Nr. 4	Schleswig	78		213,7	62,0 (151,7)	2,2 (0,2)	3,4	—	923,4	23043	21654	20639	19791	92,2	21,4
					48,0	—	—	3,1	—	152,3	—	—	2100	1724	36,0	11,3
10	Marienthal (Hilfswerk)	Breslau	76		224,5	—	(0,6)	3,4	—	942,9	17400	20343	16100	19018	84,6	20,3
	Nebengebäude			<p>1. 2. 3. — Wg. d. Steuerinspektoren. 4. — Küche des Aufsehers.</p>	22,5	—	—	2,0	—	65,3	—	—	1100	1140	50,0	17,2
					—	—	—	—	—	—	—	—	200	185	—	—
11	Neubau an d. Oute II (bei Belmer Schanze)	Stade	76 79		100,0	100,0	2,3	E 1/1 = 2,5	—	730,0	16700	16151	—	13016	130,3	17,3
	Nebengebäude			<p>R. 2 — Matrosenküche. L. u. Dachstuhl, — Wg. d. Zollinspektoren aus Küche, 4 Stuben, 2 Gehstufen und Bodenraum bestehend.</p>	21,0	—	—	3,0	—	63,0	—	—	—	1312	62,0	20,3
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	1823	—	—
12	Zolltabellarium zu Katingiel	Schleswig	76		125,1	—	(0,3)	E — 3,0 I — 3,5	0,8	928,0	20160	19739	—	16559	132,1	17,3
	Nebengebäude			<p>L. r. u. w. b — 3 Stuben, g — k. f — s.</p>	13,8	—	—	2,3	—	31,4	—	—	—	620	45,5	19,7
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	2560	—	—
13	Zollbeamten- wohnung zu Wilhelms- hagen	Anrich	76		138,0	138,0	2,1	E 1/1 — 3,45	0,84	1303,8	—	—	25000	25000	138,0	18,3
				<p>L. wie K.</p>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Hauptamt zu Colbarger- münde Hauptgebäude	Oseln	71 73		166,0	—	(0,4)	E 1/1 — 3,75	1,1	1511,0	33750	29510	16740	13911	84,0	9,2
	Wohnhaus f. d. Kassendirektor Niederlagerspeicher			<p>E Registratur, Kasse, Kontrolle u. Zim- mer d. Oberspektors. L. Wg. d. Oberspektors, 5 Stuben, Küche u. Speisekammer.</p>	77,0	7,0 (70,0)	2,0 (0,5)	3,15	—	291,4	—	—	3774	3582	47,0	12,3
	Nebenanl. etc.			<p>enthält 2 Stuben, Küche u. Speisekammer. enthält Wäge und Lageraum.</p>	103,0	—	—	4,1	—	422,0	—	—	3216	3010	29,0	7,0
					—	—	—	—	—	—	—	—	10020	9007	—	—



[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bew. Landdr.- Bestirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundriss-Skizze nebst Legende	Behaute Grundfläche		Höhen des			Inhalt Cubischer Inhalt	Gesamtkosten nach		Kosten der einzelnen Gebäude			
					im Edgesechels qm	davon unterteilt qm	Keller bew. d. Fläche m	Edgesech. etc. m	Dachstuhl m		dem Anschlage der Ausführung	Anschlags- summe	in Ganzen	pro		
					qm	qm	m	m	m	cbm	cbm	cbm	qm	cbm		
15	Nebenzollamt zu Grabow mestisch. Theil amtlich. Theil Stallgeb.  Nebenanlagen	Posen	79—	 <i>I. über b, g, v die Wg. d. Aufseher.</i>	194,9 73,2 122,0 73,0	122,0 — — —	— 0,5 — —	E=3,5 I=3,2 E=3,5 —	— — — —	1243,9 519,9 723,4 226,9	17500 17377	—	13468 2904 1004	69,2 39,9 —	10,9 12,9	
16	Rötenbrock  Querbau Längsbau  Nebengeb. Stallungen Abtritt	Osnabrück	79/80	 <i>K. = Wg. d. Zellinschmers. I.: 1, b, a = Wg. f. einen Grenzaufseher. 2, 4, 3, k = " " " " Im Dachgeb.: 3 Giebelsteden u. 4 Kammern.</i>	192,0 82,5 108,5 50,3 39,0 11,3	192,0 82,5 108,5 — — —	— 2,25 — — 0,5 —	E=3,45 I=3,20 — — 7,1 9,0	1,25 — — 1,0 —	856,0 976,5 174,7 193,1 72,6	30196 30196	—	27295 2801 100	142,9 55,1 —	14,9 16,9	
17	Zollbeamten- wohnhaus Wittower Posthaus (Rügen)	Stralsund	77/79	 <i>I.: a, f, s = Commissionsszimmer, sonst wie K.</i>	226,5 226,5	226,5	2,4	E=3,1 I=3,1	—	1992,9	—	—	36590 —	31114 27805	137,4 193,2	15,6 14,9
18	Nebenzollamt Cameran (Kr. Neudenburg)	Königsberg	76/77	 <i>K. = Wg. d. Zellinschmers. I. = Wg. f. v. Grenzaufseher.</i>	256,0 (136,4)	120,2 (1,5)	2,1 (1,5)	E=3,55 I=3,45	—	2264,9	—	—	45900 —	42374 39320	165,1 182,2	18,7 17,4
19	Papros  Hauptbau  d. vord. Anbau der west. Anbau  Stallgeb. desgl.  Nebenanlagen	Bromberg	77—	 <i>I. w = Commissionsszimmer, 1, s = bleichen niedrig liegen. Im Uebrigen 2 Wg. f. Grenzaufseher. enthalten je: Stallung f. 1 Pferd, 1 Kuh, 2 Schweine, Hackselk., Holstall und Wagenremise.</i>	353,9 259,2 66,0 29,7	208,0 208,0 — —	2,3 (51,2) 0,5 —	E=3,45 I=3,25 — —	1,9 — — —	2764,9 216,2 150,6	57349 52457	42903 28012	42770 39217	130,9 110,9	13,4 12,2	
20	Stenergeb. zu Wilhelms- haven	Aurich	71/72	<i>K. = 3 Wg. v. Anstalt. I. = 4 Wg.</i>	326,0 326,0	2,05 —	— —	E=3,45 I=3,65	0,85	3240,4	55000 —	55000 —	—	48400 7000	147,9	14,9

12			13					14									15
Kostenbeträge für die			Material und Construction der					Kostenbeträge für									Bemerkungen.
Baufähigk.	Heizungsanlage		Fundamente	Mauern	Fasaden	Dächer	Decken	Terrainregulirung, Befestigung, Entwässerung			Bewehrung etc.			Brunnen etc.			
	im Ganzen	pro 100 qm						Fläche qm	im Ganzen	pro qm	Länge m	im Ganzen	pro lfd. m	Tiefe m	im Ganzen	pro lfd. m	
—	450	94,2	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronendach	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entw. v. Kreisbaumeister Merky, ausgef. v. Bauingenieur Wronke. Enth. 2 Wohnungen.
—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronendach	Schwarztendecke u. Lehmestrich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Das Stallgeb. enth. 2 Hdr., 2 Schweine- (Hühner-) ställe, 1 Pfandstall für 3 Pferde u. 3 Abtritte.
—	nicht angegeben eiserner Ofen verach. Art	190	Ziegel in Trafmörtel	Ziegel in Kalkmörtel	Robbau	Pfannen auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entw. u. ausgef. v. Wasserbauinsp. Oppermann. Enth. 1 Wg. f. den Zolleinschneider u. 2 Wgm. f. Grenzaufscher.
—	—	—	Ziegel	Fachwerk	—	—	Balkendecke	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 Ställe für je 2 Schweine u. 2 Ziegen; 3 Abtritte mit gemauertem Senkgrube.
8209 (10,2%)	1540	194	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entw. u. ausgef. v. Kreisbauinsp. Weiphal. Enth. 4 Wohnungen.
3064 (7,3%)	846	110	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Schal. (Zink f. d. niedrigeren Vorbau)	Balkendecken, Balkenkeller	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entwerf. v. Kreisbaumeister Staudrich, ausgeführt v. Bauinsp. Brown. Enth. 1 Wg. für d. Zolleinschneider u. 2 Wgm. für Grenzaufscher.
3563 (8,3%)	1100	127,0	Feldst.	Ziegel	Robbau	Holzceement	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entw. u. ausgef. v. Kreisbauinsp. Kistner. Enth. 4 Dienstwohnungen, und zwar im E. links Wg. d. Obercontrollieurs, E. rechts Wg. d. Zolleinschneiders.
—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	617 M f. d. Abtrittgeb. von verbret. Biegele. unter Kronendach mit gem. Grube u. 4 Sitzen.
—	nicht angegeben	—	Ziegel auf Pfahlrost	Ziegel, innenw. v. Fachwerk	geputzt	engl. Sch. auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entw. u. ausgef. v. Baumeister Schorn, f. die Fundierung auf Pfahlrost — 21,2 pro qm. Enth. 7 Dienstwohnungen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Grundrissklasse nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Gesamtkosten nach			Kosten der einzelnen Gebäude				
					in Edergesch. qm	davon unterteilt qm	Keller bzw. der Fläche m	Edergesch. und der Stoßwerke m		Drempels m	den Anschlags- kosten nach der Ausführung M	der Anschlags- summe M	in Tausen. M	pro			
														qm	cubm		
21	Revisions- schuppen zu Ottensen	Schleswig	75	Enthält 2 Revisionsräume und 2 kleinere Bürräume.	156,4	—	0,8	3,1	1,4	922,8	—	—	13900	15750	100,3	17,1	
													—	15390	98,4	16,7	
										22300	22194						
22	Domänen- Restamtgeb. zu Spandau	Potsdam	70/71	An beiden Seiten eingehend. E. 2 Bürosräume, Flur u. Treppenraum. I. 2 Wohnräume, Kammer u. Küche.	92,9	92,9	2,3	E=3,8 I=3,3	0,8	947,6	—	—	11000	10596	114,0	11,3	
23	Kreisassen- gebäude zu Halle a.S.	Merseburg	74/75	 E. 1, 4, 4, 4 = Wg. f. d. Kestellan. I. 4 Stuben, Kammer, Küche etc.	162,3	162,3	2,4	E=3,8 I=3,3	1,3	1836,3	—	—	—	20110	123,8	123,8	11,0
										22250	20305			19810	122,6	10,8	
24	Haupt- steueramt zu Eberswald Nebengeb. Stallungen etc. Abtrittsanbau f. d. Umwehrung	Potsdam	73/75	 I. Wg. des Disputanten, 1, 2, 3, 4 Wohnst., f. 2 Schlafsteden u. Kammer. 2 = Küche u. Speisek., 3 = Mädchen, 4 = Fremden.	334,3	334,3	3,8	E=3,8 I=3,3	1,8	4205,8	—	—	—	66000	62533	187,1	14,9
										61400	39933			178,8	14,0		
										85,1	—	—	8600	8562	100,8	19,8	
										73,7	—	—	—	—	—	—	
										17,0	Gruben	2,15	—	—	—	—	
										—	—	—	80000	78134	—	—	
										—	—	—	5400	7039	—	—	
25	Königsb. i. Pr. Hauptbau Verhalle u. Verbindungsbau	Königsberg	75/77	 I. 1 = g. u. a = k. d, b, f, p = Wohnr. d. Parkhofrentners. a = k. b, b = Wg. d. Antikenners. g = Mädchen, d = Fremden.	469,3	30,3	—	E=4,0 I=4,0	1,0	4441,3	—	—	—	78000	168,8	168,8	16,8
										419,3	30,3	—	—	73416	157,6	15,1	
										50,3	—	—	100000	100300	—	—	
26	Katastergeb. zu Trier Hauptbau Treppenhaus	Trier	70/71	E. = Wg. des Katasterboten. I. = Größtfortsetzung. II. = Zeichnungsamt v. 98,7 qm.	149,9	149,9	4,85	E=3,92 I=4,22 II=5,02	0,85	2708,5	—	—	28560	29143	194,3	10,9	
										121,3	121,3	—	—	—	—	—	
										28,6	28,6	—	—	—	—	—	
27	Haupt- steueramt zu Rheine Hauptgebäude Revisionschuppen im Anbau	Münster	70/77		305,0	—	—	E=4,06 I=3,86 II=3,16	—	5587,0	—	—	74977	71368	180,1	12,8	
										342,0	342,0	—	—	69847	67597	171,1	12,1
										63,0	—	—	—	—	—	—	
										—	—	—	85296	80645	—	—	

12			13						14						15
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction						Bemerkungen.
Bauführung	innere Ausattung	einzel. bez. Baustelle	Heizungsanlage	Gasleitung	Wasserleitung				Fundamente	Mauern	Façaden	Dächer	Decken	Treppen	
390 (2,5 %)	—	—	148,5 340 1 Kachelofen 50,4 227 1 eis. Ofen	258 15 (17 Flamm.)	—	—	—	—	Ziegel	Ziegel	Robbau (Leiten)	Pappe (Leiten)	Balkend.	—	entr. u. ausgef. v. Bauwerk Holz. Die Fenster sind von Schmiedeeisen. { 404,4 f. ein Abtr.geb. (3 Sitze u. 1 Piss), 363,9 „ f. Hofpflasterung, 835 „ f. die Sinleitung, 140 „ f. die äußere Gasleitung, 400 „ f. die Asch- u. Müllgrube, 557 „ f. ein eis. Krahn v. 1000 kg Tragkr., 150 „ f. eine Winde.
—	f. d. Bel.- körper 262	f. d. Neb- anlagen 6182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entr. u. ausgef. v. Kreisbauinsp. Schlitz. Im I. Wg. f. den Rendanten.
—	—	—	nichtange- geben Kachelofen	—	—	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	geputzt auf Latt.	engl. Sch. auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	—	entr. u. ausgef. v. Kreisbauinsp. Schlitz. Im I. Wg. f. den Rendanten.
300 (1,5 %)	—	—	440 68 eis. Ofen	—	—	200 50 (4 Hähne)	—	—	Bruchst.	Ziegel	Robbau, d. Plintbe v. Bruch- stein	deutsch. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	entr. u. ausgef. v. Kreisbauinsp. Kührger. Im I. Wg. f. den Kassier.
—	—	—	Anschl. an die städt. Wasserl. 165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3600 (5,5 %)	—	—	2229 190 Kachelofen (30 Flamm.)	472 16	nicht vor- handen	—	—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau einfach	engl. Sch. auf Latt.	K. gew., u. Balk. d.	v. Holz	entr. u. ausgef. v. Kreisbauinsp. Dürstehaupt. Enth. die Wg. f. d. Director im I.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Feldst.	Ziegel (Drem- pelwand v. Fachw.)	Robbau	engl. Sch. a. Theil Pappe	Balkend.	—	Enth. Stall f. 3 Pferde, Remise, Kutscher- wohnung, Hühnerstall u. Abtritt.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108 lfd. m theils 2 m hohe massive Mauer, theils 1,4 m hohes Eisengitter.
5354 (6,5 %)	—	—	2867 153 Kachelofen	—	—	—	—	—	Sprungst. auf Pfahlrost	Ziegel	geputzt, Hptges. von ge- branntem Thon	engl. Sch. auf Schal.	Balkend.	massiv	entr. u. ausgef. v. Bauwerk Wolf. Enth. im I. die Wg. des Boten. An das alte Steueramtsgebäude angebaut.
—	f. künstl. Fundir. 21300 (pro qm 45,4 M)	—	194,7 46,0 2 eis. Cir- culirfen (im Uebr. alte Ofen)	—	—	—	—	—	Sand- bruchst. auf hohen Pfeilern (3,45 m unter K. sohle)	Sand- bruchst.	Werkst.- robbau	deutsch. Schal.	K. mit Eisen- gew., die übrige Gesch.- gew. eis. Trägern gewölbt	v. Sandst. u. Basalt. v. Basalt- lava	entr. u. ausgef. v. Bauwerk Geisler. Enth. im I. die Wg. des Boten. An das alte Katastergebäude angebaut.
3771 (5,5 %)	—	—	1003 50 eis. Ofen	—	—	291 145 (2 Hähne)	—	—	Ziegel	Ziegel	Robbau, Ges. u. Fenster- Einf. v. Sandst.	engl. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	entr. u. ausgef. v. Kreisbauinsp. Lichnack. Enth. im E. die Wg. des Amtsdieners, im I. die Wg. des Obersteuerrinsp., im II. die Wg. des Rendanten. { 5004,4 Stall f. 2 Pferde u. Remise, 1262 „ Abtr.geb. m. 2 Sitzen u. 4 Pissst., 1231 „ 23,8 lfd. m Umw.m., 1,8 m hoch, 684 „ Pumpe zur Cloisetanlage, 647 „ 55 lfd. m Bohrl. (15 cm et.), 2 Abflüsse, 340 „ f. die Dunggrube. (masl.)





12			13						14						15	
Kostenbeträge für die			Beträge für die						Material und Construction						Bemerkungen.	
Handführung	innere Ausleistung	einzel. bes. Bausteine	im Ganzen	pro 100 qm	im Ganzen	pro Flamm	im Ganzen	pro Flamm	Fundamente	Mauern	Festlagen	Dächer	Decken	Treppen		
7837 (11,7%)	—	—	1257 68,8 ein Ofen, 350 für d. Koch- maschine	581 24,1 (24 Flamm.)	251 83,1 (3 Hühne)	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	Robbau m. Blendst. u. Sandst. zu Ges.	deutscher Schiefer auf Schal.	K.u.Corr. gewölbt, sonst Balkend. gelattet u. ge- plestert	massiv v.Sand- stein	entw. u. ausgef. v. Kreisbauamt, Baumgarten, Enth. im I. die Wg. d. Oberinspectors, im II. die Wg. des Bedanten.	
—	339 f. d. Bölk., 1601 f. d. Invent. 2940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Robbau, einfach	—	—	—	Enth. Stallung f. 2 Pferde etc., 4115 A f. 865 qm Fläcker (4,3 A pro qm), 377 A f. Terrainregulirung. 1948 A f. 211,3 qm Treppen von Basaltlava incl. Bordachelle (9,8 A pro qm), 653 A f. 12,1 Hdm. Rüstendurchlässe: ge- mauert; m. eis. Platten, 6038 A f. d. Umw. mauer (183 m lang) mit 4 schmiedee. Gitterböden etc., 850 A f. ein Abtrittgeb.	
—	—	14881 f.Neb.auf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Balkend.	—		
5878 (7,6%)	—	—	1920 72,1 Kachelöfen mit eisernen Unterkränen	—	nicht vorhanden	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	Robbau m. gelben Blendst. u. roth. Streif. Pinthe v. Sandstein	englischer Schiefer auf Latt.	K.gew., sonst v.Sand- stein, im II. v. Holz	freit. v.Sand- stein, im II. v. Holz	entw. u. ausgef. v. Bauamt Prwl. Enth. im II. die Wohnung d. Obersteuer- inspectors.	
—	—	f. künstl. Pundir. 8528 (353,9 qm, a 21,1 A)	—	—	—	—	—	—	Bruchst.	—	Robbau, einfach	Pultdach	—	—	5090 A f. Einfriedigungen, Pflasterungen etc.	
4812 (6,8%)	—	—	2526 88 Kachelöfen	264 38 (7 Flamm.)	500 45 (11 Hühne)	—	—	—	Bruchst.	Ziegel	geputzt	Holz- cement	K.gew., sonst Balkend.	—	entw. u. ausgef. v. Bauamt. Wolf. Enth. im E. die Wg. des Amtdieners, im I. d. Wg. des Dirigenten, im II. die Wg. d. Bedanten u. d. Steueranfahers.	
—	—	2168 f.Neb.auf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1088 A f. Pflasterungen, 240 A f. Gartenanlagen, 540 A f. Umwahrungen	
8820 (4,7%)	—	—	660 Kachelöfen	1150 19,3 (12 Flamm.)	3700 306 (12 Hühne)	—	—	—	Ziegel	Ziegel	Robbau m. gelben Blendst. u. Formst. u. dunklen Schichtbest.	englischer Schiefer auf Schal.	K.gew., sonst Balkend.	freit. v.Sand- stein	entw. u. ausgef. v. Bauamt Helm. Enth. die Wg. für einen Bsten u. für den Director.	
—	—	12900 für d. Neben- anlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	für Herstellung der Höfe, Umw. mauer u. Gitter, sowie f. einen Brunnen.	
15640 (9,3%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	entw. u. ausgef. v. Bauamt. Humann. Enth. im I. die Präsidialwohnung.	
—	nicht in- begriffen	f. d. Tele- graphen 522	31475 437 Heißwasser- heizung	2514	—	3353	—	—	Ziegel auf Pfabl. rost	Ziegel	N.u.O. front Sandstein (z. Th. mit quader sonst in Cem. gep. Marmorad.)	Dachpflanz. z. Th. mit Zink ged., sonst Balkend.	K.u.Corr., Kassett. sonst Balkend.	massiv	die Corr. m. Mettl. Fliesen bezw. Sollinger Platten belegt.	
—	—	f. künstl. Pundir.	—	—	—	—	—	—	Ziegel ohne künstl. Pundir.	—	—	—	—	—	Enth. Wirthschafteräume f. d. Dir.-Wg. u. Wgen. f. die Bsten.	
—	—	—	nicht angegeben	—	—	382	—	—	—	—	—	—	—	—		

## Ausführungskosten der in Tabelle XIV aufgeführten Steuergebäude etc.

Tabelle XIV<sup>a</sup>.

auf die Einheit eines qm bebauter Grundfläche bezogen.

Tabelle XIV<sup>b</sup>.

auf die Einheit eines cbm Gebäudeinhalts bezogen.

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	211	437	8a.	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	25a
	1) Nach den Regierungsbezirken, bzw. Landdrosteien geordnet:																1) Nach den Regierungsbezirken, bzw. Landdrosteien geordnet:															
Königsberg H. Kr.	—	2	—	6	—	—	—	18	25	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	25	18	—	6	—	—	—	—	—	—
Gumbinnen . .	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—
Potsdam . . .	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	2	—	22	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cöln . . . . .	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stralsund . .	—	—	8	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	17	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—
Posen . . . . .	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bromberg . .	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Breslau . . .	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
Liegnitz . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	1	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merseburg . .	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schleswig . .	3	9	21	4	5	12	—	—	—	—	—	—	31	—	—	7	—	—	31	—	—	—	—	21	12	—	—	19	3	—	—	—
Hannover . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—
Hildesheim . .	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Osnabrück . .	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stade . . . . .	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—
Aurich . . . .	—	—	—	—	—	13	20	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	20	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—
Münster . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Düsseldorf . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	1	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trier . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	1	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anzahl der Steuergebäude	2	4	2	3	4	2	2	2	3	1	2	2	1	1	1	32	1	2	4	4	3	3	1	3	2	2	2	2	1	1	1	1
Beginn des Baues:	2) Nach der Ausführungszeit geordnet:																2) Nach der Ausführungszeit geordnet:															
vor d. J. 1870 im Kr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	1	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
im d. J. 1870 . .	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	2	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 1871 . . . .	—	14	—	—	—	—	—	20	—	—	—	31	—	—	—	3	14	—	31	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 1872 . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 1873 . . . .	—	3	8	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	3	—	—	—	24	—	—	—	—	—	8	—	3	—	—	—	—
— 1874 . . . .	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	2	—	30	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 1875 . . . .	—	—	21	5	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	25	21	—	—	—	—	—	—	5
— 1876 . . . .	—	10	2	—	—	12	13	18	—	27	—	—	—	—	32	7	—	—	27	—	2	—	18	112	13	—	10	—	—	32	—	—
— 1877 . . . .	—	1	—	—	19	6	17	—	—	29	—	—	—	—	—	5	—	—	29	1	17	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
— 1878 . . . .	—	—	9	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	9	—	—	—	—
— 1879 . . . .	15	7	—	4	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	15	—	—	16	—	—	—	7	—	4	—	—	—	—



Tabelle XIV<sup>a</sup>.

Regierungs- bezirk. Landkreis- Bezirk	Anzahl	Material der																				Kosten im Ganzen								
		Fundamente			Mauern		Facades			Dächer										Heizungen		nach dem Anschlage M	nach der Ausführung M							
		Ziegel	Feldstein	Bruchstein	Kunst. Füllm.	Pechwerk	Bruchstein	Pechwerk	Rohbau einfach	Rohbau mit Fenest. etc.	Putzban	Werkstein- rohbau	Kriemerdach	Schiefer				Pappe	doppeltes Schindeldach	Kacheln	dopp. mit eig. Heizkaden			einige eigene Ofen	Ofen versch. Art	Heizwasser	keine Angraben			
														engl. auf Lattung	auf Schalung	auf Lattung	auf Schalung											Holzement		
Königsberg	4	—	4	(1)	—	4	—	2	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	181148	179316	
Gumbinnen	2	—	2	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	34000	33855	
Potsdam	2	—	1	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	91000	88730	
Cöslin	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	33750	29510	
Stralsund	2	—	2	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	68003	52707	
Posen	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	17500	17377	
Bromberg	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	57349	52457	
Breslau	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	17400	20343	
Liegnitz	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	91600	79000	
Merseburg	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22250	20305	
Schleswig	7	7	—	—	—	7	—	6	1	—	—	1	1	2	2	1	—	—	1	—	—	2	1	2	2	—	—	318951	313597	
Hannover	1	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	480000	483104	
Hildesheim	1	—	1	(1)	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	119640	99235	
Omahbruck	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	30196	30196	
Stade	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	16700	16131	
Aurich	2	2	—	(1)	1	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	80000	80000	
Münster	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	85225	80545	
Düsseldorf	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	110005	113951	
Trier	1	—	1	(1)	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28500	29143	
Summa	32	13	12	7	(5)	3	28	1	1	19	4	6	2	1	9	7	6	2	3	2	1	1	17	2	7	3	1	2	1873428	1812592

## XV. Wohngebäude für Oberförster, Förster etc.

## A. und B. Oberförstereien etc.

Mit Rücksicht darauf, daß die Oberförster-Wohngebäude etc. nicht nur in Bezug auf die räumliche Ansehung, sondern auch hinsichtlich der ganzen Anstaltung wesentlich anderen Anforderungen entsprechen, als die einfacheren Försterhäuser, sind die ersteren von den letzteren gesondert behandelt und in Tabelle XV unter A zusammengestellt worden. Diese Tabelle umfaßt demnach statistische Angaben über die in den Jahren 1871—1880 für einzelne Oberförstereien ausgeführten Bauten; denselben ist unter Nr. 19 der Neubau des Wohnhauses für die Torffactorei zu Carolinenhorst beigelegt, weil dessen Grundrissanlage mit dem unter Nr. 18 mitgetheilten Oberförster-Wohngebäude nahezu übereinstimmt, und auch die Art der Ausführung eine ähnliche ist.

In einer größeren Anzahl von Fällen handelt es sich jedoch nicht nur um die Errichtung eines einzelnen Wohngebäudes, sondern um Herstellung vollständiger Etablissements. Die hierzu gehörigen Wirtschaftsgebäude sind vielfach von einer solchen Ausdehnung, daß über deren Anordnung, Ausführung, Größenverhältnisse und Einzelkosten nähere Angaben erforderlich scheinen; diese sind für die Ober-

försteretablissements unter B besonders mitgetheilt, während in Tabelle XV unter A, Spalte 14, in dem einzelnen Falle nur die Gesamtkosten der etwa vorhandenen Wirtschaftsgebäude angegeben sind.

Von den unter A mitgetheilten 55 Bauausführungen für Oberförster etc. betreffen Nr. 1—6 An- bzw. Erweiterungsbauten an bestehenden Gebäuden, Nr. 7—55 dagegen vollständige Neubauten. Die letzteren sind lediglich mit Rücksicht auf die Größe und Raumvertheilung des Hauptgebäudes derart geordnet, daß

unter Nr. 7—32 eingeschossige Bauten,

unter Nr. 33—42 Gebäude, welche nur über einem Theile ihrer Grundfläche ein oberes Geschloß besitzen, und

unter Nr. 43—55 zweigeschossige Bauten zusammengestellt sind.

Alle diese Oberförster-Wohngebäude sind vollständig unterkellert, mit Ausnahme von sieben (Nr. 24, 34, 39, 41, 50, 53 und 55). Bei letzteren ist zur Ermittlung des cubischen Gebäudeninhaltes der nicht unterkellerten Theil die Höhe des Erdgeschloßfußbodens über dem Terrain (Plan-



thenhöhe) mit in Rechnung gezogen. Diese Höhe ist in Sp. 7 in Klammern angegeben. (Vergl. auch Erläuterungen zu Tab. XIV, pag. 103/104).

In Bezug auf die Anordnung der Tabelle XV A ist noch zu bemerken, daß Spalte 9 die Gesamtkosten der ganzen Bauanlage, Spalte 10 die etwa für spezielle Bauführung aufgewendeten Beträge angibt, welche letzteren von den Kosten des Haupt- und Wohngebäudes (Sp. 11) stets abgezogen sind. In Spalte 14 sind dann die Kostenbeträge für die Wirtschaftsgebäude und Nebenanlagen im Ganzen, sowie

für die letzteren auch im Einzelnen aufgeführt. Weitere Einzelheiten über Construction und Anordnung der Stallgebäude etc., sowie über deren Ausführungskosten sind in Tabelle XV B zusammengestellt.






Die sodann am Schlusse beigefügten Ergänzungstabellen XV\*, \* und \* weisen keinerlei Besonderheiten auf.

Zur Bezeichnung der verschiedenen Räume in den in Spalte 5 der Tabelle XV A mitgetheilten Grundrisskizzen bzw. Legenden sind folgende Buchstaben gewählt:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- berw. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Bezeichnung d. ausfüh. Hauptbaues u. des Bauteiles	Grundrisskizze des Hauptgebäudes nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Gebäudeinhalt cbm	Gesamtkosten d. Bau- anlagen nach den Angaben der Ausführung	Kosten der Bauführung im Ganzen in % der Baueinnahme	Kosten des Hauptgebäudes pro			
						im Edgesehns qm	darauf unterteilt	Keller bzw. d. Plinthe	Erdbesch. etc.				qm	cbm	qm	cbm
						qm	qm	m	m				m	cbm	qm	cbm
A. Wohngebäude etc.																
1	Anbau an d. Oberförster- wohnhaus zu Schulenberg	Hildesheim	77/79	Cramer (Zellerfeld)	—	80,2 41,3 48,1	— — —	F = 3,25 I = 2,50 E = 3,25	— — —	388,4 242,1 156,2	10331	11297	—	—		
2	Ludwigsberg	Posen	70/71	Schuster (Schrimm)	Der Anbau enth. 3 Zimmer im E.	111,0	111,0	2,93	3,10	1,87	871,2	10000	10029	—	7881	
3	Sobbowitz	Danzig	74	Boedecker	Im E. des Anbaues Bureau u. Arb.z. d. Oberförsters etc.	112,8	112,8	2,3	3,0	0,6	778,8	11919	12287	—	12287	
4	Lanskeron	Königsberg	71	Quisner (Altmann- Heisberg)	Im E. des Anbaues Flur u. 5 Wohnzimmer.	150,8	150,8	2,64	3,14	1,1	1037,8	15900	15581	—	13400	
5	Kl. Krehbel	Posen	79/80	Hehl	E. — 4 Wohnzimmer, Flur, Tropfenraum, Speisekammer.	171,2	171,2	2,85	3,8	1,1	1262,8	18900	18840	—	18840	
6	Bucharzewo	Posen	79/80	Hehl	E. — 4 Wohnzimmer, Arbeits- zimmer etc. wie vor.	192,8	—	0,6	3,8	1,1	1000,6	16700	16700	—	16700	
7	Neubau des Oberförster- wohngeb. zu Bischofs- wald	Magdeburg	71/72	Trendling (Nuchel- leben)	 K. a, i = l. d = t, s. e, i = m. s = v (gewölbt).	190,6	190,6	3,0	3,7	1,0	1467,6	15100	14190	—	14190	
8	Heteborn	Magdeburg	71/72	Marggraf (Nuchel- leben)	 K. s = m. d = k. s = g. l = t, s. i, i = v, v.	197,2	197,2	2,85	3,8	0,8	1429,8	12630	11592	—	11592	

a = Arbeitszimmer, k = Küche, s = Speisekammer,  
 b = Bureau, l = Saal, Gesellschafts- t = Milkeller, m = Gemüsekeller,  
 c = Commissionszimmer, zimmer, u = Vorratskeller,  
 d = Wohnzimmer, m = Mädestube, e = Wein- u. Bierkeller,  
 e = Esszimmer, n = Vorzimmer, Entrée, w = Waschküche,  
 f = Flur, Corridor, o = Kinderstube, y = Rollkammer, Platt-  
 g = Gesindestube, p = Backstube, z = Schlafzimmer.  
 h = Haushälterin, q = Kartoffelkeller,  
 i = Kammer, r = Registratur, s = Schlafzimmer.  
 Ferner bedeutet: Gd = Giebelstube; Rk = Räucherkammer; Ez = Erkerzimmer; Br = Bodenraum.







12		13					14										15
Beträge für die Heizung		Material und Construction der					Kostenbeträge für										Bemerkungen.
im Ganzen	pro 100 cbm	Fundamente	Mauern	Fagaden	Dächer	Decken	Treppen	die Nebengeb. zusammen	die Nebengeb. im Ganzen	Terrainregulir., Befestigung, Entwässerung		Bewehrung etc.		Brücken etc.			
										Fläche qm	im Ganzen	pro qm	Länge	im Ganzen	pro m	Tiefe	
fl.	fl.							fl.	fl.	qm	fl.	fl.	m	fl.	fl.	m	
für Oberförster.																	
—	—	Bruchst.	Pachwerk mit Ziegeln	aufsen m. Querdielenbeschlag versehen	Pflannen bew. Papppappe	Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	In d. angegebenen Kosten sind auch Beträge für d. Umbau d. alten Geb. enthalten; daher ist Sp. 11 nicht ausgefüllt.
—	—	Feldst. (nach d. Umf. v. d. K.)	Ziegel	geputzt	Kronendach	K. gew., sonst Balkend.	im Anbau nicht vorhand.	—	2148	—	—	—	—	—	—	—	Für Pfisterung, Zaun u. s. w.
531	109	Feldst.	Ziegel	geputzt	Pflannendach	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dachg. 2 Gst.
522	127	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pflannen aufschal.	K. gew., sonst Balkend.	im Anbau nicht vorhand.	2181	—	—	—	—	—	—	—	—	Die Nebengeb. sind von der Oberförsterei Neu-Bamuck nach Lankerköfen übertragen.
600	rt. 400	Feldst.	Ziegel	geputzt	Kronendach	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dachgesch. 2 Gst., 4 K.
800	rt. 440	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronendach (f. d. Kelleranbau: Pappd.)	Balkend., K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dachg. 3 St., 3 K. In den Kosten ist einbegriffen ein Kelleranbau von 35,9 qm Grdfl. u. 3,6 m Höhe.
790	rt. 88	Bruchst.	Ziegel	Robbau m. Formsteinen	Krempnigel	K. u. Th. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dachg. 2 Gst., 1 Erker, 4 K. u. Rk.
627	94	Bruchst.	Ziegel	Robbau m. Formsteinen	Breitnigel	K. u. Th. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dachg. 2 Gst., 4 K., Rk.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Landes-Nummer	Gegenstand und Ort des Hauses	Regier.- bzw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Berechnung d. ausfüh. Baukosten u. des Baufreies	Grundrisskizze des Hauptgebäudes nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Gesamtkosten d. Baueinrichtungen nach der Ausführung	Kosten der Bauführung im Ganzen in % der Baueinrichtungen	Kosten des Hauptgebäudes pro	
						im Erdgesch.	davon unterteilt Keller, bzw. der Flöhe	Erdgesch. etc.	Dachstuhl	im Ganzen			qm	cbm
						qm	qm	m	m	m	cbm	qm	cbm	
9	Neubau des Oberförstereibeh. zu Cloetze	Magdeburg	70 77	Hofs (Gardelagen)	wie Nr. 8.	208,0	208,0	2,5	3,12	0,5	1024,6	39060 38548	900 2,3	18815 90,5 12,5
10	Söderholz	Schleswig	71 72	Jensen (Sonderburg)	 K. $l = k, s, d, e, d, z = v$ .	201,4	201,4	3,1	3,7	1,0	1025,3	21300 20282	General- entreprise	20282 100,7 12,5
11	Hagenort	Danzig	70 72	Buchmann (Fr. Sterngard)		247,8	247,8	2,6	3,45	1,55	1783,3	18800 18790	— —	18790 76,0 10,0
12	Rittel	Marienburg	74 74	Allmann (Königs)	wie Nr. 10.	244,8	244,8	3,18	3,78	0,34	1915,3	22110 21830	— —	21830 89,5 11,5
13	Charlottenhof	"	72 73	Barnick (Schwartz)	 K. $l = l, r, d = m, g, e, k = q, d, z = p, a = v$ .	244,0	244,0	3,1	3,75	0,45	1936,7	30230 30182	— —	18683 76,5 10,5
14	Napiwodda	Königsberg	75 76	Steinhilck (Neuburg)	 K. $z, a = v, d = w, t, a = m, a = g, c = k, l = s$ .	251,0	251,0	2,7	3,78	—	1619,0	25000 24602	— —	24602 98,0 15,5
15	Ratzeburg	"	70 73	Rotmann (Ortshof)	wie vor.	252,1	252,1	2,7	3,8	—	1638,4	19800 21100	— —	21100 83,7 12,0
16	Neu-Ramuck	"	73 —	Zachock, Quisner (Allenstein-Heisdorf)	gerab wie vor.	252,1	252,1	2,7	3,8	—	1639,0	32330 35666	648 1,7	23080 87,4 13,4
17	Jablonsken	"	74 75	Brown (Interode)	im Wesentl. wie Nr. 14. K. $m = l, t, v = k, f, g, m, w, d, e, d, z = c, l, o, z$ .	255,4	255,4	2,7	3,78	—	1647,3	31300 31274	— —	31274 122,4 19,0
18	Kudippen	"	75 76	Mohr (Allenstein-Heisdorf)	 K. $a = w, k = g, a = l, z = v, d, a = x, p, u, d = w$ .	255,2	255,2	2,6	3,6	0,7	1811,9	29300 29205	2142 7,3	27123 106,5 14,5
19	Torfacker Carolinenherst	Stettin	70 71	Weizmann	im Wesentl. wie vor.	257,9	257,9	2,4	3,8	1,1	1882,1	17400 17278	— —	17278 67,0 9,2

12		13						14										15				
Beträge für die Heizung		Material und Construction der						Kostenbeträge für										Bemerkungen.				
im Ganzen	pro 100 qm	Fundamente	Mauern	Foyards	Dächer	Decken	Treppen	die Nebengeb. zusammen	die Nebengeb. im Ganzen	Terrainregulir., Befestigung, Entwässerung				Bewehrung etc.					Brunnen etc.			
										Fläche qm	im Ganzen	pro qm	Länge m	im Ganzen	pro qm	im Ganzen	pro qm		Tiefe m	im Ganzen	pro qm	im Ganzen
1105 Kachelöfen, 2 Th. mit Aufsatz u. Medaillon	145	Feldst.	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Latt. (Ueberstand verschalt)	K. z. Th. gew., sonst Balkend.	v. Kiefl.-holz	13154	5679	—	1012	—	—	2500	—	5,0	228	45,6	1919 fl. u. zwat. 1859 fl. für d. Wasch- u. Backhaus, 60 fl. für einen Graben-durchlaß. Im Dach. (2,0 m hoch) 2 Gat., 4 K., Rk.			
1280 Kachelöfen, 2 Th. eis. Ofen	162	Ziegel	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 2 Gat.			
750 Kachelöfen, 2 Th.	142	Feldst.	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	v. Zieg., d. inofern v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 2 Gat., Rk. Das Rundloch ist von der Forstverwaltung in natura a 9 fl. pro cbm geliefert.			
1030 Kachelöfen	115	Bruchst.	Ziegel	Rohbau	Kronen-dach.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz, d. inofern v. Granit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 4 St., Rk.			
925 Kachelöfen	93	Feldst.	Ziegel	geputzt	Kronen-dach	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	11409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 4 Gat., 4 K.			
— Kachelöfen	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau	Pfannen auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 2 Gat., Rk.; Backofen im K. unter dem kurzen Corridor.			
700 Kachelöfen	100	Feldst.	Ziegel	Rohbau	Pfannen auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 2 Gat., Rk., wie vor.			
549 Kachelöfen	74,9	Feldst.	Ziegel	Rohbau	Pfannen auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	K. trpp. v. Ziegeln, sonst v. Holz	12880	2520	—	—	—	—	525	—	16,6	1789	107,4	215 fl. für Aufstapeln von Schwarten. Im Dach. 2 Gat., Rk.			
— Kachelöfen	—	Feldst.	Ziegel	Rohbau	Pfannen auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 3 Gat., Rk.			
— Kachelöfen	110	Feldst.	Ziegel	Rohbau	Pfannen auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	K. trpp. v. Ziegeln, sonst v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 2 Gat., Rk.			
564 Kachelöfen	86,4	Feldst.	Ziegel	Rohbau	Kronen-dach	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. Gat., 2 K., Rk.			








12		13						14										15
Beträge für die Heizung		Material und Construction der						Kostenbeträge für										Bemerkungen.
im Ganzen fl.	pro 100 qm	Fundamente	Mauern	Fagaden	Dächer	Decken	Treppen	die Nebengeb. zusammen fl.	die Nebengeb. im Ganzen fl.	Terrainregulir., Befestigung, Entwässerung		Bewehrung etc.			Brunnen etc.			
										Fläche qm	im Ganzen fl.	pro qm	Länge m	im Ganzen fl.	pro qm	Tiefe m	im Ganzen fl.	
147		Feldst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Latt. (ohne Ueberstand)	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz, Feutr. v. Granit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 2 Gst., Rk vgl. die Bem. zu Nr. 11.
1100	143,8	Feldst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	115	71,8	115	1,6	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 2 Gst., 3 K., Rk.
1115	170	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronend.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	10208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Wie vor.
1306	134	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronend.	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. Get.
890 u. Th. eiserne Ofen	113	Bruchst.	Pachw.	W. u. S. Seite anfa. m. Sch. O. u. N. Seite inn. m. Holz verkl.	Lehest. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	K. trpp. massiv, sonst v. Holz	3500	1511	—	304	308	662	3,3	151	545	—	Im Dach. 2 Gst., Rk. Die Scheune ist v. Bruchst. mit Sch. gedeckt; enthält zur Tenne, Tafe, (63 qm) u. Holzstall.
1152	167,8	Feldst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Wie vor.
922	106	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 3 Gst., Rk.
1070	112,6	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronend.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 2 Gst., 4 K.
1478	135	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronend. (überhängend)	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 4 Stuben.
1116	104	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	13502	4434	—	1200	—	1648	—	9,9	763	85	822 fl. für Abtr. u. Dungsgrube.
												154	1192	7,7	1	1	1	in Ziegeln 1,1 m l. l. weit mit hölz. Pumpe
												381	457	1,6				Sprinkelzaun

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- berw. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Berechnung d. ansehr. Hauptbaues u. des Haupteinganges	Grundrisskizze des Hauptgebäudes nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Gesamtkosten d. Bau- anlagen nach der Ausführung	Kosten der Bauführung		Kosten des Hauptgebäudes			
						im Edgesehls qm	davon unterteilt qm	Keller, bes. v. der Bauh.	Erdbesch. etc. m	Drempels m		Catholischer Inhalt cbm	im Ganzen m	in % der Bauführung	im Ganzen m	pro qm	cbm
30	Oberförsterei Breiten- heide	Gumbinnen	73	Cartellieri (Johannis- burg)	im Wesentl. wie Nr. 29.	281,7	281,7	2,6	3,7	1,4	2225,4	35500/35411	—	—	23914	84,0	10,7
31	Obernkir- chen	Minden	70/77	Knipping (Rosteln)		285,0	285,0	2,6	3,6	1,0	2052,0	31400/31400	956	3,0	24000	84,2	11,7
32	Pfeil	Königsberg	77/78	Siber (Lohau)	—	348,0	348,0	2,6	3,8	—	2314,2	45400/45394	—	—	23825	68,5	10,3
33	Strafs- Ebersbach	Wiesbaden	73/74	Preusser (Dall)	 K. 2, 3, 4, 5.	177,0	177,0	2,15	3,28 (die Gist. 2,15 m hoch)	1,4	1329,8	40206/39609	589	1,5	21564	121,6	16,2
34	Parden Mittelbau i. Flügel r. Flügel	Königsberg	73	Reimann (Altenstein- Heideberg)	 I. k, d = 2. e = Gastst. a, f, g = b, 2 l. a, e = Gist., 2 l.	212,0	61,4	—	E = 5,52 1 = 3,32	—	1400,1	23000/22940	—	—	19735	92,1	13,6
						119,7	21,6	2,6	—	—	985,1						
						39,0	39,0	2,6	3,1	—	334,2						
						53,4	—	(1,3)	3,91	—	340,8						
35	Neustettin Mittelbau die Flügel etc.	Cöslin	79/80	Kiesfeld (Neustettin)		221,2	221,2	—	E = 3,1 1 = 3,1	—	1694,0	24250/19007	—	—	19907	80,0	11,6
						44,1	44,1	2,6	—	—	418,9						
						177,1	177,1	2,6	E = 3,7	1,0	1775,1						
36	Grünwald Mittelbau die Flügel etc.	Potsdam	71/72	Vogler	 K. z = k. a = h. e = m. b = g. l = t. d, d = v.	230,0	230,0	—	E = 5,77 1 = 3,13	—	2043,4	50000/50700	General- entreprise	35700	149,4	17,5	
						40,8	40,8	2,6	E = 5,77 1 = 3,13	—	390,1						
						199,2	199,2	2,6	E = 5,77	1,0	1653,3						
37	Potsdam Mittelbau die Flügel	Potsdam	76/79	Gette (Potsdam)	 K. z = 1. k = t. a = r. i = w. d = v. l = g. y. a = p, v. z = Closet.	248,0	248,0	—	E = 3,69 1 = 3,13	—	2137,0	29100/29230	—	—	28230	117,5	13,7
						109,0	109,0	2,14	—	—	1067,3						
						139,0	139,0	2,14	2,62	1,3	1070,6						



12		13						14										15	
Beträge für die Heizung		Material und Construction der						Kostenbeträge für										Bemerkungen.	
im Ganzen fl. A	pro 100 qm fl. A	Fundamente	Mauern	Fagaden	Dächer	Decken	Treppen	die Nebengeb. zusammen fl. A	die Neben- im Ganzen fl. A	Terrainregulir., Befestigung, Zaun u. Bewässerung		Bewehrung etc.			Brunnen etc.				
										Fläche im Ganzen qm A	pro qm fl. A	Länge im Ganzen m A	pro qm fl. A	Tiefe im Ganzen m A	pro qm fl. A				
—	98	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Schal.	K. gew. sonst Balkend.	v. Holz	8198	3299	500	1091	3.9	347	541	2.19	9.4	577	61.0	280 fl. für Abtr. u. Senkgrube (Ziegelfachwerk mit Pfannendach).
655	103	Sandbruchst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Latt.	K. gew. sonst Balkend.	v. Eichenholz	5400	1044	—	97	—	65.9	491	7.9	8.9	456	57.9	Im Dachg. 4 Kammern
—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Schal.	K. gew. sonst Balkend.	—	15940	5629	—	—	—	576.9	1566	5.1	4.9	1268	315	2117 fl. d. Kellergeb., 299 fl. d. Abtrageb., 300 fl. d. Dunggr.
—	—	Bruchst.	Ziegel	Robbau, d. 804. u. W seit d. Hoffriegel im Schief. auf Schal. tonagelt	deutsch. Sch. auf Schal.	K. gew. sonst Balkend.	Frei- n. K. treppe v. Stein, d. andern v. Holz	9945	7901	—	3450	—	—	619	—	—	313	—	3066 fl. d. Backhaus u. Schweinestall, 1123 fl. d. Dunggr. Im Dachg. 2 Gst., 4 Kammern, Rk.
—	110	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Schal.	K. gew. sonst Balkend.	v. Holz	2817	394	—	—	—	—	—	—	7.3	394	54.3	
885	133	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronendach	K. gew. sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dachg. 2 Gst., 1 Erkerzimmer.
—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Latt.	K. gew. sonst Balkend.	v. Holz	15000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Wie vor.
—	—	Kalkbruchst.	Ziegel	Robbau m. gelben Blendst.	engl. Sch. auf Latt.	K. gew. sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im 1. bew. Dachg. 2. o. b. — 1—c und Kammern, ferner rechts Gst., 2 K., links Rk., Bodenraum.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bew. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Beschreibung d. aufzuf. Bauwerks d. das Bankgebäude	Grundrisskizze des Hauptgebäudes nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Gesamt- kosten d. Bau- anlagen nach		Kosten der Bauführung		Kosten des Hauptgebäudes				
						im Edgesehe qm	davon un- terkellert qm	Kellerkell- erhöht m	Edgeseh. etc. m		Drempels m	des Anschlags m	der Ausführung m	in Tausen- den	in % der Baumasse	in Tausen-	pro	qm	cbm
38	Oberförsterei Strfann- wäldchen Mittelbau die Flügel	Bromberg	77/78	Heinrich (Mogeln)	vgl. Nr. 30	248,5 94,6 158,7	248,5 94,6 158,7	2,35 1-3,5 E=3,5	— — 1,4	2031,8 980,4 1145,1	26066 26066	—	—	26066	104,5	12,8			
39	Schön- hagen Mittelbau die Flügel	Stralsund	78	Trübe (Pramburg)	 K. g = p, k = x, s = y. e = L, d = w, n, a, z, o = v.	253,2 87,6 155,6	77,8 (1,8) 77,8	E=3,5 1-3,6 E=3,7	— — 1,76	2109,4 875,3 1285,9	30024 29212	1626	5,8	27586	108,5	13,4			
40	Taberbrück Mittelbau die Flügel etc.	Königsberg	75/76	Brown (Osterode- Neudenburg)	im Wesentl. wie Nr. 22.	258,5 48,8 214,7	258,5 43,8 214,7	E=3,75 1-1,70 E=3,75	— — 1,25	2070,4 314,5 1696,1	35000 34085	—	—	34085	131,8	16,3			
41	Fischbach Querflügel Längsflügel	Trier	77/78	Schönbrod (Barr- leichen)		302,0 111,0 191,0	184,0 74,6 110,0	E=3,75 1-3,44 E=3,75	— — 1,0	2434,8 1078,8 1356,8	49130 49108	2946	5,6	32449	107,4	13,1			
42	Alt- Krakow Querflügel Längsflügel	Cöln	73/71	Beutler		319,0 109,2 210,8	319,0 109,2 210,8	E=3,75 1-3,50 E=3,50	0,7 1,3	2677,8 1104,1 1571,1	24900 23241	—	—	23241	72,6	8,7			
43	Seltors	Wiesbaden	76/77	Büchling (Montabaur)		121,3	121,3	E=3,4 1-3,4	0,86	1258,4	17600	17501	596	3,4	16905	138,8	13,4		
44	Rad an d. Weil	Wiesbaden	76/77	Holler (Homburg)	 K. k = x; s/nst v. l. a, a = o, o, d = l. e = z, k = Gestel.	142,6	142,6	E=3,5 1-3,5	—	1426,6	43400	43400	—	—	24400	171,1	17,4		
45	Weil- münster	Wiesbaden	75/76	Spinn (Weilburg)	genau wie vor.	142,6	142,6	E=3,55 1-3,40	1,38	1568,6	37485	37463	1158	3,1	25244	177,0	18,1		
46	Diets	Wiesbaden	75/76	Petsch (Lamberg)	im Wesentl. wie Nr. 44.	143,2	143,2	E=3,35 1-3,50	0,92	1517,8	21262	23118	189	0,6	17003	118,7	11,8		
47	Biedenkopf	Wiesbaden	75/76	Reharrh (Biedenkopf)	wie vor.	154,0	154,0	E=3,4 1-3,5	1,0	1660,1	39765	37467	—	—	24775	160,9	14,9		

12		13						14										15	
Beträge für die Heizung		Material und Construction der						Kostenbeträge für										Bemerkungen.	
im Ganzen M	pro 100 cbm M	Fundamente	Mauern	Pfeiler	Dächer	Decken	Treppen	die Nebengeb. zusammen M	die Schorn- röhren M	Terminregul., Bedienung, Ein- u. Bewässerung		Bewehrung etc.			Brunnen etc.				
										Fläche qm	im Ganzen M	pro qm M	im Ganzen M	pro qm M	Tiefe m	im Ganzen M	pro qm M		
—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronend. (Kehlen v. Zinkblech)	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im 1. bzw. Dachgesch. 3 Zimmer, 1 Gst., 2 K., Rk. u. Bodenraum.	
1000	125	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Latt.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Wie vor.	
—	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. 3 Gst., 1 Erkerz., Rk.	
—	—	Handbruchstein in Kalkmörtel	Plinthe m. Mörtel verblendet, sonst geputzt, Fenster-Einf. v. Haustein	Falz-ziegel	K. gew., sonst Balkend., Winkelboden	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	7743	6070	816	2134	2,6 f. Regulierung, Kieseinschüttung, Rinnenputzflaster etc.	58	1937	33,5	288	1315	684 M f. Düngergr. u. Abtrittgeb.	
1197	115,5	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronend.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach. Gst.	
435	—	Bruchst.	Bruchst. Innenw. Fachw.	Robbau	rhein. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1. wie E., nur fehlt die Wand zwischen d u. f.	
746	77	Schieferbrucht. (v. Taus)	Ziegel	Robbau	rhein. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	8000	11000	1422	4350	3,0	—	6450	—	12,0	200	16,1	Im Dach. 1 Gst., Rk. Die Wände sind auf Kosten des Inhabers tapeziert.
600	113	Bruchst.	Ziegel. Innenw. Fachw.	Robbau	nassauischer Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	6478	4583	—	3000	—	200	568	2,44	—	—	1015 M f. Futtermanern. Im Dach. 1 Gst., Rk.	
—	—	Bruchst.	Ziegel. Innenw. Fachw.	Robbau	deutsch. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	3338	2586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Für Hofputzflaster, Einfriedigung u. Pumpe.
596	—	Bruchst. (Granwacke)	Ziegel	Robbau	deutsch. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Eichenholz	7154	5537	—	—	—	—	5537	—	—	—	—	Im Dach. 1 Gst., Rk.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Laufrunde Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landdr.- Bezirk	von bis	Zeit d. Ausführung	Beschreibung d. ausführl. Bauarbeiten u. des Baustoffes	Grundrissklasse des Hauptgebäudes nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Gesamtkosten d. Bauanlagen nach den Ausgaben der Ausführung	Kosten der Ausführung im Ganzen	Kosten des Hauptgebäudes				
							im Erdgeschoss	davon unterkellert	Keller, Kellerräume, der Plinthe	Erdgesch. etc.	Pumpen				Cubischer Inhalt	in % der Baugesamtheit	im Ganzen	pro qm ebm
48	Oberförsterei Brand- oberndorf	Wiesbaden	78/79	Holler (Hochberg)		K. $b = x$ , $a = g$ , $d = p$ . $e, f, s = v$ . I. $a, b = 0$ , $c = 2$ $f = 1$ , $b = \text{Gastst.}$ $a = d$ , $d = 1$ .	160,0	160,0	3,0	E <sub>1</sub> = 3,7	—	1664,0	33500	33500	—	21049	131,0 12,0	
49	Ober-Ems	Wiesbaden	79/80	Wagner (Hochberg)	wie vor.		169,0	169,0	2,0	E <sub>1</sub> = 3,7	0,0	1848,0	34800	33362	1576	4,0	25121	148,1 13,0
50	Sieber	Hildesheim	79/80	Westphal (Zellerfeld)		vergl. Nr. 35.	168,0	34,0 (135,0)	2,0 (1,2)	E <sub>1</sub> = 3,5	—	1452,0	32670	32969	248	0,7	21985	130,6 15,1
51	Wallenstein	Cassel	78/80	Jahn (Hochberg)		I. $d, e, b, k = \text{Stuben}$ . $f, g, n = \text{Kammern}$ . Dachg.: Kammer, Rk.	191,0	191,0	2,0	E <sub>1</sub> = 3,45	0,0	1960,0	37500	36968	1109	3,0	23400	122,0 11,0
52	Höven	Aachen	76/77	Koppen (Monsieur)		I. wie E., die Wand zw. $e$ u. $f$ fehlt.	222,0	222,0	2,0	E <sub>1</sub> = 3,0	—	2318,0	48000	50298	949	1,0	31010	130,1 13,0
53	Torfhäuser	Hildesheim	71/75	Cramer (Zellerfeld)		Enthält im E. Flur, Treppent., Küche, 3 Stuben u. 4 Kammern. I. im Wcouth. wie E.	231,0	50,0 (181,0)	2,0 (1,2)	E = 2,33 I = 3,7	—	2007,0	52917	63235	3930	6,7	30175	130,0 15,0
54	Zobten	Breslau	77/78	Gaudtner (Schwedenitz)		K. $m = p$ ; $i = x$ . $i = 0$ , $s = 1$ ; sonst v. I. $m, b = 2$ , $x, s = 1$ ; $i = 0$ . $e, n = d$ , $a, b = 1$ . $s = \text{Gastst.}$	251,0	251,0	2,0	E = 3,44 I = 3,0	0,0	3643,0	24500	29915	—	—	23915	91,0 8,0
55	Haste Vorderbau Flögel	Minden	77/78	Knipping (Rentein)		I. $a, s = 1$ , $d = d$ , $i = 1$ . Im Fl. 3 Wirtschaftsfar.	256,0	144,0	2,0	E = 2,5 I = 2,75	—	2193,0	33100	33100	—	—	22000	92,0 10,0

12		13						14										15
Beträge für die Heizung		Material und Construction der						Kostenbeträge für										Bemerkungen.
im Ganzen M	pro 100 qm M	Fundamente	Mauern	Festsetz.	Dächer	Decken	Treppen	die Nebengeb., zusammen M	die Nebengeb. im Ganzen M	Terrainsregulir., Befestigung, Entwässerung				Bewehrung etc.		Brunnen etc.		
										Fläche qm	im Ganzen M	pro qm M	Länge m	im Ganzen pro 100 qm M	Tiefe m	im Ganzen pro 100 qm M		
563	50	Schieferbruchat. (vom Taunus)	Ziegel	Robbau, einfach	rhein. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	6388	6063	—	800	—	4096	146 43x2 30	12 30x2 25	574	Die Wände sind auf Kosten des Inhabers tapeziert.	
													(1,4 m hoch) mit Anstrich n. Puttermauern, 29,5 x 130 4,1 degl. v. getheert. Tannenholz. 28,2 x 117 6,3 degl. gehobelt			Brunnenschacht, — 212 — eis. Pumpe		
820	134	Bruchst. Quarzit.	Bruchst. Innere. v. Ziegeln	Robbau, Fenst. u. Thüreinf. auf Schal. v. Ziegeln	Lahn-schiefer auf Schal. v. Ziegeln	K. gew., sonst Balkend.	v. Eichenholz	5363	1302	—	—	—	121 357 3,0	10 600 60	345	345 M f. d. massive Ueberbrückung d. Strafe.		
													Lattenzaun v. Tannenholz, mit eich. Pfosten u. Riegeln				im L. 0,40 m weit, ausgemauert, Pumpe in der Küche	
719	132,4	Bruchst. eiserne Oefen	Bruchst.	Ziegel-fachw. v. Fichtenholz mit eckl. ge-eichenen Schwellen	gefügt, innen mit einf. Dielen eckl. ge-eichenen rohrt u. geputzt	Pflaster-boden mit Schindl-unterlage	K. gew., sonst Balkend. Windel-boden	v. Holz	6910	3576	—	357	— 1961 —	—	—		1808	M f. d. Backhaus.
													f. Drainirung des f. d. Umwehrung, Keller Räume					
													Pflasterung u. Wasserleitung					
—	—	eiserne Oefen	Bruchst.	Ziegel	Robbau m. Sandstein-sockel	Schild-ziegel	K. gew., sonst Balkend.	v. Sandst.	10100	2088	370	588 16,0	— 500 —	200 1000 5,0	—	—	Die Backsteine sind auf d. Baustelle angefertigt.	
													35,0 x 250 7,0 Lattenzaun, 24,0 x 250 1,2 leb. Hecke mit Schutzzaun			Hd. m Wasserl. v. Eisenrohr (5 cm st.)		
—	—	eiserne Oefen	Bruchst.	Ziegel	Robbau	deutsch. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	12219	6120	—	2320	—	—	—	810	850 M f. d. Abtrittgeb., 350 M f. d. Regenarg., 1690 M f. versch. Nebenarbeiten.	
												incl. d. Umwehr.				Br. incl. Rohr u. 3 Pumpen		
892	153	eis. Windöfen	Bruchst.	Farbw. mit Kalkdicke, mit sandpfe-schlag u. Schindsteinen	mit Langdicke, auf dopp. sandpfe-schlag u. Schindl-unterlage anstrich	Pflaster-boden mit Schindl-unterlage	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	16814	12307	—	—	— 9339 —	—	—	—	2511 M f. d. Verbindbau zw. Wohn- u. Stallgeb., 457 M f. d. Düngerstätte. Das Fichtenholz ist fortseitig geliefert.	
													für Hofregulirung, Umwehrung etc.					
532	—	Kachelöfen	Bruchst. (s. Th. alte)	Ziegel	geputzt	Kronen-dach	K. gew., sonst Balkend.	bis zum L. v. Granit. Bodentreppe v. Holz	—	—	—	—	—	—	—	—	Im Dach, eine Rl. Die Wände u. Decken sind im Innern einfach mit Leimfarbe gestrichen.	
632	82,4	eiserne Oefen	Sand-bruchst.	Ziegel, Innen-wände Fachwerk	Robbau	Ober-hausener Falz-ziegel	K. gew., sonst Balkend.	v. Holz	7800	1750	—	—	— 1607 —	3,3 143 41,0	—	—	Das Holz ist von Fiescu gegen Forsttaxe geliefert.	
													f. Einfriedigung, Graben-durchlässe etc.			Brunnenschacht incl. hölz. Brunnenstock		

1	2	3	4	5	6			7				8			9					10			
Lfd. Nr. d. Tabelle XV A	Gegenstand und Ort des Baues	Höhen des		Cubischer Inhalt	Kosten der Ausführung			Material und Construction der				Anzahl und Bezeichnung d. unterzubringenden Viehes			Flächeninhalt der vorhandenen Nebenräume					Bemerkungen.			
		Höhe Grundfläche	Felder, etc.		qm	im Ganzen	pro qm	cbm	Fundamente	Mauern	Fassaden	Dächer	Schweres Jungvieh	Eindrich	Pferde	Tenne	Basse	Küchle-kammern	Futter-kammern		Holzstall etc.	Wagen-remise	
qm	m	m	cbm	M	M	M								qm	qm	qm	qm	qm	qm				
B. Wirtschaftsgebäude für Oberförster.																							
9	Oberförsterei Clötze Stadtgebäude	225,0	3,4	—	765,9	13154 9003	35,6	10,8	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Schl.	6	2	4	4 (1 Kranke)	—	—	14,1	24,0	24,7	23,4	2 Abtritte.
	Scheune	167,0	4,3	—	717,9	6181	30,8	7,1	"	"	"	"	—	—	—	—	36,0	51,0	—	—	—	—	
13	Charlotten-thal Stadtgebäude	310,0	4,1	—	1271,9	11469	37,1	0,0	Feldst.	Feldst., Innen v. r. Ziegeln u. von Fachw.	gefügt, Feinsch. v. Ziegeln	Pfannen auf Schl.	4	4	10	4 (2 Gasterpferde)	—	—	15,7	19,0	20,9	23,0	2 Abtr., Federriestall (10,9 qm)
16	Neu-Ramuck Stadtgebäude	219,0	3,19	—	824,9	12880 6098	36,9	0,9	Feldst.	Ziegelfachw.	gefügt	Pfannen auf Schl.	5	2	16	5	—	—	8,0	16,0	—	—	2 Abtr., Federriestall, Holzk.
	Scheune	195,0	4,1	—	799,7	4783	24,8	6,0	"	"	"	"	—	—	—	—	53,9	80,0	—	—	14,10	29,8	
22	Buchberg Stadtgebäude	244,9	4,71	—	1150,7	10298	42,0	8,9	Feldst.	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Schl.	8	—	10	2 (2 Gasterpferde)	—	—	10,1	13,0	21,0	21,9	1 Abtr., Federriestall.
24	Schmiedefeld	80,1	3,3	1,0	861,9	3500	43,8	9,7	Porphyrbuchst.	Robbau	deutsch. Sch. auf Schl.	"	—	—	—	—	30,2	14,7	14,7	—	—	—	
29	Pfeilsvalde Stadtgebäude	208,1	3,10	0,7	1109,9	13502 10543	38,0	9,4	Porphyrbuchst.	Robbau	Pfannen auf Schl.	"	8	4	11	6	—	—	9,8	8,4	18,88	33,0	Federriestall (9,9 qm).
	Scheune	104,2	3,93	—	401,3	3903	31,7	8,4	Porphyrbuchst.	Ziegelfachwerk	"	"	—	—	—	—	29,9	66,9	—	—	—	—	
30	Brettenbeide Stadtgebäude	213,0	3,1	1,4	962,8	6816	29,0	6,5	Porphyrbuchst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Schl.	8	2	6	6	—	—	8,8	8,0	—	33,0	Federriestall (9,9 qm).
	Scheune	102,0	3,8	—	390,4	1932	19,0	5,0	"	Ziegelfachwerk	"	"	—	—	—	—	28,2	66,8	—	—	—	—	
31	Obernkirchen Stadtgebäude	112,0	3,3	1,0	504,9	5400	48,0	10,7	Sandbuchst.	Ziegel	Robbau	Hohlziegel im Kalk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Die Angaben f. Sp. 8 u. 9 fehlen.
32	Pfeil Stadtgebäude	298,0	3,0	—	1019,9	15940 10879	40,1	10,1	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Schl.	7	2	18	6	—	—	—	—	—	—	Die Angaben f. Sp. 9 fehlen.
	Scheune	174,8	4,2	—	731,9	5061	29,0	6,9	"	Fachw. mit Brettern verkleidet	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	Strasensbach Stadtgebäude	222,1	3,0	1,0	1027,4	9945	44,0	9,7	Bruchst.	Ziegel	Robbau, d. W. Seite m. Schief. a. Schaf. benagelt	deutsch. Sch. auf Schl.	—	5	2	2	44,0	49,0	—	9,9	21,1	21,1	Die Remise hat Fachwerksw. m. Latzen beschlagen.
	Scheune	170,0	3,9	—	846,9	180,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	Parden Stadtgebäude	61,4	3,1	—	190,4	2817	47,9	15,0	Feldst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Schl.	4	—	4	—	—	—	11,9	11,1	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
Lfd. Nr. d. Tabelle XV	Gegenstand und Ort des Baues	Rechte Grundfläche		Höhen des Dachpels etc.	Cubischer Inhalt	Kosten der Ausführung			Material und Construction der				Anzahl u. Bezeichnung d. unterzubrin- genden Viehes		Flächeninhalt der vorhandenen Nebenräume				Bemerkungen.				
		qm	m			im Gesam- ten .R.	pro qm 'ebm .R.	pro qm 'ebm .R.	Fundamente	Mauern	Pfeiler	Dächer	Schreine Jungvieh Rindvieh	Pferde	Tenne qm	Basse qm	Küchle- kammer qm	Pötte- kammer qm		Heizstall etc. qm	Wagen- remise qm		
36	Oberförster- Grünwald Stallgebäude	305,2	3,1	(1,8) f. 66,4 qm	1078,0	15000	49,1	13,9	Feldst.	Ziegel	Rohbau	engl. Sch. auf Latt.	—	—	—	—	—	—	—	—	Die Angaben für Sp. 8—9 fehlen.		
41	Fischbach Stallgebäude	139,8	3,0	1,3	629,1	7743	55,4	12,9	Sandbruchstein	geputzt	Falt- ziegel	4	4	2	20	—	4	—	35,6	1 Abtritt. 1 Dussgr.			
44	Reda-4 Weid Stallgebäude	113,6	3,0	1,1	562,8	8000	70,4	14,2	Schiefer- bruchst.	Ziegel	Rohbau	rhein. Schiefer auf Schal.	2	2	2	—	—	—	—	—	—		
45	Weil- münster Stallgebäude	91,1	3,3	2,3	551,2	6478	71,0	11,9	Bruchst.	Ziegel	Rohbau	Nassau- Schiefer auf Schal.	2	2	2	—	—	im Dachg.	10,9	17,5	17,5	Hühnerstall im Dachg.	
46	Diets Stallgebäude	54,7	3,3	2,3	328,7	3338	61,0	10,1	Bruchst.	Holzfachwerk	deutscher Schiefer	—	—	2	—	—	—	—	15,5	15,4	—		
47	Biedenkopf Stallgebäude	101,8	3,3	1,3	598,3	7154	70,2	12,1	Bruchst. Grauwacke	Ziegel	Rohbau	deutscher Schiefer auf Schal.	—	3	2	—	—	—	14,9 (auch Tenne)	16,3	—	1	Abtritt.
48	Brand- überdorf Stallgebäude	113,6	3,0	1,1	562,8	6388	56,2	11,3	Schiefer- bruchst.	Ziegel	Rohbau	rhein. Schiefer auf Schal.	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
49	Ober-Ems Stallgebäude	132,0	2,9	0,9	501,6	5363	42,1	10,7	Bruchstein	Rohbau	Lahn- Schiefer auf Schal.	2	5	2	24,3	—	—	14,0	7,4	15,9	—		
50	Sieber Stallgebäude	130	3,3	2,9	793,0	6910	53,2	8,7	Bruchst.	Ziegel- fächer, v. die Fache- Fichten- holz mit eichenen Schwell u. der Bemise m. Lang- dielen- beschlag	gefugt, v. die Fache- Fichten- holz mit eichenen Schwell u. der Bemise m. Lang- dielen- beschlag	Holz- cement	2	3	6	2	—	—	6,4	11,6	10,4	25,1	1 Abtritt u. 1 Miste.
51	Wallenstein Stallgebäude	199,0 124,0 75,0	0,2 0,2 3,7	1,8 0,5	889,0 626,0 178,0	10100	101,0	11,2	Bruchst.	Ziegel	Rohbau	Schild- ziegel	4	7	3	32,9	—	15,1	—	17,5	31,4	—	
52	Höven Stallgebäude	262,0	3,0	1,2	1290,6	12219	41,9	9,5	Bruchst.	Ziegel	Rohbau	Schiefer	4	5	4	30,9	69,2	26,9	21,4	—	—	—	
53	Torfhaus Stallgebäude	342,2	3,1	—	1273,9	16814	49,1	13,9	Bruchst.	Fachw.	mit Dielen- beschlag	Pfannen	2	16	2	—	—	—	—	—	27,9	57,0	Schafstall v. 14,1 qm. Gastst. v. 70,6 qm.
55	Haste Stallgebäude	169,0	4,0	1,9	845,0	7800 6400	38,0	7,5	Sand- bruchst.	Ziegel	Rohbau	rothe Dach- pfannen	2	5	4	58,5	—	—	—	—	—	—	2 Abtritte, Gänsestall.
	Wagenermiste u. Heustall	37,8	3,4	—	128,5	1400	37,9	10,8	—	—	—	rothe Oeyn- hausen Falzrieg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## Ausführungskosten der in Tabelle XVA aufgeführten Wohngebäude für Oberförster.

Tabelle XV.

auf die Einheit eines qm bebauter Grundfläche bezogen.

Tabelle XVb.

auf die Einheit eines cbm Gebäudeinhalts bezogen.

A.	00	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	171	177	Sa.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	eingeschoßig	zweigeschoßig	dreigeschoßig	
1) Nach den Regierungsbezirken, bezw. Landdrosteien geordnet:														1) Nach den Regierungsbezirken, bezw. Landdrosteien geordnet:																
Königsberg im. Nr.	32	15	118 4 134	14	18	17	40	—	—	—	—	—	—	9	—	32	—	—	4 15 119	34	118 114	—	40	17	7	2	—	—		
Gumbinnen	—	—	30	26	20	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	30	126 129	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—		
Danzig	—	—	111 121	—	120 122	3	25	—	—	—	—	—	—	6	—	121 111	—	—	120 122	—	—	3	25	—	—	6	—	—		
Mariewerder	—	—	13	12	27	28	—	—	—	—	—	—	—	4	—	13	12	127 128	—	—	—	—	—	—	4	—	—			
Potsdam	—	—	—	—	—	—	37	—	36	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	37	—	—	36	—	2	—	—			
Frankfurt a/O.	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	1	—	—			
Stettin	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—			
Cöslin	—	42	—	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	42	—	35	—	—	—	—	—	—	2	—	—			
Stralsund	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	1	—			
Posen	—	2	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	5	—	6	—	—	3	—	—			
Bromberg	—	—	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	38	—	—	—	—	—	—	1	—	—			
Breslau	—	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
Magdeburg	—	8	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8	7	9	—	—	—	—	—	—	3	—	—			
Erfurt	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	24	1	—	—	—	—			
Schleswig	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	1	—	—			
Hildesheim	—	1	—	—	—	—	153 150	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	153 150	—	—	—	—	—	1	2	—		
Minden	—	—	31	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	55	31	—	—	—	—	—	—	1	—	—			
Cassel	—	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Wiesbaden	—	—	—	—	146 133	48	43	49	47	44	45	—	—	8	—	—	46	—	148 143	49	47	145 133	44	—	1	7	—			
Trier	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
Aachen	—	—	—	—	—	52	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Summa	1	1	5	6	10	8	6	6	5	2	2	1	1	55	1	1	4	5	4	7	13	4	6	3	4	1	2	31	11	13

Beginn des Baues: 2) Nach der Ausführungszeit geordnet:

im J. 1870 im. Nr.	119 2	111 115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2 110	11	—	15	—	—	—	—	—	4	—	—
- 1871 -	8	7	—	4	10	—	53	—	36	—	—	—	—	6	—	8	7	—	110 11	—	53	—	36	—	4	1	1
- 1872 -	—	113 121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	121 113	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
- 1873 -	42	30	116 124	20	33	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	42	30	120 112	34	—	33	—	—	—	4	3	—
- 1874 -	—	—	—	29	3	17	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	29	—	—	3	—	17	3	—	—	—
- 1875 -	—	—	14 23 22 27	18 128	146 125	40	—	47	—	45	—	—	—	11	—	—	46	23	127 125	—	118 114	43	140 125	—	7	1	3
- 1876 -	—	31	9	—	—	24	143 152	—	44	—	—	—	—	6	—	—	—	131 129	152 143	—	—	44	24	3	—	3	—
- 1877 -	1	32	54 55 136	38	41	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	54	32	55	138 141	—	—	—	—	—	2	3	2
- 1878 -	—	—	—	—	39	37 51	48	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	51	48	—	—	—	—	—	2	2	—
- 1879 -	—	—	6 135	—	5	—	50	—	40	—	—	—	—	5	—	—	—	35	—	49	150 15	—	6	—	2	1	2



T a b e l l e X V .

Regierungs- bez. Landraths- Bezirk	Anzahl	M a t e r i a l d e r																Kosten im Ganzen			
		Fundamente		Mauern		Facades				Dächer						Heizungen		nach dem Anschlage „	nach der Ausführung „		
		Ziegel	Feldstein	Bruchstein	Feldwerk	Bruchstein	Feldwerk	Kochan einfach mit Fenster etc.	Putzhan	Korn-dach	Plattendach	Schiefer				Kacheln auf einem Ofen	Kacheln auf einem Ofen				
												auf Lattung	auf engl. Schalung	auf deutsch. Schalung	Feldziegel			Rechtziegel		Kreuzziegel	Schulziegel
Königsberg	9	—	9	—	9	—	9	—	—	9	—	—	—	—	—	9	—	—	25700	26234	
Gumbinnen	3	—	3	—	3	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	10700	10785	
Danzig	6	—	6	—	6	—	5	—	1	1	1	2	2	—	—	6	—	—	14749	14730	
Marienwerder	4	—	3	1	4	—	3	—	1	4	—	—	—	—	—	4	—	—	11240	10807	
Potsdam	2	—	1	1	2	—	2	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	79100	79630	
Frankfurt a.O.	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	25000	25000	
Stettin	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	17400	17278	
Olden	2	—	2	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	48850	43148	
Stralsund	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	30024	29212	
Posen	3	—	3	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	45000	45569	
Breslau	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	26000	26066	
Hreslau	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	24500	23015	
Magdeburg	3	—	1	2	3	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	63700	64330	
Erfurt	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	51313	41968	
Schleswig	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	21300	20282	
Hildesheim	3	—	3	—	3	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	95918	107301	
Minden	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	64500	64500	
Cassel	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37500	39288	
Wiesbaden	8	—	8	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	6	268018	265510	
Trier	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	49130	49168	
Aachen	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	48000	50268	
Summa	55	1	32	22	4	48	3	4	43	2	6	14	17	6	3	10	2	1	1	1622848	1616905

Halle a. S., Buchdruckerei des Waisenhauses.

## Die Berliner Stadt-Eisenbahn.

(Fortsetzung, mit Zeichnungen auf Blatt 14, 16 u. 17 und 20 im Atlas)

## Straßen- und Wegeunterführungen.

Die Anzahl der Straßen, Wege, Bahnen u. s. w., welche die Stadtbahn auf der zwischen den Endbahnhöfen 11,55 km langen Strecke überschreitet, beträgt 65. Mit Ausnahme einiger wenigen (5) Wege von untergeordneter Bedeutung, zu deren Unterführung die gewöhnlichen Viaductöffnungen genügen, sind die Straßen u. s. w. durchweg mit Eisenconstruction auf massiven Widerlagern überbrückt worden.

Gegen eine derartige massenhafte Verwendung von Schmiedeeisen wurden mit Recht mancherlei Bedenken erhoben, indess scheiterten die wiederholten und von verschiedenen Seiten ausgehenden Bemühungen, wenigstens innerhalb der bebauten Stadtheile mit Rücksicht auf das monumentale Aussehen, die größere Dauerhaftigkeit, die geringeren Aufsichts- und Unterhaltungskosten, das verminderte Geräusch beim Befahren durch Züge u. s. w., die Straßenbrücken in Stein auszuführen, an dem Uebelstande, daß die Bogenform, sowie die größere Constructionshöhe der steinernen Brücken eine theilweise mehrere Meter betragende Erhöhung des ganzen Viaducts bedingte.

Gegen eine derartige Erhöhung sprachen sehr gewichtige Gründe; zunächst stellten sich nach vergleichenden Kostenberechnungen die Mehrkosten auf der 8,44 km langen, zwischen dem Schleisschen Bahnhof und der Charlottenburger Chaussee gelegenen Strecke, für welche massive Unterführungen vorläufig nur in Aussicht genommen waren, auf 3 Millionen Mark, und ferner wirkte eine Hoherlegung der Schienen erschwerend auf die Benützung der Bahnhöfe. Namentlich der letztere Grund war für die Verwerfung der massiven Brücken Ausschlag gebend, denn die leichte Zugänglichkeit der Perrons schien für die demnächstige Frequenz der Bahn und in erster Linie für die Belebung des eigentlichen Stadtverkehrs, dem in der stetigen Zunahme der Pferdebahnhöfe eine ernste Concurrenz erwachsen mußte, Hauptbedingung zu sein.

Zu diesen Bedenken trat noch der Umstand, daß bei einer größeren Anzahl Unterführungen der verkehrsreichsten Straßen die Anwendung steinerner Brücken überhaupt ausgeschlossen war, weil die bereits endgültig festgelegte Bahnlinie die betreffenden Straßen in zu spitzen Winkeln kreuzt, bezw. die Grundform der Unterführungen für die Verwendung von Gewölben ungeeignet ist. Die eines großen Mehraufwand erfordernden steinernen Brücken konnten also nicht einmal durchweg zur Anwendung gelangen, der Erfolg wäre nur ein theilweiser gewesen, und so entschloß sich die Bauverwaltung nach reiflicher Erwägung aller einschlägigen Verhältnisse, die Ueberbauten der Unterführungen in Eisen herzustellen.

Bei Bearbeitung der Entwürfe waren in Bezug auf die generelle Gestaltung der Bauwerke folgende allgemeine Gesichtspunkte maßgebend.

a. Für die Unterführungen ist ein möglichst gefälliges und der jedesmaligen Umgebung entsprechendes Aussehen anzustreben, jedoch soll solches in erster Linie durch einen

klaren Aufbau und erst in zweiter Linie durch einfache, dem Material entsprechende Ausschmückung erreicht werden.

b. Die Fahrbahnen sind wasserdicht abdecken, damit der Straßenverkehr nicht durch abtropfendes Tageswasser belästigt wird.

c. Das beim Befahren der Brücken verursachte Geräusch ist durch geeignete Vorkehrungen möglichst einzuschränken.

In Bezug auf die specielle Bearbeitung der Entwürfe sind, abgesehen von einer sachgemäßen Verwendung bezw. Vertheilung des Materials, jedesmal die örtlichen Verhältnisse Ausschlag gebend gewesen. Letztere waren überaus verschiedenartig, und findet man daher bei den Straßenbrücken der Stadtbahn fast sämtliche denkbare Anordnungen vertreten.

Eine schablonenmäßige Ausarbeitung war ausgeschlossen, jedes Bauwerk mußte besonders entworfen werden, und war dem Constructeur reichliche Gelegenheit zum selbstständigen Schaffen und zu eigenartigen Lösungen der ihm gestellten Aufgaben geboten. Die Eisenconstructionen der Unterführungen zeigen daher bei genauerer Betrachtung eine Fülle von Eigenähnlichkeiten und interessanten Einzelheiten, wie man solche bei ähnlichen kleineren Bauwerken nur selten antrifft, und auf welche im Nachstehenden etwas näher eingegangen werden soll.

## Allgemeine Anordnung der Unterführungen.

Die Grundform der Unterführungen auf der freien Strecke, von denen auf Blatt 12 bis 15 einige zur Darstellung gebracht sind, ist im Allgemeinen eine regelmäßige, entweder ein Rechteck oder ein Parallelogramm, nur die Unterführung der Straße Alt-Moabit (Blatt 12) zeigt in Folge der bedeutenden Länge der Brücke sowie der an dieser Stelle theilweise in einer scharfen Curve liegenden Bahnmittellinie in dieser Beziehung einige Unregelmäßigkeiten.

Die Breite der Brücken auf der freien Strecke entspricht ziemlich genau derjenigen des Viaducts; die äußeren Träger liegen in den geraden Strecken durchschnittlich 13,5 m von einander entfernt, in den Curven je nach der Größe des Radius etwas weiter, bis zu 13,5 m.


Die Unterführungen in der Nähe der Bahnhöfe und Haltestellen, von denen eine auf Blatt 11 dargestellt ist, haben durchweg in Folge der divergirenden Lage der Gleise einen unregelmäßigen, meist trapezförmigen Grundriß.

Die Breite der letztgenannten Bauwerke, namentlich derjenigen in der Nähe der Endbahnhöfe, ist theilweise eine sehr bedeutende; bei der Fruchtstraßenunterführung am Osteude des Schleisschen Bahnhofes liegen die äußeren Hauptträger rund 86 m, bei der Unterführung der Straße Nr. 19 am westlichen Ende des Bahnhofes Charlottenburg rund 88,5 m von einander entfernt.

Bei den Unterführungen von so bedeutender Breite ist die Fahrbahn, theilweise mit Rücksicht auf die Kostenersparnis, theilweise mit Rücksicht auf die Erleuchtung der Straßen,

mehrfach in Gruppen getheilt, und zwischen den einzelnen Gruppen sind Lichtöffnungen gelassen. In den Fällen, wo die Lage der Geleise eine derartige Unterbrechung der Fahrbahn nicht gestattete, hat man sich mit der Anordnung einzelner Oberlichter begnügt.

Bei Strafe Nr. 19 konnten trotz der großen Breite mit Rücksicht auf die Geleise bzw. auf die Möglichkeit einer späteren Verlegung derselben weder Lichtöffnungen noch Oberlichter angeordnet werden, man hat hier nur eine zweimalige Unterbrechung der Fahrbahn mit Rücksicht auf die Temperaturexpansion quer zur Brückenachse eintreten lassen,



indem man nach vorstehender Skizze zwei Träger dicht nebeneinander legte und der Zwischenraum zwischen beiden unter Fortlassung jeglichen Querverbandes mit einem dünnen Hängeblech, welches den Bewegungen der Träger nachgibt, abgedeckt wurde.

Eine ähnliche Unterbrechung der Fahrbahn befindet sich auch bei der Unterführung der Koppentstraße, nur ist hier der zwischen den beiden Trägern vorhandene Schlitz mit einem Eisen nach obenstehender Skizze abgedeckt.

Die Neigung der Bahnmittellinie zur Straßeneinrichtung schwankt zwischen 27° 33' und 90°, die lichte Weite der zu überbrückenden Straßen zwischen 8 m und 44,11 m, die Länge der Unterführungen, in der Bahnachse gemessen, zwischen 10,35 und 46,95 m, die Höhenlage

der Schienenunterkante über Straßenkronen zwischen 5,18 und 7,48 m. Für die lichte Höhe des Straßenprofils war seitens der Königl. Polizeipräsidiums als geringstes Maas 4,4 m vorgeschrieben, diese Höhe mußte auf der ganzen Breite des Fahrdammes vorhanden sein; über den Bürgersteigen war eine Ermäßigung derselben zulässig.

Wie auf dem Viaduct, findet sich auch auf den Unterführungen der freien Strecke zwischen den Geleisen II und III ein vertiefter Mittelgang vor, bei den Brücken in der Nähe der Bahnhöfe füllt dieser Mittelgang häufig fort, weil die Geleisenentfernung hier bereits 4,5 m und mehr beträgt.

An den außenliegenden Trägern sämtlicher Unterführungen sind Fußgängerwege auf Consolen angeordnet, die gleichzeitig der Verschönerung der Träger dienen.

### Hauptträger.

Die Zahl und Gestalt der Hauptträger ist bei den einzelnen Banwerken sehr verschieden. Bezüglich der Zahl der Hauptträger lassen sich die Brücken, abgesehen von denjenigen in der Nähe der Haltestellen und Bahnhöfe, in drei Gruppen theilen, und zwar in solche mit 4, 6 und 8 Hauptträgern.

Bei Bestimmung dieser Anzahl sind die jedesmal vorhandene Constructionshöhe, der erforderliche Materialaufwand und stellenweise, wie z. B. auf der Strecke im alten Königsgraben, örtliche Verhältnisse von Einfluß gewesen. Wo genügend Constructionshöhe vorhanden ist, findet man in der Regel 6 Träger (s. Fig. 3, 5—7 u. 10 auf S. 353—355).

Je drei Träger sind zu einem Brückensystem vereinigt und unterstützen zwei Geleise. Der mittlere Träger in den einzelnen Systemen hat mit Rücksicht auf die annähernd doppelt so hohe Beanspruchung meistens eine größere Höhe erhalten. Zwischen beiden Systemen ist der vertiefte Mittelgang angeordnet.

Bei geringerer Constructionshöhe finden sich meistens acht Träger. Hier sind je zwei Träger zu einem Brückensystem vereinigt, und hat jedes Geleise seinen besonderen Ueberbau erhalten.

Nur bei den Unterführungen im Königsgraben und auch nur bei denen, welche Mittelstützen erhalten haben, findet man vier Träger (vgl. Blatt 14).

Begründet ist diese Anordnung durch den unter dem Viaduct im Königsgraben befindlichen Nothauslaßcanal (siehe Seite 19 dieses Jahrganges), welcher in einer Breite von 4 m keine Säulenstellungen zuließ.

Hinsichtlich der Gestalt der Hauptträger lassen sich zwei Hauptgruppen unterscheiden:

- Brücken mit Balkenträgern,
- Brücken mit Bogenträgern.

Wo die Straßenbreite und die zwischen Straßenpflaster und Schienen vorhandene Höhe es nur immer gestattete, sind mit Rücksicht auf das gefällige Aussehen Bogenträger zur Anwendung gelangt, wo solches nicht der Fall, Balkenträger, und zwar in den meisten Fällen Balkenträger mit voller Wandung.

Von sämtlichen 60 eisernen Unterführungen haben 52 Balkenträger, 8 Bogenträger erhalten.

Bei den Balkenträgern sind zunächst solche mit voller Blechwand und solche mit gegliedelter Wand zu unterscheiden, und bei beiden Arten wiederum solche auf 2, 3 bzw. 4 Stützen.

Die Wahl der einzelnen Trägersysteme war abhängig von der Straßenbreite und der verfügbaren Constructionshöhe.

Der einfache Blechträger findet sich bei 7 Banwerken. Die Stützweite dieser Trägersgattung schwankt zwischen 7,15 und 15,48 m, die Höhe zwischen  $\frac{1}{8}$  und  $\frac{1}{11,5}$  der Stützweite.

Der continuirliche Blechträger auf drei Stützen ist nur vereinzelt und zwar bei zwei Banwerken angewendet. Bei dem einen, der Unterführung der Koppentstraße, steht die dritte Stütze genau in der Mitte der Träger, bei dem andern, der Unterführung der Straße Alt-Moabit, welche auf Blatt 12 dargestellt ist, steht die dritte Stütze an der Bär-

gersteigkante, ungefähr  $\frac{1}{4}$  der Trägerlänge von dem einen Auflager entfernt.

Am häufigsten (bei 40 Bauwerken) wird der continuirliche Blechträger auf vier Stützen angetroffen, die beiden Mittelstützen sind in der Regel auf dem Bürgersteige angeordnet, und zwar mußte nach den Vorschriften der Straßenbaupolizei zwischen Säule und Außenkante der Bordschwelle ein Zwischenraum von genau 0,80 m verbleiben.

Nur bei der Unterführung der Hardenbergstraße, deren Breite 44,33 m beträgt und für welche demnächst eine doppelte Fahrstraße mit zwischenliegendem, 17,13 m breitem Promenadenweg vorgesehen ist, hat man die Säulen auf den letztgenannten Weg, in 10 m Entfernung von einander, gestellt.

Die Träger haben bei den einzelnen Bauwerken ziemlich verschiedene Höhe; dieselbe richtete sich nach der vor-

#### Durchschnitte von Straßenunterführungen der Berliner Stadt-Eisenbahn.

Fig. 1. Unterführung der Alexanderstraße.




Fig. 2. Unterführung der Köpenstraße.




Fig. 3. Unterführung der Holmarktstraße.




Fig. 4. Unterführung der Spandauerbrücke.




Fig. 5. Unterführung der Michaelbrücke.



Fig. 6. Unterführung der Kneiseckstraße.




Fig. 7. Unterführung der Meyer'schen Privatstraße.




Fig. 8. Unterführung der Leibnitzstraße.




Fig. 9. Unterführung der Berlin-Lehrter Gütergleise.<sup>1</sup>

Fig. 10. Unterführung der Straße Nr. 18.



handenen Constructionshöhe und schwankt zwischen  $\frac{1}{16,4}$  und  $\frac{1}{37,4}$  der gesammten Trägerlänge, bzw. im Allgemeinen zwischen  $\frac{1}{10}$  und  $\frac{1}{17}$  der Entfernung der Mittelstützen von einander. Eine noch geringere Trägerhöhe haben die Unterführung der Michaelbrücke mit  $\frac{1}{17,9}$ , der Klopstockstraße mit  $\frac{1}{18,4}$ , der rechtseitigen Uferstraße gegenüber dem Park Bellevue mit  $\frac{1}{19,2}$  und des Schiffbauerdammes mit  $\frac{1}{19,7}$  der Entfernung der Mittelstützen von einander.

Die Blechträger haben parallele Gurtungen erhalten, nur bei drei Bauwerken wurde des besseren Ansehens halber versucht, die untere Trägergurtung über den Stützen bogenförmig auf die Capitale der Säulen bzw. auf die Consolen der Endauflager herabzuziehen, wie z. B. bei der Unterführung der Königstraße (Blatt 11). In der äußeren Erscheinung wirkt diese allerdings nicht ganz begründete Unterbrechung der waagerechten Gurtungslinie recht günstig und kann in ähnlichen Fällen zur Nachahmung empfohlen

werden.<sup>\*)</sup> Die durch eine derartige Anordnung aufgehobene Continuität der unteren Gurtung wird durch eine Verstärkung der Blechwand über den Mittelstützen (Fig. 5 n. 6 Taf. 11) ersetzt. Der Gurtungsquerschnitt der Blechträger besteht in der Regel aus zwei Winkelisen und verschiedenen Lamellen, deren Anzahl nach der Größe des Angriffsmomentes wechselt. Bei denjenigen Brücken, bei welchen die Fahrbahn in Höhe der oberen Trägergurtung liegt und wo eine Abdeckung mit Backplatten zur Anwendung gelangt ist, wurde die untere Lamelle der oberen Gurtung nach nebenstehender Skizze breiter angeordnet, um ein bequemes Auflager für die Ränder der Backplatten zu schaffen.



Eine eigenartige Anordnung der Hauptträger, welche hier noch Erwähnung finden soll, zeigen die Unterführungen der Frucht- und Kopenstraße. Wegen der geringen verfügbaren Höhe sind die Träger (continuirliche Blechträger auf 3 bzw. 4 Stützen) sehr dicht, d. i. in  $1,3$  m Entfer-

<sup>\*)</sup> Als Vorbild hatte u. A. die Unterführung der Praterstraße unter der Verbindungsbahn in Wien gedient.





In Bezug auf die Construction der Gelenke und des Fundamentbockes gleicht das zweite Modell dem vorigen. Das Gesamtgewicht der Säule beträgt 1460 kg, also etwas weniger als das der ersten, der Preis stellt sich hingegen bedeutend höher, auf 353  $\mathcal{M}$  das Stück. Der Grund für den letztgenannten Umstand ist darin zu suchen, daß das zweite Modell nur versuchsweise bei der Unterführung des Wilhelmfers und bei der geringen Zahl von 16 Säulen Verwendung gefunden hat.

Säulen aus Schmiedeeisen kommen gleichfalls in zwei verschiedenen Anordnungen vor, bei beiden ist nur der Säulenschaft aus Schmiedeeisen, das Kopfstück hingegen

aus Gußeisen hergestellt.



Die erste Anordnung bietet keinerlei künstlerisches Interesse. Der Schaft ist entweder aus vier Profilen mit zwischengelegtem Flacheisen nach nebenstehender Skizze a, oder aus zwei Flach- und zwei  $\sqcap$  Eisen nach Skizze b zusammengeklebt.

Die Verwendung dieser sehr unschönen Säulen beschränkt sich auf die Unterführungen der Frucht- und Koppenstraße, sowie der Lehrer Personengeleise.

Die zweite Anordnung, welche auf Blatt 11 und 12 in verschiedener Anordnung dargestellt ist, zeigt hingegen, wenn auch nicht den statischen Gesetzen entsprechende, so doch gefällige Formen.

Der Querschnitt dieser Säulen besteht aus zwei  $\sqcap$  Eisen, die mittels zweier trapezförmiger Bleche zu einem nach unten sich verjüngenden Kasten verbunden sind. Das Nieten dieser Kästen verursacht keine besonderen Schwierigkeiten, wenn es auch häufig vorkam, daß einzelne Niete nicht fest anlagen und durch andere ersetzt werden mußten. Am oberen und unteren Ende sind die Schäfte durch Ringe verstärkt. Die Kugelhaken, der Fundamentbock u. s. w. ähneln, abgesehen von der architektonischen Formgebung, den entsprechenden Constructionstheilen an den gußeisernen Säulen.

Bei sämtlichen Säulen ist die Vorkörnung getroffen, daß bei etwaigem Setzen der Fundamente ein Anheben der Säulen und Einschieben von Zwischenlagen aus Bleiplatten zwischen dem Fundamentbock und dem unteren Zapfenstück vorgenommen werden kann.

Zur festen Lagerung dieser Bleiplatten ist die obere Fläche des Fundamentbockes sowie die untere Fläche des Zapfenstückes durch Riffelung leicht rauch gemacht. Bei einzelnen Bauwerken sind Stahlkeile in das Gafestück des Fußes eingefügt, durch welche ein Anheben der Säulen, wenn erforderlich, bewirkt werden sollte. Diese Keile haben sich indessen nicht als praktisch erwiesen, und man hat sehr bald von deren weiterer Verwendung Abstand genommen.

Um dem Setzen der Säulen überhaupt nach Möglichkeit vorzubeugen, wurde die Grundfläche der Fundamente so breit angeordnet, daß die Pressung auf den Baugrund, welche sonst bis zu 4, kg angenommen ist, 2, kg pro qcm nicht übersteigt, außerdem sind sämtliche Säulensfundamente in reinem oder verlängertem Cementmörtel aufgemauert.

Diese Vorsicht scheint sehr zweckmäßig gewesen zu sein, denn bisher haben Senkungen der Säulen nur in sehr geringem Umfange nachgewiesen werden können.

#### Anker.

Bei den continuirlichen Trägern auf 4 Stützen war eine Verankerung der Trägerenden mit den Widerlagern, mit Ausnahme der über der Hardenbergstraße befindlichen, erforderlich, um den negativen Auflagerdruck aufzunehmen.


Entweder hat jeder Träger für sich einen Anker erhalten, oder es sind die Enden mehrerer Träger mittels eines Querträgers (Ankerträgers) verbunden, und letzterer ist mit dem Mauerwerk verankert, im ersten Falle wurden an die Trägerenden kräftige Hälzen aus Blech angeklebt und durch diese die Anker gesteckt (siehe Blatt 11 und 12), im zweiten Falle kommen sehr verschiedene Lösungen vor, von denen eine auf Blatt 14 zur Darstellung gebracht ist.

Bei allen Anker ist die Möglichkeit vorhanden, dieselben entweder mittel Schraubenmutter oder Keile von neuem anzuziehen. Auf eine leichte Zugänglichkeit dieser Mutter und Keile ist besondere Sorgfalt zu verwenden, da namentlich im Anfang ein häufigeres Nachziehen der Anker erforderlich wird. Die Länge der Anker ist ganz verschieden und richtet sich nach der Größe des durch die Anker aufzunehmenden negativen Auflagerdruckes.

Die Anker liegen innerhalb des Mauerwerks in Schächten, welche gestatten, daß die ersteren die durch Temperaturunterschiede hervorgerufenen Bewegungen der Trägerenden mitmachen können.

#### Lager.

Die Lager der Blechträger sind von der einfachsten Construction; dieselben bestehen fast ohne Ausnahme aus



40 bis 50 mm starken gußeisernen Platten mit angegossenen Rippen in der unteren Ebene, und Backen zur Sicherung des Trägers gegen seitliche Verschiebung in der oberen Ebene.



Bei den breiteren Brücken ist bei der Anordnung der Lagerplatten auch auf die Möglichkeit der Ausdehnung quer zur Brückennachse Rücksicht genommen (siehe die vorstehenden Skizzen).

Die Lagerplatten sind theils mit Cement, theils mit Hartmetall vergossen. Cement hat sich bei den continuirlichen Trägern nicht bewährt, denn sobald die Anker etwas nachlassen und die Trägersenden nicht mehr ganz fest auf den Lagerplatten aufliegen, entstehen beim Befahren der Brücke heftige Schläge, welche in einzelnen Fällen die vollkommene Zerstörung der Cementfüge herbeigeführt haben, so daß die Lagerplatte während des Betriebes mit Hartmetall neu untergossen werden mußte.

Das verwendete Hartmetall bestand in der Regel aus einer Legirung von 90 bis 95 % Blei und 10 bis 5 % Antimon.

#### Träger.

Balkenträger mit gegliedelter Wandung kommen bei vier Unterführungen vor; von diesen sind die Ueberbrückungen der Uferstraßen zu beiden Seiten des Humboldthafens auf Blatt 6 schematisch dargestellt. Die Construction der Hauptträger ähnelt der der Humboldthafenbrücke, es ist eine Art Dreieckssystem, welches in den mit der Spitze nach unten gerichteten Dreiecken Verticalen zur Unterstützung der zwischen den Hauptknotenpunkten angeordneten Querträger erhalten hat.

Bei Ueberbrückung der beiden, durch eine Säulenreihe getrennten Oeffnungen der Lehrter Personengeleise gelangen neben einer Anzahl Blechträger drei gewöhnliche Fachwerkträger mit gezogenen Diagonalen zur Verwendung, bei der ganz in der Nähe befindlichen Unterführung der Lehrter Gütergeleise solche von gleichem System, jedoch mit Druckdiagonalen in den Endfeldern. Besondere Eigentümlichkeiten sind bei den Fachwerkträgern nicht hervorzuheben, nur bei der Unterführung der Lehrter Personengeleise kann noch erwähnt werden, daß die Träger außer den Geleisen auch die Wände für die Halle der Haltestelle Lehrter Bahnhof zu tragen haben und daher ausnahmsweise schwer erscheinen.

#### Bogenträger.

Die Verwendung von Bögen war, abgesehen von der bereits früher besprochenen Unterführung der Straße am Kapfergraben, nur bei 8 Straßenbrücken möglich.

Von diesen 8 Bauwerken zeigen vier in Folge ihrer Lage in der Nähe von Bahnhöfen bzw. Haltestellen eine etwas unregelmäßige Grundform. Die lichte Weite der überbrückten Straßen schwankt zwischen 15,04 und 22,06 m, die ideale Spannweite der Träger zwischen 17,11 und 22,11 m, die Pfeilhöhe zwischen 1:6,11 und 1:7,3 der idealen Trägerlänge, die Constructionshöhe im Scheitel zwischen 0,32 und 1,07 m, die lichte Höhe im Scheitel zwischen 5,10 m und 5,55 m, dergl. am Kämpfer zwischen 2,1 und 3 m. An der Bürgersteigkante findet sich überall eine lichte Höhe von mindestens 4,1 m vor. Die untere Gurtung ist bei allen Bogenträgern nach dem Kreisbogen gekrümmt. Die Querträger liegen durchweg auf dem horizontalen Fahrhahnträger.

In constructiver Hinsicht hat man bei den Bogenbrücken zwei Systeme zu unterscheiden:

##### a. elastische Bogenträger mit Kämpfergelenken,

b. Bogenfachwerkträger mit Gelenken in den Kämpfern und im Scheitel.

Elastische Bogenträger finden sich nur bei der Unterführung der Alexanderstraße. Jeder der 8 Hauptträger besteht hier aus dem tragenden elastischen Bogen und dem die Fahrhahn aufnehmenden waagerechten Längshaken, welcher durch die auf den Bogen sich stützenden Verticalen abgesteift ist. Der eigentliche Tragbogen hat einen I-förmigen Querschnitt nach nebenstehender Skizze, die Verticalen der beiden äußeren Träger sind aus einem I-Eisen, die der innern aus zwei gegeneinander versetzte Winkelisen hergestellt, der Querschnitt des waagerechten Traghakens ist T-förmig aus Stehblech und Winkelisen zusammengesetzt.



Die Anordnung der Kämpfergelenke gleicht derjenigen der entsprechenden Constructionstheile an der Brücke über den Kapfergraben.

Die Bogenfachwerkträger zerfallen in Bezug auf die Anordnung des Fachwerks in den versteiften Zweikeln in zwei Unterabtheilungen. Bei der einen sind die Fachwerkstäbe senkrecht bzw. einfach diagonal (siehe Unterführung der kleinen Präsidentenstraße, Blatt 13), bei der andern nach Art gekreuzter Diagonalen (Unterführung der Stallstraße, Blatt 15) angeordnet.

Bei der ersten Gattung ist die Feldertheilung auf der ganzen Bogenlänge eine gleichmäßige, bei der zweiten nehmen die Knotenpunkt-Entfernungen nach dem Scheitel des Bogens hin stetig ab. In beiden Fällen ist bei Bestimmung der Feldertheilung auf die Lage der Querträger Rücksicht zu nehmen, im letzteren Falle auch auf die Lage der Kreuzungspunkte der Füllungsglieder, welche eine die Entfernung zwischen dem Bogen und dem horizontalen Fahrhahnträger halbierende Curve bilden. An den Trägern über der Stallstraße (Blatt 15) ist diese Curve zur äußeren Erscheinung gebracht, indem die betreffenden Kreuzungspunkte durch eine Mittelrippe verbunden sind.

Bei beiden Trägergattungen sind die Querträger über den Knotenpunkten angeordnet, wenigstens bei den äußeren liegenden Trägern. Bei den inneren Trägern war eine derartige Anordnung der Querträger mit Rücksicht auf die schiefe Lage der Brücke nicht immer durchführbar (siehe Blatt 13). In diesem Falle mußte der waagerechte Fahrhahnträger zur Aufnahme der durch die Querträger verursachten Biegemomente verstärkt werden.

Im Bogenscheitel ist das Fachwerk durch eine volle Blechwand ersetzt.

Die Gurtungen des Bogens sowie des waagerechten Trägers sind des besseren Anschlusses der Fachwerkstäbe wegen I-förmig gestaltet. In der Ansicht haben sämtliche Fachwerkstäbe derselben Brücke eine gleichmäßige Breite erhalten, bei dem einfachen Fachwerkssystem sind die Stäbe aus I-Eisen, bei dem gekreuzten System aus I-Eisen hergestellt.

Die Bleche zum Anschluß der Fachwerkstäbe an die Gurtungen sind sehr klein gehalten und so geformt, daß die Linien des Bogens und der übrigen Constructionstheile klar in die Erscheinung treten; außerdem hat man in gleicher

Absicht die Enden der Fachwerkstäbe mit einem durchgehenden Winkelisen gedeckt.

Eine besondere Eigenthümlichkeit zeigen die Gelenke der Bogenträger. Es sind keine Gelenke im gewöhnlichen Sinne, sondern einfache stumpfe Stäbe, die indeß so beweglich sind, daß ein Heben und Senken der Brücke in Folge der Längenänderung des Materials ohne wesentliche Spannungsvermehrung möglich ist.

Im Scheitel stoßen die waagerechten Gurtungsplatten der beiden Trägerhälften stumpf gegen einander und werden durch eine untergeleitete Platte in ihrer Lage erhalten. Zur Uebertragung der daselbst auftretenden Vertikalkräfte resp. zur Aufnahme der Kräfte, welche in Folge der Temperaturausdehnungen auftreten, ist zu beiden Seiten der senkrechten Blechwand eine Federconstruction vorgesehen, deren Form und Anordnung auf Blatt 13 und 15 dargestellt ist.

Jede der aus gutem Federstahl gefertigten Federn besteht aus zwei Theilen, welche mitteleit eingedrehter conischer Schraubenbolzen fest mit einander verbunden sind.

Bei Berechnung der Federn ist nur auf die im Scheitel auftretenden Vertikalkräfte und auf die beim Senken und Heben des Scheitels auftretenden Biegespannungen gerücksichtigt, die Horizontalkräfte werden nicht durch die Federn, sondern durch die Gurtungen direct übertragen.

Die Beweglichkeit an den Auflagern ist in ähnlicher Weise wie im Scheitel erreicht; auch hier geben die Gurtungslamellen, durch eine dritte untergeleitete Platte verstärkt, den Druck aus dem Bogen an den gußeisernen Lagerbock ab, die erforderliche geringfügige Drehung erfolgt an die Stirnflächen der Lamellen.

#### Die Fahrbahn.

Eine theilweise eigenartige Gestaltung haben die Fahrbahnen der Unterführungen erhalten, da dieselben durch die örtlichen Verhältnisse am meisten beeinflusst wurden.

Als Hauptbedingung für die Fahrbahnen war absolute Wasserdichtigkeit und mögliche Geräuschlosigkeit beim Befahren durch Züge gefordert.

Zur Gewinnung eines Urtheils über die hauptsächlichsten Ursachen des beim Befahren von Brücken entstehenden Geräusches und über die Mittel, durch welche dasselbe gemildert werden könne, wurden an verschiedenen, bereits fertig gestellten Brücken der Berliner Ringbahn eingehende Beobachtungen und Versuche angestellt.

In Ermangelung geeigneter Instrumente zum Messen der Stärke des Geräusches war man lediglich darauf angewiesen, den beim Befahren verschiedener Brücken verursachten Lärm wiederholt durch das Gehör sich einzuprägen und gegen einander herübrig der Stärke zu vergleichen.

Die Einflüsse von Wetter und Wind, die zu verschiedenen Zeiten mehr oder minder große Empfindlichkeit der Hörorgane des Beobachters, die Umgebung der beobachteten Brücke, der längere oder kürzere Zwischenraum, welcher zwischen den einzelnen Beobachtungen lag, machte das Ergebnis der letzteren allerdings unsicher, man gelangte jedoch durch wiederholte und von verschiedenen Personen ausgeführte Beobachtungen zu nachfolgenden Ergebnissen:

a. Das Geräusch beim Befahren von eisernen Brücken durch Eisenbahnzüge scheint innerhalb gewisser Grenzen im geraden Verhältniß zur Länge der Brücke zu wachsen.

b. Ein günstiger Einfluß des Fachwerkträgers gegenüber dem Blechträger ist nicht festzustellen, die Annahme, daß das Geräusch durch die Schwingungen der senkrechten Wände der Blechträger gefördert wird, erscheint also nicht zutreffend.

c. Bei Brücken, bei welchen die Schienen auf Holzschwellen liegen, ist das Geräusch etwas geringer als dort, wo die Schienen unmittelbar auf der Eisenconstruction aufliegen. In beiden Fällen ist es von keinem merklichen Einfluß, ob Quer- oder Langschwellen zur Anwendung gelangt sind.

d. Starke Zwischenlagen aus Filz oder Gummi zwischen den Schwellen und der eigentlichen tragenden Eisenconstruction mindern das Geräusch um ein Geringes, sowohl bei Anwendung von eisernen wie hölzernen Schwellen.

e. Das Abdecken der Eisenconstruction mit einem Bohlenbelag hat keinen erheblichen Einfluß auf die Vermehrung des Geräusches.

f. Ein Ueberdecken des Brückenbelages mit einer dünnen Kiesschicht dämpft das Geräusch wesentlich, wirksamer ist indeß die vollständige Bettung des Geleises in Kies.

Als äußerst auffällig muß noch der Einfluß erwähnt werden, den das rollende Material auf die Stärke des Lärmes hatte. Neue Wagen, welche gut in den Federn lagen, deren Radnaben noch nicht unrund und bei denen die Schrauben noch sämtlich fest angezogen waren, ergaben bei denselben Brücken ein weit geringeres Geräusch, als ältere, bereits ausgelaufene und abgenutzte Fahrzeuge.

Auf Grund der vorstehenden, bei den Beobachtungen gewonnenen Ergebnisse wurden zunächst zwei verschiedene Fahrbahnanordnungen für die Unterführungen der Stadtbahn ausgearbeitet. Bei der einen liegen die Langschwellen des eisernen Oberbanes in sogenannten Schienentrögen, wie solche bei Besprechung der Humboldthafenbrücke bereits näher beschrieben sind. Die Flächen zwischen den Schienentrögen sind mit schwachen Hängeblechen bzw. Buckelplatten wasserdicht abgedeckt und zur Verminderung des Geräusches mit einer dünnen Kiesschicht abgedeckt.

Bei der anderen Anordnung ist die ganze Fahrbahn, wie bei der Spreerbrücke am Schiffbauerdamm, mit hängenden Buckelplatten hergestellt und mit einer stärkeren Kiesschicht überdeckt, in welche das Geleis eingebettet ist.

Die erstgenannte Fahrbahnconstruction, bei welcher man mit Rücksicht auf das geringere Gewicht der Ueberbuchtung und auf die voraussichtlich geringere Stärke der Fahrbahnbleche Materialersparnis zu machen hoffte, sollte hauptsächlich auf der freien Strecke, bei normaler Lage der Geleise, die letztere in der Nähe der Bahnhofe, bei unnormaler Lage der Geleise, unter Weichen und Kreuzungen, Verwendung finden.

Nach den gemachten Erfahrungen erfüllen beide Constructionen ihren Zweck. Bei beiden ist die gestellte Bedingung der fast gänzlichen Geräuschlosigkeit erzielt, diejenige der Wasserdichtigkeit allerdings bei den Schienentrögen weniger vollkommen als bei den Buckelplatten. Mit einander verglichen, muß der Abdeckung mit Buckelplatten indeß der Vorzug gegeben werden. Abgesehen von dem bei Besprechung der Humboldthafenbrücke bereits hervorgehobenen Nachtheil der Schienentröge für das Verlegen und die Unterhaltung der Geleise, ergaben angestellte Versuche für die Buckelplatten eine so geringe Dicke, daß der Material-

aufwand bei den mit Buckelplatten abgedeckten Brücken geringer wurde, wie bei Verwendung von Schienenströgen.

Man entschloß sich daher sehr bald, von einer weiteren Verwendung der Schienenströge bei den Straßenunterführungen Abstand zu nehmen und die noch nicht in der Ausführung begriffenen Brücken mit einer Abdeckung von Buckelplatten zu versehen, zumal letztere noch die Möglichkeit bieten, erforderlichen Falles die Geleise Lage zu verändern und Weichen einzulegen.


Die Fahrbahnen derjenigen Unterführungen (im Ganzen 6), bei denen Schienenströge zur Verwendung gelangt sind, haben (Blatt 15) hinsichtlich der Querträger und Tröge fast genau dieselbe Form, wie die der Humboldthafenbrücke und der Spreckbrücke bei Bellevue. Die Fahrbahnanordnung zwischen den Schienenströgen zeigt wegen der zur Verwendung gelangten Hängebleche oder Buckelplatten einige Abweichungen; erstere lagern mit ihren Rändern auf Winkelseisen, welche an die Wandungen der Schienenströge genietet sind, letztere haben außerdem noch Zwischensträger aus I-Eisen erhalten.

Ein größeres Interesse bieten die mit Buckelplatten hergestellten Fahrbahnen. Dieselben zeigen eine ziemliche Mannigfaltigkeit in Bezug auf ihre Gestaltung, welche teilweise durch die vorhandene Constructionshöhe, teilweise durch die gewählte Zahl und Lage der Hauptträger bedingt war.

Auf Seite 353—355 ist eine Reihe der am häufigsten vorkommenden Fahrbahnanordnungen mit Buckelplatten schematisch zusammengestellt.

Bei allen ruhen die Buckelplatten, die Wölbung nach unten gekehrt, mit den Rändern auf einem durch Quer- und Zwischenlagern gebildeten Rost, stellenweise auch auf der oberen Gurtung der Hauptträger.

Die Querträger liegen bei sämtlichen Bauwerken mit wenigen, durch örtliche Verhältnisse und durch Unregelmäßigkeiten im Grundriß bedingten Ausnahmen rechtwinklig zu den Hauptträgern, die Zwischensträger parallel zu den letzteren, so daß im Allgemeinen ein rechtwinkliges Rostsystem geschaffen wird. Die Anschlüsse an die Widerlager bei den schiefen Unterführungen sind durch Schleppläger, schräg gelegte Endquerträger u. s. w. hergestellt. Stellenweise, wo die Breite der Widerlagereisen solches gestattete, hat man



auch die Stirnmauern rechtwinklig zu den Hauptträgern angeordnet und dadurch einen ganz normalen Anschluß geschaffen (siehe vorstehende Skizze). In Bezug auf die Höhenlage der Querträger sind zu unterscheiden:

a. Fahrbahnen, bei denen die Querträger auf den Hauptträgern lagern (Fig. 1 auf Seite 353 und Blatt 13).

b. Desgl., bei denen die Querträger mit der oberen Gurtung in Höhe der Hauptträgergurtung liegen (siehe Fig. 2—4 auf Seite 353 und Blatt 14).

c. Desgl., bei denen die Querträger zwischen den Hauptträgern derartig angeordnet sind, daß letztere über die Fahrbahn hinausragen (siehe Fig. 5—9 auf Seite 353 und 355 und Blatt 11 und 12).

d. Desgl., bei denen die Querträger theils auf den Hauptträgern, theils mit der oberen Gurtung in Höhe der Trägeroberkante liegen (siehe Fig. 10 auf Seite 355).

Die Anordnungen bei a), b) und d) erfordern größere Constructionshöhen, sind aber am vorteilhaftesten, weil die Lage der Geleise ganz unabhängig von der Lage der Hauptträger ist und weil letztere den Einflüssen der Witterung möglichst entzogen sind.

Wo nur immer anging, namentlich in der Nähe der Bahnhöfe, hat man daher die Hauptträger unter der Fahrbahn angeordnet, manchmal sogar, um dies zu erreichen, die Zahl der Träger vermehrt und die Höhe derselben auf das geringste zulässige Maß eingeschränkt.

Die Entfernung der Querträger entspricht in der Regel der Breite der zu verwendenden Buckelplatten, nur bei denjenigen Brücken, welche Balkenträger mit gegliedelter senkrechter Wand erhalten haben, sind die Entfernungen der Theilung der Hauptträger entsprechend weiter gewählt. In diesem Falle sind Zwischenquerträger eingeschaltet, um die Buckelplatten nicht unnüßig groß zu erhalten.

In Bezug auf die Form der Querträger ist zu erwähnen, daß außer den gewöhnlichen Walz- bzw. Blechträgern auch der Fachwerkträger, sowie der einfache und der doppelte Sprengbock in mehrfachen Wandlungen Verwendung gefunden hat.

Die Anordnung von Sprengwerkconstructionen bietet den Vortheil, daß ein Durchbiegen der Querträger möglichst verhindert wird und der Anschluß der letzteren an die Hauptträger günstiger ist, auch die Streben des Bockes den sonst zur Aussteifung der Hauptträger gegenwärtig etwas erforderlichen Querverband ersetzen. Eine Materialersparniß gegenüber den sonst üblichen Querträgern mit parallelen Gurtungen ist nicht nachweisbar.

Zwischen den Querträgern sind in den meisten Fällen, je nach der Entfernung der Hauptträger, 1 bis 2 Zwischensträger eingeschaltet, für welche fast durchweg Walzträger und zwar entweder I- oder L-Eisen gewählt sind. Das letztgenannte Profil hat sich als eine zweckmäßige und bezüglich des Materialaufwandes vorteilhafte Form für die Lagerung der Buckelplatten erwiesen und ist in vielen Fällen dem I-Eisen vorgezogen.

Beim I-Eisen müssen die Ränder zweier benachbarter Buckelplatten nebeneinander angeordnet werden, erfordern also eine ungewöhnliche und für die Tragfähigkeit der Träger meist unnüßige Flanschbreite von 140 bis 180 mm. Bei Verwendung von L-Eisen werden die Ränder zweier benachbarter Buckelplatten hingegen über einander gelegt, die Flanschbreite braucht nur 70 bis 80 mm zu betragen, man wird also im Allgemeinen bezüglich der Materialvertheilung weit günstigere Profile wählen können; außerdem wird beim L-Eisen nur eine, beim I-Eisen werden hingegen zwei Nietreihen zum Befestigen der Buckelplatten erforderlich.

Neben den Vortheilen, welche die Ersparniß an Material und Nietarbeit bieten, spricht für die Verwendung von L-Eisen der bequeme Anschluß dieses Profils an die Quer- bzw. Hauptträger, sowie der Umstand, daß bei der dop-

pelten Lage der Buckelplattenränder der obere Flansch des I-Eisens durch den von den Buckelplatten ausgeübten Zug gar nicht oder wenigstens nur in geringem Maße quer zur Faser beansprucht wird, während eine derartige ungünstige Beanspruchung beim I-Eisen stets stattfindet, wenn man nicht noch besondere Deckbleche nach nebenstehender Skizze über die Buckelplattenränder anordnet will.

Bei denjenigen Blechbalkenbrücken, bei denen die Fahrbahn tiefer als die obere Gurtung der Hauptträger liegt, sind zur Auflagerung der Buckelplattenränder I-Eisen an die Wandung der Hauptträger genietet (siehe Blatt 11 und 12). Das I-Profil schien wegen der symmetrischen Anordnung zweier Nietreiben am besten geeignet, den von den Buckelplatten ausgeübten Zug aufzunehmen.

Die Größe und Form der Buckelplatten ist den jeweiligen Verhältnissen entsprechend gewählt. Der Constructeur war nicht an bestimmte, in den Profilheften enthaltene Maße gebunden, da bei dem zeitigen Stande der Fabrikation Buckelplatten in jeden beliebigen Abmessungen ohne Schwierigkeit gefertigt werden.

Die Verwendung gleich großer Buckelplatten, wenigstens bei demselben Bauwerk, ist hinsichtlich des Kostenpunktes vorteilhaft, dieser Vorteil ist jedoch so gering, daß man unbedenklich, sobald anderweitige Verhältnisse solches wünschenswerth erscheinen lassen, zu demselben Bauwerke Buckelplatten von verschiedener Größe nehmen kann. Buckelplatten von unnormaler Größe fertigen die Fabriken gleichfalls ohne Schwierigkeiten, kleinere Quantitäten unnormaler Platten werden aus freier Hand mittelst Holzhämmer hergestellt, nöthigenfalls auf der Baustelle über einem etwas größeren Schmiedefeuer.

Bei den Unterführungen der Stadtbahn zeigen die Buckelplatten überaus verschiedene Gestalt und Maße, man findet dort solche von quadratischer, rechteckiger, trapezförmiger und dreieckiger Grundform. Möglichst vermieden sind solche mit rhombischer Grundfläche, weil beim Ausschneiden derselben aus den nur in rechteckiger Form gewalzten Platten viel Verschnitt entsteht und der Preis sich entsprechend höher stellt.

Im Durchschnitt haben die bei den Unterführungen verwendeten Buckelplatten 1,0 m größte Seitenlänge erhalten, doch kommen auch solche von 1,0 m bzw. 1,1 m Seitenlänge vor.

Größere Buckelplatten besitzen allerdings noch die genügende Tragfähigkeit, dieselben sind aber unvorteilhaft, weil sie einen zu großen Zug ausüben, die Quer- und Zwischensträger also in hohem Grade ungünstiger Weise beanspruchen. Kleinere Buckelplatten sind wiederum unvorteilhaft wegen der dadurch vermehrten Zahl der Quer- und Zwischensträger.

Der Stich der Buckelplatten beträgt  $\frac{1}{3}$  bis  $\frac{1}{11}$ , die Randbreite etwa  $\frac{1}{20}$  der größten Seitenlänge.

Die Blechstärke ist durchweg zu 5 mm angenommen, welches Maß auf Grund genauer Prüfungen, deren Ergebnisse im Jahrgange 1880 der Zeitschrift für Bauwesen veröffentlicht worden sind, als ausreichend befunden ward.

Die Buckelplatten sind warm auf die Fahrbahnträger genietet. Die glühenden Nieten scheinen den Zinküberzug der Platten nicht beschädigt zu haben, wenigstens ist bis jetzt

eine besondere Rostbildung in der Umgebung der Nieten nicht zu bemerken.

Der Durchmesser der Niete beträgt durchweg 13 mm, die Entfernung derselben ist sehr gering gewählt (6 cm), um bereits durch die Nietung eine möglichst Wasserdichtigkeit zu erzielen. Wo bei Verwendung von I-förmigen Trägern die Ränder zweier benachbarter Buckelplatten auf einander zu liegen kommen, hat der Rand der einen Platte geklopft werden müssen; dies ist bereits bei der Herstellung vom Verzinken veranlaßt und machte keinerlei Schwierigkeit.

Sämmtliche Buckelplatten haben zum Schutz gegen das Rosten einen Überzug aus Zink erhalten. Von der Verzinkung wurde gefordert, daß dieselbe einen vollkommen gleichmäßig über die Eisentheile vertheilten Überzug bilden sollte, so daß weder einzelne Stellen des Eisens unbedeckt bleiben, noch auch andere Stellen besonders hervorragende Zinktheile aufweisen. Der Zinküberzug mußte ferner an der Oberfläche der Eisentheile so fest haften, daß letztere bis zum Bruche hin- und hergebogen werden konnten, ohne daß sich die Verzinkung in gesonderten Metallblättchen ablöst. In Bezug auf die Stärke des Zinküberzuges war in den meisten Verträgen vorgeschrieben, daß das Gewicht desselben pro qm einfacher Fläche mindestens 0,35 kg betragen sollte.

Nach den über 700 Fälle umfassenden Wägungen hat sich indeß das Durchschnittsgewicht des Überzuges zu 0,344 bis 0,310 kg, das Minimalgewicht zu 0,215 kg pro qm einfache Fläche ergeben. Die contractlich vorgeschriebenen 0,35 kg waren also viel zu niedrig gegriffen und sind in den späteren Verträgen auf 0,35 kg erhöht worden.

Zum Verzinken durfte nur bestes Rohzink ohne Beimischung von Blei oder anderen den Zweck der Verzinkung beeinträchtigenden Materialien verwendet werden.

Vor dem Verzinken wurden die Eisentheile durch Beizen gereinigt.


Außer der Verzinkung haben die Buckelplatten in den sichtbar bleibenden unteren Flächen mit Rücksicht auf das bessere Aussehen einen zwei- bis dreimaligen Anstrich mit Oelfarbe, in den oberen Flächen hingegen, welche demnächst mit Kies überschüttet werden sollten, einen Anstrich mit Steinkohlentheer oder mit einer Asphaltmischung erhalten.

Um das Gleiten des Bettungsmaterials auf den geneigten Flächen der Buckelplatten zu verhindern, wurden letztere bei den ersten zur Ausführung gelangten Brücken (Unterführung der Frucht- und Koppentrafé) mit einer etwa 5 cm starken Schicht aus nagerem Cementconcret überdeckt, der in der Oberfläche möglichst rau und uneben hergestellt war. Der Concret sicherte allerdings die feste Lagerung der Kies-schicht, hinderte aber gleichzeitig den Wasserabfluß, erschwerte die Revision der Eisenconstruction und hatte anderweitige Uebelstände im Gefolge, so daß man bei den später fertig gestellten Brücken von einer derartigen Anordnung Abstand nahm und sich damit begnügte, groben Sand in den frisch aufgetragenen Asphaltanstrich einzustreuen.

Die hierdurch erzielte Raueheit der Buckelplattendächchen ist ausreichend gewesen, um den Bettungskies in seiner Lage zu erhalten, wenigstens sind bis jetzt keinerlei Klagen über das Ausweichen des Kiesel auf den Brücken laut geworden.

Für die Stärke der Kiesbettung auf den Unterführungen, d. b. von Oberkante Buckelplatte bis Unterkannte Schiene gemessen, war für die geraden Strecken mindestens 250 mm, für die Curven 300 mm vorgeschrieben, da der zur Verwendung kommende eiserne Langschwellenoberban (System Haarmann) von Unterkannte Querswinkel bis Unterkannte Schiene 180 mm mißt. Die vorgenannte Stärke der Kiesbettung war indess wegen mangelnder Constructionshöhe nicht überall zu erreichen, dieselbe schwankt bei den einzelnen Bauwerken zwischen 150 mm und 350 mm.

Bei denjenigen Brücken, wo die erforderliche Stärke der Kiesschicht nicht vorhanden war, mußten die Winkel, welche unter den Langschwellen des genannten Oberbanes angebracht sind und zur Erhaltung der Schienenneigung und der Spur dienen, fortgelassen und durch Spurstangen, wie beim System Hiltf, ersetzt, oder es mußte der senkrechte Winkelschenkel theilweise abgebaut werden.



Der Zwischenraum zwischen Brückenfahrbahn und Stirnmaner ist meistens durch einen Blechstreifen, welcher mit dem letzten Querträger verzahnt ist und nach vorstehender Skizze lose auf der Stirnmaner aufliegt, überbrückt.

Das Blech darf nur eine ganz geringe Neigung erhalten, da es sonst bei den Bewegungen der Brücke auf der Stirnmaner nicht mehr gleitet und den Verband der letzteren lockert.

Für die Kiesbettung über den Brücken ist ganz grober, sorgfältig gesiebter Kies von 8 mm bis 60 mm Korngröße genommen.

Die enge Nietung der Buckelplatten genügt, wegen der geringen Blechstärke derselben, nicht, um eine wasserdichte Fahrbahn herzustellen, man war vielmehr genöthigt, die Nähte zwischen den einzelnen Buckelplattenreihen besonders zu dichten.

Nach mehrfachen vergeblichen Versuchen sind schließlich zwei verschiedene Dichtungsarten zur Anwendung gelangt; bei der einen wurden die Fugen und Nietreiben mit Streifen aus Asphaltfilzplatten, wie solche zur Abdeckung der Viaductgewölbe verwendet worden sind, überdeckt. Die Streifen reichten ungefähr 9 bis 10 cm in die Höhlung der Buckelplatten hinein, wurden mit einem Klebstoff aus Asphaltmasse auf die Eisenconstruction festgeklebt und dann noch mit einer Art Asphaltlack überzogen.



Ein Ankleben der durch die Nietköpfe verursachten Unebenheiten mit Asphalt oder sonstiger Masse war nicht erforderlich, die Nietköpfe pressen sich in die Filzplatten hinein, ohne dieselben zu beschädigen.

Wo die Buckelplatten an die verticale Blechwand der Hauptträger anschließen, sind die Enden der Filzplatten nach nebenstehender Skizze an die Blechwand geklebt.



Bei der anderen Methode wurden die Fugen zwischen den Buckelplatten bzw. zwischen Buckelplatte und Träger mit Asphaltkitt sorgfältig ausgestrichen, und alsdann wurde eine 15 mm bis 25 mm starke Lage aus demselben Material über die Nietreiben, in ungefähr derselben Breite wie die vorgenannten Filzplatten, gedeckt.

Beide Dichtungsarten bewährten sich nach den vorgenommenen Versuchen, welche darin bestanden, daß Wasser auf die Fahrbahn gepumpt wurde und daselbst mehrere Tage stehen blieb, gut, auch haben dieselben nach einer fast dreijährigen Benutzung der Brücken zu Klagen keine Veranlassung gegeben. — Die Abdeckung mit Asphaltfilzplatten stellt sich bedeutend theurer.

Die Frage, welche von beiden Anordnungen die vortheilhaftere ist, läßt sich indess noch nicht entscheiden, da hierzu weitere Beobachtungen über Dauerhaftigkeit derselben erforderlich sind.

#### Entwässerung.

Zur Entwässerung der Fahrbahn sind an den tiefsten Stellen der Buckelplatten 30 bis 40 mm weite Löcher angeordnet und unter diesen cylindrische Tüllen aus Zinkblech oder verzinktem Gasrohr angebracht, welche an die Buckelplatten entweder angenietet oder angeschraubt sind. Bei einzelnen Brücken findet man auch diese Tüllen mittelst einer Art Hajonetverschluß an die Buckelplatten befestigt, so daß dieselben bei vorzunehmenden Revisionen abgenommen werden können. Die Erfahrung zeigte indess sehr bald, daß die letztere Befestigungsart nicht genügend sicher ist; in Folge der Erschütterungen beim Befahren lockerte sich der Verschluß, und kam es in einzelnen Fällen vor, daß die nicht ganz leichten Tüllen auf die Straße hinabfielen.

Der Zweck der Tüllen ist, zu verhindern, daß sich das abfließende Wasser nicht etwa an der unteren fast horizontalen Fläche der Buckelplatten in Folge der Adhäsion entlang zieht oder durch den Wind bei Seite geweht wird, sondern sicher in das unter der Fahrbahn befindliche Rinnensystem gelangt.

Das Rinnensystem hat Gefälle nach den Widerlagern hin und führt das von den Brücken abfließende Tageswasser entweder den Straßencanälen oder irgend einer sonstigen Ableitung zu.

Die Löcher in den Buckelplatten sind mit grobem Kies umpackt, um ein Verstopfen der Tüllen und Rinnen mit Kies zu verhindern.

#### Querverbindungen.

Senkrecht stehende Querversteifungen kommen bei den Balkenträgern nur vereinzelt vor, wie z. B. bei der Koppensstraße (siehe Figur 2 auf Seite 353), wo die Querträger in der Oberkante der Hauptträger liegen und nur schwach sind.

In den meisten Fällen machte die tiefe Lage bzw. die Construction der Querträger eine senkrecht stehende Aussteifung überflüssig (siehe Blatt 14, sowie die Querschnitte auf S. 353—355).

Ueber den Säulen ist vielfach ein Querverband in Form eines verstärkten Querträgers angeordnet.

Waagerechten Windverband findet man bei den Balkenbrücken gleichfalls nur ganz vereinzelt, meistens nur dort, wo die Fahrbahn durch Schienenträger unterbrochen ist; bei den übrigen Brücken bieten die Buckelplatten eine ausreichende Versteifung gegen die Einwirkung waagerechter Kräfte.

Bei den Bogenträgern sind die Querverbindungen ziemlich verschiedenartig. An der Unterführung der Alexanderstraße, welche, wie erwähnt, allein die Form des elastischen Bogens zeigt, sind zur Übertragung der auf die Fahrbahn wirkenden waagerechten Kräfte auf die Bogenträger in je 1,20 m Entfernung zwischen je zwei Verticalen der zu einem Geleise gehörigen Hauptträger in senkrechter Ebene zwei gekreuzte Diagonalen aus Winkelisen angebracht. Die untere Gurtung dieser Kreuze liegt in der Ebene der Bögen und bildet die Queraussteifung derselben.

Bei den Bogenfachwerkträgern mit einfacher senkrechter und diagonaler Zweicktheilung sind zwei zu einem System gehörige Hauptträger unter sich durch in der Ebene der senkrechten Fachwerkstäbe liegende Kreuze verbunden. Die unteren und oberen Aussteifungen sind hierbei aus Winkelisen, die sich kreuzenden Diagonalen aus Eisen gebildet.

Der Windverband in der unteren Gurtung ist fortgelassen, weil die spitzwinkligen Kreuze sich gegen die Fahrbahn stets sehr merklich abheben und namentlich bei schiefen Brücken durch die scheinbare Unregelmäßigkeit unruhig wirken. Die durch die feste Fahrbahn versteifte obere Gurtung dürfte auch zur Aufnahme sämtlicher waagerechten Kräfte, welche auftreten können, genügen.

Nur für die dem Brückenscheitel zunächst gelegenen Felder sind bei einzelnen Bogenbrücken in der Höhe des Fahrbahnträgers einzelne Horizontalverbände zur Aufnahme der daselbst auftretenden waagerechten Kräfte eingelegt, wo wegen der Beweglichkeit der Hauptträger im Scheitel kein Verrieten der Buckelplatten, sondern nur ein Verbolzen derselben mit den Trägern möglich war, bzw. angängig erschien.

Bei den Bogenfachwerkträgern mit gekreuzten Diagonalen in den Zwickeln sind außer über den Auflagern senkrecht stehende Querverbindungen wegen der unüblichen Unterbrechung des schrägliegenden Fachwerks gänzlich vermieden, dagegen liegt für jedes Hauptträgerpaar ein System von Kreuzen von der Fläche des Untergrundes, ausserdem ersetzt die steife Fahrbahnconstruction mit den Buckelplatten den oberen Horizontalverband.

#### Fußgängerwege und Geländer.


Sämtliche Unterführungen haben seitlich anskragte Fußgängerwege erhalten, welche, theilweise ziemlich reich mit gußeisernen Ornamenten und Geländern verziert, wesentlich zu dem gefälligen Aussehen, welches die Unterführungen der Stadtbahn zeigen, beigetragen haben, indem dieselben die großen Flächen der Träger unterbrechen und gliedern.

Zur Unterstützung der Fußwege dienen bei denjenigen Unterführungen, deren Fahrbahn über den Hauptträgern ange-

ordnet ist, die über die äußeren Hauptträger hinaus verlängerten Querträger, bei den übrigen Unterführungen leichte, an die Hauptträger befestigte Consolen aus Winkelisen.

Die Form der Consolen nabert sich der eines rechtwinkligen Dreiecks, nur die lange Seite ist fast durchweg geschweift.

Ueber den Consolen liegen Längsträger von verschiedener Gestalt, welche auf sehr mannigfaltige Art und Weise mit Trägerwellblech, Hängeblechen oder Buckelplatten abgedeckt sind.



Bei einigen Bauwerken, wie z. B. bei der Unterführung der Charlottenburger Chaussee, hat man mit Winkelisen bestimmte Tonnenbleche, mit der Wölbung nach oben, auf die Consolen gelegt und die so entstehende Linie mit gutem Erfolg in der Ansicht zur Erscheinung gebracht (siehe vorstehende Skizze).

Die Wellen bzw. Hohlungen der verwendeten Bleche sind mit Cementconcret, theilweise auch mit einer Mischung aus Asphalt und Kies (Verhältnis von  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{3}$ ) ausgefüllt und dann mit einer 20 mm starken Deckschicht aus Asphalt abgedeckt.


Die Mischung aus Asphalt und Kies stellte sich im Preise bedeutend höher als der Cementconcret und ist auch nur in einzelnen Fällen, theilweise, um Versuche mit derselben anzustellen, theilweise, weil wegen kalter Witterung der Cement nicht abbinden wollte, zur Verwendung gelangt.

Irgend ein Vorrug der Asphaltmischung gegenüber dem Cementconcret hat sich, abgesehen von der bereits erwähnten Möglichkeit der Herstellung bei Frostwetter, nicht herausgestellt.

Zur Abführung des Tageswassers sind die Fußwege mit Gefälle nach der Brückenmitte angelegt. Das Wasser fließt entweder in die Kiesbettung (siehe Fig. 2, 3, 4 und 10 auf Seite 353 und 355), oder wird in besonderen Rinnen aufgefangen und abgeführt.

Die Geländer zum seitlichen Abschlusse der Fußgängerwege sind aus Schmiedeeisen, aus Gusseisen oder aus einer Verbindung beider Materialien hergestellt.

Schmiedeeiserne Geländer finden sich nur bei einzelnen Brücken und in einer meist einfachen Anordnung, wie die



beistehende Skizze des Geländers auf der Koppentrafenunterführung zeigt.

Geländer aus Gusseisen kommen am häufigsten vor, und zwar in zwei verschiedenen Modellen, welche auf Blatt 10 und 11 zur Darstellung gebracht sind. Bei beiden Modellen sind die Geländerfüllungen mit ovalen Löchern an die Geländerpfosten verschraubt, damit sie den Bewegungen der Brückenträger folgen können, und ein Springen der dünnen gusseisernen Geländerfüllung beim Befahren der Brücke möglichst vermieden wird. Natürgemäß ist mit dieser Anordnung eine Vermehrung des Geräusches verbunden, da die Geländer in Folge der Erschütterungen leicht klirren.

Ein Geländer aus Gusseisen und Schmiedeeisen ist auf Blatt 12 dargestellt. Die Pfosten und die senkrechten Geländerstäbe sind aus Gusseisen, sämtliche Horizontalen aus Schmiedeeisen; diese Horizontalen umfassen die gusseisernen Stäbe auf beiden Seiten und sind mit denselben kalt vernietet. Dieses Geländer ist bei einer größeren Anzahl von Unterführungen zur Anwendung gelangt; es hat ein sehr vorteilhaftes Aussehen und läßt sich leicht in ganz beliebigen Längen herstellen, was bei der großen Verschiedenheit der Entfernungen der Consolen an den einzelnen Brücken von Bedeutung war.

Blatt 13 zeigt ein Geländer, bei dem die Pfosten aus Gusseisen, die Felder aus Schmiedeeisen bestehen. Die gewählte Anordnung ist wenig wirkungsvoll, da die Stäbe der Geländerfüllungen in Wirklichkeit zu schwach erscheinen.

Bei den Brücken von untergeordneter Bedeutung, sowie bei den außerhalb der bebauten Stadtheile gelegenen hat man das gewöhnliche Stangengeländer des Viaducis (gusseiserne Pfosten mit waagerechten Stangen aus schmiedeeisernen Röhren), welches bereits auf S. 23 besprochen ist, verwendet. Die Pfosten stehen auf kleinen gusseisernen Consolen, welche an dem vorderen Ende der Fußwegconsolen befestigt sind (siehe nebenstehende Skizze).

Bei sämtlichen Geländern hat sich der Mangel einer Fußleiste als ein Uebelstand herausgestellt, da es ohne eine solche nicht zu vermeiden ist, daß beim Stopfen und Reguliren der Geleise Steine, Kies u. s. w. auf die Straße herabfallen und den Verkehr daselbst belästigen. An verschiedenen Unterführungen sind nachträglich Holdeisten angeordnet, doch empfiehlt es sich, bereits beim Entwerfen von Brückengeländern

dern auf diesen Umstand Rücksicht zu nehmen. Eine Höhe von 15 cm genügt.

#### Anstrich.

Sämtliche Eisentheile haben einen zweimaligen Anstrich mit reiner Bleimennige und einen zweimaligen Anstrich mit Oelfarbe erhalten.

Sobald die einzelnen Constructionsteile in der Fabrik fertig vernietet waren, wurden dieselben zunächst sehr sorgfältig von Staub, Glühspan sowie Rost gereinigt und mit einem Anstrich aus heißem Leinöl versehen. Es war den Fabriken überlassen, ob sie das Reinigen auf trockenem Wege mittelst Drahtbürsten, oder durch Beizen mit verdünnter Salzsäure bewirken wollten. Im letzteren Falle war die nach dem Beizen noch etwa anhaftende Salzsäure durch Eintauchen der Eisentheile in Kalkwasser zu beseitigen, worauf dieselben nach Abspülen mit reinem Wasser in kochendem Wasser bis zur Siedehitze erwärmt und in überdeckten, möglichst staubfreien Räumen getrocknet werden sollten. Die Fabrikanten wählten fast ausnahmslos die erstgenannte Reinigungsweise als die weniger schwierige und billigere.

Nach erfolgter Reinigung fand die Abnahme der Constructionsteile in der Fabrik statt, und erst dann durfte der erste Mennigeanstrich angebracht werden.

Nach Beendigung der Montage und nachdem sämtliche Fugen an den Berührungsfächen zweier Stücke sorgfältig mit Mennigeanstrich ausgestrichen waren, erhielten die Eisentheile den zweiten Mennigeanstrich, dem der doppelte Oelfarbeanstrich unmittelbar folgte.

Der Grundton des Oelfarbeanstriches ist ein bläuliches Grau und zwar ein möglichst helles Grau, damit die zum größten Theil im Schatten liegenden Flächen der Eisenconstruction nicht zu dunkel erscheinen.

Die zu diesem Deckanstrich verwendete Farbe setzt sich zusammen aus: 50 Gewichtstheilen Bleiweiß, 50 Gewichtstheilen Zinkgrau und 1 Gewichtstheil Ultramarin, oder aus 100 Gewichtstheilen Bleiweiß, 1 Gewichtstheil Ultramarin und  $\frac{1}{2}$  Gewichtstheil Schwarz. Die erstgenannte Mischung ist der zweiten vorzuziehen, weil dem Farbenüberzug durch das Zinkgrau eine größere Härte verliehen wird.


#### Berechnung der Eisenconstruktionen.

Die Berechnung der Eisenconstruktionen zu den Unterführungen ist in der sonst üblichen Weise ausgeführt.

Das Eigengewicht der Brückenbahn ist jedesmal durch Rechnung ermittelt. Für die bewegliche Belastung wurde eine Reihe Tenderlocomotiven von je 42 t Gewicht bei 8,5 m Gesamtlänge, wie solche bereits bei Besprechung der Brücken erwähnt sind, angenommen.

Mit Einzellasten wurden fast nur die Quer- und Zwischenträger berechnet, bei den Hauptträgern hat man in den meisten Fällen statt dessen diejenige gleichmäßig vertheilte Belastung ermittelt, welche dasselbe Maximalmoment hervorruft wie die ungünstigste Maschinenstellung, und mit dieser die Rechnung durchgeführt.

Als zulässige Beanspruchung des Materials ist bei den Quer- und Zwischenträgern im Allgemeinen 700 kg pro qcm, bei den Hauptträgern 750 kg angenommen, bei einigen der zuletzt ausgeführten Brücken ist, mit Rücksicht auf die gün-



führungen sind nachträglich Holdeisten angeordnet, doch empfiehlt es sich, bereits beim Entwerfen von Brückengeländern

stigen Ergebnisse der Materialprüfungen, eine höhere Beanspruchung bis 850 kg pro qcm zugelassen.

In Bezug auf die spezielle Durchführung der Rechnung, Bestimmung der Momente u. s. w. sind keine besonderen Bemerkungen zu machen, nur möge erwähnt werden, daß bei den Bogenfachwerkträgern mit gekreuzten Diagonalen das zusammengesetzte Fachwerk in seine beiden Partial-systeme zerlegt und jedes für sich berechnet wurde. Bei dem einen System entprieht die erste Diagonale aus der Ecke zwischen Obergurt und Endverticale (s. Blatt 15), und entfällt die Last des zweiten Querträgers, vom Widerlager aus gerechnet, angetheilt auf dieses System. Beim andern System entprieht der erste Fachwerkstab aus der Mitte der Endverticalen, und entfällt auf dieses System die Last des dritten Querträgers.

Dem zweiten System fehlt, wenn man von der bei der Stalldrahtunterführung erst nachträglich eingefügten Mittelrippe Abstand nimmt, im Endfelde der erforderliche Dreiecksverband, es mußte also die Verticale überm Auflager auf Biegung berechnet werden, welche durch die Horizontalcomponente des Fachwerkstabes hervorgerufen wird. In der Nähe des Scheitels, wo an die Stelle des Fachwerks eine volle Blechwand getreten ist, sind zur Fortsetzung bei beiden Systemen ideale Fachwerkstäbe gedacht und berechnet worden, wem die Uebersicht über die hier auftretenden Spannungen bewahrt blieb. Auf dem mit geschlossener Blechwand hergestellten Theil des Trägers ruhen zwei Querträger, bezüglich derer angenommen ist, daß dieselben auf jedes der beiden Systeme die halbe Last übertragen, ebenso ist angenommen, daß auf jedes System der einen Trägerhälfte die halbe von der anderen Trägerhälfte ausgeübte Reaction entfällt.

Bei Bestimmung der Gürtungs- und Stahquerschnitte sind möglichst einfache, leicht zugängliche Formen angestrebt und darauf Rücksicht genommen, daß bei denselben Bauwerk eine möglichst geringe Zahl verschiedener Profileisen zur Verwendung gelange.

#### Widerlager.

Die Anordnung der Widerlager, sowie die constructiven Details derselben, welche weniger durch die Eisenconstruction als durch die anschließenden Viaducte bedingt wurden, sind bei Besprechung der letzteren bereits kurz erwähnt; über die Art und Weise, in welcher die architektonische Gestaltung und Gliederung der Mauerkörper versucht ist, geben die auf Blatt 11 bis 15 dargestellten Ansichten und Schnitte Aufschluß.

Die Stirnflächen der Widerlagspfeiler sind, wo dieselben nicht durch die anschließenden Häuserreihen verdeckt

werden, meist mit kräftigen Risaliten versehen, welche die Eisenconstructions zu beiden Seiten umfassen.

Die parallel zu den Bürgersteigen gelegenen Wandflächen haben entweder durch kräftig vorspringende Gesimse und Sockel, sowie durch Bänder eine waagerechte (Blatt 12), oder durch vor die Wand vorspringende Risalite eine senkrechte Gliederung (Blatt 14) erhalten.

Waagerechte Gliederung findet sich meistens bei den schiefen und im Grundriß unregelmäßig gestalteten Unterführungen, wo die ganze Wandfläche als tragend dargestellt ist und derselben ein kräftiger widerstandsfähiger Charakter erhalten werden soll.

Senkrechte Theilung findet sich hauptsächlich bei denjenigen Unterführungen, bei denen sich Bahn und Strafe rechtwinklig oder doch annähernd rechtwinklig kreuzen, und wo die Risalite zur Charakterisirung der Auflagerstellen der Träger durch Formen, welche sich dem Auflagerdruck entgegenstemmen, am Platze sind.

Zur Verblendung der Flächen der Widerlagspfeiler ist möglichst helles widerstandsfähiges Material verwendet. Außer Granit, Sandstein und guten Verblendklinkern in verschiedenen Farben ist auch ein neues Erzeugniß der Ziegelindustrie zu erwähnen, ein ganz vorisolierter porzellanartiger Stein mit glatter Oberfläche und milchweißer Farbe. Der Stein hat dieselbe Größe, wie die Koppelfeile eines gewöhnlichen Ziegelsteines und wurde in zwei verschiedenen Stärken (30 und 90 mm) angeliefert, so daß die Verblendung in  $\frac{1}{8}$  und  $\frac{3}{8}$  Verzahnung mit dem hinterliegenden Mauerwerk aufgeführt werden konnte.

Mit diesen Steinen sind die Widerlager einer großen Anzahl von Unterführungen verkleidet, stellenweise hat man auch versucht, die weißen Flächen mit einer Musterung aus blaugrauen Steinen aus gleichem Material zu beleben.

Die genannten Steine haben sich für die Verblendung der Widerlager als sehr brauchbar erwiesen; letztere sieht hell und freundlich aus, nimmt keinerlei Schmutz und Staub in sich auf, wie anderes Ziegelmaterial oder Sandstein, läßt sich wie jedes PorzellanGeschirr mit Wasser reinigen, und ist in Folge seiner bedeutenden Härte widerstandsfähig gegen Beschädigung durch äußere Angriffe. Der Preis der Verblendung mit diesen Steinen stellt sich in Berlin pro qm auf 25 bis 30 M.

Nenerdings hat sich die Fabrikation der Steine noch vervollkommen, dieselben werden jetzt in allen gewünschten Profilen gefertigt und zwar mit einer Genauigkeit bezüglich der Formen und Gleichmäßigkeit hinsichtlich der Farbe, welche den strengsten Anforderungen gerecht wird.

(Fortsetzung folgt im Jahrg. 1885.)

## Die neuen Strafenbrücken im Warthethale bei Cüstrin.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 22 und 23 im Atlas.)

Die alte Staatsstraße von Berlin nach den östlichen Provinzen, welche über Cüstrin, Landsberg a/Warthe u. s. w. führt, durchschneidet in der Nähe von Cüstrin, oder eigentlich innerhalb der Stadt, die Oder und die Warthe kurz vor der Vereinigung dieser beiden Flüsse.

Die Strafe abgetretete früher sowohl beide Ströme, als auch die zur Abführung des Hochwassers notwendigen Fluthöffnungen mittelst hölzerner, auf Pfählen ruhenden Brücken, welche, mit Ausnahme der vor etwa 15 Jahren erbauten Brücke über den Odervordurchfluß, seit dem Jahre 1829



dem Verkehr dienen. Es drängte sich daher die Nothwendigkeit des zeitgemäßen Neubaus dieser Brücken um so mehr auf, als dieselben auch jetzt noch, nachdem die Straße ihre einstige Bedeutung für den durchgehenden Verkehr längst verloren hat, einen sehr starken localen Verkehr zu vermitteln haben.

Die alten Brücken im Warthehal waren besonders baufällig und deshalb kostspielig in der Unterhaltung. Diese Brücken liegen in der Straße von der Stadt und Festung Cüstrin nach der die erstere an Elawehnerzahl bereits übertreffenden sogenannten „kurzen Vorstadt“.

Der Verkehr über dieselben ist daher außerordentlich lebhaft und hat in den letzten Jahren durch den Bau der Eisenbahnlinie Breslau-Stettin, welche die Königliche Ostbahn in der Nähe der kurzen Vorstadt kreuzt und hier mit derselben einen gemeinschaftlichen Bahnhof besitzt, noch erheblich zugenommen. Infolge dessen wurde zuerst im Jahre 1875 der Neubau dieser Brücken, etwa 2 Jahre später auch derjenige der Oderstrombrücke beschlossen.

#### Richtung der neuen Straße.

Die alte Straße zwischen Cüstrin und der kurzen Vorstadt, in welcher sich 3 Brücken, nämlich eine Strombrücke, eine Fluthbrücke auf dem linken Ufer und eine ebensolche auf dem rechten Ufer, befanden, überschritt den Warthestrom in schräger Richtung. Wegen der ungünstigen Lage der Strombrücke, sowie mit Rücksicht auf die Ersparung einer Nothbrücke während des Baues und die Schwierigkeit der Gründungsarbeiten an dem Standorte der alten Brücke wurde von vornherein darauf verzichtet, die neue Strombrücke an derselben Stelle zu erbauen. Um nun die Baustelle möglichst vorthellhaft wählen zu können, wurde beschlossen, die ganze Straße von der Brücke über den inneren Festungsgraben, den sogenannten Stadtgraben, ab in veränderter Lage neu herzustellen. Es war hierbei möglich, eine solche Richtung für die Straße zu wählen, daß die neue Strombrücke rechtwinklig zum Stromtrich beziehungsweise zu der hauptsächlichsten Richtung der Strömung gelegt werden konnte. Die letztere folgt nämlich dem durch die Regulirung ihr angewiesenen Bette nur bei kleinen Wasserständen; schon wenn die letzteren wenig über das Mittelwasser hinausgehen, tritt die Warthe aus den flachen Ufern. Das Ueberschwemmungsgebiet bat 5 bis 6 km oberhalb der Brückenbaustelle eine Breite von etwa 8 km. In den hier zahlreich befindlichen tothen Flutharmen entwickeln sich bei Hochwasser ganz unregelmäßige Strömungen, welche links durch die Dämme der Cüstrin-Sonnenburger Chaussee und der die letztere überschreitenden Breslau-Stettiner Eisenbahn, rechts durch den näher an den Fluß heran tretenden hochwasserfreien Thalrand den Brücken zugeführt werden. Aber auch in der Nähe der letzteren findet eine Leitung der Hochwasserströme durch seitliche Dämme nicht statt, vielmehr sind diese Ströme nur noch an den Uebergangsstellen der schon genannten Eisenbahnlinien Breslau-Stettin und Berlin-Eydtkuhnen durch die Brückenpfeiler angemessen eingeschränkt, während sie sich im Uebrigen in einer Breite von 800 m und darüber ausdehnen können.

Da die beiden Eisenbahnbrücken, wie aus dem Situationsplane auf Bl. 22 hervorgeht, nur etwa 500 m von einander entfernt liegen, die neue Straßenbrücke aber jedenfalls

unweit der oberhalb gelegenen Brücke der Breslau-Stettiner Eisenbahn erbaut werden mußte, so konnte mit ausreichender Genauigkeit die Richtung des Hochwassers parallel zu den die Endpfeiler der beiden Eisenbahnbrücken verbindenden Geraden angenommen werden. Rechtwinklig zu der so bestimmten Richtung des Hochwassers ist dann die neue Straße in möglichst gerader Linie von der Brücke über den Wallgraben vor dem Zoradorfer Thore nach der kurzen Vorstadt geführt worden; die in der Nähe der Festungswerke befindlichen Krümmungen mußten lediglich aus fortificatorischen Rücksichten eingefügt werden.

#### Durchflußweite der Brücken.

Für die Anzahl, Lage und Weite der in der neuen Straße zu erbauenden Brücken waren die bestehenden Verhältnisse maßgebend. In der Königlichen Ostbahn sowohl, wie auch in der Eisenbahn Breslau-Stettin befinden sich nur je zwei Brücken: eine Strombrücke und eine Fluthbrücke auf dem linken Ufer. Dementsprechend konnte auch die neue Straße nur zwei Brücken erhalten. Nach Maßgabe der unterhalb gelegenen Eisenbahnbrücken wurde die lichte Durchflußweite der Strombrücke auf 167 m, diejenige der Fluthbrücke auf 90 m festgesetzt.

#### Höhenlage a. u. w. der Strombrücke.

Besondere Schwierigkeiten verursachte die Bestimmung der Höhenlage der Strombrücke und die zum Theil hiervon abhängige Wahl des Systems für den eisernen Ueberbau. Seitens der Festungsbehörde waren in dieser Beziehung Bedingungen gestellt, welche, wenn man eine starke Aufschüttung in der dicht bebauten kurzen Vorstadt vermeiden wollte, nicht gestatteten, die Krone der Straße in der Mitte der Strombrücke höher zu legen, als auf + 7,50 m am Cüstrin-Warthepegel; von hier aus war denn noch für die Kronenlinie nach der kurzen Vorstadt bis sofortigen Fallen im Verhältnisse 1 : 126 vorgeschrieben. Da der in diesem Jahrhundert beobachtete höchste Wasserstand auf + 4,10 m a. P. liegt, so stand für die Construction des eisernen Ueberbaues und den erforderlichen Raum zum Durchlassen der Schiffe in der Mitte der Brücke nur eine Höhe von 3,40 m zur Verfügung, welche sich nach den Landpfeilern hin noch um etwa 0,7 m vermindert. Eine Oeffnung mit beweglichem Ueberbau zum Durchlassen von Schiffen mit stehendem Wasser sollte im Interesse des sehr lebhaften Landverkehrs thunlichst vermieden werden, und kam auch zunächst deshalb nicht in Frage, weil mit Rücksicht auf die vielfachen gegenseitigen Störungen der Schifffahrt und des Eisenbahnbetriebes den beteiligten Eisenbahnverwaltungen schon früher gestattet, beziehungsweise aufgegeben worden war, die in ihren Brücken befindlichen Drehöffnungen zu schließen und ober- und unterhalb der Eisenbahnbrücken je einen Mastenkrahn anzustellen. Diese Mastenkräne sollten nun gleichzeitig mit der neuen Straßenbrücke zur Ausführung gebracht werden, und konnte somit die letztere, da der obere Mastenkrahn oberhalb derselben aufgestellt wurde, nur von Schiffen mit liegenden Masten paßirt werden.

In Anbetracht aller dieser Verhältnisse erwiesen sich für den eisernen Ueberbau flache, unter der Fahrbahn liegende eisernen Bögen für die Schifffahrt und auch in Betreff der Kosten am vorthellhaftesten, obgleich sowohl hinsichtlich der Constructionshöhe im Scheitel, wie bezüglich des Pfeil-

verhältnisses auf sehr niedrige Maasse herabgegangen werden mußte.

Wie aus den Zeichnungen auf Blatt 23 hervorgeht, hat die Strombrücke 5 Oeffnungen, von 38,4 m, 2 von 34,0 und 2 von 30,4 m Lichtweite, erhalten. Die Constructionshöhe im Scheitel beträgt in allen Oeffnungen nur 0,35 m für den eigentlichen Bogen und durchschnittlich 0,35 m für das Pflaster einschließlich der Bettung. Im Scheitel der Mittelloffnung hielt also auch bei dem höchsten Wasserstande noch ein lichter Raum von  $7,35 - (0,35 + 0,35 + 4,15) = 2,55$  m für die Schifffahrt, welcher freilich nach den Pfeilern hin schnell abnimmt, aber doch noch genügt, um einzelne Schiffe durchzulassen. Im Allgemeinen wird indessen bei den höchsten Wasserständen überhaupt keine Schifffahrt betrieben, die letztere vielmehr schon bei Wasserständen von etwa + 3,8 m a. P. eingestellt.

An den Kämpfern ist die Unterkannte der Bogen in Höhe des Hochwassers = + 4,15 m a. P. gelegt.

Hieraus, sowie nach der zum Theil aus ästhetischen Rücksichten gewählten Form der Bogenartungen ergab sich für die Mittellinie der letzteren in der Mittelloffnung eine Gesamtpfeilhöhe von 2,55 m oder rd.  $\frac{1}{13,5}$  der Spannweite.

#### Eisenconstruction und Fahrbahn der Strombrücke.

Die Construction eines Bogens der Mittelloffnung ist auf Blatt 23 speciell dargestellt; in den Seitenöffnungen konnten die Eisenstärken etwas geringer gewählt werden, im Uebrigen ist die Construction die gleiche.

Hiernach stützt sich der Bogen an den Kämpfern auf halbcylindrische Keile aus Gußstahl, so daß er die durch das Heben und Senken des Scheitels bedingten Bewegungen hier unbehindert auszuführen vermag.

Die Verbindung im Scheitel besteht aus je 4 senkrecht stehenden, mit Schraubenbolzen befestigten Stahlplatten von 15 mm Stärke, welche den Querschnitt der beiden Stehbleche jedes Bogens vollständig übertragen. Außerdem sind die horizontalen Schenkel der unteren Winkelisen noch durch eine, ebenfalls mit Bolzen befestigte Schmiedeeisenplatte mit einander verbunden.

Diese Verbindung bildet zwar kein vollständiges Scharnier, dieselbe ist indessen hiesig genug, um die durch Temperaturveränderungen u. s. w. bedingten Bewegungen ohne erhebliche Verformung der Beanspruchungen zu gestatten, zumal die Stehbleche der Bogenartungen an den sich gegeneinander stützenden Enden so bearbeitet sind, daß sie sich hier nur auf eine Höhe von 12 cm berühren. Bei der statischen Berechnung wurde daher auch die Scheitelverbindung als Scharnier angesehen.

Die Übertragung der Belastungen auf den Bogen, sowie die Aussteifung des letzteren wird durch Verticales und Diagonale in den Zwickeln bewirkt, welche die zur Unterstützung der Fahrbahn angeordnete obere Gurtung mit dem Bogen verbinden.

In dem mittleren, in jeder Bogenhälfte 7,5 m langen Theile gehen die Stehbleche zur Erzielung größerer Steifigkeit bis zur Fahrbahn in einem Stücke durch, die Gurtungswinkelisen des Bogens dagegen sind der Krümmung des letzteren entsprechend bis zum Scheitel durchgeführt.

Die einzelnen Bogen liegen in je 1,55 m Abstand von einander unter der Fahrbahn, so daß die Breite der letzteren zwischen den Mitten der äußersten der 8 Bogen 10,55 m beträgt. Für die StraÙe ist indessen eine um 0,55 m größere Breite durch seitliches Überlagern der Fußwegeplatten gewonnen.

Zwischen je zwei Bogen sind an allen Knotenpunkten kräftige Querverbindungen angebracht, damit große Einzelasten nicht einen Bogen allein beanspruchen, sondern die benachbarten Hauptträger in Mitleidenschaft ziehen, wenigstens nach der Berechnung jeder einzelne Bogen für die Aufnahme der schwersten Einzellasten (vierrädriger Lastwagen von 18000 kg Gesamtgewicht) construct ist.

Ein besonderer Horizontalverband ist nicht angebracht, weil die die Fahrbahn tragenden aufgeteuten Buckelplatten nach dieser Richtung hin überheuliche Widerstandsfähigkeit besitzen, und die in den Bogenartungen auftretenden seitlichen Kräfte durch die vorerwähnten kräftigen Querverbindungen mit Sicherheit nach oben übertragen werden.

Die zur Unterstützung der Fahrbahn verwendeten rechteckigen Buckelplatten von 6 mm Stärke ruhen direct auf den oberen Gurtungen der Bogenträger. Zwischen den letzteren sind, um die Buckelplatten an allen Seiten fest vernieten zu können, in je 1,0 m Abstand von einander Querverträger aus I-Eisen befestigt.

Auf den Buckelplatten ruhen eine 7,55 m breite Fahrsstraße und beiderseits je 1,55 m breite Fußwege. Mit Rücksicht auf die Lebhaftigkeit des Verkehrs mußte die Fahrbahn gepflastert werden. Da, wie oben erwähnt, für das Pflaster mit Bettung nur eine Höhe von durchschnittlich 20 cm zur Verfügung stand, so blieb für eine elastische Kiesbettung nicht Platz. Es wurden daher nur die Unebenheiten der Buckelplatten u. s. w. mit einem mageren Beton aus Kies, Sand und Cement ausgefüllt, welcher die Eisenconstruction in der Mitte 10 cm hoch überdeckt. Die regelmäßig bearbeiteten Pflastersteine aus schwedischem Granit wurden zunächst in hölzernen Formen mit Hilfe von Cementmörtel und Asphalt zu quadratischen Platten von je 0,55 m Seitenlänge verbunden, und diese Platten ohne Verband auf der beschriebenen Bettung in Cementmörtel versetzt. Die Fugen zwischen den einzelnen Platten wurden unten mit Cementmörtel, oben mit Asphalt ausgegossen. — Dieses Pflaster befindet sich seit etwa 3 Jahren in Benutzung und hat sich bisher vorzüglich gehalten.

Die Fußwege sind durch erhöhte Granitbordschwellen gegen die Fahrbahn abgegrenzt und mit 15 cm starken Granitplatten belegt. Die letzteren ruhen an den Aufsenkanten auf einem einfachen Consolengesims aus Gußeisen, im Uebrigen auf Kiesbettung. Das Consolengesims schließt gleichzeitig die Kiesbettung seitlich ab und dient auch zur Befestigung der durchgehenden Geländerpfosten.

Die Gewichte der Eisenconstructions der Strombrücke, einschließlich der Auflager und der gußeisernen Gesimse, sind in der oben auf S. 381 u. 382 stehenden Tabelle in runden Zahlen angegeben.

#### Die Pfeiler der Strombrücke.

Die Construction des linksseitigen Landpfeilers und eines Mittelpfeilers der Strombrücke geht aus der Zeichnung auf Bl. 23 hervor. — Der Baugrund besteht überall aus schar-

Zusammenstellung der Gewichte der Eisenconstruktion bei der Strombrücke.

Bezeichnung der Oeffnung	Schmiedeeisen		Gusseisen		Stahl		Gesamtwicht	
	im Ganzen	pro Hfd. m	im Ganzen	pro Hfd. m	im Ganzen	pro Hfd. m	im Ganzen	pro Hfd. m
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
1 Mittelloffnung, 38,0 m weit . . . . .	133000	3500	10300	270	1900	50	145200	3820
2 Oeffnungen, je 34,0 m weit . . . . .	224000	3300	19700	290	3600	50	247300	3610
2 desgl. je 30,5 m weit . . . . .	195000	3200	18000	310	3600	60	217500	3370
Zusammen	552000	3300	48900	290	9100	50	610000	3650

fem Sando, welcher nach unten sehr bald in groben Kies übergeht. Hierunter befindet sich in der Tiefe von etwa — 8,0 m a. P. am linken Ufer und — 6,0 m am rechten Ufer ein Lager von festem blauen Thon, dessen Mächtigkeit auch bei den tiefsten Brannenbohrungen noch nicht festgestellt werden konnte.

Der Baugrund ist hiernach überall außerordentlich tragfähig, und handelt es sich nur darum, die Pfeiler so tief zu gründen, daß Unterwaschungen der Fundamente nicht zu befürchten sind. Zur Sicherung gegen diese Gefahr sind die Betonfundamente der Pfeiler zwischen 26 cm starken Pfahlwänden eingebracht, deren Unterkante bis auf in med. — 7,0 m a. P. bluhagetrieben wurde. Die Pfahlwände sind überdies noch von kräftigen Steinschüttungen umgeben.

Zur Trockenlegung der Baugruben behufs Aufmauerung der im freien Strome liegenden Pfeiler wurden auf den Fundamenten Betonfangdämme von 0,15 m Stärke angeführt, welche später bis auf Null a. P. wieder beseitigt sind. — Das Pfeilermauerwerk ist größtentheils aus Ziegeln hergestellt, und zwar sind in den Außenflächen und den starkem Drucke ausgesetzten Mauertheilen Klinker aus Zschitzkau bei Senftenberg, im übrigen Hintermauerungssteine aus Heegermühle verwendet.

Alle Gesimse und Brüstungen, die aus je einem Stücke bestehenden Abdeckungen der Pfeilervorköpfe, sowie die Verkleidungen der letzteren, alle Auflagersteine u. s. w. sind aus hellgrauem Striegauer Granit gefertigt, welcher auch da im Mauerwerk Verwendung gefunden hat, wo, wie z. B. hinter den Auflagersteinen der eisernen Bögen, besonders starke Pressungen aufzunehmen waren.

Die Stärke der Mittelpfeiler, welche unter den Kämpfern 2,30 m beträgt und nach unten schnell zunimmt, ist so bemessen, daß jeder Pfeiler bei voller Belastung einer Brückenöffnung lediglich unter Zuhilfenahme des activen Gegendruckes der unbelasteten Bögen der Nachbaröffnung für sich standfähig ist.

In den Landpfeilern werden die aus den eisernen Bögen unter sehr flacher Neigung eintretenden Kräfte durch Gewölbe auf die Fundamente übertragen. Diese Gewölbe treten äußerlich aber nicht hervor, sondern sind in den Stirnen durch 1 Stein starke Verankerungen mit horizontalen Fugen verdeckt. Die Richtung der Lagerfugen ist hiernach in den Stirn- bzw. Flügelmanern sehr verschieden, doch haben sich nachtheilige Bewegungen des Mauerwerks trotzdem nicht gezeigt.

#### Die Fluthbrücke.

Die Fluthbrücke enthält, wie schon oben erwähnt, drei Oeffnungen von je 20 m Lichtweite. Da hier auf Schiffahrt

nicht Rücksicht zu nehmen war, so konnten die Bögen eine etwas größere Höhe im Schotlo erhalten, im Uebrigen sind aber alle Construktionen in Eisen und Stein ganz nach denselben Grundsätzen ausgeführt, wie bei der Strombrücke. — Eine generelle Ansicht acht Grundriss der Fluthbrücke findet sich auf Blatt 22 im Atlas.

Das Gewicht der Eisenconstruktionen für alle drei Oeffnungen der Fluthbrücke beträgt:

	im Ganzen	pro Hfd. m
	kg	kg
an Schmiedeeisen . . . . .	147000	2450
an Gusseisen . . . . .	14400	240
an Stahl . . . . .	3000	50
zusammen	164400 kg	2740 kg.

#### Belastungsproben.

Vor der Uebergabe der Brücken an den Verkehr wurden dieselben Probelastungen unterworfen, welche den bei den statischen Berechnungen gemachten Annahmen nahezu entsprachen.

Es wurde zuerst eine ruhende Belastung durch eine von einem Ende der Brücke in voller Höhe vorschreitende Sandschüttung im Gewichte von 450 kg auf das Quadratmeter der Fahrbahn vorgenommen. Die durch diese Belastung hervorgerufenen größten Senkungen der Bogenschelitel betrugen in den drei je 20 m weiten Oeffnungen der Fluthbrücke bzw. 13 mm, 10 mm und 8 mm.

Nach ausgeführter Eathlastung, welche in denselben Reihenfolge vorgenommen wurde, wie das Anbringen der Sandschüttung, konnte eine bleibende Durchbiegung nicht constatirt werden. Kleine Unterschiede in der Höhenlage der Schelitel von 1 bis 3 mm wurden allerdings beobachtet, derartige Unterschiede kamen jedoch auch zu anderen Zeiten unter ganz gleichen Belastungs- und Temperaturverhältnissen vor, so daß aus denselben ein sicherer Schluß bezüglich der Größe der bleibenden Durchbiegung nicht gezogen werden kann.

Dieselbe Belastung erzeugte bei der Strombrücke folgende Durchbiegung der Bogenschelitel:

- in der ersten und fünften Brückenöffnung von je 30,5 m Weite bzw. 15 mm und 13 mm;
- in der zweiten und vierten Brückenöffnung von je 34,0 m Weite bzw. 26 mm und 29 mm;
- in der 38 m weiten Mittelloffnung 26 mm.

Die auffallend starke Durchbiegung in der vierten Oeffnung hat darin ihren Grund, daß diese Oeffnung zuerst belastet wurde. Den seitlichen Bewegungen der diese Oeffnung einschließenden Pfeiler wurde daher von den Nachbaröffnungen nur durch den Seitenschub unbelasteter Bögen

entgegengewirkt, so daß diese Bewegungen größer werden mußten, als bei den übrigen Pfeilern. Die Durchbiegung in der zweiten Öffnung erscheint auch etwas groß; ein Grund hierfür war nicht erkennbar, indessen liegt derselbe vielleicht in einer Ungenauigkeit der Beobachtung, da das betreffende Messungsgerüst in lebhaft strömendem Wasser stand und also möglicherweise seine Lage nicht unverändert beibehalten hat.

Nach ausgeführter Entlastung kehrten sämtliche Bogenscheitel nahezu in ihre frühere Höhenlage zurück. Ueberall waren die Unterschiede so klein, daß ein sicherer Schluß bezüglich einer bleibenden Durchbiegung nicht gezogen werden konnte.

Betreffs der besprochenen Versuche mit ruhender Belastung muß noch bemerkt werden, daß dieselben sich über einen Zeitraum von etwa 14 Tagen erstreckten, in welchem die Lufttemperatur zwischen  $+11^{\circ}$  und  $+2^{\circ}$  R. schwankte. Der Einfluss dieser Schwankungen auf die Höhenlage der Scheitel konnte daher nicht unberücksichtigt bleiben.

Um die Größe dieses Einflusses mit einiger Sicherheit zu ermitteln, waren mit Hilfe eines sorgfältig verbundenen, am Ufer stehenden Messungsgerüsts die Vertikalbewegungen der Bogenscheitel in der fünften Öffnung der Strombrücke etwa zwei Monate lang bei Temperaturen von  $+19^{\circ}$  bis  $+3^{\circ}$  R. beobachtet worden. Der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Stande betrug 32 mm, also 2 mm auf einen Wärmegrad. Eine gewisse Regelmäßigkeit zeigten aber nur die Bewegungen bei Temperaturen zwischen  $+16^{\circ}$  und  $+8^{\circ}$ , auf welche die bei Weitem größte Anzahl der Beobachtungen entfiel. Der Höhenunterschied betrug hier 1,15 mm auf einen Wärmegrad, und ist dieser Unterschied bei Bestimmung der oben angegebenen größten Durchbiegungen in Rechnung gezogen, wobei derselbe natürlich für die übrigen Brückenöffnungen verhältnismäßig abgeändert wurde.


Nach vollständiger Beseitigung der Sandschüttungen waren beide Brücken noch mit vierräderigen Wagen von 10000 kg und 18000 kg Gesamtgewicht befahren.

Bei der Fluthbrücke ergaben sich die größten Durchbiegungen der mittleren Träger, welche die Last unmittelbar anzunehmen hatten:

- in der ersten Öffnung zu 0,5 mm bzw. 0,5 mm;
- in der zweiten Öffnung zu 2,0 mm bzw. 3,0 mm;
- in der dritten Öffnung zu 1,5 mm bzw. 2,5 mm.

Bleibende Durchbiegungen waren nirgendwo zu erkennen.

Auf der Strombrücke wurden die Wagen ebenfalls möglichst genau in der Mitte der Fahrbahn entlang geführt, so



daß die Träger Nr. 4 und 5 am stärksten beansprucht wurden; außerdem wurden die Durchbiegungen auch an einigen anderen Trägern beobachtet, um die Wirkungen der Querverbindungen betreffs Uebertragung von Einzellasten annähernd kennen zu lernen.

Nach dem Passiren der Lastwagen von 10000 bzw. 18000 kg Gewicht wurden folgende Maximaldurchbiegungen der Bogenscheitel festgestellt:

- a) in der ersten Öffnung von 30,5 m Weite  
Träger Nr. 3 = 3,0 bzw. 5,0 mm  
" " 5 = 4,0 " 6,0 "  
" " 6 = 3,0 " 4,0 "
- b) in der fünften Öffnung von derselben Weite  
Träger Nr. 2 = 2,5 bzw. 4,0 mm  
" " 4 = 4,0 " 7,0 "  
" " 6 = 3,0 " 6,0 "  
" " 8 = 2,0 " 3,0 "
- c) in der zweiten Öffnung von 34,0 m Weite  
Träger Nr. 3 = 3,0 bzw. 6,0 mm  
" " 4 = 4,0 " 6,0 "  
" " 5 = 5,0 " 8,0 "  
" " 6 = 3,0 " 5,0 "
- d) in der vierten Öffnung von derselben Lichtweite  
Träger Nr. 3 = 3,0 bzw. 5,0 mm  
" " 4 = 4,0 " 6,0 "  
" " 6 = 3,0 " 7,0 "  
" " 8 = 2,0 " 4,0 "
- e) in der 38,0 m weiten Mittelloffnung  
Träger Nr. 3 = 3,0 bzw. 4,0 mm  
" " 4 = 4,0 " 7,0 "  
" " 5 = 4,0 " 8,0 "  
" " 6 = 3,0 " 7,0 "

Es zeigt sich aus diesen Beobachtungen, daß durch die kräftigen Querverbindungen selbst die äußersten Hauptträger noch erheblich zur Beanspruchung herangezogen werden, wenn große Einzellasten sich in der Mitte der Brücke befinden. Hieraus erklärt sich die verhältnismäßig geringe Durchbiegung der direct unter den Einzellasten befindlichen mittleren Hauptträger.

#### Baukosten.

Die Baukosten der ganzen neuen Straßenanlage, einschließlich Herstellung der erforderlichen Nebenwege, der kleineren Bauwerke u. s. w., sowie theilweiser Beseitigung der alten Straße, waren folgendermaßen veranschlagt:

	Kosten in	
	Einzelnen	Gesamten
	₰	₰
1. Warthestrombrücke		
a) die Pfeiler . . . . .	292000	
b) die Eisenconstruction nebst Pflasterung n. s. w. . . . .	324000	
1. Strombrücke	—	616000
2. Warthefluthbrücke		
a) die Pfeiler . . . . .	109000	
b) die Eisenconstruction nebst Pflasterung n. s. w. . . . .	93000	
2. Fluthbrücke	—	202000
3. Kleinere Kunstbauten . . . . .	—	36500
4. Erdarbeiten, Pflasterung, Einfriedigung n. s. w. . . . .	—	157200
5. Fortificatorische Anlagen . . . . .	—	15300
6. Grunderwerb . . . . .	—	11000
7. Bauleitung n. s. w. . . . .	—	33500
Ganze Summe		1071500

Bei der Ausführung sind durchschnittlich etwa 15 % der veranschlagten Summe erspart worden.

Der generelle Entwurf zu den beschriebenen Anlagen rührt von dem damaligen Wasser-Bauinspector in Frankfurt a/O., jetzigen Regierungs- und Baurath Herrn Koller her, während die Bearbeitung der Specialprojecte, sowie die specielle Bauleitung, unter der Oberleitung des Wasser-Bauinspectors in Frankfurt a/O. bzw. des Herrn Regierungs-

und Bauraths von Morstein daselbst, dem Unterzeichneten übertragen war.

Die Baanauführung der Brücken hatte im Juni 1877 ihren Anfang genommen; am 1. November 1879 wurde die neue Straße dem Verkehr übergeben.

Breslau, im December 1882.

R. Roeder.

## Der Hafen zu Memel.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 24 und 25 im Atlas.)

### 1. Geschichtliches.

Nach den Urkunden, die in der „Sammlung einiger Denkwürdigkeiten der Königlich Preussischen Immediatstadt Memel“, Königsberg 1792, mitgetheilt sind, schloß am 1. August 1252 der Minoriten-Bischof Heinrich von Curland mit dem Landmeister des Livländischen Ordens der Schwertbrüder Eberhard von Sayn einen Vertrag ab, in welchem sich die beiden Contrahenten verpflichteten, gemeinschaftlich an der Mündung der Dange ein Schloß und demnächst eine Stadt zu erbauen, die mit dem zugehörigen Areal zu einem Drittel dem Bischof und zu zwei Drittel dem Orden der Schwertbrüder gehören sollte. Am 6. Februar 1253 wird auf dem neuerbauten Schloß „Memelburg oder Müm-melburg“ festgesetzt, daß bei dem Bau von Brücken über die Dange Rücksicht genommen werden soll, daß die herauf- und hinabgehenden Schiffe durch dieselben nicht behindert werden. Da der neuen Stadt bereits im Jahre 1254 das Lübische Recht verliehen wurde, so ist es wahrscheinlich, daß schon früher hier eine größere Niederlassung bestanden hat, die, wie in den Denkwürdigkeiten angenommen wird, vor Ankunft des Ordens „Kleipeda“ hieß, welcher Name sich für Memel bei den Lithauern bis in die neueste Zeit erhalten hat.

Das Schloß und die Stadt war vielen Angriffen der Lithauer und Samaiten ausgesetzt und wurde hierbei mehrfach verwüstet. Da die Vertheidigung bei der großen Entfernung von dem Sitze des Livländischen Landmeisters große Schwierigkeit verursachte, so trat derselbe im Jahre 1328 seinen Besitzantheil an den Deutschen Ritterorden ab. Durch Vertrag vom 29. Juni 1392 vertauschte auch der Bischof von Curland seinen Antheil gegen das dem Deutschen Orden gehörige Schloß Neuhaus mit den zugehörigen Dominien, so daß Letzterer nunmehr in den alleinigen Besitz des Memeler Gebietes gelangte und für die Sicherheit und Vertheidigung desselben mit besserem Erfolge eintreten konnte. Bis zum Anfange des 16. Jahrhunderts blieb Memel nun von größeren Katastrophen verschont, wenigstens es durch die Kriege, die der Orden mit den Königen von Polen führte, bisweilen in Mitleidenschaft gezogen wurde, bis diese im Jahre 1466 durch den zweiten Frieden von Thorn damit beendet wurden, daß Westpreußen in den Besitz von Polen überging, und der Deutsche Orden Ostpreußen als Polnisches Lehen erhielt.

An der freien Entwicklung seines Handels wurde Memel durch die Stadt Danzig gehindert, welches als viertes Hauptcomptoir des Hanseatischen Bundes den directen überseeischen Handel des ganzen Preussisch-Livländischen Gebietes für sich in Anspruch nahm, und ihre Flotte wieder-

holentlich nach Memel sandte, um die in dem dortigen Hafen befindlichen Seeschiffe fortzunehmen oder zu verbrennen. Den nachtheiligsten Schaden erlitt Memel hierdurch im Jahre 1520. Als der Hochmeister Albrecht von Brandenburg dem Könige von Polen den Lehnseid vorweigerte hatte, und dieser in Ostpreußen eingefallen war, auch Memel erobert und zur Hälfte durch Feuer zerstört hatte, sandte Danzig bewaffnete Schiffe nach Memel, welche nicht nur den verschoot gebliebenen Theil der Stadt bis auf wenige Häuser vernichteten, sondern auch die Mündung der Dange durch Versenken großer Steinmassen für größere Schiffe unzugänglich machten.

Ähnliche Bedrückungen wie von Danzig hatte das wieder aufgebaute Memel nach Verfall des Hanseatischen Bundes von der Stadt Königsberg zu erleiden, auf deren Betreiben der Markgraf Johann Friedrich, der für den schwachmüthigen Herzog Albrecht Friedrich die verunsicherte Regierung in Ostpreußen führte, im Jahre 1580 der Stadt Memel alle Rhederei untersagte und außerdem bestimmte, daß daselbst keine mit Ballast beladenen Schiffe einlaufen durften. Später wurde diese Bestimmung noch dahin verschärft, daß die eingegangenen Schiffe mit keinen größeren Rückfrachten beladen werden durften, als der Werth der auf denselben eingeführten Waaren betrug. Wurde das Schiff hiernit nicht genügend beladen, so mußte die Completirung durch Ballast erfolgen. Einen weiteren Abbruch erlitt der Memeler Handel dadurch, daß fremde Käuflinge Getreide und andere Waaren im Lande aufkauften und bei Heiligen Aa, einem Fischerdorfe etwa 18 km nördlich von der jetzigen Preussisch-Russischen Grenze an der Mündung des gleichnamigen Flusses gelegen, in Schiffe luden und nach Danzig verführten. Um die hierdurch veranlaßten Zollcontraventionen zu verhindern, wurde durch den König Wladislaw IV. von Polen im Jahre 1639 die Einfuhr über Heiligen Aa verboten.

Während der Schwedischen Occupation im dreißigjährigen Kriege befreite sich Memel von den lästigen Beschränkungen, die seinem Handel durch die Verordnung vom Jahre 1580 auferlegt waren. Einen schweren Schlag erlitt es aber wiederum dadurch, daß es im Jahre 1640 in Folge von Fahrlässigkeit fast vollständig ein Raub der Flammen wurde.

In dem Kriege zwischen Schweden und Polen verband sich der Kurfürst Friedrich Wilhelm, trotzdem das Herzogthum Preußen unter Polnischer Lehnshoheit stand, mit König Carl X. von Schweden, und besiegte mit diesem in der Schlacht bei Warschau den Polenkönig Johann Kasimir. Zum Dank für diese Unterstützung gestand Carl X. in dem

Verträge zu Labiau 1656 dem Großen Kurfürsten die Souveränität über das Herzogtum Ostpreußen zu, welche in dem Verträge von Wehlau auch von Johann Kasimir anerkannt und nach dem Tode Carlis X. in dem Frieden von Oliva (1660) definitiv bestätigt wurde. Während des Krieges hatte die Stadt Memel wiederholtlich Schwedische und Brandenburgische Besatzungen aufnehmen und verpflegen müssen und machte hierfür eine Forderung von 478000  $\mathcal{A}$  geltend. Da der Große Kurfürst nicht in der Lage war, diese Schuld zu bezahlen, so gewährte er der Stadt durch das Privilegium vom 15. October 1657 als Entschädigung hierfür unbeschränkte Handels- und Schifffahrtsfreiheit.

Trotz dieser Vergünstigungen gelangte der Handel von Memel doch nicht zu großer Entwicklung und verblieb im Wesentlichen ein von Königsberg abhängiger Speditionshandel. Erst im Jahre 1743 etablierte sich in Memel ein selbstständiges Holzgeschäft, welches den Grund zu dem Handelszweige legte, dem, wie in dem Abschnitt über Handel und Schifffahrt dargelegt wird, die Stadt Memel ihr Anflühen und ihren Wohlstand in hervorragender Weise zu verdanken hat, und der es in den Stand setzte, die mannigfachen Schicksalsschläge, welche es zu erleiden hatte, zu überwinden.

Als die Schweden, nachdem sie durch den Großen Kurfürsten aus Brandenburg und Pommern vertrieben waren, 1678 mit großer Heeresmacht in Preußen einfielen, ließ der Commandant von Memel, um die Festung besser zu verteidigen zu können, die Vorstädte anzünden. Das Feuer griff aber mit solcher Macht um sich, daß es fast die ganze seit dem Brande von 1640 neu aufgebaute Stadt in Asche legte. 1710 wurde Memel durch die Pest entvölkert. 1757 hatte es eine Bombardement durch die Russen zu bestehen, und vom 4. bis 6. October 1854 wurde es durch eine Feuersbrunst heimgesucht, durch die über 600 Gebäude eingeschert und über 5000 Menschen obdachlos wurden.

Der Regierung Friedrich des Großen hatte Memel unter Anderem zwei für den Handel wichtige Einrichtungen zu danken, indem ein öffentliches Packhaus erbaut und ein Bankcomtoir privilegiert wurde. Letzteres wurde 1796 aufgehoben, und ist erst im Jahre 1836 dort wieder eine Königliche Bankcommandite eingerichtet. Während der französischen Invasion hatte Memel, da es von der Hauptbundesstraße entfernt lag, verhältnißmäßig wenig zu leiden. Vom 8. Januar 1807 bis 15. Januar 1808 hatte es die Ehre, die Königliche Familie in seinen Mauern zu bergen.

Unter dem 7. September 1811 wurde in Memel eine Prüfungsstation für Steuerleute und 1829 eine Navigationsschule eröffnet. Für letztere, welche 1854 ein Raub der Flammen wurde, ist im Jahre 1858 unfern von dem Norderballastplatz ein neues Schießgebäude erbaut. Im Jahre 1840 nahmen an dem Unterricht in der Navigationsschule 54 Matrosen und 15 Steuerleute Theil. In den letzten sechs Jahren ist die Schule durchschnittlich von 7 Matrosen und 8 Steuerleuten besucht worden.

So lange die Poststraße von Königsberg nach Rufsland über die Kurische Nehrung und Memel nach Polangen ging, fand in Memel ein lebhafter Speditionshandel statt. Als aber der durchgehende Postverkehr auf in den dreißiger Jahren von Königsberg über Tilsit nach Taurrogen erbaute Chaussee verlegt wurde, siedelten die meisten Speditionen

häuser nach Tilsit über, und verlor Memel, namentlich auch durch die im Jahre 1835 eröffnete directe Dampfschiffverbindung zwischen Lübeck und den Russischen Häfen dieses Geschäft fast vollständig. Wenn sich dasselbe auch durch die 1853 von Memel nach Tilsit erbaute Chaussee wieder etwas hob, so wurde es doch durch die 1860 dem Verkehr übergebene Eisenbahn von Königsberg nach Eydhuknen von neuem herabgedrückt, und konnte auch durch den 1875 erfolgten Anschluß von Memel an das Eisenbahnnetz nicht wesentlich gehoben werden.

Dampfschiffverbindungen nach Tilsit und Königsberg bestehen mit einigen Unterbrechungen seit dem Jahre 1840. Gegenwärtig findet diese Verbindung nach Tilsit wöchentlich dreimal und nach Königsberg über Labiau und Tapiau wöchentlich zweimal in jeder Richtung statt. Der Personenverkehr nach Königsberg wurde außerdem durch Dampfschiffe vermittelt, welche über das Hafn nach Schaaken, später nach Labiau und seit 1853 nach Cranzebeck führen, von wo aus die Passagiere dann mittelst Journalieren nach Königsberg befördert wurden. Cranzebeck liegt neben der von Königsberg nach Cranze führenden Chaussee an dem Beckfluß, der 2,3 km unterhalb in die südwestliche Ecke des Kurischen Hafens mündet. Damit die Schiffe hierher gelangen konnten, ist der Beckfluß aus Mitteln der Memeler Hafenbankasse auf 2 m vertieft, und bei Cranzebeck ein 95 m langes, 70 m breites Hafnassin mit zwei Landungsbrücken angelegt. Seit dem Herbst 1879 hat die Dampfschiffahrt zwischen Memel und Cranzebeck wegen ungenügender Benutzung aufgehört. Im Sommer fahren nach Bedürfnis Personendampfer von Memel nach dem auf der Kurischen Nehrung gelegenen Seebade Schwarzort, welches auch von den Königsberger und Tilsiter Torrendampfern berührt wird. Um das Anlegen der Dampfer und Transportschiffe zu erleichtern, ist hier im Jahre 1882 ein 70 m in das Hafn vortretender mit Kipswerken eingefasteter Landungsplatz angelegt, der am Kopf 40 m und an der Wurzel 50 m breit ist. Die Anlage, welche 8500  $\mathcal{A}$  kostete, ist von dem Königlich-Forstfiscus unter Beteiligung der Pächter der Bernsteinbaggerung und zweier Gasthausbesitzer in Schwarzort ausgeführt.

Bis zum Anfange dieses Jahrhunderts stand der Hafen unter directer Staatsverwaltung und die Schiffslastengeldkasse, in welche die zur Unterhaltung des Hafens bestimmten Schiffsabgaben flossen, die für die Last der ein- und der ausgehenden Schiffe 0,3  $\mathcal{A}$  betragen, speciell unter der Verwaltung des Schifffahrts- und Handelsgerichts zu Memel. Auf die wiederholten Anträge der Kaufmannschaft, die damals eine unter zwei Elternteilen stehende Zunft bildete und erst durch das Statut vom 21. Mai 1822 in eine Corporation umgewandelt ist, wurde durch Cabinetsordre vom 1. Juli 1808 genehmigt, daß die Verwaltung dieser Kasse der Memeler Kaufmannschaft übertragen, und das Schiffslastengeld von 0,3  $\mathcal{A}$  auf 0,4  $\mathcal{A}$  erhöht wurde. In der hierauf von der Königlich Ostpreussischen Kriegs- und Domainenkammer zu Königsberg unter dem 28. August 1808 ausgefertigten Urkunde wurden betreffs der Uebergabe folgende specielle Bestimmungen getroffen:

1. Die zum Bau und der Unterhaltung der Memeler Hafenbauwerke bestimmte Hafenbau- oder Schiffslastengeldkasse wird der Kaufmannschaft mit den Beständen am

15. September 1808 übergeben, und von da ab von derselben allein verwaltet.

2. Die Kaufmannschaft hat aus der Kasse die Neubauten und die Unterhaltung der Hafenwerke einschließlich der Seefeuer und der Baggerung zu besorgen. Neubauten und wesentliche Änderungen dürfen nur mit Genehmigung der Provinzial-Polizeibehörde und nach approbierten Projecten ausgeführt werden.

3. Die Reparaturarbeiten, zu denen es keiner besonderen Genehmigung bedarf, bleiben der allgemeinen Aufsicht der Hafen-Polizeibehörde und insbesondere des Hafenbauinspectors unterworfen.

4. Die Einnahmen der Kasse bestehen verrätlich aus der Schiffsabgabe von 0,5  $\mathcal{M}$  pro Last. Ohne höhere Autorisation darf diese Abgabe nicht geändert werden.

5. Aus der Schiffsalastengelderkasse bezahlt die Kaufmannschaft bis zur Ausmittelung anderer Fonds die bisher etatsmäßig darauf angewiesene Summe von 9457,15  $\mathcal{M}$  und besoldet auch die Seefeuer- und Baggerbeamten wie bisher. (Die vorstehende Summe enthält die Beamtegehälter, namentlich die Besoldung der Offizianten des Schifffahrts- und Handlungsgerichtes, der Hafenbeamten und Rendanten.)

6. Mindestens einmal jährlich muß der gesamten Kaufmannschaft oder einem besonderen Comité derselben über die Verwaltung der Kasse Rechnung gelegt und ein Extract der Rechnung durch Druck bekannt gemacht werden. Der Orts- und Provinzial-Polizeibehörde darf die Durchsicht der Rechnung nicht verweigert werden.

7. Bei großen Neubauten bleibt die Erbitung extraordinärer Zuschüsse aus den Staatskassen vorbehalten.

8 Das Inventarium der Hafenaugeräthe, sowie die Baggerungs- und Seefeueranstalten werden vom 15. September ab Eigenthum der Kaufmannschaft und sind ihr zu übergeben.

9. Insofern die Kaufmannschaft die verstehenden Bedingungen nicht gehörig erfüllt, soll von Seiten der Staatsbehörde die Verwaltung der Kasse abgeändert und anderweitig angeordnet werden.

Außer den Schiffslastengeldern hatten die Schiffe, welche den Memeler Hafen besuchten, noch elf verschiedene Abgaben zu bezahlen. Da dies sowohl für die Verwaltung wie für das Publikum im höchsten Grade un bequem war, so wurde durch Erlaß des Finanzministers vom 4. Januar 1816 angeordnet, daß an Stelle der zwölf einzelnen Erhebungen ein allgemeines Hafen-Ungeld eintreten solle, welches für die Schiffslast, die durch Allerhöchsten Erlaß vom 25. September 1815 allgemein auf 4000 Pfund festgesetzt war, bei beladenen und beballasteten Schiffen zu 1,5  $\mathcal{M}$  und bei Schiffen, die Nothhafen suchend oder beballastet ein- und ausgingen, insofern sie in letzterem Falle neue Papiere enthielten, zu 0,4  $\mathcal{M}$  festgesetzt wurde. Diese Abgaben sollten nach den vollen Sätzen bei der Königlich-Lizenzkasse eingezahlt und die ratiirlichen Antheile am Schlusse jeden Monats an die Kassen der Kaufmannschaft und des Schifffahrts- und Handlungs-Polizeidirectoriums abgeführt werden.

Manche dieser Abgaben, die zu dem Hafen in keiner Beziehung standen, wie z. B. für das Kaufmännische Wittwenstift, für die Abbezahlung der für den Bau der Lutherischen Kirche gemachten Schulden etc. wurden nach und nach aufgehoben, und das allgemeine Hafengeld um die

betreffenden Beträge ermäßigt. Eine im Jahre 1838 angeordnete eingehende Revision der Kassenverwaltung und des Tarifes ließ eine anderweitige Regulirung notwendig erscheinen, und wurde daher unter dem 19. April 1844 ein neuer Tarif festgesetzt und durch denselben bestimmt, daß sowohl bei dem Eingange wie bei dem Ausgange jedes beladene Schiff für die vermehrte Last von 40 Centnern 0,9  $\mathcal{M}$  und jedes unbeladene beziehungsweise in Ballast gehende Schiff 0,45  $\mathcal{M}$  zu bezahlen habe. Die Staatskasse, aus der die Gehälter der Lootsen direct bezahlt wurden, erhielt hiervon 0,12  $\mathcal{M}$  resp. 0,15  $\mathcal{M}$ , während der Rest nach Abzug von 4973  $\mathcal{M}$  und 4934,4  $\mathcal{M}$  der Kaufmannschaft für die Hafenbauten verblieb. Die zuletzt genannten beiden Beträge mußten jährlich an die Merkantildeputation des Königlich-Kreisgerichtes, an welche nach der im Jahre 1811 erfolgten Aufhebung des Schifffahrts- und Handlungsgerichtes die Merkantilsachen übergegangen waren, bezw. an die Hafen-Polizeicommission gezahlt werden.

So lange keine größeren Neubauten zur Ausführung kamen, waren die Einnahmen erheblich höher als die Ausgaben, so daß aus den Ueberschüssen ein Reservecapital von nahezu einer halben Million Mark angesammelt werden konnte. Durch den im Jahre 1834 begonnenen Bau der Molen wurde dieses Capital aber bald aufgebraucht, und mußten nun Zuschüsse vom Staat erbeten werden.

Um die eigenen Einnahmen des Hafens zu heben, wurde auf den Antrag der Kaufmannschaft durch Cabinetsordre vom 2. April 1855 für zehn Jahre eine Erhöhung der Hafenaufgaben genehmigt, so daß Schiffe über 25 Last-Tragfähigkeit beladen 1,5  $\mathcal{M}$  und in Ballast 0,75  $\mathcal{M}$ , Schiffe unter 25 Last beladen 0,8  $\mathcal{M}$  und in Ballast 0,15  $\mathcal{M}$  für die vermehrte Last sowohl beim Ein- wie bei dem Ausgange zu bezahlen hatten. Der hiervon an den Staat abzuführende Betrag blieb derselbe wie früher. Trotz dieser Erhöhung der Abgaben und jährlicher Staatszuschüsse von 30000 bis 60000  $\mathcal{M}$  konnten die nöthigen Neubauten nicht mit der gewünschten Energie gefördert werden, und wurde die Kaufmannschaft deshalb durch Allerhöchsten Erlaß vom 16. August 1858 ermächtigt, eine mit 5 % verzinsliche und mit 2 % zu amortisirende Anleihe in Höhe von 900000  $\mathcal{M}$  anzunehmen. Die Erhöhung der Hafenaufgaben war nur auf zehn Jahre bewilligt, und mußte daher vom 19. April 1865 ab wieder auf die früheren Sätze von 0,9 bezw. 0,15  $\mathcal{M}$  herabgesetzt werden.

Vom 1. Januar 1866 ab verzichtete der Staat auf den bis dahin an ihn entrichteten Antheil der Hafeneinnahmen und ebenso auf den an die Merkantildeputation des Kreisgerichtes jährlich bezahlten Betrag von 4973  $\mathcal{M}$ . Da an diese Verzichtleistung aber die Bedingung geknüpft war, daß die Lootsengehälter, welche früher aus der Staatskasse gezahlt waren, auf die Hafenaufkasse übernommen werden mußten, so war der finanzielle Vortheil, welcher der Kaufmannschaft hieraus erwuchs, nicht von großer Bedeutung. Als nun durch Erlaß vom 20. Juli 1867 die Hafenaufgaben für Memel, ebenso wie für die anderen unter directer Staatsverwaltung stehenden Ostseehäfen, für beladene Schiffe auf 0,1  $\mathcal{M}$  und für Ballastschiffe auf 0,1  $\mathcal{M}$  herabgesetzt, und durch den Erlaß vom 10. Februar 1868 weitere Ermäßigungen für Schiffe unter 40 Last Tragfähigkeit und für Schiffe, die mit Steinen und Rohproducten beladen wa-

ron, eingeführt wurden, verminderten sich die Hafeneinnahmen der Art, daß ohne wesentlich erhöhte Staatszuschüsse die bestehenden Hafenanlagen nicht mehr unterhalten, geschweige denn durch neue Bauten ergänzt werden konnten.

Die Kaufmannschaft wünschte auch unter diesen Verhältnissen die Verwaltung des Hafens weiter zu behalten, und wurde dieser Wunsch in Anerkennung der Energie und Selbstlosigkeit, mit welcher die Kaufmannschaft während der 60jährigen Verwaltung des Hafens ihren Verpflichtungen nachgekommen war, von den Provinzialbehörden auf das Warmste unterstützt. Von der Staatsregierung wurde es aber für unzulässig erachtet, daß einer Corporation die Disposition über so bedeutende Staatsgelder, wie jetzt für die Hafenbanten zugesprochen werden mußten, überlassen bliebe, und deshalb durch Cabinetsordre vom 29. Juli 1867 die Ermächtigung erteilt, die Verwaltung des Hafens wieder in die Hand des Staates zurück zu nehmen. Am 1. Januar 1870 trat der Staat in die Verwaltung des Hafens wieder ein. Der hierüber unter dem 28. Januar 1870 von der Regierung zu Königsberg aufgenommene Beschluß, in dem auf den Wunsch der Kaufmannschaft die Nordplantage und die sogenannte Holländische Mütze von der Uebergabe ausgeschlossen war, wurde am 31. Mai 1870 in der Ministerialinstanz bestätigt.

Die Holländische Mütze, eine 11 km nördlich von Memel dicht am Ostseestrande gelegene etwa 6 ha große bewaldete Höhe, dient den Schiffen als weit sichtbare Landmarke und war deshalb der Kaufmannschaft zu Memel bereits im Jahre 1817 zur Unterhaltung und Bewirthschaftung übergeben. Dieses Wäldchen war der Rest von ausgedehnten Waldungen, die das an den Strand grenzende Terrain bedeckten, aber ebenso wie auf der Kurischen Nehrung durch Ranwirthschaft und dann im siebenjährigen Kriege durch die Russen zerstört und verwüstet waren. Ein Theil der sterilen Dünen und Sandschollen war der Kaufmannschaft zugleich mit der Holländischen Mütze zum Bepflanzen überlassen. Gemäß Cabinetsordre vom 6. April 1834 wurde ihr mit Ausnahme kleinerer Flächen, welche die Stadt Memel und die Gemeinde Melneraggen erhielt, das ganze fällische Dünenterrain zwischen dem Sotief und der Holländischen Mütze in einer Ausdehnung von rot. 350 ha mit der Bedingung der Festlegung und Bepflanzung und unter Vorbehalt des Berastereignisses zinsfrei übergeben. Die hierauf zu verwendenden Kosten sollten aus den Ueberschüssen der Hafenbankasse gedeckt werden. Unter den gleichen Bedingungen wurde gemäß der Cabinetsordre vom 9. Juni 1836 der Kaufmannschaft auch die fällische Dünenfläche auf der Nehrung von der nördlichen Spitze derselben bis gegen Schwarzort in einer Größe von 770 ha überlassen.

Die Kaufmannschaft ist den ihr hierdurch übertragenen Verpflichtungen mit dem größten Eifer und Interesse nachgekommen. Da auf diese Befestigungsarbeiten aber nur sehr beschränkte Mittel verwandt werden konnten, so waren bis zur Rückgabe des Hafens an den Staat auf der Nehrungsspitze nur 152 ha durch Graupflanzungen festgelegt und zum kleinen Theil mit Kiefern bepflanzt. Die rot. 420 ha große Nordplantage war dagegen bis auf 7 ha vollständig befestigt und bis auf 60 ha aufgeforstet. Zum großen Theil hatte hier bereits ein so schöner Anwuchs

stattgefunden, daß diese Plantage den Bewohnern von Memel einen angenehmen Sommeraufenthalt gewährte, und mehrere derselben hier Villen erbauten, wozu ihnen das Terrain auf 30 Jahre pachtweise überlassen war. Diese Plantage, welche die Kaufmannschaft als ihr eigenes Werk betrachten konnte, ist ihr auf ihren Wunsch auch nach Abgabe der Hafeneverwaltung geblieben, wobei die Regierung sich nur das Recht vorbehält, alle im Interesse des Hafens etwa nöthigen Anlagen und Anstalten auf den qu. Flächen ohne Entschädigung ausführen zu dürfen. Der Kaufmannschaft wurde überdies zur Unterhaltung der Plantage und zur Bepflanzung der noch nicht aufgeforsteten Flächen die Summe von 45000  $\mathcal{M}$  zugesichert, die bis zum Jahre 1889 in jährlichen Raten von 2925  $\mathcal{M}$  bis 1575  $\mathcal{M}$  vom Staate gezahlt werden sollte.

Von großem Schadon für die Plantage war die rot. 68 m breite Melneraggor Trift, welche dieselbe in großer Länge durchzog, sowie die im Norden an die Plantage grenzende ausgedehnte Karkelbecker Hutung, von der aus bei nördlichen Winden die Schonnagen in nachtheiliger Weise mit Sand überweht wurden. Auf Anordnung der Regierung wurde die Trift im J. 1868 auf 22,4 m Breite eingeschränkt. In Bezug auf das Karkelbecker Weideterrein ist eine Aenderung bisher nicht eingetreten. Da Königliche Waldungen hier nicht anschließen, und die Anforstung, Bewachung und Bewirthschaftung dieser isolirten Fläche für den Fiskus dabei mit vielen Unständlichkeiten verbunden sein würde, so wird Abhilfe nur geschaffen werden können, wenn die Natzmieser der Nordplantage und der Holländischen Mütze sich entschließen, dieses Weideterrein selbst zu erwerben, zu bepflanzen und die Bewirthschaftung mit der Nordplantage zu verbinden.

Das im Jahre 1836 abgetretene Terrain auf der Kurischen Nehrung fiel mit dem im Jahre 1862 von der Kaufmannschaft angekauften Sandkrug und dem in der Nähe desselben befindlichen Försteretablissemant wieder an den Staat zurück. Das Sandkrugtablissemant mit den dazu gehörigen Einrichtungen für das Seebad auf der Nehrung ist am 1. April 1882 an die Domainenabtheilung des Landwirtschaftlichen Ministeriums übergegangen. Um die Nehrungsflächen mit besserem Erfolge festlegen und cultiviren zu können, ist im Jahre 1881 eine 224 $\frac{1}{2}$  ha große Parzelle, die sich noch im Privatbesitz befand, und zu der auch die beiden am Haff gelegenen „Hirschwiesen“ gehörten, für die Summe von 1500  $\mathcal{M}$  vom Staate käuflich erworben.

Im Interesse der nicht unerheblichen Rhoderei, welche Memel besaß, bildete sich daselbst im Jahre 1862 ein Schiffsversicherungsverein, bei dem sogleich Schiffe im Worthe von über 2 Millionen Mark versichert wurden. Gegenwärtig sind bei demselben 14 Segelschiffe mit 1904050  $\mathcal{M}$  versichert.

Schließlich ist zu erwähnen, daß die Stadt Memel mit ihrer Umgebung, welche in Bezug auf die Handelschiffahrt- und Wasserbau-Polizei bis zum Jahre 1808 durch das Admiralitäts- und Commerz-Collegium zu Königsberg verwaltet, dann aber vollständig der Lithauischen Regierung zu Gumbinnen überwiesen war, durch Cabinetsordre vom 24. April 1816 dem Königsberger Regierungs-Departement zugetheilt wurde.



## 2. Seegatt und Seetief.

Soweit die historischen Nachrichten reichen, ist das Kurische Hafl stets nur durch das jetzt bestehende Memeler Tief mit der Ostsee verbunden gewesen. Bei Sarkan, etwa 9 km östlich von Cranz ist in der Kurischen Nehrung zwar auch eine sehr niedrig gelegene Fläche, die nach Behrendt (Geologie des Kurischen Hafens. Königsberg 1869) bei Sturmfluthen überspielt wurde, so daß hier am Ende des vorigen Jahrhunderts an der Seeseite künstliche Schutzdünen angelegt werden mußten; daß aber hier eine dauernde Verbindung des Hafes mit der Ostsee stattgefunden hätte, wird nirgends erwähnt. In sofern hat das Tief seine Lage allerdings verändert, als die Nehrung, bevor die Ufer des Tiefs befestigt waren, in Folge der Sandwehen und der vorherrschenden Küstenströmung sich nach Norden verlängerte und sich dementsprechend auch das Tief nach Norden verschob. Wie der Oberbaudirector und Geheime Kriegsrath Lillenthal (Beschreibung des Memelschen Hafens in der Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, die Baukunst betreffend, Berlin 1797) angiebt, war die Nehrungsspitze in 50 Jahren um 565 m (150 Ruthen) vorgerückt, und hat sich dieselbe nach den Mittheilungen des Basinspector Veit (Beschreibung des Memelschen Hafens in den Beiträgen zur Kunde Preussens, Band IV, Königsberg 1821) von 1796 bis 1821 um 75 m (20 Ruthen) nach Norden verlängert.

Die Breite des Memeler Tiefs beträgt an der schmalsten Stelle 380 m, die Wassertiefe in demselben über 6 m. Auf der davor liegenden Barre ist die Tiefe sehr erheblichen Schwankungen unterworfen. 1744 betrug dieselbe 3, m, in den folgenden Jahren stieg sie auf 5 m. Im Jahre 1770 wurden bei einem SSO-Sturm die an der Nehrung befindlichen Dünen unterwaschen, und stürzten große Sandmassen herab, wodurch die Wassertiefe sich auf 3 m verminderte. Der ausgehende Strom räumte die Rinne zwar wieder auf, so daß bereits im Juli desselben Jahres die Wassertiefe 4 m und im September 4, m betrug, indessen war die plötzliche Abnahme des Fahrwassers, welche das aufblühende Memeler Holzgeschäft in empfindlichster Weise zu schädigen drohte, doch so gefährlich, daß man dahin streben mußte, unter allen Umständen ähnlichen nachtheiligen Veränderungen der Hafeneinfahrt vorzubeugen.

Lillenthal, der beauftragt wurde, mit dem Oberdirectorspector von Morsteln ein Gutachten über die erforderlichen Sicherungsmaßregeln abzugeben, empfahl, oberhalb des Sandkrieses an dem Nehrungsufer eine größere Buhne anzulegen, um die Strömung von diesem Ufer abzulenken, das abrückende Nehrungsufer durch Deckwerke und kleinere Buhnen zu schützen und auf dem nördlichen Ufer die der damaligen Nehrungsspitze gegenüber liegende Bucht, welche dem Stromangriff besonders stark ausgesetzt war, durch eine 226 m lange Mole zu schließen. Die Königl. Kriegs- und Domänenkammer ging auf diese Vorschläge nicht ein, sondern bestimmte durch Decret vom 31. Mai 1770, daß die Vertiefung des Fahrwassers der Natur überlassen werden sollte. Die Kaufmannschaft, welche auf ihre Kosten versucht hatte, durch vorgemauerte Pfahlwände dem Abbruch der Nehrungsufer Einhalt zu thun, auch durch Aufkrätzen des Grundes eine Vertiefung des Fahrwassers herbeizuführen, glaubte sich bei der obigen Entscheidung nicht beruigen zu dürfen und wandte sich um Abhilfe an Friedrich den Großen. Durch

Cabinetordre vom 15. Februar 1771 entschied sich der König, daß abgewartet werden müsse, ob die Natur nicht durch günstige Winde oder einen vortheilhaften Eisgang die versandete Fläche im Fahrwasser wegreifen würde. Dagegen sollte die für notwendig erachtete Deckung der Sandbörge veranlaßt werden.

Die von Lillenthal empfohlene Buhne bei dem Sandkrüge wurde demnach doch genehmigt, und im Jahre 1773 in declinanter Richtung und, soweit es sich aus dem der Lillenthal'schen Beschreibung beigefügten Situationsplan entnehmen läßt, in einer Länge von etwa 130 m angeführt. Diese Buhne, deren Breite in der Revisions-Instanz gegen das von Lillenthal aufgestellte Project nicht unerheblich reducirt war, konnte den starken Angriffen des Stromes und der Eisschollen nicht widerstehen und wurde bald zerstört.

Die erste dauernde Befestigung an den Ufern des Seetiefs war ein Bollwerk, welches in den Jahren 1784 bis 1786 längs des noch jetzt bestehenden Norderballasplatzes dicht oberhalb der oben erwähnten Einbuchtung an dem nördlichen Ufer in einer Länge von 283 m erbaut wurde. Dies wirkte insofern sehr günstig, als die Bucht nunmehr verlandete und ein unterhalb derselben in das Fahrwasser vortretender Sandbaken, welcher für die Schifffahrt sehr unheimlich war, abtrieb. Im Jahre 1791 wurde sodann die Nehrungsspitze durch ein Deckwerk befestigt, und 1793 in der Verlängerung desselben auch eine kurze Mole erbaut. Sowohl das Deckwerk wie die Mole wurden im Jahre 1801 bei einem starken Sturme vollständig zerstört, so daß nur einige eingerammte Pfähle und einige Balken und Steine der Steinkisten ins Reste übrig blieben.

An Stelle dieser zerstörten Werke wurde auf den Vorschlag des Regierungsrath Müller in den Jahren 1804 bis 1807 ein neues Deckwerk von 110 m Länge hergestellt, an welches sich eine 47 m lange Buhne anschloß. Dieselbe war aus Packwerk und Sinkstücken erbaut, worauf sich ein 0,4 m starkes regelmäßiges Pflaster setzte. Durch eine Traverse von etwa 90 m Länge wurde das Deckwerk an die höhere Dünenkette angeschlossen und die niedrige Sandfläche mit Zäunen besetzt, die den Sand aufgingen und bald eine Aufhöhung des Terrains veranlaßten. Bis zum Jahre 1825 hielten sich diese Werke recht gut. In dem genannten Jahre durchbrach aber die Traverse und entstand ein tiefer Kolk, der sehr kostspielige Wiederherstellungsarbeiten notwendig machte.

Zwischen den Ufern hatte sich immer eine reichliche Wassertiefe von 6 bis 7 m erhalten. Nach der See zu schoben sich aber sowohl auf der Nehrungsseite, wie auf der Nordseite des Fahrwassers ausgedehnte Sandflächen vor, die sich am Ende des vorigen Jahrhunderts bereits 1800 m vor die Nehrungsspitze erstreckten und auf denen die Wassertiefe nur 2 bis 3 m betrug. Zwischen diesen beiden Sandflächen hielt die ausgehende Strömung eine tiefe Rinne offen, die sich aber vielfach veränderte, so daß sie durch die auf dem nördlichen Ufer stehenden Baken nicht immer richtig bezeichnet wurde. Im Jahre 1833 hatte das Fahrwasser eine ganz nördliche Richtung angenommen, so daß man gezwungen war, zur Bezeichnung desselben auf der Nehrung zwei bewegliche Richtbaken anzustellen. Durch die Küstenströmung wurden die Spitzen der vortretenden Sandplatten vor die tiefe Rinne geschoben, so daß sich hier,

wo der ausgehende Strom nicht immer die Kraft hatte, ein genügend tiefes Fahrwasser zu räumen, die eigentliche Barre bildete, deren Höhenlage für den Tiefgang der ein- und ausgehenden Schiffe maßgebend war, und auf der die Wassertiefe unter dem Einfluß der Küstenströmung der Wellen und des ausgehenden Stromes zwischen 3,5 und 5 m schwankte. War durch Herbststürme und während des Winters die Rinne verflacht, und fehlte eine kräftige Frühjahrsauswässerung, so waren die tiefliegenden Schiffe gezwungen, auf der unsicheren Rhede ihre Ladung zu vervollständigen, wobei, wenn sich plötzlich stärkerer Wind erhob, oft erhebliche Verluste entstanden.

Im Interesse des Handels war es notwendig, Abhilfe zu schaffen und Vorsorge zu treffen, daß unabhängig von den Witterungsverhältnissen eine genügend breite Rinne von mindestens 5,5 m Tiefe dauernd erhalten bliebe. Bei den beschränkten Mitteln, die zur Disposition standen, konnte man nicht in Aussicht nehmen, das Fahrwasser bis über die Barre hinaus auf beiden Seiten mit Molen einzufassen, sondern mußte sich darauf beschränken, durch weniger kostbare Anlagen die vorhandene Strömung möglichst nutzbar zu machen.

Wie weit in der Beschreibung des Memelischen Hafens anfuhr, wirkte die Strömung am vorteilhaftesten, wenn das Eis aus dem Haß bei südlichem Winde abging, indem die Eismassen dann längs der tieferen Rinne auf die Norderrampe aufgeschoben wurden und einen Damm bildeten, der die Ausbreitung des Stromes nach Norden zu verhinderte, denselben in einer bestimmten Richtung auf die Barre leitete und deren Vertiefung bewirkte. Diese Beobachtung, sowie die Notwendigkeit, das nördliche Ufer gegen die Angriffe der Strömung zu schützen, welche nicht nur große Sandmassen vom Ufer abrufe und in das Fahrwasser warf, sondern auch bereits den am Ende des vorigen Jahrhunderts hier erbauten Leuchthurm zu gefährden drohte, indem das Ufer hier in 25 Jahren um fast 200 m zurückgewichen war, reiften den Entschluß, das nördliche Ufer vom Norderrampelplatz ab regelmäßig auszubauen und im Anschluß daran in kontinuierlich fortlaufender schwacher Krümmung eine Mole in die See hinauszuführen.

Das erste hierfür ausgearbeitete Project umfaßte die Herstellung eines Werkes von 1280 m Länge, welches nach dem Anschlage rot. 353000  $\mathcal{M}$ . kosten sollte. Im Jahre 1834 wurde mit der Ausführung begonnen, und war im Jahre 1841 das Werk auf 940 m Länge als Uferdeckwerk und auf weitere 460 m als Mole, im Ganzen also in einer Länge von 1400 m ausgeführt. Die Schwierigkeiten der Ausführung stellten sich bedeutender heraus, als bei der Veranschlagung angenommen war, und betragen die wirklichen Kosten für die ganze Arbeit 531000  $\mathcal{M}$ . Das Werk war aus Sinkstücken und Packwerk construiert und die vielfachen Dossirungen über Wasser mit einem 0,6 m starken Steingießer revetit. Die Krone der Mole, welche 2 m über Mittelwasser lag, hatte eine Breite von 2,5 m.

Da die Anlage auf die Erhaltung des Fahrwassers von sehr günstiger Wirkung war, so wurde die Mole in den Jahren 1842 bis 1844 um 263 m und von 1849 bis 1858 noch um 487 m verlängert, so daß die Länge des ganzen Werkes von dem Ende des Norderrampelplatzes bis zur Spitze der Mole 2150 m betrug.

Durch das Deckwerk war das nördliche Ufer nun geschützt, so daß weitere Abbrüche hier nicht erfolgen konnten; das Nehrungsfeuer war aber nach wie vor den stärksten Angriffen ausgesetzt, und wurden von hier große Sandmassen fortgerissen und in das Fahrwasser und auf die Barre geführt. Schutzmaßregeln waren hier dringend geboten. Als nun im Jahre 1843 wieder ein Durchbruch hinter dem Deckwerk an der Nehrungsspitze erfolgte, durfte mit der Befestigung des Nehrungsufers nicht länger gezögert werden. Der Bruch wurde durchbunt, und das Ufer im Anschluß an das Deckwerk nach Süden hin zunächst bis zum Sandkrug und dann bis zu der ersten Hirschwiese, die rot. 5 1/4 km von der Nehrungsspitze entfernt liegt, gedeckt. Im Jahre 1857 war diese Arbeit beendet, und dem weiteren Abbruch dadurch Einhalt gethan.

Um das Vorrücken der Süderplatte in das Fahrwasser zu verhindern, wurde 1847 im Anschluß an die im Jahre 1807 ausgeführte Buhne an der Nehrungsspitze, parallel mit dem Deckwerk auf dem südlichen Ufer eine Südermole erbaut, die bis zum Jahre 1861 in einer Länge von 940 m zur Ausführung kam.

Seit dem Jahre 1850 hat sich die Tiefe in dem Seggatt im Ganzen gut gehalten und meistens 5,5 bis 6 m betragen. Wesentlich trug hierzu bei, daß im Jahre 1853 ein Dampfbagger in Thätigkeit gesetzt war, durch welchen die Verflachungen im Seggatt unter nicht zu ungünstigen Verhältnissen immer in kurzer Zeit beseitigt werden konnten. Vorübergehende Versandungen, die bei starken Stürmen eintraten, waren aber hierdurch nicht zu verhindern. So verminderte sich die Tiefe im Seggatt am 14. März 1874 bei einem südwestlichen bis westlichen Orkan von 6,5 m auf 4,7 m, und war das Fahrwasser erst am 30. März durch den ausgehenden Strom wieder bis auf 5,5 m Tiefe aufgeräumt. Eine ähnliche Verflachung trat im April 1875 ein, welche, da der Memeler Dampfbagger sich in Reparatur befand, durch einen aus Pillau requirirten Bagger beseitigt werden mußte.

Ein erheblicher Theil der Schuld an diesen Verflachungen oder doch daran, daß dieselben durch die ausgehende Strömung nicht schneller beseitigt wurden, ist ohne Zweifel dem Umstand beizumessen, daß die Molen sich in sehr schlechtem Zustande befanden, so daß sie die Strömung nicht zusammen hielten und nicht mehr sicher leiteten. Beide Molen waren an verschiedenen Stellen durchbrochen und so versackt, daß ihre Krone auf größere Strecken 0,5 bis 1,2 m unter dem mittleren Wasserspiegel lag. Bevor nun weitere Maßregeln ergriffen werden konnten, war die Wiederherstellung der Molen und eine regelmäßige Ueberarmierung derselben notwendig. Die hierzu erforderlichen Geldmittel wurden bewilligt und die betreffenden Arbeiten an der Norderrmole in den Jahren 1874 bis 1881 und an der Südermole 1875 bis 1879 ausgeführt.

Die alten Molen sind hierbei zunächst bis zu einer Höhe von etwa + 1 m a. P., d. h. bis 0,55 m über Mittelwasser mit ausgesucht schweren Steinen gedeckt, und ist auf diesem Grundbett dann die Aufmauerung erfolgt. Auf der südwestlichen Seite, welche bei beiden Molen dem stärksten Angriff ausgesetzt ist, schließt sich die Aufmauerung mit einer nach einem Radius von 2 m gekrümmten Viertel-Cylinderfläche an den Unterbau an und ist dann 0,7 m hoch

senkrecht bis zu der Kronenhöhe von 3,14 m über Mittelwasser heraufgeführt. Auf der nordöstlichen Seite ist die Mauer vom Grundbett aus mit  $\frac{1}{4}$  Fußiger Dossierung hergestellt.

Da der Strand sowohl auf der nördlichen Seite wie auch auf der Nehrung bedeutend vorgeückt war, so brauchte die normale Aufmauerung nicht bis zur Wurzel der alten Molen zu erfolgen. Bis zu der normalen Höhe von 3,14 m über Mittelwasser ist die 2150 m lange Nordermole daher nur auf eine Länge von 1085 m und die 935,3 m lange Südermole auf eine Länge von 785,3 m übermauert. Die Krone der Südermole verbreitert sich von der Wurzel bis zum stumpf abgeschnittenen äusseren Ende von 3 m auf 7 m.

Die Nordermole hat am Lande eine Breite von 4 m, die nach der See zu auf 6,3 m zunimmt. Hieran schließt sich ein 30 m langes Verbindungstück, in dem die Kronenbreite auf 7 m wächst, und folgt dann an Stelle des vollständig zerstörten und verschwundenen alten Kopfes ein 25 m langes Werk in Pfeilwerkconstruction mit Steinfüllung und massiver Uebermauerung, dessen Krone sich auf 12,3 m Länge von 7 m auf 9 m verbreitert, und diese größere Breite dann bis zum Ende beibehält, so daß hier genügender Raum gewonnen wird, um nach Vollendung der Aufmauerung, die erst erfolgen kann, wenn sich die Steinschüttung in dem Pfeilwerkstau und dem Verbindungstück ganz fest gelagert hat, eine Leuchthake zu errichten.

Im Februar 1882 entstand bei einem starken Weststurm eine tiefe Anskolkung vor der Stirn des Nordermolenkopfes und brachen einige Pfeile der vorderen Wand, so daß auch Steine aus dem Molenkörper nach außen hindurchfielen. Da nun wegen der im Grunde liegenden Steine die in der Wand entstandenen Lücken nicht durch eingerammte Pfeile geschlossen werden konnten, so ist am den Kopf ein Banket von Steinen geschüttet, die mit Betonblöcken von 6 bis 9 cbm Inhalt bedeckt sind.

Um auch während starken Seeganges die Passage auf der Nordermole zu ermöglichen, ist auf derselben eine 500 m lange Brüstungsmauer von 1,25 m Stärke und 1,1 m Höhe erbaut. Da die Nordermole mehr als 700 m über den Kopf der Südermole hervortritt und auf diese Länge von dem stärksten Seegang auf der südwestlichen Seite getroffen wird, so ist die Brüstungsmauer von der nördlichen Kante der Mole um 1,2 m abgerückt, so daß dieselbe den Passanten sowohl gegen die südwestlichen wie gegen die nordöstlichen Stürme Schutz gewährt. Auf beiden Seiten der Mauer ist 1,1 m über der Molenkrone eine horizontale Eisenstange befestigt, die als Handgriff dient, wenn die Mole mit Eis bedeckt und die Passage auf derselben dann unsicher und gefährlich ist.

Wenn durch die Wiederherstellung und Uebermauerung der Molen die Strömung nun auch sicher geleitet und in bestimmter Richtung auf die Barre geführt wird, so können vorübergehende Verflachungen der Einfahrt hierdurch doch nicht verhindert werden, da eine genügend starke angehende Strömung nicht zu allen Zeiten vorhanden ist. Versandet das Seegatt, so bleibt die Untiefe, bis eine kräftige Auswaschung eintritt und eine größere Tiefe wieder herstellt. Durch Baggern kann dies notetüft und beschleunigt werden. Da aber die vorhandenen Bagger nur bei

schlichter See arbeiten können, so ist ihre Verwendung im Seegatt eine beschränkte. Für die schnellere und wirksamere Beseitigung plötzlich eintretender Verflachungen würden Dampfbagger, die auch bei mäligem Seegange arbeiten können, von wesentlichem Vorteil sein.

Wiederholentlich ist beantragt, daß die Südermole ebenso weit verlängert werden möge, wie die Nordermole, und die Hoffnung daran geknüpft, daß Verflachungen dann nicht mehr eintreten könnten. Es unterliegt keinem Zweifel, daß eine solche Verlängerung auf die Erhaltung der Tiefe in der Mündung und in dem Seegatt bisweilen von günstigem Einfluß sein würde, indem die ausgehende Strömung dadurch noch mehr zusammengehalten und noch sicherer auf eine bestimmte Stelle der Barre geleitet wird, als es jetzt schon durch die regelmäßig flach gekrümmte Linie des nördlichen Tiefsees geschieht. Abgesehen davon, daß diese Verlängerung, die rot 700 m betragen müßte, einen Kostenanfang von nahezu 3 Millionen Mark erfordert, würde volle Abhilfe hierdurch nicht geschaffen werden, da durch Verlängerung der Südermole die Barre nicht beseitigt, sondern nur weiter seawards gehoben und die Möglichkeit nicht aufgehoben wird, daß bei starken Stürmen das Seegatt durch hineingetriebenen Sand verflacht wird.

Bei den an Sandküsten liegenden Häfen läßt sich diese Gefahr mit den bis jetzt bekannten Mitteln überhaupt nicht ganz beseitigen. Vermindert kann dieselbe nur werden durch zweckmäßige Leitung der angehenden Strömung, durch Baggern und durch Befestigung der Dünen. Der letzte Punkt ist für den Memeler Hafen von so hervorragender Bedeutung, daß auf denselben näher eingegangen werden muß.

Die Karische Nehrung hat von der Wurzel bis zu ihrer nördlichen Spitze eine Länge von nahezu 100 km und eine durchschnittliche Breite von etwa 2 km. An der Sarkauer Forst befinden sich nur bei Rositten, Nidden und Schwarzort Reste der Kiefernwaldungen, mit denen die Nehrung einst vollständig bedeckt war, im Uebrigen besteht dieselbe aus kahlen Sanddünen, die sich 20 bis 50 m und stellenweise sogar 60 m über den Wasserspiegel erheben. Bei östlichen und südlichen Winden wird der Sand von den Dünen in die See geweht, und theils durch die Wellen wieder auf den Strand gespielt, theils durch die meistens von SW nach NO gerichtete Küstenströmung der vor dem Memeler Seetief liegenden Barre zugeführt. Bei den vorherrschenden westlichen Winden wandern diese Dünen dagegen nach Osten, und legen in dieser Richtung jährlich einen Weg von 2 bis 5 m zurück, bis sie schließlich in das Haf stürzen.

In dem südlich von Nidden gelegenen Theil des Hafs, wo die Wassertiefe 4 bis 6 m beträgt und wo eine bestimmte Strömung nicht stattfindet, bringt dieses Wandern der Dünen zunächst nur den Nachtheil, daß es das Haf, welches bei einer Oberfläche von rot. 1670 qkm als Spillbassin für die Tiefhaltung des Memeler Hafens von Wichtigkeit ist, verkleinert. In dem nördlichen Theil desselben, der nur von geringer Breite und Tiefe ist, und durch den die Abwaschung der in das Haf mündenden Ströme stattfindet, wird der von den Dünen herübergeweht Sand durch die Strömung nach der See hinausgeführt, schlägt sich außerhalb der Molen nieder, und trägt zur Erhöhung und Verbreiterung

der Barre wesentlich bei. Es würde viel gewonnen werden, wenn durch Festlegung der Dünen, der Barre dieses zu ihrer Ausbildung und Erhaltung dienende Material entzogen wird. Daß eine solche Befestigung der Dünen wohl möglich ist, zeigen die sehr günstigen Erfolge, die in dieser Beziehung auf der frischen Nehrung und in der Nordplantage bei Memel erzielt sind.

Die Gesamtfläche der Nehrung von der Sarkaner Forst bis zur nördlichen Spitze enthält etwa 14000 ha. Auf der 89 km langen Strandstrecke ist hier die Vordüne, in der die von der See antreibenden Sandmassen festgehalten werden, und durch welche die Aushildung neuer Wanderdünen verhindert wird, auf 73 km Länge hergestellt, so daß dieselbe nur noch in einer Länge von 16 km fehlt.

Bis 1870, in welchem Jahre der Staat die Verwaltung des Hafens wieder übernahm, waren an der Nehrungsspitze, wie oben erwähnt, 152 ha Dünenflächen mit Strandgras festgelegt und hiervon 30 ha auch mit Kiefern und Laubböhmern bepflanzt. Die Strandgraspflanzungen auf der übrigen Nehrung nahmen eine Fläche von nahezu 700 ha ein. Seit 1870 sind bis zum Ende des Etatsjahres 1882/83 mit einem Kostenaufwande von 545000 Mk. rot. 1950 ha festgelegt, und hiervon 900 ha mit Nadelbäumen bepflanzt.

Zwischen der Nehrungsspitze und dem 19 km südlich von Schwarzort gelegenen Fischerdorfer Preil, bis wohin die Festlegung der Dünen im Schiffsfahrtsinteresse besonders dringend ist, sind rot. 5000 ha und von hier bis zum Sarkaner Revier noch rot. 6000 ha unbefestigt.

Das Festlegen der Dünen ist auf der Kurischen Nehrung insofern besonders schwierig, als hier die Strandhaferpflanzen nicht in genügender Masse gewonnen werden. In neuerer Zeit hat man deshalb versucht, auf den Dünen in ähnlicher Weise, wie dies bei der Bildung der Vordünen geschieht, Zäunungen aus Kiefernreihen auszuführen, die quadratische Felder von 4 m Seite bilden. Da der Sand durch diese Zäune der Einwirkung des Windes entzogen wird, so hört der Sandflug auf, und werden die Felder direct mit den Kiefernplänzlingen bepflanzt. Um das Anwachsen derselben zu befördern, und die Sandflächen gegen den Angriff des Windes noch mehr zu schützen, wird vor dem Pflanzen eine geringe Quantität Lehm auf die Dünen gebracht, und werden die Flächen nach dem Pflanzen mit Reisig bedeckt. Die dem Winde exponirten Flächen werden mit Krüppelkiefern (*Pinus montana*) bepflanzt, während an den geschützteren Stellen die gemeine Kiefer (*Pinus silvestris*) verwandt wird.

Mit gutem Erfolge sind auf diese Weise die sogenannten Bruchberge bei Rositten und auch größere Dünenflächen auf der Nehrungsspitze festgelegt. Die Pflanzen sind mit wenigen Ausnahmen so gut angewachsen, daß sie nach dem Verrotten der toten Zäunungen voraussichtlich den Sand genügend decken werden, um ein Anwachen derselben zu verhindern. Allerdings befaßen sich die Kosten, um 1 ha in dieser Art festzulegen, auf rot. 1000 Mk., während die Kosten zur Bepflanzung von 1 ha mit Strandhafer nur rot. 300 Mk. und das spätere Befestigen mit Kiefern nur 200 Mk. kostet, so daß die neue Methode sich etwa doppelt so theuer stellt, aber weniger Nacharbeiten erfordert, als die frühere, die nur da anwendbar ist, wo Strandhaferpflanzen in genügender Masse vorhanden sind.

Wenn es dankbar anerkannt werden muß, daß seit einer Reihe von Jahren außer den etatsmäßigen Fonds für die Befestigung der Dünen auf der Kurischen Nehrung besondere Zuschüsse gewährt sind, so daß in den letzten 6 Jahren im Durchschnitt jährlich rot. 60000 Mk. auf diese Arbeit verwandt werden konnten, so sind die noch zu befestigenden Flächen doch so ausgedehnt, daß selbst wenn diese Zuschüsse regelmäßig weiter bewilligt werden, noch etwa 300 Jahre vergehen, bis die ganze Nehrung festgelegt ist. Sowohl im Interesse der Schifffahrt, wie auch um die an dem Hafl liegenden Fischerdörfer vor den verderblichen Wanderdünen zu schützen, das Hereintreiben der Sandmassen in das Hafl zu verhindern, und die großen vollkommen ertraglosen Nehrungsflächen der Cultur wieder zu gewinnen, kann nur dringend empfohlen werden, für die Festlegung der Dünen bedeutend größere Summen zur Disposition zu stellen, damit diese Arbeiten in einem erheblich schnelleren Tempo gefördert und in absehbarer Zeit beendet werden können.

Das Schiffsfahrtsinteresse ist hierbei nicht nur wegen der Tieferhaltung des Seggats betheiligt, sondern auch wegen der Fahrinnen im Hafl, die von Memel bis in die Gegend von Preil durch die hineintreibenden Sandmassen verflacht werden, und Baggerungen nöthig machen, für welche in den Jahren 1832 bis 1834 — 54082 Mk. und in den Jahren 1848 bis 1861 im Ganzen 48012 Mk. verausgabt wurden.

#### C. Bernsteinabaggerung bei Schwarzort.

Bei den Baggerungen, die zur Vertiefung der Schiffsfahrinnen in der Nähe von Schwarzort ausgeführt wurden, fand man häufig Bernsteinstücke. Dies veranlaßte den Kaufmann Becker in Memel, der seit dem Ende der fünfziger Jahre auf dem östlichen Haflufer nordwestlich von Prökuls Bernsteinabaggerung betrieb, zu dem Antrage: daß ihm gestattet werden möge, auch in dem Hafl Bernstein zu baggern. Die Regierung ging auf diesen Antrag ein und schloß am 1. Mai 1862 mit Becker einen Vertrag, durch den er das Recht erlangte, in und neben der Haflrinne bei Schwarzort auf einer 2260 m langen und 226 m breiten Fläche mit sechs Baggermaschinen auf Bernstein zu baggern. Als Pachtzins war für jeden Kalendertag, an dem gearbeitet wurde, der Betrag von 30 Mk. festgesetzt. Im Jahre 1863 wurde nach Ueberweisung eines größeren Arbeitsfeldes, die pro Tag zu zahlende Pacht auf 45 Mk. und im Frühjahr 1864 durch einen zweiten Nachtrag zu dem Contracte, durch welchen Becker die Ermächtigung erhielt, die Baggerung mit zwölf Maschinen zu betreiben, und zugleich der Contract, der ursprünglich nur bis zum 1. Mai 1868 abgeschlossen war, bis zum 1. December 1868 verlängert wurde, auf 75 Mk. pro Tag erhöht.

Im ersten Jahre, in dem die Arbeit mit gemieteten Hand- und Pferdebaggern betrieben wurde, betrug die gesammte Ausbeute in 82 Arbeitstagen nur 1456 kg Bernstein, wobei der Werth von 1 kg mit Rücksicht darauf, daß ein großer Theil aus kleinen Stücken bestand, die nur zur Firnils- und Lackfabrikation zu verwenden waren, zu 12 bis 15 Mk. angenommen werden konnte. 1863, als der Pächter einen Dampfbugger beschaffte und in Thätigkeit gesetzt hatte, stieg die Ausbeute bereits auf 8532 kg, und

1867, als mit elf Dampfbaggern und einem Handbagger gearbeitet wurde, auf 42336 kg. Von 1866 bis 1868 waren die Bagger im Durchschnitt 174 Tage in jedem Jahre in Thätigkeit gewesen, und betrug das gesammte Pachtgeld, welches vom Frühjahr 1862 bis Ende 1868 an den Staat abgeführt war, 70680  $\mathcal{M}$ . Außerdem hatte der Pächter die Tageelder für den vom Staat bestellten Aufsichtsbeamten und die Reisekosten für die von dem Hafenbauspector in Memel auszuführenden Revisionen des Baggerbetriebes zu zahlen, und war überdies verpflichtet, die für die Schifffahrt erforderliche Tiefe in der Rinne zu Schwarzort zu erhalten.

Der gebaggerte Sand oder Schlick mußte auf oder neben das Nehrungsufer geschafft und durch Zäunungen und Buhnen, die der Pächter auf seine Kosten herzustellen hatte, gegen das Abspülen gesichert werden. Bernsteinstücke, welche in naturhistorischer Beziehung merkwürdig waren, mußte Becker der Regierung zum Kauf anbieten, wobei der Preis, den dergleichen Stücke als gewöhnliche Handelsware haben, durch Sachverständige festgestellt wurde. Nur bei Stücken von mehr als 130 g Gewicht, den sogenannten Sortimentsstücken, sollte die Preisbestimmung nach freiem Uebereinkommen erfolgen.

Unter dem 20. Mai 1868 wurde für die Zeit vom 1. December 1868 bis 1. December 1874 mit Becker ein neuer Contract abgeschlossen. In demselben wurde dem Pächter eine Wasseroberfläche von 8 km Länge und rot. 750 m Breite zur Bernsteinbaggerung mit höchstens 12 Baggern, deren keiner über 16 effective Pferdekraften haben durfte, überwiesen. Zur Tieferhaltung der Schifffahrtsrinnen von Nidden bei Schwarzort vorbei bis nördlich von der Sandbank, „der Schweinrücken“ genannt, und nach der Drawöhne-Mündung mußten außerdem drei Dampfbagger von 6 bis 10 effective Pferdekraften, die zur Bernsteinbaggerung nicht benutzt werden durften, unentgeltlich gestellt und nach Anordnung der Staatsverwaltung in Betrieb erhalten werden. Der Pachtzins war auf 601,5  $\mathcal{M}$  pro Tag festgesetzt, woraus eine Pacht von nahezu 120000  $\mathcal{M}$  jährlich erzielt wurde.

Nach Uebereinkunft wurde dieser Vertrag bereits am 30. November 1873 aufgehoben, und für die Zeit vom 1. December 1873 bis zum 30. November 1882 zwischen der Regierung und der Firma Stantien & Becker ein neuer Contract abgeschlossen, in welchem den Pächtern eine größere Fläche als früher überwiesen, und ihnen das Recht zugebilligt wurde, mit 15 Baggern von je 20 effective Pferdekraften zu arbeiten. Unabhängig von der Zahl der wirklichen Arbeitstage wurde die jährlich zu zahlende Pacht auf 213600  $\mathcal{M}$  festgesetzt. Im Frühjahr 1877 wurde die zu baggernde Haflfläche auf den Antrag der Unternehmer noch etwas vergrößert, so daß dieselbe nummehr, abgesehen von zwei Forstparzellen, die ihnen in der Größe von 67, ha für ihre Werkplätze und Beamten- und Arbeiterwohnungen auf der Kurischen Nehrung überwiesen waren, im Ganzen rot. 1860 ha betrug. In Folge hiervon wurde die jährliche Pacht um 2000  $\mathcal{M}$  erhöht. Mit Rücksicht auf die Vollendung des König Wilhelm - Canals wurden die Unternehmer verpflichtet, außer den obengenannten Schifffahrtsrinnen auch die nach dem Schmelzer Hafen führende Rinne ohne jede Entschädigung auf ihre Kosten 3 m tief zu erhalten.

Vom Jahre 1868 bis incl. 1882 betrug die jährliche Aubeute an Bernstein zwischen 47000 und 64000 kg. Zum Vergleich mag hier erwähnt werden, daß in den Jahren 1876 bis incl. 1880 die Aubeute in dem gleichfalls von Stantien & Becker betriebenen Bernsteinsbergwerk zu Palmnicken im Samlande im Durchschnitt jährlich 86600 kg betragen hat.

Der jetzt laufende Contract ist zwischen der Regierung und der genannten Firma unter dem 21. October 1882 für die Zeit vom 1. December 1882 bis zum 30. November 1900 abgeschlossen. Während der ersten 8 Jahre darf eine Kündigung von keiner Seite stattfinden. Vom 30. November 1890 ab haben die Pächter das Recht einer jährlichen Kündigung, wogegen die Regierung, sofern die Unternehmer ihren Verpflichtungen nachkommen, überhaupt nicht kündigen darf. Zu den bereits früher überwiesenen Flächen dürfen die Unternehmer nördlich von Nidden und der Windenburger Ecke innerhalb bestimmt angegebener Grenzen noch zwei oder drei Abschnitte von zusammen höchstens 1200 ha hinzunehmen. Dieses Recht erlischt jedoch, wenn sie sich bis zum 1. December 1885 nicht für bestimmte Abschnitte entschieden, und dieselben der Regierung bezeichnet haben.

Außer den 15 Bernsteinsbaggern, für die eine Maximalgrenze der Pferdekraften nicht mehr festgesetzt ist, können 4 kleinere Dampfbagger, die indessen nicht mit Sieben oder Fangvorrichtungen versehen sein dürfen, zur Beseitigung des über der bernsteinführenden Schicht liegenden Sandes verwendet werden. Ebenso dürfen die zur Tieferhaltung der Schifffahrtsrinnen bestimmten Bagger, wenn sie hierzu nicht erforderlich sind, zu dem gleichen Zwecke benutzt werden. Die jährlich von den Unternehmern an den Fiskus zu zahlende Pacht beträgt 200000  $\mathcal{M}$ .

In Folge der in dem neuen Contract den Pächtern zugestandenen günstigeren Bedingungen ist im Jahre 1883 eine Aubeute von 75546 kg erzielt.

Stantien & Becker besitzen gegenwärtig bei Schwarzort 19 große Dampfbagger, die bis 9 m tief baggern können, 4 kleinere Dampfbagger und 6 Bagairdämpfer.

Die Baggerung wird in der Weise betrieben, daß die obere 1 bis 5 m starke Sandschicht, in der sich kein Bernstein befindet, entfernt und dann bei sehr langsamem Vorrücken des Baggers eine möglichst tiefe Grube gebaggert wird, in die das Material von den Seitenwänden nachfällt, und durch die Eimer gehoben wird. Das geforderte Material fällt aus den Eimern über die Schuttrinnen in Kasten mit durchlöchernten Blechböden, welche auf den Baggerprähmen stehen. Durch Arbeiter wird das Material hier mittelst eiserner Krücken angerührt, wobei der Sand und der lösbare Boden durch die 10 bis 16 mm im Durchmesser haltenden Löcher in die Prähme fließt, während die Bernsteinstücke und Holzstücke auf dem Boden des Kastens liegen bleiben. Diese Masse wird auf andere Siebe gebracht, durch Aufgießen von Wasser gereinigt, und der Bernstein dann mit der Hand ausgelosen. Unter dem Baggerschlitzen sind Netze ausgespannt, welche die etwa vorbeifallenden Bernsteinstücke auffangen.

Nördlich von Schwarzort haben die Unternehmer einen Hafen von 195 m Länge, 150 m Breite und 2, Tiefe an-

gelegt, neben dem die umfangreichen Werkstätten, Magazine und Wohnhäuser für die Beamten und Arbeiter errichtet sind. Anßer den Handwerkern werden hier während der

Baggerzeit, die von Mitte April bis in den November hinein zu dauern pflegt, gegen 700 Arbeiter beschäftigt.

(Schluß folgt im Jahrg. 1885.)

## Der Dom zu Mainz.

(Fortsetzung, mit Zeichnungen auf Blatt 54, 56 und 57 im Atlas.)

Nachdem der Schiffbau eine so bedeutende Erweiterung erfahren und die Gotik mit einer glänzenden Fensterarchitektur und eine Reihe von Ziergiebeln den Kern des romanischen Gebäudes umschlossen hatte, mochte die schlichte Erscheinung des östlichen Vierungsturmes dem nach hochstrebenden Bauformen mehr und mehr verlangenden Auge nicht genügen. In der Capellenreihe war bereits um den Fals des Baues der fruchtbare Ansatz gelegt, der fortwirkend wie mit Kristallen die höher liegenden Theile nach und nach überziehen und bereichern sollte. Thürme und Dächer wurden nacheinander im Sinne der Gotik umgestaltet, gotische Bekrönungen und Flälen angelegt, so daß der Dom auch in seiner äußeren Erscheinung die weithin leuchtenden Spuren der unaufhaltsamen Fortbildung der Bauformen des späteren Mittelalters aufzuweisen hatte.

Oh äußere Ursachen<sup>1)</sup> zum Umbau zunächst des östlichen Vierungsturmes den Anlaß boten, ist nicht bekannt. Auch über die Bauzeit liegen gleichzeitige Nachrichten nicht vor. Nach einer ganz jungen und höchst vagen Angabe<sup>2)</sup> sei der Thurm 1361 errichtet worden, was insofern immerhin Beachtung verdient, als die Anlage, wie die Durchbildung dieses Bautheiles im einzelnen mit aller Sicherheit auf das 14. Jahrhundert überhaupt hinweisen. Ein eng verwandtes Beispiel einer solchen Thurmangelegenheit bietet die Katharinenkirche zu Oppenheim.<sup>3)</sup> Ein Vergleich der Einzelheiten dürfte wohl diesem die frühere Entstehungszeit zweifeln, so daß der Thurbau am Mainzer Dom um elfliche Jahrzehnte später möchte zu setzen sein. Wir können damit allerdings oben bemerkten Zeit ziemlich nahe. Da diese Angabe ohne jede Berücksichtigung der stilistischen Eigenthümlichkeiten des Baues erfolgt ist, diese aber eine Entstehung vor 1320 ausschließt, so dürfte der Beginn des Baues etwa um die Mitte des 14. Jahrhunderts<sup>4)</sup> mit Sicherheit anzunehmen sein.

1) Das vorher erwähnte Erdbeben könnte immerhin auf die oberen Theile des Vierungsturmes von nachtheiligem Einflusse gewesen sein. Die Kuppelwölbung der Vierung ist keineswegs erheblich, da dieselbe bei den folgenden Umgestaltungen erhalten blieb und trotz der spärlichen aus Bl. 52 u. 56 entzifferten, schweren Beschädigungen der darunter liegenden Theile keine Abbruch im Frühjahr 1871 im großen und ganzen sich in durchaus gutem Zustande befand. Die großen, 50 cm langen Tuffsteine machten gerade die ganze Stärke der Wölbung aus. Die Steine hatten eine Breite von 25–27 cm und eine Dicke von 17–19 cm. Sie saßen in einer reichlichen Mörtel-lage und waren von solcher Beschaffenheit, daß sie bei der Neuerrichtung der Kuppel wiederverwendet werden konnten.

2) „Die zwei kleinen Nebenthürme am Pfarr-Chor und der in der Mitte stehende, jetzt seit 1728 (?) abgebrannte Kreuzthurm wurden nach der von dem Domcapitel Ao. 1805 abher (Praefector) gesandten alten Rechnung der Domfabrik (womit auch Heimbachensis eingehenden sind) im Jahre 1361 erbaut.“ Hdschr. Nachr. von Rodmann bei Beckenhauer, a. a. O. S. 47.

3) Friedr. Schneider, Die Katharinen-Kirche zu Oppenheim und ihre Denkmäler, S. 6.

4) Ich selbst glaube früher, Ostthurm S. 9, ungefähr das Jahr 1400 als Bauesitz anzunehmen zu sollen. Welter, Dom, S. 27, setzte ihn gar erst in die Mitte des 15. Jahrh., zuletzt, Dom u. Denk. S. 10, um 1417. Mit Cyprien, Dom, S. 4, weichte ich mich später dazu, den Umbau im ersten Viertel des 14. Jahrh. zu suchen. Becken-

und es wäre wohl zulässig, für die Völlendung der ganzen Baunnternehmung am Ostthore das Jahr 1361 festzuhalten. Der hohe, achteckige Bau mit seinen schlanken Fenstern und seiner Krone von Wimpergen darüber (vergl. Taf. 54) griff in die östliche Ansicht des Domes entscheidend ein; indeß sollte gerade seine Erbauung verhältnißmäßig werden, indem daraus auf Jahrhunderte hinaus für den ganzen Ostbau eine drohende Gefahr erwuchs. Hilfsmittel unzureichender Art wurden in der Folge angewandt; dem Thurm zu lieb trennte man das Chorraum vom Schiff mittels eines gewaltigen Pfeilereinlaßes, ohne jedoch dem Uebel abzuhelfen. Erst der Abbruch des so charakteristischen Thurmes brachte die entscheidende Lösung.<sup>5)</sup>

Mit dem Bau des Vierungsturmes am Ostthore steht unzweifelhaft die entsprechende Erhöhung der beiden romanischen Stiegesthürme in Verbindung. Ältere Abbildungen<sup>6)</sup> bewahren davon eine allerdings nicht ganz genaue Erinnerung. Was jedoch auf unsere Zeit kam, stimmte so ganz mit der Anlage des Mittelthurmes, daß an der Gleichzeitigkeit der seitlichen Zubauten kein Zweifel besteht. Sie gingen mit ihren schlanken Helmen 1793 bei der Beschädigung in Flammen auf, lagen bis 1828 in Trümmern<sup>7)</sup> und erhielten dann eine schlichte Abgleichung (vgl. Taf. 54), worauf der nördliche 1858 ausgebaut, 1870 wegen Unfallschaden wieder abgelegt wurde und endlich 1879 mit dem südlichen seine endgültige Gestaltung erhielt.

Der Reihenfolge der übrigen Baunnternehmungen am Dom vorgreifend, sei hier gleich der Umbau des westlichen Vierungsturmes eingeschaltet. Ueber den ursprünglichen Abschluß des zwelgeschossigen, romanischen Thurmes über der westlichen Vierung sind wir ohne Nachricht; auch liegen sonstige Anhaltspunkte nicht vor, woraus die Gestaltung des oberen Abschlusses, namentlich des Helmes, könnte abgeleitet werden. Thatsächlich setzt ein hohes Achtecksgeschoß mit je zwei großen Fenstern in den Seiten auf dem romanischen Unterbau auf und schließt mit einer steinernen, durch-

heimer, a. a. O. S. 48 ist für die letzten Jahrzehnte des 14. Jahrh. Diese Unklarheit hat wesentlich ihren Grund in dem Mangel an ursprünglichen Einzelheiten dieses Thurmbaus, da diese zum größten Theil nach dem Brande bei der Herstellung 1828 beseitigt und erneuert wurden, so namentlich das Maßwerk der Fenster, Einnischen etc. Details, wie Giebelchenkel neben einer Kreuzklinge, sowie die Wasserspeier habe ich bei dem Abbruch 1870 erhalten und in dem Domkreuzgang aufstellen lassen, so daß aus diesen Resten wenigstens Anhaltspunkte zu gewinnen sind. Ich glaube, daß deren Bildung wohl für meine Annahme spricht; ihre Behandlung ist indeß ungewöhnlich derb, ja geradezu roh und läßt auf wenig geübte Kräfte schließen.

1) Die Geschichte dieses Bautheiles im einzelnen in meiner erwähnten, kleinen Arbeit, der Ostthurm der Mainzer Deme, die aus Anlaß des Abbruchs 1870 veröffentlicht wurde.

2) Beispielsweise Merian, Topogr. Archiepiscopatus Mogunt. Trevir. et Colon. 1646, Prospect zu S. 4 vom Jahre 1633. Einschlägige Abb. verzeichnet in meinem Katalog, Darstellungen der Stadt Mainz 1879, S. 135.

3) Von sonstigen Abbildungen dieses Zustandes sei hier nur Welter, Dom u. a. Denk. pl. I. angeführt.



Kreuzgänge erhalten blieb, nachdem derselbe über drei Jahrzehnte<sup>1)</sup> in Verwüstung gelegen hatte.

Der Erinnerung an die Stifter des Kreuzganges sei hier gleich ein Name beigelegt, welcher vermuthlich mit den Bauunternehmungen am Dom aus jener und auch in vorausgegangenen Zeiten in enger Beziehung steht. Es ist der Meister Johannes Weckerlin,<sup>2)</sup> welcher wie seine Vorfahren als Steinmetz in Diensten des Domes stand und mit seiner ganzen Familie seine Ruhestätte im Kreuzgange gefunden hat. Derselbe vollzog noch 1436 eine Schenkung, so daß er ganz wohl beim Bau des Kreuzganges mochte theilgehabt gewesen sein.

Das zierliche Chörlein der Aegidicapelle, welches von der Memorie in den Garten des Kreuzganges hinaustritt, muß nicht lange vor 1487 erbaut worden sein, da sie um diese Zeit als „neue Capelle in der Memorien“ genannt wird.<sup>3)</sup>

Dem Ban des Kreuzganges sowohl zeitlich, als in ihrer Anordnung ganz nahe steht die unter Erzbischof Johann II. von Nassau erbaute und von ihm 1418<sup>4)</sup> dotirte Doppelcapelle<sup>5)</sup> zu Ehren des heil. Martin, welche in der Mitte des

Schiffes zwischen dem 2. und 3. Pfeiler von Osten her in den Boden eingebaut ist. Nur die Unterepelle ist noch erhalten, während der Oberbau 1683, um freieren Durchblick zu gewinnen,<sup>6)</sup> abgebrochen ward. In der Stiftungsurkunde des Erzbischofs Johann<sup>7)</sup> wird der Ban (tabernaculum, neuerdings und von Grund auf neu errichtet und consecrirt bezeichnet; die beiden Capellen werden als unter und über der Erde gelegen benannt, und jeder der beiden Altäre wird mit einer Vicarie-Stiftung bedacht. Der Stifter gedenkt dabei seiner Eltern und Vorfahren, namentlich seines im Tod ihm vorausgegangenen Bruders, des Erzbischofs Adolph I. von Nassau. Dabei ist zu beachten, daß der letztgenannte Kirchenfürst unmittelbar vor dem neu errichteten Sanctuarium, gegen Westen hin, begraben lag<sup>8)</sup> und der Stifter selbst<sup>9)</sup> nach 29 Jahren in demselben Grab an der Seite seines Bruders seine Ruhestätte fand. Die viel erörterte Frage nach der Bestimmung<sup>10)</sup> dieser merkwürdigen Doppelcapelle möchte hier ihre nächste und einfachste Beantwortung finden: sie war eben in erster Linie dem Gedächtniß der nassauischen Erzbischofe und ihrer Familie gewidmet. Das spätere Mittelalter kennt zweigeschossige Todtencapellen mehr; die Besonderheit liegt nur in dem Umstande, daß die Anlage hier mitten in der Kirche erfolgte. Nach einer andern Seite beleuchten die mittelalterlichen Stiftungsbräuche den Zweck derselben in beachtenswerther Weise. Bei den liturgischen Feierlichkeiten der Osterwoche diene das stets so genannte Martinischörlein als heiliges Grab. Nach den Gewohnheiten des Domstiftes,<sup>11)</sup> wie sie im 16. Jahrhundert bestanden, aber höher hinaufreichten, wurde am Charfreitag das Sacrament feierlich dahin übertragen und zur Anfechtung in der Osternacht von da nach dem Hochaltare zurückgebracht. Cardinal Albrecht von Brandenburg zeichnete diese Gewohnheit in seinem Testament vom 16. März 1541 durch eine Stiftung<sup>12)</sup> aus, wonach zwölf arme Bürger von Mainz „und

1) In den zwanziger Jahren wucherte Gestrüpp auf den Höhen der schattüberdeckten Mauern und Gewölberröste. Junge Stämme von der Birke eiferten Magnevent in parva anem.

2) Die Grabchrift befindet sich auf einer in die Ostwand des Kreuzganges eingelassenen Tafel und lautet:

Hic est sepulchra magistri iohannis weckerlin, ac uxoris et parentum, nec non omnium progenitorum suorum, lapidearum huius ecclesie. quorum monumentum in pace. amen.

Vergl. Gud. Cod. dipl. II. p. 896 u. 752, wo er in der Schenkungsurkunde: Magister Operatorum huius ecclesie heißt und An. 1436, 5. Mai, in „in curia sua habitante, cum kalen hoch vulgarter mensura, ipse ecclesie donaverit VIII fl. auri warandis Mog. annui census super domo et curia im Hanhof, sita Moguntie citra et circa capellam S. Sebastiani.“ — Bourdon, l. c. p. 199 bemerkt an der Grabchrift Weckerlin: Vixit anno 1436 et patet ex libro fundationum. Vergl. Falk, Kunstgeschichtl. S. 29.

Ein anderer Werkmeister des Domes, Peter Kessler, wird nahezu um dieselbe Zeit 1440 genannt. Bodmann, Rheing. Alterth. S. 632 f. Er erscheint 1444 im Rechtspruch der geschworenen Baumeister der Stadt Mainz in Sachen des Herrn zu Arnberg gegen das Liebfrauenstift. Im Prov.-Archiv zu Koblenz Nr. 41. Ueber Peter und den mit ihm nahe verwandten Seiwettens Niklaus Kessler von Alsei vergl. Klemm, Wartemb. Baumeister und Bildhauer. S. 118. — Friedrich Schneider, Pfeiler im Mainzer Dom, S. 14.

3) Gud. Cod. dipl. II. p. 912. Bodmann fügt überdies hinzu: „Das Altärchen ist uralt und stellt gar schöne Basreliefs vor. Ad iatus Kreuzgange blickt auf der Seite des Münch-Rosenberg. Wappen (des 1497 f. Cononius Johannes Münch-Rosenberg). A. 1601 wurde es in tausend Stücke zertrümmert und ist von diesem schönen Altären gar nichts mehr zu sehen.“

4) Die von Gud. l. c. p. 734 nur unvollständig mitgetheilte Dotationsurkunde selbst trägt kein Datum; dagegen erfolgte die Recognition seiner dem Domschleier unteren 19. März 1418. Gudenus bemerkt, es sei die obere Capelle nach den daran aufgehängten Wappen der Dombauern 1417 errichtet worden.

5) Bereits in den Grundriß bei Gud. l. c. II. p. 729 eingetragen. Abb. bei Dahl, die Krypta des heil. Bardo (Nass. Annal. 3, p. v. Taf. 1). — Aufg. von Dr. Friedr. Müller in Danks. d. deutsch. Bauk. dargest. v. heissen Architekt. — Weitere Aufg. in Darstell. d. Stadt Mainz, S. 151. Nr. 723 b u. c. auf dem Dombauern. Der Zugang von Norden ist wieder eröffnet und die südliche Treppe seit 1875 erneuert. Die ebdem nicht ausgewiesenen Kappen in den beiden Gwölbehäusern sind leider bei einer Herstellung 1861 vollgemauert worden. Die offenen Durchlässe stellen die Verbindung zwischen dem oberen und unteren Raum her. Ergötzlich schildert Gud. l. c. II. p. 729 seinen Abstieg durch diese engen Öffnungen. Bodmann corrigirt in seinen handsch. Zusätzen dessen Angabe von 8 Pfeilern; es seien 10 und bemerkt weiter: „Es ist der Ritzgang auch gar nicht so eng, wie Gudenus schreibt, sondern ganz geräumig. Der Ritzgang gegen Norden war 17 Schuh laug und 7 Schuh 6 Messing-Platte breit, welche 1800 die Franzosen verkauft haben.“

1) Gud. l. c. II. p. 738. Ateneis hanc D. Martini capella tandem fuit destructa, ne templum obstrueretur. Das die Urk. über Erröchter der Altäre. — Dür, de Mogunt. S. Mart. p. 44. crypta subterranea... melioris prospectus causa postea fuit subdita.

2) Gud. l. c. II. p. 734 sq. ... In perpetuum et salutare remedium ac saltem animarum parentum et progenitorum nostrorum, ac praeceptis singularem memoriam felice record. Dei Adolphi de Nassau Archiepiscopi Moguntini, Praedecessoris et Germani nostri dum viveret et aegeret in humanis... in ecclesia et matre nostra... et in tabernaculo in medio ipsius ecclesie... de brevi ac de novo creto... et de funditis edificatio... Nam, et sub hunc Bardo Dei gratissime... SS. Titum Regem... S. Martini... S. Laurentii... S. Valentinii... et aliam ad et sub honore S. Sebastiani mart. S. Jeronimi, S. Antonii et S. Hilarii Confessorum subitus et in Crypta eiusdem tabernaculi... aliorum posita et situta et de presenti consecrata... datus perpetua Vicaria de novo creavit, fundavit, instituitur...

3) Gud. l. c. p. 829.

4) Gud. l. c. p. 824. — Schaub, Gesch. d. Stadt Mainz, II. S. 127.

5) Ordinaris sive Reg. present. l. c. p. 74 sq. In die Parasceves. Nota... Tunc alia Sacra interiori parti Sepulchrum domini in altore sita in Capella vel Sacello diti Martini in medio ecclesie... In sacra nocte Paschali... Una Sacra expectat prediles in Sepulchro apud coram dominicum... ante choram ecclesie Martini statum in Canonice Sacrodoti Capitulari Cappam cum stole suo induitur et sic antea ante Capellam expectat... dignior ac Simior portabit venerabilissimum Sacramentum ad Summum Altare... Tres Prelati vel Sciores... redunt ad Sepulchrum ad ferendum Sacramentum... Et hi tres Prelati accepto Sudario ab Angelis redierunt ad choram.

6) Ordinaris l. c. p. 305. Vergl. Dür, l. c. p. 43.

7) Wagn. Gud. l. c. p. 724 bemerkt: Sub sacello Crypta suo sacellum subterraneum erat, quod Corpus B. Archiepiscopi Bardonis in sinum cum reposita, constans est traditio, eo sibi et iudex Nachweis dafür schuldig. Bourdon, mit dem Gudenus die Unterabteilung 1744 besuchte, berichtet, daß die Bestimmung des Bardo ganz wo anders, so daß also eine Uebereinstimmung in dieser



ir jeder ein brennenden kerten von funf pfunden wachs in seinen henden balten, umb das chorlin herumbstehend, und darnach bei demselbigen chorlin sitzen hiebben und betten, dweil die priester den psalter lesen" sollten.

Damit dürfte die Bestimmung von so merkwürdigen Doppelcapelle genügend klar gestellt sein. Für ein Begräbniß oder gar die Aufstellung eines Hochgrabes war der Raum durchaus ungeeignet, und soweit man in später Zeit<sup>1)</sup> die Erinnerung des heil. Bardo damit in Verbindung gebracht hat, beruht jegliche Annahme auf Verwechselung und Willkür. Daß das Oratorium den Namen des heil. Martinus führte, kommt einfach daher, weil auf der Spitze des Oberbaues die Reiterfigur des heil. Martinus, wie er mit dem Armen den Mantel theilt, angebracht war.<sup>2)</sup>

Die Erhöhung des östlichen Vierungsturmes<sup>3)</sup> war seinerzeit ohne jedes Bedenken vorgenommen worden: man trante offenbar den mächtigen Mauermassen der darunter liegenden, romanischen Bauteile und hielt gegenüber der viel größeren Belastung eine Versicherung, etwa durch Vermauerung von Oeffnungen, nicht für erforderlich. Tatsächlich ward von den Fenstern der Krypta bis herauf zu den weiten Fensteröffnungen der oberen Oratorien des Kreuzbaues keinerlei Aenderung in diesem Sinne vorgenommen. Daß von der Höhe des neuen Thurmes herab durch Seitenschub und Ausweichen eine Gefährdung des östlichen Bauteils überhaupt zu befürchten sei, scheint gleichfalls außer aller Vermuthung gelegen zu haben. Mit einer Sorglosigkeit, wie sie eben nur in einer so bautechnisch Zeit vorkommen konnte, ward der Thurmbaun unternommen und zu Ende geführt; die üblen Folgen sollten der Unbedachtsamkeit jedoch nicht erspart bleiben.<sup>4)</sup>

Wie früh Schäden an der Vierung des Ostchores zu Tag traten, ist näher zwar nicht ersichtlich; dagegen erfolgte die Aufrißung des Pfeilerbaues zwischen Schiff und Ostchor zur Hinsticht damals nicht beruhte, und die ältere Zeit, z. B. noch das 16. Jahrh. weißte gar nichts davon. Gleich sei hier bemerkt, daß ich die von Bourdon, Epitaphia, I, c. 69 (Vergl. Krypta d. Mainzer Domes, Beil. I, S. 17) berichtete Stelle, *placuit loci ante capellam S. Barbara et S. Victoris*, inzwischen habe durchgehen lassen, ohne auch nur die mindeste Spur zu finden, welche diese Angabe rechtfertigen könnte. Uebrigens fällt namentlich auch die von mir, Beil. S. 53, Note 70, aufgeführte Vermuthung über die bei Errichtung der traglichen Capelle maßgebenden Gründe.

1) Gudon. I. c. II, p. 734. Leider entbehren wir einer Ansicht des Oberbaues. Keine Erinnerung destellen ist auf uns gekommen.  
2) Die Geschichte des Ostthurmes und des Pfeilers war bis in die Neuzeit kaum besprochen worden. Weiter, Dom, S. 57 bemerkt ganz allgemein: „Im fünfzehnten Jahrhundert wurde wohl auch in die Oeffnung des östlichen Chores der Pfeiler eingesetzt, welcher zur Unterstützung der nach Aufrißung der Pyramiden [?], sehr vermehrten Last des Thurmes bestimmt wurde.“ Letz, Kunst-Topographie II, S. 360, 1. Sp. sagt: „Der Ost-Chor ist in gotischer Zeit durch einen 2 hohen Spitzbogen getrennt Pfeiler [?] vom Mittelschiff getrennt worden.“ Aus Anlaß des Abbruchs 1570 habe ich beiden Bauteilen je eine kleine Abhandlung gewidmet. Der Pfeiler im Mainzer Dom (15. Febr.), und Der Ostthurm des Mainzer Domes (1. und 2. April), worin sowohl die geschichtlichen Einzelheiten, als auch die beim Abbruch zu Tag getretenen Besonderheiten erörtert sind. Vergl. auch Anzeiger f. Germ. Mus. 1870, Nr. 6, S. 195 ff.

3) In einzelnen Hefen sich Herstellungen sehr gewöhnlicher Art a. an dem Schloßhofen des nordwestlichen Pendents der Kuppel verfolgen. (Vergl. Beil. II, 53). Der ganze Bogen war erneuert und darüber ein freitragender Erdstättungsbogen eingewunden worden. Die entsprechenden Zwickelbögen bestanden aus Holzgerüstwerk und üblichen Bearbeitung (Schlagrand und geducktes Mittelfeld). Hier waren mit dem schweren Eisen unregelmäßig gedückte rothe Sandsteineisen, auch Material und Technik des spätem Mittelalters, an die Stelle getreten. Mithin sei hier die Herstellung zur Zeit des Pfeilerbaues statt. Die Armierung der sämtlichen Zwickelbögen dürfte erst im 16. Jahrhundert erfolgt sein. Möller nahm 1838 keine wesentlichen Herstellungen vor.

Versicherung der gefährdeten Vierung kurz vor der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Der Einbau<sup>5)</sup> bestand aus einer von zwei schmalen Durchlässen durchbrochenen, gewaltigen Stützmauer, die in Quadern aufgeführt auf dem alten Kryptaboden aufsteigte und die ganze Weite des Choreinganges bis zu dem Triumphbogen hinaus füllte.

Mit dem Fuß des Pfeilers in organischer Verbindung stand ein Lettnerbau, dessen fünf Bogengewölben dem Schiff zugekehrt waren. Zwei Thüren führten in den Chor; neben und zwischen denselben waren Altäre in berkommlicher Weise angeordnet, während auf der Galerie ein vierter Altar sich befand. Aus der Stiftung dieser Altarbeneficien,<sup>6)</sup> welche zwischen 1437—1446 fällt, ergibt sich nun, daß die ganze bauliche Einrichtung beim Ostchores damals war neu hergestellt worden, so daß hieraus die Bestimmung der Baizeit des Pfeilers annähernd getroffen werden kann. Damit stimmen denn auch vollkommen die architektonischen Einzelheiten des Pfeilerbaues, sowie die malerischen und plastischen Reste, die in großer Zahl von dem Lettnerbau sich bis zum gänzlichen Abbruch des Einbaues erhalten hatten.<sup>7)</sup>

Abhilfe des bedrohlichen Zustandes an der östlichen Vierung gewährte der Pfeiler auf die Dauer nicht. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts glaubte man eine Neigung des

1) Um 1440 war Peter Essler (Elsler) Werkmeister zu Mainz, dessen Sohn oder Bruder Niklas bis 1509 gleichfalls Domkämmerer in Mainz war. Demnach könnte wohl ein Elsler als Erbauer des Pfeilers betrachtet werden. Klemm, a. a. O. S. 118. — Ueber die Besetzung des Meisters Niklas des Jüngeren giebt eine Vorstellung des Werkmeisters Paul Vesch an Hand eines Briefes vom 1. März Jahre 1513 Aufschluß. *Propositio et petitio magistri Pauli Vesch lapideae fabricae Basilienae*. Uf das mein Herren doster bas vermehren, wie die meister anderwerg gehalten werden, so hab ich ein teil bis verzeichnet. Item meister Nikolaus der werkmester zu Mentz der hat ein ior so lon uf ein person als gut als siebzigt gulden und ein rock, als mir ein steinmetz geugt hat, der im gedient hat. Mose, Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins II, S. 111. — Hier mag noch ein Name Erwähnung finden, welcher als der eines Baumeisters des Domes angesprochen wird, „Hanns Neffe, den man nennt Witthenne“, ? 1487 und im Domkreuzgang begraben. Man betrachte denselben vielleicht als einen Schalkmarner; alhier Hofmann bemerkt bereits (Felschr. Zon. an Gudon, Cod. dipl. II, p. 894 zur Grabeschrift), *forte fuit phoenax aut ein westphal. Freischütz, od. Hofnar, aut quod praefato lapideae Ecclesiæ*. Ita enim eius pater in charta inedita: *Ich wyß Hanns Neffemans, und Elses mayn elliche bruders wohnhaft zu Mentz bekennen uns, das wir verkauft han, den Priort und convent des klosters uf sent Michaelberg, gelegen bei Mentz Carthusieners ordens unser recht von sollicher weyger morgen wyrgarten, die da gelegen sin bei dem closter, geboert...* Das es alsiy erkunde. Dat. anno Dni M. CCCLV. 1. Sabb. p. festum S. Albani martyris. Vergl. Klein-Hohenheimer, Mainz u. Umg. S. 57.

2) Der mittlere Altar unter dem Lettner war durch ein Wandbild, die heil. Jungfrau mit dem Kinde auf dem Thron und zu Seiten zwei Censurier als Stützer, Peter von Udenheim und Margard von Fraumburg, ausgezeichnet und wohl damals schon B. M. V. assumption gewidmet. Vergl. Bourdon, Epitaphia I, c. p. 84, und Pfeiler, S. 8. Der Altar auf der Nordseite führte den Titel der Heiligen Christophorus, Valentinus und Bartholomäus (nur welchen der Stützer Domes Peter von Udenheim, seine Rahelstiftung fund (? 1448); jenseit der Südwand war dem heil. Agidius gewidmet. Dieser Altar wird 1446 als neu erbaut und consecrirt (Altare S. Egidii ante ferreum chorum noviter constructum et consecratum) erwähnt. Gudon, Cod. dipl. II, p. 742. Die genannten Altäre waren mit den entsprechenden Wandbildern des heil. Christophorus und des heil. Agidius gewidmet. Eine Altarstiftung zu Ehren der heil. Martha dürfte auf der Empore des Lettners zu suchen sein (opus altaris S. Marthe, quod prius existit in lectorio ibi ferri destructo. Bourdon, I, c. p. 34, 36, 37.)

3) Aufnahmen der Maßverhältnisse des Lettners, sowie Durchzeichnungen der Reste von Wandmalereien befinden sich in den Archivalien des Domarchivs zu Mainz. Die Zeichnungen des Lettners; Einzelheiten vom Pfeiler sind im Kreuzgang des Domes aufgestellt. Ein eingehender Versuch zur Wiederherstellung des schönen Lettnerbaues fehlt noch.

Holmes über dem Vierungsthorne auf die Schadhafteit des Unterbaues zurückführen zu müssen, und beschloß die Niederlegung des hohen Holzholzes. Es werden dafür zwei Daten angegeben, 1550 und 1579,<sup>1)</sup> wobei es unsicher bleibt, ob hier eine Irrung oder in der That eine wiederholte Umgestaltung des Oberbaues vorliegt. Fand damals wirklich ein beträchtliches Schwenden des Holzholzes statt, so war die Ursache jedoch nicht in einer entsprechenden Neigung des gotischen Fenstergeschosses zu suchen, da dieses bis zu dem 1870 erfolgten Abbruch ansehnlich kaum ein Ausweichen aus dem Luthi erkennen ließe und insofern keinerlei Besorgnis einflößte. An die Stelle des steilen Holzholzes trat damals eine kronartige, niedere Bedachung.<sup>2)</sup>

Das 16. Jahrhundert<sup>3)</sup> lieft in banlicher Hinsicht nur geringe Erinnerungen am Dom zurück. Cardinal Albrecht von Brandenburg (1514—1545) setzte den Sacristiebau<sup>4)</sup> des Westchores im Sinne der begonnenen Anlage, jedoch in äußerst schlechter Ausführung fort. In dem mit Gratgewölben überspannten Saal ist ein kleines Gefäß als Schatzkammer eingebaut. Der mangelhafte Raum derselben ist von einem zierlichen, gotischen Gewölbe überdeckt und trägt unter reichem gotischen Laubfrank das Reiterbild des heil. Martinus. Ein hübsches Beispiel der Verknüpfung von Formen der Gotik und der Renaissance bietet der im nördlichen Kreuzarm des Westchores inschriftlich 1573<sup>5)</sup> angebaute Erker (Bl. 57), dessen Bestimmung unsicher, bald als die Erinnerung an ein mit der erbischlichen Curie in Verbindung stehendes Oratorium, bald als Proclamationsbühne, bald als Wächterhaus angegeben wird.

Ueber ein ganzes Jahrhundert<sup>6)</sup> ist nimmer keine er-

wähnenswerthe Bauthätigkeit am Dom zu verzeichnen.<sup>7)</sup> Erst im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts begegnen wir einer für die Raumgestaltung des Inneren bedeutsamen Unternehmung, die einestheils bedauerlicherweise auf die Beseitigung des Lettners vor dem Ostchores und des Oberbaues des Martinschörens im Mittelschiff, andererseits auf die Umänderung der vorderen Anlagen beim Westchores gerichtet war. Auch hier wurden ältere Einbauten beseitigt, nämlich die aus frühgotischer Zeit stammenden Chorschüsse unter der Vierung. Noch lassen die davon erhaltenen Spindelstiegen Zeit und Ausbildung der früheren Chorschranken genügend erkennen. Im Jahre 1682 ward in Verbindung mit der Errichtung der noch vorhandenen Abschlüsse mit ihren Bühnen<sup>8)</sup> zugleich eine Aenderung der Hohenlage des Raumes unter der Vierung vorgenommen.<sup>9)</sup> Vermuthlich lag dieser Vorraum des Chores während des ganzen Mittelalters beträchtlich tiefer und der Ausbildung der im Querschiff durchgeführten Fußarchitektur entsprechend mit diesem in der gleichen Hohenlage. Sicher war der Raum unter der Vierung von jeder Gebe die Kreuzarme mittels architektonisch ausgebildeter Schranken abgetrennt. An diese Einrichtung<sup>10)</sup> anknüpfend wurde der Vorraum mit dem westlichen Chore auf die gleiche Höhe gebracht, und die seitlichen Abschlüsse erfuhren eine dem Geschmack der Zeit entsprechende Umgestaltung. Im gleichen Sinn ausgebildet war der eigentliche, zwischen der westlichen Vierung und dem Mittelschiff eingebaute Lettner.<sup>11)</sup> Die dreitheilige Architektur desselben

lapideus etc. Die mehrfach erwähnten Auffüllungen des Bodens der Kirche im Jahre 1448 oder 1458 (vgl. s. Bockenheimer, a. a. O. S. 48), Schaak, a. a. O. II, S. 78, Werner, a. a. O. S. 248) sind bei weitem nicht so bedeutend, als man nach den verschiedenen Angaben von zwei Stufen und mehr vermuthen sollte; die Aufhöhung ist in den Schiffschiffen gleich und betrug an den stärksten Stellen nicht über 30 cm, in den Capellen jedoch eine Stufe mehr.

1) Um 1576 ward ein Meister aus Mainz (M. Robin) vom Grafen Wolfgang von Hohenlohe beauftragt, dessen Geschicklichkeit namentlich im Gewölbebau viel gekümmert war. Klemm, a. a. O. S. 182, nr. 344, s. v.

2) Wenn auch die beiden Westtreppe mit dem Umbau beibehalten wurden, so stehen dieselben doch nicht mehr an ihrer ursprünglichen Stelle. Zunächst ist dies im nördlichen Kreuzarm ersichtlich, wo durch den Einbau und ausmessen die Stiege das apothekarische Grabdenkmal des 1457 verstorbenen Theodorich von Kassel zum Theil verdeckt ist; das war nur möglich durch das spätere Versetzen der viel älteren Stiege. Ferner ist im Inneren der Treppengänge an den Merkmalen deutlich zu erkennen, daß die abgesehen waren und wieder aufgegeben werden. Endlich sind die Stufen der nördlichen Stiege mit Zehlschritten des 17. Jahrhunderts beschriftet, woraus die Niederlegung und der Wiederaufbau deutlich erhellt. Zudem spricht die Einfügung der Stiege in die modernen Hohenlagen des Chorpodestes an sich schon dafür.

3) Bourdon, Epitaphia, l. c. p. 46 bestätigt die ausdrücklich bei Erwähnung des Kasselischen Grabdenkmals: contexta est per normam anni 1682 structura graduum, quibus ascenditur ad chorum munit vel polita et organum. Ferner p. 13. Super introitu Sancti Chori anno MDCLXXXIII, quo antequam saluta nova chori structura, sicut hodie cernitur, erecta fuit. Vergl. Bockenheimer, a. a. O. S. 50<sup>1)</sup>.

4) Wer die Bauführungen jener Zeit am Dom leitete, ist nicht bekannt. Inwiefern der Name eines der damaligen Werkmeister hier seine Stelle findet, Bourdon, Epitaphia l. c. p. 191, nr. 179. Lapla recentior in supremis instrumentis muniturum pro insigni, in medio inscriptio litterarum latinarum. Hier liegt begraben der erzbischof Johann Baptist Barilla gewesener mauer der hohen Domkirche gestoben 1705 der ... Mail, Göt. geb. Rom. ... Maria Odilia Barilla 1689. 11. Apr. Joh. Angelus Barilla 1695. 9. Mart. Jose. Kilian 1698. 21. Mart. Joanne Cath. Ludovicus Goullard 1700. 6. Junii. Maria Cath. Meuseria 1736. 6. Novbris vidua Kiliani.

5) Dahl, Mpt. d. Stadtbild. in 4<sup>te</sup> g. S. Fesc. 11—12 bemerkt: „Der ganze Chor war mit einer Balustrade umgeben und mit vier großen eisernen Thoren verschlossen. Letztere wurden von rührischen Händen entworfen (?), und die Balustrade gegen die Ostseite späterhin ganz abgerissen, 1840. Hieraus folgt der hohe Chor bis an den ersten Pfeiler des Mittelschiffs verlängert, mit breiten, darchen

1) Werner, Dom I, p. 246<sup>1)</sup> führt, auf Severus gestützt, an, daß im „Jahre 1550 der hebe Heus des Durchbaues über der vierung Chore abgehoben wurde, weil man besorgte, er möge mit der Zeit niederfallen, indem er ein wenig geneigt war. Man habe aber eine so unterneimte Stärke und feste befunden, daß er noch etliche Jahre stehen und widerstehen könnte, und kann neu so gut und wahrhaft aufgeführt werden möge. Er war fast dem Helms im hohen Chore gleich, doch etwas niedriger.“ Dagegen erwähnt Koth, Fontes Nov., S. 24, 1579, Juli 22 Abbruch des hohen Thurmes des Domes in Mainz super chorum ferreum. Letztere Angabe wird durch eine Nachricht gestützt, wonach 1580 acht Krieger aus der verwüsteten Altschule, „zur Umgebung des neuen Thurmes auf dem vierung Chor im Dom gebracht“ wurden. Vergl. Bockenheimer, a. a. O. S. 48. — Schaak, Gesch. v. Mainz, II, S. 73.

2) Zur Veranschaulichung der Unfallchronik des Domes sei hier eine bis dahin nicht verwertete Notiz beigelegt: „1609, 18. Mai Laune schlag der Blitz in den Thurm der Liebfrauenkirche, ohne merklichen Schaden. Zur selben Stunde und fast im selben Augenblick traf der Blitz auch den (predelichen) Domburm, Rigte jedoch nur der Uhr geringen Schaden an.“ Bodm. Pap. o. prot. Koch. Coll. H. M. V. d. Graeco, p. 622, v.

3) Zu Anfang des 16. Jahrhunderts sind am Dom als Werkmeister bekannt, außer dem erwähnten Hieronymus Kilian, Meister Lorenz und Hans Gieson. Vergl. Schwartzberger, (Olders) an Speyer, S. 11 u. 6. — Klemm, a. a. O. S. 120. Meister Lorenz ist vielleicht identisch mit Laurentius von Spier, der im April 1500 als Steinmetzmeister auf der Hütte am Münster in Konstanz probiert und sich nach Verlauf von 9 Jahren zum Meister in Mainz aufgeschwungen hatte; soll der Bruder von Hans von Heilbronn gewesen sein.

4) Das Jahr der Erhebung steht nicht fest; dagegen wird ihr Ursprung durch Albrechts Wappen sicher auf ihn zurückgeführt.

5) Vergl. Falk, Gesch. des Domes, S. 89<sup>1)</sup>, gibt jedoch die Erbauungszeit richtig auf 1594 an. Die in architektonischen Zeichnungen unter dem fachen Giebel befindliche Jahreszahl ist 1573 mit dem Wappen des Kurfürsten Daniel Brendel von Homburg 1555 bis 1582.

6) Eine Herstellung des Bodens im Westchores aus dem Jahre 1517 mag hier noch Erwähnung finden. Cod. mss. 32,077 d. Germ. Mus. Nbg. fol. 76<sup>1)</sup>. Anno o Nativitate Dni salvatoris nostri chori christi MDXVII. Die Mercorii XVII Mensis Martii Dum pavimentum chori Rastri Martii in ecclesia Magnae de novo reparandum demolitorem inventum est in medio sedium versus altare sacropagus

offerte sich in einem breiten Mittelfeld gegen das Schiff, zu Seiten führten Stufen hinab, und prächtige Eisengitter schlossen die Thüröffnungen. 1804 wurde dieser Theil des Chorchlusses niedergelegt.

Die Geschichte des Domes im 18. Jahrhundert ist gegen Ausgang desselben durch furchtbare Brände bezeichnet. Zweimal innerhalb zweier Jahrzehnte wurde das Gebäude ein Opfer der Flammen. In beiden Fällen war die Verheerung größer als je zuvor. Der große Dombrand von 1767 sollte indeß nur das unheilvolle Vorspiel von den Schicksalen sein, welche die Beschiefung von 1793 im Gefolge hatte. Im ersten Falle schloß sich bald eine umfassende und energisch betriebene Herstellung an die Zerstörung des Baues. Das zweite Brandunglück war jedoch von dem Zusammenbruch des Erstzittels begleitet, und das Ende tausendjähriger Einrichtungen schien auch das Schicksal der Mainzer Kathedrale zu besiegeln; allein auch diesmal sollte, wenngleich spät und anfangs ungenügend, doch Hilfe kommen.

Die Geschichte des ersten Brandes und seiner Folgen war von jeher um der Leistungen willen, welche an den Unfall sich knüpften, als bedeutsam gewürdigt worden. Besonders Werth aber hat gerade dieser Abschnitt für die Baugeschichte des Domes durch neuerdings aufgefundenen Aktenstücke<sup>1)</sup> gewonnen, welche über eine Reihe von Einzelheiten und merkwürdige innere Vorgänge während des Verlaufs der Herstellungsarbeiten Aufschluß geben.

Der erste dieser Dombrände fand am 22. Mai 1767 statt. Nachts gegen 11 Uhr entlief sich über der Stadt ein heftiges Gewitter. Der einzige, gewaltige Blitzstrahl traf die Spitze des Hauptthurnes des Domes und setzte denselben in Flammen. In dem Holzwerk des hohen, mit Schiefer gedeckten Helmes fand das Feuer reichliche Nahrung und griff mit rasender Schnelligkeit an sich. Der riesige Helm, der über dem Rundgang in einer Höhe von 168 Werkstuh sich erhob, stand bald völlig in Flammen. Der Thurm enthielt auch einen Theil des Geläutes, das auf mächtigen Stählen ruhte. Die Akten<sup>2)</sup> heben hervor, daß der „Thurm mit der Charpente und großen Glocken

laufenden Treppen versehen und mit einem eisernen, aber niedrigen Geländer verschlossen.“ Schaub, Gesch. II. S. 80 spricht ungenau und mißverständlich von einer „steinernen Brustwehr“, während der Abschluß des südlichen Empores durchaus entsprach. — Nach seiner Angabe a. a. O. S. 79 waren die Königstür, welche den hohen Chor vom Mittelschiff trennten, aus dem 4 Messingplänen des Altardeckens der französischen Festungsartillerie 1803 überliefert (?) worden. — Grundriß der Apside bei Gudenus, Cod. dipl. II. zu p. 719, den ich 1882 habe benutzen lassen. Eine etwas ältere Grundrisszeichnung in *Histoire ecclésiastique d'Alsace* cont. l'erection, le progrès, et l'état actuel et moderne de ses archevêques et évêques, tom. I. 1724. Brüssel chez François Poppa. Plan de l'Eglise métropolit. de Mayence. J. Haveray sculp. Derselbe stimmt mit dem Grundriß bei Gudenus im Wesentlichen überein.

1) Aus den Beständen der Mainzer Stadtbibliothek eine Folge von Aktenstücken „vom Domcapitel herrührend in specie den Dombau betreffend“, welche einerseits die Geschichte von Neumann's Thurnbau in unvermutheter Vollständigkeit umfaßt. Leider fehlen sämtliche erziehlichen Beilagen, Aufnahmen, Projekte und Pläne, auf welche häufig Bezug genommen ist. Nachforschungen, welche ich sowohl in Aachenburg, als auch in Würzburg durch angelegt habe, führten bis dahin zu keinem Ergebnis. Mittheilungen aus diesen Akten habe ich im *Mainzer Alterthumsverein* gemacht und ausschließlich darin in der *Darmstädter Zeitg.* Nr. 22. 12. Jan. u. f. 1881. Ein Befehl danach in der *Deutschen Bauzeitg.* Nr. 25. 26. März 1881. Vollständig die Aktenstücke noch nicht veröffentlicht.

2) Diese, wie die folgenden Anführungen sind Neumann's Berichten entnommen und haben wir für den Umfang des Schaden, so auch für den Zustand des Gebäudes besonderen Werth.

*Zeitschrift f. Bauwesen.* Jahrg. XXXIV.

leicht voll gesteckt.“ Der Brand blieb auf den Hauptthurm nicht beschränkt: er verpflanzte sich auf den Westchor, entzündete die spitzen Holzhelme der Chorlätze daselbst, ergriff die westlich vorliegenden Gebäude des Paradis,<sup>1)</sup> übertrag sich auf die Gethardcapelle, die Dächer des Seitenschiffs und der Capellen auf der Markseite und einen der Stiegesthürme an der Ostseite. Alle Anbauten längs der Markte gingen gleichfalls in Flammen auf. Zum Erstanen blieb das Mittelschiff, das von einem „excessiv hoch gespannten Dach“ überdeckt war, verschont, und diesem Umstand war denn auch die Erhaltung des Oththurnes zu danken. Auch der Kreuzgang und die Capitelsgebäude wurden nicht geschädigt. Die Verheerung war furchtbar. Von 11 Uhr Nachts bis 7 Uhr in der Früh loderten die Flammen empor. Das granige Schauspiel setzte die ganze Stadt und Umgegend in Schrecken, und der Nachhall dieser Eindrücke tritt in Wort und Bild aus der Zeit entgegen.<sup>2)</sup>

Seit Jahrhunderten war ein solches Geschieh über den Dom nicht mehr hereingebracht. Nicht nur die Krönung und der Stolz des Gebäudes war dahin, vielleicht stand das Bauwerk selbst in seinen wichtigsten Theilen in Folge der Brandschäden in Frage, „gestalten das Feuer bei zweimal 24 Stunden in der größten Gluth auf den Nebengängen und Gewölben angedauert hat.“ die westlichen Theile aber und terah der Vierungsturm hatten „den gewaltigen Choc so vieler von einer gräßlichen Höhe ab- und daraufgefallenen hundert Dach- und Bauholzen, großen Steinen und sonstiger stromweise darauf in einem Schmelzriegel eingeschütteten und herumgebrodeten, feurigen Lava von zerflossenen Glocken-Metall, Eisen, Blei; Leyen und anderen Steinen auszuhalten.“ Glücklicherweise war es gelungen, im Innern der Kirche den Ausbruch des Feuers zu verhüten. Auch hier war die Gefahr auf's anferste gestiegen. Nicht nur von den Fenstern und Zögängen her drohten die Flammen, sondern aus der Höhe des Thums herab die feurige Masse des geschmolzenen Metalls. In dünnen Strahlen rieselte die Glockenspeise durch die Köcher in den Gewölben und gefährdete die zum Schutz in der Kirche aufgestellten Bedienten und Soldaten.<sup>3)</sup>

Ueber den vollen Umfang des Schadens liegen Nachrichten nicht vor. Wie begreiflich, hatte ein so verheerender Brand auch für die erhaltenen Theile des Gebäudes schwere Beschädigungen im Gefolge. Wiewohl der Dachstuhl des Mittelschiffs war verschont geblieben, traten doch selbst an den Hochwänden und Gewölben desselben bedenkliche An-

1) Ein vom südwestlichen Eingang des Domes am Kirchhofe gegen Westen sich erstreckender Gäßchenbau, dessen Entstehung zwar nicht sicher nachzuweisen, aber doch in die Zeit der Erbauung des Westchores zu setzen sein dürfte. Grundriß bei Gudenus, Cod. dipl. II. zu p. 719. Ueber die Bezeichnung Paradis vergl. Ott, *Kunstarchiologie*, 8. Aufl. S. 42.

2) Rhein. Archiv. X. Bd., 2. Heft, S. 204. Vogt's histor. Testament. — Brand des Domes 1767.

Er sel — der stolze Thurm; wie herrlich stand er da! Wie hoch! Doch oben drum war er dem Blitz zu nah, Der ihn ergriff — So macht es Gott mit Großen auch; Dem senke Hisz Unnachen ihr Sitz.

Er schickte ihr Glanz ist Rausch.

[Von Vogt's Händelwerk aus Wien geneh.] Abbildungen des Dombaus verzeichnet in Darstellungen der Stadt Mainz, S. 125.

3) Nach dem Berichte von Betheiligten.

weichungen und Risse zu Tage, worüber die Werkmeister des Domes eingehend berichten. Sie schlugen vor, Holzkelle in die Risse einzutreiben, um nach deren Verbleiben oder Falten über den Bauzustand urtheilen zu können, und empfahlen, „nach höchst nöthiger Vorrichtung mit der Reparation, etwa noch eine kurze Zeit . . . einzurhalten, um zu sehen, ob diese unternommene Probe etwas anzeigen werde.“ (Bericht vom 10. April 1770.) Die Leitung der Herstellungsarbeiten scheint in der Hand des General-Majors und Obersten Thomann<sup>1)</sup> gelegen zu haben. Er begleitet den Befehl der Domwerkmeister mit einem Bericht (13. April 1770), worin er jedoch den gemeldeten Schaden weder für so bedenklich, noch durch den Brand verursacht ansieht, sondern der Meinung ist, daß die Schäden älteren Ursprungs wären, indem „bei Erbauung dieses großen massiven Kirchen-Gebäudes überhaupt und an verschiedenen Orten, nach dem alten Ausdruck deren Handwerks Leuten zu sagen, gewurstet, sofort hiermit nachtaum und ohnfehliger verfahren worden seye.“ Bei dieser Gelegenheit erfahren wir, daß „die äusseren Kapellen nach dem Markt zu, mit ihren steinernen Giebeln ebenfalls stark aus dem Senkel getreten waren.“ Aus diesem Grunde wurden „nunmehr aber solche abgetragen“, und die ganze Seite verlor damals schon die Reihe der herrlichen Ziergiebel, welche die Capellen krönten. Sie dahin nahm deren Beseitigung erst in Folge des Brandes bei der Beschließung von 1793 an; allein diese bestimmende Angabe befehlt eines anderen. Gleichzeitig wurden die Strebe-pfeiler ausgebaut und an die Stelle gotischer Fläken traten Vasen im Zeigenschmack. Ueberdies war „sofort ein völliges anderes Dachwerk hierauf gestellt worden, und alles nun in Rinde, fort keine weitere Gefahr mehr allda vorhanden.“ (Bericht von Thomann, 13. April 1770.) Im Anschluß daran wird empfohlen, den „zur Zeit noch geringen Schaden an den Kapfen in dem Kreuz-Gewölbe (des Mittelschiffes) anwiderum solid herzustellen, und auszubessern.“ (Ebendas.)

Die Autorität des kurmainzischen Ingenieurs Thomann — die Stelle des Directors des Kurf. Baues war lt. Hof- und Staatskalender 1770 nicht besetzt, a. O. S. 61 — welcher dem Bauesen im gewöhnlichen Dienste vorgesezt war, scheint jedoch dem Domcapitel nicht ausreichend gewesen zu sein. Denn es liegt in dieser Angelegenheit die gutachtliche Äußerung eines auswärtigen Sachverständigen vor, die in klarer Auffassung und bündiger Sprache die Schäden auf die constructiven Mängel des Dachstuhl zurückführt und sich dahin ausspricht, daß das Gebäude in Folge dessen „nach und nach auseinander gehet und keine Ruhe da ist, so lange nicht die tüchtigste Zusammenhaltungskraft von dem ganzen äußerlich herausweichenden Gewalt mit dem innerlichen fugekehrt und getroffen wird.“ (Bericht von Neumann, 17. April 1770.)

Wir treffen damit auf einen der hervorragendsten Baukünstler seiner Zeit, der sich an unserem Dom ein Denkmal seltener Großartigkeit geschaffen und im hitzigen Streite über seinen Plan nicht bloß zur Geschichte der Bauwerke selbst die werthvollsten Aufschlüsse giebt, sondern auch Einblick in seine groß angelegte Natur, sein selbstbewußtes,

kühnen Wesen gestattet, welche den Mann in seinem innersten Wesen bezeichnen und ihm eine Stelle unter den Tüchtigsten allerzeit sichern: es war Franz Ignaz Michael v. Neumann aus Würzburg.<sup>1)</sup>

1) In der Taufmatrikel des Würzburger Domes ist er als Franciscus Ignatius Christianus eingetragen. Was zur Führung des Vornamens Michael Veranlassung gab, ist unbekannt. Vergl. meinen Aufsatz im Correspondenzblatt des Gesammtenvereins der Geschichts- und Alterthumsvereine zu Darmstadt von 1876 Nr. 1, S. 47. Wans und durch wen seine Berufung nach Mainz erfolgte, ist nicht näher nachgewiesen. Bei den engen Beziehungen der geistlichen Höfe von Mainz und Würzburg, sowie der beiderseitigen adeligen Domkapitel lag es nahe, gerade nach Würzburg in Angelegenheiten der Dombau sich zu wenden, wo Neumann's Vater seit dem Anfang des Jahrhunderts auf dem Gebiete der Kirchlichen, wie profanen Baukunst eine so glänzende Thätigkeit entfaltet hatte, und der Sohn sich seines Vaters und Lehrmeisters ebenbürtig erwies. In beiden offenbart sich in einer später, dem Niedergang zugewandten Zeit jene umfassende Begabung und das schöpferische Vermögen, wie es selbst in kraftvolleren und gründlicheren Tagen nur selten hervortritt. Der Vater Johann Althausen Neumann war 1687 (1683) zu Eger in Böhmen als der Sohn eines dortigen Kaufmanns geboren. Dieser liebt seinen Sohn die Stück- und Glockengießerei erlernen. Als Stück- und Glockengießer kam Johann Althausen auf seiner Wanderschaft nach Würzburg und trat dieselbe in Arbeit. Er bekundete dabei besondere Neigung für die mathematischen Künste und mathematische Wissenschaften, durch sorgfältige Benutzung seiner Freistunden machte er gute Fortschritte und bewies ansehnlich großes Geschicklichkeit in Erfindung und Auffertigung mathematischer Instrumente. Im Jahre 1712 trat er als Grenadier bei der Artillerie ein. Unter einem dortigen Ingenieur und Baumeister, dem Hauptmann Andreus Müller, erlernte er seine theoretischen und praktischen Studien fort, bewährte er sich in mehreren Feldzügen als tapferer und kriegskundiger Soldat und verdiente sich damit Officierrang.

Als er aus dem Felde zurückgekehrt war, zog er die Aufmerksamkeit des Fürstbischöfs Johann Philipp Franz von Schönborn auf sich. „Die Idealität war den Schönborns angeboren“; allen Glorien seiner Familie stand aber Johann Philipp Franz an großartigem Unternehmungsgeist vorn. In dem kaiserlichen Hof zu Wien erkannte er das praktische, wie das künstlerische Talent, dessen er zur Ausführung seiner glänzenden Pläne bedurfte. Er sandte den Mann seiner Wahl zunächst auf Reisen durch Deutschland, Italien, Frankreich und die Niederlande. Bis nach Rom, wo er die schönsten Gebäude der Kunst jener Zeit kennen lernen, mit glänzender Erfahrung an jene große Aufgabe heranzutreten, die seine nach der Rückkehr harzte. Fürstbischöf Schönborn betraute ihn nämlich mit dem Entwurf des Würzburger Rosenbachschlosses, das unter den glänzenden Palästen der Zeit eine der ersten Stellen einnehmen sollte. Neumann's Plan ward dem Kurfürsten Feod. Lothar von Schönborn zu Mainz, dem kurmainzischen Obrst-Weich, dem königlichen Hofbaumeister Hoffmann und de Cote von Paris zur Begutachtung vorgelegt. Bedenkliche Bedenken schwebten von dieser Seite nicht gehend gemacht worden zu sein. Die feierliche Grundsteinlegung erfolgte am 22. Mai 1720. Einen heftigen Widerstreit dagegen fand Neumann in dem alten Wiener Akademiker Joh. Lucas von Hildebrandt, dem Erbauer des Belvedere und des Palastes des Prinzen Eugen. Er nannte Neumann einen jungen Mann voll Feuer, aber ohne Erfahrung, und verworf geradezu dessen Entwurfe zu den großen, massigen Stein- gewölben in dem Rosenbachschloß. Er ging dabei soweit, daß er dem Fürstbischöf sein eigenes Lobes sein Mandat setzte und sich bedien erklärte, von Wien nach Würzburg zu reisen und da unter dem Gewölbe der berühmten großen Stiege sich auf eigene Kosten hängen zu lassen, wenn die Construction sich bewähre. Neumann hingegen erbot sich, unter dem Gewölbe des Treppenhause Gewölbe aufzuführen und selbst eine heilige Zahl von Schüssen umgeben, um die Festigkeit seines Gewölbes zu erproben.

Das Vertrauen seines fürstlichen Bauherrn blieb ihm indeß in vollen Umfang, und die Thatsachen bestätigten ihm noch, daß Neumann seiner Sache sicher war. Als besondere Anerkennung mußte es darum erscheinen, wenn der verehrte und vielerfahrene Pariser Hofarchitekt Hoffrand den jungen Neumann mit lobender Auszeichnung „habile architecte“ nennt. Wendte doch der junge, deutsche Baumeister in seinen Erstlingswerk Ausstattungen an, welche man bis dahin nicht gekannt hatte, und die gewiegte Akademie in Esten setzen. Der Erfolg krönte jedoch Neumann's kühnen Wurf, und Hoffrand nahm des Würzburger Schloßbau sogar in sein großes 1745 erschienenes Architekturbuch. Als besondere Anerkennung, am 30. December 1740, war des rühmlichen Gebäudes in seiner äußeren Architektur vollendet. Bis dahin bekleidete Neumann die Stelle eines Artillerie-Hauptmanns; 1744 rückte er zum Obersten des frankischen Kreises auf und erhielt 1747 von Domcapitel seine Feststellung als Dom-Ingenieur.

Es ist unglücklich, welche vielseitige Thätigkeit er als Architekt entfaltete: von allen Seiten brachten ihm das größte Vertrauen entgegen. Mit seinen großen Fähigkeiten mußte er eine große Fähigkeit verbunden haben; denn die Zahl der Bauten, welche von ihm

1) Joh. Val. Thomann wird in dem kurmainz. Hof- und Staatskalender auf das Jahr 1770 als kurf. General-Adjutantmeister und Oberst des oberste. Kreitz-Platz-Zewer. Inf.-Reg. aufgeführt.

Leider ist uns ein Einblick in die eintretenden Verhandlungen nicht gestattet; es entzieht sich darum unserer Kenntniss, unter welchen Verhältnissen die Herufung Neumanns erfolgte, und welches die Gesichtspunkte waren, welche man seitens der Bauberrn wie des Baumeisters bei der beabsichtigten Herstellung anstellte. Wir wüsten überhaupt über die gefährliche Baunternehmung und die Persönlichkeit des verdienstvollen Neumann noch weniger, wenn nicht lebhaftes Meinungsverschiedenheiten bezüglich des beabsichtigten Thurmbaus zu Tage getreten wären und zu so denkwürdigen Auseinandersetzungen geführt hätten.

entworfen und größtentheils unter eigener Leitung, später wohl auch unter Hilife seines Sohnes, ausgeführt worden, ist geradezu erstaunlich. Ohne als Sohn und Schüler sich seines Vaters rühmen zu wollen, erwähnt der Jüngere, daß jezt mehr als ein Dutzend großer Schlösser und Residenzen entworfen und glücklich zu Ende geführt habe; während seiner nicht 35 Jahre umfassenden Bauthätigkeit schuf er über tausend große und kleinere Bauten und vor Allen gegen sechszig Kirchen von größerer und kleineren Verhältnissen, wozu die größte Zahl solid in der ebenen Leisten, wie sicheren Ausführung überwältig waren, wozu er als Meister sich zeigte. (Neumanns Resonanz vom 12. Februar 1771). Mit klarem Einsicht in die structuren Bedingnisse führte er als ausser werthvolles Hilfsmittel das Eisen in umfassender Weise in seine Gewölbe- und Holzconstruktionen ein, ohne, wie ein Sohn hervorbricht, einen einzigen Mißerfolg zu erleben.

Hier seien nur einige seine hervorragenden Bauten erwähnt: in Würzburg selbst die Schönenberg-Capelle am Dom, die Fassade und die Kuppel der Neumünsterkirche und das Jesuiten-Collegium, das Anna-Stift (jezt Theater), der Mausolei-Thurm und ein beträchtlicher Theil der Reichsfeste; außerhalb der Stadt die Schönbühl-Werneck, Pommersfelden, Bruchsal und Schönbühl bei Coblenz, die großartige Wallfahrtskirche Vierzehenheiligen und Gosewiesenstein, die Kirche in Neresheim, Schönbühl an der Jaxt und den Umbau der Abteikirche von Schwarzach in der Rhönberge, die Deutschordenskirche zu Mergheim. Ferner lieferte er Pläne zu den Residenzen in Stuttgart, Schwetzingen und Karlsruhe, zu dem Reichenberggericht in Weitzlar und zu einem neuen Kaiserpalaste in Wien.

Er starb am 18. August 1755 im Alter von 68 Jahren und wurde in der Marienkapelle zu Würzburg beigesetzt.

In dieser Schule war der Sohn Franz Ignaz Michael Neumann aufgewachsen. Am 16. Februar 1746 zu Würzburg geboren, widmete er sich dem Berufe seines Vaters sowohl als Artillerist und Ingenieur, wie als Baustatiker. Über seinen Bildungsgang und seine Thätigkeit in jüngeren Jahren liegen nähere Nachrichten nicht vor. Nachdem er das 30. Jahr vollendet und in dem reichen Wirkungskreise seines Vaters Kenntnisse und Erfahrungen gesammelt hatte, sah er mit gereiftem Blicke die Welt. Wir erfahren gelegentlich, daß er 1757 Holland besuchte und nach Frankreich ging. Er besuchte Rouen in der Normandie und studirte hier sorgfältig die „gotische Metropolitankirche“ mit ihrem merkwürdigen Vierthurm, wie er denn überhaupt die mittelalterlichen Kirchengebäude, „die gotischen Kirchen Frankreichs“ gründlich kennen lernt, so daß er nach einer Reihe von Jahren auf die dabei gewonnenen Erfahrungen verweisen kann. Constructive Eigenthümlichkeiten „an meist alten gotischen Kirchen aller Orten“ prägte sich ihm unverwischlich ein. Im Laufe des Jahres 1757 trifft er in Paris ein und ist dort so das (wahrscheinlich holländische) Bankier-Insolvent in der rue Men Convent empfohlen. 1758 verweilt er dort daselbst und wohnt damals bei dem Periodisten Pierre Pierart in der rue St. Marc, so wie das oura nahe dem Café Maillard, gegenüber dem Hotel de Saxe. Seine Bankiers waren die Brüder Hillier und Riederer, und die Art und Weise, wie er später sich nach auf diese und seinen gesellschaftlichen Verkehr in Paris bezieht, an „daß er sich bei ihnen von Ansehen dort aufgethan war. Unter des Großen seines eigenen Facies, deren Bekanntheit er gemacht, erwähnt er den Akademiker Le Roy, der sich durch große Kenntnisse im Ingenieurfach, technische Algorithmenforschung und des Studium der antiken Bauwerke, namentlich Griechenlands, hervorhob. Von Paris reiste er nach Lyon und von da nach Italien. Wie lange er hier verweilte, erfahren wir zwar nicht; allein nach Ausföhrung seiner Aufenthalte in Holland und Frankreich widmete er sicher dem Lande der Kunst und seinen Denkmälern nicht bloß einen flüchtigen Besuch. Die Eigenthümlichkeiten römischer Bauanlagen sind ihm durchwegs geläufig, und die Sicherheit, womit er dieselben erwähnt, beweist, wie er sich eingebeud mit denselben beschäftigt hatte.

Neumann rückte endlich wieder angekommen, verhältnißmäßig jung zum Obersten des französischen Kreises auf und bekleidete mit 43 Jahren den Rang eines Majors der Artillerie und des Gesehwessens im Dienste des Fürstbischofs von Würzburg.

So fandete wir ihn im Herbst des Jahres 1769, zwei und ein halbes Jahr nach dem Brande des Mainzer Domes.

Bis zum Beginn der Bauzeit im Jahre 1769 waren offenbar alle Vorverhandlungen zum Abschlusse gebracht, denn im September dieses Jahres waren die Herstellungen an den ausgebrannten Theilen des Thurmes soweit gediehen, daß namentlich zu dem Neuhau sollte übergegangen werden. Neumann leitete bis dahin den Bau nicht selbst; die Bauarbeiten wurden vom Dommauermeister Streiter ausgeführt. Mit besonderer Sorgfalt waren allenthalben die beschädigten Theile an dem Mauerkörper untersucht, die ausgebrannten Stellen abgeschlagen und bis auf den gesunden Kern ausgebrochen worden. Das Außere des Thurmes scheint weniger beschädigt gewesen zu sein; denn die Erneuerungen fanden vorwiegend im Inneren statt. Hier wurde eine vollständige Ummantelung (un nouveau vètement de mur) ausgeführt und dieselbe mittels schwerer Bindersteine und kräftiger Eisenverankerung mit dem alten Mauerwerk verbunden. Die sorgfältigste Ausführung wurde dabei gewahrt, so daß Neumann nach 16 Monaten auf den trefflichen Bauzustand dieser Herstellungen sich berufen kann: das Mauerwerk war völlig zur Ruhe gekommen, nirgends hatten sich Setzungen gezeigt, so daß auch für alle kommenden Zeiten und bei der schwersten Belastung irgend welche Bewegung im Bau geradezu ausgeschlossen war. Neumann erklärte mit voller Bestimmtheit den Zustand des Thurmes für sicherer als je zuvor, so daß derselbe nach seinem — wie er übrigens irrig annimmt — neubunderjährigen Bestand mehr zu tragen im Stande sei, als er ihm zuzunehmte.

Indessen müssen wichtige Stimmen gegen Neumanns Plan sich erheben haben, welchen das Domcapitel auch insofern Gehör schenkte, daß es sich von Neumann Erläuterung darüber einforderte, ob die Vierungspfeiler unter dem Thurm voll gemauert oder, wie behauptet, bebi seien. Neumann antwortete unterm 7. October 1769, daß ein Blick auf den Grundriß der Domicke zeige, eine wie geringe Grundfläche auf die fraglichen Pfeiler entfalle, so „daß man mit Grund sich nicht einbilden, viel weniger behaupten kann, daß die alten, in ihren Gebäuden gar nicht anweisen Gotthen nur die geringste Hohlung darin zu beschreiben sich würden getraut haben.“ Hätten sie es aber auch gewagt, so führe die Hohlung gewiss nur bis dahin, wo Druck und Last der darauf ruhenden Bogen sich geltend machen. Eine Hohlbildung der Pfeiler übrigens angegeben, könne „eine solche Hohlung aus bewussten mathematischen Gründen und Erfahrung von aller entgegengesetzten Last ebensovienig einmündig zusammengedrückt werden, als ein massives, sich nur selbst zur größeren Charge dienendes Gemäuer.“ Er belegte seine Behauptung mit dem Hinweis auf allbekannte Beispiele, wie Wasserrinnen, Schornsteine, Schneckenstiegen a. dergl. Selbst viereckige Hohlungen hält er für unbedenklich, weil die scharfen Winkel nach gegen den Schub der Gewölbe geköhrt seien, und endlich hätte auch eine unregelmäßige Form der inneren Hohlung keine Bedeutung, wenn sie nicht bis zu den ersten Schichten der großen Gurtbögen sich erstreckte. Das alles übrigens zugestanden, gebe es keine bessere Probe und „gute weitere Bewährung . . . , als daß diese mit ihren auf- und daran gewölbten vier starken Kreuzbögen, worauf der fast unermessene Last des alten vor dem Brand noch unbeschädigten um zweifünftel höher, als der neue errichtet wird, gewesene Thurms oder gotischen Doms von so vielen bandert Jahren her geruhet hat,

und noch mit einigen gothischen, hohen Stockwerks-Abätzen bis best zu Tag ohne Merkmal einiges auseinanderdrücken, berstens oder sonstiger Beschädigung dicht und fest aufstet.“ An seinem ferneren Bestand sei um so weniger zu zweifeln, als der Bau „mit dem künstlichen um angebrachten eisernen Zusammenhalt“ merklich versichert werde. Wie man nicht „einen Centner und mehr schweren Ambos mit einigen Pfunden in seinen untergestellten Stock oder Boden eindrücken“ könne, so wenig sei die Pfeiler „neuerlich zugemuthet werdende Last und Gewalt“ irgend- wie gefährlich, so daß sie flüchtig „auf zukünftige undenkliche Zeiten widerstehen werden.“

Neumann läßt seine Gegner persönlich ganz aus dem Spiel und nennt sie nicht; nur macht er die ebenso selbstbewußt wie abfällig lautende Bemerkung, wenn einer oder der andere Architekt, „der an der hohen Metropolitankirchen vielleicht schon mehrere Tausend Gulden zu verbauen... das Vertrauen und Gnad gehabt“ und den Bauzustand besser zu kennen vermeine, dem Domcapitel weitere Besorgnisse einreden sollte, so bitte er, „von dergleichen Architekten solche gefährlich angegebene Orter unmitteibar... mit dem Fingerzeig an Stell und Orten assigniren und sogleich mit dünnen Einbohren bis auf die innerste Tiefe der vorgegebenen Höhle, ja gar durchaus, wenn man es nöthig befände, über das Kreuz sondiren zu lassen.“

Diesem Verlangen wurde entsprochen und die Sondirung eines Pfeilers vorgenommen: der Kern war weder hohl noch „mit Mörtel und schlechtem Zeug ausgeschüttet“, sondern eine „ganz dicke auf das beste befundene Ausmauerung“ wurde angetroffen, so daß bei der durchaus soliden und trefflichen Beschaffenheit der Pfeiler die Gegner von weiterer Einrede hinsichtlich dieses Punktes mit nicht geringer Beschämung abstecken mußten. Es scheinen übrigens noch mannigfache Verhandlungen über das Project wie Untersuchungen des Baubestandes während des Winters 1769 auf 70 stattgefunden zu haben, als deren Ergebnis zwei schriftliche Gutachten von Bauverständigen, dem schon erwähnten Oberst Themann und dem Ingenieur-Major J. Christoph Eickemeyer,<sup>1)</sup> aus dem Frühjahr 1770 zu betrachten sind.

Vom Domcapitel beauftragt, hatte Thomann mit dem Domherrn Graf von Walderdorff und unter Zuziehung sämtlicher Werkleute sich am 30. März 1770 „auf den großen Thurm der hohen Domkirchen begeben, alles gradatim besaugenscheinig, nach der Ordnung examinirt“ und gab darüber ein „unterthäniges Parere“ ab, worin er sich in allweg gegen den Neumannschen Plan ausspricht. Gleich Eingangs zeilt er Neumann einer tadelnswerthen Flüchtigkeit, indem ein Durchschnitt nicht vorhanden sei, und er darum genöthigt gewesen, „ein ordentliches und genuines Profil ohne Verweilen“ herzustellen. Dem Einwande wegen ungenügender Widerstandsfähigkeit der Vierungspfeiler begegnen wir zwar nicht mehr; derselbe war offenbar gründlich und befriedigend widerlegt worden. Dagegen wird der projectirte Aufbau des Thurmes entschieden bekämpft.<sup>2)</sup>

1) Nicht zu verwechseln mit dem nachmaligen Ingenieur-Major Rudolph Eickemeyer, der 1792 die Capitalation mit Cassine abschloß.

2) Die Anstellungen lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

a) daß von den „neu zu machenden drei Klagen keine auf der andern ruhet und eine jede plattend auf dem Drittheil von dem Gewölbe stehet“;

Wesentlich anders nach Form und Inhalt lautet die „unterthänig geborsamste Meynung“, welche der Kurf. Mainzische Ingenieur-Major J. Christoph Eickemeyer unterm 3. April 1770 in Folge erhaltenen Auftrags abgab.<sup>3)</sup>

Eickemeyer's Gutachten kommt anscheinend nicht weiter in Betracht; dagegen wendet sich Neumann gegen das von ihm „inständig ausgegebene... Parere“ Themann's mit einer in Mainz 13. April 1770 verfaßten Denkschrift an das Domcapitel. Er erklärt darin, daß die ihm nach Würzburg gesandten Aufnahmen, worin auch die Stiegen und Gänge in der Manerdrücke seien verzeichnet gewesen, vollkommen genügt, sein „Project, nemn Draufsat, Profil, achte Verwahrung und Proportion zu machen.“ wie der vom Capitel angekommene Haupttrifis ausweise. Er geht geizig dem erhobenen Einwande aus dem Weg, sondern rectifizirt sein Verfahren ebensowohl mit bautechnischen Gründen, wie durch eine Reihe treffender Vergleiche und Beispiele, die nicht bloß seine Sicherheit und Schlafgeligkeit bekunden, sondern auch seine Bauerschaft zu beruhigen im Stande waren.<sup>4)</sup>

b) daß „der schockichte Thurm von unten herauf vollkommen um und um frei stehet, nirgende weder Stroh-Pfeiler, oder sonstige Säulen hat, auch churhin am Gemauere durch das Gängen und Stiegen-Werk das Massive vertheilt und zum Theil geschwächt ist“;

c) wird die Proportion des Aufbaues im Verhältnis zu dem Unterbau bestritten;

d) wird hervorgehoben, daß der Bau, welcher ohnehin „vom Feuer zum Theil angegriffen ist“, namentlich „auch den ganzen Last deren Quater-Steinen, Vouten und übrigen Gemäuer, samt großen Pyramiden, auch circa kommenden Glocken und Glockenturm“ zu tragen hat, nicht zu gedanken, nicht zu sehr die Sicherheit des Baues nach in dem Riße auf eine sehr kostspielige Art mit Eisen nicht nur verhängt, sondern auch der quer und der Länge nach mit verschiedenen eisernen Ringen und vielen Seilbändern durch und durch kreuzweis gar merklichen Vergrößerung des Last ein- und durchgehenden werden solle.“ Zum Schluß erklärt Themann die ältliche Waise, daß „mithin das neue Werk ohnmöglich bestehen könne noch werde“.

1) Nach Einsicht des Baues und der Riße, „wobei aber der Durchschnitt des Chors... nicht vorfindig war“, schien es ihm

a) „bedenklich, daß die angesetzte Mauer auf dem Gewölbe nach Ausmaße der Werkleute 22 Zoll über, also nicht Mauer auf Mauer stehet.“ Indessen giebt er gleich zu, daß „solche mit der alten Mauer wohl verbunden und mit Eisen dazwischen versehen worden“;

b) der Laufgang, welcher in der Mauer des Thurmes liegt, ist „unvorsorge in Betrachtung zu ziehen, da er im Grundriße nicht angedeutet worden“, mithin könnte wohl übersehen sein;

c) sei fraglich, „ob die Längung der Glocken eisernen nicht eine erhebliche Erschütterung verursachen könnte“.

Eingehendere Untersuchung erklärt er bei der Kürze der Zeit um so mehr antastlich, weil alle Brandschäden ausgebrochen, wieder hergestellt und durch vorgesetzte Mauerwerk ganz zurechtgesetzt seien; darüber wüßten jedwede die Werkleute die beste Auskunft zu geben. Dann schließt er mit folgenden Worten: „Obgleich nicht zugeht durch die verschiedenen Verbindungen und durchgängigen Verwahrungen mit Eisen, daß [Neumann] viele Verrieth brauchte, und hat er ohne dieses in seinem Project eine recht gute Proportion anbei die schönsten Gedanken mit Beibehaltung der gothischen Bauart angebracht.“

2) Daß die Mauer des Octogons nicht überall vollkommener, sondern von Laufgängen theilweise antastet, ist ihm wohl bekannt, da „solche um meist alten gothischen Kirchen aller Orten genug zu finden.“ Was den Zustand des Hauses nach dem Brand betrifft, so beruft er sich auf seine französisch geschriebene Erläuterung zu dem ersten großen Ueberbrißplan, den er eingereicht. Wenn er denselben „verborsten, cersaiert, verbrannt und meist ruinirt“ vermutet habe, so sei er darum „ebenso fürsichtig“ verfahren, „als hätte der Arzt einen halm verbrannten, an Arm und Bein hart zerquetschten Körper in der Ker, dem er auch seine vorigen Kräfte und Gesundheit-Ersatz durch die Kunst wieder verschaffen müßte, ehe er ihm seine ersten activität und einiges aufzuführende klänge ferner zu ertragen zugemuthet werden könnte.“ Die sorgfältige Untersuchung des Baues hatte ihm indeß einen andern beibringt, indem er den Zustand „wider Vermuthen noch so gut und fest beinahe“ fand, daß seine Besorgnisse „zum größten Theil überflüssig“ gewesen, und er in seinem Project so sicher geworden sei. Des Durchschnittpfils, dessen Mangel man ihm wie Unkenntnis des „Metier“ vorwerft, sei ihm von nachsehlicher Bedeutung, den Baue konnte „mit alter werth.“ Die Kunst ist desto größer von wahren praktischen Kennern des Metier aus einzelnen Blicken, wenig Lüden und Rißen

Neumann's Denkschrift wurde seinem Gegner Thomann zugestellt und zwar unter Beigabe der Original-Baurisse.

zu Formirung ihres Project und thätigen Execution zu gelangen, eben als wie der geschickteste Medicus nur nach geschwinder Erkenntniß des Haupt-Uebels eines Patienten sogleich seine Kur einrichtet und nicht so viel an Nebensachen des status morbi sich amüsirt, als ein anderer sonst zu thun pflegt.

Was aus „des kritischen Hauptpunkt des ganzen alten und neu aufzunehmenden Baues“ betrifft, so dreht sich hier gar nicht einmal gestellt, ob die Bögen der Vierung mit den geraden Wänden darüber gegenüber der neuen Belastung genügend Widerstandfähigkeit besitzen oder nicht. „Der thätigste, noch unverrückte geanderte Bestand von etwa mehr als siebenhundert (?) Jahren“, sowie die neuerdings angerathene Verankerung des Thurnes mit einem neuen System von Eisen-Verankerung, wodurch „effectivestens also a triple service alles zusammengefaßt, concentrirt und für „... Weichung auf undenkliche Zeiten geschützt“ ist, geben volle Sicherheit, „dass man nun allen vorerwähnten Last keck und stolz ohne die geringste Gefährdung darauf stellen kann.“

Die Klänge wegen der Laufsänge, die aus der Mauerstärke des Thurnes ausgeht, sind, fertigt er in eingehender Widerlegung und mit beifolgender Spott ab, als ihrer geringen Weite, „dass man kaum durchschlüpfen und eine Prise Tabak nehmen kann“, sind sie „mit grünen, von besten Steinen zusammengebaute Bänder belegt“ und „so fürstlich und gerichtet mit kleinen, ein aus andern sich anschließenden Bögeln ... verbunden, das hinauswärts weder Druck noch Schuß veranlassen.“ Ein solches „Hinter- und Kaminloch“ könne bei solcher Beschaffenheit weder eingedrückt, noch verschoben werden. „Bergleichen Gänge finden freilich nicht gleichsam als etwas besonderes: man sieht sie allenthalben ganz gemein an meist gotischen Tempeln. Ja man hat sich bei dieser Kirche über einen weit mehr harten Zugang zu den gotischen Säulen Räumel hinter den Pfort Thurn (an der Apsis) abgesehen ... Hat der alte gotische Architekt diese excessiv stärkere und gefährlichere Proportion so dauerhaft zu halten gewußt, warum soll er nicht noch besser ... die kleinere in den Gängen zu verfahren verabschiedet haben!“ Er führt dann in seiner Uebersetzung mit deutschen Vergleiches weiter: „Ein zweiflügeliger aufrechter Thurm, den Menschen, auch sogar wenn er seine Füße weit ausbreitet oder der Vogel betrachte man! item alle vierfüßigen Thier, sowohl dick- als dünnfüßig, p. z. B. Hirsch, Reh, Elstern, Kameel, gleich, wenn sie nicht einander zu nahe kommen, rufen zumal groß, weit oder klein aufeinander, zusammenzuziehen oder schwere Last zu ertragen aufgelegt bekommen? anders nicht als überhaupt die künstliche Verbindung des aufgesetzten Fleisches und Knochen-Last haltet, stützt und erträgt über ihre Füße alles zusammen. Haben die Alten nicht diese ihr weise Nachahmung in verschiedenen irdischen, besonders in Gebäuden wohl und thätig applicirt vor Augen gelegt? und verdient solches nicht weitere Imitation eines Architekten in schweren Bauwerken?“ Im besondern Thurm berühren jedoch die vorgedachte Zerstörung in keiner Weise, so daß Neumann, diese Objection in ihrem falschen Begriff zurückweist dem, der sich ferner damit amüsiren will.“

Wenn die Festermauer des gotischen Stockwerks um plünder übersteigt, und zwar um gegen 4 Zoll, um 12, so hat dies bei den „hinauswärts zu 4, 5 und mehr Schuß lange Hindernisse als nachgiebige Tragmasse“ nichts zu bedeuten. Die Prüfer des gotischen Ueberbaues sind am Fuß und in der Höhe, „das zweifelhafte mit eisernen Schließen, um durch das alte und neue Gemaue zugleich durchzugehen, fast im Uebervorteil verbunden.“ Werkleute, Arbeiter und Begleiter sind hierfür Zeugen. Die Einwände waren eben nur „quintessenz des paradox.“

„Eher große Hüben ist sich nicht zu befürchten, wenn solches die Proportion bisheriger Ueberbauten erhält. Ein solcher dicker und kräftiger Thurm braucht keine so hohe Bedeckung als ein gotischer, sehr weiter und hoher Dom.“

Der Vorwurf, daß die verschiedenen Stockwerke des Neubaus nicht aufeinander passen, sondern auf dem Prinzipal des Gotischen stehen sollten, trifft einmal nicht zu, da die vorliegende Zeichnung einer fahrlässigen Copie der Steinmetzen gefertigt war; die oberen Geschosse rücken nur bis auf einen Bruchtheil, von 5/6, bzw. 5/7 der darunter liegenden Wölbung hinein. Wer übrigens die Aufgabe gestellt, einen massiven Thurm aufzuführen, „der sich in seinen Etagen und Gewölben als eger in Proportion auszuweisen muß, um ein zierliches Ende zu machen.“ Wie sollten da die Stockwerke nicht aufeinander ruhen? Anders war nur „ein eingefallenes Parallels bis an's Firmament, und in Ewigkeit keine Zuspitzung nach Ende zusammen“ zu bringen.

Mit besonderer Lebhaftigkeit verteidigt Neumann sich gegen die spitze Bemerkung, daß er fast „nirgend Gemaue“ mache. Die Einzeltheile müßten den Aufwand großer Mannesmasse erweisen und die Vorstände hätten ernstlich nachzudenken, „der Zeit könne man ohne Eilen überhaupt nicht mehr bei Baumaßnahmen auskommen, und

Wiewohl daraus die irrigen Annahmen bezüglich der Maasverhältnisse, welche Neumann selbst schon berichtigt hatte, klar gestellt wurden, so läßt sich Thomann (Promemoria vom 17. April 1770) keineswegs eines andern belehren, da „ein- für alle mal der Satz bleibet, daß das hierauf kommende neue Gemaue mit seinen Kuppeln nicht Grund auf Grund stehet und ruhet, insofern dasselbe keineswegs bestehen könne, noch möge.“

Er begnügt sich mit diesem gemessenen Ausspruch und giebt dem Capitel anheim, über diese seine „Aeußerungen von mehreren des Werks Verständigen fernerweite Gutachten einzuholen.“

Die Zahl der inländischen Sachverständigen, welche in der Angelegenheit gehört werden konnten, war erschöpft, ohne daß die erforderliche Sicherheit zu weiterer Beschlußfassung wäre erreicht worden. Das Capitel wandte sich unter diesen Umständen an einen auswärtigen Architekten von bewährtem Ruf, den Bau-Inspector Werner der Stadt Straßburg. Er nahm vom Bau und den Plänen an Ort und Stelle Einsicht und erstattete ein eben so klar entworfenes, wie unbefangenes Gutachten, das selbst nicht näher datirt am 18. Juli 1770 in der Sitzung des Capitels verlesen wurde.

Eingangs beschreibt er bündig und verständig die Baualanage an Chor und Thurm und hebt dann hervor, daß es das „ganze Gemaue des Thurns samt Gewölb und vier Pfeilern in einem guten Stand“ gefunden, und wenn auch Durchbrechungen der Wände durch Fenster und Laufsänge vorhanden, „so verbleibet dennoch die ganze Massa solid genug, das Project ... was solches mit aller Kunst und Vorsicht betrieben wird, darauf zu bauen.“ 1)

Geschehe die Ausföhrung „mit aller Exactitude und Vorsicht“ so werde „solche niemals fehlen.“ Da man

es sei so wenig zu entbehren, wie bei den „erlichen, bei Wind und Wetter durchhaften Friesen und Coffers die notwendigen „große und kleine Stab- und Gabel-Nadeln.“ Mit Humor führt er diesen Vergleich weiter. Die vorgedachte Belastung des neuen Thurmbaus durch die Eisenwerk werde den „unten mitragenden gotischen höchsten Theil ebenso wenig damit drücken, als eine Dame an so Parure wegen dem Eisen und metallenen Last der Nadeln in ihrer Frieze und Coffer zu Boden sinken wird.“ Man sieht, daß er in seiner Begriffsverwirrung nicht verlegen war. Von dem Gewichte seiner Gründe überzeugt, bricht er, daß er von allen Einwänden „mathematische, geistigwissenschaftliche, mechanische und mit einem Wort zusammen alle das gegentheilig darzulegen.“ Er erklärt ferner mit Nachdruck: „Ich meine Ortes bleibe ... fern und unverrückt bei meinem ... Dessen, realität, wie es so vielen gegen Anstöße nicht das geringste, und wie ich

das selbste das Glück und Heil habe, zur vollkommenen Execution den gütigen Befehl zu erhalten, ist nichts möglicheres, als daß die endliche prächtige Vollendung dieses neu gotischen Thurns oder Domes bis auf die spätesten Zeiten bestehen könne und werde.“ Im Schluß seiner Denkschrift nimmt eine stark persönliche Wendung, indem er die gegnerische Behauptung, sein Werk könne unmöglich von Bestand sein, als den Ausfluß eines „jäh angekommenen Ehrgeizes“ bezeichnet. Er erachtet zwar, daß in Domcapitel „von vernünftigen Geistes nicht durch Verneinung zu reflectiren“ sei; denn nachdem er auf Verlangen des Capitels von seinem gütigsten Herrn und Fürsten „einen singelmal hierher gütigst abgesehen wurden“, stehe ihm „Gedon und Vertrauen schickend zur Seite; andererseits wüßte er wohl, „wie sich ein Officier im Gegenstand zwar weit geringer der seine selbstigen, als seine Fürsten hierin verwehren Eines schuldig zu verhalten hätte.“

1) Seine Gründe sind folgende:

a) laßt die gleichzeitige Anlage der Vierung an sich einen solchen Aufbau zu, so daß ein Baustand derselben tadellost;  
b) sind die neu eingebauten Theile bis zu den Pfeilern des gotischen Stockwerks hinauf senkrecht aufgeführt und mit dem alten Mauerwerk „sorgfältig und fleißig darob mit Schindeln und Hinden verbunden“;

c) weil bei drei der so erbauten Kuppelgewölben „die Widerlager nach der Stärke angelegt worden, wie die Principia von Mrs.

aber bei diesem Bau nicht vorsichtig genug zu Werk gehen könne, so wolle er, falls es dem Capitel beliebe, die ganze Verhandlung in's Französische übersetzen, einen Bericht dazu verfassen und an die Académie d'Architecture zu Paris übersenden, „um von diesem ansehnlichen Collegio dessen Gutachten und Meinung darüber zu begehren.“

Das Capitel ging nach Beschluß vom 18. Juli 1770 auf diesen Vorschlag ein und ersuchte Neumann selbst um die Anfertigung einer Copie seines Planes, um dieselbe mit stämmlichen Äußerungen zur Erstattung eines Gutachtens nach Paris zu senden.

Das von Werner verfaßte Mémoire concernant la Métropole de Mayence wiederholt genau seine oben mitgetheilte Ansicht, ersucht jedoch schließlich um Entscheidung, ob die in Stein vorgesehene Ausführung des neuen Thurmes zulässig sei, oder ob man auf die Ausführung eines Holzthurmes zurückgreifen solle; die Errichtung eines steinernen Thurmes werde allerdings gewünscht, weil er Vorzüge vor einem Holzthurm gewähre. Es verdient in hohem Grade der Beachtung, wie in dem Gutachten von Werner, ähnlich wie in den Schriftstücken von Neumann, eine für jene Zeit wahrlich überraschende Kenntnis der mittelalterlichen Baudenkmale sich ausspricht. Es kann freilich nicht der Maassstab des heutigen Standes der Kunstwissenschaft angelegt werden, und Anschauungen, wie sie über den Ursprung und die Entwicklung der Architektur des germanischen Mittelalters vorgetragen werden, sind in der That kindlicher Natur. Trotzdem dürfte es den geläufigen Vorstellungen nicht entsprechen, Banverständige am Ende des XVIII. Jahrh.,

Fraser\*) und La Rue\*\*) in ihrem *Traité de la Coupe de Pierre* solche anzuweisen;“

d) weil nach Neumann's Plan „alle zu den Gewölben angebrachte Stein nach der Kunst de la Coupe de Pierre müssen verarbeitet, versetzt und mit eisernen Klammern und Tollen versehen werden.“

e) weil jedes Gewölbe „mit einem starken eisernen Ring ringsherum, in der Mitte auf den Fugen liegend“ gebunden und zusammengehalten wird;

f) überdies werden zur größeren Vorsicht dabei Kreuzeshäutern und Schließen angewandt;

g) die Steigpyramiden sind genügend versetzt und „nutzen solche mehr vor den Schuß des Gewölbes, als daß solche das Thurm beistützen;“

h) der alte Unterbau kann „eine gothische Thurgasse“ ganz wohl tragen. „Was des Überrestes auf den Gewölben anbelangt, so hat deswegen die gothische Architektur niemals mit der alten Architektur können verglichen werden, wie ein gewisser Autor schreibt: La Gothique appelée moderne diffère de l'ancienne par l'usage de son travail et l'élégance de ses proportions: elle tire son origine du Nord par les Maures et par les Goths, presque toutes les Eglises de France et d'Allemagne sont de ce genre. Cette architecture n'a pu être comparable à l'antique, qu'en ce qu'elle est pleine de poids à faux sur des saillies de moulures, de cols de lampes et de mascarons: wie solches zu sehen an der Kathedralkirche zu Rheims, Metz, Straßburg, Toul, Trier und Verdun.“\*\*) Erweist man also darans, daß, wenn eine Gothische Thurgasse auf dem Hauptthurm der Metropolitankirche gebaut wird, solcher nothwendiger Weise muß überstet werden, damit dieselbe durch Verjüngung ihrer Pyramide Figer bekümmet.“

i) Indes gibt es seine unvorgreifliche Meinung dahin ab, „daß ausstatt der Glocken-Strahl auf den Boden des zweiten Gewölbes sollte zu stehen kommen, solcher auf dem Boden von den ersten Gewölbe möchte seinen Platz finden, weil der Schwanz von den Glocken, alsdann dem Thurm weniger Schaden verursachen wird.“

\*) Fraser (Amédée François). *La théorie et la pratique de la coupe des pierres et de bois pour la construction des voûtes* 3 vols. 4. Strasbourg-Paris, 1737—39. Andere Ausgabe: 3 vols. 4. Paris, 1764—69.

\*\*) Delarue (J. B.). *Traité de la coupe des pierres*. Fol. Paris, 1738.

\*\*\*) Es sei hier bemerkt, daß man fast zur selben Zeit, 1719—18 in Straßburg unter Dombaumeister Johann Georg Göts am Münster der äußeren Arcaden in des Formes der spätgothischen Architektur erbaut.

die man völlig in den capriciösen Geschmack jener Zeit und in die Schablone der akademischen Schule aufzulegen wähnt, mit tüchtigen Kenntnissen einer als barbarisch angesehenen Vergangenheit ausgerüstet zu sehen. Nicht minder bezeichnend ist der Umstand, daß man mit einem Anfang von historischem Sinn den Neubau der älteren Architektur anzuschließen sich bemüht: man erkennt es als Pflicht, hier einen „gothischen“ Thurm auszustellen, und wenn im Einzelnen wie im Ganzen das Werk nicht eigentlich vor dem Reigen der mittelalterlichen Bauschule bestehen kann, so war man sich angesichts eines so ehrwürdigen und mächtigen Baudenkmals doch der Pflicht bewußt, sich dessen Formengebung nach bestem Vermögen unterzuordnen. Es erscheint darum geradezu als Ehrenpflicht gegen die beiden tüchtigen Meister, die Art, wie sie sich die Restaurationsaufgabe stellten, nachdrücklich und mit voller Anerkennung hervorzuheben.

Wie bereits erwähnt, hatte das Domcapitel in seiner Sitzung vom 18. Juli 1770 sich schlüssig gemacht, die Angelegenheit der Königlichen Akademie in Paris zur Entscheidung vorzulegen. Aber noch ehe dieser Beschluß zu Stande gekommen war, hatten sich die ebenso rührigen wie unversöhnlichen Gegner des Neumann'schen Projectes offenbar hinter dem Rücken der zunächst Beteiligten längst schon an den Pariser Arcopag für Kunst und Wissenschaft gewandt, um einseitig einen Ausspruch dieser letzten Instanz zu erwirken: eine wohlangelegte Intrigue, welche Neumann und seinen Plan besitzeln sollte. Geschah es aus bewusster Absicht oder verfügte man nur über ungünstiges Material, kurz es gelangte eine nicht authentische Copie der Pläne und eine fehlerhafte Beschreibung der ganzen Baulanlage des westlichen Kreuzes des Domes (une fausse description de la Croix de la Métropole) an die von der Akademie bestellten Commissaire. Wer von Mainz aus die Sache betrieb, ist nicht zu ersehen; Indes dürfte die große Zurückhaltung, welche Neumann in seiner geharnischten Verteidigungsschrift bezüglich seiner Gegner beobachtet, auf hochstehende und mächtige Schützer, wohl bei Hof oder auf den Kurfürsten selbst zu deuten sein.

In Paris war es der berühmte Kunstkritiker und Sammler Marquis de Marigny, welcher die Vorlage bei dem Rathe der Akademiker vermittelte. Der Generaldirector der Königlichen Bauten folgte die Actenstücke der für diese Frage besonders berufenen Commission aus, die sich aus sechs Mitgliedern, den Akademikern Chenold, Carpentier, Le Roy, Moreau, Brichet und dem ständigen Secretär Sedaine zusammensetzte. Aus dem Umstande, daß die Angelegenheit von der Akademie gleich damals in amtliche Behandlung genommen wurde, darf wohl geschlossen werden, daß die Vorlage selbst in aller Form erfolgt war und sich überdies der Befürwortung einer in akademischen Kreisen so angesehenen Persönlichkeit, des Marquis von Marigny, zu erfreuen hatte. Jedenfalls machte die Commission keinen Unterschied zwischen den am 21. Juni vorgelegten und den am 10. December eingelaufenen officiellen Actenstücken.

Während sich diese Intrigue der Gegenpartei abspielte, war von dem Capitel eine Zusammenkunft zwischen Neumann und dem Bauspensor Werner von Straßburg angeordnet worden. Werner wartete in Mainz vom 7. bis 15. Juli; Neumann, wahrscheinlich durch triftige Gründe



verhindert, kam nicht. Indefs billigte Werner während seiner Abwesenheit alle getroffenen Maassnahmen. Neumann war inzwischen fleissig an der Arbeit, das erforderliche Material zusammenzustellen und sendete dasselbe dann auch am 24. September nach Mainz, wo er selbst am 3. October anlangte.

In Paris konnte die Commission sich jedoch nicht schlüssig machen, da sich die Vorlagen als ungenügend erwiesen. Es wurden namentlich Erläuterungen über die Beschaffenheit der älteren Bautheile gewünscht. Wer die Antwort ertheilte, ist zwar nicht zu ersehen; allein es wurde offenbar, wenn auch nicht in ärztlicher, doch in einseitiger Weise die Verwendung sehr ungleichartiger Baumaterialien darin betont, so dafs die Königliche Commission an der Spitze ihres Gutachtens dem Bedenken Ausdruck gab, es vermöge der Unterbau, welcher aus Bruchsteinen und Tuff bestehe und nach allen Richtungen durchbrochen sei, den beabsichtigten Thurmbau nicht zu tragen. Eho man aber in einer so folgeschweren Angelegenheit etwas wage, müsse ohne allen Zweifel dieser erste und wichtigste Punkt vollkommen klar gestellt werden, während die eingelaufenen Mittheilungen darüber erheblich auseinander gingen. Ueberdies sind die Commissäre der Ansicht, dafs der Unterbau, welcher auf einen Holzhelm berechnet gewesen, nicht im Stande sei, einen steinernen Oberbau zu tragen. Es erscheint ihnen ferner gewifs, dafs die neuen Aufmauerungen, welche vor den alten Mauerwerk sich vortragen, notwendig auf die Kuppelwölbung wie auf die Widerlager nachtheilige Rückwirkungen ausüben müßten, weil ungleiche Setzung voraussetzen sei. Eine augenfällige Gefahr erblickten sie sodann darin, dafs die oberen Gewölbe fast zu einem Drittel auf den unteren ruhten und die ganze Anordnung um so bedrohlicher werde, als die Belastung durch die Glocken und die beträchtliche Erschütterung beim Läuten hier noch mit in Rechnung komme. Sie sind ferner der Ansicht, dafs der Urheber des Projectes zu sehr dem Eisen vertraue, das er in seinem Plan eingeführt habe, und es zudem in verschiedenen Fällen auf eine Weise verwende, welche mit den Regeln tüchtiger Construction wenig übereinstimme. Sie halten darum dafür, dafs es klüger sei, den Thurm, anstatt nach vorliegendem Plan, in Holz auszuführen zu lassen. Wenn sie sich übrigens gegen die Ausfühbarkeit des Projectes aussprechen, so wollen sie doch die Möglichkeit nicht bestreiten, dafs nach dem Wunsch der bei der Sache interessirten Factoren eine Ausföhrung in Stein dennoch bewerkstelligt werden könne, sofern die vier Stützpfiler in einem nütadeligen Zustand sich befinden und die Tragfähigkeit der entsprechenden Gurtthone gesichert sei, so dafs weder Setzung noch Ausweichung oder Zerdücken zu besorgen. Unter solchen Voraussetzungen könne ein neues Project ausgearbeitet werden und scheine in seiner Durchführung um so eher möglich, wenn es sicherer und minder schwer als das vorliegende sei. So geschehen in der Königlichen Akademie der Baukunst im Louvre zu Paris am 10. December 1770. Die Ausfertigung des Beschlusses erfolgte am 13. desselben Monats.

Der Lauf, welchen die Angelegenheit weiter nahm, war, wie es zum Theil in der Natur der Dinge lag, nicht eben beschleunigt. Zwei Monate später, 12. Februar 1771, tritt Neumann mit einem umfangreichen, französisch abgefaßten Schriftstücke „Remarques et oppositions“ hervor. Voll

gerechter Entrüstung deckt er vor dem Domcapitel das falsche Spiel auf, das seine Gegner mit ihm und Werner von Straßburg, der selbst Mitglied der Akademie war, getrieben. Mit männlicher Würde überläßt er dem Capitel das Urtheil über das unwürdige Getriebe; Werner und er hätten freilich keinen Grund mehr, sich auf die Eile zu berufen, womit sie die Sache gefördert, nachdem die Gegner drei Monate ihnen zuvorgekommen und einen solchen Erfolg erzielt hätten. Nachdem alle Versuche über den Bauzustand vollkommen genügend ausgefallen, kann er seine Widersacher geradezu der Fälschung in ihren Vorlagen zeihen. Er nimmt den Gang der Verhandlungen bis ins Einzelne nochmals auf und zeigt Schritt für Schritt den Ungrund aller Einwände, die er alle mit Erfolg bekämpft habe „méthodiquement selon la vérité de la force de l'art, et d'une manière claire et apodictique“. Es will ihm bedünken, die Commissäre hätten entweder seine Darlegung nicht erhalten oder nicht gelesen; denn ihre Erwiderung wärme nur die alten Einreden auf, welche vor Jahresfrist schon beseitigt worden. Mit beiführender Schärfe tadelt er an dem akademischen Gutachten, dafs darin keinerlei Beweis geführt, sondern nur mit „penser, croire, douter, sembler et paraître“ geantwortet werde. Wahrhaft unbegreiflich aber fordere man zum Schluß einen abermaligen Beweis für die Solidität des Unterbaues, nachdem dieser durch Jahrhunderte sich vollkommen erprobt habe und nun versichert sei. Er vernimmt mit Bedauern, dafs sein College Werner nicht nachdrücklicher seine eigenen Beobachtungen über den Zustand des Baues hervorhob, was daran von neuen, von ihm selbst gebilligten Anordnungen geschehen, und was von der Widerstandsfähigkeit der Materialien zu halten. Namentlich gelte das von dem Tuff, der nicht von jener leichten und schlechten Beschaffenheit sei, wie in Frankreich und anderwärts, sondern trotz seiner Porosität von grofser Festigkeit. Insbesondere zeigt er sich unzufrieden von Werners Fragestellung, die einfach dahin gehen müßte, ob das Project ausführbar sei oder nicht, während dieser eine Ausföhrung in Holz oder Stein nebeneinander gestellt und letztere nur als Wunsch der Bauherren einigermaßen betont habe.

Den Vorwurf fehlerhafter Construction widerlegt Neumann seinerseits unter Berufung auf Autoritäten wie D'Aviler<sup>1)</sup> und Bédior<sup>2)</sup>, die unter portes-à-faux keineswegs jene Anordnungen begreifen, die sein Plan enthält. „Türme von Schlössern, Palästen und Häusern sind über weiten Kellergewölben, die vollkommen freitragen, aufgeführt; schwere Mauern, Pfeiler, Portale, Kamine, Stiegen und Belastung mehrerer Stockwerke ruhen auf einem viertel, einem drittel oder auf der Hälfte der Gewölbeschenkel, ja selbst auf der Mitte, und keinem Menschen fällt es ein, das als constructiven Fehler zu bezeichnen; Theorie und Erfahrung rechtfertigen ein solches Verfahren bei guten und verlässigen Voraussetzungen.“ Die s. g. Laternen auf alten Kuppelbauten älterer und neuerer Zeit stehen als Beispiele seiner Beweisführung zur Seite. Was freilich die modernen fran-

1) Aviler (Augustin Charles d'). Cours d'Architecture. 2 vols 4. Paris 1691, wiederholt aufgelegt bis 1760; deutsche Uebersetzung von Sturm. 4. Augsburg 1725.

2) Bédior (R.) La Science des Intérieurs. 4. Paris, 1729, wiederholt aufgelegt, und Dictionnaire de l'Architecture. Éd. augm. p. Jombert. 8. Paris 1768, deutsch Nürnberg, 1801.

zösischen Architekten an manchen Pariser Kirchen mit ihren blinden Laternen, die in riesige Dachconstructionen eingeschachtelt sind und kann Licht nach innen geben, geleistet haben, bemerkt er spöttisch, beweis nur, daß man mit einer Sache habe glänzen wollen, der man in der Anordnung und Durchführung nicht gewachsen war. Daher komme es denn auch, daß die Herren von der Akademie sein Project so ganz neu und unerhört fänden und es für unausführbar hielten. Er verweist dann auf S. Maria di Loreto in Rom, 1507 nach dem Entwurfe von A. da Sangallo erbaut, wo die Laterne mit der Äußeren Kuppel von Giovanni dei Duca über der inneren Vierungskuppel aufgeführt wurde. Ein anderes Beispiel nennt er unter Berufung auf das englische Architekturwerk Vitruvius Britannicus<sup>1)</sup> in dem großen Glockenthurm zu Chesham, der bei einer Höhe von 110 engl. Fuß auf den Schenkeln einer mehrfach durchbrochenen Kuppelwölbung ruht. In Rom, einer der Kathedralen ihrer eigenen Heimath, erhebt sich der Vierungsturm in 10 Stockwerken bis zur Höhe von 395 Pariser Fuß, während der hiesige Thurm nur auf 250 Fuß berechnet ist. Endlich beruft er sich auf den Thurm des Doms zu Mailand, wo bei verwandter Anordnung namentlich die kunstreiche Verwendung des Eisens sich bewährt habe. Er fügt hinzu, daß die Reihe der Beispiele sich noch leicht vermehren lasse; denn wenn auch die gotischen Kirchen in ihrer Anordnung und Ausstattung viel zu wünschen übrig ließen (*mai modale et decorée*), so seien sie doch weit mehr Kunstwerke (*sont plus artistiques*), als die pimplen Massen moderner Kirchenbauten, die man lediglich hinter einer geleckten Wiederholung des A-B-C der Architektur, den drei Säulenordnungen verstecke, und sie damit aufputze (*masquer et enjoliver d'une variation élegante de trois lettres de l'Architecture, comme en sont ses trois Ordres de colonnes*). Sein Vater sei ganz nach den bewährten Grundsätzen der Alten verfahren, und wie wohl manche seiner Kirchenbauten sogar vom Feuer heimgesucht worden, so sei darüber jedoch keiner seiner gewölbten Thurmabauten zu Grunde gegangen.

Für die Verwendung des Eisens zeugen übrigens nicht nur die mittelalterlichen Kirchen in Frankreich, sondern namentlich die denkwürdige 1743 und 1744 ausgeführte Herstellung an der Kuppel der Peterskirche in Rom<sup>2)</sup>, welche durch Armierung und Verankerung auch eine Neue gesichert worden. In allen diesen Fällen bewährt sich das Metall nach seinem constructiven Werth; dem Eisen aber gebührt der Vorzug, weil es das nächstliegende, am besten geeignet und zum billigeren Preise zu beschaffen ist. Die erleuchtete Einsicht des Jahrhunderts (*de notre siècle éclairé*) mache dann, wie den Herren Commissären ohne Zweifel bekannt, auch den weitesten Gebrauch von diesem tektonischen Hilfsmittel und erziele damit ebensowohl größere Stabilität, als weise Ersparnis an Materialien. Wie sehr aber die großen französischen Hofarchitekten selbst fehlten gegen „die Regeln einer verständigen Construction“,

wie man ihm ungerecht zum Vorwurfe mache, beweis ein Blick in das berühmte Werk des Akademikers Boffrand, während schon sein eigener Vater als junger Mann in den kühnsten Verbindungen, namentlich mit Eisen sich bewährt habe. Er erwähnt dann der schon oben angeführten Einzelheiten vom Bau der Würzburger Residenz und führt noch an, wie der Fürstbischof nach deren Vollendung den alten Wiener Akademiker von Hildebrand zur Besichtigung des Wunderbaues eingeladen habe. Hildebrand kam in der That, sah verwirrt, was er als unmöglich bestritten und zögerte nicht mit dem Geständnis gegen den fürstlichen Bauherrn, daß Neumann, wie wohl jung an Jahren, in seiner Kunst sich als gereifter Meister bewährt habe.

Zum Schluß seiner Ausführung setzt Neumann seine ganze Existenz zum Pfand ein. „Was mich betrifft“, schreibt er, „so ist mir von Gott nicht das Glück beschieden, als Mann von einigen hunderttausend Thaler dem Capitel mein Vermögen zum Unterpfand gegen jede denkbare Gefahr anzubieten; dagegen möchte es fast zu wünschen sein, daß das erzbauete Capitel, um sich meiner zu versichern, von meinem gütigsten Fürsten die Erlaubnis erwirke, während der Ausführung meines Projectes mich in Person in Mainz zu halten und zu bewachen; erhalte ich die Erlaubnis, so werde ich meinerseits in allweg meiner Aufgabe nachkommen. Unter allen Umständen verpflichte ich mich übrigens zur Ausführung des neuen gotischen Thurmes. Wenn das Werk vollendet ist, erbittle ich mir nach dem Beispiele meines Vaters die Gunst, mich mit acht Kanonen, die mit ungeführten Pfropfen versehen sind, auf der Wölbung des Achtecks aufzupflanzen und mit allen Glocken zusammen zu läuten; ich selbst werde die Geschütze abbrennen und so nach allen Himmelsrichtungen an der Grenze von Frankreich durch den Schall der Glocken und den Donner der Kanonen die erste Probe von der Standfestigkeit und der sicheren Ausführung meines Projectes abgeben, das man als gewagt, gefährlich, unausführbar und im Widerspruch mit den Regeln der Baukunst verschrien hat.“ In Betreff seiner Person beruft er sich den Pariser Akademikern gegenüber auf seinen Aufenthalt daselbst, wobei er mit einzelnen von ihnen, wie mit anderen näher bezeichneten Personen von Namen bekannt gewesen; übrigens halte er sich zur Stunde in Würzburg auf, wo Näheres über ihn zu hören.

Neumann ging aus diesem harten Streite als Sieger hervor. Das Domcapitel bewahrte ihm unerschütterl. Vertrauen, und der Bau wurde ins Werk gesetzt. Neumann leitete die Ausführung. Zweifel und Anfeindung regten sich zwar fort und fort. Auch ergaben sich in der Bauausführung mancherlei Schwierigkeiten.

Das große Kreuzgewölbe über dem westlichen Chorkvadrat war in seinen Widerlagern noch nicht ganz fertig und sah etwas gefährlich aus; es erforderte schleunige Vollendung. Dieser Theil der Arbeit war eben von den Werkleuten „zu freudig und übermüthig, auch auch äbel und falsch verstanden und sonach tractirt“ worden. Auch hatten die Gesellen („die ältesten besten ausgenommen“) aus Unkenntnis ihres Handwerks die „rechte Lage“ der u. g. Grasteine an den Gewölbschenkeln nicht recht gefällig. Ueberdies waren „nicht allzulangte Materialien von Steinen, sondern nur der geringeren Wohlfeile nach zu kleine Brocken und Krotzen . . . beigebracht worden, worüber die Klage

1) Campbell (Colin), Woolfe (John) and Gordon (James). Vitruvius Britannicus, or the British Architect. 5 vols. Fol. London, 1715—51.

2) Wisemann (Nicol. Cardinal). Points of Contact between Science and Art. R. London, 1863. Deutsch von Busch. Köln, 1863. S. 77 ff. Die Quellen sind: Parere di tre matematici sopra i danni che si sono trovati nella cupola di San Pietro sul fine dell' anno 1743 und die Gegenschrift von Lelio Costati, Riflessioni sopra il parere dei tre matematici. Roma, 1745.

von den Werkleuten fast allgemein gewesen. „Der Maurermeister Streiter ...., das lauzisches sehr wohl ...., das er unter dem Gewölbschenkel sogleich wieder die nämliche vorige Einschalung unterstellte und den Befehl vollzog, alles bis zu meiner Dahinkunft beruhen zu lassen.“ Neumann selbst gesteht darum, daß er „genug zu thun gefunden, dergleichen (Bauteile) Köpfe und Thätigkeit aufrecht zu halten, um sich nichts an verlebten, leerem Gekreisch und Schwätzereien zu kehren, sondern für das heute insgesamt zugleich zu wirken und eilig unter sich zu sein, sorgfältig zu verfahren und anzubefehlen, welches im Gegenfall gar keine Beförderung und Glock der Arbeit gebe.“ (Schr. v. 16. Oct. 1776.) Mit der Weihe der Glocken und dem ersten feierlichen Geläute derselben am 25. März 1774 wurde das große Unternehmen zum Abschluß gebracht.<sup>1)</sup>

Die Kosten des ganzen Restaurationswerkes werden auf die Summe von 400000 Gulden rhein. angegeben,<sup>2)</sup> worin wohl der Neubau der umliegenden domstiftlichen Gebäude einbegriffen ist.

Mit der französischen Revolution kamen die Schreckenszeiten auch über den Dom. Am 28. Juni 1793<sup>3)</sup> zündeten

1) Die erste Mittheilung über diese merkwürdige Episode der Baugeschichte des Domes schloß ich damals (18. Januar 1881) ab: Wenn Neumann mit solchem Selbstbewußtsein sich erboten hatte, sein Werk den stärksten Proben auszusetzen, und für dessen Dauer bis in die fernesten Zeiten einzustehen, so ahnte er doch kaum, daß Prüfungen über den Dom herbeistreichen sollten, welche den Baues des infernen Gefahr aussetzten. Nicht etwa zehn Jahre nach der Vollendung ward der ganze Dom ein Raub der Flammen, und der Hauptthurm brannte bis zu den Glocken hinauf hin (18. Juni 1793). Neumann's Werk bestand die Feuerprobe. Aber auch der Macht des Pulvers sollte der Thurm widerstehen. Unter dem Donner der Kanonen wollte der kühne Baumeister die Festigkeit der Gewölbe erproben. Seinem gewagten Annehmen wurde jedoch nicht entsprochen; dagegen wiederum achtzig Jahre später der Baues dem gewaltigen Ereigniß der Palastexplosion (18. November 1857), gegen welche die Geschützprobe Neumann's nicht in Vergleich zu stehen ist. So steht der Baues heute kühn und fest, die Zierde des Domes und der Stadt, das Ehrenzeichen eines hochbegabten, unternehmenden Mannes. Gehörte Neumann's Wirken einer dunkleren Zeit an und nicht dem aufklärten Jahrhundert, dem sie eide, wie er es selbst nennt, so hätte vielleicht die Sage sein Regiment mit dem Schicksal des geheimnißvollen unwoben und ihn selbst zu einer himmelstürzenden Erscheinung umgebildet: der Mainzer Dom besäße dann wohl eine ähnliche Sage wie von dem Baumeister des Kölner Domes, der gar den Bund mit dem Bösen nicht scheute, während er in Neumann's Werk den Sieg des Guten und der Wissenschaft sehen

2) (J. K. R. Grimm) Briefe eines reisenden Franzosen über Deutschland an seinen Bruder in Paris, 2. Ausg. 1784, I. S. 301.

3) Goethe in seinem Tagebuch von der „Belagerung von Mainz“ (Vollständ. Ausg. letzter Hand, Bd. 30, S. 87 f.). Schiller's als Augenzeuge die Vorgänge. Ton und Inhalt seiner Aufzeichnungen stimmen oft selbst gegen die unheimlichen Ereignisse ab. Bemerket er doch selbst u. a. S. 290: „Und so war nach und nach das innere gränzenlose Unglück einer Stadt, ausen und in der Umgegend Anlaß zu einer Lempartie geworden.“ Über die Beschreibung meldet er S. 290: „Den 27. Juni Anfang des Bombardements, wodurch die (Dom-) Decken sogleich eingestürzt waren.“ Den 28. Juni Nacht Fortgesetztes Bombardement gegen den Dom (II); Thurm und Dach brennen ab und viele Häuser umher. Ich Niemand der Jesuiten der Herr Geer (ein englischer Diakon) und Rath Krause beobachteten das Verfall künstlich und machten so viele Brandstiftungen, daß ihnen später gelang, ein durchschießendes Nachlicht zu verfeigern, welches noch vorhanden ist und, erloschen, mehr als irgend ein Wortbeschreibung die Vorstellung einer rasend glühenden Hauptstadt des Vaterlands im Stande sein möchte.“ Vergl. Abbildungen des Dombrauns von 1793 in Darstellungen u. a. O. S. 185. Nr. 41, Nr. 885, letztere von Casp. Schneider, Oelbild in der städt. Galerie zu Mainz.

die Brandgeschosse des deutschen Belagerungsheeres in der Nähe des Domes; das Dachwerk des Outhores ging Feuer, und bald stand der ganze Baues sammt den anliegenden Nebengebäuden in Flammen.<sup>4)</sup>

Ueber zehn Jahre blieb der herrliche Baues als öde Ruine liegen. Und welche Greuel waren über die ehrwürdigen Räume indess hereingebrochen!

„Wer sollte es glauben, sagt Wetter,<sup>5)</sup> daß in einem Jahrzehnt von 1793 bis 1803 mehr zerstört worden sei, als in allen früheren Jahrhunderten zusammengekommen! Und keine Behörde rührte sich, dem heillosen Untergang zu steuern!“ Die Franzosen hatten eine Niederlage von Lebensmitteln darin eingerichtet. Soldaten und Trübsal trieben ihren Frevel im Heiligthum; viele Statuen und sonstige Denkmäler wurden verstümmelt, die Wappenschilder zerschlagen und Alles, was von Metall war, entwendet. Was von beweglichen Kunstwerken nicht zerstört war, wurde am 17. Februar 1801 von den französischen Commissären<sup>6)</sup> in öffentlicher Versteigerung verschleudert.

Nach vergeblichen Versuchen, die Behörden für die Erhaltung der Denkmäler des Domes zu gewinnen, trat Professor Lehne im Mai 1802 mit einem Auftruf<sup>7)</sup> vor die Öffentlichkeit, um den unerhörten Frevel zu brandmarken. Trotz aller Eindringlichkeit verhallte dieser von wahrhaft edlen Gesinnungen eingegebene Ruf und die oberste Behörde der französischen Departementverwaltung trug sogar hartnäckig auf gänzlichen Abbruch des Domes an! Dem unausgesetzten Bemühen des hochverehrten Bischofs Colmar gelang es endlich, am 6. November 1803 die Rückgabe der Domkirche für die Zwecke des Cultus vom Consul Buonaparte zu erwirken.<sup>8)</sup>

Unserem Jahrhundert, dem neunten seit der Gründung des Willig'schen Baues, fiel die Aufgabe an, den Dom aus seinen Ruinen wieder erstehen zu lassen und neugefestigt ihn der Nachwelt zu vererben.<sup>9)</sup>

1) Die Dächer der drei Thürme des Götlichen Chores gingen einwärts in Flammen auf; die darauf befindlichen Glocken, welche vorher verschont geblieben waren, gingen diesmal zu Grunde. Das Dach des Hauptchloßes nebst den Bedachungen der Seitenschiffe brannten gleichfalls nieder und von da verbrannte sich das rasende Element nach dem Kreuzgang und den Stüßgebäuden. Selbst in den Hauptthurm verbrannten sich die Flammen, erloschen die Glockenstühle, zerstörten das Geläute (9 Glocken) die Uhr, im Innern der Kirche verbrannte die große, herrliche Orgel im Mischschiff. Vergl. Schaab, Geschichte, S. 77.

2) Dom, S. 149.

3) Schaab, Geschichte, II. S. 79. Die Versteigerung wurde durch den Einnehmer Bonaventur in der Nähe eines Polizeicommissars in der Kirche und vor derselben auf dem Marktplatz vorgenommen.

4) Im Beobachter vom Donnersberg. Auch abgedruckt in Wetter, Dom, S. 150. „Der Willkür roher oder habgieriger Menschen überlassen“, heißt es u. a. „ist der Dom durch die Art, wie sie darin hausten, zu einem öffentlichen Schandmal der Verdorbenheit geworden. Um einen elenden vergoldeten Nagel zu erhaschen, setzten sich oft der Raub der Gefahr aus, den Hals zu brechen; um einen schätzlichen Spieß zu einer Marmorstatue zu verwerten, liesserte ein herzoglicher Vandal ein eueriges Gittern empor, und meistens mußte ihn für seine Mühe das Vergütigen der Zerstörung einer Denkmäler entschädigen, das Jahrhunderten getrotzt hatte! ... Die Zerstörung ist in allem Betrachts ein Meisterstück der Rohheit und Habgier, und erinnert lebhaft an die Zeiten eines Attila. Man schandete unwillkürlich bei dieser Erinnerung, bei der Gedanke an die Jahrhunderte der Aufklärung erröthen macht.“ Vergl. Schaab, Geschichte, II. S. 78.

5) Vergl. Schaab, Geschichte, u. a. O. S. 79. — Bockensheimer, u. a. O. S. 44.

6) Die Beschreibung des Baues und der Restauration des Domes folgt im Jahrgang 1885. D. Red.

## Kaiser Wilhelms-Universität Straßburg.

### I. Physikalisches Institut.

(Schluß, mit Zeichnungen auf Blatt 64 bis 67 im Atlas.)

Da die physikalischen Versuche von vielerlei Verhältnissen abhängig sind, welche ihr Gelingen wesentlich beeinflussen, so ist es notwendig, daß die Laboratorien je nach den besonderen Erfordernissen der in ihnen auszuführenden Arbeiten ihrer eigenartigen Einrichtungen erhalten.

Demgemäß ist es für die Räume, in denen magnetische und feine galvanische Arbeiten vorgenommen werden, erforderlich, sie frei von Eisenteilen zu konstruieren, und auch in einer gewissen Entfernung über dieselben hinaus nach allen Seiten, nach oben und unten, auf jede handliche Anwendung dieses Materials zu verzichten. Allerdings wird es sich bei der ganzen Anordnung des Gebäudes mit mehreren Stockwerken nicht vermeiden lassen, daß durch irgend welche Eisenteile an den ober oder unter den magnetischen Räumen gebrauchten Apparaten u. dergl. doch Störungen bewirkt werden, und in dieser Beziehung kann die gewählte Anordnung des Gebäudes den höchsten Anforderungen nicht entsprechen. Es ist daher von vornherein auch angenommen gewesen, außerhalb des Gebäudes in der Mitte der Universitätsanlage ein eigenes magnetisches Häuschen zu errichten, welches den für ein Universitätsinstitut zu stellenden Anforderungen wohl genügend entsprochen haben würde; dasselbe ist indes bis jetzt noch nicht zur Ausführung gelangt.

Für die Räume, in welchen optische Versuche angestellt werden, ist es nötig, mit Leichtigkeit eine nahezu vollständige Verdunkelung vornehmen zu können und die Wände mit schwarzem Anstrich zu bedecken, damit das etwa dehnend eindringende Licht nicht zurückgestrahlt werde. Ferner ist für die Einführung von Sonnenstrahlen in diese Räume Sorge zu tragen, was mittelst passend anzuordnender Heliostaten geschieht: Spiegel, welche nach dem Gange der Sonne so bewegt werden, daß sie das Licht stets in derselben Richtung zurückwerfen. Die Heliostaten für die optischen Laboratorien des Erdgeschosses werden auf zwei seitwärts von dem Thürvorbau des Westflügels auf vorgebauten Mauerkörpern errichteten Steinpfeilern aufgestellt, wo sie während des größten Theiles des Tages Sonnenlicht haben. Dieser Anstellung entsprechen außer den Thürchen in der Außenwand, durch welche man an die Pfeiler gelangt, kleine Mauer-schlitzlöcher in den Zwischenwänden, durch welche die Sonnenstrahlen auch in die entfernteren Zimmer — an der Westfront des Gebäudes sogar durch die ganze Zimmerflucht — geworfen werden können. Es ist damit die Möglichkeit gewonnen, selbst in den am Nordende des Flügels angelegten eisernen Räumen mit dem Sonnenlicht experimentieren zu können. Zur Gewinnung eines noch längeren für etwaige Versuche zu benutzenden Sonnenstrahles ist ferner eine Flucht von Mauer-schlitzlöchern gerade in die Längsachse des Gebäudes, welche den Thurm mitten durchschneidet, angelegt worden. Die Heliostaten werden für diese Flucht einfach auf den betreffenden Fensterbänken aufgestellt, welche zu diesem Zweck mit horizontalen Ansatzplatten versehen sind. Die gleiche Vorrichtung ist bei dem Fenster zur Linken des Experimentirsaales im großen Hörsaal und für einige oben im der Uebungslaboratorien getroffen.

Behufs der Verdunkelung sind die Fenster mit leicht beweglichen Rollvorhängen aus doppeltem starken Leinwandstoff versehen, welcher dick mit schwarzer Oelfarbe gestrichen ist. Um das Durchbrechen dieses schweren Stoffes zu verhindern, ist die obere Rolle, auf welche sich der Stoff aufwickelt, von beträchtlichem Durchmesser (etwa 18 cm) angenommen, und ein regelrechter Gang derselben ist gesichert, indem sie in abgedrehten eisernen Zapfen geht, und selbst sorgsam abgedreht ist. Seitwärts bewegt sich der Rollvorhang behufs des Lichtabschlusses in 6 cm tiefen Nuthen, welche in der Holzbekleidung der Fensteröffnung hergestellt sind, und ebenso fällt derselbe unten in eine tiefe Nuth des Fensterbrettes, welche das Licht vollkommen absperrt. Es hat sich nun herausgestellt, daß die seitlichen Nuthen etwas zu wenig tief bemessen sind, denn es ist beim Öffnen der Thüren vorgekommen, daß der Vorhang, sofern die Fenster nicht dicht geschlossen waren, durch den Luftdruck aus den Nuthen herausgerissen wurde, was schon zu unangenehmen Störungen Veranlassung gegeben hat. Der Uebelstand ließe sich vielleicht auch beseitigen, wenn kleine versteifte Holzstäbchen zwischen die beiden Stülfen eingelegt würden. Im Uebrigen hat sich die Einrichtung sehr gut bewährt.

Um durch die mit Rollvorhängen versehenen Fenster Sonnenstrahlen einlassen zu können, sind in den betreffenden Fensterbrüstungen heraufziehbare glatte Läden angebracht, welche Vorrichtungen zur Aufnahme eines Heliostaten haben, und übrigens wie die Rollvorhänge in den das Licht absperrenden Nuthen gehen, auch selbst eine solche Nuth zur Aufnahme des Rollvorhanges an ihrer oberen Seite haben.

Von der größten Wichtigkeit für das Gelingen der meisten physikalischen Versuche ist eine möglichst feste und erschütterungsfreie Aufstellung der Apparate, mittelst deren experimentirt wird. Dies Bedürfnis ist in allen Laboratorien vorhanden, jedoch tritt es um so bestimmter hervor, je mehr es sich um genauere Feststellungen und Messungen handelt, wo bei den Räumen für Präzisionsarbeiten, weniger bei den zur Uebung der Praktikanten benutzten Laboratorien, dem großen Hörsaal u. s. w. In erster Linie handelt es sich stets darum, die Erschütterungen, welche durch das Gewicht und die Bewegungen des bei den Apparaten beschäftigten Experimentators verursacht werden, unschädlich zu machen, oder doch wenigstens zu verringern; es ist daher geboten, zur Aufstellung der Apparate oder der dieselben tragenden Stativen und dergl. immer vom Fußboden abgesonderte und selbstständig unterstützte Standorte in Form von Platten oder über den Fußboden hervorragenden Steinpfeilern u. dergl. zu konstruieren.

In der Regel sind für einen Präzisionsversuch zwei besondere Apparate erforderlich, nämlich derjenige, mit welchem das Experiment gemacht wird, und ein anderer — ein Meßapparat, ein Fernrohr oder dergl. —, mittelst dessen die nöthigen Beobachtungen am Experiment bewirkt werden. Da beide Apparate eine standische Aufstellung fordern, so sind in jedem Laboratorium für Präzisionsarbeiten mindestens zwei feste Platten anzuordnen, und zwar je nach

den besonderen Zwecken in einer mittleren Entfernung von etwa 2 bis 4 m. Für größere Arbeitsräume ist es indessen erwünscht oder notwendig, noch mehr solcher Platten herzustellen.

In den meisten Fällen genügt es oder empfiehlt es sich, den einen Apparat nahe der Wand des Laboratoriums auf einem Consol oder dergl. aufzustellen und dann von der Mitte des Zimmers aus mittelst des Meßapparates zu beobachten. Zu erstem Zwecke sind die Laboratorien in reichlicher Weise mit fest eingemauerten Steinconsolen ausgestattet, die je nach Bedürfnis in verschiedener Höhe angebracht sind. Diese haben sich nach den bisherigen Erfahrungen des Herrn Instituts-Directors außerordentlich bewährt. Zudem ist aber noch durch eingemauerte, über den Wandputz vortretende Holzdübel Gelegenheit gegeben, mit leichter Mühe Holzconsolen an jeder beliebigen Stelle der Wände anbringen, oder Apparate unmittelbar an denselben befestigen zu können.

Wesentlich schwieriger und kostspieliger ist die Beschaffung der festen Platten in dem Fußboden der Laboratorien. Die größte Standsicherheit kann man denselben verleihen, wenn man sie durch starke Mauerpfiler unterstützt, welche ganz losgelöst von den übrigen Baumassen des Gebäudes auf breiter Grundlage fundamantirt und angeführt werden. Diese Construction ist aber nur im Erdgeschosse anwendbar, weil anderenfalls bei der immerhin beschränkten Abmessung solcher Pfeiler die Schwankungen, welche sich aus der Erde auf dieselben übertragen, zu beträchtlich werden würden. Da dieselben zudem für die Benützung der Räume im Kellergeschoß hinderlich sind und sehr beträchtliche Kosten verursachen, so sind in dem Institut überhaupt nur drei Pfeiler dieser Art zur Ausführung gelangt. Die Standsicherheit derselben entspricht ganz den Anforderungen und wird etwa derjenigen der in den Ecken der Laboratorien eingemauerten Steinconsolen gleich gestellt.

Neben diesen isolirten Pfeilern ist für die Laboratorien des Erdgeschosses eine Construction gewählt worden, bei der die Standplatten von den für diesen Zweck besonders stark ausgeführten Kellergewölben getragen werden, während die Fußböden der Laboratorien auf selbstständigen, wo möglich senkrecht zu der Spannung der Gewölbe verlegten Holzbalken ruhen. Die Erschütterungen der letzteren werden dabei zunächst auf die Gebäudemauern übertragen und gelang von diesen erst mittelbar und sehr abgeschwächt auf die Gewölbe und die Instrumentenpfeiler. Trotzdem genügt diese Anordnung höheren Anforderungen nicht vollständig.

Im Hauptgeschoß, dessen Fußböden zumeist von Holzbalkenlagen getragen wird, konnte nur in dem allgemeinen Arbeitsaal des Westflügels eine directe Unterstützung der Platten durch die unter denselben liegenden bleibenden Corridor-mauern u. s. w. gewonnen werden. Bei den übrigen Räumen mußte man zu der Anordnung schreiten, für die Standplatten besondere Balken in die Hauptbalkenlage einzufügen, welche von letzterer sowie von dem Deckenputz im Erdgeschosse und dem Fußboden der Laboratorien allseitig frei bleiben, so daß auch hier eine Uebertragung von Erschütterungen nur in mittelbarer Weise stattfinden kann. Diese Construction hat indessen nur einen geringen Erfolg, da die Balken für die Standplatten keine sehr großen Abmessungen

erhalten konnten und dieselben unmittelbar neben den der Erschütterung ausgesetzten Deckenbalken auf die Mauer aufgelegt werden mußten.

In ausgebildeterer Weise ist diese Anordnung für das im Mittelbau gelegene Uebungslaboratorium, also in der Decke über dem Privatlaboratorium des Instituts-Directors durchgeführt worden, indem die Balken für die Standplatten hier kräftiger bemessen sind, so daß sie in der Decke des Erdgeschosses hervortreten. Sie sind auf kräftigen Steinconsolen aufgelagert, mit Holztafelung bekleidet und bilden so zugleich eine freundliche Deckentheile, die noch den weiteren Zweck hat, in dem Privatlaboratorium des Directors Gegenstände unbekümmert um den Verkehr in dem darüber gelegenen Uebungslaboratorium annähernd erschütterungsfrei aufhängen zu können. An einer anderen Stelle haben sich die Herren Physiker für diesen Zweck geholt, indem sie einen kräftigen Holzbalken frei unter der Decke des Laboratoriums eingesenkt haben, was allerdings nicht zur Verschönerung des betreffenden Raumes beiträgt.

Die Standplatten sind der besseren Benutzbarkeit der Laboratorien wegen mit ihrer Oberfläche grundsätzlich in die Ebene des Fußbodens nur mit einem Ueberstand von etwa  $\frac{1}{2}$  cm verlegt worden. Die Apparate werden darauf entweder unmittelbar oder mittelst Statifs oder schwerer Steinpfiler aufgestellt, welche zunächst je nach Bedarf auf die Steinplatten gesetzt werden. Dabei tritt eine kleine Schwierigkeit insofern auf, als zwischen Platte und Fußboden ein Spalt entsteht, in welchem sich kleine Gegenstände, Schrauben von Apparaten u. dgl., leicht verlieren können; vor allem wurde darin aber im Laufe der Zeit eine Menge Quecksilber versinken, welches in jedem physikalischen Institut in großer Menge gebraucht und häufig auf dem Fußboden verspritzt wird. So sind beispielsweise unter einem gewöhnlichen Tannensfußboden des alten Straßburger physikalischen Laboratoriums in der Akademie, in welchem allerdings einige Jahre mit großen Massen Quecksilber gearbeitet war, nicht weniger als 10 kg Quecksilber vorgefunden worden! In dem neuen Institut würde die Ansammlung wegen der fraglichen Construction der Standplatten noch viel schneller vor sich gehen. Um die daraus entstehenden Gefahren für die Gesundheit der in dem Institut beschäftigten Personen zu vermeiden, ist hier eine regelmäßige Ansammlung des in den Spalt eindringenden Quecksilbers vermittelt kleiner, an die Steinplatten angebrachten und mit Gefälle eingerichteten Rinneu vorgesehen, aus denen das Quecksilber ausgeschöpft werden kann; ebenso ist, um die in den Spalten sich sonst etwa verfallenden kleinen Gegenstände wieder auffinden zu können, Vorsorge getroffen, daß die Rinneu durch Entfernung eines im Fußboden an die Platten angelegten Frieses von Zeit zu Zeit frei gelegt werden können.

Damit übrigens die Ansammlung von Quecksilber in den Fußböden nach Möglichkeit verhindert werde, verbleibt im Allgemeinen kein besseres Mittel, als dieselben mit möglichst dicht schließenden Fugen zu construiern und beim Anschluß an die Mauer mit scharf angepaßten Leisten zu umgeben. Es ist daher in den Laboratorien überall eiserner Stahlfußboden verlegt worden, welcher sich auf die Dauer am dichtesten herstellen läßt. Derselbe hat sich in der That bisher sehr gut bewährt und allen Anforderungen entsprochen. In dem großen Uebungssaal im Mittelbau ist

überdies der Fußboden an derjenigen Stelle, auf welcher die Praktikanten in der Regel die Quecksilberarbeiten ausführen sollen, noch in weitergehender Weise quecksilberdicht gemacht worden, indem über den durchgehenden Eichenbohlenfußboden eine Lage Asphalt aufgebracht, und hierüber ein Belag aus Mettlicher Platten in reinem Cement hergestellt wurde. Das Ganze ist mit einem kräftigen eichenen Rahmen umgeben, der 6 cm über den Fußboden und noch etwa 2 cm über den Plattenbelag vorsteht, so daß er das Überlaufen des verschütteten Quecksilbers verhindert.

Neben dem Vortheil der Dichtigkeit haben die eichenen Fußböden den Vorzug einer sehr geringen Abnutzung; sie verursachen also wenig Staub, was für ein physikalisches Institut, wie schon erwähnt, von großer Wichtigkeit ist. Aus diesem Grunde sind auch die Corridore des Gebäudes mit sehr widerstandsfähigen Materialien belegt worden, nämlich im Kellergeschoß mit Cementboden, im Erdgeschoß mit Mettlicher Platten und in den oberen Geschossen mit eichenen Stabböden.

Eigenartige, wiewohl einfache Einrichtungen zeigen die Räume für constante Temperatur unter der Kellersohle, deren Fenster mit doppelten, fest schließenden Holzklappen zur Abhaltung wechselnder Temperatureinflüsse geschlossen sind. Die Anlage der Räume ist so getroffen, daß der Beobachter sich in einem Vorraum vor dem Arbeitsraume befindet, in welchem die Experimente gemacht werden, und daß er die Beobachtungen mittelst eines Fernrohrs durch eine in den Arbeitsraum führende Fensteröffnung und zugleich durch eine in den dort befindlichen starken isolirten Pfeiler angelegte Aussparung hindurch anstellt. Hiermit ist bewirkt worden, daß die vorzunehmenden Versuche nicht durch die Körperwärme der Beobachter gestört werden.

Die für chemische Arbeiten eingerichteten Zimmer sind in der für chemische Laboratorien üblichen Art mit Arbeitstischen n. dergl. ausgestattet. Die Batterienräume bedürfen zur Abführung der durch die galvanischen Batterien erzeugten Säuredämpfe besonders kräftiger Ventilation, zeigen aber sonst außer den großen Wasserpumpsteinen und den leicht beweglichen Tischen zur Aufstellung der Batterien, welche zum Schutz gegen überlaufende Säure n. dergl. mit Asphalt abgedeckt sind, keinerlei bemerkenswerthe Einrichtungen.

Für die in besonderen Räumen aufgestellten Waagen sind starke, in den Wänden vermauerte und durch Steinconsolen gestützte Steinplatten vorgesehen, welche durchgehende Tische von 85 cm Höhe über dem Fußboden bilden.

Unter den mehrfach wiederkehrenden Einrichtungen der Laboratorien sind zunächst die für Abdampfungen n. a. w. bestimmten Digestorien zu erwähnen, welche in zwei verschiedenen Größen, ganz in der gleichen Weise wie im chemischen Institut, ausgeführt worden sind. Dieselben bestehen aus einer von Steinconsolen getragenen Platte aus festem weissen Sandstein, welche behufs Einführung der Gasblase nahe der Vorderkante mehrfach durchbohrt ist, und einem Ueberbau aus Holz mit Schieberfenstern. Es hat sich übrigens herausgestellt, daß die kleinere Art, welche nur mit einer vorderen Öffnung von etwa 65 cm versehen ist, für die Zwecke des physikalischen Institutes nicht ganz ausreicht.

Eigenartig sind dagegen die großen aus Sandstein ausgehöhlten Spalttröge mit Vorrichtungen zum Abtropfen der

gereinigten Glasgefäße. Die Abmessungen dieser Tröge sind mit Rücksicht auf die Größe der zu spülenden Gefäße sehr reichlich — 0,40 m zu 1,0 m Weite bei 0,15 m Tiefe — gewählt, und es ist dabei die Anwendung von Metall vermieiden, weil dies den unmittelbaren Angriffen der hier in großer Menge ansprühenden Säuren nicht lange Widerstand leisten würde.

Um das bei dem Spülen etwa verschüttete Quecksilber aufzufangen, ist die Ableitung des Spülwassers, welche dicht am Spülstein aus Steingutmasse, in den übrigen senkrechten Theilen aus Blei und in den horizontalen Strecken in Asphalt hergestellt ist, an den Stellen, wo die senkrechte Leitung aufhört, mit Quecksilberfängen versehen. Dies sind kleine sackartige Rohrstutzen aus Blei, welche im Innern mit Asphalt ausgekleidet und an ihrem unteren Ende mit einem Schraubenverschluß zum Ablassen des Quecksilbers versehen sind.

Die beweglichen, aus Holz sehr kräftig construirten Arbeitstische haben Platten von Eichenholz; sie sind 78 cm hoch und finden daher noch gerade unter den Fenstern Platz, deren Brüstung auf 0,11 m bemessen ist. Um nun aber die Zimmer auch läften zu können, ohne die auf den Tischen stehenden Apparate beseitigen zu müssen, ist in jedem Fenster eine Scheibe von 68 zu 85 cm Größe als Schieberfenster mit Gegengewicht, wie auf Blatt 67 dargestellt, construiert worden; diese Einrichtung hat sich als besonders praktisch erwiesen. Zum Schutz gegen die Sonne dienen Zagiälonsien in den Fenstern aus Holzbretchen in stähler Construction.

Sehr reichlich sind die Laboratorien mit Gasleitungen ausgestattet worden, so daß man an jeder beliebigen Stelle Flammen entzünden kann, ohne gar zu lange Schläuche anwenden zu müssen. In der Regel ist zu diesem Zwecke in jedem Arbeitszimmer dicht unter der Zimmerdecke eine Gasleitung ringsum geführt worden, von der die Gasstränge theils abwärts, theils in die Mitte der Decke geleitet sind. Zur möglichst sicheren Zuführung des Gases sind von der Straßenleitung zwei Abzweigungen von 12,5 cm Weite in das Institutsgebäude geführt worden.

In gleicher Weise ist die Wasserleitung, welche ebenfalls von zwei Seiten in das Gebäude eintritt, in ausgiebiger Weise in die einzelnen Räume des Instituts vertheilt worden. Ihre Hauptstränge sind bei 3,5 cm ihrer Weite und einem Ueberdruck des Wassers von etwa 3 Atmosphären genügend bemessen, um erforderlichenfalls einen kleinen Schmidt'schen Wassermotor betreiben zu können.

Endlich ist in dem Gebäude vielfach verzweigten Leitungen für galvanische Ströme Erwähnung zu thun, welche aus Kupferdraht bis zu 6 mm Stärke hinauf bestehen und durch Holzklotze bzw. bei den Wanddurchbrechungen durch Porzellanröhrchen von dem Mauerwerk isolirt sind. Dieselben leiten die durch die Grammesche Maschine und die galvanischen Batterien erzeugten Kräfte in eine Anzahl der Arbeiterkammer des Instituts.

Die bei weitem mannigfaltigsten Einrichtungen hat naturgemäß der große Hörsaal für Experimentalphysik erhalten, in welchem Versuche aus allen Gebieten der Wissenschaft ausgeführt werden, der also fast alle in dem Institut sonst auftretenden eigenartigen Einrichtungen aufweisen muß. Zur Gewinnung einer größeren Erleuchtungsfreiheit

sind hier die Unterbauten desjenigen Theiles des Saales, in welchem die Experimente angestellt werden, d. i. der Experimentirtisch und dessen Umgebung, von den Unterbauten der Sitze für die Studenten u. s. w. durchgehends abgetrennt worden, und ferner sind zur Seite des Experimentirtisches Steinplatten in den Fußboden eingelagt, welche auf den starken Gwölben des Unterbaues aufrufen und mit dem Fußboden keine Berührung haben.

Zur Aufhängung von Apparaten ist über dem Experimentirtisch in 5,5 m Höhe eine kräftige, auf mehrere Centner Tragkraft berechnete Eisenschiene angebracht. Dieselbe kann vermöge einer Drehvorrichtung an die Rückwand gelegt werden, so daß dann der Raum über dem Experimentirtisch für noch längere Aufhängungen von der Decke des Saales herab bzw. aus dem Dachraume über demselben frei wird. — In der Mitte des Saales ist die Rückwand mit einem Gerüst für zwei besonders große bewegliche Wandtafeln versehen. Die einzelnen Tafeln sind durch Gegengewichte ausgeglichen, und die Bewegung derselben sollte zuerst unmittelbar durch den Vortragenden erfolgen. Es hat sich aber herausgestellt, daß bei der außergewöhnlichen Länge der Tafeln Klemmungen nicht zu vermeiden waren, und so ist man schließlich dazu übergegangen, die Tafeln mittelst eines einfachen, zur Seite derselben angebrachten Vorgeleges zu bewegen, was nun sehr leicht zu bewirken ist.

Sind beide Tafeln herabgelassen, so wird eine glatt geputzte Gypsfläche frei, welche besonders für die Projection von Spectren geeignet ist. Für die anderen Projectionen, welche vielfach vorgeführt werden, um Experimente oder kleine Zeichnungen im vergrößerten Lichtbilde zu zeigen, wird über das ganze Gerüst der Wandtafeln ein großer weißer Papierschirm herabgelassen, welcher als Billdfläche dient. Der Apparat, mittelst dessen die Projectionen dargestellt werden, findet seine Aufstellung innerhalb der ersten und deshalb mit besonderen Klappvorrichtungen versehenen Sitzreihen der Studenten; er erzeugt die Bilder durch elektrisches, vermittelt der Grammeschen Maschine hervorgebrachtes Licht.

Während der Vorlesungen, welche am Abend in dem Hörsaale stattfinden, wird letzterer theils mit elektrischem Lichte, theils mit Gaslicht, und zwar durch hoch angebrachte Kronleuchten und Wandarme, beleuchtet. Zur Regelung des Gaslichtes sind neben der Wandtafel Absperrhähne in die Hauptzuführungsleitung des Saales eingelagt worden, durch welche man jeden beliebigen Grad der Helligkeit herstellen, den Saal aber auch zeitweise völlig verdunkeln kann, ohne die Flammen ganz löschen zu müssen.

Die Verdunkelung des Saales am Tage erfolgt durch Rollvorhänge wie in den optischen Laboratorien, doch ist eine Einrichtung getroffen, daß die Vorhänge jeder einzelnen Seite des Saales gemeinschaftlich gesenkt oder gehoben werden können. Zu dem Zwecke sind die Rollvorrichtungen derselben durch dünne Seilchen aus Messingdraht mit Hanfseile mit einer gemeinschaftlichen, durch ein Triebwerk bewegten Welle verbunden. Sie werden dabei mehrfach über Leitrollen geführt und können durch eine eigenartige Spannvorrichtung sämmtlich in die gleiche Spannung versetzt werden, so daß die Bewegung aller Vorhänge ganz gleichmäßig erfolgt. Die Spannvorrichtung (vgl. Blatt 66) besteht darin, daß für jedes Seilchen eine eigene schmale Seiltrommel lose

auf der gemeinschaftlichen Welle angebracht ist, welche durch einen inneren Sperrkegel in beliebiger Lage gegen die Welle festgestellt werden kann. Das Gewicht der Rollvorhänge darf dabei nicht zu gering sein, die auch sonst unten in die Vorhänge eingelegeten Eisenschienen sind daher hier um etwas schwerer gewählt. Die Einrichtung ist einer zu dem gleichen Zwecke in dem chemischen Institut in Graz angewandten Construction nachgebildet, ist verhältnismäßig mit geringen Kosten hergestellt worden, geht sehr leicht und hat sich bisher vortreflich bewährt. — Behufs Einführung von Sonnenstrahlen in den Hörsaal ist das Fenster zur Linken des Experimentirtisches mit der schon oben beschriebenen Einrichtung zum Einsetzen eines Heliostaten versehen worden.

An sonstigen Ausstattungsstücken des Hörsaales sind die Steinconsolen zu erwähnen, welche zu beiden Seiten neben der Wandtafel behufs Aufstellung von Apparaten eingemauert sind; daselbst ist ferner ein Digestorium und ein Spülstein angebracht, während ein kleineres, sich nach beiden Seiten öffnendes Digestorium noch in der Zwischenwand nach dem Vorbereitungsraum hin, zu dem Zwecke vorgesehen ist, um die dort hergerichteten, etwa giftigen Gase erzeugenden Apparate u. s. w. bequemer in den Hörsaal hineinnehmen zu können.

Der Experimentirtisch schließt sich in seinen Einrichtungen den hergebrachten Constructionen im Wesentlichen an. Die Tischplatte ist vollkommen eben, ohne jede Erhebung hergestellt, um Apparate beliebig aufstellen zu können; an dem Rande ist sie mit einer Rinne zur Ansammlung des verspritzten Quecksilbers versehen. Gas- und Wasserleitung sind reichlich angebracht, ebenso ist für Entwässerung Sorge getragen. Die Zuleitungsrohre, wie auch die starken galvanischen Leitungen, welche gleichfalls an den Experimentirtisch und zudem an den Aufstellungsort der Projectionsapparate geführt werden mußten, sind im Fußboden in kleinen Canälen untergebracht, welche der Beaufsichtigung wegen mit aufgeschraubten Deckeln versehen sind.

In dem kleineren, für wissenschaftliche Physik eingerichteten Hörsaale werden keine größeren Experimente angestellt, und es ist hier außer einem einfachen großen Tisch nur eine gleichfalls sehr große doppelte Wandtafel für nothwendig erachtet.

Was endlich die Heizung des Instituts-Gebäudes anbelangt, so war es bei der außerordentlichen Mannigfaltigkeit der vielen Räumlichkeiten geboten, sehr verschiedeneartige Systeme zur Anwendung zu bringen. Die Wahl derselben wurde noch erschwert durch den Umstand, daß die Anlage mit möglicher Kostenersparnis hergestellt werden mußte. Aus diesem Grunde ist für die Corridore, die Hörsäle und den großen Arbeitsaal im Westflügel eine Luftheizung mittelst Caloriferen gewählt worden, während die übrigen Institutsräume durch Dampf erwärmt werden, welcher in einer größeren, im Südwestflügel untergebrachten Kesselanlage erzeugt wird. Unmittelbar wirkt dieser Dampf in den Heizkörpern der Sammlungsäle, in denen eine zu starke Luft-erwärmung, wie sie die Luftheizung bedingt, wegen der Austrocknung des an den Apparaten verwendeten Holzes u. s. w. ausgeschlossen war; zu einer Dampfplutheizung wird er für den großen Arbeitsaal im Mittelbau verwandt, und

in den kleinen Arbeitszimmern endlich wird er für die selbst aufgestellten Dampf-Warmwasseröfen benutzt. Die Ventilationsluft entnehmen die letzteren Oefen aus den durch die Calorifiren auf 10° erwärmten Corridoren; da indeß für manche Präcisionsarbeiten auch eine so geringe Luftbewegung, wie sie durch die Ventilation in einem Raume erzeugt wird, unzulässig ist, so muß die Ventilation zeitweise abgesperrt werden können, und es folgte daraus, daß die Heizflächen der Warmwasseröfen so reichlich bemessen werden mußten, um die Räume auch selbstständig erwärmen zu können. In den Räumen für magnetische Arbeiten und in der Nachbarschaft derselben mußten aus den schon angeführten Gründen die Heizkörper mit allem Zubehör in Kupfer hergestellt werden. Die Dienstwohnungen des Instituts haben ausschließlich Ofenheizung erhalten.

Die übrigen Constructionen des Gebäudes sind durch die Zeichnungen genügend dargestellt. Sämmtliche Ansichten sind in gleichartiger Behandlung aus hellgrauem Vogesen-stein aus den Brüchen von Arzweiler angeführt, die glatten Mauerflächen mit gespitzten Mantelsteinen (Moellons piqués) bekleidet.

Der Entwurf ist von dem Unterzeichneten nach den Angaben des Herrn Instituts-Directors Professor Dr. Kundt, dem zur Zeit der Entwurfsbearbeitung der Prof. extraord. Dr. Röntgen zur Seite stand, bearbeitet, und demnach in dem derzeitigen Ober-Präsidenten und dem Reichskanzleramt für Elsaß-Lothringen durch die Herren Regierungs- und Bau Rath Pavelt bzw. Geheimen Ober-Regierungsrath Kinel geprüft und festgestellt worden.

Die Ausführung erfolgte in der Zeit vom October 1879 bis Herbst 1882 unter der Leitung bzw. nach detaillirten

Entwürfen des Unterzeichneten. Die besondere Bauführung hierbei bat dem Herrn Architekten Wieland obliegen und der innere Anbau ist unter der Führung des Herrn Architekten Iseler fertig gestellt. — Am 30. October 1882 wurde das Gebäude in Benutzung genommen, doch fehlt demselben bis jetzt noch der beabsichtigte figürliche Schmuck.

Die Baukosten haben insgesamt 583542  $\mathcal{M}$  betragen und vertheilen sich, wie folgt, auf:

Titel I. Erdarbeiten . . . . .	1843,88 $\mathcal{M}$ .
„ II. Maurer- u. Steinhanerarbeiten . . . . .	305147,88 $\mathcal{M}$ .
„ III. Asphaltarbeiten . . . . .	1221,61 $\mathcal{M}$ .
„ IV. Zimmerarbeiten . . . . .	52609,44 $\mathcal{M}$ .
„ V. Schmiede- und grobe Eisenarbeiten . . . . .	11357,30 $\mathcal{M}$ .
„ VI. Klempnerarbeiten . . . . .	6937,45 $\mathcal{M}$ .
„ VII. Schiefer- und Dachdeckerarbeiten . . . . .	9022,73 $\mathcal{M}$ .
„ VIII. Gypserarbeiten . . . . .	16526,90 $\mathcal{M}$ .
„ IX. Schreinerarbeiten . . . . .	23110,99 $\mathcal{M}$ .
„ X. Schlosserarbeiten . . . . .	8971,35 $\mathcal{M}$ .
„ XI. Glaserarbeiten . . . . .	3008,15 $\mathcal{M}$ .
„ XII. Maler- u. Anstreicherarbeiten . . . . .	9615,88 $\mathcal{M}$ .
„ XIII. Ofenarbeiten . . . . .	3735,45 $\mathcal{M}$ .
„ XIV. Heizungs- und Ventilationsanlagen . . . . .	38129,73 $\mathcal{M}$ .
„ XV. Wasserversorgung u. Entwässerung . . . . .	12065,93 $\mathcal{M}$ .
„ XVI. Gasleitung . . . . .	14780,83 $\mathcal{M}$ .
„ XVII. Pfisterarbeiten . . . . .	947,84 $\mathcal{M}$ .
„ XVIII. Innere Einricht. u. Insumen . . . . .	64509,61 $\mathcal{M}$ .
Summa wie oben	583542,00 $\mathcal{M}$ .
	H. Eggert.

## Abbruch des nördlichen Thurmes am Dom in Halberstadt.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 72 im Atlas.)

Auf Grund des von der Königlichen Akademie des Bauwesens eingeforderten, in Nr. 46 des Jahrgangs 1882 (S. 416) des Centralblattes der Bauverwaltung veröffentlichten Gutachtens über den in den letzten Jahren durch Bewegungen im Mauerwerk hervorgetretenen gefährdenden Zustand des nördlichen Domthurmes in Halberstadt wurde in einem Erlaß der Herren Minister des Unterrichts und der öffentlichen Arbeiten vom 9. Juni 1882 der Abbruch der beiden obersten Thurmeschosse als notwendig anerkannt und, wie in derselben Nummer des erwähnten Blattes (S. 424) kurz angeführt worden, bereits gegen den 20. Juli 1882 die Abtragung der vier Eckthürme nebst der Galerie ins Werk gesetzt, um vor Allem das schadhafte Mauerwerk von deren großer Last zu befreien. Zugleich aber mußte auch, noch in demselben Jahre, der Abbruch der ganzen Thurmbau bis auf die Plattform beraubt vorgenommen werden, da sich der Zustand der ersten inzwischen gleichfalls als sehr gefährdend erwiesen hatte. — Nachdem diese Arbeiten am 24. October 1882 ihren Abschluß gefunden, konnte die Abtragung der beiden oberen Thurmeschosse bis zum nächsten Jahre ausgesetzt bleiben, in welchem sie dann während der Zeit vom 18. Mai bis 15. November bewirkt worden ist.

Ueber den Verlauf dieses Abbruchwerkes in seinen Einzelheiten, sowie über die dabei gemachten Beobachtungen,

auch betreffs der Ursachen und Wirkungen der Baufälligkeit, eingehender zu berichten, ist Gegenstand der nachfolgenden Mittheilungen.

Als Grundursachen der vielen bedeutenden, von der Plattform bis tief hinab reichenden Risse in den Thurmanern sind in dem gedachten Gutachten der Königlichen Akademie des Bauwesens besonders drei Umstände hervorgehoben worden.

Zunächst hat man beim Restaurationsbau von 1856 bis 1859 aus zu weit getriebenen Sparsamkeits-Rücksichten die mittelmäßig construirten, aus Füllmauerwerk mit schwacher Quaderverblendung bestehenden Eckpfeiler, welche durch den verheerenden Brand im 15. Jahrhundert hart mitgenommen waren, nicht abgebrochen und vollständig erneuert, sondern bedauerlicher Weise stehen lassen, und darzwischen die Fensterpfeiler und Bögen neu aufgeführt. Diese letzteren haben nun trotz der häufigen, aber etwas schwachen Verankerung keilartig auf die Eckpfeiler gewirkt und dieselben nach außen verschoben. Besonders wurde diese seitliche Verschiebung an den Bögen des großen dreitheiligen Fensters durch den Fensterpfeiler des darüberliegenden Stockwerkes befördert, und kann man wohl mit Recht behaupten, daß diese Construction eine für die Stabilität des Mauerwerkes wenig günstige gewesen ist, da durch diesen Fensterpfeiler




eine gewaltige Last auf die Bögen des großen Fensters übertragen wurde. (Vergl. Elis, der Dom zu Halberstadt).

Schon nach dem Brande des 15. Jahrhunderts hat man Bodenken getragen, die großen Fenster als solche bestehen zu lassen, und hat dieselben durch einen Zwischenpfeiler getheilt. Dagegen hat man im obersten Geschloß die Öffnung der Doppelfenster bis auf eine schmale Fensteröffnung in der Mitte ganz zugemauert. Dies ist ein Beweis, daß man schon damals dem Mauerwerk wenig zutraute, und daß

höchst wahrscheinlich auch Ausweichungen vom Loth sich bereits zu jener Zeit gezeigt haben.

Die oben erwähnten Verschiebungen im Mauerwerk sind durch den verwendeten Gypsmörtel noch bedeutend vermehrt worden, indem derselbe durch die stete Aufweichung stark getrieben und die Quaderschichten sogar des neuen Mauerwerks über den Fensterbögen nach außen über die Mauerflucht herausgedrängt hat. Endlich haben die bei der Restauration auf den Ecken aufgeführten kolossalen Steinfälen,

Zustand des Thurmmauerwerks kurz vor dem Abbruch.



deren Gewicht ca. 26400 kg beträgt, sowie der Turmhelm selbst (33 m hoch) bei starken Stürmen die Thurmsschwingungen vermehrt und so die Risse im Mauerwerk nach und nach vergrößert.

Bereits seit längerer Zeit ist offenbar in dem Mauerwerk der vier Eckpfeiler des Thurmes das Bestreben vorhanden gewesen, nach außen auseinander zu weichen, und hat man bei der Restauration durch 12 eiserne Anker diese Pfeiler mit Gewalt wieder ins Loth gebracht, in der Erwartung, daß dieselben im Stande sein würden, das fernere Ausweichen des Mauerwerks zu verhindern.

Diese Erwartung hat sich nicht bestätigt. Die Bewegungen im Mauerwerk haben sich trotzdem erneuert, und wurden die Ausweichungen im Laufe der Zeit so stark, daß die Nordwestecke des Thurmes, in der Diagonale gemessen, 72 cm überhing. Daß dabei die eisernen Anker in eine kolossale Spannung versetzt worden sind, ist selbstverständlich. Einer derselben ist sogar am 14. Januar 1880 gerissen, und dieses Ereigniß ist wohl besonders Ursache gewesen, daß man auf die Banfälligkeit des Thurmes aufmerksam gemacht und veranlaßt wurde, denselben genauer zu beobachten.

Um ein Bild von dem Zustande des Mauerwerks kurz vor dem Abbruch zu geben, sind auf vorangehender Seite die inneren Ansichten der am meisten zerstörten Nord- und Westseite des Thurmes mit ihren Rissen dargestellt, wie sie bei dem Abbruch beobachtet und aufgezeichnet worden sind.\*)

Zur Erläuterung sei bemerkt, daß das Mauerwerk des obersten Geschosses vollständig zerklüftet war und zwar der Art, daß Lager- und Stoffsugen, an den Außenseiten sowohl, als auch innerhalb, oft 4 bis 5 cm, meistens 2 bis 2 1/2 cm klappten, und einzeln Quader 4 bis 5 cm über die Mauerflucht herausgedrängt waren.

Die stärksten Steine zeigten sich zahlreich durchbrochen, bei anderen waren wieder Theile verschiedener Größe abgeplatzt, kurz das Mauerwerk bot ein Bild vollständiger Zerstörung dar. Die Nordwestecke war die am meisten gefährdete, da dieselbe, wie erwähnt, am meisten überhängt und die Risse daselbst ein über kurz oder lang eintretendes keilförmiges Abrutschen der Fiale befürchteten ließen.

Was nun den Vorgang bei den Abbrucharbeiten betrifft, so handelte es sich, wie Eingangs gedacht, in erster Reihe darum, das Thurmmauerwerk von der großen Last der vier Eckthürmchen und der zwischen denselben befindlichen Galerie zu befreien.

Zu diesem Ende wurde zunächst ein fliegendes Gerüst hergerichtet, wie in Fig. 1 und 2 auf Blatt 72 gezeichnet ist. Dieses Gerüst war so construiert, daß das Thurmmauerwerk nur vertical belastet, und jedes seitliche Anhängen möglichst vermieden wurde.

Durch aufgelegte, seitlich über die Plattform hinausragende Balken *e* wurde eine Bühne hergestellt, auf welcher sich die Arbeiter ohne Gefahr bewegen konnten. Diese Balken wurden mit der Verschöbung und der Balkenlage des Thurmbelmes resp. mit den Streben und Sparren desselben in genügender Weise durch schmiedeeiserne Bolzen verbunden, so daß ein Ueberkippen unmöglich war. Sodann wurde auf diesen Balken ein starker Bohlenbelag befestigt und die so hergestellte Arbeitsbühne mit einem soliden Gefänder umgeben, wodurch sich auf drei Seiten des Thurmes außerhalb der Galerie ein 1 m breiter Laufgang, auf der vierten (der West-)Seite dagegen ein 1,10 m breites Plateau bildete, welches letztere zwei Oeffnungen zum Auf- und Ablassen der Fahrkästen erhielt.

Die Balkenlage ruhte einestheils auf dem Schwellenkranz des Thurmbelmes, anderentheils auf der Saumschwelle *h*, welche auf der Vorderkante des Thurmmauerwerks aufgelagert war. Der Höhenunterschied dieser beiden Auflagerepunkte wurde durch an die Balken geschraubte Sattelbölzer vermittelt, welche zugleich geeignet waren, den übertragenden Balken mehr Tragfähigkeit zu geben. Die Saumschwelle wurde ebenfalls mit den Sattelbölzern und Balken verbolzt, um ein Abgleiten derselben zu verhindern. Außerdem diente ein an das Thurmmauerwerk dicht anschließend aufgehängter Balken *c* dazu, die Geländerschwelle an den Ecken zu unterstützen und zugleich, als Anker wirkend, das durch Risse zerklüftete Mauerwerk während des Abbruchs zusammenzuhalten.

\*) Die an den Ecken der Thurmannichten eingeschriebenen Zahlen bezeichnen die Abweichungen des Mauerwerks vom Loth in Centimetern.

Um behufs des Abbruchs zur Spitze der noch ca. 6 m über die Arbeitsbühne hervorragenden Eckthürmchen gelangen zu können, wurde ein besonderes Gerüst *B* (Fig. 2) angeordnet, welches der Reihe nach bei jedem der Thürmchen Verwendung gefunden hat. In diagonalen Richtung befestigte man zwei Balken *d* (Fig. 1) auf der Balkenlage des Arbeitsbodens, zwei andere *e* (Fig. 5) auf dem zweiten Geschos des Thurmbelmes. Diese Balken ragten so weit hinaus, daß sie das Thürmchen vollständig umfaßten. Durch die Streben *f* wurden sodann zwei feste Punkte *g* gebildet, an denen Doppelsäulen aufgehängt wurden, welche die oberen und unteren Diagonalbalken mit einander verbanden. Zur größeren Sicherheit erhielten die Hängesäulen noch eine Absteifung durch Kreuzstreben.

Auf diese Weise wurde jedes der Eckthürmchen vollständig eingerüstet, und konnten sodann leicht oben, unten und in der Mitte dieses Gerüsts durch Anbringung des erforderlichen Bohlenbelages Arbeitsböden hergestellt werden.

Die Krab- und Winde-Vorrichtungen wurden in folgender Weise angeordnet. Auf dem Balkenkranz des zweiten Stockwerks des Thurmbelmes wurden in diagonalen Richtung über den Eckthürmchen zwei Balken *A* krabartig angelegt und mit den Kreuzzangen daselbst verbolzt. An denselben wurde die Rolle für das Windetau angebracht. Die Winde selbst wurde auf dem zweiten Geschos des Thurmbelmes (Fig. 2) aufgestellt; sie diente dazu, die Quadern der Eckthürmchen zu heben und auf die Plattform an der Westseite des Thurmes herabzulassen.

Ein zweiter Kranh, aus 3 Balken *i* (Fig. 5) bestehend und über dem ersten Stockwerk des Thurmbelmes befestigt, diente zugleich mit der, auf der Haupt-Plattform selbst aufgestellten Doppelwinde zum Heben und Senken der beiden Fahrkästen.

Zum leichteren Transport des Abbruchmaterials von den Ecken nach den Fahrkästen wurde ein schmales Geleise von Grubenschienen auf dem Laufgange angelegt, auf welchem kleine Wagen leicht hin und her geschoben werden konnten.

Der Abbruchbetrieb war nun folgender: Das Abbruchmaterial wurde mit der oberen Windevorrichtung in die auf einem Wagen stehenden Förderkästen berabgelassen, sodann der Wagen auf dem Schienengeleise zur westlichen Plattform geschoben, worauf vermittelst der zweiten Windevorrichtung der Kasten nach unten befördert wurde. Unten am Fuße des Domes wurden die berabgelassenen Kästen ebenfalls vermittelst kleiner Wagen auf einem Schienengeleise nach den Lagerplätzen geschafft. Auf diese Weise ging der Abbruch rasch von statten.

Der Abbruch begann an dem am meisten gefährdeten Nord-West-Eckthürmchen. Noch ehe das Abbruchgerüst vollständig fertig war, floßen hier die während der Beobachtung entstandene Risse derartiger Desorganie ein, daß es nicht rathsam erschien, ohne besondere Vorsichtsmaßregeln zum Abbruch zu schreiten, indem verschiedene in unmittelbarer Nähe des Thurmes gelegene bewohnte Häuser durch etwa herabstürzende Mauer Massen arge Beschädigungen erlitten haben würden.

Es wurde daher am 13. August beschlossen, oben am Thurmmauerwerk zwischen Kämpfer und Scheitel der obersten Fensterbögen, etwa 3 m unter der Plattform, einen schmiedeeisernen Anker anzubringen, welcher, das ganze

Mauerwerk umfassend, ein Herabrutschen des nordwestlichen Eckthürmchens verhindern sollte. Dieser Anker wurde in 4 Winkeln aus Flachseisen construiert, an deren Enden Rändseile angeschweißt waren, welche mit Schraubengewinden versehen wurden. Diese 4 Winkel wurden sodann einzeln hochgezogen, in Höhe der obersten Thurmenster auf ausgekragte Balken gelegt und dieselbst durch 4 Schraubenschlüssel mit einander verbunden. Sodann hob man den Anker vermittelst der Doppelwinde und verschiedener Tause und Ketten im ganzen an die für ihn bestimmte Stelle, woselbst er scharf angezogen wurde, was alles nur mit besonderen Schwierigkeiten und durch Aufbauen verschiedener Hilfgestelle sich bewerkstelligen ließ. Am 24. August Nachmittags wurde diese Arbeit beendet.

Inzwischen war noch höheren Ortes die Abtheilung der Thurmpyramide an ihrer Nordwestecke im obersten Geschos durch ein Blockgerüst C (Fig. 2) als notwendig erachtet worden, um die Last des Helmes abzufangen und so das Mauerwerk an dieser Stelle zu erleichtern.

Die Aufstellung dieses Gerüsts wurde sofort in Angriff genommen und am 19. August beendet. Daneben war die Aufstellung des fliegenden Gerätes sowie der Krahn- und Windvorrichtungen rüstig gefördert worden, und konnte manmehr nach Beseitigung der Gefahr des Einsturzes mit aller Sicherheit zum eigentlichen Abbruch des Mauerwerks geschritten werden. Am 2. September, Vormittags 11 Uhr wurde derselbe unter feierlichem Glockengeläute mit dem Herablassen der Kreuzblume des nordwestlichen Eckthürmchens eingeleitet.

Zugleich mit der Aufstellung des Projects zum Abbruch der 4 Eckthürmchen war auch die Herabnahme des Thurmhelmes höheren Ortes durch den Unterzeichneten beantragt worden, da es bedenklich erschien, denselben noch ferner stehen zu lassen und das Winterstürmen preiszugeben. Dieser Antrag wurde auch von der Königlichen Regierung zu Magdeburg genehmigt.

Nachdem die Schiefer und Schalbretter größtentheils entfernt waren, wurde am 14. September mit der Herstellung eines Gerüsts zur Abnahme des Kreuzes begonnen. Vier 15 m lange Rüstbäume wurden aus der Spitze herausgestreckt und mit den Hölzern des 5. und 6. Stockwerks des Helmes verbolzt. (vergl. Fig. 2). An diese vier Rüstbäume wurden zwei Gerüste angeknüpft, das eine ca. 8 m über dem 6. Thurmstockwerk, das andere dicht unter dem Knopf. Vom 6. Stockwerk bis zum untersten Gerüst gelangte man auf einer Leiter.

An einem der Rüstbäume wurde ein kurzer Krabhbalken mit Kloben befestigt, so daß der Letztere über dem Kreuz schwebte. Am 18. September, Nachmittags gegen 5 Uhr, wurde das Kreuz mit dem Knopf heruntergelassen.

Eine besondere Schwierigkeit bot noch die Herabnahme der 3 Glocken, namentlich der großen Glocke, mit einem Gewicht von 5500 kg. Zu diesem Behuf mußte der Hauptkrahnen oben am Thurm verstreift und außerdem ein aus Fig. 3 ersichtliches besonderes Gerüst hergestellt werden. Die große Glocke wurde vermittelst Handwinden auf einen unter derselben aufgestellten Schlitten herabgewunden und auf Walzen bis zu der zum Herablassen bestimmten Stelle geschoben. Zum Herablassen selbst wurde ein 400 m langes, 34 mm starkes Tau verwendet, welches eigens zu diesem Zwecke

von dem Seilermeister Besthorn in Halberstadt angefertigt war. Der mit 6 Rollen versahene Flaschenzug erhielt seine Befestigung oben am Krahn mittelst eines 45 mm starken schmiedeeisernen Ringes, zu dessen Sicherung noch eine englische Patent-Kette umgeschlungen wurde.

An dem Tau, welches man unten auf dem Domplatz durch eine, an einer starken Linde angebrachte Rolle in die horizontale Richtung überleitete, waren 60 Mann aufgestellt, und ging das Herablassen der Glocke auf diese Weise langsam und sicher von statten. Hierbei zeigte sich die Reibung des neuen Tanes in dem Flaschenzuge so bedeutend, daß dieselbe ganz allein dem Gewichte der Glocke das Gleichgewicht hielt. Es mußten daher 2 Mann die nach unten gehenden Stränge fortwährend herabziehen. Um ein Zusammenbrechen der verschiedenen Taustränge zu verhindern, waren in Höhen von 10 zu 10 m Balken durchgesteckt, welche die Stränge auseinander hielten. — Das Herablassen der Glocke erfolgte am 14. October.

Die Beobachtungen, zu welchen der hiernach beendete Abbruch des Mauerwerks der Eckthürmchen nebst Galerie und der Thurmpyramide Gelegenheit gegeben hatte, sind in Kürze die folgenden:

Die Lagerfugen der einzelnen Schichten waren vielfach nur am Rande mit Cementmörtel behaftet, dagegen im Innern oft ohne Mörtel. Vermuthlich ist der zum Vergießen verwendete Mörtel nicht überall eingedrungen. Im Uebrigen war die Verbindung des Mörtels mit den Quadern nur eine ganz oberflächliche, da sich der Mörtel in einzelnen Platten leicht vom Stein ablöste. Nur bisweilen, meist in den äußeren Verstrichfugen, war die Verbindung so fest, daß Stücke von dem Kalkstein mit dem Mörtel abspalteten.

Die unter den Decksteinen der Galerie angebrachten eisernen Anker, bestehend aus Flachseisen, welche mit anderen, in die Eckthürme eingelassenen Ankern durch 3 Schraubenbolzen verbunden waren, hatten sich so ausgedehnt, daß mehrere dieser Schraubenbolzen gerissen, andere stark umgebogen waren.

Das Abbruchgerüst zur Abtragung der beiden oberen Thurmgeschosse, für welches eine in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten aufgestellte Skizze maßgebend war, nebst den zu denselben gehörigen sonstigen Vorrichtungen ist in den Figuren 9 bis 14 eingehend dargestellt. Zur Erläuterung desselben sowie des Abbruchbetriebes sei hier folgendes bemerkt:

Das Gerüst bestand aus 6 Geschossen und war in den beiden abzubrechenden Stockwerken des Thurmes so eingebaut, daß es an keiner Stelle das Mauerwerk der Umfassungswände berührte.

Im untersten Geschos war durch Auslegung von 4 Balken an der Westseite (Fig. 11) ein Podium gebildet, in welchem sich zwei Oeffnungen zum Durchlassen der Fuhrkäten befanden, welche letztere vermittelst einer hier aufgestellten Doppelwinde sich auf und nieder bewegten. Die Balkenlage des 2. Geschosses war ebenfalls nach Westen krabhnartig angelegt, um die Rollen zur Ueberführung der Seile daselbst anzubringen. Sodann war hier eine zweite Doppelwinde aufgestellt, welche dazu diente, die Förderkäten zwischen dem obersten und untersten Stockwerk des Gerüsts auf und niederzugeben zu lassen. Diese Förderkäten bewegten sich in

zwei Schächten, welche durch alle Gerüstgeschosse hindurchreichten, und über welchen oben ein Krahn zur Anbringung der Leitrollen aufgestellt war.

Am 16. August 1883 wurde mit dem eigentlichen Abbruch der Anfang gemacht, und war der Gang des Betriebes folgender: Der oben angekommene leere Kasten wurde mit Schutt gefüllt und mit der oberen Winde durch einfaches Bremsen herabgelassen, während er zugleich den zweiten leeren Kasten mit in die Höhe zog. Darauf wurde der volle Kasten auf einen kleinen Wagen gesetzt, auf einem kleinen Schienengeleise bis auf das ausgekragte Podium über eine der beiden Oeffnungen gefahren und dann mit der zweiten Winde nach unten befördert, wobei er ebenfalls einen zweiten leeren Kasten mit in die Höhe zog.

Um ein Herabstürzen von Steinbrocken auf den Arbeitsplatz und die am Thurm dicht vorbeiführende Straße zu verhindern, sowie den beim Abbruch in schwindelnder Höhe beschäftigten Arbeitern den Anblick des Abgrundes zu entziehen, war die zweitoberste Balkenlage des Gerüsts so construirt, daß dieselbe, nach allen Seiten über das Mauerwerk hinausragend, ein Schutzgerüst bildete, welches, mit einem soliden Geländer versehen und mit Brettern bekleidet, den etwa herabfallenden Schutt auffing und zugleich den Arbeitern die freie Bewegung auf der Mauer erleichterte.

Die Versuche, die abgebrochenen Mauermassen resp. Quaden auf einer besonders construirten Kohlenrutsche mit einem beweglichen Schlitten von der Höhe der Mauer in die Förderkästen herabzulassen, bewährten sich nicht, da wegen Mangel an Platz die Rutsche nicht schräg genug aufgestellt werden konnte und der Betrieb mit derselben sich überhaupt als zu complicirt herausstellte. Dagegen wurden einfache Bohlen, auf denen die abgebrochenen Quaden bis auf die betreffende Arbeitsöhne herab- resp. heraufgewälzt wurden, je nachdem oberhalb oder unterhalb des Arbeitsbodens Abbruch stattfand, mit Erfolg angewendet.

Der Fortschritt in den Arbeiten machte es nöthig, daß, da, wo die einzelnen Gerüstgeschosse zu hoch waren, eine Hilfestage von der halben Höhe aufgestellt wurde, auf welche alsdann die abgebrochenen Manertheile besser geschafft werden konnten.

Mit dem vorrückenden Abbruch wurde selbstverständlich auch der oberste Krahn sowie das Schutzgerüst herabgelassen und an tieferen Stellen wieder angebracht. —

Von Beobachtungen, welche während dieses Abbruches angestellt wurden, sind folgende als besonders bemerkenswerth zu verzeichnen:

Zunächst wurde constatirt, daß auch noch während des Abbruches das Thurmmauerwerk sich in steter Bewegung

befand, und zwar der Art, daß der vorerwähnte eiserne Schutzanker sich an den Ecken des Thurmes 7 bis 10 mm in das Mauerwerk eingedrückt hatte, ein Beweis, wie notwendig die Anbringung desselben gewesen ist. Selbst an tieferen Stellen, bis zu welchen der Anker später herabgelassen wurde, war dieses der Fall. Sogar einer der alten Anker, und zwar der auf der Nordseite in Höhe der Kämpfer des zweiten Geschosses angebracht, ist in Folge der kolossalen Spannung am 7. October zerissen, nachdem der Abbruch bereits bis zum Fußboden des dritten (obersten) Geschosses vorgeschritten war.

Was den Zustand des Mauerwerks im Innern anbetrifft, so bestand derselbe auf den Ecken überall aus Fullmauerwerk mit schwacher Quaderverbindung. Der Mörtel erwies sich in den oberen Theilen als eine briartige Masse, bestehend aus reinem Gips, und war bis auf die Südostecke überall durchaus feucht. In dem zweiten Geschosse, vom Kämpfer an nach unten zu, zeigte sich der Mörtel in vollständig aufgelockertem Zustande. —

Im ganzen ist der Abbruch der beiden obersten Thurmschosse sowohl, wie auch derjenige der Eckthürmchen und der Thurmspitze so glücklich verlaufen, daß nicht ein einziger Unglücksfall zu beklagen gewesen ist.

Die specielle Beaufsichtigung der Abbrucharbeiten war dem Regierungsbauführer Ludwig anvertraut, welcher sich dieser schwierigen Aufgabe mit dankenswerthem Eifer und großer Gewissenhaftigkeit unterzogen hat. Ausgeführt wurden die Arbeiten durch den hiesigen Zimmermeister R. Krienitz, dessen Umsicht und Thatkraft wesentlich zum Gelingen des Werkes beigetragen hat. Auch sei hier noch des alten Zimmer-Policierers Toennigs iobend erwähnt, welcher bereits beim Restaurationsbau der Thürme, insbesondere bei der Verzimmerung und dem Richten des nördlichen Thurmes beschäftigt gewesen war, und dessen dabei gesammelte Erfahrungen auch den Maasnahmen beim Abbruch wesentlich zugute gekommen sind.

Die Frage, ob das noch stehende erste Geschoss über dem Gurtgesims ebenfalls abgebrochen werden soll, ist bis jetzt nicht endgültig entschieden. Eine Commission, welche am 21. u. 22. d. M. die Donthürme nochmals eingehend besichtigte, hat sich dahin ausgesprochen, daß ein theilweises Abbrechen des Mauerwerks bis zur Basis des Giebeldreiecks des Zwischenbaues genügen wird, um für den Wiederaufbau ein sicheres Fundament zu schaffen. Außerdem ist ein stufenartiges Abbrechen der Nordwestecke bis nahe zum Gurtgesims als nothwendig anerkannt worden.

Halberstadt, Ende August 1884.

Varnhagen.

## Ueber die Beziehung des Verkehrs auf den Strafen zu dem erforderlichen Strafenunterhaltungsmaterial.

Von F. Dreiling, Landes-Baurath, und L. Samans, Regier.-Baumeister.

Während fast alle Zweige technischer Thätigkeit auf wissenschaftlicher Grundlage sich aufbauen und mit dem tieferen Eindringen in das Wesen der Dinge ihr gesetzmäßiger Zusammenhang erkannt und dadurch ein Maas gewonnen wird für die Grenzen des Zulässigen und des Nöth-

wendigen, steht die Unterhaltung der Kunststraßen, der eigentliche Straßenbau im engeren Sinne, noch weit hinter einem solchen Ziele zurück.

Vielleicht ist es der an und für sich wenig verlockende Gegenstand, welcher die Fachgenossen veranlaßte, sich mehr

den interessanteren und lohnenderen Zweigen der Bankunst zuzuwenden und den Straßenbau fast ganz außer Acht zu lassen. Immerhin aber muß ein Gebiet, welches Jahrtausende hindurch als hauptsächlichster Hebel der Cultur gedient hat und auch heute noch eine so wichtige Stelle in der Volkswirtschaft einnimmt, eines eindringenderen Interesses auch der besten Kräfte werth erscheinen. Es ist deshalb freudig zu begrüßen, wenn in neuerer Zeit bei den mit der Verwaltung der Kunststraßen Betrauten immer mehr das Bestreben sich Bahn bricht, ihre Aufgaben vom wissenschaftlichen Standpunkte aufzufassen und den inneren Zusammenhang zwischen dem zur Unterhaltung der Straßen erforderlichen Aufwande an Material, den physikalischen Eigenschaften der zur Verwendung kommenden Gesteinsarten und der Intensität des auf den Straßen stattfindenden Verkehrs zu ergründen.

Von einzelnen Verwaltungen ist hierin gar viel und sehr Bemerkenswerthes geleistet worden. Unter den deutschen Straßenbau-Verwaltungen verdient mit zuerst die Großherzoglich Badische Verwaltung als eine solche hervorgehoben zu werden, welche in der oben angedeuteten Richtung einen bedeutenden Schritt vorwärts gethan hat.

Näheres hierüber findet sich in einer kleinen Abhandlung der Ober-Direction genannter Verwaltung, betitelt: „Statistische Betrachtungen über den Aufwand für Unterhaltung der Landstraßen im Großherzogthum Baden“ 1882, Karlsruhe bei G. Braun. Es ist dies unseres Wissens die erste Veröffentlichung derart, welche mittheilt, daß und wie der Bedarf an Straßennunterhaltungs-Material nach Maßgabe des auf diesen Straßen stattfindenden Verkehrs berechnet wird und wie diese Rechnungsergebnisse praktisch verwertet werden. Zum Verständniß des später Folgenden ist es erforderlich, etwas näher hierauf einzugehen.

Man hat in Baden die Größe des Verkehrs auf den Straßen nach der Zahl der Zugthiere bemessen, welche täglich dieselben passiren, und dadurch, wenn auch kein unbedingt genaues, so doch ein für den beabsichtigten Zweck vollständig genügendes relatives Maas für die Intensität des Verkehrs erlangt.

Dementsprechend sind die Straßen in sieben Verkehrsklassen eingetheilt worden, deren unterste einen Verkehr von weniger als 30 Zugthieren täglich in sich begreift, während die höchste einem Verkehr von mehr als 1000 Zugthieren entspricht.

Um nun die zur Unterhaltung der Straßen erforderlichen absoluten Materialmengen zu bestimmen, ist für eine Normalbreite der Steinbahn von 5 m und für eine Gesteinsart der wirkliche Bedarf in den verschiedenen Verkehrsklassen nach langjährigen Erfahrungen festgestellt worden, und wählte man hierzu den Porphy, weil derselbe auf vielen badischen Straßen Verwendung findet.

Demnach war es erforderlich, die verschiedenen zur Verwendung kommenden Materialarten unter einander in Vergleich zu bringen, zu welchem Zwecke denselben Werthzahlen gegeben wurden, welche ein hezögliches Maas für die Widerstandsfähigkeit derselben gegen die Einflüsse des Verkehrs auf den Straßen darstellen.

Diese Werthzahlen wurden auf dem Wege des Versuches zum Theil aus der absoluten Festigkeit, zum Theil aus der Abnützbarkeit durch Reibung abgeleitet und dem

Quotienten aus der Verhältnißzahl der Abnützung durch Reibung in die Verhältnißzahl der Druckfestigkeit gleich gesetzt.

Die volle Zuverlässigkeit dieser Werthzahlen vorausgesetzt, stände demnach der Verschleiß an Unterhaltungsmaterial bei übrigen gleichen Verhältnissen annähernd im umgekehrten Verhältniß zu den Werthziffern.

Die Werthzahlen für die in Baden in Betracht kommenden Gesteinsarten sind in einer Tabelle, Beilage I der genannten Schrift, näher angeführt.

Daß nun aber örtliche, einer näheren Feststellung sich entziehende Verhältnisse nicht gestatten, auf diesem Wege die Bedarfsmengen für jede einzelne Straße zahlenmäßig völlig genau festzustellen, es vielmehr erforderlich ist, um allen Verhältnissen gerecht zu werden, diese Mengen innerhalb gewisser Grenzen schwanken zu lassen, ist selbstverständlich, und so sind denn auch für Baden die nach vorstehenden Grundsätzen berechneten Bedarfsmengen nach den aus der Praxis gewonnenen Resultaten abgestimmt worden, wobei gleichzeitig der Verschiedenheit des Verkehrs in ein und derselben Verkehrsklasse und der dadurch bedingten Verschiedenheit des Bedarfs Rechnung getragen werden konnte.

Auf diese Weise ist für jede der einzelnen Verkehrsklassen ein Maximum und Minimum des Bedarfs an Material der verschiedenen Gesteinsarten für das Jahr und Kilometer festgestellt worden.

Eine der erwähnten Schrift beigegebene Beilage III enthält die für Baden endgültig bestimmten Materialmengen für eine normale Breite der Steinbahn von 5 m, und zwar für jede der zur Verwendung kommenden Materialarten.

Die Angaben dieser Beilage können als mit den Ergebnissen jahrelanger Beobachtungen und mit der Wirklichkeit, soweit dies immerhin nur möglich ist, übereinstimmend betrachtet werden.

Es muß deshalb, wenn überhaupt der Bedarf an Straßennunterhaltungs-Material zudem Verkehr auf der Straße in irgend einer Beziehung steht, diese Beziehung zunächst für insonders badische Verhältnisse aus der Tabelle Beilage III hervorgehen oder sich daraus entwickeln lassen.

Bezeichnet man die für einen Verkehr von der Stärke  $v$  zur Unterhaltung einer Straße für das Jahr und Kilometer erforderliche Menge irgend eines bestimmten Materials mit  $M$ , so muß, wenn die Beziehung zwischen  $M$  und  $v$  sich in eine allgemeine Formel bringen läßt, diese Bezeichnung allgemein in der Gleichung

$$M = A + F(v)$$

einen Ausdruck finden, wobei  $A$  irgend eine Constante und  $F(v)$  irgend eine Function von  $v$  bedeutet; denn es hängt der Verbrauch an Straßennunterhaltungs-Material vom Verkehr allein nicht ab. Ein Theil desselben geht durch die Einflüsse der Atmosphären und sonstige Zufälligkeiten beim Einbauen und Walzen der Decken etc. verloren, und dieser Verlust ist bei einem veränderlichen Verkehr als constant zu betrachten.

Ein anderer Theil des Materials aber wird lediglich durch den Verkehr auf der Straße angebracht, und zwar wird, unter sonst gleichen Verhältnissen, dieser Theil um so

größer sein, je größer der Verkehr ist, er ist also eine Function des Verkehrs.

Es kommt nun darauf an, diejenige Function von  $v$  zu bestimmen, welche sich am meisten den Erfahrungsergebnissen nähert, und ist nach verschiedenen Versuchen für Function ( $v$ ) der Ausdruck

$$b \sqrt{v}$$

als derjenige gefunden worden, welcher nach Maafgabe der in Baden gemachten Erfahrungen einer solchen Bedingung am meisten entspricht.

Dafs die Function von  $v$  noch einen constanten, jedoch mit der Materialart sich ändernden Factor haben muß, erhält aus der Erwägung, dafs der Verschleifs an Unterhaltungsmaterial bei ein und demselben Verkehr, aber verschiedenen Materialarten ein verschiedener sein muß, und erscheint deshalb der Factor  $b$  als eine Function der Widerstandsfähigkeit des Materials gegen die zerstörenden Eigenschaften des Verkehrs in gleicher Weise, wie die Constante

$A$  als eine Function der Widerstandsfähigkeit des Materials gegen die Einflüsse der Atmosphären betrachtet werden muß.

Das Gesetz, nach welchem der Unterhaltungsmaterial-Bedarf für die Straßen bei gleicher Breite der Steinbahn mit dem Verkehr auf denselben wächst, würde demnach unter den vorberührten Verhältnissen der Formel

$$M = A + b \sqrt{v}$$

entsprechen.

Es sind nun die Constanten  $A$  und  $b$  aus den Angaben der mehrerwähnten Beilage III entwickelt; ingleichen ist der Grad der Genauigkeit des durch vorstehende Formel ausgedrückten Gesetzes nach den in Baden gemachten Erfahrungen geprüft worden. Die Resultate dieser Untersuchungen sollen im Nachstehenden angegeben werden.

Zunächst jedoch mag die mehrberrührte Beilage Tabelle III selbst hier Platz finden. Die Breite der Steinbahn ist dabei zu 5 m angenommen worden.

Ordnungzahl	Art des Materials und Sorte	Innerhalb der einzelnen Verkehrsklassen schwanken nach der Frequenz die für das Kilometer erforderlichen Materialmengen in Cubikmetern zwischen nachstehenden Grenzen:						
		Verkehrsklasse und Zugfahrzahl täglich						
		VII weniger als 30	VI 30—50	V 50—100	IV 100—250	III 250—500	II 500—1000	I mehr als 1000
a. Endgültig normierte Materialmengen								
1	Dolerit . . . . .	6—12	12—16	16—22	22—32	32—42	42—60	60—114
2	Basalt . . . . .	8—16	16—20	20—30	30—40	40—55	55—80	80—150
3	Porphyr Sorte I . . . . . " II . . . . . Mittelwerth . . . . .	8—16	16—20	20—27	27—40	40—50	50—75	75—140
		10—20	20—25	25—35	35—48	48—63	63—99	99—170
		12—25	25—32	32—45	45—65	65—85	85—120	120—200
4	Diorit . . . . .	10—20	20—25	25—35	35—50	50—65	65—95	95—180
5	Syenit . . . . .	10—20	20—25	25—35	35—50	50—65	65—95	95—180
6	Gneis . . . . .	10—20	20—25	25—35	35—50	50—70	70—100	100—160
7	Granit Sorte I . . . . . " II . . . . . Mittelwerth . . . . .	8—16	16—20	20—28	28—40	40—55	55—75	75—145
		10—20	20—25	25—35	35—50	50—70	70—100	100—160
		15—30	30—35	35—50	50—70	70—95	95—140	140—200
		10—20	20—25	25—35	35—55	55—70	70—100	100—160
8	Hornblende . . . . .	10—20	20—25	25—35	35—55	55—70	70—100	100—160
9	Klingstein . . . . .	10—20	20—25	25—35	35—55	55—70	70—100	100—160
10	Rheingraben . . . . .	10—20	20—25	25—35	35—55	55—70	70—100	100—160
11	Thonschiefer . . . . .	8—16	16—20	20—28	28—40	40—55	55—75	75—145
b. Provisorisch normierte Materialmengen								
12	Binneneinfugschiebe . . . . .	10—30	30—25	25—35	35—55	55—70	70—100	100—160
13	Kalkstein Sorte I . . . . . " II . . . . . Mittelwerth . . . . .	12—25	25—30	30—35	35—50	50—70	70—100	100—160
		12—25	25—35	35—45	45—60	60—80	80—120	120—200
		15—25	25—40	40—55	55—75	75—100	100—150	150—280
14	Branner Jura . . . . .	12—25	25—35	35—45	45—60	60—80	80—120	120—200
15	Rheinkies . . . . .	12—25	25—35	35—45	45—60	60—80	80—100	100—200

Berechnet man nach der Methode der kleinsten Quadrate aus der vorstehenden Tabelle die wahrscheinlichsten Werthe für die Constanten  $A$  und  $b$ , sowie den wahrscheinlichen Fehler derselben ( $M_1$  und  $M_2$ ) und den wahrscheinlichen Fehler für  $M$  ( $M_1$ ), und stellt die Resultate der Tabelle entsprechend zusammen, so ergibt sich die nachfolgende Uebersicht.

Der wahrscheinliche Fehler der Formel ( $M_1$ ) bleibt danach für badische Verhältnisse in allen Fällen mit Ausnahme von zweien unter 1,0 cbm Material für das Jahr und Kilometer, ein Werth, der im Hinblick darauf, dafs in den Tabellen der Beilage III Abrundungen bis zu 2 cbm nach oben und nach unten vorgekommen sind und dafs die Zahlenangaben daselbst als Mittelwerthe für Straßen unter den allerer-

schiedensten Verhältnissen sich darstellen, als äufserst gering erscheinen muß.

Dagegen ist die Constante  $A$  mit einem relativ grofsen wahrscheinlichen Fehler behaftet. Derselbe schwankt zwischen 5,7 % (Nr. 8 Granit, welcher überhaupt die beste Anschmiegung an die Formel zeigt) bis zu 16,1 % (Basalt). Der grofse Fehler hat zum Theil in den vorgekommenen Abrundungen seinen Grund, zum Theil ist er aber wieder aus dem Umstande zu erklären, dafs die Zahlen der Tabelle III Mittelwerthe sind und die Mengen an Unterhaltungsmaterial, welche den Einwirkungen der Atmosphären zum Opfer fallen, je nach den Verhältnissen der Oertlichkeit den größten Schwankungen unterworfen sein müssen. Da nun aber der wahrscheinliche Fehler absolut genommen

Nr.	Gesteinsart	Formel $M = A + B \sqrt{v}$	$W_1$ a	$W_2$ b	$W_3$ c	$W_4$ in % von A	$W_5$ in % von B
1	Dolerit . . . . .	$M = 3,20 + 1,77 \sqrt{v}$	0,515	0,52	0,0152	9,7 %	1,08 %
2	Basalt . . . . .	$M = 3,40 + 2,25 \sqrt{v}$	0,50	0,61	0,024	16,5 „	1,45 „
3	Porphy I . . . . .	$M = 4,01 + 2,18 \sqrt{v}$	0,87	0,60	0,024	13,6 „	1,08 „
4	„ II . . . . .	$M = 0,30 + 2,57 \sqrt{v}$	0,82	0,55	0,021	7,8 „	1,81 „
5	„ III . . . . .	$M = 7,22 + 3,50 \sqrt{v}$	1,01	0,62	0,025	8,5 „	0,05 „
6	Diorit Syenit und Mittler Porphy	$M = 5,57 + 2,76 \sqrt{v}$	0,97	0,50	0,024	10,8 „	1,22 „
7	Gneis und Granit II . . . . .	$M = 3,67 + 2,00 \sqrt{v}$	0,71	0,44	0,025	12,3 „	0,64 „
8	Granit I und Thonschiefer . . . . .	$M = 4,42 + 2,30 \sqrt{v}$	0,41	0,25	0,014	5,7 „	0,22 „
9	Granit III . . . . .	$M = 0,50 + 4,00 \sqrt{v}$	1,45	0,28	0,024	14,3 „	1,22 „
10	Mittler Granit Binnenschiefer Hornblende Klingstein Rheinwacken	$M = 4,28 + 3,00 \sqrt{v}$	0,87	0,60	0,024	13,8 „	1,12 „

nur 0,22 bis 0,26 cbm Material für das Jahr und Kilometer beträgt, so können die obigen Differenzen durchaus nicht auffällig erscheinen.

Die Spalte  $W_5$  zeigt, daß der wahrscheinliche Fehler bei der Constanten  $\delta$  relativ gering ist. Derselbe schwankt zwischen 0,22 % und 1,22 %, bewegt sich also vollständig innerhalb der Grenzen einer genauen Meßarbeit des angeführten Materials.

Um einen weiteren Beleg für die Richtigkeit der Formel zu erbringen, wurde noch eine fernere Probe angestellt. Da das zweite Glied  $B \sqrt{v}$  nur vom Verkehr abhängt, muß, wie bereits früher angedeutet,  $\delta$  ein Factor sein, welcher der Widerstandsfähigkeit des Materials gegen die Einflüsse des Verkehrs umgekehrt proportional ist. Nennt man nun die Werthzahl der Widerstandsfähigkeit des Materials  $z$ , so wird  $\delta = \frac{c}{z} = c p$  sein.

Berechnet man dies  $z$  aus den einzelnen  $\delta$  der vorstehenden Tabelle nach der Methode der kleinsten Quadrate, so erhält man  $z = 1,7125$ .

Hieraus ergeben sich nun, wenn man die für Baden berechneten Werthzahlen der einzelnen Materialien einsetzt, die Angaben der folgenden Tabelle.

Gesteinsart	Wertigkeit $\alpha$	reciproke Wertigkeit $\beta = \frac{1}{\alpha}$	oberer Schwankung $\alpha = 1,7125$	$\Delta$
Dolerit . . . . .	1,000	1,000	1,71	-0,02
Porphy I . . . . .	0,812	1,220	2,15	+0,01
Granit I . . . . .	0,740	1,374	2,28	+0,01
Thonschiefer . . . . .	0,722	1,380	2,29	+0,02
Basalt . . . . .	0,775	1,280	2,30	+0,02
Porphy II . . . . .	0,624	1,580	2,57	+0,18
Mittler-Porphy . . . . .	0,631	1,575	2,76	+0,10
Diorit . . . . .	0,622	1,592	2,76	+0,04
Syenit . . . . .	0,621	1,610	2,78	+0,07
Gneis . . . . .	0,624	1,580	2,99	-0,04
Granit . . . . .	0,600	1,667	2,99	-0,06
Mittel-Granit . . . . .				-0,03
Hornblende . . . . .	0,620	1,600	3,00	-0,01
Klingstein . . . . .				-0,03
Rheinwacken . . . . .				-0,03
Granit III . . . . .	0,466	2,145	3,50	+0,06
Granit III . . . . .	0,424	2,353	4,00	-0,05

Der wahrscheinliche Fehler der Function ist  $W_5 = 0,0022$ ,  
ferner  $W_5 = 0,0022$   
= 0,8 %.

v	Dolerit $M = 3,20 + 1,77 \sqrt{v}$			Porphy II $M = 0,55 + 2,57 \sqrt{v}$			Gneis, Granit II $M = 3,67 + 2,00 \sqrt{v}$			Granit I, Thonschiefer $M = 4,42 + 2,30 \sqrt{v}$		
	verwendet	berechnet	$\Delta$	verwendet	berechnet	$\Delta$	verwendet	berechnet	$\Delta$	verwendet	berechnet	$\Delta$
30	12	12,22	+ 0,02	30	21,03	+ 1,02	20	19,26	+ 0,04	16	16,64	+ 0,24
40	14	14,42	+ 0,42	22,5	23,22	- 0,70	22,5	22,50	- 0,00	18	18,54	+ 0,54
50	16	15,80	- 0,20	25	25,12	+ 0,12	25	24,71	- 0,50	20	20,10	+ 0,10
70	19	18,62	- 0,38	30	29,81	- 0,19	30	29,46	- 0,54	24	23,72	- 0,27
100	22	20,82	- 1,01	35	32,68	- 2,58	35	33,47	- 1,58	28	26,12	- 1,88
125	27	26,11	- 0,89	41,5	40,55	- 0,55	42,5	43,13	+ 0,63	34	33,38	- 0,62
250	32	31,27	- 0,73	48	47,88	- 0,44	50	50,84	+ 0,84	40	39,49	- 0,28
375	37	37,36	+ 0,86	55,5	56,71	+ 1,21	60	61,46	+ 1,46	47,5	47,59	+ 0,09
500	42	42,87	+ 0,87	62	64,48	+ 1,42	70	70,18	+ 0,43	55	54,89	- 0,19
750	51	51,77	+ 0,77	70,5	77,81	+ 0,84	85	85,47	+ 0,47	65	65,50	+ 0,50
1000	60	59,72	- 0,74	90	88,81	- 1,79	100	98,11	- 1,89	75	74,39	- 0,67


Zugfähigkeit  
täglich

cbm pro Jahr und Kilometer

Es ergibt sich also eine fast vollständige Uebereinstimmung der beiden Reihen für  $\delta$ , so daß sich nunmehr mit der größten Wahrscheinlichkeit behaupten läßt:

Wenn man den durch die Anzahl der innerhalb eines Tages die Straße passierenden Zugthiere gemessenen Verkehr mit  $v$  bezeichnet, so ist für die badischen Landstraßen von  $v = 30$  bis  $v = 1000$  pro Tag die für das Jahr und Kilometer anzuwendende Materialmenge  $M$  in Cubikmetern

$$M = A + \delta \sqrt{v}.$$



ten Materialart, Granit I, so auffallend gering, zumal wenn man die bei Aufmessung der Unterhaltungsmaterialien unvermeidlich vorkommenden Fehler bedenkt, daß man die Richtigkeit des vorstehend ausgesprochenen Gesetzes für Baden nicht mehr wird in Zweifel ziehen können.

Es fragt sich nun, in wie weit hat das vorstehend entwickelte Gesetz eine allgemeine Bedeutung? Offenbar hat jedes auf dem Wege des Versuches hergeleitete physikalische Gesetz dann eine allgemeine Gültigkeit, wenn dasselbe in eine Form gebracht werden kann, welche mit den besonderen Eigenschaften des Materials, welches zu den Versuchen verwendet wurde, nichts mehr gemein hat.

Dies ist aber bei der Formel  $M = A + \delta \sqrt{v}$  der Fall, und somit wird man, bis zum Beweise des Gegentheils, dem verhin lediglich auf Baden bezogenen Gesetze auch die allgemeine Gültigkeit nicht absprechen können.

Es ändern sich bei gleicher Breite der Straßen nur die Constanten  $A$  und  $\delta$  je nach der Örtlichkeit und den Eigenschaften des zur Verwendung kommenden Materials.

$A$  wird um so größer sein, je mehr einerseits die Einflüsse der Atmosphärenluft sich Geltung verschaffen, wie

Zum Vergleich, wie sich die hiernach berechneten Werthe zu den zur Zeit in Baden verwendeten Materialmengen verhalten, diene die auf S. 453/454 unten stehende Uebersicht der Verwendungen an Cubikmetern für das Jahr. Die Werthe dieser Tabelle sind in der nachstehenden Figur graphisch aufgetragen. Die Polygonzüge in breiteren Linien stellen die verwendeten, die Parabelzüge in feineren Linien die berechneten Mengen dar, während die Abscissen die tägliche Zugthierzahl bedeuten.

Die Reihe der Abweichungen der berechneten und beobachteten Werthe,  $\Delta$ , erscheint besonders bei der letz-

z. B. in hohen Gehirgen, auf stets feuchten Straßen u. s. w., und andererseits das Material diesen Einflüssen unterliegt.

Es geht dies auch aus den in Baden gemachten Erfahrungen hervor, indem die Constante  $A$  für die dort zur Verwendung kommenden Kalksteinsorten zwischen 8,11 und 10,44 wechselt, während sie bei dem fast unverwitterbaren Dolomit auf 3,22 herabsinkt.

Was den Factor  $\delta$  betrifft, so hat die vorstehende Untersuchung ergeben, daß derselbe sehr genau der reiproken Werthzahl der verschiedenen Materialarten entspricht.

Es hat demnach den Anschein, als ob es genüge, die absolute Festigkeit und den Widerstand der Materialien gegen Reibung zu ermitteln, um daraus eine der Wirklichkeit entsprechende Werthzahl für die verschiedenen Materialarten zu erhalten, was jedoch noch weiter zu erproben sein dürfte.

Die Nutzenanwendung der vorstehenden Auseinandersetzungen ergibt sich von selbst, und es leuchtet ein, daß aus dem entwickelten Gesetze sich die wichtigsten Schlüsse für die Ökonomie der Straßenunterhaltung ziehen lassen.

Eine theoretische Begründung des Gesetzes mag zur Zeit noch eine offene Frage sein.

Düsseldorf im Juni 1884.



# Profilformen und Abmessungen von Bauwerken in höheren Dämmen.\*


Die Ausführung von Gewölben erfolgt bei geringer Belastung meistens nach der Kreislinie, und zwar kommt bei nicht genügender Constructionshöhe der Stüchbogen, sonst gewöhnlich der Halbkreis zur Anwendung. Bei größerer Belastung durch höhere Dämme ist es aber rationell, die innere Wölblinie so zu gestalten, daß sie sich der Form der Stützlinie möglichst anschließt.

Je nach der Art, wie die Belastung auf das Bauwerk einwirkt, sind nun für letzteren Fall zwei charakteristische Profile möglich: das Parabelprofil für trockenes, überwiegend vertical drückendes Schüttmaterial, und das Tunnelprofil für ein Schüttmaterial, bei dem auch seitliche Drücke zu befürchten sind. Bei letzterem Profil ist der obere Theil mehr kreisförmig und der untere mehr nach innen gekrümmt, als bei dem Parabelprofil.

Der Zweck dieses Aufsatzes soll nun sein, das Tunnelprofil mit Hilfe der Methode der Orthogonalschneidungen zu berechnen und dann die Abmessungen des nach diesem Profil gestalteten Bauwerkes zu ermitteln.

## I. Ableitung einer Gleichung für das Tunnelprofil.

Soll die innere Wölblinie die Form der Stützlinie mit Erddruck erhalten, so ist letztere mit Berücksichtigung des Erddruckes zu ermitteln, und zwar unter der Bedingung, daß sie durch zwei bestimmte Punkte geht, welche durch die Lichthöhe und die Lichtweite des betreffenden Bauwerkes gegeben sind.



In Fig. 1 stelle  $CC'$  die mit der inneren Wölblinie zusammenfallende gedachte Stützlinie dar, und  $NM$  sei ein beliebiger Verticalschnitt im Abstände  $x$  von der durch den Scheitel der Stützlinie gelegten Ordinatenachse.  $V$  sei das Gewicht des Körpers  $NMOC$  und  $y_0$  die Belastungshöhe im Scheitel; ferner sei  $y_0 + \alpha$  die der Abscisse  $x$  entsprechende Ordinate, und  $\alpha$  bedeute den von  $x$  abhängigen variablen Theil derselben.

Wir nun noch durch den Scheitel der Schnitt  $OC$  gelegt, so sind zur Wiederherstellung des Gleichgewichtszustandes die in Fig. 1 angedeuteten Kräfte anzubringen.

\*) Bemerkung. Die Stützlinie für Wasserdruk hat bekanntlich die Gleichung  $qy = \text{Const.}$  Sie ist identisch mit der elastischen Linie eines geraden elastischen Stabes  $a$ , welcher dadurch krumm erhalten wird, daß zwei gerade Stäbe  $A$ , welche an seinen Enden tangential befestigt sind, durch zwei Fäden, die an den anderen Enden der Stäbe befestigt sind, in gleichen entgegengesetzten Richtungen aus einander gezogen werden.

Die Richtungslinie der Fäden entspricht der Wasseroberfläche, von der ab die Ordinaten  $y$  gemessen werden. Legt man die Vorrichtung auf einen glatten Tisch, so kann die Linie  $a$  danach gemessen werden. Die Stützlinie für Erddruk erhält man daraus, wenn man sämtliche Abscissen halbiert. Die in vorliegender Abhandlung berechneten Tunnelstellen stimmen hiermit ziemlich genau überein. L. Red.

Mit Bezug auf diese Figur bedeuten  $\frac{m}{2} y_0^2$  und

$\frac{m}{2} (y_0 + \alpha)^2$  die auf die verticalen Schnittflächen  $OC$  resp.

$NM$  wirkenden horizontalen Erddrücke, ferner  $H$  den Scheiteldruck und  $K'$  die Resultirende im Punkte  $M$  der Stützlinie.

Der Gleichgewichtszustand des Körpers  $OCNM$  wird dann durch folgende Momentengleichung ausgedrückt:

$$V \cdot s + \frac{m}{6} (y_0 + \alpha)^3 = H \cdot \alpha + \frac{m}{2} y_0^2 \left( \frac{y_0}{3} + \alpha \right) \quad 1)$$

Es kommt nun zunächst darauf an, das Product  $V \cdot s$  zu ermitteln. Annäherungsweise werden wir das Stück  $MC$  der Stützlinie als Parabelast ansehen können und erhalten dann mit Bezug auf Fig. 2

$$A \left( \frac{x}{2} - z \right) = \left( s - \frac{x}{4} \right) \cdot B$$

und, für  $z$  aufgelöst,

$$z = \frac{\frac{x}{2} (A + B)}{A + B}.$$

Hierin bedeutet  $A$  das Gewicht des Körpers  $NQCO$  und  $B$  dasjenige des Körpers  $MQC$ .

Da nun  $V = A + B$  ist, so folgt für das Product:

$$V \cdot s = \frac{x}{2} (A + B).$$

Für

$$A = y_0 \cdot x$$

und für

$$B = \frac{1}{2} \cdot \frac{x \cdot \alpha}{3}$$

gesetzt, resultirt:

$$V \cdot s = \frac{x^2}{2} \left( y_0 + \frac{\alpha}{6} \right) \quad 2)$$

Setzen wir diesen Werth für  $V \cdot s$  in Gleichung 1) ein und lösen dieselbe für  $x^2$  auf, so folgt:

$$x^2 = \frac{1}{\alpha} \left[ 2Ha + m y_0^2 \left( \frac{y_0}{3} + \alpha \right) - \frac{m}{3} (y_0 + \alpha)^3 \right] \quad 3)$$

In vorstehender Gleichung 3) ist noch der Coefficient  $m$  unbekannt.

Für horizontalen Erddruck  $D$  gegen eine verticale Wand von der Höhe  $h$  erhält man:

$$D = \frac{h^2}{2} \lg \left( 45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right).$$

Setzen wir für den Reibungswinkel  $\varphi = 36^\circ 40'$ , so wird

$$D = \frac{0.33}{2} \cdot h^2 = \frac{m}{2} \cdot h^2;$$

hieraus folgt:

$$m = 0.33.$$

Wird dieser Werth in Gleichung 3) eingesetzt, so resultirt als Gleichung für das Tunnelprofil:


$$x^2 = \frac{2\alpha}{y_0 + \frac{\alpha}{6}} \left[ H - 0.1135 \alpha \left( y_0 + \frac{\alpha}{3} \right) \right] \quad 1)$$

Der Werth des Horizontalen  $H$  wird aus nachstehender Gleichung II ermittelt, welche aus Gleichung I ergibt, wenn man berücksichtigt, daß für  $x = a$  die Ordinate  $\alpha = b$  werden soll.

$$H = 0.33 a^2 \left( \frac{y_0}{b} + 0.1137 \right) + 0.1135 b^2 \left( \frac{y_0}{b} + 0.1133 \right) \quad II$$

Mit Hilfe vorstehender Gleichungen I und II können für jeden Specialfall die Abscissen  $x$  berechnet werden, wenn man für  $\alpha$  successive Werthe von  $\alpha = 0$  bis  $\alpha = b$  in Gleichung I einführt, und es ist zu empfehlen, für jeden Specialfall zu setzen:

Fig. 5.



1. Beispiel. Es sei

$$a = 5.00 \text{ m}$$

$$b = 7.25 \text{ m}$$

$$y_0 = 5.10 \text{ m}$$

Für den Horizontalschub erhalten wir aus Gleichung II den Werth

$$H = 18.74$$

in Quadratmetern.

Die aus Gleichung I berechneten Coordinaten ergeben sich aus folgenden Verhältnissen:

$$\frac{x}{a} = \frac{0}{0}; \frac{1.16}{0.11}; \frac{1.21}{0.11}; \frac{2.53}{1.10};$$

$$\frac{3.43}{2.10}; \frac{4.03}{3.10}; \frac{4.41}{4.10}; \frac{4.73}{5.10}; \frac{5.00}{7.25};$$

Das vorstehende Beispiel findet sich im Kapitel „Brückenbau“ des Handbuches der Ingenieurwissenschaften (Jahrgang 1890 pag. 73), und die der Tafel des zugehörigen Atlas entnommene, aus drei Krümmungsmittelpunkten construirte, in Fig. 3 und 4 dargestellte innere Wölblinie zeigt genau dasselbe Profil, welches hier auf dem Rechenwege ermittelt worden ist. —

2. Beispiel. Es sei

$$a = 1.15 \text{ m}$$

$$b = 4.00 \text{ m}$$

$$y_0 = 20.00 \text{ m}$$

Dieses Beispiel ist ebenfalls dem bereits erwähnten Werk entnommen, und Fig. 6 stellt das betreffende, vor 30 Jahren zur Ausführung gekommene Bauwerk dar, dessen Wölblinie etwas willkürlicher Natur zu sein scheint.

Fig. 6.





Fig. 7.




Zur Berechnung der Wölblinie nach dem Tunnelprofil erhalten wir für obige Werthe aus Gleichung II:

$$H = 14.08$$

$$\alpha = 0.11; 0.16; 1.10; 2.10; 3.10 \text{ u. s. w.}$$

Wir wollen nun für einige Beispiele die Profile nach Gleichung I berechnen und dieselben mit ausgeführten Profilen vergleichen.



Die aus Gleichung I berechneten Coordinaten ergeben sich aus folgenden Verhältnissen:

$$\frac{x}{a} = \frac{0}{0}; \frac{0.12}{0.10}; \frac{0.16}{0.10}; \frac{1.27}{1.00}; \frac{1.33}{2.00}; \frac{1.38}{3.00}; \frac{1.16}{4.00};$$

Fig. 7 zeigt das nach obigen Coordinaten aufgetragene Profil.

Fig. 8.





Fig. 9.




Ferner lassen die Fig. 8 und 9, welche dasselbe Beispiel behandeln, deutlich den bereits erwähnten Unterschied zwischen dem Parabel- und Tunnelprofil erkennen.

Es soll nun zur Bestimmung der Bauwerksdimensionen geschritten werden.

## II. Bestimmung der Widerlager-, Fundament- und Gewölbstärke.

Schon wir mit Bezug auf Fig. 10 die innere Wölblinie des Bauwerkes annähernd als Parabel an, so erhalten wir für das Gewicht  $G$  der auf der Widerlagersohle ruhenden Last:



$A = [y_0 \cdot a + \frac{1}{2}ab + e(y_0 + b)] \cdot \gamma$ ,  
 worin  $y$  das Gewicht der Ueberschüttung pro qcm bedeutet.

Soll nun die Materialpressung pro qcm an der Widerlagersohle einen bestimmten Werth  $P$  nicht überschreiten, und machen wir die allerdings nur willkürliche Voraussetzung, daß die Stützlinie aus dem mittleren Drittel nicht herabsteige, wodurch die Pressung bei ungünstigster Lage der Stützlinie das Doppelte der Pressung bei centraler Lage werden kann, so folgt für die Breite  $e$  in Metern:

$$\frac{P}{2} \cdot e = \gamma(y_0 + \frac{1}{2}b) \cdot a + \gamma(y_0 + b)e$$

$$e = \frac{a[y_0 + \frac{1}{2}b] \cdot \gamma}{\frac{P}{2} - \gamma(y_0 + b)} \text{ Meter} \quad \dots \quad 4)$$

Bezeichnen wir diejenige Maximalpressung pro qcm, welche bei der ungünstigsten excentrischen Lage der Stützlinie an der Widerlagersohle nicht überschritten werden soll, mit  $p$ , so folgt aus Gleichung 4), wenn  $P = 10000 p$  und  $\gamma = 1800$  als Gewicht pro cbm Schüttmaterial gesetzt wird, für das Verhältniß der Widerlagerstärke zur halben Lichtweite:

$$\frac{e}{a} = \frac{y_0 + 0,155}{2,175 \frac{b}{a} - (\frac{y_0}{a} + 1)} \quad \dots \quad \text{III.}$$

Die Größen  $e$ ,  $a$ ,  $b$ ,  $y_0$  sind in Metern ausgedrückt.

Die Fundamentstärke ergibt sich aus folgender Betrachtung:

Im Scheitel wird die Stützlinie im Allgemeinen zwischen der Mittellinie und der äußeren Wölmlinie, an der Widerlagersohle zwischen der Mittellinie und der inneren Widerlagerkante liegen. Ist die Stützlinie im Scheitel um  $\frac{1}{2}e$  von der äußeren Wölmlinie und an der Widerlagersohle um  $\frac{1}{2}e$  von der inneren Widerlagerkante entfernt (cf. Fig. 3), so hat sie für den Fall eines Verlaufes im mittleren Drittel ihre günstigste Lage eingenommen, wogegen die günstigste Lage diejenige ist, bei welcher die Stützlinie mit der Mittellinie zusammenfällt. Sehen wir nun mit Bezug auf Fig. 3 die beiden Stützlinien  $aa'd$  und  $bb'e$  als Grenzen an, so ist für alle möglichen Fälle der Boden am günstigsten beansprucht, wenn stattdessen:

$$x = y.$$

Die Fundamentstärke  $f$  ist somit durch die Gleichung bestimmt:

$$f = x + y + \frac{1}{2}e, \quad \dots \quad \text{IV.}$$

wenn wir (cf. Fig. 3) annähernd  $d'b' = ed$  setzen. Es war  $p$  die der Berechnung der Widerlagerstärke  $e$  zu Grunde gelegte Maximalpressung pro qcm mit Rücksicht auf die ungünstigste excentrische Lage der Stützlinie. Der auf die Widerlagersohle wirkende Normaldruck betrug somit:

$$10000 \frac{P}{2} \cdot e$$

und diesen Druck hat auch die Fundamentsohle  $f$  auszuhalten. Bezeichnet man nun die zulässige Bodenpressung pro qcm mit  $p'$ , so folgt:

$$10000 \cdot \frac{P}{2} \cdot e = (x + y + \frac{1}{2}e) \cdot p' \cdot 10000.$$

Hieraus erhält man zur Bestimmung der Fundamentstärke:

$$x = y = \left(0,155 \cdot \frac{P}{p'} - 0,032\right) \cdot e \text{ Meter} \quad \dots \quad \text{V.}$$

Sobald die Stützlinien  $aa'd$  und  $bb'e$  (Fig. 3) construirt sind, können auch die Entfernungen  $x = y$  angetragen werden.

Zur Berechnung der Gewölbestärke hat man:

$$d \cdot \frac{p''}{2} \cdot 10000 = H \cdot 1800, \quad \dots \quad 5)$$

worin  $p''$  als Maximalpressung pro qcm mit Rücksicht auf die mögliche ungünstigste excentrische Lage der Stützlinie ( $aa'd$  in Fig. 3), die eine Verdoppelung der centralen Pressung zur Folge hat, zu wählen ist. Aus Gleichung 5) folgt für die Gewölbestärke:

$$d = \frac{0,36 H}{p''} \quad \dots \quad \text{VI.}$$

Unter Zugrundelegung der Formeln III — VI sollen nun die Dimensionen des in Beispiel 1 erwähnten Bauwerkes ermittelt werden.

#### Beispiel.

Mit Bezug auf  $a = 5,05$  m  
 Fig. 3 und  $\frac{b}{a} = 7,35$   
 ist:  $y_0 = 5,55$  m.

Setzen wir zur Berechnung der Widerlagerstärke für  $p = 10,5$  Kilogramm als Maximalpressung, die auch bei der ungünstigsten Lage der Stützlinie an der Widerlagersohle —  $\frac{1}{2}e$  von der inneren Kante entfernt — nicht überschritten werden soll, so ergibt sich aus Gleichung III:

$$\frac{e}{a} = 0,415 \text{ rot. } 0,36$$

und somit für die Widerlagerstärke:  
 $e = 5 \cdot 0,3 = 2,56$  m.

Nehmen wir ferner als zulässige Bodenpressung  $p' = 4$  Kilogramm pro qcm an, so folgt aus Gleichung V zur Bestimmung der Fundamentstärke:

$$x = y = \left(0,155 \cdot \frac{10,5}{4} - 0,032\right) \cdot 2,56 = 1,43 \text{ m.}$$

Nach Formel IV ist somit die Fundamentstärke

$$f = 2 \cdot 1,43 + \frac{1}{2} \cdot 2,56 = 3,72 \text{ m.}$$

Die Gewölbestärke ist, wie aus Formel VI ersichtlich, abhängig vom Horizontalschnit  $H$ , dieser aber wieder von der Lage der Stützlinie.

Für die Annahme des Verlaufes der Stützlinie im mittleren Drittel ergibt sich als günstigste Lage der Stützlinie die in Fig. 3 gezeichnete Linie  $aa'd$ , welche der Bestimmung der Gewölbestärke zu Grunde gelegt werden soll. Wir wählen für die Pressung in der Scheiteifuge  $p'' = 14$  kg pro qcm und erhalten, wenn wir für  $H$  den im Beispiel 1 gefundenen Werth setzen, aus Gleichung V als ersten Werth für die Gewölbestärke:

$$d = \frac{0,36 \cdot 18,74}{14} = 0,48 \text{ m.}$$

Denjenigen Horizontalschnitt  $H'$ , welcher der Stützlinie  $aa'd$  in Fig. 3 entspricht, erhalten wir nun genügend genau zur Ermittlung der Gewölbestärke, wenn wir in Gleichung II setzen:

$$a = 5 + \frac{2,56}{3} = 5,85$$

$$b = 7,35 + \frac{1}{2} \cdot 0,48 = 7,70$$

$$y_0 = 5,55 - \frac{1}{2} \cdot 0,48 = 5,11 \text{ m.}$$

Somit folgt:

$$H' = 0,5 \cdot 5,83 \left( \frac{5,18}{7,17} + 0,167 \right) + 0,125 \cdot 7,17 \left( \frac{5,18}{7,17} + 0,252 \right) = 21,15.$$

Setzen wir diesen Werth in Gleichung V ein, so ergibt sich für die zu wählende Gewölbstärke:

$$d = \frac{0,88 \cdot 21,15}{14} = 0,136 \text{ m.}$$

Nach diesen berechneten Maassen ist das in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellte Bauwerk gezeichnet und die beiden Stützlinien *aa'd* und *bb'e* sind auf die übliche Weise unter Zugrundelegung eines horizontalen Erddruckes von der Größe

$D = 0,125 A^2$  construiert. Die äußere Wölblinie ist dann unter der Annahme ermittelt worden, daß die durch die Mitte der Scheitelfuge und Widerlagersche gehende Stützlinie die Mittellinie des Bauwerks werden soll.

Schließlich sei noch bemerkt, daß bei der Ableitung der Formeln zwischen dem Gewichte des Schüttmaterials und demjenigen des Wölbmaterials kein Unterschied gemacht ist, und zwar aus dem Grunde, weil für größere Höhen, welche ja hier in Betracht kommen, eine etwaige Gewichts-differenz auf die Form der inneren Wölblinie von keinem bemerkbaren Einflusse mehr ist.

Magdeburg im März 1884.

L. Dyrfsen.

## Verzeichniß der im Preussischen Staate und bei Behörden des Deutschen Reiches angestellten Baubeamten.

(Ende October 1884.)

### I. Im Ressort des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten.

Verwaltung der Eisenbahn-Angelegenheiten und des Land- und Wasser-Bauwesens.

#### A. Bei Central-Behörden.

Beim Ministerium.

Hr. Schneider, Ober-Bau- und Ministerial-Director der techn. Abtheilung für die Staats-Eisenbahnen.

##### a) Vortragende Räte.

Hr. Schönfelder, Ober-Bau-Director  
- Herrmann, desgl.  
- Grund, Geheimer Ober-Baurath.  
- Siogert, desgl.  
- Gerke, desgl.  
- Schwäbler, desgl.  
- Baensch, desgl.  
- Franz, desgl.  
- Dieckhoff, desgl.  
- Wiebe, desgl.  
- Oberbeck, desgl.  
- Hagen, desgl.  
- Grütfflen, desgl.  
- Adler, desgl.  
- Küll, desgl.  
- Schröder, desgl.  
- Kozlowski, Geheimer Baurath.  
- Stambke, desgl.  
- Endell, desgl.  
- Nath, desgl.  
- Jungnickel, desgl.

##### b) Im technischen Bureau der Abtheilung für die Eisenbahn-Angelegenheiten.

Hr. Ehlert, Regierungs- u. Baurath, Vorsteher des Büreaus.  
- Claus, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
- Hantemüller, desgl.  
- Fritze, desgl.  
- Thelen, desgl.

##### c) Im technischen Bureau der Abtheilung für das Bauwesen.

Hr. von Tiedemann, Regierungs- und Baurath, Vorsteher des Büreaus.  
- Thiele, Baurath.  
- Sarrazin, Bauintpector.  
- Bergmann, desgl.

##### d) Bei besonderen Bauausführungen.

Hr. Stäve, Baurath, leitet den Bau des Polytechniums in Berlin.  
- Tiede, Baurath, leitet den Bau des naturhistorischen Museums in Berlin.  
- Koch, Land-Bauintpector, bei dem Bau des Polytechniums in Berlin.  
- Weyer, Land-Bauintpector, leitet den Bau des Diakastiergebäudes in Danzig.  
- Fr. Wolff, Land-Bauintpector, leitet den Bau der Packhof-Anlagen in Berlin.  
- Schwartz, Baurath, leitet die Main-Canalisirungsbauten in Frankfurt a/Main.  
- Eggert, Land-Bauintpector, leitet den Bau des Kaiserpalastes in Straßburg i/Els.  
- Kleinwächter, Land-Bauintpector, beim Bau des naturhistorischen Museums in Berlin.  
- Haeger, Bauintpector, beim Bau des Reichstagsgebäudes in Berlin.  
- Neator, Wasser-Bauintpector bei Flußregulirungs- und Meliorationsbauten im Kreise Pfla, in Pfla O/S.  
- Kife, Land-Bauintpector, leitet den Bau des Ober-Bergamtsgebäudes in Halle a/S.

#### B. Bei dem Eisenbahn-Commissariat in Berlin.

Hr. Bensen, Geheimer Regierungsrath.

Hr. Plathner, Regierungs- u. Baurath.

#### C. Bei den Königlichen Eisenbahn-Directionen.

##### 1. Eisenbahn-Direction in Berlin.

Hr. Wex, Präsident.  
- Kraecke, Ober-Baurath, Abtheilungs-Dirigent.

Hr. Jaedicke, Regierungs- u. Baurath, Mitglied der Direction.  
- Rock, desgl. desgl.  
- Bachmann, desgl. desgl.

Hr. Sattig, Regierungs- u. Baurath.  
 - Haasegier, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
**Betriebsamt Berlin (Berlin-Sommerfeld).**  
 Hr. Mönchauer, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Nowack, desgl.  
 - Roth, desgl. in Frankfurt a.O.  
 - Mebrtens, desgl. daselbst.

**Betriebsamt Berlin (Stadt- u. Ringbahn).**

Hr. Taeger, Regierungs- u. Baurath.  
 - Housselle, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Blanck, desgl.  
 - Grapow, desgl.

**Betriebsamt Stralsund.**

Hr. Klose, Regierungs- und Baurath.  
 - Michaelis, Eisenbahn-Bau- u. Betriebsinspector.  
 - Goos, desgl.  
 - Schroeder, desgl. in Berlin.

**Betriebsamt Breslau.**

Hr. Schulze, Regierungs- u. Baurath.  
 - Rehentisch, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Vogel, desgl. in Sorau.  
 - Sartig, desgl. in Liegnitz.

**Betriebsamt Görlitz.**

Hr. Garske, Regierungs- und Baurath.  
 - Wollanke, Baurath.  
 - Cramer, Eisenbahn-Bau- u. Betriebsinsp., in Hirschberg.  
 - Bothe, desgl. in Glatz.

**Betriebsamt Stettin (Berlin-Stettin).**

Hr. von Goldern, Regierungs- und Baurath.  
 - Wilde, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Brennhausen, desgl.  
 - Koch, desgl. in Berlin.  
 - Wiegand, desgl. in Freienwalde.

**Betriebsamt Stettin (Stettin-Stralsund).**

Hr. Lademann, Regierungs- und Baurath.  
 - Wolff, Baurath.  
 - Lücken, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Lorentz, desgl. in Greifswald.

**Betriebsamt Berlin (Berlin-Dresden).**

Hr. Fischer, Regierungs- und Baurath.

**Betriebsamt Cottbus.**

Hr. Wagemann, Regierungs- u. Baurath.  
 - Sprenger, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Treibich, desgl.  
 - Meisenbach, desgl. in Berlin.

**Betriebsamt Guben.**

Hr. Büttner, Regierungs- und Baurath.  
 - Jacobi, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Posen.

**2. Eisenbahn-Direction in Bromberg.**

Hr. Schweitzer, Ober-Baurath, Abtheilungs-Dirigent.  
 - Suche, Regierungs- und Baurath, Mitglied der Direction.  
 - Giese, desgl. desgl.  
 - Luck, desgl. desgl.  
 - Baumert, desgl. desgl.  
 - Grünhagen, desgl. desgl.  
 - Bachmann, Regierungs- und Baurath.  
 - Niemann, Baurath.  
 - Knebel, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Sterneke, desgl.  
 - Doepke, desgl.

**Betriebsamt Berlin.**

Hr. Rasch, Regierungs- und Baurath.  
 - Magnus, Baurath.

Hr. Hoffmann, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Röhrner, desgl. in Cötrin.  
 - Staertz, desgl. in Landeburg.

**Betriebsamt Bromberg.**

Hr. Blamberg, Regierungs- und Baurath.  
 - Petersen, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Naud, desgl.  
 - Doerenburger, desgl. in Graudenz.  
 - Branne, desgl.

**Betriebsamt Danzig.**

Hr. Wolff, Regierungs- und Baurath.  
 - Darnp, desgl.  
 - Richter, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinsp. in Dirschau.  
 - von den Bercken, desgl. in Elbing.  
 - Uertel, desgl. desgl.

**Betriebsamt Königsberg.**

Hr. Rupertus, Regierungs- und Baurath.  
 - Sperl, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Bechholts, desgl.  
 - Massalski, desgl. in Tilsit.  
 - König, desgl. in Lyck.  
 - Sonne, desgl. in Insterburg.

**Betriebsamt Thorn.**

Hr. Grillo, Regierungs- und Baurath.  
 - Grofsmann, desgl.  
 - Boysen, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Graudenz.  
 - Paffen, desgl. in Osterode.

**Betriebsamt Schneidemühl.**

Hr. Vieregge, Regierungs- und Baurath.  
 - Baltheasar, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Sauer, desgl.  
 - Kiene, desgl. in Conitz.

**Betriebsamt Stettin.**

Hr. Abraham, Regierungs- und Baurath.  
 - Mohr, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Schnebel, desgl. in Stargard.  
 - Böhme, desgl. in Cölin.  
 - Nicolassen, desgl. in Stolp.

**Betriebsamt Stolp.**

Hr. Nahrath, Regierungs- und Baurath.  
 - Schultz, desgl.  
 - Siehr, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Neustettin.  
 - Mappes, desgl. daselbst.  
 - Lincke, desgl. daselbst.

**Betriebsamt Allenstein.**

Hr. Reys, Regierungs- und Baurath.  
 - Schwamborn, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Fuchs, desgl.  
 - Tacke, desgl. in Insterburg.

**3. Eisenbahn-Direction in Hannover.**

Hr. Darlach, Ober-Bau- und Geheimer Regierungsrath, Abtheilungs-Dirigent.  
 - Fröb, Regierungs- und Baurath, Mitglied der Direction.  
 - Kämpoldt, desgl. desgl.  
 - Busse, desgl. desgl.  
 - Lenchenberg, Regierungs- und Baurath.  
 - Hellwig, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - du Plat, desgl.  
 - Schwering, desgl.

**Betriebsamt Hannover (Hannover-Rheine).**

Hr. Kneche, Regierungs- und Baurath.  
 - Horwies, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Schmidt, desgl.  
 - Schmiedt, desgl. in Minden.  
 - Arndt, desgl. in Osnabrück.  
 - Müller, desgl. in Hamm.

## Betriebsamt Hannover (Hannover-Altenbeken).

- Hr. Beckmann, Regierungs- und Baurath.  
 - Göring, Baurath.  
 - Koch, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Laeder, degl. in Hildesheim.  
 - Rieken, degl. in Hameln.

## Betriebsamt Paderborn.

- Hr. Schalenburg, Regierungs- und Baurath.  
 - Bauer, degl.  
 - George, Eisenbahn-Bau und Betriebsinspector.  
 - Sarrazin, degl.

## Betriebsamt Harburg.

- Hr. Melchior, Regierungs- und Baurath.  
 - Lebach, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Sauerwein, degl. in Uelzen.  
 - Ellenberger, degl. in Hamburg.  
 - Karger, degl.

## Betriebsamt Cassel (Hannover-Cassel).

- Hr. Dato, Regierungs- und Baurath.  
 - Soboczko, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Kensing, degl. in Hannover.  
 - Hertzog, degl.

## Betriebsamt Cassel (Main-Weser).

- Hr. Uthemann, Regierungs- und Baurath.  
 - Werres, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Heyl, Baurath, in Frankfurt a/M.  
 - Israel, Eisenbahn-Bau- u. Betriebsinsp. in Marburg.

## Betriebsamt Bremen.

- Hr. Scheneb, Baurath.  
 - Maret, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Baebrecke, degl.  
 - Wiesner, degl.

## 4. Eisenbahn-Direction in Frankfurt a/M.

- Hr. Vogel, Ober-Baurath, Abtheilungs-Dirigent.  
 - Behrend, Regierungs- und Baurath, Mitglied der Direction.  
 - Lehwald, degl.  
 - Hottenrott, Regierungs- und Baurath.  
 - Kirsten, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Velde, degl.  
 - König, degl.  
 - Dr. Mecklenburg, degl.  
 - Becker, degl.

## Betriebsamt Frankfurt a/M.

- Hr. Perseb, Regierungs- und Baurath.  
 - Schmidt, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Schmitz, degl.  
 - Böcking, degl. in Fulda.  
 - Liegel, degl. in Göttingen.

## Betriebsamt Nordhausen.

- Hr. Lange, Regierungs- und Baurath.  
 - Richter, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Franke, degl.  
 - Busse, degl. in Halle.  
 - Eischof, degl. in Eschwege.

## Betriebsamt Wiesbaden.

- Hr. Hilf, Geheimer Regierungsrath.  
 - Uerner, Baurath.  
 - Wagner, degl.  
 - Stratemeyer, degl.  
 - Alken, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Zickler, degl. in Limburg.

## Betriebsamt Berlin.

- Hr. Steck, Regierungs- und Baurath.  
 - Ritter, Baurath.  
 - Euland, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Schmidt, degl. in Hettstedt.

## 5. Eisenbahn-Direction in Magdeburg.

- Hr. Löffler, Präsident.  
 - Spielhagen, Ober-Bau- und Geheimer Regierungsrath, Abtheilungs-Dirigent.  
 - Hardt, Regierungs- und Baurath, Mitglied der Direction.  
 - Schubert, degl.  
 - Skalweit, degl.  
 - Langeling, Baurath.  
 - Neitzke, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Crüger, degl.  
 - Bede, degl. in Suhl.  
 - Richard, degl. daselbst.

## Betriebsamt Berlin (Berlin-Lehrte).

- Hr. Illing, Regierungs- und Baurath.  
 - Masberg, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Nenenfeldt, degl. in Stendal.

## Betriebsamt Berlin (Berlin-Magdeburg).

- Hr. Schneider, Eisenbahn-Bau und Betriebsinspector.  
 - von Schütz, degl.  
 - Bell, degl.  
 - Schacht, Baurath in Brandenburg.

## Betriebsamt Magdeburg (Wittenberg-Leipzig).

- Hr. Urban, Regierungs- und Baurath.  
 - Kern, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Grosse, degl.  
 - Müller, degl.  
 - Nitschmann, degl. in Halle.

## Betriebsamt Magdeburg (Magdeburg-Halberstadt).

- Hr. Rutkowski, Regierungs- und Baurath.  
 - Schaper, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Eversheim, degl.  
 - Schwedler, degl.

## Betriebsamt Halberstadt.

- Hr. Theune, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Caesar, degl.

## 6. Eisenbahn-Direction in Cöln (linksrheinische).

- Hr. Lohse, Ober-Bau- und Geheimer Regierungsrath, Abtheilungs-Dirigent.  
 - Dirksen, degl.  
 - Grapow, Regierungs- und Baurath, Mitglied der Direction.  
 - Rüppell, degl.  
 - von Gabain, degl.  
 - Jüttner, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Gehlen, degl.  
 - Semler, degl.

## Betriebsamt Trier.

- Hr. de Nerée, Regierungs- und Baurath.  
 - Zeyls, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Wiegand, degl.  
 - Blum, degl.  
 - Bayer, Baurath, in Coblenz.

## Betriebsamt Coblenz.

- Hr. Altenloh, Regierungs- und Baurath.  
 - Waabenfeld, Baurath.  
 - Schreier, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Vierck, degl. in Bonn.

## Betriebsamt Cöln (linksrheinisches).

- Hr. Dieckmann, Regierungs- und Baurath.  
 - Schaefer, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Rennen, degl.  
 - Westphal, degl. in Euskirchen.

## Betriebsamt Crefeld.

- Hr. Sleske, Regierungs- und Baurath.  
 - van de Sandt, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Homburg, degl.

**Betriebsamt Saarbrücken.**

- Hr. Bormann, Regierungs- und Baurath.  
 - Bester, desgl.  
 - Loyke, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Könen, desgl.  
 - Daub, desgl.  
 - Zeh, Baurath in Cressach.

**Betriebsamt Anchen.**

- Hr. Dalk, Regierungs- und Baurath.  
 - Hentech, desgl.  
 - Rücker, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Francke, desgl. in Gladbach.

**7. Eisenbahn-Direction in Köln (rechtsrheinische).**

- Hr. Funk, Ober-Bau- und Geheimer Regierungsrath, Abtheilungs-Dirigent.  
 - Menne, Regierungs- und Baurath, Mitglied der Direction.  
 - Schilling, desgl. desgl.  
 - Bessert-Nettelbeck desgl. desgl.  
 - Meißner, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Kluge, desgl.  
 - Mackensen, desgl.  
 - Hövel, desgl. in Neuwied.  
 - Altstädt, desgl. in Siegburg.  
 - Hanke, desgl.

**Betriebsamt Münster (Münster-Emden).**

- Hr. Bramer, Regierungs- und Baurath.  
 - Haarbeck, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Arndt, desgl.  
 - Höbel, desgl.  
 - Voß, Baurath in Emden.  
 - Herold, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector in Norden.

**Betriebsamt Münster (Wanne-Bremen).**

- Hr. van den Bergh, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - von Flotow, desgl.  
 - Fredorling, desgl. in Osnabrück.

**Betriebsamt Dortmund.**

- Hr. Zilleisen, Regierungs- und Baurath.  
 - Caspar, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Wollank, desgl. in Hamm.

**Betriebsamt Essen.**

- Hr. Hasse, Regierungs- und Baurath.  
 - Fufshöller, Baurath.  
 - Pilger, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Bölsch, desgl.  
 - Koch, desgl.  
 - Vollrath, desgl.  
 - Goldknhle, desgl.

**Betriebsamt Düsseldorf.**

- Hr. Ralsand, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Toiz, desgl.  
 - Bohne, desgl.  
 - Staggemeyer, desgl.

**Betriebsamt Wesel.**

- Hr. Ruehholz, Regierungs- und Baurath.  
 - Heis, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Thomas, desgl.

**Betriebsamt Köln (rechtsrheinisches).**

- Hr. Böttcher, Regierungs- und Baurath.  
 - Paul, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Richter, desgl. in Neuwied.

**8. Eisenbahn-Direction in Elberfeld.**

- Hr. Brandhoff, Ober-Bau- und Geheimer Regierungsrath, Abtheilungs-Dirigent.  
 - Quessel, Regierungs- und Baurath, Mitglied der Direction.

**Hr. Meehelen, Regierungs- u. Baurath, Mitglied d. Direction.**

- Lex, desgl.  
 - Deimee, desgl.  
 - Küster, Baurath.  
 - Jungbecker, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Flachbach, desgl.  
 - Clausnitzer, desgl.  
 - Rofskoth, desgl. in Düsseldorf.

**Betriebsamt Düsseldorf.**

- Hr. Hassenkamp, Regierungs- und Baurath.  
 - Siewert, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Brewitt, desgl.  
 - Brökelmann, desgl.  
 - Almeuröder, desgl. in Elberfeld.

**Betriebsamt Essen.**

- Hr. Janassen, Regierungs- und Baurath.  
 - Kottenhoff, desgl.  
 - Borendt, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Awator, desgl.  
 - Hesse, desgl.  
 - Schwartz, desgl. in Dortmund.

**Betriebsamt Cassel.**

- Hr. Tobien, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Seick, desgl.  
 - Hahn, desgl. in Warburg.  
 - Ehrenberg, desgl. in Arnaberg.

**Betriebsamt Altena.**

- Hr. Otto, Regierungs- und Baurath.  
 - Ramp, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.

**Betriebsamt Hagen.**

- Hr. Buchholz, Regierungs- und Baurath.  
 - Schmidt, desgl.  
 - Bartels, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Bechtel, desgl.  
 - Ott, desgl.

**9. Eisenbahn-Direction in Erfurt.**

- Hr. Quassowski, Geheimer Regierungsrath, Abtheilungs-Dirigent (auftr.).  
 - Reitemeyer, Regierungs- und Baurath.  
 - Wiedenfeld, desgl.  
 - Meesow, desgl.  
 - Textor, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Kistenmacher, desgl.  
 - Kiepenhauer, desgl.  
 - Kuhlmann, desgl. in Eichicht.

**Betriebsamt Cassel.**

- Hr. Hünor, Regierungs- und Baurath.  
 - Kahle, desgl.

**Betriebsamt Erfurt.**

- Hr. Schwarzenberg, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Claudine, desgl.  
 - Haufe, desgl.  
 - Schwedler, desgl. in Arnstadt.

**Betriebsamt Weisefels.**

- Hr. Lüttken, Regierungs- und Baurath.  
 - Wenderoth, Baurath.  
 - Schwarz, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Zjukelson, desgl. in Leipzig.

**Betriebsamt Berlin.**

- Hr. Dr. zur Nieden, Regierungs- und Baurath.  
 - Lantzendörffer, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Rehbein, desgl.  
 - Clemens, desgl. in Wittenberg.  
 - Gestowits, desgl. in Leipzig.

## Betriebsamt Dessau.

- Hr. Murray, Regierungs- und Baurath.  
 - Rohrmann, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Fischer, deogl.

## Betriebsamt Halle a/S.

- Hr. Kessel, Regierungs- und Baurath.  
 - Wessel, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.

## 10. Eisenbahn-Direction in Breslau.

- Hr. Grottefeld, Ober-Bau- und Geheimer Regierungsrath, Abtheilungs-Dirigent.  
 - Schwabe, Geheimer Regierungsrath, Mitglied der Direction.  
 - Kosehel, Regierungs- und Baurath, deogl.  
 - Schmitt, deogl. deogl.  
 - Bender, deogl. deogl.  
 - Mentzel, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Piesseck, deogl.  
 - Janssen, deogl.

## Betriebsamt Breslau (Breslau-Cosel).

- Hr. Jordan, Regierungs- und Baurath.  
 - Gabriel, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Ueener, deogl.  
 - Heinrich, deogl. in Oppeln.

## Betriebsamt Posen (Stargard-Posen).

- Hr. Pauly, Regierungs- und Baurath.  
 - Buddenberg, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Bansen, deogl.  
 - Geopel, deogl. in Stargard.  
 - Prins, deogl. in Inowrazlaw.

## Betriebsamt Glogau.

- Hr. Eistelen, Regierungs- und Baurath.  
 - Sellin, Baurath.  
 - Beyer, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Buscher, deogl. in Lissa.

## D. Bei Provinzial-Verwaltungs-Behörden.

## 1. Regierung zu Königsberg O/Pr.

- Hr. Zastraun, Regierungs- und Baurath in Königsberg.  
 - Natius, comm. deogl. daselbst.  
 - Schultze, Baurath, Kreis-Bauinspector daselbst.  
 - Schütte, Kreis-Bauinspector in Rastenburg.  
 - Schlerhens, comm. Hafen-Bauinspector in Pillan.  
 - Ossent, Kreis-Bauinspector in Ortelburg.  
 - Dompwolff, Hafen-Bauinspector in Memel.  
 - Steinbick, Wasser-Bauinspector in Tapiau.  
 - Leiter, deogl. in Zölz bei Saalfeld.  
 - Friedrich, Kreis-Bauinspector in Braunsberg.  
 - Ihne, deogl. in Königsberg.  
 - Kaske, Baurath, deogl. in Bartenstein.  
 - Cartellieri, deogl. in Allenstein.  
 - Glibelins, deogl. in Osterode O/Pr.  
 - Siebert, deogl. in Königsberg.  
 - Hasenjäger, deogl. daselbst.  
 - Meyer, Baurath, deogl. in Memel.  
 - Rauch, deogl. in Königsberg.  
 - Runge, Bauinspector daselbst.  
 - Roeder, Kreis-Bauinspector in Labiau.  
 - Schmarow, deogl. in Neidenburg.  
 - Hoebue, deogl. in Ressel.  
 - Heller, deogl. in Wehlau.  
 - Fuchs, deogl. in Mohrungen.  
 - Bessel-Lerck, Land-Bauinspector in Königsberg.

## 2. Regierung zu Gumbinnen.

- Hr. Loenartz, Regierungs- und Baurath in Gumbinnen.  
 - Freund, deogl. daselbst.  
 - Hillenkamp, comm. Bauinspector daselbst.  
 - Schötensack, Wasser-Bauinspector in Kuckermesse.

## Betriebsamt Kattowitz.

- Hr. Steegmann, Regierungs- und Baurath.  
 - Neumann, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Bräner, deogl.  
 - Kolzowski, deogl.  
 - Krackow, deogl. in Beuthen.

## Betriebsamt Ratibor.

- Hr. Schröder, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Urban, deogl.

## Betriebsamt Breslau (Breslau-Dzieditz).

- Hr. Naumann, Regierungs- und Baurath.  
 - Bartels, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.

## Betriebsamt Posen (Posen-Creuzburg).

- Hr. Kricheldorf, Regierungs- und Baurath.  
 - Frankenfeld, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.

## Betriebsamt Neisse.

- Hr. Taeglehscheck, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.  
 - Eggert, deogl.  
 - Müller, deogl.  
 - Glünder, Baurath, in Glatz.  
 - Gottstein, Eisenbahn-Bau- u. Betriebsinspector in Strehlen.

## 11. Direction der Breslau-Freiburger Eisenbahn.

- Hr. Gutmann, Regierungs- und Baurath, Mitglied der Direction.  
 - Wernich, deogl. deogl.

## 12. Eisenbahn-Direction in Altona.

- Hr. Tolkamp, Geheimer Regierungsrath, Mitglied der Direction.

## 13. Direction der Berlin-Hamburger Eisenbahn.

- Hr. Müller, Regierungs- und Baurath, Mitglied der Direction (anfrw.).  
 - Eilert, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.

## Hr. Siehr, Baurath, Kreis-Bauinspector in Insterburg.

- Kapitzke, deogl. deogl. in Tilsit.  
 - Schlichting, Wasser-Bauinspector daselbst.  
 - Happe, Kreis-Bauinspector in Stallpönen.  
 - Daenensberg, deogl. in Lyck.  
 - Klopsch, deogl. in Senzberg.  
 - Engisch, deogl. in Ragait.  
 - Lauth, deogl. in Angerburg.  
 - Büttner, deogl. in Litzen.  
 - Ziotecki, deogl. in Johannisburg.  
 - Blankenburg, deogl. in Gumbinnen.  
 - Kellner, deogl. in Kankuchen.  
 - Blum, deogl. in Pülkallen.  
 - Niermann, deogl. in Goldap.

## 3. Ober-Präsidium und Regierung zu Danzig.

## a. Ober-Präsidium.

- Hr. Kozlewski, Regierungs- und Baurath, Weichselstrom-Baudirector in Danzig.  
 - Gürz, comm. Wasser-Bauinspector und Stellvertreter des Strom-Baudirectors in Danzig.  
 - Degner, Baurath, Wasser-Bauinspector in Danzig.  
 - Kischke, deogl. deogl. in Elbing.  
 - Barnick, deogl. deogl. in Marienwerder.  
 - Bauer, Wasser-Bauinspector in Culm.

## b. Regierung.

- Hr. Ehrhardt, Regierungs- und Baurath in Danzig.  
 - Lerck, deogl. daselbst.  
 - Habermann, Bauinspector daselbst.  
 - Kummer, Hafen-Bauinspector in Neufahrwasser.  
 - von Schoen, Baurath, Kreis-Bauinspector in Danzig.



- Hr. Fromm, Baurath, Kreis-Baainspector in Neustadt.  
 - Passarge, deogl. desgl. in Elbing.  
 - Dittmar, Kreis-Baainspector in Marienburg.  
 - Mebus, deogl. in Pr. Stargard.  
 - Beckershaus, deogl. in Carthaus.  
 - Tesmer, deogl. in Berent.

## 4. Regierung zu Marienwerder.

- Hr. Schmidt, Regierungs- und Baurath in Marienwerder.  
 - Weber, deogl. daselbst.  
 - Schmandt, Baurath, Kreis-Baainspector in Graudenz.  
 - Hacker, Kreis-Baainspector in Marienwerder.  
 - Schauspensteiner, Kreis-Baainspector in Sebischau.  
 - Elsasser, Baurath, Kreis-Baainspector in Straßburg W/Pr.  
 - Luetken, Baainspector in Marienwerder.  
 - Engelhard, Kreis-Baainspector in Dt. Crone.  
 - Otto, deogl. in Comitz.  
 - Wilcke, deogl. in Flatow.  
 - Dollenmaier, deogl. in Dt. Eylau.  
 - Biekmann, deogl. in Schwetz.  
 - Scheurmann, comm. Kreis-Baainspector in Thorn.

## 5a. Ministerial-Bau-Commission zu Berlin

- Hr. Keller, Regierungs- u. Baurath.  
 - Emmertich, deogl.  
 - Röhmisch, Baainspector.  
 - Haasecke, deogl.  
 - Heliwig, deogl.  
 - Kintmann, deogl.  
 - Spitta, deogl.  
 - Schulze, deogl.  
 - Ertmann, deogl.  
 - Werner, Wasser-Baainspector.  
 - Saal, Land-Baainspector } technische  
 - Gerhardt, Wasser-Baainspector } Hilfsarbeiter.

## 5b. Polizei-Präsidium zu Berlin.

- Hr. Hesse, Regierungs- und Baurath.  
 - Lefsbafft, deogl.  
 - Warsaw, Baurath, Baainspector  
 - Hesse, deogl. desgl.  
 - Badstübner, deogl. desgl.  
 - Seundersop, deogl. desgl.  
 - von Stückradt, Baainspector.  
 - Krane, deogl.  
 - Launer, deogl.

## 6. Regierung zu Potsdam.

- Hr. Weishaupt, Geheimer Regierungsrath in Potsdam.  
 - Dieckhoff, Regierungs- u. Baurath daselbst.  
 - Lorenz, deogl. daselbst.  
 - Demeier, Kreis-Baainspector in Beeskow.  
 - Keppen, deogl. in Berlin.  
 - Schönrock, deogl. daselbst.  
 - Blastrock, Baurath, Kreis-Baainspector in Angermünde.  
 - Disterhaus, deogl. desgl. in Freiwaldau a.O.  
 - Schanke, deogl. Wasser-Baainspector in Rathenow.  
 - Reimann, deogl. Kreis-Baainspector in Prenzlau.  
 - Thiem, Wasser-Baainspector in Eberswalde.  
 - Köhler, Kreis-Baainspector in Brandenburg a.H.  
 - Getto, deogl. in Potsdam.  
 - Brunnner, Baurath, deogl. in Neu-Rappin.  
 - Mohr, Wasser-Baainspector im Thiergartenchausee bei Oranienburg.  
 - Reinckens, Kreis-Baainspector in Jüterbog.  
 - Berner, deogl. in Wittstock.  
 - Bohl, deogl. in Berlin.  
 - Tharmann, deogl. in Templin.  
 - von Lanzelle, deogl. in Nauens.  
 - Toebe, deogl. in Perleberg.  
 - Wiesel, Wasser-Baainspector in Zehdenick.  
 - Möller, Wasser-Baainspector in Potsdam, } technische  
 - Plüddemann, comm. Land-Baainsp. das. } Hilfsarbeiter.

## [7. Regierung zu Frankfurt a/O.

- Hr. Schack, Regierungs- und Baurath in Frankfurt.  
 - von Morstein, Regierungs- und Baurath daselbst.  
 - Bertuch, Kreis-Baainspector in Frankfurt.  
 - Pollack, Baurath, Kreis-Baainspector in Sorau.  
 - Giebt, Kreis-Baainspector in Friedeberg N.-M.  
 - Petersen, Baurath, Kreis-Baainspector in Landsberg a. d. W.  
 - Treuhaupt, Baurath, Wasser-Baainspector daselbst.  
 - Lipsohitz, Kreis-Baainspector in Calan.  
 - Daemitz, deogl. in Guben.  
 - Linker, deogl. in Zöllichen.  
 - Frick, Baurath, deogl. in Cottbus.  
 - Bastian, deogl. in Zielonitz.  
 - Möller, deogl. in Arnswalde.  
 - Ruttowski, deogl. in Königsberg N.-M.  
 - Stengel, Wasser-Baainspector in Fürstenwalde.  
 - von Niederstetter, Land-Baainspector in } technische  
 - Reiche, Baainspector Frankfurt } Hilfsarbeiter.

## 8. Regierung zu Stettin.

- Hr. Dresel, Regierungs- und Baurath in Stettin.  
 - Steinbrück, deogl. daselbst.  
 - Thömer, Baurath, Kreis-Baainspector in Stettin.  
 - Lassnig, Kreis-Baainspector in Demmin.  
 - Ulrich, Baurath, Wasser-Baainspector in Stettin.  
 - Balhassar, Kreis-Baainspector in Stargard i/P.  
 - Lucas, comm. deogl. in Pritz.  
 - Riehrath, Hafen-Baainspector in Swinemünde.  
 - Alberti, Kreis-Baainspector daselbst.  
 - Weizmann, deogl. in Greifenhagen.  
 - Holtgreve, deogl. in Nangard.  
 - Manssdorf, deogl. in Anclam.  
 - Schleppe, deogl. in Greifenberg.  
 - Steinbrück, deogl. in Cammin.  
 - König, Baainspector in Stettin.

## 9. Regierung zu Cöslin.

- Hr. Döbel, Regierungs- und Baurath in Cöslin.  
 - Benoit, deogl. daselbst.  
 - Fölsche, Baurath, Kreis-Baainspector in Belgard.  
 - Jaekel, Kreis-Baainspector in Stolp.  
 - Anderson, comm. Wasser-Baainspector in Colberggermünde.  
 - Kleefeld, Kreis-Baainspector in Neustettin.  
 - Panek, deogl. in Dramburg.  
 - Wurffhain, deogl. in Lauenburg i/P.  
 - Benthler, deogl. in Schwane.  
 - Naumann, deogl. in Cöslin.  
 - Böttger, Baainspector daselbst.

## 10. Regierung zu Stralsund.

- Hr. Wellmann, Regierungs- und Baurath in Stralsund.  
 - Siber, Wasser-Baainspector daselbst.  
 - Cramer, Baurath, Kreis-Baainspector daselbst.  
 - Barth, Kreis-Baainspector daselbst.  
 - Frölich, Baurath, Kreis-Baainspector in Greifswald.

## 11. Regierung zu Posen.

- Hr. Koch, Geheimer Regierungsrath in Posen.  
 - Albrecht, Regierungs- und Baurath daselbst.  
 - Wronka, Baurath, Kreis-Baainspector in Ostrowo.  
 - Schönsberg, deogl. desgl. in Pola. Lissa.  
 - Habermann, Wasser-Baainspector in Posen.  
 - Hirt, Kreis-Baainspector in Posen.  
 - Heimeke, Baurath, Kreis-Baainspector in Meseritz.  
 - Krone, Kreis-Baainspector in Hirzauen.  
 - Backe, deogl. in Wreschen.  
 - Müller, deogl. in Schrimm.  
 - Volkmann, deogl. in Obornik.  
 - de Groot, deogl. in Wollstein.  
 - Kunze, deogl. in Samter.  
 - Graßmann, deogl. in Rawitsch.

- Hr. Sebaltz, Wasser-Bauinspector in Posen, technischer Hilfsarbeiter.  
- Spanke, comm. Kreis-Bauinspector in Krotoschin.

## 12. Regierung zu Bromberg.

- Hr. Reichert, Regierungs- und Bauath in Bromberg.  
- Michaelis, desgl. daselbst.  
- Quisner, Bauath, Kreis-Bauinspector in Bromberg.  
- Herschenz, desgl. desgl. in Gnesen.  
- Graue, desgl. desgl. in Cernikau.  
- Sell, Wasser-Bauinspector in Bromberg.  
- Striewski, Kreis-Bauinspector in Wangrowitz.  
- Kätzler, desgl. in Inowracław.  
- Eckhardt, desgl. in Schulin.  
- Heinrich, desgl. in Maglino.  
- Bauer, desgl. in Nakel.  
- Matray, Bauinspector in Bromberg.

## 13. Oberpräsidium und Regierung zu Breslau.

## a. Ober-Präsidium.

- Hr. Bader, Regierungs- und Bauath, Oderstrom-Baudirector in Breslau.  
- Krönke, Bauath, Wasser-Bauinspector und Stellvertreter des Strom-Baudirectors in Breslau.  
- Bretting, Wasser-Bauinspector und technischer Hilfsarbeiter bei der Oderstrom-Bauverwaltung in Breslau.  
- Müller, Bauath, Wasser-Bauinspector in Crossen a/O.  
- Cramer, desgl. desgl. in Brieg.  
- Orban, desgl. desgl. in Custrin.  
- van Staa, Wasser-Bauinspector in Glogau.  
- Roder, desgl. in Ratibor.  
- Brinkmann, desgl. in Steina a/O.

## b. Regierung.

- Hr. Herr, Geheimer Regierungsrath in Breslau.  
- Beyer, Regierungs- und Bauath daselbst.  
- Gandtner, Bauath, Kreis-Bauinspector in Schweidnitz.  
- Baumgart, desgl. desgl. in Glatz.  
- Stephan, desgl. desgl. in Reichenbach.  
- Knorr, desgl. desgl. in Breslau.  
- Woss, Kreis-Bauinspector in Brieg.  
- Lünzer, desgl. in Wohlen.  
- Reuter, desgl. in Streben.  
- Jonas, desgl. in Neumarkt.  
- Koppen, desgl. in Oels.  
- Berndt, desgl. in Trebitz.  
- Weinbach, Bauinspector in Breslau.

## 14. Regierung zu Liegnitz.

- Hr. von Zeeback, Regierungs- und Bauath in Liegnitz.  
- Borchers, Kreis-Bauinspector in Sagan.  
- Starke, desgl. in Givitz.  
- Berghauer, Bauath, Kreis-Bauinspector in Liegnitz.  
- Schiller, desgl. desgl. in Bunzlau.  
- Weinert, desgl. desgl. in Grünberg.  
- Mumm, Kreis-Bauinspector in Landeshut.  
- Jungfer, desgl. in Hirschberg.  
- Knechtel, desgl. in Hoyerswerda.  
- Bruns, Bauinspector in Liegnitz.

## 15. Regierung zu Oppeln.

- Hr. Klein, Regierungs- und Bauath in Oppeln.  
- Pralle, desgl. daselbst.  
- Schorn, Kreis-Bauinspector in Ratibor.  
- Stenzel, desgl. in Gletwitz.  
- Rösener, Bauath, Kreis-Bauinspector in Neisse.  
- Bandow, desgl. desgl. in Oppeln.  
- Bachmann, desgl. desgl. daselbst.  
- Standinger, desgl. desgl. in Cosel.  
- Haunig, desgl. desgl. in Beuthen O/S.  
- Hammer, desgl. desgl. in Pless.

- Hr. Holtzhausen, Kreis-Bauinspector in Leobschütz.  
- Rosack, desgl. in Carlsruh O.S.  
- Schalk, desgl. in Grottkan.  
- Beecherer, desgl. in Rybnik.  
- Mochlin, desgl. in Gr. Strehlitz.  
- von Lukemski, desgl. in Cretzburg.  
- Rhenias, desgl. in Nenstadt O.S.  
- Wentzel, Land-Bauinspector in Oppeln | technische  
- Osbmcka, comm. Bauinspector daselbst. | Hilfsarbeiter.

## 16. Ober-Präsidium und Regierung zu Magdeburg.

## a. Ober-Präsidium.

- Hr. Moyschel, Geheimer Regierungsrath, Elbstrom-Baudirector in Magdeburg.  
- Katz, Bauath, Wasser-Bauinspector in Lüneburg.  
- Mans, desgl. desgl. in Magdeburg.  
- Heyn, desgl. desgl. in Stendal.  
- Grote, desgl. desgl. in Torgau.  
- Fläcker, desgl. desgl. in Wittenberge.  
- Bayer, desgl. desgl. Stellvertreter des Elbstrom-Baudirectors in Magdeburg.  
- Krebs, Wasser-Bauinspector in Lauenburg a/Elbe.  
- Pest, desgl. in Magdeburg (techn. Hilfsarbeiter).

## b. Regierung.

- Hr. Dölitz, Regierungs- und Bauath in Magdeburg.  
- Ulrich, desgl. daselbst.  
- Varnbagen, Kreis-Bauinspector in Halberstadt.  
- Fritz, Bauath, desgl. in Magdeburg.  
- Reitsch, desgl. desgl. daselbst.  
- Klinge, desgl. desgl. in Genthin.  
- Schlitte, Bauath, desgl. in Quedlinburg.  
- Meißner, desgl. desgl. in Salzwedel.  
- Schöler, Bauath, Kreis-Bauinspector in Halberstadt.  
- Gerthoff, desgl. desgl. in Osterburg.  
- Jacob, Kreis-Bauinspector in Neuhaldensleben.  
- Fiebelkorn, desgl. in Schönebeck.  
- Säfz, desgl. in Wanzleben.  
- Schmidt, desgl. in Wolmirstedt.  
- Haake, Bauinspector in Magdeburg.

## 17. Regierung zu Merseburg.

- Hr. Steinbeck, Regierungs- und Bauath in Merseburg.  
- Michaelis, desgl. daselbst.  
- Pietsch, Bauath, Kreis-Bauinspector in Torgau.  
- Schröder, desgl. desgl. in Sangerhausen.  
- Werner, desgl. desgl. in Naumburg a/S.  
- Buctel, desgl. desgl. in Merseburg.  
- N. N., desgl. in Wittenberg.  
- Kilburger, desgl. in Halle a/S.  
- Delius, desgl. in Eisenach.  
- Lucas, desgl. in Delitzsch.  
- Brüncke, Wasser-Bauinspector in Halle a/S.  
- Heidelberg, Kreis-Bauinspector in Weissenfels a/S.  
- Boes, Wasser-Bauinspector in Naumburg a/S.  
- Matby, Wege-Bauinspector in Halle a/S.  
- Langfeldt, desgl. in Torgau.  
- Rüben, Bauinspector in Merseburg.

## 18. Regierung zu Erfurt.

- Hr. Schuler, Regierungs- u. Bauath in Erfurt.  
- Dittmar, Bauath, Kreis-Bauinspector in Erfurt.  
- Stocks, desgl. desgl. in Schleusingen.  
- Boeske, desgl. desgl. in Mühlhausen.  
- Heller, desgl. desgl. in Nordhausen.  
- Junker, Bauinspector in Erfurt.  
- Beisner, Kreis-Bauinspector in Hildesheim.

## 19. Regierung zu Schleswig.

- Hr. von Irminger, Regierungs- und Bauath in Schleswig.  
- Becker, desgl. daselbst.  
- Gerner, desgl. daselbst.  
- Felschbar, desgl. daselbst.

Hr. Nöthen, Bauarth, Kreis-Bauinspector in Haderleben.

- Edens, Bauarth, Wasser-Bauinspector in Rendsburg.

- Tiemann, Kreis-Bauinspector in Altona.

- Hetzen, desgl. in Schleswig.

- Fricks, desgl. in Kiel.

- Heydorn, Bauarth, Kreis-Bauinspector in Ploen.

- Kröbke, desgl. desgl. in Meldorf.

- Treede, desgl. desgl. in Tondern.

- Grave, desgl. desgl. in Oldesloe.

- von Wickede, desgl. desgl. in Meldorf.

- Jensen, desgl. desgl. in Flensburg.

- Wainreich, Wasser-Bauinspector in Husum.

- Frölich, desgl. in Glückstadt.

- Reimars, desgl. in Tönning.

- Münchhoff, comm. Bauinspector in Schleswig.

## 20. Landdrostei Hannover und Finanz-Direction daselbst.

Hr. Sasse, Regierungs- und Bauarth bei der Landdrostei in Hannover.

- N. N., Regierungs- und Bauarth bei der Landdrostei in Hannover.

- Buhse, Regierungs- und Bauarth bei der Finanz-Direction in Hannover.

- Rodde, Bauinspector bei der Finanz-Direction daselbst.

- Pape, Bauarth, Kreis-Bauinspector in Hannover.

- Hoffmann, desgl. desgl. in Nienburg.

- Steffen, desgl. desgl. in Hannover.

- Heye, desgl. Wasser-Bauinspector in Hoya.

- Heius, desgl. Kreis-Bauinspector in Diepholz.

- Rhen, desgl. desgl. in Nienburg.

- Meyer, Wasser-Bauinspector in Hameln.

- Tophof, Kreis-Bauinspector daselbst.

## 21. Landdrostei Hildesheim.

Hr. Rumpf, Regierungs- und Bauarth in Hildesheim.

- Cuno, desgl. daselbst.

- Westphal, Bauarth, Kreis-Bauinspector in Clausthal.

- Köppen, desgl. desgl. in Einbeck.

- Prati, desgl. desgl. in Hildesheim.

- Gumpert, Kreis-Bauinspector in Northeim.

- Schulze, Bauarth, Kreis-Bauinspector in Goslar.

- Praye, Kreis-Bauinspector in Hildesheim.

- Wichmann, Bauarth, Kreis-Bauinspector in Gronau.

- Wolff, Kreis-Bauinspector in Osterode a. Harz.

- Kortüm, desgl. in Göttingen.

## 22. Landdrostei Lüneburg.

Hr. Höbel, Regierungs- und Bauarth in Lüneburg.

- Heithaus, desgl. daselbst.

- Schelten, Wasser-Bauinspector in Harburg.

- Bräuncke, Bauarth, Kreis-Bauinspector in Lüneburg.

- Paulhausen, desgl. desgl. in Celle.

- Höbel, desgl. desgl. in Verden.

- Hartmann, desgl. desgl. in Walsrode.

- Röhlmann, Kreis-Bauinspector in Gifhorn.

- Lindemann, desgl. in Hitzacker.

- Junker, desgl. in Harburg.

## 23. Landdrostei Stade.

Hr. Löttich, Geheimer Regierungsrath in Stade.

- Pampel, Regierungs- und Bauarth daselbst.

- Stüfmann, Bauarth, Kreis-Bauinspector in Geestemünde.

- Schaaf, Bauarth, Wasser-Bauinspector in Stade.

- Valett, Kreis-Bauinspector in Borchelde.

- Höbel, Wasser-Bauinspector in Geestemünde.

- Tolls, Bauarth, Kreis-Bauinspector in Grolau.

- Schwägermann, Bauarth, Kreis-Bauinspector in Stade.

- Bertram, desgl. desgl. in Verden.

- Schramme, desgl. desgl. in Neuhaus a. Ode.

- Schulz, desgl. desgl. in Verden.

- Schade, Bauinspector in Stade.

## 24. Landdrostei Osnabrück.

Hr. Grahn, Regierungs- und Bauarth in Osnabrück.

- Oppermann, Bauarth, Wasser-Bauinspector in Meppen.

- Reiffner, Kreis-Bauinspector in Osnabrück.

- Mayer, Bauarth, Wasser-Bauinspector in Lingen.

- Haspelmath, Bauarth, Kreis-Bauinspector daselbst.

- Thanne, Kreis-Bauinspector in Osnabrück.

- Ratjan, Bauinspector daselbst.

## 25. Landdrostei Aurich.

Hr. Tolls, Regierungs- und Bauarth in Aurich.

- Clauditz, Bauarth, Wasser-Bauinspector in Leer.

- Stadicans, desgl. in Emden.

- Panso, Wasser-Bauinspector in Norden.

- Taake, Dr., Bauarth, Wasser-Bauinspector in Wittmund.

- Wertans, Kreis-Bauinspector in Leer.

- Koch, Paul, desgl. in Norden.

- Biedermann, Bauinspector in Aurich.

- Dannenberg, Wasser-Bauinspector in Emden (beim Ban des Ems-Jado-Canals).

## 26. Regierung zu Münster.

Hr. Uhlmann, Regierungs- und Bauarth in Münster.

- Balzer, Kreis-Bauinspector in Münster.

- von Hülsen, desgl. in Beckinghausen.

- Quants, desgl. in Münster.

- Herborn, desgl. in Rheine.

- Köppe, Bauarth, Wasser-Bauinspector in Hamm.

- Schmitz, Bauinspector in Münster.

## 27. Regierung zu Minden.

Hr. Eitner, Regierungs- und Bauarth in Minden.

- Winterstein, Bauarth, Kreis-Bauinspector in Hörte.

- Cramer, desgl. desgl. in Bielefeld.

- Harhausen, Kreis-Bauinspector in Herford.

- Biemann, desgl. in Paderborn.

- Bolts, Bauinspector in Minden.

## 28. Regierung zu Arnberg.

Hr. Geißler, Regierungs- und Bauarth in Arnberg.

- Haage, Bauarth, Kreis-Bauinspector in Siegen.

- Haarmann, desgl. desgl. in Buchum.

- Westphal, desgl. desgl. in Soest.

- Gansmer, desgl. desgl. in Dortmund.

- Hammacher, Kreis-Bauinspector in Hagen.

- Carpe, desgl. in Brilon.

- Landgrebe, desgl. in Arnberg.

- Auncke, Bauinspector daselbst.

## 29. Regierung zu Cassel.

Hr. Zeldier, Regierungs- und Bauarth in Cassel.

- von Schumann, desgl. daselbst.

- Neumann, desgl. daselbst.

- Blanckenhorn, Bauarth, Kreis-Bauinspector in Cassel.

- Arend, desgl. desgl. in Eschwege.

- Griess, desgl. desgl. in Heerfeld.

- Kellmann, Bauarth, Wasser-Bauinspector in Krietz.

- Hoffmann, desgl. Kreis-Bauinspector in Pölla.

- Spangenberg, desgl. desgl. in Steinma.

- Mejdauhaner, Kreis-Bauinspector in Marburg.

- Arnold, desgl. in Hanau.

- Schattauer, Wasser-Bauinspector in Cassel.

- Keppen, Kreis-Bauinspector in Schmalkalden.

- Knipping, desgl. in Krietz.

- Schuchard, desgl. in Cassel.

- Disemann, Kreis-Bauinspector in Melanzen.

- Jahn, desgl. in Homberg.

- Henderichs, desgl. in Hofheim.

- Bornmüller, desgl. in Gelnhausen.

- Stoll, Bauinspector in Cassel | technische Hilfsarbeiter.

- Rüppel, desgl. daselbst |

Hr. Leithold, Kreis-Bauinspector in Pritzer.

- Beckmann, Kreis-Bauinspector in Fulda.
- Lütke, desgl. in Kirchheim.
- Roskethen, desgl. in Frankenberg.

### 30. Regierung zu Wiesbaden.

Hr. Cremer, Regierungs- und Bauinspector in Wiesbaden.

- Cuno, desgl. daselbst.
- Hehl, Kreis-Bauinspector in Diez.
- Herrmann, desgl. in Riedheim.
- Wagner, Bauinspector, Kreis-Bauinspector in Frankfurt a. M.
- Heibig, Kreis-Bauinspector für den Stadtkreis Wiesbaden.
- Moritz, Bauinspector, desgl. daselbst (für den Landkreis).
- Baldus, Bauinspector, Wasser-Bauinspector in Diez.
- Eckhardt, desgl. desgl. in Frankfurt a. M.
- Trainer, Kreis-Bauinspector in Biedenkopf.
- Cramer, desgl. in Langen-Schwalbach.
- Spinn, desgl. in Weilburg.
- Holler, Bauinspector, desgl. in Homberg v. d. Höhe.
- Scheele, desgl. desgl. in Dillenburg.
- Büchling, Kreis-Bauinspector in Montabaur.
- Hilgers, Bauinspector in Wiesbaden } technische
- Caspary, desgl. daselbst } Hilfsarbeiter.

### 31. Ober-Präsidium und Regierung zu Coblenz.

#### a. Ober-Präsidium.

Hr. Bering, Geheimer Regierungsrath, Rheinstrom-Baudirector

- v. Dümmling, Wasser-Bau- und Rheinschiffahrts-Inspector
- Hartmann, Bauinspector, Wasser-Bauinspector in Düsseldorf.
- Stüwe, Wasser-Bauinspector in Wesel.
- Demnitz, desgl. in Köln.
- Treplin, desgl. in Coblenz.
- Kirch, desgl. techn. Hilfsarbeiter daselbst.

#### b. Regierung.

Hr. Kirchhoff, Regierungs- und Bauinspector in Coblenz.

- Tetens, Kreis-Bauinspector daselbst.
- Möller, Bauinspector, desgl. in Cremonach.
- Höfgen, Wasser-Bauinspector in Cochem.
- Scheepers, Bauinspector, Kreis-Bauinspector in Wetzlar.
- Zweck, desgl. desgl. in Andernach.
- Thon, desgl. desgl. in Neuwied.
- Leebell, Bauinspector in Coblenz.

### Verwaltung für Berg-, Hütten- und Salinenwesen.

Hr. Gebauer, Geheimer Berginspector in Berlin.

- Buchmann, Bauinspector, für einen Theil des Ober-Bergamts-Districts Halle, in Schönebeck bei Magdeburg.
- Nensang, Bauinspector, Bauinspector im Ober-Bergamts-District Bonn, in Saarbrücken.
- Dr. Langsdorf, Bauinspector, Bauinspector im Ober-Bergamts-District Clausthal, in Clausthal.
- Dmreicher, Bauinspector, Bauinspector im Ober-Bergamts-District Bonn, in Saarbrücken.

### 32. Regierung zu Düsseldorf.

Hr. Berggreve, Geheimer Regierungsrath in Düsseldorf.

- Lieber, Regierungs- und Bauinspector daselbst.
- Dönnigheff, desgl. daselbst.
- Schreurs, Bauinspector, Kreis-Bauinspector daselbst.
- Haupt, Wasser-Bauinspector in Ruhrort.
- Bornmann, Kreis-Bauinspector in Elberfeld.
- Niedieck, desgl. desgl. in Essen.
- Ewerding, desgl. desgl. in Crefeld.
- Mertens, Bauinspector, Kreis-Bauinspector in Wesel.
- Radhoff, desgl. desgl. in Geldern.
- Möller, desgl. desgl. in Düsseldorf.
- von Perhandt, Bauinspector in Düsseldorf.

### 33. Regierung zu Köln.

Hr. Götgetron, Geheimer Regierungsrath in Köln.

- Eschweiler, Bauinspector, Kreis-Bauinspector in Siegburg.
- Freyse, Kreis-Bauinspector in Köln.
- Reinke, desgl. desgl. in Bonn.
- Keshab, comm. Bauinspector in Köln.

### 34. Regierung zu Trier.

Hr. Seyffarth, Geheimer Regierungsrath in Trier.

- Heidberg, Regierungs- und Bauinspector daselbst.
- Schönbrod, Bauinspector, Wasser-Bauinspector in Saarbrücken.
- Braueller, Kreis-Bauinspector in Trier.
- Freudenberg, desgl. desgl. in Berncastel.
- Ritter, Bauinspector, Wasser-Bauinspector in Trier.
- Kattig, Kreis-Bauinspector in Saarbrücken.
- Krebs, Kreis-Bauinspector (f. d. Baukreis Büdingen) in Trier.

### 35. Regierung zu Aachen.

Hr. Kruse, Regierungs- und Bauinspector in Aachen.

- Dieckhoff, Bauinspector, Kreis-Bauinspector daselbst.
- Nachtigall, desgl. desgl. in Düren.
- Mergard, desgl. desgl. in Aachen.
- Prilling, Kreis-Bauinspector in Jülich.
- Spillner, Bauinspector in Aachen.
- Pitsch, Kreis-Bauinspector in Montjoie.

### 36. Regierung zu Sigmaringen.

Hr. Lanz, Regierungs- und Bauinspector in Sigmaringen.

Hr. Braun, Bau- und Maschinen-Inspector im Bezirk der Berg-

- Direction Saarbrücken, in Neunkirchen.
- Oesterreich, Königl. Baumeister, für einen Theil des Ober-Bergamts-Districts Halle, in Dürrenberg.
- Gieseke, Bauinspector, im Ober-Bergamts-District Dortmund, in Osnabrück.
- Haselow, Bauinspector im Ober-Bergamts-Bezirk Breslau, in Gleiwitz.

## II. Im Ressort anderer Ministerien und Behörden.

1. Beim Hofstaate Sr. Majestät des Kaisers u. Königs, beim Hofmarschallamte, beim Ministerium des Königlichen Hauses u. s. w.

Hr. Götgetron, Ober-Hof-Bauinspector in Potsdam, bei der Königl. Garten-Intendantur.

- Persius, Ober-Hof-Bauinspector in Berlin.
- Haebelin, Hof-Bauinspector in Potsdam.

Hr. Krüger, Hofkammer- und Bauinspector bei der Hofkammer der Königlichen Familienhöfe, in Berlin.

- Niermann, Hausdecommunis-Bauinspector in Berlin.
- Hofsfeld, Hof-Bauinspector in Berlin.

Hr. Kayrlin, Hof-Bauinspector zu Wilhelmshöhe.

2. Beim Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten und im Ressort desselben.

Hr. Spieker, Geheimer Ober-Regierungsrath in Berlin.

- Voigtel, Geheimer Regierungsrath in Köln, Dombaumeister.
- von Dohn-Rottfeller, Geheimer Regierungsrath, Conservator der Kunstdenkmäler, in Berlin.
- Leopold, Bauinspector bei der Kloster-Verwaltung in Hannover.
- Küster, Land-Bauinspector in Berlin.
- Merzenich, Land-Bauinspector bei den Königl. Museen in Berlin.

Hr. Hofmann, Land-Bauinspector und akademischer Baumeister  
in Greifswald.  
- Blau, Bauinspector, Zeichenlehrer an d. Landesschule in Pforta.  
- Brückner, Bauinspector in Berlin.

3. Im Ressort des Ministeriums für Landwirthschaft, Domänen und Forsten.

Hr. Cornelius, Geheimer Ober-Regierungsrath in Berlin.  
- Kunisch, Geheimer Regierungsrath in Berlin.  
- Runde, Bauath in Kiel.  
- Schultemann, Bauath in Bromberg.  
- Heß, desgl. in Hannover.  
- Grün, desgl. in Königsberg i/Pr.  
- Schönwald, desgl. in Cöln.  
- Schmidt, desgl. in Cassel.

Hr. Gravenstein, Meliorations-Bauinspector in Dännefeld.  
- Köhler, desgl. in Potsdam.  
- Wille, desgl. in Magdeburg.  
- Fahl, desgl. in Danzig.  
- Reimann, Land-Bauinspector beim Ministerium in Berlin.  
- v. Münstermann, Landes-Meliorations-Bauinsp. in Breslau.  
- v. Lunselle, desgl. in Münster.

4. Den diplomatischen Vertretungen im Auslande sind attachirt:

Hr. Lange, Regierungs- und Bauath in London.  
- Pescheck, Wasser-Bauinspector, in Paris.  
- Hinkeldeyn, Land-Bauinspector, in Washington.

### III. Im Ressort der Reichs-Verwaltung.

#### A. Im Ressort des Reichskanzler-Amtes.

Hr. Busse, Regierungs- und Bauath in Berlin.

#### B. Bei dem Reichs-Eisenbahn-Amt.

Hr. Streckert, Geheimer Ober-Regierungsrath in Berlin.  
- Gimbel, Geheimer Regierungsrath daselbst.

Hr. E. Emmerich, Geheimer Regierungsrath in Berlin.

#### C. Bei den Reichs-Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen und der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahn.

a) bei der Betriebs-Verwaltung der Reichs-Eisenbahnen.  
Hr. Cronau, Ober-Regierungsrath, Abtheilungs-Dirigent.  
- Fank, desgl.  
- Schüller, Eisenbahn-Director, Mitglied der Kaiserl. General-Direction.  
- Hering, desgl.  
- Schieffer, Eisenbahn-Bauinsp., Hilfsarb. bei der Kaiserl. Gen.-Direct. Sammtliche Vorgenannte in Straßburg.  
- Kecker, Eisenbahn-Betriebsinspector in Metz.  
- Böttner, desgl. in Straßburg.  
- Ostermeyer, desgl. daselbst.  
- Steltzer, desgl. in Colmar.  
- Koeltze, desgl. in Saargemünd.  
- Cörmann, desgl. in Mülhausen.  
- von Kietzell, Eisenbahn-Bauinspector in Saargemünd.  
- Pubst, desgl. in Straßburg.  
- Schneidt, desgl. in Straßburg.  
- Paraguin, desgl. in Saargemünd.  
- Schultze, desgl. in Schlettstadt.  
- Wachenfeld, desgl. in Mülhausen.

Hr. Ottmann, Eisenbahn-Bauinspector in Metz.  
- Bennegger, desgl. in Colmar.  
- Weltin, desgl. in Straßburg.  
- Kriesche, desgl. in Straßburg.  
- Dietrich, desgl. in Straßburg.  
- Lachner, desgl. in Metz.  
- Stranch, desgl. in Mülhausen.  
- Lamber, comm. Eisenbahn-Baumeister in Metz.

#### b) bei den Neubauten.

Hr. Schröder, Eisenbahn-Bauinspector in Metz.  
- Franken, desgl. in Saargemünd.

#### a) bei der der Kaiserl. General-Direction der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen unterstellten Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahn.

Hr. de Bary, Eisenbahn-Betriebsinspector in Luxemburg.  
- Salentiny, Eisenbahn-Bauinspector daselbst.  
- Craff, desgl. daselbst.  
- Meresch, comm. Eisenbahn-Baumeister daselbst.

#### D. Bei der Reichs-Post- und Telegraphen-Verwaltung.

Hr. Elfsafer, Geheimer Ober-Regierungsrath in Berlin.  
- Kind, desgl. daselbst.  
- Neumann, Post-Bauath in Erfurt.  
- Wachenhausen, desgl. in Schwerin i/M.  
- Arnold, desgl. in Carlsruhe (Baden).  
- Wolff, desgl. in Stettin.  
- Cuno, desgl. in Frankfurt a/M.  
- Nöring, desgl. in Königsberg i/Pr.  
- Zopff, desgl. in Dresden.  
- Schmieding, desgl. in Breslau.

Hr. Skulwitz, Post-Bauath in Hannover.  
- Tuckermann, desgl. in Berlin.  
- Hinderf, desgl. in Cöln.  
- Hegemann, desgl. in Arnberg.  
- Kessler, desgl. in Berlin.  
- Hake, desgl. in Hamburg.  
- Perdisch, Post-Bauinspector in Berlin.  
- Stüler, desgl. daselbst.  
- Kax, desgl. in Posen.  
- Neumann, Erwin, Post-Bauinspector in Berlin.

Hr. Busse, Geheimer Regierungsrath, Director der Reichsdruckerei in Berlin.

#### E. Bei dem Preussischen Kriegsministerium in Berlin und im Ressort desselben.

a) Ministerial-Bau-Abtheilung.  
Hr. Afemann, Geheimer Bauath, Abtheilungs-Chf.  
- Voigtel, desgl.  
- Bernhardt, desgl.  
- Wodrig, Intendantur- und Bauath.  
- Bandke, desgl.

#### b) Intendantur- u. Bauath und Garnison-Baubeamte.

##### 1. Bei dem Garde-Corps.

Hr. Schönhals, Intendantur- u. Bauath in Berlin.  
- Verworn, Garnison-Bauinspector in Berlin.

- Hr. in Pierre, Garnison-Bauinspector in Berlin.  
 - Pieper, degl. in Potsdam.  
 - Böhm, degl. in Berlin.

## 2. Bei dem I. Armee-Corps.

- Hr. N. N., Intend.- und Bauath in Königsberg i/Pr.  
 - Bruha, Garnison-Bauinspector daseibst.  
 - Stegmüller, degl. in Danzig.  
 - Klenitz, degl. in Elbing.  
 - Zacharias, degl. in Insterburg.

## 3. Bei dem II. Armee-Corps.

- Hr. Gödeking, Intendantur- u. Bauath in Stettin.  
 - Behrik, Garnison-Bauinspector in Culberg.  
 - Selge, degl. in Stettin.  
 - Gersach, degl. in Stralsund.  
 - Dublanski, degl. in Thorn.

## 4. Bei dem III. Armee-Corps.

- Hr. Boethke, Intendantur- u. Bauath in Berlin.  
 - Arendt, Garnison-Bauinspector in Brandenburg a/H.  
 - Busse, degl. in Berlin.  
 - Spitzner, degl. in Frankfurt a.O.  
 - Dübber, degl. in Spandau.

## 5. Bei dem IV. Armee-Corps.

- Hr. Heimerdinger, Intendantur- u. Bauath in Magdeburg.  
 - v. Zychlinski, Garnison-Bauinspector daseibst.  
 - Ulrich, degl. in Erfurt.  
 - v. Rosalski, degl. in Wittenberg.  
 - Schneider I., degl. in Halle a/S.

## 6. Bei dem V. Armee-Corps.

- Hr. Schöfeler, Intendantur- u. Bauath in Posen.  
 - Schneider II., Garnison-Bauinspector in Posen.  
 - Kalkhof, degl. in Glogau.  
 - Herzog, degl. in Liegnitz.

## 7. Bei dem VI. Armee-Corps.

- Hr. Steiner, Intendantur- u. Bauath in Breslau.  
 - Zaar, Garnison-Bauinspector daseibst.  
 - Ahrendts, degl. in Neisse.  
 - Brook, degl. in Cosel.

## F. Bei dem Marineministerium und im Ressort desselben.

## 1. In der Admiralität.

- Hr. Wagner, Geheimer Admiralitätsrath und vortragender Rath in Berlin.  
 - Vogeler, Admiralitäts-Rath in Berlin.

## 2. Bei den Werften und Hafenbau-Commissionen.

- Hr. Franzius, Marine-Hafenbau-Director in Kiel.  
 - Reichtern, degl. in Wilhelmshaven.

## 8. Bei dem VII. Armee-Corps.

- Hr. Kührtze, Intendantur- u. Bauath in Münster.  
 - Beyer, Garnison-Bauinspector daseibst.  
 - Veltmann, degl. in Wesel.  
 - Heckhoff, degl. in Minden.

## 9. Bei dem VIII. Armee-Corps.

- Hr. Steinberg, Intendantur- u. Bauath in Coblenz.  
 - Goldmann, Garnison-Bauinspector daseibst.  
 - Haack, degl. in Cöln.  
 - Dietz, degl. in Trier.

## 10. Bei dem IX. Armee-Corps.

- Hr. von Slayterman-Langeweyde, Intendantur- und Bauath in Altona.  
 - Bolte, Garnison-Bauinspector in Flensburg.  
 - Drewitz, degl. in Schwerin.  
 - Kantenich, degl. in Altona.  
 - Schmidt, degl. daseibst.

## 11. Bei dem X. Armee-Corps.

- Hr. Schuster, Intendantur- und Bauath in Hannover.  
 - Habbe, Garnison-Bauinspector daseibst.  
 - Linz, degl. in Braunschweig.  
 - Werner, degl. in Oldenburg.

## 12. Bei dem XI. Armee-Corps.

- Hr. Sommer, Intendantur- und Bauath in Cassel.  
 - Gammel, Garnison-Bauinspector daseibst.  
 - Reimann, degl. in Mainz.  
 - Meyer, degl. in Frankfurt a.M.  
 - Böttig, degl. in Darmstadt.

## 13. Bei dem XIV. Armee-Corps.

- Hr. Duisberg, Intendantur- u. Bauath in Carlsruhe.  
 - Gerstner, Garnison-Bauinspector in Carlsruhe.  
 - Jungeblodt, degl. in Freiburg i/Baden.

## 14. Bei dem XV. Armee-Corps.

- Hr. Appellus, Intendantur- und Bauath in Straßburg i/E.  
 - Stollterfoth, Garnison-Bauinspector in Metz.  
 - Ecklin, degl. in Mülhausen i/E.  
 - Köhne, degl. in Saargemünd.  
 - Rühle v. Lilienstern, Garnison-Bauinsp. in Straßburg.

- Hr. Schirmacher, Marine-Hafenbau-Oberingenieur in Kiel.  
 - C. Müller, degl. in Danzig.

## 3. Bei den Marine-Intendanturen.

- Hr. Giesel, Marine-Hafenbau-Oberingenieur in Kiel.  
 - Boge, Marine-Garnisonbau-Oberingenieur in Wilhelmshaven.

## Verzeichniß der Mitglieder der Königl. Akademie des Bauwesens.

Präsident: Hr. Ober-Bau- und Ministerial-Director Schneider.

Stellvertreter: Hr. Ober-Baudirector Herrmann.

## A. Abtheilung für den Hochbau.

## 1. Ordentliche Mitglieder.

1. Hr. Ober-Baudirector Herrmann, Stellvertreter des Präsidenten und des Abtheilungs-Directoren.  
 2. - Bauath und Professor Ende, Abtheilungs-Dirigent.  
 3. - Geheimer Ober-Bauath Adler.  
 4. - Geheimer Ober-Regierungsath Kind.  
 5. - Geheimer Ober-Regierungsath Spicker.  
 6. - Ober-Hof-Bauath Persius.  
 7. - Geheimer Bauath Asmann.  
 8. - Bauath und Professor Raschdorff.  
 9. - Professor Jacobsthal.

## 10. Hr. Bauath Heyden.

11. - Professor Otzen.  
 12. - Stadt-Bauath Blankenstein.  
 13. - Bauath Schmieden.  
 14. - Geheimer Regierungsrath von Dehn-Ratfeller.  
 15. - Professor Spielberg.

## 2. Außerordentliche Mitglieder.

## a. Hiesige.

16. Hr. Director und Professor von Werner.  
 17. - Professor A. Wolff.

18. Hr. Geheimer Ober-Bürgermeister Dr. Schöbe.
19. - Professor Gesellschaft.
20. - Professor R. Begas.
21. - Director an der Kgl. Nationalgalerie Dr. Dohme.
22. - Geheimer Ober-Bürgermeister Cornelius.
- b. Auswärtige.
23. Hr. Ober-Baurath und Professor Lang in Karlsruhe.
24. - Geheimer Regierungsrath Volpert in Köln.
25. - Geheimer Regierungsrath und Professor Hase in Hannover.

26. Hr. Baurath und Director Lüddecke in Breslau.
27. - Ober-Baudirector von Herrmann in München.
28. - Director der Kunstgewerbeschule Gnaath in Nürnberg.
29. - Professor Giese in Dresden.
30. - Professor und Ober-Baurath Dr. von Leins in Stuttgart.
31. - Ober-Baurath von Egle in Stuttgart.
32. - Ober-Baurath und Professor von Neunreiter in München.

## B. Abtheilung für das Ingenieur- und Maschinenwesen.

### 1. Ordentliche Mitglieder.

1. Hr. Ober-Bau- u. Ministerial-Director Schneider, Präsident.
2. - Ober-Baudirector Schönfelder, Abtheilungs-Dirigent.
3. - Geheimer Ober-Baurath Schwedler, Stellvertreter des Abtheilungs-Dirigenten.
4. - Geheimer Ober-Baurath Gröttemann.
5. - Wirkl. Geheimer Ober-Bürgermeister Kinel.
6. - Geheimer Ober-Bürgermeister Streckert.
7. - Professor Dr. Wiskler.
8. - Geheimer Ober-Baurath Grand.
9. - Geheimer Ober-Baurath Gerek.
10. - Geheimer Ober-Baurath Baensch.
11. - Geheimer Ober-Baurath A. Wiebe.
12. - Geheimer Ober-Baurath L. Hagen.
13. - Geheimer Commerzienrath Schwarzkopf.
14. - Eisenbahn-Directions-Präsident Wex.
15. - Geheimer Baurath Stambe.

### 2. Aufserordentliche Mitglieder.

#### a. Hiesige.

16. Hr. Geheimer Regierungsrath u. Professor Dr. v. Helmholtz.
17. - Geheimer Regierungsrath Dr. Werner Siemens.

18. Hr. Civilingenieur Veitmeyer.
19. - Geheimer Admiralitätsrath Wagner.

### b. Auswärtige.

20. Hr. Baudirector Gerwig in Karlsruhe.
21. - Ober-Baurath Dr. Scheffler in Braunschweig.
22. - Wasser-Baudirector Nobbe in Hamburg.
23. - Ober-Baudirector Franzke in Bremen.
24. - Geheimer Regierungsrath Lannhardt in Hannover.
25. - Eisenbahn-Baudirector von Röckl
26. - Professor Dr. von Baurenfeld
27. - Professor O. Grove
28. - Professor Baaschinger
29. - Geheimer Rath, Professor Dr. Zenner
30. - Geheimer Finanzrath Köpcke
31. - Wasser-Baudirector Schmidt
32. - Ober-Baurath von Brockmann in Stuttgart.
33. - Eisenbahn-Director Wöhler in Straßburg i/E.
34. - Ober-Baurath Dr. von Ehmuss in Stuttgart.
35. - Ober-Baurath Honeell in Karlsruhe.

## Zusammenstellung der bemerkenswerthen Preussischen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1883 in der Ausführung begriffen gewesen sind.

(Aus den Jahres-Rapporten für 1883.)

### A. Im Gebiete des Landbaues.

#### I. Kirchen.

Im Laufe des Jahres 1883 befanden sich nach den Jahres-Rapporten 34 Kirchenbauten (gegen 39 im Vorjahre) in der Ausführung, darunter 24, welche fortgesetzt, 10, welche neu begonnen wurden.

#### Fortgesetzte Kirchenbauten.

Von den fortgesetzten Kirchenbauten sind 14 im Jahre 1883 beendet worden.

Unvollendet blieben die evangelischen Kirchen: in Kl. Schönan (I)\*), in Friedrichshof (I), in Clauson (II), in Schönberg (III) und in Friedeburg a.S. (XVII), ferner die katholischen Kirchen: in Ottendorf (XIV), in Lengsfeld (XVIII) und in Walsum (XXXII), endlich die Restaurationsbauten der evangelischen Klosterkirche zu Münchenlohn (XVIII) und der Wiesenkirche in Soest (XVIII).

Die Vollendung sämtlicher angeführten Bauten dürfte voraussichtlich im Laufe des Jahres 1884 erfolgen.

#### Neu angefangene Kirchenbauten.

#### a) Neubauten.

Im Jahre 1883 wurde mit dem Neubau von 7 Kirchen (gegen 10 im Vorjahre) begonnen. Es sind dies folgende:

\*) Die neben den Ortsnamen eingeklammerten römischen Zahlen haben die gleiche Bedeutung wie bei den „Zusammenstellungen“ in den vorhergehenden Jahrgängen.

1) der in demselben Jahre vollendete Neubau der evang. Kirche in Wyrow (VIII). Dieselbe ist massiv in Ziegelrohbau auf Feldsteinfundamenten unter Ziegelfronendach erbaut. Sie enthält in einem 14,48 m langen und 8,91 m breiten Schiff 140 Sitzplätze, wovon 24 auf der Empore untergebracht sind. Das Schiff ist mit einer geraden Holzdecke überdeckt. Bei einer Ausführungssumme von 10330 M. beträgt die Ausführungssumme 10197 M. (79,1 M. à qm, 13,8 M. à cbm und 72,4 M. à Sitzplätze).

2) die evang. Kirche in Cuschna (VII). Die Kirche wird massiv in Ziegelrohbau mit Gesimsen und einfachem Fenstermaasswerk aus Formsteinen in gothischem Style erbaut. Sie enthält 604 Sitzplätze, 492 für Erwachsene und 112 für Kinder; davon sind in dem 20,4 m und 12,9 m i. L. weiten Schiff 392 Sitzplätze für Erwachsene untergebracht, während die Plätze für Kinder und für 100 Erwachsene sich auf den Emporen befinden. Die Decke des Schiffes ist eine nach der Mitte ansteigende Holzdecke mit sichtbar gelassener Hängewerkconstruction, deren Binder verziert sind. Der Haupteingang führt durch den am Westgiebel angeordneten Thurm, zu dessen beiden Seiten die Treppenhäuser für die Emporen belegen sind. Im Osten schließt sich die östliche Apsis nebst Sakristei an. Die Apsis, sowie die Eingangshalle im Thurm erhalten Kreuzgewölbe. Das Dach des Schiffes wird, wie die Nebendächer,

als Ziegelfronndach, die in Holz constrairte Thurmpyramide mit Schiefer auf Schalung eingedeckt. Als Fußboden dient Fliesenpflaster, jedoch werden vor den Banken Fußhretter auf flacheitigem Ziegelpflaster angebracht. Anschlagsumme 51000  $\mathcal{M}$  (139,75  $\mathcal{M}$  à qm, 13,18  $\mathcal{M}$  à cbm und 84,44  $\mathcal{M}$  à Sitzplatz);

3) die evang. Kirche in Bublitz (IX). Dieselbe wird in einfachem gothischen Style massiv unter Verwendung von Verbünd- und Formsteinen erbaut und mit Schiefer eingedeckt. Sie enthält 1450 Sitzplätze in einem Langschiff mit hohen Seiten- und einer Orgel-Empore. Anschlags. 155500  $\mathcal{M}$  (203,3  $\mathcal{M}$  à qm, 13,22  $\mathcal{M}$  à cbm und 107  $\mathcal{M}$  à Sitzplatz);

4) die evang. Kirche in Enrow (IX). Dieselbe wird in einfachem Feldsteinmauerwerk unter Ziegelfronndach erbaut. Die niedrigen An- und Seitenbauten, sowie die Gesimse, Giebel und das obere Thurmgeschloß werden in Ziegeln angeführt. Das Schiff erhält eine nach der Mitte zu ansteigende Holzdecke, während die Apsis und die im Thurm gelegene Vordalle überwölbt werden. Im Schiff, sowie auf der niedrigen Seiten- und einer Orgel-Empore sind 550 Sitzplätze untergebracht, und zwar 505 für Erwachsene und 45 für Kinder. Anschlags. 32750  $\mathcal{M}$  (106,6  $\mathcal{M}$  à qm, 10,10  $\mathcal{M}$  à cbm und 60,5  $\mathcal{M}$  à Sitzplatz);

5) die evang. Kirche in Carith (XVI). Der Bau wird aus Bruchsteinen in Schichtenmauerwerk, in den Gesimsen, Thür- und Fensterumfassungen, Fensterschranken und Thürschwelen aus Alvensleben Sandstein hergestellt. Sämtliche Dächer werden mit englischem Schiefer auf Schalung eingedeckt. Das Schiff ist l. L. 11,0 m lang, 8,1 m breit und enthält Raum für 168 Sitzplätze, wovon 33 auf der Orgel-Empore belegen sind. Die Decke wird durch eine gespannte, unterhalb gehobelte Dielung auf der Balkenlage gebildet. An die halbkreisförmige, überwölbt Apsis schließt sich in der Längsachse die Sakristei an, während der 3,2 m im Quadrat große Thurm an dem der Apsis entgegengesetzten Giebel sich seitwärts neben der Vordalle erhebt. Für die Fußböden ist flacheitiges Ziegelpflaster vorgesehen, doch sollen die Flächen unter den Stühlen und der Sakristei Dielung erhalten. Sämtliche Wandflächen im Innern werden glatt geputzt und mit Leimfarbe gestrichen. Anschlags. 33050  $\mathcal{M}$  (193,4  $\mathcal{M}$  à qm, 24,10  $\mathcal{M}$  à cbm und 196,75  $\mathcal{M}$  à Sitzplatz);




6) die Kirche in Gonna (XVII). Dieselbe wird theils aus dem beim Abbruch der alten Kirche gewonnenen Material, theils aus einem in der Nähe vorkommenden Sandstein in gothischen Styleformen aufgeführt; Fenster- und Thüröffnungen, sowie die Ecken und Pfeiler erhalten Einfassung von rötlichem Siebigeroder Sandstein. Die Kirche bietet Raum für 315 Sitzplätze. Das Schiff wird mit einer nach einem Segmentbogen geformten Holzdecke mit profilierten Bohlenbögen und Längsbalken versehen, die Apsis überwölbt, der Fußboden mit Mauersteinen gepflastert; die Gänge und der Raum um den Altar werden mit halbgewölbten Seltener Platten belegt, und die Dachflächen, sowie die in Holz constrairte Thurm Spitze mit deutschem Schiefer auf Schalung eingedeckt. Anschlags. 39300  $\mathcal{M}$  (134  $\mathcal{M}$  à qm, 19,23  $\mathcal{M}$  à cbm und 125  $\mathcal{M}$  à Sitzplatz);

7) die kath. Kirche in Streitbolz (XVIII).

Dieselbe ist im frühgothischen Style entworfen und enthält 66 Sitzplätze für Erwachsene, 18 Sitzplätze für Kinder und 24 Stuhlpätze. Im Grundriß bildet das im Aeußern 12,10 m lange und 8,1 m breite Schiff ein Rechteck, an welches sich auf der östlichen Schmalseite der nach dem Achteck gebildete Chor anschließt, während an der westlichen Schmalseite sich eine Vordalle befindet. Der Raum hinter dem Altar dient als Sakristei. Das Schiff der Kirche erhält eine nach der Mitte zu ansteigende Holzdecke, während der Chor überwölbt werden soll. Das Gebäude wird aus Sandstein erbaut, welchen die in der Nähe von Freienhagen gelegenen Brüche liefern; zur Eindeckung des Daches ist deutscher Schiefer auf Schalung vorgesehen. Die Spitze des westlichen Giebels wird ein massives, 8,1 m hohes Glockenthürmchen zieren. Anschlags. 27500  $\mathcal{M}$  (210,47  $\mathcal{M}$  à qm, 28,17  $\mathcal{M}$  à cbm und 327,22  $\mathcal{M}$  à Sitzplatz);



Nachzutragen ist hier noch der im vorigen Jahre bereits aufgeführte, aber nicht näher beschriebene Neubau



einer evang. Kirche in Friedrichshof (I). Die Kirche wird auf einer kleinen Anhöhe im Orte, normal gegen die Hauptstraße gerichtet, erbaut. Sie enthält in einem dreischiffigen Hallenbau 1342 Sitzplätze. An die eine Giebelseite des Schiffes, welches mit einer auf hölzernen Pfeilern ruhenden Holzdecke versehen ist, schließt sich der überwölbt Altarraum nebst zwei Treppenhäusern, einer Sakristei und einer Taufcapelle an. An dem entgegengesetzten Giebel liegt der massive Thurm mit zwei sich an ihn anlehnenden Treppenthürmchen. Fundament und Plinthe werden aus gesprengten Feldsteinen, das übrige Mauerwerk aus Backsteinen unter Verwendung weiß-gelber Verbündziegel hergestellt. Die Eindeckung des Daches besteht aus englischem Schiefer auf Schalung. Anschlags. 110100  $\mathcal{M}$  (154  $\mathcal{M}$  à qm, 14,33  $\mathcal{M}$  à cbm und 84,14  $\mathcal{M}$  à Sitzplatz).

b) Um- und Erweiterungsbauten.

Die im vorigen Jahre begonnenen und nicht vollendeten Erweiterungsbauten von Kirchen wurden sämtlich in diesem Jahre vollendet.

Nun begonnen wurde nur der An- und Umbau der Kirche in Groß Styrlack (II). Das alte Kirchengebäude ist im Aeußern 18,5 m lang, 13,9 m breit und 7,4 m bis Oberkante des Hauptgesimses hoch. Es ist aus Feldsteinen und Ziegeln errichtet und hat außen einen Kalkmörtelverputz erhalten, in welchen dicht an einander kleine Feldsteinsteine eingedrückt sind. Hinter dem Altar waren in der ganzen Breite des Gebäudes durch Holzwände Räume abgetheilt, die als Sakristei und Geräthekammer benutzt wurden. Die Decke war eine überstülpte Bretterdecke. Das Dach ist mit Pfannen auf Schalung eingedeckt und auf beiden Giebeln abgewalmt.

Am Westgiebel ist nun ein neuer Thurm, und am Ostgiebel eine Apsis angebaut, an deren Seiten zwei niedrigere Anbauten als Sakristei und Bahrenkammer dienen. Sämtliche Anbauten werden massiv auf Feldsteinfundamenten in Ziegelrohbau hergestellt. Der Thurm erhält einen achteckigen Helm in Holzconstruktion und wird mit eng-



lischem Schiefer auf Schalung eingedeckt. Das alte Walm-dach wurde in ein durchgehendes Satteldach umgebaut, und an beiden Schmalseiten sind Giebeldreiecke hochgeführt. Durch Beseitigung der Holzwände, welche die alte Sakristei und den Gerüstsaal begrenzten, hat das Kirchenschiff Raum für 80 neue Sitzplätze gewonnen. Der Bau ist bis auf das Aufhängen der neuen Kirchenglocken beendet worden. Anschlags. 20310  $\mathcal{M}$ .

#### c) Restaurationsbauten.

Die im vorigen Jahre begonnene Wiederherstellung der evang. Klosterkirche in Münchenlohra (XVIII) ist bis auf die Malerarbeiten und die Aufstellung des Gestühls beendet.

Neu begonnen wurde nur der Reparaturbau der evang. Kirche in Enzhausen (II). Die Kirche ist aus Ziegeln erbaut, im Außenraum verputzt und mit Planen auf Schalung eingedeckt; der Thurm, aus Holz konstruiert, hat ein Schindeldach. Der auf 40000  $\mathcal{M}$ . veranschlagte Wiederherstellungsbau wurde beendet.

### II. Pfarrhäuser.

Von den zu Pfarr-Etablissements gehörigen Bauten, welche sich im Jahre 1883 in der Ausführung befanden (22, gegen 28 im Vorjahre), wurden die vor dem Jahre 1883 begonnenen mit Ausnahme des Pfarrhauses zu Rahmel (III), für welches noch einige nachträglich notwendig gewordene Änderungen auszuführen blieben, sämtlich beendet.

Nachzutragen ist hier noch das in früheren Rapporten nicht erwähnte Wohnhaus für die Oberpfarre zu Reetz (VII), welches massiv in Ziegelrohbau errichtet, nur zum Theil unterkellert und mit einem Ziegelkronendach eingedeckt ist. Das Erdgeschoss enthält ein Studirzimmer, 2 Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer, 1 Kinderzimmer, Küche und Speisekammer. An der Anschlags. von 19260  $\mathcal{M}$ . sind rund 4260  $\mathcal{M}$ . gespart worden. (Die Kosten belaufen sich nach der Ausführung auf 68,3  $\mathcal{M}$ . à qm und 9,4  $\mathcal{M}$ . à cbm.)

Neu begonnen im Jahre 1883 wurden 12 zu Pfarr-Etablissements gehörige Bauten. Von diesen wurden die hier zuerst folgenden 2 Bauten in demselben Jahre auch zu Ende geführt, während für die anderen 10 noch einzelne Herstellungsarbeiten für das Jahr 1884 auszuführen verblieben.



1) Das Pfarrhaus in Pflugrade (VIII) ist an Stelle eines alten, baufälligen Gebäudes massiv in Ziegelrohbau, fast ganz unterkellert aufgeführt und mit einem Ziegelkronendach versehen. Fundament- und Pflastermauerwerk sind aus gesprengten Feldsteinen hergestellt. Das Kellergeschoß enthält eine Waschküche, Milchstube, Brennmaterialien-, Kartoffel- und Vorrathsräume und ist ganz überwölbt. Im Erdgeschoss befinden sich das Studirzimmer a, das Confirmandenzimmer c, 3 Wohnzimmer d, das Schlafzimmer e, die Gesindestube g, die Küche k, die Speisekammer l und 1 Abort. Im Dachgeschoß sind noch 2 Zimmer, 2 Kammern, 1 Räucherzimmer und 2 Kornschüttböden untergebracht. Der Vorflur ist mit Fliesen, die Küche nebst Speisekammer mit Ziegeln flachkantig gepflastert, alle übrigen Räume sind gediebt. Die Heizung der Räume geschieht durch Kachelöfen. Anschlags. 23700  $\mathcal{M}$ . (62,3  $\mathcal{M}$ . à qm und 12,1  $\mathcal{M}$ . à cbm.)

2) Das Wohnhaus der evang. Pfarre zu Bornstedt (XVI) ist massiv in einfachem Ziegelrohbau unter einem Kreppeziegeldach erbaut. Es ist nur zum kleinen Theil unterkellert und enthält im Erdgeschoß 2 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, 1 Esszimmer, 1 Kammer, Küche und Speisekammer, im Dachgeschoß noch ein Erkerzimmer und eine Giebelstube. Keller, sowie Küche und Speisekammer haben ein flachseitiges Ziegelpflaster, der Eingangstür und Corridor Sandsteinfliesenbelag erhalten, alle übrigen Räume sind gediebt. Die Heizung erfolgt durch Kachelöfen. An der Anschlags. von 18800  $\mathcal{M}$ . sind 4975  $\mathcal{M}$ . erspart. (Die Kosten nach der Ausführung stellen sich auf 59,1  $\mathcal{M}$ . à qm und 9,3  $\mathcal{M}$ . à cbm.)

3) Das kath. Pfarr-Etablissement Strellin (III) besteht aus Wohnhaus und Scheune. Das ganz unterkellerte Wohngebäude ist massiv in Ziegelrohbau errichtet und mit Ziegeln zum Kronendach eingedeckt. Die Umfassungswände des Kellers, welcher mit flachseitigem Ziegelpflaster versehen ist, sind von gesprengten Feldsteinen hergestellt. Im Kellergeschoß befinden sich 1 Waschküche, 1 Backstube mit Backofen, 1 Rollkammer, 3 Kartoffel- und 2 Gemüsekeller. Das Erdgeschoss, dessen Umfassungswände mit einer 4 cm breiten Luftisolirschicht aufgemauert sind, enthält einen geräumigen Eintrittstür, 1 Wohnzimmer, 1 Arbeitszimmer, 1 Schlafzimmer, 1 Wirthstube, 1 Gesindestube, sowie Küche und Speisekammer. Im Dachgeschoß sind 2 Giebelstuben und 1 Räucherzimmer vorgesehen. Sämmtliche Zimmer erhalten Kachelöfen mit Anführung von Chamottesteinen und Thüren mit luftdichtem Verschluss. Anschlags. 18100  $\mathcal{M}$ . (98,33  $\mathcal{M}$ . à qm und 16,11  $\mathcal{M}$ . à cbm.)

Die 36,33 m lange, 11,32 m tiefe und von Plinthe bis Unterkante Dach 3,4 m hohe Scheune ist in Ziegelfachwerk mit überstehendem Pappdach erbaut. Sie enthält 2 Tenen und 3 Tasse. Anschlags. 9000  $\mathcal{M}$ . (21,33  $\mathcal{M}$ . à qm und 5,70  $\mathcal{M}$ . à cbm.)

4) Das Pfarrhaus für die evangelisch-reformirte Gemeinde in Hussinetz (XIII) mußte mit Rücksicht auf die Lage des Pfarrgebothes so angelegt werden, daß der Giebel des Gebäudes der Straße zugekehrt ist. Dasselbe wird in Ziegelrohbau mit farbigen Schichten unter Verwendung von Formsteinen für die Fenster- und Thüreinfassungen unter überhängendem Schieferdach erbaut. Zu den Fundamenten und Umfassungswänden des Kellers sind Granitbruchsteine verwendet worden. Der Mittelbau des Gebäudes ist höher geführt und nimmt 2 Giebelstuben auf. Anschlagsumme 23670  $\mathcal{M}$ . (96,33  $\mathcal{M}$ . à qm und 11,31  $\mathcal{M}$ . à cbm.)

5) Bei dem Oberpfarr-Etablissement zu Loburg (XVI) ist das Wohnhaus massiv in Ziegelrohbau unter Verwendung von Alvensleben Sandstein für die Fenstersohlbank und die Unterglieder des Haupt- und Giebelgesimses aufgeführt und das Dach mit Hirschschwänzen auf Doppelpflattung eingedeckt; Forsten, Traufen und Giebelborde sind mit Schiefer auf Schalung gesichert. Die Umfassungswände des Kellers sind von gesprengten Granitsteinen im Cyclophen-Verbande hergestellt. Das Kellergeschoß umfaßt die Mädchenstube, die Waschküche, Platt- und Rollstube und Aufbewahrungsräume. Im Erdgeschoss liegen 1 Studirzimmer, 2 Wohn- und 2 Schlafzimmer, sowie Küche und Speisekammer. Im Dachgeschoß sind 2 Giebelstuben, 2 Kammern, Räucher-

kammer und Boderraum vorgegeben. Sämtliche Zimmer werden durch Kachelöfen geheizt.

Das Stallgebäude, welches einen Stall für Schweine, Ziegen, Hühner und einen geräumigen Holstall in sich aufnimmt, ist gleichzeitig mit dem städtischen Spitzhause erbaut und hat mit diesem die Zwischenwand gemeinsam. Es ist ebenfalls massiv in Ziegelbau errichtet und mit Ziegeln zum Doppeldach eingedeckt.

Von der Gesamtanschlagssumme von 36155  $\mathcal{M}$  entfallen 28568  $\mathcal{M}$  auf das Wohnhaus (118,05  $\mathcal{M}$  à qm und 13,01  $\mathcal{M}$  à cbm), 3068  $\mathcal{M}$  auf das Stallgebäude (59,13  $\mathcal{M}$  à qm und 17,01  $\mathcal{M}$  à cbm), 205  $\mathcal{M}$  auf eine Dunggrube, 216  $\mathcal{M}$  auf eine Aschgrube, 820  $\mathcal{M}$  auf das Hofpflaster, 1939  $\mathcal{M}$  auf die Einfriedigungsmauer, 393  $\mathcal{M}$  auf ein schmiedeisernes Thor und 946  $\mathcal{M}$  auf einen Stacketezzaun.

6) Das Pfarrhaus in Walfersstedt (XVI) wird massiv in Ziegelbau mit Verblendsteinen und Formsteinen für die Thür- und Fensteröffnungen ausgeführt und erhält Gesimse von Sandstein. Das ein Geschos hohe Gebäude ist größtentheils unterkellert und mit Krepiziegeln eingedeckt. Die Heizung der Zimmer erfolgt theils durch Kachelöfen, theils durch eiserne Oefen. Anschlags. 26746  $\mathcal{M}$  (108,7  $\mathcal{M}$  à qm und 14,2  $\mathcal{M}$  à cbm).

7) Wohnhaus und Stallgebäude für die Pfarre in Döcklitz (XVII) sind beide massiv in Ziegelbau errichtet und mit Schiefer eingedeckt. Das Wohnhaus hat Kellergeschos, Erdgeschos, ein Stockwerk und ein ausgebautes Dachgeschos erhalten. Das Erdgeschos nimmt 2 Wohnzimmer  $d$ , 1 Schlafzimmer  $s$ , sowie die Küche  $k$  und Speisekammer  $z$  in sich auf. Anschlags. 29780  $\mathcal{M}$ , für das Wohnhaus 19500  $\mathcal{M}$  (130,15  $\mathcal{M}$  à qm und 18,54  $\mathcal{M}$  à cbm) und 1280  $\mathcal{M}$  für das Stallgebäude (37,56  $\mathcal{M}$  à qm und 11,93  $\mathcal{M}$  à cbm).

8) Das kath. Pfarrhaus zu Wiesenfeld (XVIII) wird in einfachem Ziegelbau ausgeführt und erhält ein Holzcentradach. Das Kellergeschos und die Fundamente werden aus in der Nähe gebrochenem Sandstein hergestellt. Das Gebäude besteht aus Kellergeschos, Erdgeschos, einem Stockwerk und einem 2,1 m hohen Dachgeschos. Im Keller befinden sich außer den Vorrathsräumen eine Waschküche und ein Mangelraum. Das Erdgeschos enthält den Vorflur  $f$ , das Wohnzimmer des Pfarrers  $d$ , das Schlafzimmer desselben  $s$ , das Zimmer der Wirthin  $w$  mit einem Alkoven, die Küche  $k$  und die Speisekammer  $z$ . Im I. Stockwerk liegen über  $d$  und  $s$  das Confirmantenzimmer und ein Fremdenzimmer, über  $f$  ein Vorzimmer, über  $w$  ein Fremdenzimmer, über dem Alkoven eine Räucherzimmer, über  $k$  eine Mädchenkammer und über  $z$  eine Vorrathskammer. Im Dachgeschos sind 2 Kammern und 1 Getreide-Schüttboden untergebracht. Anschlagssumme 18700  $\mathcal{M}$  (154,25  $\mathcal{M}$  à qm und 12,4  $\mathcal{M}$  à cbm).

9) Das kath. Pfarrhaus in Giershagen (XXVIII), welches massiv aus Ziegelsteinen erbaut wird, erhält einen äußeren Verputz und wird mit Schiefer auf Schalung eingedeckt. Das nur zum Theil unterkollerte Erdgeschos enthält 2 Zimmer für die Wirthschafterin und das Gesinde, sowie Küche und Speisekammer, in dem Stockwerk darüber liegt das Wohnzimmer, das Arbeitszimmer und das Schlafzimmer des Pfarrers. An der Hinterfront ist ein Abort angebaut, welcher von der Treppe aus zugänglich ist. Sämt-

liche Zimmer werden mittelst eiserner Oefen geheizt. Anschlags. 14000  $\mathcal{M}$  (133  $\mathcal{M}$  à qm und 11,18  $\mathcal{M}$  à cbm).

10) Bei dem kath. Pfarr-Etablissement zu Wirtbeim (XXIX) wird das Wohnhaus massiv in Ziegelbau unter Verwendung von Verblendsteinen errichtet. Die Umfassungswände des Kellergeschosses sind aus Sandstein hergestellt. Das Dach wird mit französischen Falzziegeln eingedeckt. Das Gebäude enthält ein Kellergeschos, ein Erdgeschos und über dem Mittelbau noch ein Stockwerk. Im Kellergeschos befinden sich die Vorrathsräume. Das Erdgeschos enthält das Wohnzimmer  $d$ , das Studirzimmer  $s$ , das Schlafzimmer  $s$ , die Wirthinstube  $w$ , die Gesindestube  $g$ , die Küche  $k$  und die Speisekammer  $z$ . Im Mittelbau liegen über  $d$  und  $h$  2 Zimmer, während über den Seitenbauten 1 Giebelstube mit 2 Dachkammern, eine Räucherzimmer und Boderraum angeordnet sind. Die Heizung sämtlicher Zimmer erfolgt durch eiserne Oefen.

Da das Wohnhaus an der Stelle aufgeführt wird, auf welcher das alte Schweinestallgebäude, die Waschküche und Holzremise standen, so mußten auch letztere neu erbaut werden. Das Schweinestallgebäude ist massiv aus Sandbruchsteinen unter einem mit Schildziegeln eingedeckten Pultdach errichtet. Die Waschküche ist dadurch gewonnen worden, daß das alte Backhaus um 2 m vergrößert wurde. Die Holzremise, mit welcher gleichzeitig eine Wagenremise verbunden wurde, ist in Holzfachwerk hergestellt und mit Schildziegeln eingedeckt.

Von der Gesamtanschlagssumme von 26500  $\mathcal{M}$  entfallen 23800  $\mathcal{M}$  auf das Wohngebäude (121,16  $\mathcal{M}$  à qm und 14,01  $\mathcal{M}$  à cbm) und 2700  $\mathcal{M}$  auf die übrigen Herstellungsarbeiten.

11) Das Pfarr-Etablissement Elkershausen (XXX) hat einen Bauplatz, auf welchem das Grundwasser außerordentlich hoch, nur einen Spatenstich unter der Erdoberfläche, steht. Der Boden ist Alluvialboden und mußte deshalb durch eine Betonschicht tragfähig gemacht werden; sodann wurde der Bauplatz durch Ausschüttung um 1,3 m l. M. aufgehöhht. Das Gebäude hat ein Kellergeschos, ein Erdgeschos und 2 angebante Zimmer im Dachgeschos erhalten. Fundament und Kellermauerwerk sind aus Bruchsteinen gefertigt, der übrige Aufbau ist massiv in Ziegelbau hergestellt. Das an den Giebelspitzen abgewalmte Dach ist mit deutschem Schiefer auf Schalung eingedeckt.

Das Oekonomiegebäude, gleichfalls im Ziegelbau ausgeführt und mit deutschem Schiefer auf Schalung eingedeckt, enthält Stallung für 3 Kühe und 2 Schweine, sowie eine Tenne mit Banse. An dasselbe lehnt sich ein Holzschuppen, dessen Seiten mit Latten verbragelt sind. Das auf Ständern ruhende Pultdach ist mit deutschem Schiefer auf Schalung eingedeckt.

Von der Gesamtanschlags. von 31140  $\mathcal{M}$  werden verwendet: auf die künstliche Fundirung 5840  $\mathcal{M}$ , auf das Wohnhaus 20700  $\mathcal{M}$  (97,15  $\mathcal{M}$  à qm und 13,44  $\mathcal{M}$  à cbm), auf das Oekonomiegebäude 4300  $\mathcal{M}$  (63,35  $\mathcal{M}$  à qm und 13,55  $\mathcal{M}$  à cbm) und auf den Holzschuppen 300  $\mathcal{M}$  (13,3  $\mathcal{M}$  à qm und 5,4  $\mathcal{M}$  à cbm).

12) Das kath. Pfarrhaus zu Rotbrunnig (XIV) mußte umgebaut und mit einem neuen Stockwerk versehen werden, weil das alte Gebäude derartig vom Schwamm ergriffen war,



daß es ferner nicht mehr bewohnt werden konnte. Es wurde daher das Dach abgebrochen und das Erdgeschloß (lediglich zu Wirtschaftszwecken) umgebaut. Auf dasselbe ist alsdann ein neues Stockwerk aufgesetzt, welches die Wohnräume aufnimmt. Der durch ein Ziegeltreppendach ohne Drempe gebildete Dachboden ist nicht weiter ausgebaut worden. Das Gebäude erhält einen äußeren Verputz. Anschlags. 12200  $\mathcal{M}$  (72,22  $\mathcal{M}$  à qm und 11  $\mathcal{M}$  à cbm).

### III. Elementarschulen.

Von den 46 Elementarschulbauten, welche sich im Jahre 1883 in der Ausführung befanden (gegen 28 im Vorjahre), wurden 17 vor 1883 begonnene Bauausführungen in diesem Jahre beendet. Die übrigen Bauten, 29 an der Zahl, wurden im Jahre 1883 neu begonnen, und sind davon die ersten 13 im selben Jahre zu Ende geführt und zum größeren Theile auch abgerechnet, während die anderen 16 voraussichtlich sämtlich im Jahre 1884 zur Vollendung gelangen werden.

Unter den neu begonnenen Bauten, welche mit Ausnahme des unter Nr. 9 genannten Fachwerkhäuses sämtlich massiv hergestellt werden, erhalten die unter Nr. 10, 13 und 24 erwähnten äußeren Verputz; alle übrigen sind Ziegeltreppendächern, nur Nr. 27 wird aus Bruchsteinen aufgeführt. Das unter Nr. 13 genannte Gebäude erhält ein Holzelementdach, die Gebäude Nr. 28 und 29 werden mit Schiefer eingedeckt, und für alle übrigen sind Ziegeldächer vorgesehen.

Die neu begonnenen Bauten sind:

1) die Kirchschule in Gehsen (II). Das nur zum Theil unterkellerte Gebäude enthält im Erdgeschloß eine Klasse für 70 Kinder, eine Klasse für 60 Kinder, und Wohnung für einen verheiratheten Lehrer, bestehend in 2 Stuben, Küche und Speisekammer. In dem Stockwerk darüber liegt eine dritte Klasse für 70 Kinder und die Wohnung des Rectors, welche 3 Zimmer, 1 Kammer, 1 Mädchenkammer, sowie Küche und Speisekammer umfaßt. Im Dachgeschloß ist am Giebel eine Wohnung für einen unverheiratheten Lehrer ausgebaut. Anschlags. 22800  $\mathcal{M}$  (Ausführungs. 19493  $\mathcal{M}$  92,55  $\mathcal{M}$  à qm, 10,85  $\mathcal{M}$  à cbm und 97,47  $\mathcal{M}$  à Schüler);

2) das Schnl-Etablissement in Bodenwinkel (III). Das Schulhaus enthält im Erdgeschloß 2 Klassen für zusammen 157 Schüler, und 2 Stuben, Küche und Speisekammer für den verheiratheten Lehrer. Unterkellert sind nur die Wohnräume. Im Dachgeschloß ist in dem einen Giebel Stube und Kammer für einen unverheiratheten Lehrer, im anderen noch eine Giebelstube für den verheiratheten Lehrer eingerichtet. Anschlags. 16100  $\mathcal{M}$  (Ausführungs. 14382  $\mathcal{M}$  65,17  $\mathcal{M}$  à qm, 14,95  $\mathcal{M}$  à cbm und 91,22  $\mathcal{M}$  à Schüler).

Das in Fachwerk errichtete Wirtschaftsgebäude enthält 6 Abtritte, 3 Räume für Holzgelaß, 1 Tenne, 1 Kuhstall, 1 Federviehstall und 1 Schweinestall. Anschlags. 3900  $\mathcal{M}$  (Ausführungs. 3800  $\mathcal{M}$  51,61  $\mathcal{M}$  à qm und 16,03  $\mathcal{M}$  à cbm);

3) das Schulhaus in Borezyskewo (IV) ist nur zum Theil unterkellert. Im Erdgeschloß befindet sich eine Klasse für 80 Kinder und die Wohnung für einen verheiratheten Lehrer, für welche im Dachgeschloß noch eine Giebelstube und eine Räucherzimmer eingerichtet ist. Anschlags. 10070  $\mathcal{M}$  (58,44  $\mathcal{M}$  à qm, 17,3  $\mathcal{M}$  à cbm und 126  $\mathcal{M}$  à Schüler);

4) das Schulhaus in Czyskowsko (V) enthält 2 Klassen für je 80 Schüler und die Wohnung für einen verheiratheten

ten Lehrer. Anschlags. 13700  $\mathcal{M}$  (56,8  $\mathcal{M}$  à qm, 11,9  $\mathcal{M}$  à cbm und 85,4  $\mathcal{M}$  à Schüler);

5) bei dem Schnl-Etablissement in Alt-Glebowo (VI) ist das Schulhaus nur zum Theil unterkellert und das Erdgeschloß zu einer Klasse für 55 Schulkinder und einer Wohnung für einen verheiratheten Lehrer ausgebaut. Anschlags. 10082  $\mathcal{M}$  (67,9  $\mathcal{M}$  à qm, 18,9  $\mathcal{M}$  à cbm und 183,2  $\mathcal{M}$  à Schulkind);

Das Wirtschaftsgebäude umfaßt 3 Abtritte, Stallung für 1 Kuh und 1 Kalb, für 1 Schwein und für Federvieh, sowie Tenne und Holzgelaß. Anschlags. 3101  $\mathcal{M}$  (49,2  $\mathcal{M}$  à qm und 13,1  $\mathcal{M}$  à cbm);

6) das Schulgebäude in Herzfelde (VI) enthält im Erdgeschloß außer 2 Klassen  $kI$  für je 80 Kinder die Wohnung eines verheiratheten Lehrers ( $d$ ,  $d$ ,  $z$ ,  $i$  und  $s$ ). Der Keller, unter Wohnung und Flur, enthält 4 Kellerräume und 1 Waschküche. Die Räume im ersten Stock entsprechen ganz denjenigen im Erdgeschloß. Im Dachgeschloß sind 2 Wohnungen für 2 unverheirathete Lehrer und 2 Mädchenkammer eingerichtet. Anschlags. 26800  $\mathcal{M}$  (102,11  $\mathcal{M}$  à qm, 10,25  $\mathcal{M}$  à cbm und 83,75  $\mathcal{M}$  à Schulkind);

7) das Schulhaus zu Jägersburg (VII) enthält die Klasse  $kI$  für 60 Kinder, die Wohnung des Lehrers, umfassend  $d$ ,  $z$ ,  $i$ ,  $k$  und  $s$ . Eingangstür und  $d$  sind unterkellert. Anschlags. 11321  $\mathcal{M}$  (78,42  $\mathcal{M}$  à qm, 17,79  $\mathcal{M}$  à cbm und 188,22  $\mathcal{M}$  à Schulkind);

8) das Schulhaus zu Bernsee (VII) gleicht im Wesentlichen dem vorigen, nur ist die Klasse zur Aufnahme von 80 Kindern bestimmt und dementsprechend größer. Anschlags. 10393  $\mathcal{M}$  (Ausführungs. 10231  $\mathcal{M}$  65,45  $\mathcal{M}$  à qm, 14,9  $\mathcal{M}$  à cbm und 127,55  $\mathcal{M}$  à Schulkind);

9) das Schulhaus zu Staeven (VIII) ist nur zum kleinen Theile unterkellert und enthält im Erdgeschloß eine Klasse für 70 Kinder, sowie die Wohnung eines verheiratheten Lehrers. Anschlags. 10100  $\mathcal{M}$  (Ausführungskosten 8680  $\mathcal{M}$  65,16  $\mathcal{M}$  à qm, 16,9  $\mathcal{M}$  à cbm und 124,0  $\mathcal{M}$  à Schulkind);

10) Bei dem Schul-Etablissement im Kiebel (XI) enthält das Schulhaus im ersten Stock die Klasse  $kI$  für 80 Kinder, die Wohnung für einen verheiratheten Lehrer ( $d$ ,  $d$ ,  $z$ ,  $i$  und  $k$ ), sowie die Wohnung eines unverheiratheten Lehrers ( $d$  und  $d$ ). Im Erdgeschloß liegen unter  $kI$  und unter  $d$ ,  $d$ ,  $z$  zwei Klassen für je 80 Kinder und unter  $d$ ,  $z$ ,  $i$  und  $k$  eine gleiche Wohnung. Letztere sowie der Eingangstür sind unterkellert. Im Dachgeschloß ist noch eine Giebelstube gelegen. Gesamt-Anschlags. 30770  $\mathcal{M}$  (Ausführungs. 25915  $\mathcal{M}$  Davon entfallen auf das Schulhaus 22405  $\mathcal{M}$ : 88,2  $\mathcal{M}$  à qm, 10,5  $\mathcal{M}$  à cbm und 91,9  $\mathcal{M}$  à Schulkind, auf das Wirtschaftsgebäude 2421  $\mathcal{M}$ : 36,4  $\mathcal{M}$  à qm und 11,9  $\mathcal{M}$  à cbm, auf 2 Abortgebäude 1119  $\mathcal{M}$ : 37,3  $\mathcal{M}$  à qm, 14,9  $\mathcal{M}$  à cbm und 124,9  $\mathcal{M}$  à Sitz, auf den Brunnen 178  $\mathcal{M}$  und 192  $\mathcal{M}$  auf die Umzäunungen.)

11) Das Schul-Etablissement in Fehlen (XI) enthält in dem zum kleineren Theile unterkellerten Schulhaus eine Klasse für 80 bis 90 Schulkinder und die Wohnung für einen verheiratheten Lehrer. Gesamt-Anschlags. 17289,0  $\mathcal{M}$



(Von der Ausführung, von 14863  $\mathcal{M}$  entfallen auf das Schulhaus 10642  $\mathcal{M}$ , 59,2  $\mathcal{M}$  à qm, 14,6  $\mathcal{M}$  à ckm und 118,4  $\mathcal{M}$  à Schulkind, auf das Nebengebäude 3498  $\mathcal{M}$ , 38,0  $\mathcal{M}$  à qm und 10,9  $\mathcal{M}$  à ckm, auf den Brunnen 353  $\mathcal{M}$  und 370  $\mathcal{M}$  auf die Umwehrungen.)

12) Das Schul-Etablissement Alt-Jaremiarz-Haulaud (XI) entspricht im Wesentlichen dem vorigen. Anschlags, 16657  $\mathcal{M}$ . (Die Ausführungskosten verteilen sich auf das Hauptgebäude mit 10184  $\mathcal{M}$ , 56,8  $\mathcal{M}$  à qm, 14,0  $\mathcal{M}$  à ckm und 118,9  $\mathcal{M}$  à Schulkind, auf das Wirtschaftsgebäude 2675  $\mathcal{M}$ , 30,9  $\mathcal{M}$  à qm und 8,1  $\mathcal{M}$  à ckm, auf den Brunnen 258  $\mathcal{M}$ , auf die Umwehrung 417  $\mathcal{M}$  und auf die Wiederherstellung des alten Aborigebäudes 61  $\mathcal{M}$ .)

13) Der Erweiterungsbau des katholischen Schulhauses in Alt-Heinrichau (XIII) besteht in einem zweigeschossigen Anbau an das bestehende Schulhaus. Im Erdgeschosse desselben ist 1 Klasse für 80 Kinder und 2 Wohnzimmer, zur Wohnung eines verheirateten Lehrers gehörend, untergebracht; im ersten Stockwerk liegt gleichfalls eine Klasse für 80 Schulkinder und 2 Zimmer für einen Adjunkten. Der Eingangsfür und die Klasse sind unterkellert. An der Anschlags, von 13829  $\mathcal{M}$  sind 676  $\mathcal{M}$  erspart worden.

13) Die Kirchschule in Mieransken (II), gegenüber der alten Schule, auf der anderen Seite der Dorfstraße erbaut, nimmt in 2 Geschossen 4 Klassen für je 65 bzw. 70 Schulkinder und 2 Wohnungen für 2 verheiratete Lehrer auf, welche aus je 3 bzw. 4 Stuben, Küche und Speisekammer bestehen. Zwei Wohnungen für 2 unverheiratete Lehrer, je aus Stube und Kammer bestehend, sowie eine Räucherkammer sind im Dachboden untergebracht. Unterkellert ist das Gebäude nur zum Theil. Anschlags, 29400  $\mathcal{M}$  (121,73  $\mathcal{M}$  à qm, 17,44  $\mathcal{M}$  à ckm und 108,9  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

13) Das Schulhaus in Saspe (III) ist wegen des hohen Grundwasserstandes nur bis 0,30 m unter Terrain fundirt, und sind die Fundamente zum Schutz gegen die Einwirkung des Frostes mit Boden umschüttet. Das Erdgeschosse enthält 2 Klassen für je 80 Schulkinder und die Wohnung eines verheirateten Lehrers. Stube und Kammer für einen unverheirateten Lehrer und eine Räucherkammer sind im Dachgeschosse angeordnet. Anschlags, 14500  $\mathcal{M}$  (64,64  $\mathcal{M}$  à qm, 17,12  $\mathcal{M}$  à ckm und 90,63  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

16) Das Schulhaus in Wietle (IV), zweigeschossig, enthält im Erdgeschosse 2 Klassen für je 70 Schulkinder und die Wohnung für einen verheirateten Lehrer, ferner im ersten Stock eine gleiche Wohnung für einen verheirateten Lehrer, sowie Wohnzimmer und Kammer für einen unverheirateten Lehrer und eine Klasse für 73 Kinder. Anschlags, 19600  $\mathcal{M}$  (87,0  $\mathcal{M}$  à qm, 9,9  $\mathcal{M}$  à ckm und 92,0  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

17) In dem Schnigeböfz zu Nen-Zauche (VII) entspricht das Schulhaus im Wesentlichen dem vorigen, nur sind hier die 3 Klassen zur Aufnahme von je 80 Kindern bemessen. Anschlags, 23490,49  $\mathcal{M}$  (88,95  $\mathcal{M}$  à qm, 10,79  $\mathcal{M}$  à ckm und 97,18  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

Das Wirtschaftsgebäude mußte wegen der tiefen Lage des guten Baugrundes auf durch Gurtbögen verbundenen Pfeilern fundirt werden. Anschlags, 5484,94  $\mathcal{M}$  (37,3  $\mathcal{M}$  à qm und 12,4  $\mathcal{M}$  à ckm).

18) Das Küster- und Schulhaus zu Alt-Gietzen (VII) enthält im Erdgeschosse 2 Klassen für je 80 Kinder und die

Wohnung eines verheirateten Lehrers. Unterkellert sind der Eingangsfür und die Lehrerwohnung. In diesen Kellerräumen wird auch das Heizmaterial für die Schulstellen und für die beiden Lehrer untergebracht. Im Dachgeschosse liegt die Wohnung des unverheirateten Lehrers (Stube und 2 Kammern) und eine Räucherkammer. Anschlags, 14000  $\mathcal{M}$  (58,5  $\mathcal{M}$  à qm, 11,2  $\mathcal{M}$  à ckm und 87,3  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

19) Bei dem Schul-Etablissement in Liepen (VIII) ist das Schulhaus nur zum kleinen Theile unterkellert und enthält im Erdgeschosse neben einer Klasse für 85 Schulkinder die Wohnung des Lehrers, zu welcher im Dachgeschosse noch eine Giebelstube und eine Räucherkammer hinzutritt. Anschlags, 11000  $\mathcal{M}$  (61,31  $\mathcal{M}$  à qm, 14,13  $\mathcal{M}$  à ckm und 129,41  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

Das Schennen- und Stallgebäude ist auf 2800  $\mathcal{M}$  veranschlagt.

20) Das Schulhaus in Groß-Rischow (VIII) entspricht im Wesentlichen dem vorigen, doch ist die Klasse nur für 80 Schulkinder bestimmt. Anschlags, 15000  $\mathcal{M}$  (83,73  $\mathcal{M}$  à qm, 18,35  $\mathcal{M}$  à ckm und 167,5  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

21) Bei dem Schul- und Küster-Etablissement in Ferdinandsdorf (VIII) ist das Schulhaus im Wesentlichen wie das unter Nr. 19 aufgeführt eingerichtet. Anschlags, 14500  $\mathcal{M}$  (71,5  $\mathcal{M}$  à qm, 13,0  $\mathcal{M}$  à ckm und 170,5  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

Das Stallgebäude umfaßt einen Stall für 4 Kühe, 2 Schweineställe, 1 Federviehstall und 1 Holstall. Anschlags, 2450  $\mathcal{M}$  (37,9  $\mathcal{M}$  à qm und 12,9  $\mathcal{M}$  à ckm).

Das Aborigebäude hat 5 Sitze und 7 Pissoirstände. Anschlags, 910  $\mathcal{M}$  (80,0  $\mathcal{M}$  à qm und 31,3  $\mathcal{M}$  à ckm).

Außerdem sind noch veranschlagt für Umwehrungen 950  $\mathcal{M}$  und für einen Brunnen 300  $\mathcal{M}$ , mithin beträgt die Gesamt-Anschlags, 19110  $\mathcal{M}$ .

22) Das Schulhaus in Ludom (XI) ist zweigeschossig und enthält im ersten Stock, genau wie im Erdgeschosse, die Klasse *kl* für 80 Schulkinder und die Wohnung eines verheirateten Lehrers (*d*, *a*, *i*, *k* und *s*); unterkellert ist das Gebäude etwa zur Hälfte. Anschlags, 20158,5  $\mathcal{M}$  (105,92  $\mathcal{M}$  à qm, 13,06  $\mathcal{M}$  à ckm und 125,95  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

23) Das katholische Schul-Etablissement zu Drzent-schow (XI) liegt an der Chaussee von Smogorzewo nach Götto an der Grenz der Feldmark. Das Schulhaus ist zweigeschossig, aber wegen des hohen Grundwasserstandes (0,9 m unter Terrain) nicht unterkellert, sondern mit einem besonderen Kelleranbau versehen. Erdgeschosse wie erster Stock nehmen je eine Klasse für 85 Schulkinder und die Wohnung eines verheirateten Lehrers auf. Anschlags, 18972  $\mathcal{M}$  (101,6  $\mathcal{M}$  à qm, 12,0  $\mathcal{M}$  à ckm und 111,9  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

Das Wirtschaftsgebäude enthält 1 Tenne, 1 Banse, je 1 Stall für 2 Kühe, 2 Kälber und 3 Schweine, sowie 6 Abtrittsitze und 1 Pissoirstand. Anschlags, 5134  $\mathcal{M}$  (41,0  $\mathcal{M}$  à qm, 13,7  $\mathcal{M}$  à ckm).

Außerdem sind veranschlagt für den Kelleranbau 1702  $\mathcal{M}$ , für den Brunnen 392  $\mathcal{M}$ , für die Umwehrung 525  $\mathcal{M}$  und für die Pflasterung 542  $\mathcal{M}$ , mithin Gesamt-Anschlags, 27267  $\mathcal{M}$ .

24) Das katholische Schul-Etablissement in Strzelce (XI) entspricht im Wesentlichen dem vorigen, nur sind die



beiden Klassen zur Aufnahme von 175 Schulkindern bestimmt und der Eingangsflur und die Wohnräume sind unterkellert. Von der Gesamt-Anschlags. 20433  $\mathcal{M}$  entfallen 18389  $\mathcal{M}$  auf das Schulhaus, (129,4  $\mathcal{M}$  à qm, 11,29  $\mathcal{M}$  à chm und 105,28  $\mathcal{M}$  à Schulkind), auf das Stallgebäude 1264  $\mathcal{M}$  (11,19  $\mathcal{M}$  à qm und 4,1  $\mathcal{M}$  à chm) und 790  $\mathcal{M}$  auf das Abortgebäude (80,8  $\mathcal{M}$  à qm und 28,48  $\mathcal{M}$  à chm).

25) Das Schulhaus in Wielowies (XI) enthält im ersten Stock die Klasse  $K_1$ , die Wohnung für einen verheiratheten Lehrer ( $d_1, d_2, z, i, k$  und  $s$ ), sowie das Wohnzimmer  $d_1$  und die Kammer  $k_1$  für einen unverheiratheten Lehrer. Im Erdgeschoß liegen unter  $K_1$  sowie unter  $d_1$  und  $k_1$  2 Klassen. die Wohnung gleicht der im oberen Stockwerk, nur liegt unter dem kleineren Wohnzimmer der Eingangsflur. Dieser, sowie die Wohnung mit Ausnahme des Schlafzimmers sind unterkellert. Anschlags. 19695  $\mathcal{M}$  (78,18  $\mathcal{M}$  à qm, 9,88  $\mathcal{M}$  à chm und 89,11  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

26) Das Schulhaus in Rosian (XVI) enthält eine Klasse für 64 Kinder und die Wohnung für einen verheiratheten Lehrer; es ist etwa zur Hälfte unterkellert und im Dachgeschoß zu einer Giebelstube, 3 Dachkammern und einer Räucherammer ausgebaut. Anschlags. 14576  $\mathcal{M}$  (95,15  $\mathcal{M}$  à qm, 13,94  $\mathcal{M}$  à chm und 227,78  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

27) Das Schulhaus in Zabensedt (XVII) enthält eine Schulklass und die Wohnung eines verheiratheten Lehrers und ist nur zum Theil unterkellert. Die Klasse wird durch einen Pfalzer (Schacht-Füll-) Ofen geheizt. Anschlags. 10350  $\mathcal{M}$  (60,41  $\mathcal{M}$  à qm und 15,9  $\mathcal{M}$  à chm).

28) Bei dem Schul-Etablissement in Mitteldorf (XIII) enthält das Schulhaus im nur zum Theil unterkellerten Erdgeschoß 1 Klasse für 92 Schulkinder, sowie 2 Stuben und Kammern nebst den Wirtschaftsräumen für den Lehrer. Im Dachgeschoß liegen noch 1 Stube und 2 Kammern. Die Heizung der Klasse und der Wohnräume erfolgt durch eiserne Ofen. Anschlags. 14500  $\mathcal{M}$  (86,53  $\mathcal{M}$  à qm, 18,19  $\mathcal{M}$  à chm und 157,41  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

Das Stallgebäude nimmt Stall- und Scheunen-Räumlichkeiten sowie Abort und Pissoirstand auf. Anschlags. 4100  $\mathcal{M}$  (50,5  $\mathcal{M}$  à qm und 12,45  $\mathcal{M}$  à chm). Für Nebenanlagen sind im Anschlags 1000  $\mathcal{M}$  vorgesehen, mithin Gesamt-Anschlags. 19600  $\mathcal{M}$ .

29) Das Schulhaus in Höchst a/M. (XXX) umfaßt 9 Klassen, jede für 80 Schulkinder, in drei Geschossen. An der rund 34 m langen Straßenfront ist in der ganzen Länge des Gebäudes ein Corridor angelegt, von welchem nur im Erdgeschoß ein sehr kleines Lehrzimmer  $e$  abgetrennt ist. Das Gebäude ist ganz unterkellert. Die Treppen an beiden Giebelseiten sind massiv von Basaltlava hergestellt. Die Heizung erfolgt durch eiserne Regulir-Füllöfen. Anschlags. 75000  $\mathcal{M}$  (216,88  $\mathcal{M}$  à qm, 12,48  $\mathcal{M}$  à chm und 104,11  $\mathcal{M}$  à Schulkind).

Das Abortgebäude enthält 10 Sitze und 7 Pissirstände. Anschlags. 5000  $\mathcal{M}$  (96,81  $\mathcal{M}$  à qm). Außerdem sind veranschlagt 2500  $\mathcal{M}$  für die Umwebrungen und 2900  $\mathcal{M}$  für die Nebenanlagen. Mithin Gesamt-Anschlags. 85400  $\mathcal{M}$  (Fortsetzung folgt.)

## Statistische Nachweisungen,

betreffend die in den Jahren 1871 bis einschl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preussischen Staatsbauten.

Im Auftrage des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten aufgestellt von

**Endell** und **Frommann**  
Geheimer Baarath. Regierungsbaumeister.  
(Fortsetzung.)

C. D. E. Försterlein etc.

Die statistischen Angaben über Försterhäuser bezw. Försteretablissemens sind in den Tabellen XV C, D und E zusammengestellt. Die Anordnung der beiden ersten dieser Tabellen entspricht genau derjenigen der Tabellen XV A und B, während die Tabelle XV E in sofern abweicht, als sie solche Försteretablissemens umfaßt, welche, zumeist in den westlichen Provinzen des preussischen Staates zur Ausführung gekommen, Wohnhaus und Stallungen etc. in einem Gebäude vereinigen. Da die Ausführungskosten hierbei nur in einzelnen Fällen für das Wohnhaus und das Wirtschaftsgebäude getrennt angegeben werden konnten, so ist eine unmittelbare Vergleichung dieser Kosten sowohl, als der auf die Einheit bezogenen, mit denjenigen für die unter C behandelten Försterhäuser nicht möglich. Die in Spalte 11 der Tabelle XV E in erster Linie angegebenen Ausführungskosten beziehen sich daher stets auf das ganze Hauptgebäude, während darunter, soweit die Abrechnung eine solche Trennung möglich machte, die Kosten des Wohnhauses und des Wirtschaftsgebäudes etc. gesondert aufgeführt sind.

Die in Spalte 5 mitgetheilten Grundrisskizzen sollen die Anordnung der einzelnen Försterhäuser nur im Allgemeinen veranschaulichen; falls dieselbe hies in den Abmessungen der Räume Verschiedenheiten anzeigt, oder der Grundriss eines Gebäudes lediglich als das Spiegelbild eines andern erscheint, ist von der Beigabe einer neuen Skizze abgesehen worden.

Zur näheren Bestimmung der geographischen Lage jeder Försterrei ist unter dem Namen derselben in Spalte 2 auch der Oberförsterebezirk, zu welchem sie gehört, angegeben.


Die nachstehenden Tabellen können jedoch kein vollständiges Bild der staatlichen Bauhätigkeit auf diesem Gebiete geben, da von sämtlichen, in den Jahren 1871 bis 1880 ausgeführten Försterwohngebäuden, bezw. Etablissements nur diejenigen in die statistischen Nachweisungen aufgenommen worden sind, bei welchen die Anschlagskosten für das Haupt- und Wohngebäude die Summe von 10000  $\mathcal{M}$  erreichen. Dieser Betrag entspricht aber ungefähr den durchschnittlichen Kosten eines gewöhnlichen Försterhauses; mithin mußte eine verhältnißmäßig große Zahl solcher

Gebäude in den nachfolgenden Tabellen unberücksichtigt bleiben, weil ihre Kosten infolge besonderer örtlicher und zeitlicher Verhältnisse jene Höhe nicht erreichten, trotzdem sie in baulicher Beziehung vollkommen mit anderen Försterhäusern übereinstimmen, welche zu 10000 Mk oder nur um ein geringes höher veranschlagt, in den Tabellen XV C und E aufgeführt sind. Aus diesem Grunde können auch die aus den Angaben dieser Tabellen zu berechnenden durchschnittlichen Einheitskosten, vgl. Tab. XV<sup>a</sup>, b, nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen.

Unter den in Tabelle XV unter C mitgetheilten 150 Bauausführungen sind auch zwei solche aufgenommen (Nr. 63 und 135), die, nicht gerade Förstern zur Wohnung dienend,

doch mit den bez. Försterhäusern ihrer ganzen Anordnung nach derart übereinstimmen, daß sie an der bezeichneten Stelle in geeigneter Weise sich einschalten ließen. Die einzelnen Bauausführungen sind wiederum hauptsächlich nach der Größe und Raumvertheilung des Wohngebäudes aneinandergerichtet. Das letztere besitzt in allen Fällen nur ein Erdgeschloß, während die Ausdehnung der Unterkellerung der Plinthenhöhe für den nicht unterkellerten Gebäudetheil.

Die Tabelle XVE umfasst im Ganzen 75 Bauausführungen, welche gleichfalls nur nach der Größe etc. der

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Bezeichnung d. ausfüh. Baubestanden u. des Baubereiches	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Gesamtkosten d. Bau- anlagen nach		Kosten der Bauführung		Kosten des Hauptgebäudes			
						im Erdgeschloß	davon unterkellert	Keller bzw. der Plinthe	Erdgesch. etc.		Drempels	dem Anschlage	der Ausführung	im Ganzen	in % der Baustimme	im Ganzen	pro	
																	qm	qm
1	Förster- etablissem. Neuwelt	Marien- werder	74	Elsener (Strasburg)	 Dg. = Gut, vi, Bl.	110,0	110,0	2,5	3,4	—	619,0	16980	16599	—	—	9733	88,5	15,0
2	Kienhalde	„	76	„	„	„	„	„	„	—	„	17850	17577	—	—	10114	92,0	13,0
3	Rehberg	„	76	„	„	„	„	„	„	—	„	18883	18631	—	—	10172	92,0	13,0
4	Drowenz	„	77	„	„	110,0	110,0	2,5	3,15	0,44	726,0	11183	11190	—	—	10937	99,1	15,0
5	Wessel (Münsterwald)	„	75	Reichert (Marien- werder)	„	111,6	111,6	2,5	3,4	0,1	660,6	18090	17128	—	—	10632	95,3	15,0
6	Dianenberg (Jenny)	„	76/77	Hacker (Marien- werder)	„	„	„	„	„	„	„	11690	11670	—	—	11070	99,7	16,0
7	Groß-Baum	Königsberg	77/78	Siber (Lobau)	„	118,0	—	0,4	3,5	—	483,0	10000	10000	—	—	10000	84,7	20,5
8	Elchwalde (Ganschen)	„	73/74	Ewermann (Hilgen- kei)	„	120,0	28,7 (92,2)	2,5 (0,8)	3,5	—	470,7	17590	19675	—	—	9888	81,7	21,0
9	Bülow	Danig	74/75	Schwalm (Cartenna)	„	120,0	120,0	2,5	3,1	—	677,0	11060	10916	—	—	10916	88,4	16,1
10	Sonnenborn (Porschken)	Königsberg	74/75	Friedrich (Mehringen)	„	120,0	120,0	2,5	3,15	—	683,1	23043	15522	—	—	11677	91,4	16,4
11	Biebersdorf	Frankenb.	72/73	Elsener	„	121,6	85,0 (69,6)	2,5 (1,75)	3,25	—	654,5	10425	10470	—	—	10470	85,3	16,0
12	Rebhorst	Potsdam	74/75	Koppen	„	124,1	63,7 (60,5)	2,2 (0,5)	3,3	—	568,4	18500	18490	—	—	9912	80,0	16,0

## C. Wohngebäude

Wohnräume geordnet sind, ohne Rücksicht auf das anstossende Stallgebäude. Die unter Nr. 1 bis 50 behandelten Gebäude sind nur eingeschossig; dagegen besitzen die unter Nr. 51 bis 72 folgenden Försterhäuser zur Unterbringung eines Theiles der Wohnräume darüber noch ein erstes Stockwerk. Dasselbe ist auch der Fall bei den unter Nr. 73 bis 75 behandelten Försteretablissements, welche mit Rücksicht hierauf an dieser Stelle aufgeführt sind, trotzdem die zugehörigen Stallungen etc. in besonderen Gebäuden sich befinden.

Die Ergänzungstabellen XV<sup>a</sup>, XV<sup>b</sup> u. d<sup>c</sup> sind für alle unter

1 = Schweineställe,

2 = Jungviehstall,

3 = Rindviehstall,

4 = Gerätekammer,

5 = Tenne,

6 = Banse,

7 = Holzgelaß,



8 = Futterkammer,

9 = Federviehstall.

C und E behandelten Försterhäuser gemeinsam aufgestellt; dabei sind die lfd. Nrn. der Tabelle XVE durch abweichenden Druck kenntlich gemacht, da die für dieselben ermittelten Einheitskosten, mit Ausschluß der Nr. 73 bis 75, sich auf Wohn- und Wirtschaftsgebäude, zusammengekommen, beziehen.




Die Bedeutung der in Spalte 5 mitgetheilten Grundrisskizzen bzw. Legenden zur Bezeichnung der verschiedenen Räume gewählten Buchstaben ist dieselbe wie in der Tabelle XV A (vgl. pag. 117), dagegen bezeichnen die für die Wirtschaftsgebäude benutzten Zahlen folgende Räume:

12		13					14										15		
Beträge für die Heizung		Material und Construction der					Kostenbeträge für										Bemerkungen.		
im Ganzen pro 100 cdm	Fundamente	Mauern	Fugen	Dächer	Decken	die Nebengeb. zusammen	die Nebengeb. im Ganzen	Terrainregulir., Befestigung, Entwässerung				Bewehrung etc.			Brunnen etc.				
								Fläche qm	im Ganzen	pro qm	Länge m	im Ganzen	pro lfd. m	Tiefe m	im Ganzen	pro lfd. m			
im Ganzen	pro 100 cdm							qm	qm	qm	m	m	m	m	m	m	m		
für Förster etc.																			
312 Kachelöfen	—	Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronendach, überhängend	K. gew., sonst Balkend.	5635	1631	—	—	—	—	453	—	15,7	1178	75		
													Bretter- u. Lattenzäune		v. Ziegeln 1,10 m im L. weit mit Ziehdraht u. Eisener				
361	—	"	"	"	"	"	6330	1133	—	—	—	—	491	—	9,8	642	67,8		
													m. hölzerner Pumpe						
Kachelöfen	—	"	"	"	"	"	6740	1719	—	—	—	115	151	1,8	22,6	1568	89,8		
													Spriegelsaun		m. Ziehdraht etc. u. Schutzdach				
372	152	"	"	"	"	"	—	253	—	—	—	—	—	—	—	253	—		Incl. Drainage zur Entwässerung des Kellers.
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
392	157	"	"	"	"	"	5529	967	—	—	—	100	158	1,6	11,8	809	70,8		
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	von Klinkern mit hölzerner Pumpe			
377	158	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Kachelöfen	—	"	"	"	Pfannen auf Schal	Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	—	"	"	"	"	K. gew., sonst Balkend.	8990	1297	—	—	—	277	390	1,4	8,8	629	78,8		278 A f. d. Abtrageb.
													Stackenzaun		m. Ziehvorrichtung				
309	152	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
126	118	"	"	"	"	"	4036	409	—	—	—	—	—	—	6,0	409	65,8		
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	mit hölzerner Pumpe				
300	147	"	"	"	Kronendach	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Kachelöfen	Bruchst.	"	"	"	"	"	7163	1415	45	98	2,1	60,7	344	5,6	7,5	453	60		330 A f. d. Backofen.
									Feldst. pflaster			61,9	190	3,0	im L. 1,8 m weit mit hölz. Pumpe				
													Spriegelsaun						









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Lanfrische Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bew. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Bezeichnung d. ausfüh. Bauunter- n. des Baukreises	Grundriss-Skizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Gesamtkosten d. Bau- anlagen nach dem Anschlage der Ausführung	Kosten der Ausführung		Kosten des Hauptgebäudes		
						im Edgesehofe qm	davor unterteilt qm	Keller, herv. der Fläche m	Fußhoch. etc. m	Drempel m		Coblescher Inhalt cbm	im Ganzen in % der Bausumme	im Ganzen	pro	
																qm
13	Förster- etablissement Eiserbude	Potsdam	72/73	Düster- haupt	wie Nr. 1	128,8 (60,0)	66,0 (2,5)	2,5 (1,2)	3,0	—	618,8	9600 10870	—	—	10870 86,2	17,3
14	Döbelwald (Zirke)	Posen	76/77	Hohl (Barnheim)	"	132,1 (29,7)	102,4 (2,5)	2,5 (1,2)	3,3	—	679,8	10000 10000	—	—	10000 75,7	14,7
15	Jagdhau	Danzig	72/73	Buchmann	"	135,8 (10,5)	64,7 (2,5)	2,5 (0,5)	3,3	—	663,8	17400 18960	—	—	10359 76,6	15,2
16	Sturmberg	"	75	"	"	135,2	135,2	2,8	3,25	—	777,2	12288 11130	—	—	11130 82,4	14,3
17	Borkau	"	76	Henderichs	"	"	"	"	"	—	"	13000 12057	—	—	12057 89,2	15,5
18	Kl.-Bartel	"	75/76	Hunrath	"	135,2	135,2	2,8	3,25	—	778,5	12500 12547	—	—	12547 92,2	16,2
19	Schweine- bude	"	76/77	"	"	"	"	"	"	—	"	12930 12293	—	—	12293 91,2	15,8
20	Tilleshain	"	76/77	"	"	"	"	"	"	—	"	12930 11941	—	—	11941 88,4	15,3
21	Bruchwäld (Wilhelm- wäld)	"	74/75	Linker (Pr.-Gut- gard)	"	"	"	"	"	—	"	21495 19935	—	—	11593 86,2	14,9
22	Eibendamm (von vor)	"	76/77	"	"	"	"	"	"	—	"	22700 22664	—	—	12961 96,0	16,6
23	Ostrosch- ken	"	77/78	Schwalm (Darthaus)	"	135,2	135,2	2,8	3,2	—	789,1	11000 13090	—	—	13090 96,2	16,3
24	Kaisers- wäld (Reinerz)	Breslau	74	Baumgart (Glas)	im Wesentlichen wie vor	136,1	57,3 (76,8)	2,2 (1,2)	3,1	—	679,1	17910 16470	—	—	10332 72,2	15,2
25	Paszwendorf (Carlsburg)	"	74	"	"	"	"	"	"	—	"	16837 18617	—	—	10788 77,2	15,9
26	Königs- wäld (Neuselgrund)	"	78	"	"	"	"	"	"	—	"	21193 24297	—	—	13619 97,2	20,1
27	Raechgrund (Carlsburg)	"	76/79	Stephany (Schweden- nitz)	im Wesentlichen wie vor	136,1	71,4 (64,1)	2,2 (1,2)	3,14	—	697,1	19000 15580	—	—	10663 78,2	15,1
28	Masuchen	Königsberg	74	Quelner (Altenstein- Heilsberg)	 Dg. — Gut., 2 i., Rt.	120,3	24,3 (96,5)	2,2 (0,2)	3,12	0,37	592,7	17000 16946	—	—	9667 81,2	16,6
29	Mendrienen	"	75	Mohr	genau wie vor	"	"	"	"	"	"	24000 23840	—	—	12446 103,2	21,0
30	Faulungen	Erfurt	76/78	Bouke (Mühl- hausen)	 Dg. — Gut., 2 i., Rt.	120,8	120,0	2,47	3,25	1,07	796,8	17300 15939	512	3,2	10666 91,2	13,2
31	Kloster- Vefra	"	77/78	Wertens (Schlo- ungen)	wie vor	120,2	120,2	2,6	3,12	1,28	842,9	14250 13562	—	—	13562 112,2	16,1






12		13					14										15		
Beträge für die Heizung		Material und Construction der					Kostenbeträge für										Bemerkungen.		
im Ganzen	pro 100 qm	Fundamente	Mauern	Papieren	Dächer	Decken	die Nebengeb. zusammen	die Nebengeb. im Ganzen	Terrainregulir., Befestigung, Entwässerung		Bewehrung etc.			Brunnen etc.					
									Fläche im Ganzen qm	im Ganzen pro qm	Länge m	im Ganzen	pro lfd. m	Tiefe m	im Ganzen	pro lfd. m			
246	123	Feldst.	Ziegel	Rehbau	Kronendach	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Kachelöfen																			
250	—	"	"	"	"	"	9000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
330	140	"	"	"	"	"	7300	1331	—	—	—	150	390	1,7	10,0	743	74,3		
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	97	328	3,4	im L. 1,25 m weit, mit eis. Pumpe	—	—		
270	—	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
381	176	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
376	170	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
485	—	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	—	"	"	"	"	"	6748	1594	—	103	—	—	915	—	7,6	576	75,6		
"	—	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	—	"	"	"	"	"	7806	1797	—	103	—	—	924	—	10,3	770	74,3		
Kachelöfen		"	"	"	Pfannen auf Schal.	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
285	104	Bruchst.	Blockwände	Schrot- m. gestr. Bretterverkleidung	Doppel-Schindeldach	K. Küche, gew., sonst Balkend.	4620	1518	—	—	—	109	252	2,3	10,0	336	33,6	930 A f. d. Holzschuppen u. d. Abtr. geb.	
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
296	108	"	"	"	"	"	6092	1747	—	—	—	83,4	189	2,3	—	400	—	1158 A wie vor.	
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
373	135,6	"	"	"	"	"	7307	3471	—	—	—	161,6	452	2,6	—	1392	2,6	1527 A " " "	
5 Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
240	—	"	"	Schrot-holzban	Schindeldach	"	6020	1597	—	480	—	156	255	1,6	—	109	—	519 A f. d. Holzschuppen incl. Abtr.	
4 Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	incl. 42,5 m Futtermauer	—	—	—	—	—	—	—	234 A f. 42 m Entwässerungscanal.	
—	75	Feldst.	Ziegel	Rehbau	Pfannen auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	7079	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	"	"	"	"	"	"	9304	2090	—	—	—	176	944	5,36	7,5	778	104		
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	196	308	1,55	im L. 1,2 m weit, mit eis. Pumpe	—	—		
264	164	Bruchst.	Ziegel, im Innern Fachwerk	"	Häufiger Dachpfannen	"	3220	1241	—	—	—	136	796	6,0	—	443	3,7		
4 eis. Öfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
300	236	Sand-bruchst.	"	"	Lehbeton-Schlabb-Schiefer auf Schal.	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landdr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Bezeichnung d. ausführenden Bauunternehm. u. des Baubereichs	Grundrisskizze nebst Legende	Belastete Grundfläche		Höhen des			Gesamtkosten d. Baueinrichtungen nach dem Anschlage der Ausführung	Kosten der Ausführung		Kosten des Hauptgebäudes		
						im Erdgeschoss	davon unterirdisch	Kellerhöhe der Fläche	Baugesch. etc.	Drempels		im Ganzen	in % der Baueinrichtung	im Ganzen	pro	
						qm	qm	m	m	m	cbm	„	„	„	qm	cbm
32	Försterstallbesen (Zanderbrück)	Marienwerder	74-76	Ammon (Schleichen)		112,4	112,4	2,6	3,12	—	644,9	10635	10635	—	10635	95,4 16,3
33	Gundersleben	Erfurt	77-78	Heller (Vordammers)	"	112,4	112,4	2,82	3,16	—	671,8	10460	10000	—	10000	80,0 14,9
34	Woffleben	"	76-77	"	"	"	"	"	"	—	"	10200	10400	—	10400	92,5 15,5
35	Hohenkamp (Landsberg)	Marienwerder	74—	Ammon (Schleichen)	"	112,4	112,4	2,6	3,1	0,7	710,4	11000	11070	—	11070	98,5 15,4
36	Fischbruch (Fischerhölle)	"	75-76	"	"	"	"	"	"	"	"	19250	19151	—	10600	97,2 15,1
37	Daube (Breslau)	Breslau	79-80	Wass (Bruey)	"	113,0	113,0	2,66	3,14	—	655,4	16410	17493	—	9602	89,1 15,2
38	Eichfied (Schlopp)	Marienwerder	75-76	Schönrock (Deutsch-Krone)	im Wesentl. wie vor.	113,0	113,0	2,6	3,14	0,2	693,5	11745	10706	—	10706	90,5 15,5
39	Zabelsmühl (Plattitz)	"	76-77	"	genau wie vor.	"	"	"	"	"	"	10800	10511	—	10511	93,0 15,9
40	Fierberg	"	76-77	"	"	"	"	"	"	"	"	10910	10602	—	10602	93,5 15,3
41	Hundfied (Schmalhof)	"	76-77	"	"	"	"	"	"	"	"	11013	10313	—	10313	91,2 14,9
42	Niederwald Gumbinnen	74—	Cartellieri (Johannsburg)			120,3	25,0 (96,3)	2,6 (0,5)	3,2	—	498,7	17496	10663	—	10220	84,5 20,5
43	Kurwien	"	74—	"	"	"	"	"	"	—	"	17949	16415	—	9077	75,1 18,2
44	Fennbrück	"	76-77	Heinrich (Magina)		125,2	42,0 (83,2)	2,6 (0,6)	3,2	—	508,5	10676	16162	—	9979	79,7 17,5
Dg. = Gt. 2 i, Rt.																
45	Neubrück	Bromberg	70—	Queisser (Bromberg)	"	125,2	60,7 (64,5)	2,22 (0,4)	3,2	—	99,7	10700	10700	—	10700	85,5 17,7
46	Kienberg	"	76-77	Kuntzel (Innsbruck)	"	126,2	61,1 (64,1)	2,22 (0,6)	3,2	—	907,7	19140	18338	—	10100	80,7 16,6
47	Kienwald	"	76—	Budewald (Kolmar i. Pr.)	"	"	"	"	"	—	"	10400	10690	—	10690	84,5 17,4
48	Gönne	"	78—	Striewsky (Kolmar i. Pr.)	"	"	"	"	"	—	"	11000	10784	—	10784	86,1 17,7
49	Balschau	"	77—	Sydow (Hempens)	im Wesentl. wie vor.	126,5	57,7 (68,3)	2,22 (0,6)	3,2	—	694,7	11000	11241	—	11154	89,1 18,4



12		13					14										15	
Beträge für die Heizung		Material und Construction der					Kostenbeträge für										Bemerkungen.	
im Ganzen	pro 100 qm	Fundamente	Mauern	Papieren	Dächer	Decken	die Nebengeb. ausser dem Hauptgeb.	die Nebengeb. im Ganzen	Terrainregulir., Befestigung, Entwässerung	Bewehrung etc.			Brunnen etc.					
										Fläche in qm	im Ganzen	pro qm	in Länge	im Ganzen	pro lfd. m	Tiefe in m		im Ganzen
„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„
375	150	Feldst.	Ziegel	Bohlen	Kronend.	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
375	193,2	Porphyrbuchst.	—	—	Pflattend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
347	185	Feldst.	—	—	Kronend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	7500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
320	148	—	—	—	—	—	6833	708	—	—	180	391	2,2	3,0	317	106	gem. Kessel m. hölz. Pumpe	
495	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	Kachelöfen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
529	223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
510	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Kachelöfen	—	—	—	—	Pflannen auf Schel.	—	5306	1367	263	336	1,3	81,2	237	2,9	5,0	447	89,4	1230 „ f. d. Abtr. geb. 1217 „ f. d. Dunggrube.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	5989	1340	—	336	—	100	169	1,7	5,0	397	80	447 „ wie vor.
234	124	—	—	—	Kronend.	—	5834	349	—	—	—	—	—	—	4,5	349	77,4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
210	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
210	125,3	—	—	—	—	—	6807	1425	—	—	—	101	496	4,3	4,0	270	67,0	1314 „ f. d. Abtr. geb. 1355 „ f. d. Backofen.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
210	142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
210	142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
390	156	—	—	—	—	—	—	87	48,4	87	1,3	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bez. Landdr.- Bezirk	von bis Zeit d. Ausführung	Bezeichnung d. ausführenden Baubehörden u. des Baubüros	Grundrissklasse nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des		Cubischer Inhalt	Gesamtkosten d. Baueinrichtungen nach dem Ansatze der Ausführung		Kosten der Haufwerkung		Kosten des Hauptgebäudes		
						im Erdbodenfuß qm	davon unterkellert qm	Keller bew. d. Plätze m	Erdgesch. etc. m		Drempels m	den Ansatze der Ausführung M.	den Ansatze der Ausführung M.	in Gassen M.	in % der Haufwerkung	in Gassen M.	pro qm
50	Fürster- Etablissement Kaltwasser	Bromberg	74 75	Queisser (Bromberg)		123,4	61,0 (62,4)	2,0 (0,0)	3,2	—	572,0	10000 10400	—	—	10400	84,0	18,0
51	Ozielsk	"	"	"	genau wie vor.	"	"	"	"	—	"	10000 10000	—	—	10000	85,1	18,0
52	Pommendorf	"	74 76	Striewaky	im Wesentl. wie vor.	135,0	—	0,0	3,0	—	528,0	10400 10384	—	—	10384	76,0	19,0
53	Kaune (Nieder- Schönweide)	Potsdam	74	Stengel (Cippenich)		119,0	119,0	2,4	3,0	1,0	803,0	32949 32949	—	—	16710	130,0	20,0
					Dg. — Gut., 4. Bk.												
54	Nippeln	Breslau	73 74	Barth (Neumarkt)		126,0	87,0 (39,3)	2,0 (1,0)	3,14	—	637,0	19090 23153	—	—	10321	81,0	16,0
					Dg. — Gut., 2. Bk.												
55	Waldheim	Oppeln	76 77	Bechterer (Rybnick)		138,0	134,0	2,0	3,0	—	787,0	20338 19729	—	—	9811	71,0	12,0
56	Trebel	Stettin	76 77	Schorn		142,0	142,0	2,0	3,0	—	771,0	19120 19009	—	—	12131	85,0	15,0
57	Eschenwalde (Aranachbruck)	Gumbinnen	74 75	Stein (Jauerberg)		133,0	47,0 (86,0)	2,0 (0,0)	3,2	—	602,0	10410 10810	—	—	10810	80,0	17,0
58	Dachsberg	"	75 76	Schlepps (Ragau)	genau wie vor.	133,0	45,0 (89,0)	2,0 (0,0)	3,0	—	591,0	10900 10900	—	—	10900	79,0	17,0
59	Welfswinkel	"	"	"	"	"	"	"	"	—	"	10572 10900	—	—	"	"	"
60	Neu-Luböben	"	"	"	"	"	"	"	"	—	"	11100 11100	—	—	11100	83,0	18,0
61	Grünhei	"	"	"	"	"	"	"	"	—	"	10900 10900	—	—	10900	78,0	17,0
62	Eiehe	"	75	Schmarow (Lysk)	"	133,0	45,0 (88,0)	2,0 (0,0)	3,0	—	589,0	11288 11054	—	—	11054	82,0	18,0
63	Fürstener- Etablissement Lubjens- werder Moer	Schleswig	78 79	Fülcher	im Wesentl. wie vor.	136,0	44,0 (92,0)	2,0 (0,0)	3,0	1,10	774,0	17200 17181	—	—	11439	84,0	15,0
64	Fürster- Etablissement Mechnitz	Oppeln	73 74	Müller (Cassel)		138,0	138,0	2,0	3,0	1,1	966,0	14800 14819	—	—	10246	71,0	10,0
65	Hartigsberg	Gumbinnen	78 79	Schlepps (Ragau)		134,0	21,0 (119,0)	2,0 (0,0)	3,0	—	585,0	10730 9200	—	—	9200	68,0	15,0
					Dg. — Gut., 2. Bk.												
66	Chlum	"	79 80	"	"	"	"	"	"	—	"	10645 9300	—	—	9300	69,0	15,0

12		13					14										15	
Beträge für die Heizung		Material und Construction der					Kostenbeträge für										Bemerkungen.	
in Ganzen M.	pro 100 qm M.	Fundamente	Mauern	Fagaden	Dächer	Decken	die Nebengeb. zusammen M.	die Nebengeb. im Ganzen M.	Terrassenregulir., Befestigung, Entwässerung			Bewehrung etc.			Brunnen etc.			
									Fläche qm	im Ganzen M.	pro 100 qm M.	Länge m	im Ganzen M.	pro 100 qm M.	Tiefe m	im Ganzen M.		pro 100 qm M.
390 164 Kachelöfen		Feldst.	Ziegel	Robbau	Schie- dach	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1224 M. für d. Abtr.geb. (massiv, 2 Sitze) u. Fe- derviehstall.
Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
— 108 bunte K.öfen		"	"	"	Kronend., übersteh.	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
450 194 Kachelöfen		Kalk- bruchst.	"	"	engl. Sch. auf Latt.	"	14010	2229	—	—	—	165,6	780	2,4	—	225	—	
171 96 3 Kachelöfen		Ziegel	"	geputzt	Kronend.	"	10796	2043	—	—	—	82,2	620	7,6	8,0	283	35,4	
Kachelöfen		Sandst.	"	Robbau	"	"	8262	1653	183 m   267   2,6 Drainröhren, 110   56   0,6 Abfuhrgraben	132	616	4,7	—	4,6	580	130,0	125 M. f. d. Abtr.geb.	
360 140 Kachelöfen		Feldst.	"	"	"	"	5719	1219	—	—	—	81	473	5,6	7,6	581	77,5	
Kachelöfen		"	"	"	Pfannen auf Schal.	"	—	—	—	—	—	192   165   0,6 Lattenraum	—	—	—	—	—	
430 151 Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
"		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
330 135 Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Kachelöfen		Ziegel	"	"	engl. Sch. auf Schal.	Balkend.	5742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
303 113 Kachelöfen		Kalkst.	"	"	Kronend.	K. gew., sonst Balkend.	4573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— 130 "		Feldst.	"	"	Pfannen auf Schal.	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— 128 "		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bew. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von aus	Bezeichnung d. aufz. Bauweisen u. des Baues	Grundriss-Skizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt	Gesamtkosten d. Baun.- anlagen nach		Kosten der Bauführung		Kosten des Hauptgebäudes		
						im Erdgeschosse qm	davon unentkelt qm	Keller bew. d. Fläche m	Erdbesch. etc. m	Drumpels m		dem Anschlage der Ausführung M M	im Ganzen in % der Bausumme M	im Ganzen	pro qm	cbm		
67	Fürster- etablisement Grenzwald (Königsgrube)	Gumbinnen	76/77	Costede (Pillullen)	wie Nr. 65.	131,8	73,0 (61,8)	2,3 (0,8)	3,2	—	660,2	20463 15150	—	—	6810	72,8	14,9	
68	Pieczisko	"	78—	Saermann (Johannin- burg)	"	134,8	45,0 (89,8)	2,6 (0,8)	3,4	—	647,2	21105 21345	—	—	11900	88,2	18,4	
69	Wondollek	"	79—	"	"	"	"	"	"	—	"	20435 21635	—	—	11800	87,5	18,2	
70	Notz (Zellkammer)	"	75—	Trenhaupt (Grundbesitzer)	"	134,8	82,2 (87,6)	2,3 (0,8)	3,3	—	676,8	22800 22818	—	—	11550	85,7	17,1	
71	Bergdorfs- höhe (Johannin- burg)	"	76/77	Sichr (Anstalt)	"	134,8	78,0 (56,8)	2,6 (0,8)	3,2	—	679,0	13100 12940	—	—	12940	89,8	17,7	
72	Klinthenen	"	76/77	"	"	"	"	"	"	—	"	12600 11808	—	—	11808	88,0	17,4	
73	Pabbeln	"	78/79	"	"	"	"	"	"	—	"	11900 10770	—	—	10770	80,0	15,0	
74	Auerhahn	"	78/79	Schlepps (Kopier)	"	134,8	82,2 (87,6)	2,4 (0,8)	3,2	—	684,2	10500 10500	—	—	10500	77,0	15,3	
75	Angerapp (Siedlung)	"	78/79	Neumann (Bauwerk)	"	134,8	78,0 (56,8)	2,6 (0,8)	3,4	—	687,1	20900 17593	—	—	10497	77,0	15,3	
76	Kersch- kallen	"	77/79	Wurfbain (Hofbau)	"	134,8	82,2 (87,6)	2,5 (0,8)	3,5	—	710,1	12350 12343	—	—	12343	91,6	17,3	
77	Kippen	"	78/79	de Groote (Niederung)	"	"	"	"	"	—	"	12410 10924	—	—	10924	81,0	15,2	
78	Plotowken	Königsberg	75—	Rotmann (Hofbau)		121,0	77,2 (43,8)	2,3 (0,6)	3,1	—	570,1	10716 10583	—	—	10583	87,5	18,3	
79	Schwen- tainen	"	77/78	"	wie vor.	"	"	"	"	—	"	10208 11206	—	—	11206	92,6	19,3	
80	Kopitko	"	77/78	"	"	"	"	"	"	—	"	10078 9754	—	—	9754	80,6	16,8	
81	Rekwen	"	78/79	"	"	"	"	"	"	—	"	11349 9543	—	—	9543	78,9	16,5	
82	Schmerberg (Güterhof)	Potsdam	79/80	Gette (Potsdam)		123,0	123,0	2,50	3,1	1,0	819,1	11400 10175	—	—	10175	82,7	12,4	
83	Gorzno	Marien- werder	78/79	Elsasser (Strassburg)	Dg. = Gut, i, Rk. 	125,0	125,0	2,9	3,1	0,1	824,7	11150 10318	—	—	10318	82,6	12,8	
84	Brinsk	"	78/79	"	genau wie vor.	"	"	"	"	"	"	11200 11226	—	—	11226	89,8	13,6	
85	Rittelbruch	"	80/81	"	"	"	"	"	"	"	"	11150 10003	—	—	10003	80,1	12,1	

12		13					14											15
Beträge für die Heizung		Material und Construction der					Kostenbeträge für											Bemerkungen.
im Ganzen M	pro 100 cbm M	Fundamente	Mauern	Fenster	Dächer	Decken	die Nebengeb. zusammen M	die Nebenanl. im Ganzen M	Terrainregulir., Befestigung, Entwässerung			Bewehrung etc.			Brunnen etc.			
									Fläche qm	im Ganzen M	pro qm M	Länge m	im Ganzen M	pro lfd. m M	Tiefe m	im Ganzen M	pro lfd. m M	
496	179	Feldst.	Ziegel	Bohlen	Flannen auf Schal.	K. gew. sonst Balkend.	4963	437	—	—	—	—	—	—	2,3	325	141	112 M f. d. Abtrgeb.
Kachelöfen		"	"	"	"	"	7600	1845	391	840	2,1	97,4	265	2,7	8,0	740	92,5	mit hölzerner Pumpe wie vor.
"	"	"	"	"	"	"	7600	1935	"	840	"	303	355	1,2	"	740	"	Nebenanl. wie vor.
380	136	"	"	"	"	"	9618	1650	—	—	—	146	540	3,7	10	840	84	Spriegelhaus mit eichenen Pfosten i. L. 1,2 m weit, mit hölzerner Pumpe
Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
425	149	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	142	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	192	"	"	"	"	"	7669	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f. das Abtrgeb.
430	167	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
374	145	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
273	122	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
224	105	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
"	"	Kalkst.	"	"	Kronend.	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
362	144	Feldst.	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5 Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
370	148	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
364	145	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
"	"	"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bezw. Landr.- Bezirk	von bis Zeit d. Ausführung	Bezeichnung d. ausfüh. Baukanten u. des Baukreises	Grundrisskizze nebst Legende	Rebaute Grundfläche		Höhen des		Gesamt- kosten d. Bau- anlagen nach Ausführung	Kosten der Bauführung		Kosten des Hauptgebäudes					
						im Erdenhofe	davon untenkellert	Keller bere- der Plinthe	Erdenhof- etc.		im Ganzen	in % der Bauanlage	im Ganzen	pro				
						qm	qm	m	m	m	ebm	ebm	qm	ebm				
86	Finsterei- Etablissement Schwanenbruch (Finsterei)	Marient- werder	77/78	Ammon (Schlachau)	genau wie Nr. 83.	125,0	125,0	2,0	3,1	0,1	824,1	11500	11500	—	—	11500	92,0	14,0
87	Habichtsb. (Grußau)	Liegnitz	71	Kappelhof	 Dg. m. Gst., 2 i.	155,0	84,1 (70,0)	2,0 (0,8)	3,15	2,2	1183,4	29160	29160	540	2,0	14022	90,0	11,0
88	Mühlchen (Trier)	Trier	74/75	Ritter (Trier)	im Wesentl. wie vor.	139,4	51,8 (88,4)	2,0 (0,8)	3,15	0,15	739,8	12240	10668	—	—	10668	78,0	16,0
89	Kudippen	Königsberg	77/78	Schütte (Altenstein- Heilsberg)		119,4	119,4	2,25	3,1	—	638,0	20900	19572	—	—	10902	91,0	17,0
90	Wieps	"	"	"	genau wie vor.	"	"	"	"	—	13250	11549	—	—	11549	96,0	18,0	
91	Plautzig	"	"	"	"	"	"	"	"	—	11258	11091	—	—	11091	92,0	18,0	
92	Aithof	"	78/79	"	"	"	"	"	"	—	21963	19722	—	—	11025	92,0	18,0	
93	Ulenhorst (Wülske)	Danzig	"	Linker (Pr. Star- gard)	"	"	"	2,25	3,1	—	638,0	21600	20641	—	—	11091	92,0	18,0
94	Kallemba (Wildenpan)	"	"	"	"	"	"	"	"	—	11440	10667	—	—	10667	88,0	16,0	
95	Lauske (Waldenau)	"	"	"	"	"	"	"	"	—	11000	10513	—	—	10513	88,0	16,0	
96	Wygoda	Posen	79	Wronka (Inowro- claw)	"	"	"	"	"	—	16640	15771	—	—	8942	74,0	14,0	
97	Raducz (Birnbaum)	"	78/79	Hehl (Birnbaum)	"	119,4	119,4	2,25	3,1	—	638,0	18078	18000	—	—	11300	95,0	17,0
98	Paffrath (Amperforst)	Cöln	77/78	v. d. Bruck (Lants)	"	119,4	119,4	2,0	2,75	—	648,3	12200	10394	—	—	10394	87,0	16,0
99	Schreuffa	Cassel	78/79	Bornthiller (Franken- berg)	"	119,4	119,4	2,5	3,1	—	608,4	15645	14644	—	—	9750	82,0	14,0
100	Claa	Danzig	"	Hunrath	"	119,4	119,4	2,75	3,15	—	710,4	11390	10590	—	—	10590	88,0	15,0
101	Borsckthal	"	"	"	"	"	"	"	"	—	11300	10211	—	—	10211	85,0	16,0	
102	Riegel (Hagenwerde)	Liegnitz	77/78	Mathy (Hagenwerde)	im Wesentl. wie vor.	121,1	121,1	2,25	3,1	—	648,0	21661	18708	—	—	9786	80,0	15,0



12		13					14										15	
Beträge für die Heizung		Material und Construction der					Kostenbeträge für										Bemerkungen.	
im Gasen pro 100 qm	im Gasen pro 100 qm	Fundamente	Mauern	Fagaden	Dächer	Decken	die Nebengeb. zusammen	die Nebengeb. zusammen	Terrainregul., Befestigung, Ent- u. Bewässerung	Bewehrung etc.			Brunnen etc.					
										Platsch- qm	im Gasen pro qm	im Gasen pro qm	Länge m	im Gasen pro qm	im Gasen pro qm	Tiefe m		im Gasen pro qm
fl.	fl.						fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.
347	187	Feldst.	Ziegel	Rohbau	Kronend.	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Kachelöfen																	
540	90	Bruchst.	Sandst., innen v. Ziegeln	Quader- bau	Holz- cement	•	10520	4078	—	—	—	154,4	504	1,7	28	3573	128	280 M f. d. Abtr.geb.
	Kachelöfen											Springelzaun zw. Sandsteinpfosten			mit eis. Pumpe			
177,5	89	•	Sandst., innen v. Ziegel- fachwerk	geputzt, Fenster- Einf. v. Sandst.	deutsch. Sch. auf Schal.	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280 M f. d. Abtr.geb.
—	gußeis. Öfen																	
—	75	Feldst.	Ziegel	Rohbau	Pfannen auf Schal.	•	7100	1510	—	—	—	236	470	2,0	10,9	700	74,1	280 M f. d. Abtr.geb.
	Kachelöfen											Springelzaun			mit eis. Pumpe			
—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280 M f. d. Abtr.geb.
300	75	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Kachelöfen	•	•	•	•	•	7202	1435	—	—	—	259	425	1,6	7,6	724	95,9	280 M f. d. Abtr.geb.
	Kachelöfen	•	•	•	•	•						Springelzaun			mit eis. Pumpe			
344	155	•	•	•	•	•	7791	1759	267	535	2,0	85	211	2,5	12,0	842	70	170 M f. d. Holzstall.
	Kachelöfen	•	•	•	•	•			Pflaster incl. Dunggrube			147	171	1,6				
												Springelzaun						
—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170 M f. d. Holzstall.
385	143	•	•	•	Kronend.	•	6001	828	—	—	—	99	411	4,9	6,0	417	69,9	
	Kachelöfen	•	•	•								Stacketenzaun			incl. Pumpe			
400	—	•	•	•	Kronend., übereteh.	•	6000	800	—	—	—	132	230	1,70	6,5	400	61,5	170 M f. d. Holzstall.
—	•											Lattenzaun			v. Ziegeln in Mauer mit holz. Pumpe			
136	—	Bruchst.	•	•	glasirte Pfannen in Stroh- döcken	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170 M f. d. eis. Pumpe.
2	eis. Öfen																	
180	—	Wacken- steine	•	•	deutsch. Sch. auf Schal.	•	4358	530	—	26	1,1	75,9	120	1,6	7,9	214	27	170 M f. d. eis. Pumpe.
	•								23 m Entwässerungs- graben			Springelzaun						
391	171	Feldst.	•	•	Pfannen auf Schal.	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	340 M f. d. Dunggrube.
	Kachelöfen	•	•	•	•	•												
394	173	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	340 M f. d. Dunggrube.
	•																	
345	187	Bruchst.	•	•	Kronend.	•	7400	1542	68	266	3,9	189	588	3,0	5,0	262	5,2	340 M f. d. Dunggrube.
—	—								f. d. Pfasterung, — 96 — f. Terr. regulirung									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier. bezw. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Bezeichnung d. ausfüh. Baubestanden des Baubereichs	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Gesamtkosten d. Bau- anlagen nach Ausführung	Kosten der Bauführung		Kosten des Hauptgebäudes				
						im Erdgeschoss	davon unterkellert	Kellerbew. des Fundam. d. Erdgesch. etc.	Erdgesch. etc.	Dachstuhl		Colischer Inhalt	im Ganzen	in % der Baukosten	im Ganzen	pro qm	cbm	
						qm	qm	m	m	m	cbm	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	
103	Fürster- etablissement Neu- Schwalge (Alt-Chrisberg)	Königsberg	78/79	Leiter (Mehring)	im Wesentl. wie Nr. 89.	123,0	123,0	2,5	3,1	—	688,8	17130	15646	—	—	10875	88,4	15,9
104	Schöneberg	—	79/80	Schütte (Altman- Heilberg)	—	—	—	—	—	—	12820	10979	—	—	10079	89,3	15,9	
105	Itzowken	—	79/80	Ossent (Heilberg)	—	—	—	—	—	—	10590	11640	—	—	11640	94,6	16,9	
106	Kinten (Narlesien)	—	78/79	Meyer (Ment)	—	—	—	—	—	—	11700	9930	—	—	9930	80,1	14,4	
107	Obolin (Schneiders)	Gumbinnen	79/80	de Groote (Vorderung)	—	—	—	2,4	3,2	—	11400	9661	—	—	9661	78,3	14,9	
108	Grünheide	—	79	Schleppa (Kogge)	—	—	—	—	—	—	11114	9706	—	—	9706	78,9	14,1	
109	Tremmerssee (Dr. Schenck)	Potsdam	79	—	—	—	—	—	—	—	11520	11518	—	—	11518	93,1	16,1	
110	Eulenberg (Birnbaum)	Posen	79/80	Hohl (Birnbaum)	—	—	—	—	—	—	11000	9600	—	—	9600	78,3	14,9	
111	Sacwald	Bromberg	79/80	Heinrich (Magasin)	—	—	—	—	—	—	18590	18266	—	—	10001	81,3	14,3	
112	Steinbude	Potsdam	79	Bohl	 Dg. — Gt. St. Bk.	126,2	126,2	2,5	3,1	—	706,1	23300	23300	—	—	12100	95,9	17,3
113	Klusweide (Knecht)	Minden	77/78	Schüler (Federborn)		127,4	127,4	—	3,2	—	726,2	10342	10766	—	—	10766	84,3	14,0
114	Wildberg (Grosman)	Stettin	77/78	Kunisch	enthält: d, z, l, k, g, a.	131,3	131,3	2,9	3,2	—	794,8	10550	13082	—	—	13082	99,3	16,3
115	Thymen	Potsdam	75/76	Thurmann (Thompson)		125,0	105,0 (80,0)	2,9 (0,6)	3,3	0,3	777,4	14180	11000	—	—	11450	91,6	14,9
116	Störitz	—	78/79	Koppen	wie v. z.	—	—	—	—	—	13060	11386	—	—	11386	90,4	14,1	
117	Zechlin	—	78/79	Berner (Förster)	—	—	—	—	—	—	22329	21141	—	—	12522	99,3	16,3	
118	Summt	—	77/78	Germer	—	—	—	—	—	—	22600	19325	—	—	13345	105,8	17,3	
119	Lehnitz	—	78/79	—	—	—	—	—	—	—	21000	18672	—	—	13000	103,3	15,3	
120	Pfefferteich	—	77/78	Brunner (Neu- Koppin)	—	—	—	—	—	—	13300	10098	—	—	10098	86,9	14,9	

12		13					14										15		
Beträge für die Heizung		Material und Construction der					Kostenbeträge für										Bemerkungen.		
im Ganzen M	pro 100 dm M	Fundamente	Mauern	Pfeiler	Dächer	Decken	die Nebengeb. zusammen M	die Nebengeb. im Ganzen M	Terrainregulir., Befestigung, Ent- u. Bewässerung qm	im Ganzen M	pro qm M	Bewehrung etc.			Brunnen etc.				
												Länge m	im Ganzen M	pro qd. m M	Tiefe m	im Ganzen M		pro qd. m M	
385	161	Feldst.	Ziegel	Bohban	Pflannen auf Schalung, übersteh.	K. gew., sonst Balkend.	4073	696	—	—	—	—	—	—	—	4,8 mit hölzerner Pumpe	696	175	Br. von Ziegeln auf einem hölzernen Senkkasten.
—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
490	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kachelöfen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kachelöfen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kachelöfen	—	—	—	—	Kronend. übersteh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kachelöfen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
350	147	—	—	—	—	—	7247	1018	—	—	—	—	247	612	2,5	6,1	406	66,3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Spritzelzaun			—	—	—	—
Kachelöfen	—	Kalkbruchst.	—	—	—	—	11200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210	106	Bruchst.	—	—	Falzziegel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	130	Feldst.	—	—	Kronend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kachelöfen	—	—	—	—	—	—	—	150	—	—	—	—	150	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	6205	2414	—	—	—	—	330	547	1,7	25,8	1565	62,6	302 M f. d. Abtr. geb. Schwierige Beschaffung d. Maurermaterialien.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Stack- u. Brett. mann			mit eiserner Pumpe			—
—	—	—	—	—	—	—	4840	1240	31,1 f. d. Pflasterung	140	4,3	—	30,4	140	4,3	9,8	600	67	mit hölzerner Pumpe
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Stacketenzaun			—			—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	390	4,3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schalenzaun			—			—
—	—	—	—	—	—	—	4615	1037	—	158	—	—	—	544	—	5,6	335	71	mit hölzerner Pumpe
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
390	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Kachelöfen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landdr.-Bezirk	von bis Zeit d. Ausführung	Bezeichnung d. ausgef. Bauarbeiten u. des Bauteiles	Grundrisskizze		Bebaute Grundfläche	Höhen des			Cubischer Inhalt	Gesamtkosten d. Baueinrichtungen nach		Kosten der Ausführung		Kosten des Hauptgebäudes			
					nebst Legende	im Erdgeschosse		davon unterirdisch	Keller bzw. der Fläche	Erdgesch. etc.		Drempels	den Anschlag	der Ausführung	im Ganzen	in % der Bauausgabe	im Ganzen	pro qm ebm	
																			qm
121	Förster-Etablissement Oranienbrück (Frieden)	Potsdam	77-78	Brunner (Nen-Koppin)	wie Nr. 113		125,0	105,0 (20,0)	2,0	3,0	0,00	777,6	29068	19067	—	—	11522	91,0	14,0
122	Flottstelle (Camerdorf)	„	76	Köhler (Potsdam)	„		—	—	—	—	—	—	13500	13351	—	—	13351	106,0	17,0
123	Raufbusch	„	75-76	Wendt	„		125,0	125,0	2,0	3,0	0,00	811,4	22500	24765	—	—	15370	122,0	18,0
124	Gottow	„	75-76	„	„		—	—	—	—	—	—	22500	24706	—	—	15311	121,0	15,0
125	Sperenberg	„	75-76	„	„		—	—	—	—	—	—	18000	19127	—	—	14304	113,0	17,0
126	Hammer (Torgelow)	Stettin	74-75	v. Hölst			126,0	126,0	2,0	3,0	—	771,6	21000	17640	—	—	9766	77,0	12,0
127	Spechtsberg	„	74-75	„	„		—	—	—	—	—	—	21720	18179	—	—	9087	70,0	12,0
128	Kohli (Gricfeldt)	Marienwerder	77	Barnick (Schwetz)			113,0	113,0	2,0	3,1	—	666,7	11250	10429	—	—	10429	92,0	15,0
129	Lindenbusch (Lindenbusch)	„	75-76	Skródski (Schwetz)	wie vor		—	—	—	—	—	—	10300	10545	—	—	10545	93,0	15,0
130	Eichwalde (Tuche)	„	75	„	„		—	—	—	—	—	—	10860	11530	—	—	11530	102,0	17,0
131	Althütte (Bilowshede)	„	74	Barnick (Schwetz)	„		—	—	—	—	—	—	10860	10810	—	—	10810	95,1	16,1
132	Dachsbau (Hammer II)	„	74	„	„		—	—	—	—	—	—	10800	10750	—	—	10750	95,1	16,1
133	Rädel	Potsdam	73-74	Geiseler (Brandenburg)	„		130,0	43,0 (74,4)	2,00	3,12	—	522,7	18450	20216	—	—	10311	85,0	19,0
134	Huchenbain	Stettin	70-71	Weizmann	„		120,0	120,0	2,0	3,0	—	721,0	10000	10092	—	—	10092	91,0	15,0
135	Gartenmeister-Etablissement Gien	„	76-77	„	„		—	—	—	—	—	—	10130	10061	—	—	10061	88,0	14,0
136	Förster-Etablissement Dobrau (Bilowshede)	Marienwerder	77	Skródski (Schwetz)	„		125,0	125,0	2,0	3,1	—	737,0	11300	11118	—	—	11118	88,0	13,0
137	Hammer (Hagen)	„	77	„	„		—	—	—	—	—	—	11265	10300	—	—	10300	82,0	14,0
138	Carlsbath (Rehlf)	„	78-79	Hacker (Marienwerder)	„		125,0	125,0	2,0	3,1	0,7	825,0	11063	10740	—	—	10740	85,0	13,0
139	Rehhof	„	78-79	„	„		—	—	—	—	—	—	11063	10690	—	—	10690	85,0	13,0
140	Wasserspindt (Schwetz)	Gumbinnen	76-77	Schlichting (Niederung)			132,0	23,0 (109,0)	2,0	3,0	—	663,3	13565	13505	—	—	13565	102,0	20,0

Dg. — Gut. Rk.

Dg. — Gr., Bl.

12		13					14										15	
Beträge für die Heizung		Material und Construction der					Kostenbeträge für										Bemerkungen.	
in Guben pro 100 qm	pro 100 qm	Fundamente	Mauern	Fazaden	Dächer	Decken	die Nebengeb. zusammen	die Nebenanl. im Ganzen	Terrainregulir., Befestigung, Entwässerung			Bewehrung etc.			Brunnen etc.			
									Fläche in qm	in Guben	pro qm	in Länge	in Guben	pro 100 m	Tiefe in m	in Guben		pro 100 m
387 164 Kachelöfen		Feldst.	Ziegel	Rohbau	Pfannen auf Schal. übersteh.	K. gew., sonst Balkend.	6543	992	86	100	1.2	83.0	342	4.1	6.8	550	67.3	Treppe von Holz.
Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	241	—	
"		"	"	"	"	"	9154	241	—	—	—	—	—	—	—	241	—	
"		"	"	"	"	"	9154	241	—	—	—	—	—	—	—	241	—	
"		"	"	"	"	"	4082	741	—	—	—	—	354	—	—	387	—	
196 87 4 Kachelöfen		"	"	"	Ziegelsplis/nd.	"	7011	863	—	—	—	—	465	—	4.6	306	87.4	
													Staketten - bezw. Lattenzaun			mit Pumpe		
225 109 Kachelöfen		"	"	"	Kronendach	"	7153	1039	—	—	—	316	599	1.9	6.8	450	84.1	
Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	wie vor	—	
"		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
439 175 Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	452 A f. d. Backofen.
Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
"		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
"		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
225 141 Kachelöfen		"	"	"	"	"	7982	1963	—	—	—	111.0	439	4.0	15.0	1062	70.8	
													Spriegelzaun			mit Holz. Pumpe		
210 100		"	"	"	Ziegelsplis/nd.	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
"		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
239 109		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
"		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
344 157 4 Kachelöfen		"	"	"	Kronendach	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
378 136 Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
276 90 Kachelöfen		"	"	"	Pfannen auf Schal.	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landr.- Bezirk	von bis	Zeit d. Ausführung	Bezeichnung d. ausführb. Baubauten u. des Bauzweiges	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt	Gesamtkosten d. Bauanlagen nach		Kosten der Ausführung		Kosten des Hauptgebäudes		
							im Erdgeschosse	davon unterkellert	Kellern bzw. der Fläche der Fundam.	Erdsch. etc.	Drumpels		dem Anschlags	der Ausführung	im Ganzen	in % der Bausumme	im Ganzen	pro	
																			qm
141	Forster-Etablissement Friedewald	Coblenz	75	76	Reinkens (Neuwied)		120,0	120,0	2,8	3,1	1,1	804,0	18000	19387	—	—	12123	100,0	15,1
142	Dziergunkens Königsberg	Königsberg	75	76	Mohr (Altenstein-Heilsberg)	 1 = Pfandnummer.	120,0	53,0 (16,0)	2,3 (0,7)	3,1	—	586,7	20250	21657	—	—	11421	94,0	19,0
143	Härenwinkel (Tobersdorf)	„	76	—	Brown (GutsMuths)	wie vor.	129,0	65,0 (63,0)	2,5 (0,7)	3,1	—	609,0	13000	12897	—	—	12807	96,7	21,0
144	Hoxel (Morbach)	Trier	75	77	Freundberg (Brenschel)		164,4	85,0 (61,2)	3,1 (0,4)	3,8	1,0	964,7	22800	22181	335	1,0	12000	82,0	12,0
145	Weissheide (Jesum)	Marienwerder	75	—	Rauter (Graudenz)		155,0	155,0	2,8	3,4	—	961,0	16170	14715	—	—	14715	94,0	15,0
146	Tawellington (Tawellington)	Gumbinnen	74	75	Schlichting (Niederung)		171,0	24,0 (146,0)	2,2 (0,6)	3,5	—	740,1	14724	13694	—	—	13694	80,0	18,0
147	Cappe	Potsdam	73	—	Schulze (Templin)	 1 = Lagerstube.	180,0	145,0 (35,0)	2,4 (1,2)	3,0	—	634,0	9780	10170	—	—	10170	56,0	10,0
148	Neu-Sorgefeld	Mersburg	74	75	Schneider (Wittenberg)	 1 = Auenmähel.	182,0	88,0 (94,0)	2,20 (0,6)	3,41	1,0	1069,0	21402	20327	—	—	12212	66,0	11,0
149	Weißbruch	Danzig	75	—	Hunrath		100,7	30,7 (160,0)	2,0 (0,7)	3,4	1,0	1427,0	14979	15252	—	—	15252	80,0	10,7
150	Altenhof (Trier)	Trier	73	74	Ritter (Trier)	 Dg. = Gut, 2, 3, 2k.	180,1	109,0 (108,0)	2,20 (1,0)	3,40	0,45	1014,0	13470	15090	780	5,0	14316	70,0	14,0
	Anbau						148,0	—	—	2,00	—	927,0	—	—	—	—	—	—	—
							32,0	—	—	—	—	86,0	—	—	—	—	—	—	—

12		13					14										15	
Beträge für die Heizung		Material und Construction der					Kostenbeträge für										Bemerkungen.	
im Ganzen in 1000 M.	pro 100 cbm	Fundamente	Mauern	Pavaden	Dächer	Böden	die Nebengeb. zusammen in 1000 M.	die Nebengeb. im Ganzen in 1000 M.	Terrainregulir., Befestigung, Entwässerung			Bewehrung etc.			Brunnen etc.			
									Fläche in qm	im Ganzen in 1000 M.	pro qm in 1000 M.	Länge in m	im Ganzen in 1000 M.	pro m in 1000 M.	Tiefe in m	im Ganzen in 1000 M.		pro m in 1000 M.
— 65 eis. Säulenöfen		Bruchst.	Bruchst., innen Ziegelschw.	geputzt, Feuster-einf. v. Lindlarer Sandst.	deutsch. Sch. auf Schal.	K. gew., sonst Balkend.	5402	1962	—	226	—	—	1425	—	—	311	—	367 M f. Abtr. u. Dunge-grube, 1601 M f. d. Wasch- u. Backhaus nebst Vorhalle.
— 75 Kachelöfen		Feldst.	Ziegel	Robbau	Pfannen auf Schal.	"	8887	1349	—	—	—	265	339	1,6	7,0	1010	144	
Kachelöfen		"	"	"	"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
185 82 gußeis. Öfen		Schieferbruchst.		geputzt, Fenster-einf. v. rothem Sandst.	deutsch. Sch. auf Schal.	K. mit Sandbruchst. gew., sonst Balkend.	5997	3630	303	108	0,33	37,2	890	24	11,5	374	32,5	
									Hofregulirung 67,5	96,8	1,5	v. Schieferbruchstein mit Lattenbohren			Brunnenschacht — f. d. Pumpe			
									—	24,9	—	Grabenüberbrückung						
491 125 7 Kachelöfen		Feldst.	Ziegel	Robbau	Kronen-L.	K. gew., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Kachelöfen		"	"	"	Pfannen auf Schal.	Balken unter, Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
390 34 6 Kachelöfen		"	"	"	Kronen-L.	K. gew. auf Eisenstr., sonst Balkend.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
337 — 3 Kachelöfen, 1 gußeiserner, 1 Kochmaasel.		"	"	"	"	K. gew., sonst Balkend.	6732	1583	—	—	—	87,6	450	5,1	106	425	4,0	
												Spriegel- u. Bretterzaun			m. hölzerner Pumpe			
411 112 Kachelöfen		"	"	"	engl. Sch. auf Schal.	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	708 M f. d. Holzschuppen.
173 62,4 gußeis. Öfen		Sandbruchstein		geputzt, Fenster-einf. etc. v. Sandsteinwerkstücken	deutsch. Sch. auf Schal.	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	








1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Lfd. Nr. d. Tabelle XV C	Gegenstand und Ort des Baues	Rechte- eigenthüm- liche Frage- sch. qm	Hohen des Brenn- pfeils m	Inhalt cubisch ehm	Kosten der Ausführung in Gulden fl.	Material und Construction der Fundamente Mauern Fenster Thürer	Anzahl und Bezeichnung d. unterzubrin- genden Viehes	Flächeneinhalt der vorhandenen Nebenräume					Bemerkungen.		
								Schweine Jungvieh Rindvieh Pferde	Tränke qm	Bänke qm	Küch- en qm	Fütter- kammer qm		Hofstall etc. qm	Wagen- remise qm
D. Wirtschaftsgebäude für Förster etc.															
	Försterei Neuwelt Stallgeb.	96,0	2,70	265,0	9635 34,00	36,5 14,1	Feldst. Ziegel Bohbau m. Haupt- ges. Pfannen- aufschal.	4 2 6 3	—	—	—	11,0	—	Federvieh- stall.	
	Scheune	130,1	4,02	523,1	2147	16,5 4,1	Feldst. mit Roll- schicht abgedeckt	—	—	—	3,0 m breit	580 ehm	—	—	
2	Kienheide Stallgeb.	—	—	—	6330 38,3	39,5 14,4	—	—	—	—	1 2 6 3	—	—	11,0	an Stelle des Kübestalls 2 Abtr.
	Scheune	—	—	—	1507	19,3 4,9	—	—	—	—	3,0 m breit	580 ehm	—	—	—
3	Rehberg Stallgeb.	—	—	—	6740 39,18	41,4 15,0	—	—	—	—	4 2 6 3	—	—	11,0	—
	Scheune	132,1	4,0	539,0	2768	26,0 5,4	—	—	—	—	3,0 m breit	580	—	—	—
5	Wessel Stallgeb.	96,0	2,70	265,0	5529 31,58	36,0 13,1	Feldst. Ziegel Bohbau m. Intern- Fachwerk	6 3 4 3	—	—	—	—	—	11,0	25 Stück Fe- dervieh, etc. wie vor.
	Scheune	139,1	4,03	523,1	1011	15,0 3,5	—	—	—	—	3,0 m breit	573 ehm	—	—	—
8	Elchwalde Stallgeb.	132,0	3,0	477,0	8090 59,0	44,7 12,4	Feldst. Ziegel Bohbau m. Intern- Fachwerk	4 6 4 3	—	—	—	—	—	10,0 15,0	Federvieh.
	Scheune	92,0	3,05	361,0	1762	20,5 9,4	—	—	—	—	31,0 (397 ehm)	—	—	—	—
10	Sonnenborn	104,1	3,1	335,1	4030	37,0 12,0	Feldst. Ziegel Bohbau m. Intern- Fachwerk	2 8 5 2	—	—	—	—	7,7	17,4	Federvieh, zwei Abtr.
12	Rehborst	105,0	3,4	711,0	7163	36,7 9,5	Bruchst. Ziegel Bohbau s. Th. Fachwerk	1 1 2 1	—	—	—	—	—	—	Federvieh, 2 Abtr.
14	Dobelswald	130,5	3,35	424,0	6900	40,0 14,0	Feldst. Ziegel Bohbau m. Intern- Fachwerk	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Jagdhaus	194,0	3,5	695,0	7379	38,0 11,0	Feldst. Ziegel Bohbau m. Intern- Fachwerk	6 — 9 2	35,1 (232 ehm)	—	—	—	14,8	—	Federvieh, 1 Abtr.
21	Bruchwalde	194,0	3,50	691,0	6748	34,0 9,0	Feldst. Ziegel Bohbau m. Intern- Fachwerk	8 — 9 2	—	—	—	—	—	—	Federvieh, 2 Abtr. sitze
22	Eibendamm	194,0	3,50	691,0	7006	40,0 11,0	Feldst. Ziegel Bohbau m. Intern- Fachwerk	8 — 9 2	—	—	—	—	—	—	grün wie vor.
24	Kaisers- walde	202,1	4,0	819,1	1620	22,0 5,0	Bruchst. Block- wände Schrot- holzbau	2 3 6 3	60,0	—	—	—	61,2 (208,3 ehm)	10,0	Federvieh.
25	Passendorf	202,1	4,0	819,1	1620	22,0 5,0	Bruchst. Block- wände Schrot- holzbau	2 3 6 3	60,0	—	—	—	—	—	—
26	Königs- walde	202,1	4,0	819,1	1620	22,0 5,0	Bruchst. Block- wände Schrot- holzbau	2 3 6 3	60,0	—	—	—	—	—	—




1	2	3	4	5	6			7				8		9						10			
Lfd. Nr. d. Tabelle XVC	Gegenstand und Ort des Baues	Belaste Grundfläche		Höhen des etc.	Cubischer Inhalt	Kosten der Ausführung			Material und Construction der				Anzahl u. Bezeichnung d. unterzubringenden Viehes	Flächeninhalt der vorhandenen Nebenräume						Bemerkungen.			
		qm	m			m	cbm	im Ganzen .m	pro qm .m	pro cbm .m	Fundamente	Mauern		Putzen	Ischer	Schweine	Jugvieh	Rindvieh	Pferde		Tenne	Ilasse	Kuchel- kammer
				qm	m								m										
15	Försterei Raachgrund	185,7	45 (3,11 1,15)	—	835,6	6020	32,1	7,7	Bruchst.	Blockwände	Schrot- holzbau	Schindeldach	2	3	6	2	60,9	37,9 (240 cbm)	—	10,9	—	—	Federrieh.
28	Maschen Stallgeb.	120,6	3,0	—	360,9	7079	40,7	13,6	Feldst.	Ziegel	Bohban	Pfannen auf Schal.	4	—	9	3	—	—	—	20,9	—	—	Federrieh.
	Scheune	75,6	4,3	—	315,0	2197	29,3	7,6	„	Ziegelfachwerk m. Bretterverkl.	„	„	—	—	—	—	29,1	34,9 (275 cbm)	—	—	—	—	—
29	Mendrienen Stallgeb.	120,6	3,0	—	360,9	5990	49,9	16,6	Feldst.	Ziegel	Bohban	Pfannen auf Schal.	4	—	9	3	—	—	—	20,9	—	—	Federrieh. 1 Abtritt.
	Scheune	100,6	4,3	—	420,9	2314	33,1	7,9	„	Ziegelfachwerk m. Bretterverkl.	„	„	—	—	—	—	34,6	59,3 (417 cbm)	—	—	—	—	—
30	Faulungen	48,6	3,6	—	170,1	3220	65,7	18,7	Bruchst.	Ziegelfachwerk	„	„	2	—	2	—	—	—	—	—	15,1	—	2 Abtritte.
36	Fuchsbruch	177,0	4,0	—	708,6	7500	42,1	10,6	Feldst.	Ziegel, innen Fachw.	Bohban	Kronend.	3	7	6	4	19,6	22,9	6,9	7,9	—	—	25 Stück Fe- derrieh.
37	Daupe Stallgeb.	105,4	3,3	—	342,9	6833	40,6	12,3	Feldst.	Ziegel	Bohban	Kronend.	6	3	6	2	—	—	—	7,6	13,3	—	Federrieh. 2 Abtr.
	Scheune	105,3	4,4	—	463,9	2630	25,0	5,7	„	Ziegelfachwerk	„	„	—	—	—	—	25,9	72,9 (388 cbm)	—	—	—	—	—
42	Niederwald	190,6	2,9	—	532,6	5396	27,9	10,9	Feldst.	z. Th. Ziegelnbau, z. Th. Bretterfachw.	Pfannen auf Schal.	4	—	9	2	36,1	47,9	—	15,9	—	—	—	Federrieh.
43	Kurwie	194,1	2,9	—	544,3	5989	30,7	11,6	Feldst.	z. Th. Ziegelnbau, z. Th. Bretterfachw.	Pfannen auf Schal.	4	—	9	2	36,1	47,9	—	15,9	—	—	—	Federrieh.
44	Fennbrück	162,7	2,6	1,15	978,1	5834	36,9	9,6	Feldst.	Ziegel	Bohban f. d. Scheune Fachwerk	Kronend.	7	—	5	3	27,1	—	—	13,1	—	—	Federrieh.
46	Kienberg Stallgeb.	85,7	3,1	—	395,7	6807	50,3	16,7	Feldst.	Ziegel	Bohban	Kronend.	4	—	5	2	—	—	—	12,7	5,9	—	Federrieh.
	Scheune	57,9	3,6	—	202,3	2506	43,3	12,3	„	„	Fachw.	„	—	—	—	—	24,7	21,7	—	—	—	—	—
51	Kanne	221,0	4,4	—	972,4	14010	63,1	14,1	Feldst.	Ziegel	Bohban	Kronend.	4	2	5	2	29,1	69,7	—	20,9	—	—	—
54	Nippenn Stallgeb.	133,3	3,6	0,6	590,9	10789	51,2	12,9	Ziegel	Ziegel	geputzt	Kronend.	4	—	8	—	—	—	9,1	15,7	16,9	—	der Kubstall ist gewölbt.
	Scheune	97,9	4,3	—	421,9	2999	36,3	9,1	„	„	„	„	—	—	—	—	34,7	40,6	—	—	—	—	—
55	Waldheim	199,0	3,6	—	707,6	8262	41,9	11,7	Sandst.	Sandst.	Bohban	Kronend.	4	—	6	2	33,3	46,9	—	11	—	—	Federrieh.
56	Trechsel	146,6	4,0	—	584,6	5719	39,3	9,9	Feldst.	Ziegelfachwerk	„	Kronend.	5	2	6	2	22,3	12,9	9,9	—	9,9	—	Federrieh. 2 Abtr.
63	Lütjen- westeder Moor	112,6	3,6	—	392,9	5742	51,0	14,7	Ziegel	Ziegel	Bohban	engl. Sch. auf Schal.	4	—	3	2	38,6	—	—	3,9	11,9	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Fabrik-Nr.	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bew. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Beschreibung d. aufzuf. Baubauarten u. des Baubereiches	Grundriss-Skizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Inhalt in Kubikmeter	Gesamt- kosten d. Bau- anlage nach den Bauplänen	Kosten der Bauführung		Kosten des Hauptgebäudes incl. d. Stallräume	
						im Ergebnisse qm	dar- unter qm	Keller m	Erdsch. etc. m	Dachstuhl m			im Ganzen in % der Baukosten	im Ganzen in % der Baukosten	im Ganzen in % der Baukosten	
E. Wohngebäude für Förster etc.																
1	Förster- Etablissement am Damm- börge Walden Stallräume	Arnsberg	72/73	Hartmann (Arnsberg)	 Dg. — Gut, 2 i, Rk.	167,8 113,6 57,6	— — —	— — —	— — —	— — —	1055,5 872,8 182,7	17200 17872	— — —	— — —	10880 106,5 10,6 14099 121,6 16,1 3790 32,6 11,1	
2	Schiffweiler (Neunkirchen)	Trier	71/72	Gersdorff (St. Wendel)	 K. — Backstein, Kellerr. Dg. — Gut, 2 i.	256,6 134,1 137,3	97,0 (27,1) —	2,43 0,3 —	— 677,2 457,1	— — —	1134,1 677,2 457,1	14643 14775	— — —	— — —	14077 54,9 12,1	
3	Keppel	Arnsberg	72/73	Häge (Siegen)	 Dg. — Gut, 2 i, Rk.	177,4 115,3 62,1	— — —	2,6 — —	— — —	— — —	1180,6 842,0 344,6	15000 15927	280 1,2	—	15647 86,9 11,1	
4	Deuselbach (Thronen)	Trier	72/73	Freuden- berg (Berncastel)	 Dg. — Gut, 2 i, Rk.	200,1 108,8 110,3	— — —	3,0 0,3 —	— — —	— — —	1237,1 845,4 392,3	2230 21908	1242 5,6	—	19082 70,4 11,1	
5	Todemann	Minden	73	Koppen (Rinteln)	 Dg. — 2 Gut.	205,0 133,6 71,4	— — —	2,6 — —	— — —	— — —	1302,4 1010,6 291,8	15000 15060	— — —	—	15060 73,4 11,1	
6	Lützel	Arnsberg	72/73	Häge (Siegen)	W.geb. — im Wesentl. wie vor. St.geb. — wie Keppel, Nr. 3.	187,1 119,4 68,3	— — —	2,6 — —	— — —	— — —	1217,3 867,1 350,3	18280 17899	— — —	—	17899 97,4 13,1	
7	Rolfshagen	Minden	73/80	Knipping (Rinteln)	 Dg. — Gut, 2 i.	109,0 133,6 46,9	— — —	2,6 — —	— — —	— — —	667,4 608,6 158,8	1390 13570	— — —	—	13570 80,1 11,1 11000 90,1 11,1 2570 21,0 11,1	
8	Rose (Altenau)	Hildesheim	73	Cramer (Zellerfeld)	 Dg. — Gut, 2 i.	181,3 110,6 71,2	— — —	2,6 — —	— — —	— — —	862,6 624,1 238,5	16700 15082	— — —	—	14438 80,1 11,1	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Reihe- Nummer	Gegenstand und Ort des Baus	Regier.- bzw. Landr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Besichtigung d. auführ. Bauteile u. des Bauteiles	Grundrisskizze nebst Legende	Belaute Grundfläche		Höhen des		Gesamt- kosten d. Bau- anlage nach	Kosten der Ausführung	Kosten des Hauptgebäudes incl. d. Stallräume		
						im Erdboden	davon unterirdisch	Keller	Erdbodsch. etc.				Dreug eis	Cubischer Inhalt
9	Förster- Etablissement Brunnenbach (Oderhaus)	Hildesheim	78/79	Cramer (Zellerfeld)	wie Nr. 8	194,0 110,0 84,0	32,0 (10,7)	2,1 0,3	2,2 —	900,0 621,0 279,0	17380 16106	—	15029 75,2 16,3	
10	Castellaun (Castellana)	Coblenz	77/78	Müller (Kreuznach)	 k = Bochr., Kellerr. Dg. = Ort., 7,1 4,1	203,0 118,0 85,0	60,0 (36,0)	2,5 1,6	3,3 —	1040,0 684,0 356,0	17800 17992	—	16862 83,0 16,3 11827 22,4 17,1 5035 60,0 17,1	
11	Waldfelder- hof	Wiesbaden	75/76	Büchling (Montabaur)	"	197,0 113,0 84,0	20,0 (12,0)	2,1 0,3	3,1 1,0	1082,0 708,0 374,0	20000 19611	—	19611 97,1 16,3	
12	Dillhausen	"	73/74	Spinn (Weilburg)	"	109,0 112,0 79,0	70,0 (49,0)	2,33 0,71	3,33 —	1031,0 702,0 329,0	15300 16500	—	15063 75,0 14,3	
13	Oberjohsbad	"	74/75	Cramer (L.-Schwal- bach)	"	109,0	—	—	—	1034,0	19710 21026	390 1,7	19320 96,0 18,1	
14	Heistenbach	"	73/74	Petach (Datz)	"	109,0 119,0 79,0	70,0 (49,0)	2,7 1,0	3,0 —	1100,0 710,0 391,0	15300 15765	309 2,0	15460 77,0 14,3	
15	Bieber	"	72/74	Rubarth (Biedenkopf)	"	109,0 119,0 79,0	119,0 79,0	2,73 —	3,0 —	1063,0 725,0 338,0	20070 20060	—	18707 93,0 17,1	
16	Königsberg	"	72/78	Trainer (Biedenkopf)	im Wesentl. wie vor.	207,0 119,0 87,0	70,0 (49,0)	2,1 0,7	2,2 —	1087,0 666,0 421,0	21970 20666	—	18472 89,0 17,1	
17	Winkels	"	77/78	Spinn (Weilburg)	"	207,0	—	—	—	1087,0	22750 22055	900 4,3	17500 84,0 16,3	
18	Rettort	"	77/78	Wolff (Limbach)	"	207,0 119,0 87,0	70,0 (49,0)	2,3 0,64	2,2 —	1112,0 620,0 492,0	15650 15700	400 2,6	15300 73,7 13,3	

12		13					13*		14										15
Beträge für die Heizungsanl.		Material und Construction der					Anzahl, Bezeichnung d. Nuteinh. f. d. Stallräume		Kostenbeträge für die Nebenanlagen										Bemerkungen.
im Ganzen	pro qm	Fundamente	Mauern	Fassaden	Dächer	Decken	Schwinge Janzsch Blicksch Pferde Trenn- bew. Hausraum qm	im Ganzen	Terrainregulir., Befestigung, Entwässerung			Bewehrung etc.			Brunnen etc.				
									Fläche	im Ganzen	pro qm	länge	im Ganzen	pro m	Tiefe	im Ganzen	pro m		
280	150	Bruchst.	Fichtenholz-fachwerk mit Ziegeln	Langdi-eisen-schl. auf m. Oelf. gestr.	Pfannen auf Balkend. unterlage	K. gew., sonst. Balkend.	2	9	—	1077	—	—	—	—	—	—	—	die Kosten der einzelnen Nebenanlagen lassen sich nicht trennen.	
—	—	—	Ziegel	Reiblan	deutsch. Schiefer auf Schal.	K. gew., sonst. Balkend. Kuhstall gewölbt	2	4	36.1	1130	—	30	—	—	0.8	490	55	601.1 für d. Dunggrube.	
223	130	—	Ziegel	—	rhein. Schiefer auf Schal.	K. gew., sonst. Balkend.	2	4	33.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
250	140	—	Ziegel	—	Lahn-Schiefer auf Schal.	—	2	4	34.1	1437	—	140	457	3.2	—	840	—	—	
180	120	—	—	—	rhein. Schiefer auf Schal.	—	2	4	34.1	1340	—	—	—	—	—	1340	—	für Vertiefung eines Brunnenschachtes.	
—	—	Bruchst., auch d. Bockel	—	—	—	—	2	4	34.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
390	—	Bruchst. (Girauwacke)	—	—	deutsch. Schiefer auf Schal.	K. gew., Decken v. Eichenholz	2	—	4.1	34.1	2063	—	1491	—	602	—	—	Treppe v. Eichenholz	
353	—	—	—	—	—	—	2	4	—	2194	—	285	256	754	3.0	23.0	1155	wie vor.	
222	128	—	—	—	—	—	2	4	—	3409	—	1473	—	1123	—	208	900	Quellwasserleitung.	
—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	1214	1208	300	248	4.1	41	400	—
Regulirung des Abholzung des Bauplatzes																			
Futtermaner 2 m hoch																			
Nebenanlagen sind nicht einbezogen.																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.-bezirk	Zeit d. Ausführung	Grundrissklasse nebst Legende	Bebaute Grundfläche	Höhen des	Chircher Inhalt	Gesamtkosten d. Baueinrichtung	Kosten der Ausführung	Kosten des Hauptgebäudes incl. d. Stallräume
					im Erdgesch. qm	von oben aufwärts qm	Keller m	Erdgesch. qm	Prampels m	Chircher Inhalt cbm
10	Forster-Etablissement Birken	Wiesbaden	77-78	Varnhagen (Dillenburg)	im Wesentl. wie Nr. 10.	207,0	—	—	—	1112,0
								23000	20030	432
										2,6
								17857		86,0
										10,1
20	Paulsgrube (Oberrheide)	"	75-76	"	"	—	—	—	—	24010
								23412	568	2,4
										19730
										96,0
										17,7
21	Altweinau	"	77-78	Holler	"	207,0	—	—	—	22527
						119,0	70,0	2,80	3,0	1,0
						145,0	0,0			718,0
						87,0	—			821,0
										10,7
										14,4
										15,3
										13,3
22	Schmitten	"	77-78	"	"	207,0	—	—	—	21500
										21730
										—
										18900
										13000
										8900
										91,0
										16,4
										10,1
										14,4
23	Königstein	"	77-78	"	"	—	—	—	—	20480
										20400
										—
										18290
										13540
										8707
										85,0
										16,4
										17,3
24	Aalhausen (Lorch)	"	77-78	Schnitzler (Büdingen)	"	208,0	—	—	—	21500
						119,0	70,0	2,2	1,0	1,0
						89,0	—			736,0
										425,0
										1107,0
										17700
										19600
										—
										17000
										87,0
										16,0
										102,0
										17,3
										68,0
										13,3
25	Obernheim (Einigsm)	"	74-75	Holler	"	208,0	—	—	—	22692
						121,0	70,0	2,2	1,0	1,0
						79,0	—			742,0
										401,0
										1144,0
										20465
										—
										30465
										97,0
										17,3
26	Nister	"	76-77	Eau (Hachenburg)	"	209,0	—	—	—	1182,0
						129,0	70,0	2,2	1,0	1,0
						80,0	—			772,0
										402,0
										17300
										17163
										—
										17163
										70,0
										14,4
27	Arzbach	"	75-76	Büchling (Montabaur)	"	215,0	—	—	—	17300
						129,0	70,0	2,2	1,0	1,0
						85,0	—			772,0
										402,0







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Folgende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier. bzw. Landdr. Bezirk	von bis Zeit d. Ausführung	Grundrissakizze nebst Legende	Hebante Grundfläche	Höhen des	Inhalt	Gesamtkosten d. Baueinrichtungen nach	Kosten der Bauführung	Kosten des Hauptgebäudes incl. d. Stallräume
					im Endgeruchthof	in der Höhe	Flächeninhalt	den Anschlag	im Ganzen	pro qm
					qm	m	qm	fl.	fl.	fl.
25	Fürder-Etablissement Kaschisteden (Straberg)	Dosseldorf	75 76	Hausgarten (Vorn)	im Wesentl. wie vor.	223,1	1192,1	20700 18841	—	16905 76,0 14,1
						171,4	622,7			11950 26,0 17,0
						101,3	459,3			5048 20,0 10,1
26	Bekeln (Harpedt)	Hannover	75 80	Heins (Dierhals)		248,0	1099,1	17144 17144	—	14856 67,0 14,1
						139,8	558,8			
						119,0	464,1			
					Dg. = Gut., 21, 22.					
27	Hüttgenwachen (Thronen)	Trier	78 80	Freudenberg (Brennstell)		247,0	1233,1	20400 20395	—	18924 75,0 15,1
						131,3	771,3			
						115,5	467,0			
					Dg. = Gut., 21, 22.					
28	Haardt (Wittlich)	"	75 80	"	genau wie vor.	247,0	1233,1	19800 18607	—	10901 68,0 13,0
29	Sulzbach (Fischbach)	"	75 76	Schönbrod (Saarbrücken)	"	247,0	1200,7	22400 22100	2411 10,1	17037 71,0 14,0
						131,3	761,7			11700 29,0 15,0
						115,5	439,0			3831 20,0 13,0
30	Fischbach (Fischbach)	"	75 76	"	"	247,0	1200,7	24800 24774	1949 7,1	18788 76,0 15,0
										19223 23,1 12,0
										6465 26,0 10,1
31	Altenwald (Fischbach)	"	75 76	"	wie vor.	247,0	1220,7	22000 21006	1949 9,1	17125 69,0 13,0
						131,3	808,7			11061 21,0 12,0
						115,5	467,0			5044 23,1 10,0
32	Scheidt (Saarbrücken)	"	75 76	"	"	247,0	1220,7	22000 22000	2100 9,1	16936 69,0 13,0
										11061 21,0 12,0
										5554 26,1 11,0

vollendeten u. abgerechneten Preussischen Staatsbauten. XV. Wohngebäude für Oberförster, Förster etc. 161

12	13					132		14										15	
Beträge für die Heizungsanl.	Material und Construction der					Anzahl u. Bezeichnung d. Nutzinh. f. d. Stallräume		Kostenbeträge für die Nebenanlagen											Bemerkungen.
	im Ganzen	Fundamente	Mauern	Fassaden	Wölbungen	Schweine	Jungvieh	im Ganzen	Terrainregulir., Befestigung, Entwässerung	Bewehrung etc.			Brunnen etc.						
100 qm	qm	qm	qm	qm	qm	qm	qm	qm	qm	qm	qm	qm	qm	qm	qm	qm	qm	qm	
250	111					2	2	1846	—	—	—	953	—	4,5	290	70	613	und zwar:	
geschliffene etc. Säulen														1,5 m l. l. weit mit Pumpe			332	für die Dungsgrube, 761 für das Beckhaus, an d. Wohngebäude angebaut.	
347	101					4	3	2988	171	341	2,5	—	329	—	347	—	1271	und zwar:	
Kachelöfen														4,5	233	51,5	1046	für d. Beckhaus, 325 für 10 lfd. m Sietleitung.	
														1,5 m hoch.					
181,5	—					4	6	1871	—	878	—	—	461	—	361	—	151	für die Dungsgrube (11,11 qm a 13,1).	
geschliffene etc. Säulen														1,5 m l. l. weit mit Pumpe					
119,5	119,7					4	6	1676	—	603	—	—	492	—	134	—	357	und zwar:	
														1,5 m l. l. weit mit Pumpe			232	f. d. Dungsgrube (22,5 qm a 12,1).	
														1,5 m l. l. weit mit Pumpe			15	für die Jauchepumpe.	
164,5	51,6					4	6	2212	—	472	—	—	449	—	1291	6,5	197	für die Wasserleitung von Thonröhren, incl. Brunnensteck u. Trög.	
														1,5 m l. l. weit mit Pumpe					
95,5	49,5					4	6	4037	100	381	2,5	—	1349	—	310	2252	7,5	55	für die Jauchepumpe.
														1,5 m l. l. weit mit Pumpe					
124	63					4	6	2022	—	920	—	—	753	—	—	131	—	218	f. d. Dungsgrube (22,5 qm a 2,1).
														1,5 m l. l. weit mit Pumpe					
123	63					4	6	2974	—	500	—	—	316	—	1900	2,7	693	und zwar:	
														1,5 m l. l. weit mit Pumpe			227	f. d. Dungsgrube (22,5 qm a 10,1).	
														1,5 m l. l. weit mit Pumpe			11	A. d. Jauchepumpe.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.-bez. Landkr. Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Beschreibung d. ausführenden Baubeamten u. d. Baubehörden	Grundriss-Skizze nebst Legende	Bebaute Grundstücke		Höhen des			Gesamtkosten d. Baueinrichtungen nach Aufschlüsselung	Kosten der Ausführung im Ganzen in % der Baueinrichtung	Kosten des Hauptgebäudes incl. d. Stallräume pro				
						im Baugrund	davon ausgeteilt	Keller	Erdbesch. etc.	Dachstuhl			Cubikinh.	im Baugrund	qm	clm	
						qm	qm	m	m	m			cbm	qm	qm	m	
26	Fürster-Etablissement Neunkirchen (Neunkirchen)	Trier	72	72	Gersdorff (St. Wendel)	wie Nr. 20.	247,0	110,4	3,0	0,1	1303,1	23050 18213	1554	8,4	14514	58,2	11,1
						121,5	177,1	0,6	1,1	841,1					10112	76,9	12,0
						115,5	—	—	4,0	—	462,0				4103	39,0	9,5
31	Schneifel (Belefeld)	"	70	72	Soff (Prüm)	im Wesentl. wie vor.	85,5	108,9	2,15	—	1378,1	26400 26386	2052	8,0	26222	73,1	15,0
						124,4	127,6	0,6	2,1	262,1					12789	82,1	16,9
						154,0	—	—	4,0	—	616,0				7833	60,2	12,7
38	Ecksberg (Lautenthal)	Hildesheim	70	76	Cramer (Zellerfeld)		108,7	63,4	2,1	3,0	1093,1	10830 19463	—	—	18830	94,6	17,7
						131,7	177,6	0,3	1,2	821,1							
						67,5	—	—	3,0	—	745,0						
39	Kranichberg	"	70	76	"	wie vor.	106,7	—	—	—	1093,7	19830 20101	—	—	19544	98,2	18,2
40	Syke	Hannover	70	76	Habbe (Dorpha)	im Wesentl. wie vor.	267,0	38,0	2,65	3,0	1892,6	22860 23919	—	—	21417	72,0	13,4
						141,5	102,5	0,5	1,2	876,1					14392	101,7	18,2
						155,5	—	—	4,0	1,2	819,0				7025	45,1	8,6
41	am Brackenberge (Erschhausen)	Hildesheim	74	—	Boethmann (Göttingen)	"	371,6	155,2	2,4	3,4	2069,0	30400 30855	—	—	27305	85,0	13,6
						133,0	—	—	—	1097,3							
						166,6	—	—	3,0	3,0	216,0						
42	Klosterchumbd (Celle)	Coblenz	74	77	Müller (Arenarich)	 Dg. = Gut. 2 1/2 St.	237,0	125,2	2,5	3,0	1266,0	17800 17853	—	—	16318	68,4	12,4
						119,0	—	—	4,0	—	534,0				11910	92,0	15,1
															4808	43,0	9,0
43	Wittlage	Osnabrück	74	—	Reisner	im Wesentl. wie vor.	377,0	40,0	2,7	3,0	1591,6	21267 19986	—	—	19334	90,0	12,1
						142,0	102,0	0,6	1,2	885,1					17492	88,0	14,1
						135,0	—	—	3,0	2,2	706,5				6842	50,4	9,2
44	zum Hintzel	Stade	74	73	Schwägermann	"	377,6	50,4	2,3	3,0	1090,6	23130 23721	380	1,7	22188	67,7	11,4
						142,0	191,7	0,6	1,2	246,0							
						185,6	—	—	4,0	1,4	1007,0						
45	Cananohe	Hannover	72	73	Witting (Hannover)	"	272,7	—	0,3	3,1	1381,0	22230 21367	—	—	21367	78,4	15,3
						149,6	—	—	4,2	1,3	706,1						
						130,1	—	—	4,2	1,3	675,0						

12		13					14										15		
Beträge für die Heizungsanzahl		Material und Construction der					Anzahl, Bezeichnung d. Nutzinh. f. d. Stallräume		Kostenbeträge für die Nebenanlagen										Bemerkungen.
im Ganzen	pro qm	Fundamente	Mauern	Fugen	Dächer	Decken	Schweine	Pferde	Terminregulirung	Entwässerung	Terminregulirung, Befestigung, Entwässerung		Bewehrung etc.		Brunnen etc.				
											im Ganzen	pro qm	Länge	im Ganzen	pro qm	Tiefe	im Ganzen	pro qm	
in	in						qm	qm	qm	qm	qm	m	qm	m	m	qm	qm		
—	—	Ziegel	Ziegel	Bohnen	Form-ziegel	K. gew. sonst Balkend.	4	6	32	2145	—	800	—	705	—	550	—		
											320	531	1.2	192	397	2	377 41.4		
											f. Regulirung u. Bekiesung	Spritzelraum	1.2 m hoch	—	—	—	f. d. Brunnenschacht		
											102	131	1.2	—	130	—	—		
											Trappflaster	Lattenbohr	—	—	—	—	—		
											76	—	—	—	—	—	—		
											Graben etc.	—	—	—	—	—	—		
172	88	Schieferbrust.	geputzt, F. d. Stallgeb. im Einf. etc. Innerer v. Haust. Parkw.	deutsch. Schiefer auf Schal.			4	10	28	3982	—	2337	—	875	—	470	—		
											773	1999	2.6	165	405	2	320 40		
											f. Regulirung u. Bekiesung	Spritzelraum	—	470	—	150	—		
											290 m	330	1.2	—	—	—	f. d. Pumpe		
											f. d. Entwässerung	Lattenbohr etc.	—	—	—	—	—		
322	144	Bruchst.	Fachw. v. m. Lang-Fichtenholz m. Schlag u. Ziegeln. Fugen ausgem. leisten in Oelfarbe gestr.	Pfannen in tipsmörtel			2	1	3	624	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	557	—	—	—	—	—	—	—		
300	135	Ziegel	Ziegel	Bohnen	Pfannen in Cement		1	3	5	1602	164	487	3.8	53.6	580	10	535		
											f. Plasterung	Stacketenraum	—	—	—	365 42.2			
											—	—	—	—	—	—	f. d. els. Pumpe		
450	154	—	Fachw. v. Fichtenholz m. Ziegeln. ausgemauert	Hohl-ziegel			1	4	8	2990	—	362	—	711	—	150 m	462 2.2		
											—	—	—	—	—	—	1515 4 u. war: 1042 f. d. Backhaus, 192 f. d. Holzschuppen, 281 f. d. Abbruch d. alten Hauses.		
—	—	Bruchst.	Ziegel	Bohnen	deutsch. Schiefer auf Schal.		2	8	20	1535	—	—	—	705	—	538	33		
											74	710	8.6	10.1	538	33	302 4 f. d. Jauchegrube.		
											Halzong lebend. Hecke	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	Pfannen m. Kalk verstr.		—	3	5	652	—	453	—	30.4	196	5.2	—		
											138	504	2.2	—	—	—	—		
											Bruchst. plüster	eichener Stacketenraum	—	—	—	—	—		
											127	—	—	—	—	—	—		
											f. d. Planirung	—	—	—	—	—	—		
522	224	Ziegel	—	—	—	—	1	3	5	1144	—	—	—	—	—	—	f. d. Backhaus.		
																	—		
318	142	Bruchst.	—	—	—	—	1	8	25	—	—	—	—	—	—	—	—		
																	—		




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Landes-Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landdr.-Bezirk	Zeit d. Ausführung	Beschreibung d. ausführf. Bauarbeiten u. des Inventars	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Cubischer Inhalt	Gesamtkosten d. Baueinrichtung nach		Kosten der Ausführung		Kosten des Hauptgebäudes incl. d. Stallräume			
						im Baugrunde	davon unterkellert	Kellern	Erdgesch. etc.	Dachstuhl		in Baugrunde	der Ausführung	in Baugrunde	der Ausführung	in Baugrunde	pro qm	ebn.	
						qm	qm	m	m	m	cbm	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.	fl.
46	Förster-Etablissement Ovelgönne	Lüneburg	73	Fenkhausen (Gelle)	im Wesentl. wie Nr. 42	372,4 144,4 178,0	40,0 (104,4)	2,1 0,5	3,5 2,4	1,1 2,4	1824,5 899,1 215,4	23340	23994	1004	4,1	21470	66,4	11,3	
47	Wittmarshof (Reichenhausen)	Hildesheim	74	Beckmann (Göttingen)	"	269,0 143,0 123,4	40,0 (105,0)	2,1 0,5	3,5 2,4	1,0 2,4	1496,0 814,2 441,7	24434	22790	—	—	19157	71,4	12,4	
48	zur Glashütte (Münden)	"	73	"	"	305,4 145,0 159,0	40,0 (105,0)	2,1 0,5	3,5 2,4	1,3 2,4	1090,0 891,4 792,5	26980	25821	—	—	23133	75,1	13,1	
49	Hollenbeck	Stade	74	Schwägermann	"	350,4 149,4 184,4	41,0 (108,0)	2,5 0,6	3,4 2,4	1,3 2,4	1087,0 997,0 990,3	25800	25063	556	2,7	22151	63,2	11,1	
50	Pfalzdorf	Düsseldorf	72-78	Mertens (Went)		252,1 148,0 103,4	64,0 (83,0)	2,5 0,6	3,3 2,4	0,4 —	1140,1 714,0 281,4	16820	15041	—	—	13655	54,2	11,1	
51	Rott Wohnräume Küche etc. Stallräume Scheune	Aachen	78-79	Koppen (Münster)	 1. = 2 z., 1 l., f.	271,3 70,7 85,4 106,3 62,8 107,0 105,1	70,7	2,7	E=3,25 I=3,25	— — — — — — —	1678,3 769,8 117,3 680,2 305,4 189,2 793,0	16800	17874	—	—	17232	63,4	10,1	
52	Kleinhan Wohnräume Küche etc. Stallräume Scheune	"	70-77	Nachtigall (Düren)	"	273,3 71,3 36,0 64,0 109,0	71,3	2,6	E=3,3 I=3,1	0,3 0,3	679,3 430,0 469,3	1578,1	16800	18294	—	—	17157	62,7	10,0
53	Witteheid	"	77-78	"	"	273,3	—	—	—	—	1578,1	18000	17671	—	—	16058	60,4	10,0	
54	Ternell II (Eupen) Wohnräume Küche etc. Stallräume Scheune	"	79-80	Dieckhoff (Aachen)	im Wesentl. wie vor.	192,0 80,0 39,3 75,3	80,0	2,6	F=3,3 I=3,1	0,3 0,3	800,0 448,0	14700	15055	—	—	15055	81,0	12,0	
						nur bereits vorhandene													

12		13					13 <sup>a</sup>		14										15			
Beträge für die Heizungsanl.		Material und Construction der					Anzahl u. Bezeichnung d. Nutzinh. f. d. Stallräume		Kostenbeträge für die Nebenanlagen										Bemerkungen.			
im Ganzen	pro qm	Fundamente	Mauern	Fugen	Dächer	Decken	Schweine	Jungvieh	Pferde	Trennwand	Bausenraum	im Ganzen	Terrainregulir., Befestigung, Entwässerung			Bewehrung etc.					Brunnen etc.	
													Fläche	im Ganzen	pro qm	Länge	im Ganzen	pro qm	Tiefe	im Ganzen	pro qm	
qm	qm											qm	qm	qm	m	qm	qm	m	qm	qm		
367	171	Ziegel	Ziegel	Rehbau	Pfannen, m. Kalk verstrichen	K. gew. sonst Balkend.	4	4	2	27,8	25,8	1514	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
279	151	Sandbruchst.	—	Rehbau m. Sandsteinsockel	—	—	4	2	—	33,3	—	3633	—	1058	—	172	774	4,6	—	609	1192,4 f. d. Backhaus.	
													471	471	1,6	—	—	—	—	—		
													für das Pfister			— 288 —			— 329 —			
													Plastrung			— 329 —			f. Entw. canale			
345	156	—	—	—	—	—	4	2	—	28,3	26,1	2688	—	—	—	—	—	—	—	—	darunter: 1334,4 f. d. Backhaus, 1354,4 f. Nebenanl.	
408	157	Ziegel	—	Rehbau	Pfannen, mit Cement verstrichen	—	4	8	—	33,3	30,1	1335	—	934	—	—	—	—	0,6	401	44,5	
71	47	—	—	—	—	—	4	6	—	32,6	30,4	1386	—	—	—	—	—	—	22,9	1386	63	Brunnen m. Pumpe.
—	—	Bruchst.	Ziegel, Stallgeb. Bruchst.	—	rhein. Schiefer u. Schal. Stallgeb. Pfannen	—	3	6	—	34,1	46,3	642	—	—	—	—	171	—	—	471	—	
—	—	—	Sandst. v. Langenbreich	—	rhein. Pfannen	—	2	6	—	34,1	45,6 (300 cbm)	1137	—	90	—	—	—	—	—	977 incl. Pumpe	70,4 f. d. Dunggrube.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1013	—	217	—	—	—	—	—	738	58,4 f. d. Dunggrube.	
—	—	—	Ziegel	—	—	—	4	2	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	





12		13					13a		14							15
Beträge für die Heizungsanl.		Material und Construction der					Anzahl, Bezeichnung d. Nutzinh. f. d. Ställe		Kostenbeträge für die Nebenanlagen							Bemerkungen.
im Glanz	100 km	Fundamente	Mauern	Hypokausten	Plaster	Decken	Schwebe- Jocherich	Reichlich Plaster	Ein- bau- Plaster	im Garten	Terrainregulir., Befeuchtung, Ent- u. Bewässerung	Bewehrung etc.	Brunnen etc.			
Fläche	qm	Fläche	qm	Fläche	qm	Fläche	qm	qm	qm	Fläche	qm	Fläche	qm	Fläche	qm	Fläche
im Glanz	100 km	im Glanz	100 km	im Glanz	100 km	im Glanz	100 km	im Glanz	100 km	im Glanz	100 km	im Glanz	100 km	im Glanz	100 km	im Glanz
Fläche	qm	Fläche	qm	Fläche	qm	Fläche	qm	Fläche	qm	Fläche	qm	Fläche	qm	Fläche	qm	Fläche
—	—	Bruchst.	Gran- wacke	Robbau	rhein. Sch. auf Schal.	K. gew. sonst Bauead.	3	0	33,6	2073	—	895	—	—	—	490 .A. für die Damp- grube.
—	—	Sand- bruchst.	Ziegel	—	Waldeck Sch. auf Schal.	—	3	4	31,4	760	—	320	—	110	440	Treppe zum 1. massiv.
—	—	—	—	—	Schild- ziegel m. Schiefer- Einfass.	—	3	4	—	748	—	270	—	—	—	—
128	80	—	—	—	deutschr. Sch. auf Schal.	—	3	—	—	1325	—	—	—	—	—	Anschlags-Ueberschrei- tung in Folge be- schwerlicher Zufahr- wege.
152	103	—	—	—	Hohl- ziegel auf Stroh- biedern	—	4	3	33,6	1699	330	455	1,4	230	612	—
154	103	—	—	—	—	—	4	—	—	1354	360	620	2,0	150	613	—
244	119	—	—	—	Schild- ziegel	—	4	4	28,0	—	—	—	—	—	—	Quellenfassung
180	85	—	—	—	Falz- ziegel	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
160	75	Bruchst.	—	—	deutschr. Sch. auf Schal.	—	4	4	—	1455	—	—	—	—	—	1455
205	143	Bruchst. v. Ziegeln	Robbau in Bruch- steinen, m. Luft- isolir- schicht u. innerer Ziegel- verbleid.	Pflaster m. Gyps verstr.	—	—	4	4	20,1	1473	—	714	—	120	365	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Laufende Nummer	Gegenstand und Ort des Baues	Regier.- bzw. Landdr.- Bezirk	Zeit d. Ausführung von bis	Bezeichnung d. ausfüh. Baubehörde u. des Baubereichs	Grundrisskizze nebst Legende	Bebaute Grundfläche		Höhen des			Gesamtkosten d. Baues anlagen nach	Kosten der Bauführung	Kosten des Hauptgebäudes incl. d. Stallräume			
						im Erdgesch.	davon unterkellert	Keller	Folggesch. etc.	Drempels			cubm	den Ansatzen der Ausführung	in % der Bauesumme	im Ganzen
						qm	qm	m	m	m						
65	Förster-Etablissement Hallab (Osterholz)	Stade	79/80	Sämann	wie Nr. 61.	169,3 84,3 84,6	64,3 — —	2,5 — —	E 1 = 2,90 2,5	— — 3,6	1170,5 726,7 444,1	17050 17182	—	15995	94,4	13,7
66	Licherode	Cassel	78/79	Düßmann (Meinungen)	"	109,5 84,3 84,6	84,9 — —	2,5 — —	E 1 = 2,90 2,5	0,7 — 1,0	1186,3 785,1 397,6	16100 16028	—	16028 11034 4994	94,6 180,0 60,6	13,5 14,9 12,3
67	Gershausen	"	78/79	Griesel (Hersfeld)	"	109,3	—	—	—	—	1186,3	15530 15465	—	15166	89,5	12,9
68	Tornau II.	Merseburg	79	Wolf	"	169,3 84,9 84,6	84,9 — —	2,5 — —	E 1 = 2,90 2,5	1,0 — 2,0	1230,4 867,4 423,9	17500 15061	—	13940 9510 4430	82,3 111,9 82,3	11,3 11,6 10,3
69	Auhagen Wdhgeb. S. teilgeb.	Minden	76/78	Knipping (Rosteln)	 L. = 2 z., 2 i., f.	158,4 83,6 74,9	83,6 — —	2,5 — —	E 1 = 3,0 2,5	— — 5,3	1107,8 716,6 396,4	16450 16450	460 2,0	15990	101,0	14,4
70	Taubenberg	"	79/80	"	 L. = 2 z., 2 i., f.	176,3 92,3 84,6	92,3 — —	2,5 — —	E 1 = 3,10 2,5	— — 5,5	1291,8 830,7 461,1	16800 16900	—	16900	96,0	13,9
71	Rohden	"	77/78	"	wie vor.	108,5 92,3 76,8	92,3 — —	2,5 — —	E 1 = 3,0 2,5	— — 5,3	1190,0 784,6 405,4	16300 16300	—	16300	96,3	13,7
72	am Kuhberg Wdhgeb. Stallgeb. Zwischenbau	Cassel	73/75	Claar (Cassel)	 L. = 2 z., 2 i., f.	179,0 96,0 66,0 17,0	96,0 — — —	2,5 — — —	E 1 = 2,90 2,5	1,6 — 6,4 2,9	1345,3 873,3 427,4 47,6	13470 13950	—	13950 9760 4170	78,0 102,0 80,0	10,4 11,3 8,9
73	Theerhütte (Baarenhöl) Wdhgeb. Backhaus	"	76/77	Bornmüller (Frankenberg)	vgl. Nr. 56 f. d. Wdhgeb.	104,1 78,2 25,9	78,2 — —	2,5 — —	E 1 = 3,0 2,5	— — 2,3	724,3 664,7 59,6	11980 11473	—	9758	94,0	14,0
74	Doppel-Förster-Etablissement Roda Wdhgeb. Stallgeb.	"	75/76	"	Innsteilgeb. nach dem Grundrisschen von Nr. 56.	150,4 150,2	150,4 —	2,5 —	E 1 = 3,0 2,5	— 0,6	1278,4 510,7	23757 26151	—	23058 16396 7672	— 108,0 51,0	— 12,7 15,0
75	Förster-Etablissement Welver Wdhgeb. Stallgeb.	Arnberg	74/75	Uhlmann	E. = 1, 2, 3, 2 Kellern. L. = 4, 4, 4, 2. Dg. = 2 i., 2 l.	113,2 120,9	— —	— —	E = 3,06 = 3,44 4,45	1,6 1,35	849,0 701,9	21698 22381	—	21323 14869 6454	— 121,3 53,4	— 17,5 9,3

12		13					13 <sup>a</sup>		14					15		
Beträge für die Heizungsanl.		Material und Construction der					Anzahl u. Bezeichnung d. Nutzinh. f. d. Stallräume		Kostenbeträge für die Nebenanlagen					Bemerkungen.		
im Ganzen	pro 100 cbm	Fundamente	Mauern	Fugen	Dächer	Dachdecken	Schwelle	Türschwelle	Türschwelle	Türschwelle	Türschwelle	Türschwelle	Türschwelle			Türschwelle
flache	regulir.	Befestigung, Erd- u. Bewässerung	Bewehrung etc.	Brunnen etc.												
240	130	Ziegel	Ziegel	Robbau	engl. Sch. auf Latt.	K. gew. sonst Balkend.	4	4	28,5	1187	—	—	—	1187	—	—
176	86	Klinker	—	Hohltau, Sockel in Cement gefügt	Schild ziegel, First etc. im Schiel. eingefast	—	4	4	38,5	—	—	—	—	—	—	—
220	107,5	—	—	—	—	—	4	4	—	299	—	—	—	—	6,5	299 47,5 m. hölz. Pumpe
586	233	Bruchst.	—	Robbau	Kronend.	—	4	6	—	1121	—	283	—	502	4,0	174 43,5 m. hölz. Pumpe
278	88	Sandbruchst.	—	Hohltau m. Sandsteinsockel	Hohlziegel	—	2	3	31,6	—	—	—	—	—	—	—
265	106	—	—	—	Oeynhausener Palmsiegel	—	4	2	28,5	—	—	—	—	—	—	—
240	94	—	—	—	—	—	2	3	32,4	—	—	—	—	—	—	—
176	98	—	—	—	Schildziegel	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—
149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1715	—	—	—	—	59	1656,8 f. ein Scheunengebäude.
30	—	—	—	—	—	—	24	23	231,6	1131	—	—	—	—	1110	12,8 f. e. Entwässerungsanl., 7,5 m lg.
251	108	Bruchst., auch die Plinthe	Ziegel, innen Fachwerk	Robbau, Fensterschleibke v. Haus.	gedämpfte Dachpf. auf Latt., Dachüberst. m. Sauerl. Schiefer	Balkendecken	4	2	4	36,5	1058	—	—	30	609 20,5	Das Stallgeb. enthält noch eine Knechtstube v. 16,1 qm u. 2 Abtr.sitze.

## • Auführungskosten der in Tabelle XVC und E aufgeführten Förster-Wohngebäude

Tabelle XV<sup>a</sup>,

auf die Einheit eines qm bebauter Grundfläche bezogen.

Tabelle XV<sup>b</sup>,

auf die Einheit eines cbm Gebäudenhalts bezogen.

Bemerkung. Die größeren Zahlen beziehen sich auf C, die kleineren auf E.

	A	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	130	140	150	160	170	180	190	20	21				
		1) Nach den Regierungsbezirken bzw. Landkreisen geordnet:															2) Nach den Regierungsbezirken bzw. Landkreisen geordnet:										
Königsberg	81	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134
Gundlins	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Danzig	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Marieuvor	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Potsdam	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Frankf. a. O.	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Stettin	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Posen	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Bromberg	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Breslau	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Liegnitz	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Oppeln	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Merseburg	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Erfurt	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Schleswig	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Hannover	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Hildesheim	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Lüneburg	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Stade	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Osnabrück	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Minden	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Arnsberg	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Cassel	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Wiesbaden	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Coblenz	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Düsseldorf	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Cöln	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Trier	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Aachen	100	107	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
Summa	3	4	5	15	18	43	33	42	35	14	6	3	2	1	1	1	22	3	11	11	11	9	15	17	20	21	24

## Ausführungskosten der in Tabelle XVC und E aufgeführten Förster-Wohngebäude

Tabelle XV<sup>a</sup>,

auf die Einheit eines qm bebauter Grundfläche bezogen.

Tabelle XV<sup>b</sup>,

auf die Einheit eines cbm Gebäudeinhalts bezogen.

Bemerkung. Die größten Zahlen beziehen sich auf C, die kleineren auf E.

A	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	130	140	Sa.	10	11	12	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	20	21
Beginn des Baues:	2) Nach der Ausführungszeit geordnet:																2) Nach der Ausführungszeit geordnet:																	
L.J. 1870 16. St.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1871 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1872 -	-	-	-	-	-	15	45	11	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	11	-	-	13	-	-	-	-
- 1873 -	147	-	46	61	12	150	133	-	15	-	1	-	-	-	-	14	72	64	5	46	-	48	14	12	-	1	54	-	-	18	-	-	133	8
- 1874 -	-	-	-	-	-	8	75	13	88	75	132	-	-	-	-	-	-	49	87	126	-	-	21	35	-	27	88	32	-	57	51	-	-	42
- 1875 -	-	-	-	-	-	47	43	127	50	41	132	-	-	-	-	-	-	44	143	127	-	-	24	35	-	132	132	28	-	50	11	62	146	108
- 1876 -	-	-	-	-	-	49	43	126	57	51	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1877 -	-	-	-	-	-	44	24	25	25	21	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1878 -	-	-	-	-	-	61	62	62	62	62	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1879 -	-	-	-	-	-	182	28	59	144	115	145	141	29	74	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1880 -	-	-	-	-	-	140	83	37	58	20	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa	3	4	5	15	18	43	33	42	35	14	6	3	2	1	1	225	3	11	11	14	9	15	17	20	21	29	14	7	19	10	11	4	4	6

Tabelle XV<sup>a</sup>.

Regierungs- bezir.	Landdrostei- Bezirk	Anzahl	Material der																	Heizungen		Kosten im Ganzen			
			Fundamente			Mauern			Fassaden				Dächer							Kachelöfen degl. mit eis. Platten	eiserne Öfen	nach dem Anschlage	nach der Ausführung		
			Ziegelstein	Feldsteine	Bruchstein	Ziegel	Blockmauer	Bruchstein	Ziegel-Bohlen	Putzbau	Werksteine	Fachwerk	Scheubau	Spitzdach	Kreuzdach	Pfannendach	Faltzettel	Scheubdach	Schiefer engl. auf Lattung					Schiefer deutsch. auf Schalung	Holzement
Königsberg	22	—	22	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	330890	313673
Gumbinnen	26	—	26	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	367282	346380
Danzig	13	—	13	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	184232	181004
Marienburg	26	—	26	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	330436	319082
Potsdam	19	—	19	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	339436	331709
Frankfurt a.O.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10425	10420
Stettin	6	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	22550	89573
Posen	4	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	61718	59371
Bromberg	9	—	9	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	111140	111213
Breslau	6	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	110440	115010
Liegnitz	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	59621	47868
Oppeln	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	35138	34545
Merseburg	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	38062	35388
Erfurt	5	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	62845	60536
Schleswig	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17200	17161
Hannover	3	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	62354	61530
Hildesheim	8	—	8	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	171054	164805
Lüneburg	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	25340	28094
Niedr.	3	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	63080	63095
Osnabrück	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	21367	16086
Minden	6	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	88392	88046
Arnaberg	4	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	72183	74079
Cassel	13	—	13	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	207384	214211
Wiesbaden	18	—	18	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	359336	333880
Coblenz	3	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	53900	55232
Düsseldorf	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	37520	33882
Coln	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12300	10394
Trier	13	—	13	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	287253	246760
Aachen	5	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	84800	90789
Summa	225	—	225	—	—	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225	—	3699056	3691336









YH 01641

45266  
NA3  
Z38  
V.34

